Nr 245 Malmöhus 3 Brita

Blad 1

Förslag till
torrläggning av mark till
Brodda n:r 1 m.fl. kvarnar
uti Slimminge socken av Vemmenhögs härad, Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättn. år 1930 av

Statens Landbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 26 juni 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 augusti 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



ARTN.Nr 001

M 3×0224 1

Blad 2

Förslag till
torrläggning av mark till
Brodda n:r 1 m.fl. hemman
uti Slimminge socken av Vemmenhögs härad, Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättn. år 1930 av


Stadens Lantbruksingenjör.


Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 26 juni 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1931
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Ägovägsbro vid 1+53 - 1+57.5
Skala 1:50.









Förslag till ommurning av rör. Skala 1:50.







Skala 1:50




Förslag till inlagningsbrunn.
Skala 1:50.





Skala 1:4000.

Höjd- och sektionsskala 1:100



KTN. Nr 002
M 3*02242
Nr. 245 Malmöhus 3 Rote

Blad 3.

Förslag till torrläggning av mark till **Brodda** n:r 1 mfl. hemman uti Slimminge socken av Vemmenhögs härad, Malmöhus län; upprättad vid laga syneförrättning år 1930 av


Ernst Ruppman
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 juni 1931 fastställdt till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 31 augusti 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till underbyggnad av ägovägsbro vid 1+43 - 1+75. Skala 1:50.



Förslag till underbyggnad av bygdevägsbro vid 5+95. Skala 1:50.





Skala 1:50.



MIN. Nr 003
M 3*0224 3
No. 2 45 Malmöhus 3 Brit.

M 3 0224

3500

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1932

Betänkande

angående torrläggning av mark till

BRODDA n:r 1 m.fl. hemman

uti Slimminge socken av Vemmenhögs

härad och Malmöhus län.

136

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 juni 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående 1:sta avdelningen av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Brodda nr 1 m.fl. hemman av år 1930"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett floddike eller ett naturligt vattendrag jämte rörläggning av ett mindre floddike, som redan nu är täckt men med för små och för grunt liggande rör i och för höjande av markens alstringsförmåga och tillhörande Brodda nr 1, Oran nr 1 och Slimminge nr 18, 19 och 20 uti Slimminge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. väster om Slimminge kyrka med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till medstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg dikenas lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 7 augusti 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 19 juni 1930 och mot densamma lär ej

anförts besvär.

Vid laga syneförrättningen uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och genom en förening ingången den 19 juni 1930 hava två av delägarna även uppdragit åt styrelsen att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till utförande av 1:sta företaget. - 2:dra företaget kommer ej för närvarande att utföras. De lånesökandes andel i 1:sta företaget uppgår till 99.11% av båtnadsvärdet.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 4.01 hektar.

Jordmånen i 1:sta företaget utgöres av mylla på lera och grus med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är nödigt att utföra 1:sta företaget av vattenavledningsföretaget i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen år 1930 upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I 1:sta företaget ingå ej någon allmän väg. En underbyggnad av en ägovägsbro enligt upprättad ritning har det dock varit nödigt att föreskriva.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag från statens avdikningsanslag hava efter-

stående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för 1:sta företaget ....

..... 5.280:- kr.

kostnaden uppgår enligt kostn.försl. till ..... 4.702:20 "

varför vinsten skulle bliva ..... 577:80 "

Då den realtiva kostnaden uppgår till 0.89 kronor skulle således ett statsbidrag kunna utgå med 46.15% eller 2.170:09 kr.

och ett lån med ..... 2.509:14 "

eller ett statsunderstöd med tillsammans .... 4.679:23 kr.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	4	01.-							3	97.-						
Annan mark	-	-							-	-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	4	01.-	4936	60	10216	60	5280	-	3	97.-	4888	60	10120	60	5232	-

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

HEFTERSCHEN BOKTR. EFTR. I SKARA

Tabell

Socken by och hemman	Ägolittera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Summa areal		Båtnad		Andel	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
Slimminge Socken				1:sta Fjärdingsl. Dikesstr. 2-13-C											
Brodda	80/1000	~~60~~ 1000	1/20 ~~22~~ 19	Ch. Vikander	1-5	2	31.-			2	31.-	2980	40		
do	87/1000	~~80~~ 1000	1/20	Magnus Nilsson	7-10a 13	1	66.-			1	66.-	2251	60		
do		27/1000	1/20 ~~18~~	Martin Karlsson	14, 15		04.-				04.-	48	-		
				S:ma		4	01.-			4	01.-	5280	-		

b

i kostnaden för

				1:sto företaget Dikesstr. A-B-C		Laga syneförrättning m. m.		Betänkande m.-m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
				2455	44	126	05	72	78	2654	27	0·89	46.15	1224	95	1429	32
				1855	01	95	24	54	98	2005	23	"	"	925	41	1079	82
				39	55	2	04	1	17	42	76	"	"	19	73	—	-
				4350	-	223	33	128	93	4702	26			2170	09	2509	14

Lund i juni 1930

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag .....

Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95 1:ste företaget Dikesströdan A-B-C 4'350:-

Arvode m. m. för syneförrättningen 223:33

Kostnader i underställnings- besvärs- mål .....

Arvode m. m. för betänkande 128:93

Summa Kronor 4'702:26

Lund den 1 juni 1930

Ernst Berggren.

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4'702 kronor 26 öre, varav å sökandenas andel 4'659 kronor 50 öre.

Stockholm den 31 augusti 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i 1:sta företaget av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Brodda nr 1 m.fl. hemman av år 1930" uti Slimminge socken och Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1930 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Brodda den 19 juni 1930.

Magnus Nilsson. Ch. Vikander.

Bevittnas:

Kristoffer Nilsson. Aug. Persson.

Oran. Oran,

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Bredsv. nr 1 m. fl. hemman uti Skinnaryds socken uti Vemmenhögs härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode ..... 3:—

" 20 st. kallelser à 50 öre ..... 10:—

" 2 st. sammanträdesdagar den 19/5 & 19/6.-30 ..... 12:—

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningsområdets gränser 4.84 km. à 3:- kr 14:52

" 76 st. ägofig. åker, medelareal 0.19 har à 17 öre ... 12:92

" 14.11 har. " " " " " 106 " ... 14:96

" 7 st. ägofig. äng medelareal 0.04 " " 5 " ... 0:35

" 0.31 har " " " " " 146 " ... 0.45

" 7 st. ägofig. imp. " 0.06 " " 5 " ... 0.35

" 0.39 har " " " " " 78 " ... 0.30 29:33

" rubrik, skala m.m. 4:-

" ytavvägning 14.81 har à 52 öre 7:70

" 100 punkter à 4 öre 4:- 11:70

" begränsningskurva 4.84 km. à 2:50 kr 12:10

" Mängdavvägning och jordundersökn. den 10,11/4, 22/5, 13/6 à 2 dagar ... 24:—

För arealuträkning, skala 1:4000, 90 fig. à 5 öre ... 4:50

" arealuträkning " " 14.81 har à 10 " ... 1:48 5.98

För ägobeskrivning 2:70

" jordregisters utrönande à kr. 24/4 ..... 6:-

" gradtabell 4:-

" uträkning av värde å ytenhet 83 fig. à 6 öre 4:98

" bestämmande av värde före och efter 83 fig. à 12 öre 9:96

" profilkartan 2.2 km. à 3:50 kr 7:70

" sektioner 22 st. à 17. 3:74

" sektioner 21 st. à 31 öre 6:51

" 3 " " 28 " 0:84

" 2 st. bratrummor à 5:- kr. 3:- 16:—

" 1 " brunnsl. omm. à 3:- kr 6:— 33:09

" skalor, rubrik m.m. ..... 6:—

För hydrografisk utredning den 2:40

" bestämmande av dimensioner { 1.0 km. à 5:50 kr. / 0.3 " à 10:- kr } 8:50

Trpt. 211:96

Trpt.	211:96
För dikenas insättande å kartan	1:90
" grävningstabell	5:-
" kostnadsberäkning 5.1.0 km. à 5:- kr.	6:35
därtill 0.1% av kostnaderna	7:42
" införande av höjdsiffror 100 st. à 1 öre	1:-
" ersättningslängd	8:50
" utlåtande	36:-
" kostnadsfördelningslängd dom. 18/6	6:-
För kopia av plan- och profilkartan:	
" rubrik, skalor m.m.	7:-
" 90 fig. à 7 öre 6:30	
" 14.81 har à 14 " 2:07	8:37
därtill 25%	2:09
" 100 st. höjdlägestal à 2 öre ö	2:-
" diken å plankartan	3:25
" profilen 2.2 km. à 6:- kr.	13:20
" tvärsektioner och brotsnummer lika föregående	27:09
därtill 30%	8:13
" rubrik, skalor m.m.	8:-
För avskrift av handlingar med inbidning,	30:-
	393:26
För annonskostnad	12:-
För gode männen	32:-
" kallelsekostnad	7:50
" dagsverken	30:-
Summa kronor	474:76

Den, som med denna räkning icke åtnöjer, äger inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Vemmenhögs häradsrätt anställa.

Lund den 19. juni 1930.

Ernst Berggren.

393:26 } Kvittens Ernst Berggren
12:- }
16:- " Nils Larsson
16:- " Lars Larsson

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Brotorp ar. l. m. fl. hemman uti Skivarps socken och Vemmenhögs härad av Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" beträkande		9:-
" tabellers upprättande den 25/6. 1930 1 dag		12:-
" avskrift av handlingar med inbindning		35:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		7:-
" 90 fig. à 7 öre	6.30	
" 14.81 har à 14 öre	2.07	8:37
" 100 st. höjdlägestal à 2 öre		2:-
" diken å plankartan		3:25
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	8:-	
" 2.2 km. längdprofil à 6:- kr	13:20	
" tvärsektioner m.m.	27:09	
därtill 30%	8:13	
	56:42	
avgår 25% därav för profilritning å kalkerväv	14:11	42:31
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		—
Summa kronor:		128:93

Kvitteras

Lund 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Rätt avskrivet bekyger
David Larsson
e. lantbruksingenjör

M 3*0224

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1932

Handlingar

angående torrläggning av mark till

BRODDA n:r 1 m.fl. hemman

uti Slimminge socken av Vemmenhögs härad

och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1930.

Innehåller Fyrtio-tre (43) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Brodda n:r 1 m.fl.hemman.

År 1930 den 19 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Magnus Nilsson i Brodda n:r 1 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Brodda n:r 1 m. fl.hemman uti Slimminge socken av Wemmenhögs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Magnus Nilsson för Brodda 80/1000 mtl. 1^{20} och för Oran 7/96 mtl. 1^{19},

och av övriga sakägare:

C. Vikander för 60/1000 mtl.Brodda 1^{22},

Martin Karlsson do ,

Edvin Jönsson 63/1000 mtl. do

Arvid Persson för 57/1000 mtl. Brodda,

Anders Nilsson " do

Anders Andersson för 5/96 mtl. do n:r 1,

Jöns Carlsson " 691/2048 mtl.Slimminge n:r 20,

Aug. Hansson do n:r 2,

Oscar Nilsson för Slimminge n:r 18,

Wemmenhögs härads vägstyrelse genom ledamoten och v.ordföranden Oscar Frising genom fullmakt, Bil. A.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. B.

§ : 2

Som gode män Herrar Nils Larsson och Lars Hansson bägge i Slimmingeby vilka avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 3

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§ : 4

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 5

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§ : 6

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga.

§ : 7

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägsbro tillkommit före år 1880.

§ : 8

Arvid Persson ansåg att hans i företaget ingående ägovägsbro ej kunde underbyggas.

§ : 9

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 19 instundande juni kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 10

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Larsson. Lars Hansson.

Den 19 juni 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och sedan annons om sammanträdet varit införd i tidningen Skånska Dagbladet den 27 sistlidne maj, Bil. C, och kungörelse om detsamma blivit uppläst i Slimminge-sockens kyrka söndagen den 1 denna månad, Bil. D, och särskild underrättelse i öppet brev till Fru J. Schmiedel adress "Handlade ängen" pr. Skurup, Bil. E, vilken ej kunnat anträffas med kallelse, hade följande sakägare infunnit sig:

Magnus Nilsson för 80/1000 mtl. Brodda 1 20 och 7/96 mtl. Oran 1 19,

Martin Karlsson för Brodda n:r 1 20,

Anders Andersson för Oran 1 22 och Slimminge 18 10,

Jöns Karlsson för Slimminge 20 5,

Oscar Nilsson " do 18 8;

Aug. Persson " Oran 1 18.

§ : 11

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ : 12

Avgavs följande utlåtande, Bil. F.

§ : 13

Till styrelse valdes Herrar Magnus Nilsson, Ch. Vikander och

Jöns Carlsson av vilka Magnus Nilsson utsågs till sammankallande.

§ : 14

Magnus Nilsson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§ : 15

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§ : 16

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 17

Dagen protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Hansson. Nils Larsson.

Bil. A.

Vice ordf. i Vemmenhögs härads vägstyrelse herr Oskar Frising, Örsjögården, Rydsgård befullmäktigas härmed att vid av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren utsatt sammanträde hos lantbrukaren Magnus Nilsson, Brodda n:r 1 Slimmånge by måndagen den 19 maj 1930 kl. 10 och de senare sammanträden som för torrläggningsföretaget kunna ifrågakomma föra Väghållningsdistriktets talan och dess rätt bevaka.

Stockholm den 3 maj 1930.

Axel Pehrsson.

ordf.i Vemmenhögs härads vägstyrelse.

Bevittnas:

E.O. Magnusson. Riksdagsman.

Lennart Johansson. Riksdagsman.

Bil. B. Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till

51/1000 mtl. Brodda m.fl. hemman uti Slimminge socken av Vemmenhögs härad.

Brodda pr Skurup den 6/8 -28.

Magnus Nilsson.

RESOLUTION.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 7 augusti 1928.

F. Ramel.

Oscar Rud-Olsson.

Bil. C.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, blivit förordnad att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Brodda n:r 1 m.fl.hemman uti Slimminge socken av Malmöhus län, kommer allmänt sammanträde att hållas hos lantbrukaren

Magnus Nilsson å Brodda n:r 1 torsdagen den 19 instundande juni kl. 11 f.m. och varda härigenom kallade alla de, som hava sin egen eller annans rätt att bevaka att detta sammanträde övervara.

Lund den 22 maj 1930.

Ernst Berggren.

Bil. D.

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, blivit förordnad att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Brodda n:r 1 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Malmöhus län, kommer allmänt sammanträde att hållas hos lantbrukaren Magnus Nilsson å Brodda n:r 1 torsdagen den 19 instundande juni kl. 11 f.m. och varda härigenom kallade all de som hava sin egen eller annans rätt att bevaka att detta sammanträde övervara.

Lund den 22 maj 1930.

Ernst Berggren.

Uppläst i Slimminge sockens kyrka söndagen den 1 juni 1930

intygas av

Egon Eberhard.

t.f. komminister.

Bil. E.

Fru J. Schmiedel
född v. Haffner,

Handlade ängen i Slimminge socken.

Får meddela att sammanträde för laga syneförrättningen "Torrläggning av mark till Oran n:r 1 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Malmöhus län blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Magnus Nilsson i Brodda n:r 1 torsdagen den 19 instundande juni kl. 11 f.m.

Lund den 22 maj 1930.

Ernst Berggren.

Bil. F.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Brodda n:r 1 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett floddike eller ett naturligt vattendrag jämte rörläggning av ett mindre floddike, som redan nu är täckt, men med för små och för grunt liggande rör, för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av vattenlagen att anse såsom vattenavledning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken som tillskyndas båtnad av vattenavledningsföretaget har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad, eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. har. kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständig torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden. Vid dessa värdenas åsättande har även hänsyn tagits till markens belägenhet så att värdet minskas ju längre avståndet är ifrån själva nygrävningen.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i dikena d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknat med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad förlagts 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i dikena.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

I den upprättade värderingslängden finnas ovanskrivna

höjdlägesgrader och torrläggningsgrader angivna.

I samma längd finnas även vars och ens delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 6 samt vid synegången och utgör nygrävningen av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-B-D-E samt nygrävningen och rörläggningen av dikessträckan B-C.-

Å plankartan är dikenas lägen betecknade med tvänne paralella röda linier för öppet dike, och med en röd linie för täckt dike. Å profilkartan är däremot det öppna diket betecknat med en heldragen röd bottenlinie och det täckta med tvänne paralella röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdet har med ledning av Generalstabens karta uppgåtts och befunnits utgöra 2050 hektar för det öppna diket A-B-D-E .- För det täckta diket har vattenområdet befunnits

utgöra 24 hektar.

För det öppna diket har avrinningen beräknats till 0.6 liter pr. sekund och hektar och dimensionerna efter Ganguillet och Kutters formel för vattnets hastighet

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + (23 + \frac{0.00155}{I}) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten n = 0.03

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.5 vara fullt tillräcklig.

Den beräknade högvattenslinien är å profilen utmärkt med en blå streckad linie.

För det täckta diket har däremot avrinningen beräknats till 1.o liter pr. sekund och hektar och dimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K^{1} \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^{1} = 60$

Efter dessa beräkningsgrunder och med ett fall av 1.o:1000 skulle således ett 30 cm.(12") rör vara nödigt för dikessträckan B-C.

Rören äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller

1:3 av fullgoda materialier.

Vid 21+50 och 22+40 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid B kringmuras röret i betong, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

I företaget ingår en bygdevägsbro vid 5+95, som ligger för grunt och varför det varit nödigt föreskriva en underbyggnad av betong av densamma enligt upprättad ritning.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 7 § av vattenlagen skall vägstyrelsen själv ombesörja arbetets utförande såvida ej denna hellre vill överlämna det till den dikande.

I företaget ingår även en ägovägsbro, välvd av sten, vid 1+73, vilken även ligger för grunt och hindrar den ovanför liggande markens torrläggning till lagenligt djup.

Emot Arvid Perssons bestridande i syneprotokollets § : 8 hava synemännen ansett att den bör kunna underbyggas och har föreskrivet att en sådan underbyggnad av sten i cement skall ske enligt upprättad ritning.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen

skall ersättning för det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning utgå med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom det öppna dikets vallar, vilken ersättning av synemännen bestämts till 25% av det blivande värdet å den mark som beräknas åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

På grund av fallförhållandena har företaget blivit indelat i tvänne mindre av varandra alldeles oberoende företag nämligen 1:sta företaget eller det öppna diket A-B med det täckta diket B-C och 2:dra företaget eller dikessträckan B-D-E.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall mark för vilken vattenavledningen medför båtnad inom de olika företagen utgöra en samfällighet.- Den relativa kostnaden för 1:sta företaget uppgår till 0.82386 och för det 2:dra företaget 0.51645 kronor.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen, som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen

eller båtnaden eller 11:24 kronor.

En fixpunkt i form av ett + har blivit inhuggen i en jordfast sten vid 11+60 med ett höjdläge av + 5.80 m. över horisontalplanet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller före 1935 års utgång;

att kostnaden för ej mindre nygrävningen än framtida underhållet av denna skall gäldas inom de olika företagen samfält och finnes vars och ens deltagningsskyldighet angiven som deltagningsprocent;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller å offentlig auktion, de båda företagen var för sig, överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att där diket går i rågång skall det utvidgas till lika del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikets kanter än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att vid grävning- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngen ej täckas förrän de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och när så krävas av brunnar och avlopp skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp skall dock detta genast avhjälpas;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Brodda n:r 1 m.fl. hemman av år 1930" ;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och känt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter var och en sakägares båtnads eller förbättringsvärde, men nu om så skulle er-

fordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Brodda den 19 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Hansson. Nils Larsson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediments har	ar	kvm.
	60/1000 mtl. Brodda 1 22															
	Ch. Vikander.															
1	åker, mylla på lera		11	–												
2	do " "		21	–												
3	do " "		22	–												
4a	do " "	1	14	–												
b	do " "		18	–												
5	do " "		45	–												
6	Backe, imp.							2	31	–					10	–
	80/1000 mtl. Brodda 1 20															
	Magnus Nilsson, sök.															
7	åker, mylla på lera		09	–												
8	do " "		23	–												
9	do " "		26	–												
10a	do " "		32	–												
10	do " "		69	–												
11	backe, imp.														07	–
12	torvgrav, imp.														04	–
13	åker, mylla på lera		07	–				1	66	–						
	Brodda 1 20															
	Martin Karlsson.															
14	åker, mylla på lera		02	–												
	Tr.pt.		02	–				3	97	–					21	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		02	—					397	—					21	—
15	åker, mylla på lera		02	—					04	—						
	1/24 mtl. Oran 1 21															
	Ch. Vikander.															
16	åker, mylla på lera		02	—												
17	torvgrav					01	—		02	—		01	—			
	7/96 mtl. Oran 1 23															
	Emil Olofsson.															
18	åker, mylla på lera		03	—					03	—						
	7/96 mtl. Oran 1 19															
	Magnus Nilsson, sök.															
19	torvgrav					06	—									
20	åker, mylla på lera		10	—												
21	do " "		08	—												
22	do " "		23	—												
23	do " "		04	—					45	—		06	—			
	5/96 mtl. Oran 1 22															
	Anders Andersson, arr. Nils Andersson.															
24	åker, mylla på lera		37	—												
25	do " "		09	—												
26a	torvgrav,					04	—									
26	åker, mylla på lera		34	—												
	Trpt.		80	—		04	—	4	51	—		07	—		21	—

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		80	–		04	–	4	51	–		07	–		21	–
27	åker, mylla på lera		20	–												
28	Backe, imp.														06	–
29	åker, mylla på lera		42	–												
30	do " "		13	–												
31	do " "		64	–												
32	do " "		05	–				2	24	–		04	–			
	18 7/96 mtl. Oran 1															
	Aug. Persson.															
33	åker, mylla på lera		09	–												
34	do " "		42	–												
35	do " "		11	–												
36	do " "		06	–					68	–						
	5 343/2048 mtl. Slimminge 20															
	Jöns Carlsson.															
37a	åker, mylla på lera		09	–												
37	do " "		31	–												
38	do " "		07	–												
39	do imp.														06	–
40	äng, mylla på lera					15	–									
41	torvgrav " "					02	–									
42	do " "					01	–									
43	åker, mylla på lera		21	–												
	Trpt.		68	–		18	–	7	43	–		11	–		33	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediementer har	ar	kvm.
	Trpt.		68	–		18	–	7	43	–		11	–		33	–
44	åker, mylla på lera		10	–					78	–		18	–			
	Handlade ängen.															
	Fru J. Schmiedel															
45	åker, mylla på lera		36	–												
46	do " "		22	–												
47	do " "		29	–												
48	do " "		35	–												
49	do " "		10	–												
50	do " "		30	–												
51a	do " "		04	–												
51	do " "		11	–												
52	do " "		14	–												
53	do " "		17	–				2	08	–						
	87/512 mtl. Slimminge 20 4															
	Jöns Carlsson.															
54	åker, mylla på lera		03	–												
55	do " "		03	–												
56	do " "		01	–												
57	do " "		11	–												
58	do " "		17	–												
59	torvgrav, imp.														02	–
60	äng, mylla på lera					02	–									
	Trpt.		35	–		02	–	10	29	–		29	–		35	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediementer har	ar	kvm.
	Trpt.		35	-		02	-	10	29	-		29	-		35	-
61	åker, mylla på lera		04	-												
62	do " "		10	-					49	-		02	-			
	7/384 mtl. Slimminge 18 10															
	Anders Andersson.															
63	åker, mylla på lera		43	-												
64	do " "		15	-					58							
	5/256 mtl. Slimminge 18 9															
	Jöns Pettersson.															
65	åker, mylla på lera		06	-												
66	do " "		03	-												
67	do " "		14	-												
68	do " "		08	-					31	-						
	1/4 mtl. Slimminge 19 7															
	Johan Larsson.															
69	åker, mylla på lera		03	-												
70	do " "		03	-												
71	do " "		20	-												
72	do " "		25	-					51	-						
	155/768 mtl. Slimminge 18 8															
	Oskar Nilsson.															
73	åker, mylla på lera		03	-												
	Trpt.		03	-				12	18	-		31	-		35	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		03	-				12	18	-		31	-		35	-
74	åker, mylla på lera		02	-												
75a	do " "		18	-												
75	do " "		36	-												
76	torvgrav, imp.														04	-
77	åker, mylla på lera		21	-												
78	do " "		19	-												
79	do " "		39	-												
80	do " "		21	-				1	59	-						
	23/256 mtl. Slimminge 19[5]															
	Johan Larsson.															
81	åker, mylla på lera		14	-												
82	do " "		08	-					22	-						
	23/1024 mtl. Slimminge 19[6]															
	Johan Larsson.															
83	åker, mylla på lera		03	-												
84	do " "		09	-					12	-						
	Summa:							14	11	-		31	-		39	-

Brodda den 19 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Dikesstr. A-B-C.																
	60/1000 mtl.Brodda 1 22																
	Ch. Vikander.																
1	åker, mylla på lera		11	–	2400	08	1920	211	20	1	2400	264	–	52	80		
2	do " "		21	–	2600	06	1560	327	60	1	2600	546	–	218	40		
3	do " "		22	–	2600	06	1560	343	20	1	2600	572	–	228	80		
4a	do " "	1	14	–	2600	04	1040	1185	60	1	2600	2964	–	1778	40		
b	do " "		18	–	2600	05	1300	234	–	1	2600	468	–	234	–		
5	do " "		45	–	2600	06	1560	702	–	1	2600	1170	–	468	–		
	S:ma	2	31	–				3003	60			5984	–	2980	40	2980	40
	80/1000 mtl.Brodda 1 20																
	Magnus Nilsson,sök.																
7	åker,mylla på lera		09	–	2600	06	1560	140	40	1	2600	234	–	93	60		
8	do " "		23	–	2600	06	1560	358	80	1	2600	598	–	239	20		
9	do " "		26	–	2600	06	1560	405	60	1	2600	676	–	270	40		
10a	do " "		32	–	2600	04	1040	332	80	1	2600	832	–	499	20		
10	do " "		69	–	2600	03	780	538	20	09	2340	1614	60	1076	40		
13	do " "		07	–	2600	06	1560	109	20	1	2600	182	–	72	80		
	S:ma	1	66	–				1885	–			4136	60	2251	60	2251	60
	Brodda 1 20																
	Martin Karlsson.																
14	åker, mylla på lera		02	–	2400	06	1440	28	80	1	2400	48	–	19	20		
	Trpt.		02	–				28	80			48	–	19	20	5232	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläggsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	Trpt.		02	-				2880				48	-	19	20	5232	-
15	åker, mylla på lera		02	-	2400	04	960	19	20	1	2400	48	-	2880			
	S:ma		04	-				48	-			96	-	48	-	48	-
	Dikessträck.B-D-E.											Summa:				5280	-
	21 1/24 mtl.Oran 1																
	Ch. Vikander.																
16	åker,mylla på lera		02	-	2400	08	1920	38	40	1	2400	48	-	9	60		
17	torvgrav		01	-	1000	01	100	1	-	05	500	5	-	4	-		
	S:ma		03	-				39	40			53	-	13	60	13	60
	23 7/96 mtl.Oran 1																
	Emil Olofsson.																
18	åker,mylla på lera		03	-	2400	08	1920	57	60	1	2400	72	-	14	40		
	S:ma		03	-				57	60			72	-	14	40	14	40
	19 7/96 mtl.Oran 1																
	Magnus Nilsson,sök.																
19	torvgrav		06	-	1000	01	100	6	-	05	500	30	-	24	-		
20	åker,mylla på lera		10	-	2400	07	1680	168	-	1	2400	240	-	72	-		
21	do " "		08	-	2400	06	1440	115	20	1	2400	192	-	76	80		
22	do " "		23	-	2400	07	1680	386	40	1	2400	552	-	165	60		
23	do " "		04	-	2400	08	1920	76	80	1	2400	96	-	19	20		
	S:ma		51	-				752	40			1110	-	357	60	357	60
	22 5/96 mtl.Oran 1																
	Trpt.															385	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Tr:pt.															385	60
	And. Andersson.																
	arr. Nils Andersson.																
24	åker, mylla på lera		37	–	2400	05	1200	444	–	09	2160	799	20	355	20		
25	do " "		09	–	2400	08	1920	172	80	1	2400	216	–	43	20		
26a	torvgrav		04	–	1000	02	200	8	–	06	600	24	–	16	–		
26	åker, mylla på lera		34	–	2400	05	1200	408	–	09	2160	734	40	326	40		
27	do " "		20	–	2400	08	1920	384	–	1	2400	480	–	96	–		
29	do " "		42	–	2400	05	1200	504	–	09	2160	907	20	403	20		
30	do " "		13	–	2400	08	1920	249	60	1	2400	312	–	62	40		
31	do " "		64	–	2400	05	1200	768	–	09	2160	1382	40	614	40		
32	do " "		05	–	2400	08	1920	96	–	1	2400	120	–	24	–		
	S:ma	2	28	–				3034	40			4975	20	1940	80	1940	80
	7/96 mtl.Oran 1 18																
	Aug. Persson.																
33	åker, mylla på lera		09	–	2200	08	1760	158	40	1	2200	198	–	39	60		
34	do " "		42	–	2200	07	1540	646	80	1	2200	924	–	277	20		
35	do " "		11	–	2200	08	1760	193	60	1	2200	242	–	48	40		
36	do " "		06	–	2200	07	1540	92	40	1	2200	132	–	39	60		
	S:ma		68	–				1091	20			1496	–	404	80	404	80
	243/2048 mtl.Slimminge 20 5																
	Jöns Carlsson.																
	Tr:pt.															2731	20

Ägofigurens N:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläggesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	Trpt.															2731	20
37a	åker, mylla på lera		09	–	2000	08	1600	144	–	1	2000	180	–	36	–		
37	do " "		31	–	2000	07	1400	434	–	1	2000	620	–	186	–		
38	do " "		07	–	2000	09	1800	126	–	1	2000	140	–	14	–		
40	äng, " "		15	–	1800	06	1080	162	–	1	1800	270	–	108	–		
41	torvgrav		02	–	800	01	80	1	60	05	400	8	–	6	40		
42	do		01	–	1000	04	400	4	–	08	800	8	–	4	–		
43	åker, mylla på lera		21	–	2000	07	1400	294	–	1	2000	420	–	126	–		
44	do " "		10	–	2000	09	1800	180	–	1	2000	200	–	20	–		
	S:ma		96	–				1345	60			1846	–	500	40	500	40
	Handlade ängen																
	Fru J. Schmiedel.																
45	åker, mylla på lera		36	–	2000	05	1000	360	–	09	1800	648	–	288	–		
46	do " "		22	–	2000	05	1000	220	–	09	1800	396	–	176	–		
47	do " "		29	–	2000	05	1000	290	–	09	1800	522	–	232	–		
48	do " "		35	–	2000	06	1200	420	–	1	2000	700	–	280	–		
49	do " "		10	–	2000	06	1200	120	–	1	2000	200	–	80	–		
50	do " "		30	–	2000	06	1200	360	–	1	2000	600	–	240	–		
51a	do " "		04	–	1600	09	1440	57	60	1	1600	64	–	6	40		
51	do " "		11	–	2000	09	1800	198	–	1	2000	220	–	22	–		
52	do " "		14	–	2000	09	1800	252	–	1	2000	280	–	28	–		
53	do " "		17	–	2000	09	1800	306	–	1	2000	340	–	34	–		
	Trpt.	2	08	–				2583	60			3970	–	1386	40	3231	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggn.-ingsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	2	08	–				2583	60			3970	–	1386	40	3231	60
	S:ma	2	08	–				2583	60			3970	–	1386	40	1386	40
	87/512 mtl.Slimminge 20 4																
	Jöns Carlsson.																
54	åker, mylla på lera		03	–	2000	07	1400	42	–	1	2000	60	–	18	–		
55	do " "		03	–	2000	09	1800	54	–	1	2000	60	–	6	–		
56	do " "		01	–	1600	09	1440	14	40	1	1600	16	–	1	60		
57	do " "		11	–	1600	09	1440	158	40	1	1600	176	–	17	60		
58	do " "		17	–	1600	06	960	163	20	1	1600	272	–	108	80		
60	äng " "		02	–	800	05	400	8	–	09	720	1440		6	40		
61	åker, " "		04	–	1600	09	1440	57	60	1	1600	64	–	6	40		
62	do " "		10	–	1600	06	960	96	–	1	1600	160	–	64	–		
	S:ma		51	–				593	60			822	40	228	80	228	80
	7/384 mtl.Slimminge 18 10																
	And. Andersson.																
63	åker, mylla på lera		43	–	1600	06	960	412	80	1	1600	688	–	275	20		
64	do " "		15	–	1600	09	1440	216	–	1	1600	240	–	24	–		
	S:ma		58	–				628	80			928	–	299	20	299	20
	5/256 mtl.Slimminge 18 9																
	Jöns Pettersson.																
65	åker, mylla på lera		06	–	1600	09	1440	86	40	1	1600	96	–	9	60		
66	do " "		03	–	1600	07	1120	33	60	1	1600	48	–	14	40		
	Trpt.		09	–				120	–			144	–	24	–	5146	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Tr.pt.		09	–				120	–			144	–	24	–	5146	–
67	åker, mylla på lera		14	–	1600	06	960	134	40	1	1600	224	–	89	60		
68	do " "		08	–	1600	09	1440	115	20	1	1600	128	–	12	80		
	Sma.		31	–				369	60			496	–	126	40	126	40
1/4	7 mtl. Slimminge 19																
	Johan Larsson.																
69	åker, mylla på lera		03	–	1600	09	1440	43	20	1	1600	48	–	4	80		
70	do " "		03	–	1600	07	1120	33	60	1	1600	48	–	14	40		
71	do " "		20	–	1200	09	1080	216	–	1	1200	240	–	24	–		
72	do " "		25	–	1200	07	840	210	–	1	1200	300	–	90	–		
	Sma.		51	–				502	80			636	–	133	20	133	20
155 768	8 mtl. Slimminge 18																
	Oskar Nilsson.																
73	åker, mylla på lera		03	–	1200	07	840	25	20	1	1200	36	–	10	80		
74	do " "		02	–	1200	09	1080	21	60	1	1200	24	–	2	40		
75a	do " "		18	–	1200	06	720	129	60	1	1200	216	–	86	40		
75	do " "		36	–	1200	07	840	302	40	1	1200	432	–	129	60		
77	do " "		21	–	1200	09	1080	226	80	1	1200	252	–	25	20		
78	do " "		19	–	1200	09	1080	205	20	1	1200	228	–	22	80		
79	do " "		39	–	1200	07	840	327	60	1	1200	468	–	140	40		
80	do " "		21	–	1200	09	1080	226	80	1	1200	252	–	25	20		
	Sma.	1	59	–				1465	20			1908	–	442	80	442	80
	Tr.pt.															5848	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.															5848	40
23/256	mtl. Slimminge 19	5															
	Johan Larsson.																
81	åker, mylla på lera		14	-	1200	07	840	117	60	1	1200	168	-	50	40		
82	do " "		08	-	1200	09	1080	86	40	1	1200	96		9	60		
	Sma.		22	-				204	-			264	-	60	-	60	-
23/1024	mtl. Slimminge 19	6															
	Johan Larsson.																
83	åker, mylla på lera		03	-	1200	09	1080	32	40	1	1200	36	-	3	60		
84	do " " "		09	-	1200	07	840	75	60	1	1200	108	-	32	40		
	Sma.		12	-				108	-			144	-	36	-	36	-
														Summa		5944	40
								1:sta företaget A-B-C								5280	-
								2:dra do B-D-E								5944	40
														Sma.		11224	40

Brodda den 19 juni 1930

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Hansson. Nils Larsson.

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		1:sta företaget.						
		Dikessträckan A-B-C.						
0-4+74	474	mylla på lera & grus med något						
		sten kbm.	1430	1.50	2145	-		
1+73		underbyggnad av ägovägsbro:						
		för grävn. 10 kbm. à 2:- kr.			20:-			
		" stensättn. i cement 11 m² à 5:- kr.			55:-			
		" do i botten 20 kvm. à 3:- kr.			60:-		135	-
20-22+40	240	30 cm. (12") rör lm.	240	2.75	660	-		
		för grävn. i lera & grus med sten						
		rörens läggning & igenfylln. lm.	240	2.-	480	-		
21+50, 22+40		intagningsbrunnar av betong med						
		en inre diam. av 0.6 m. med bot-						
		ten 0.5 m. under rörets underkant						
		samt försedda med lock av armerade						
		betongskivor med falsar och nå-						
		got kupig översida st.	2	40.-	80	-		
20		ommurning av rör i betong med						
		stensättn. i botten & släntern			50	-	3550	-
		för jordersättningar			208	-		
		" ersättning för vallar			23010		43810	
		" oförutsedda fall					36190	
	714	Summa kronor					4350	-

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		2:dra företaget.						
		Dikessträckan B-D-E.						
4+74-9+50	476	mylla på lera & grus ngt. sten kbm.	1250	1.50	1875	-		
		do på dy- och mossjord kbm.	200	0.80	160	-		
5+95		underbyggnad av bygdevägsbro:						
		för grävning 15 kbm. à 2:- 30:-						
		" betonggjutning 10 kbm. à 25:- 250:-						
		" stensättn. 20 kvm. à 3:- 60:-			340	-	2375	-
		för jordersättningar			22156			
		" ersättning för vallar			23515		45671	
		" oförutsedda fall m.m.					23829	
		Summa kronor					3070	-
		Sammandrag						
		1:sta företaget A-B-C					4350	-
		2:dra do B-D-E					3070	-
		Summa kronor					7420	-

Brodda den 19 juni 1930

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
1:sta företag. Dikestr. A-B-C.							
	0	-	1:1.5	1.20	0.3	3.90	
	+50	50	"	1.00	"	3.30	
	1	50	"	1.30	"	4.20	
	+50	50	"	2.40	"	7.50	
	+73	23	"	2.85	"	8.85	
	2	27	"	2.70	"	8.40	
	+50	50	"	2.35	"	7.35	
	3	50	"	3.00	"	9.30	
	+50	50	"	2.95	"	9.15	
	4	50	"	2.70	"	8.40	
	+50	50	"	2.60	"	8.10	
	+74= 24 =20		"	2.70 2.55	"	8.40	
	+50	50		1.75			
	21	50		1.80			
	+50	50		1.50			
	22	50		1.55			
	+40	40		1.50			
	S:ma	714					
2:dra föret. Dikesstr. B-D-E.							
	4+74	-	1:1.5	2.00	0.3	6.30	
	5	26	"	2.20	"	6.90	
Tr.pt.		26					

30 cm (12") rör

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		26					
	5+50	50	1:1.5	2.40	0.3	7.50	
	+95	45	"	3.20	"	9.90	
	6	5	"	3.35	"	1035	
	+50	50	"	3.20	"	9.90	
	7	50	"	3.00	"	9.30	
	+25	25	"	1.50	"	4.80	
	+50	25	"	2.35	"	7.35	
	8	50	"	2.40	"	7.50	
	+30	30	"	2.10	"	6.60	
	+50	20	"	1.05	"	3.45	
	9	50	"	1.40	"	4.50	
	+50	50	"	1.60	"	5.10	
	S:ma	476					

Brodda den 19 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ersättningslängd.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Ersättn. för jord. ar	Ersättn. för jord. à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.	Ersättn. för rallar. ar	Ersättn. för rallar. à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.
			Dikesstr. A–B.												
60/1000	1:22	Brodda	Ch. Vikander	0.5	26:–			13	–	1.8	6.50			11	70
63/1000	1:23	do	Edvin Jönsson	3.5	26:–			91	–	13.6	6.50			88	40
57/1000	1:24	do	Arvid Persson	4.0	26:–			104	–	20.0	6.50			130	–
			Dikesstr. B–D–E.			S:ma		208	–			S:ma		230	10
7/96	1:19	Oran	Magnus Nilsson	1.0	24:–	24	–			5.6	6:–	33	60		
"	"	do	do	0.15	10:–	1	50	25	50	1.0	2:50	2	50	36	10
1/24	1:21	do	Ch. Vikander	0.14	24:–	33	60			0.7	6:–	4	20		
"	"	do	do	0.1	10:–	1	–			0.5	2:50	1	25		
"	"	do	do	1.9	24:–	45	60			6.5	6:–	39	–		
60/1000	1:22	Brodda	do	1.2	26:–	31	20			4.0	6.50	26	–		
"	"	do	do	0.3	26:–	7	80	88	96	1.4	6.50	9	10	79	55
5/96	1:22	Oran	Anders Andersson	0.6	24:–	14	40			3.8	6:–	22	80		
"	"	do	do	0.15	10:–	1	50			1.0	2.50	2	50		
"	"	do	do	0.6	24:–	14	40	30	30	3.3	6:–	19	80	45	10
7/96	1:23	do	Emil Olofsson	0.3	24:–	7	20			1.4	6:–	8	40		
"	"	do	do	1.3	24:–	31	20	38	40	4.5	6:–	27	–	35	40
63/1000	1:23	do	Edvin Jönsson	1.6	24:–			38	40	6.5	6:–			39	–
						S:ma		221	56			S:ma		235	15

Brodda den 19 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Hansson. Nils Larsson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets Registernummer.	Mantal	namn.	Ägarens namn.	Anteckn. ang. sök.	Ägofigurnummer nr	Förrättningsrände kr.	ö.	Pelzarlir kostnad	Beräknad dik-ningskostnad. kr.	ö.	Delaktighets/proc. %	Förrättningskostn kr.	ö.
		1:sta företaget. Dikesstr. A-B-C.											
1 22	60/1000	Brodda	Ch. Vikander	–	1-5	29804	00.	82386	24554	45	6.45	12605	
1 20	80/1000	do	Magnus Nilsson sök.		7-10a,13	22516	0	"	18550		42.64	9524	
1 20		do	Martin Karlsson	–	14,15	48	–	"	3955		0.91	204	
		2:dra företaget. Dikesstr. B-D-E.				5280	–		4350	–	100:-		
1 21	1/24	Oran	Ch. Vikander	–	16,17	1360	0.	51645	702		0.23	057	
1 23	7/96	do	Emil Olofsson	–	18	1440		"	744		0.24	062	
1 19	7/96	do	Magnus Nilsson sök.		19-23	3576	0	"	18468		6.02	1514	
1 22	5/96	do	And. Andersson, arr. Nils Anders-son.	–	24-27,29-32	19408	0	"	10023	33	32.65	8209	
1 18	7/96	do	Avg. Persson	–	33-36	4048	0	"	20906		6.81	1714	
20 5	343/2048	Slimminge	Jöns Carlsson	–	37-38,40-44	5004	0	"	25843		8.42	2117	
		Handlade ängen	Fru J. Schmiedel arr. Nils Anders-son	–	45-53	13864	0	"	71601		23.32	5863	
20 4	87/512	Slimminge	Jöns Carlsson	–	54-58,60-62	2288	0	"	11817		3.85	969	
18 10	7/384	do	And. Andersson	–	63,64	2992	0	"	15452		5.03	1263	
18 9	5/256	do	Jöns Pettersson	–	65-68	1264	0	"	6528		2.13	536	
19 7	1/4	do	Johan Larsson	–	69-72	1332	0	"	6879		2.24	565	
18 8	155/768	do	Oskar Nilsson	–	73-75a,77-80	4428	0	"	22869		7.45	1870	
19 5	23/256	do	Johan Larsson	–	81,82	60	–	"	3099		1.01	252	
19 6	23/1024	do	do	–	83,84	36	–	"	1859		0.60	152	
					S:ma	59444	0		30700	–	100:-	47476	

Brodda den 19 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Hansson. Nils Larsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Magnus Nilsson, Brodda n:r 1, Slimmingeby, måndagen den 19 instundande maj kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Brodda n:r 1 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 28 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Brodda n:r 1	Anders Nilsson.	Anders Nilsson.
do n:r 1	Arvid Persson	Arvid Persson.
do	Edvin Jönsson	Edvin Jönsson,
do n:r 1 (Oran)	Charles Vikanders	Charles Vikander.
do n:r 1 (Oran)	Magnus Nilsson	Magnus Nilsson.
do	Martin Karlsson	Martin Carlsson.
do	Emil Olofsson	Emil Olofsson.
do n:r 1 (Oran)	Anders Andersson.	
do (Oran)	arr. Nils Andersson	Nils Andersson.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Brodda n:r 1 Oran	Aug. Persson	Aug. Persson.
Slimminge n:r 20	Jöns Carlsson	Jöns Karlsson.
do n:r 19	Johan Larsson	Johan Larsson.
do n:r 2	Aug. Hansson	
do n:r 18 & 37	Oskar Nilsson	
do n:r 18 & 37	Jöns Pettersson	Jöns Petersson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga: Slimminge den 5 maj 1930.

Anders Nilsson.
Fjärdingsman.

Ivar Persson.
Stämningsman.

Kallelse.

Ordf. i Vemmenhögs härads vägstyrelse Herr Axel Persson, Bramstorp, Södra Åby, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Magnus Nilsson, Brodda n:r 1 , Slimmingeby, måndagen den 19 instundande maj kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Brodda n:r 1 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 28 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Stockholm den 3 maj 1930.

Axel Pehrsson.

Förelämnde kallelse (43 Kungörelsen
delen, vidimeras ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Det, såvitt framgår av länsstyrelsens fri-
luftsbokföring diarienr, beträffande icke innan
laga tid anförts uppgift
den 19 juni 1930 avsedett laga skyddsom-
röstning angående företag, benämnt
"Tvångsägning av mark till Brodd nr
1 m. fl. kronopark år 1930" utan
stämningsmän, kvittenser läm; det
vardet lämnas för bevis svarande. Stock-
holm i Länsbyggnadens Kontorsinstalla-
tion den 21 augusti 1930.-

På uppdrag:
Sven Svensson.

Lösen kostn. gm. tfpl. 0:75
Stämpel 1:—
Summa kronor 1:75

270
31

218

M 3•0224

KONTRAKT

SERIE N:r 3500

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1931 för

"torrläggning av mark till Brodda nr 1 m.fl. hemman av år 1930,

1:sta företaget" i Slimminge socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåtusenfemhundra (2.500)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenetthundrasjuttio (2.170) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Berggren vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage och förbinde oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Åsen nr 1, Skinnskatteberg den 17 december 1931.

Magnus Nilsson

Eb Wikenelev Jöns Karlsson

Att lantbrukarna Magnus Nilsson, Eb. Wikander och Jöns Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jöns Karlsson Emil Hansson

Adress Herrgården, Skinnskatteberg Adress Skinnskatteberg

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 6 februari ***19*** 32.

Erik Lundahl

Axel Karlström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Brista m/l m. fl. kommun av år 1930" till vilka kan jämte avdikningsbidrag utgå.

Kommunens			Jordägares namn.
kontrol	Registernummer	Namn	
Silvinge		Brista.	
80/1000	1:20	Brista	Ch. Eriksson
51/1000	1:19	"	Ingemar Nilsson

Lund d 7 januari 1932

David Larsson

e. lantbr. ing.

1932 den 6 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Brodda nr 1 m.fl. hemman av år 1930, 1:sta företaget" i Slimminge socken av Malmöhus län.

Lån 2.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Jordägares namn
Slimminge socken			
Brodda	51/1000	1^{19}	Magnus Nilsson
"	80/1000	1^{20}	Ch. Wikander

Stockholm den 6 februari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godkänt 6 febr. 1932 270/31

DIARIE N:r 3501
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1932

B e v i s

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag benämnt "Torrläggning av mark till Brodda n:r 1 m.fl. hemman av år 1930" uti Slimminge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 26 juni 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.170 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.500 kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande Magnus Nilsson, Cran n:r 1, Slimminge-by.

Vid av undertecknas assistent Gunnar Bengtsson i november månad 1931 verkställd avsyning har företaget befunnits utfört enligt det upprättade och fastställda förslaget varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund den 1 februari 1932

David Larsson

e. lantbruksingeniör.

STATENS STAMPEL KR. EN KRONA KR.