





SKALA 1:4000

100 0 100 200 300 m.

Förslag till

HEMMESTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1968

i Everlövs socken ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1968 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn


Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1552~~ M - 3 ★ 2244

Lantbruksstyrelsen 3037 b. 58 Okt. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt
384350L



Förslag till

HEMMESTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1968

i Everlövs socken-(xxx) av Malmöhus län

upprättat år(-ån) 1968 (utan) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~


Lennart Kindblom
(Namn)


Lantbruksingenjör
(Titel)


Antal ritn. st. 3


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr ~~1552~~ M - 3 ★ 2244


Statens Reproduktionsanstalt 1947













































































































Skala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till

HEMMESTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1968

i Everlövs socken-(kar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1968 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Lennart Kindblom
(Namn)

Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr ~~1552~~ M - 3 ★ 2244

Statens Reproduktionsanstalt 1947

M - 3 ★ 2244

Handlingar

till

HEMMESTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1968

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1968 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

1552

Handlingar

till

HEMMESTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1968

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1968 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Protokoll	sid. 1-7
Bilagor 1-14	" 8-22
Värderingslängd, bil. A	" 23-27
Kostnadsförslag, " B	" 28-29
Arbetsbeskrivning," C	" 30-32
Utlåtande, " D	" 33-40
Kostnadsfördelningslängd, bil. Da	" 41-42
Typritningar, bil. E-G	" 43-45.

Härtill hör 3 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Hemmestorp nr 7 m.fl. fastigheter i Everlövs socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 27 mars 1963 kl. 10.00 hos lantbrukare Arvid Andersson, Hemmestorp 7, Veberöd. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Harald Jeppsson och Johan Johansson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Tage Jönsson äg. Hemmestorpsmölla 1^{1}, Hemmestorp 9^{5}

Jöns Jönsson äg. Hemmestorp 5^{2}, 2^{3}

Julius Larsson äg. Hemmestorp 9^{18}

Birger Perssons dödsbo genom fru Anna Persson, äg. Hemmestorp 9^{6-7}, 9^{25}

Arvid Andersson äg. Hemmestorp 7^{2-3}

Jöns Perssons dödsbo genom Ivan Persson enl. fullmakt,(bil. 4), äg. Hemmestorp 4^{2}, av 5^{10}

Oskar Clausson äg. Hemmestorp 24^{1}

Malte Nilsson äg. Hemmestorp 3^{1} och 8^{1}

Jöns Roos genom Hjalmar Roos enl. fullmakt, (bil. 5), äg. **Hemmestorp 4:3**

Karl Andersson äg. Hemmestorp 1^{5}, 1^{7}, 2^{5}, 2^{7}

Thea Hansson genom Allan Hansson, äg. Hemmestorp 1^{11}, 1^{13}, av 5^{10}, 5^{40}

Hedvig Altea Olsson genom Nils Olsson enl. fullmakt (bil. 6), äg. äg. Hemmestorp 1^{6}

Johan Persson ägare Hemmestorp 5:12

Anders Pålssons dödsbo genom Helge Persson, ägare Hemmestorp 6:3

Skånes Naturskyddsförening genom fil.lic. Staffan Ulfstrand enligt fullmakt (bil. 7)

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade vissa fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Ke beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Endast remissen av diket yrkades av Nils Olsson, Oskar Clausson, Ivan Persson och Karl Andersson.

§ 6.

Malte Nilsson önskade ej några åtgärder och framhöll, att han hade bra bete.

§ 7.

På förrättningsmannens fråga förenade sig Tage Jönsson, Hemmestorpsmölla, med sökanden (bilaga 8) . Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 8.

Upplästes skrivelse från Kungl. Kammarkollegiet (bilaga 9).

§ 9.

Framhöll Skånes Naturskyddsförenings representant S. Ulfstrand, att hela Klingvallsådalen var ett synnerligen värdefullt område ur naturskyddssynpunkt och att man var mån om att bevara helheten. Några ytterligare uttalanden ansåg sig S. Ulfstrand ej kunna göra.

§ 10.

Synegång skulle företagas längre fram på våren och skulle underrättelse härom utgå.

§ 11.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat. Det beslöts att nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

Veberöd den 27 mars 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Harald Jeppsson

Johan Johansson

Gode män

År 1968 den 31 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Harald Jeppsson och Johan Johansson, på Karups Bygdegård, Blentarp, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Tage Jönsson

Sture Persson

Arvid Andersson

Ivan Persson

Thea Linnéa Hansson genom Allan Hansson enl. fullm.

Hedvig A. Olsson genom Nils Olsson enl. fullm.

Karl Andersson

Dag Nätterqvist

Malte Mårtensson

Malte Nilsson

§ 12.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

§ 14.

Yrkade Nätterqvist att diket skulle upptagas i hela sin längd. Förenade sig Nätterqvist med sökanden. Yrkades ej ersättning för avloppets breddning och jordupplag från markägarnas sida.

§ 15.

Förklarade förrättningsmannen att nytt sammanträde erfordrades.

§ 16.

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande och tillika aktförvarare Tage Jönsson, Arvid Andersson och Dag Nätterqvist.

§ 17.

Valdes till revisorer: Ivan Persson och Karl Andersson.

§ 18.

Dagens protokoll upplästes och meddelades, att nytt sammanträde skulle äga rum på samma plats den 6 augusti 1968 kl. 9,30. Till ej närvarande skulle meddelande utsändas.

Blentarp den 31 juli 1968.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Harald Jeppsson

Johan Johansson

Gode män

År 1968 den 6 augusti 1968 inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Harald Jeppsson och Johan Johansson på Karups Bygdegård, Blentarp, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Tage Jönsson
Sture Persson
Arvid Andersson
Ivan Persson
Malte Nilsson
Thea Linnéa Hansson gm. Allan Hansson med företedd fullm.
Hedvig A. Olsson genom Nils Olsson enl. fullm. bil. 6.
Karl Andersson
Dag Nätterqvist
Malte Mårtensson
Jöns Jönsson

§ 19.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 20.

Förrättningsmannen framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden såsom bilaga A
Kostnadsförslaget " " B
Arbetsbeskrivningen " " C

§ 21.

Yrkade Jöns Jönsson att avloppet skulle följa den ursprungliga sträckningen till sek. ung. 3+20 och därifrån anslutas till rörledningen, samt skulle den gamla fåran, som blir över, fyllas till full belåtenhet.

§ 22.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga Da med underbilaga Da-med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol, Box 49, 351 03 Växjö 1.

§ 23.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 24.

Godkändes, att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Hantlangning	218:- kr.
Annonskostnader	60:- "
Lokalhyra	40:- "
Arvoden samt rese- och traktamentsersättning till gode män	414:- "

§ 25.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Blentarp den 6 augusti 1968.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Harald Jeppsson

Johan Johansson

Gode män

Bilaga 1.

Dnr III M9 7 60. 1552

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 januari 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Dnr AS 3/60 9

Ink.d. - 5 JAN. 1960
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dur III M91 7 160
Ink. - 7 JAN. 1960
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Hemmastorp Everlöv socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Ändring av utloppet för ett mindre avlopp söder om Klingvallsån med

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

nuvarand utlopp c:a 200 m uppströms Hemmastorp

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flotled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

mölla.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Arvid Andersson

80098 Ucberöd Ö Hemmastorp 7 Ucberöd

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Östorp den 24. 9 1959

Sökandes namn:		Fastighet:
Arvid Andersson	för fastigheten	Ö Hemmastorp 7
	» »	
	» »	

Lantbruksstyrelsen 3029, okt. 53., 10.000.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	**Fastighet:**
..... ägare av fastigheten	
..... » » »	
..... » » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksing. Lennart Kindblom

Malmö den 5 januari 19 60

På Lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ståhlberg

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 2.

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 7 m.fl. fastigheter i Everlövs socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Arvid Andersson, Hemmestorp 7, Veberöd, onsdagen den 27 mars 1963 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Hemmestorps mölla nr 1, Hemmestorp n:ris 1 - 9 och 24 samt Mossen nr 1 i Everlövs socken.

Malmö den 6 mars 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 9 mars 1963, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 7 m.fl. fastigheter i Everlövs socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Skiftesgodemannen Harald Jeppsson,	St.Rödde, Blentarp	7/3 1963
" Johan Håkansson,	Everlöv, "	"
Lantbrukare Tage Jönsson,	Hemmestorpsmölla, Veberöd	"
" Jöns Jönsson,	Hemmestorp 5, "	"
" Sture Persson,	" 9, "	"
" Julius Larsson,	" 9, "	"
Birger Perssons dödsbo,	" 9, "	"
Lantbrukare Arvid Andersson,	" 7, "	"
Jöns Perssons dödsbo,	" 4, "	"
Lantbrukare Oskar Clausson,	" 6, "	"
" Malte Nilsson,	" 3 o. 8, "	"
" Jöns Roos,	" 5, "	"
" Karl Andersson,	" 1, "	"
Fru Thea Hansson,	" 5, "	"
" Hedvig Altea Olsson,	Veberöd 25, "	"
Lantbrukare Johan Persson,	Hemmestorp 5, "	"
" Jöns Persson,	" 5, "	"
Margareta Knutssons dödsbo,	Everlöv 10, Blentarp	"
Anders Påhlssons dödsbo,	Hemmestorp 6, Veberöd	"
Lantbrukare Kjell Hansson,	" 5, "	"
Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium,		Stockholm "
Skiftesgodemannen Johan Johansson, Nr 20,	Blentarp	13/3 1963

Malmö den 13 mars 1963.

I tjänsten

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Fullmakt.

För lantbrukaren Ivan Persson att vid sammanträde angående dikläggning av marker till Hemmestorps nr. 7 m. fl. fastigheter i Everbövs socken av Malmöhus län vår talan föra och vår rätt bevaka.

Hemmestorp nr 4 den 23 mars 1963

För Jöns Perssons dödsbo:

Erik Persson — Hanna Jensen

Greta Ahlm — Maria Ohlsen

Gustaf Persson — Ellen Persson

Berättas

Per Ohlsson, Veberöd — Selma Ohlsson, Veberöd

Bilaga 5.

Fullmakt

För Hjalmar Roos

Att föra min talan och
utöva min rösträtt
Vid sammanträdet den 27 Mars 1963
Hos Arvid Andersson

Hemmestorp den 27 Mars 63.

Jöns Roos

Bevittnas
Bo Nilsson Malte Nilsson

Bilaga 6.

Fullmakt.

Fullmakt för lantbrukare Nils Olsson Almelund Veberöd att å mina vägnar närvara och föra min talan vid sammanträde hos lantbr. Arvid Andersson Hammenhög Veberöd, onsdagen den 27 mars 1963

Veberöd den 27/3 1963

Hedvig Mattéa Olsson

Bevittnas:

Ingegärd Olsson Inga Olsson

Bilaga 7.

F U L L M A K T

Å Skånes Naturskyddsförenings vägnar får undertecknad härmed bemyndiga Fil.lic. Staffan Ulfstrand att vid syneförrättning den 27 mars 1963 hos lantbrukaren Arvid Andersson, Hemmestorp 7, Veberöd representera föreningen.

Lund, den 18 mars 1963

/Per Brinck/
Professor
Ordf. i Skånes Naturskyddsförenings arbetsutskott.

Bilaga 8.

Förening

Härmed förenar sig undertecknad Arvid Andersson i denna ansökan av den 24.9 1959 att yrkar att arbetet må godkännas så att bättre fukt kan erhållas.

Falsterbo Arvid Andersson

Vederbörande 27.9 1959

Berörda

Hemmansägarna Harald Jeppsson

~~Vitsordas~~

Ovanstående förening bestyrkes och yrkar jag att arbetet utföres inte 150 meter österut om byggnaden mellan Hammenhög och Ekeby.

Dagmar

Vitsordas

Hemmansägarna Harald Jeppsson Johan Johansson

Bilaga 9.

KUNGL KAMMARKOLLEGIET

Fack, Stockholm 2

Tel. (010) 234560

Dnr 446/1963

Till Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66,
Malmö

Med anledning av erhållen underrättelse om sammanträde för syneförrättning för torrläggning av marker till Hemmestorp nr 7 m.fl. fastigheter i Everlövs socken, vilken förrättning berör Klingvallsån, får kungl. kammarkollegiet härmed meddela följande.

Med hänsyn till Klingvallsåns utomordentliga värde ur naturskyddssynpunkt har, enligt vad kollegiet erfarit, Skånes naturskyddsförening beslutat att sända en representant till sammanträdet. Kollegiet har vid sådant förhållande ansett talan från kollegiets sida för bevakande av det allmännas intressen tillsvidare icke vara erforderlig. Kollegiet anhåller emellertid om en avskrift av synemännens blivande utlåtande i god tid före besvärstidens utgång. Stockholm den 21 mars 1963.

På kungl. kammarkollegiets vägnar:

Gösta Reuterswärd

B I nr 133. Angående torrläggningsföretag inom Klingvallsåns nederbördsområde.

Bilaga 10.

FÖRTECKNING

över avsända kungörelser och kallelser för sammanträde angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 7 m.fl. fastigheter i Everlövs socken av Malmöhus län.

Adressat:	Adress:	Datum för avs.:
Skiftesgodemannen Harald Jeppsson, St. Rödde,	27035 Blentarp	10/7 1968
Skiftesgodemannen Johan Johansson, nr 48,	"	" "
Lantbrukaren Tage Jönsson, Hemmestorpsmölla,	27014 Veberöd	" "
Lantbrukaren Jöns Jönsson, Hemmestorp 5,	"	" "
Lantbrukaren Sture Persson, Hemmestorp 9,	"	" "
Lantbrukaren Arvid Andersson, Hemmestorp 7,	"	" "
Lantbrukaren Ivan Persson, Hemmestorp 4,	"	" "
Lantbrukaren Oskar Clausson, Hemmestorp 24,	"	" "
Lantbrukaren Malte Nilsson, Hemmestorp 17,	"	" "
Fru Thea Linnéa Hansson, Hemmestorp 1,	"	" "
Fru Hedvig A. Olsson, Almelund,	"	" "
Lantbrukaren Karl Andersson, Hemmestorp 1,	"	" "
Ryttmästaren Dag Nätterqvist, Blädde gård,	27035 Blentarp	" "
Lantbrukaren Malte Mårtensson, Hemmestorp 5,	27014 Veberöd	" "
Länsstyrelsens Naturvårdssektion, fack,	20110 Malmö	" "

Malmö den 10 juli 1968.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga 11.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 7 m.fl. fastigheter i Everlövs socken av Malmöhus län kommer att hållas i Karups bygdegård, Blentarp, onsdagen den 31 juli 1968 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Hemmestorps mölla nr 1, Hemmestorp n:ris 1, 2, 4, 5, 7, 9, 17 och 24 samt Everlöv nr 29 i Everlövs socken.

Malmö den 9 juli 1968.
I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
LANTBRUKSINGENJÖR

Lantbruksingenjören
Celsiusgatan 38 C
212 14 Malmö

Bilaga 12

KALLELSE

Sammanträde för fortsatt handläggning av förrättning angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 7 m.fl. fastigheter i Everlövs socken av Malmöhus län kommer att hållas i Karups Bygdegård, Blentarp, tisdagen den 6 augusti kl. 9,30.

Malmö den 1 augusti 1968.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Bilaga 13.

FÖRTECKNING

över avsända kallelser för fortsatt handläggning av förrättning angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 7 m.fl. fastigheter i Everlövs socken av Malmöhus län.

Adressat:	Adress:	Datum för avs.
Lantbrukaren Oskar Clausson, Hemmestorp 24,	27014 Veberöd	1/8 1968
Lantbrukaren Malte Nilsson, Hemmestorp 17,	"	" "
Lantbrukaren Jöns Roos, Hemmestorp 4,	"	" "
Lantbrukaren Jöns Jönsson, Hemmestorp 5,	"	" "

Malmö den 1 augusti 1968.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga 14.

Fullmakt

För Herr Nils Olsson Almelund
Vetevöd att föra min talan
och utöva min rösträtt vid
sammanträde den 31 Juli 1968
angående tomtläggning av marken
till Hemmanstorps nr 7 m.fl. fastigheter i
Everlösa socken av Malmöhus län

Vetevöd den 31 Juli 1968

Alfrida Olsson.

Bevittnas

Olof Nilsson Elsa Nilsson

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
EVERLÖVS SOCKEN							
Hemmestorp 5:2							
Jöns Jönsson					(5000)		
Äng	1		0,23		4000	2500	575:-
"	2		0,14		"	2500	350:-
"	3		0,26		"	2300	598:-
"	4		0,54		"	1900	1026:-
"	5		0,08		"	1500	120:-
"	47		0,24		"	300	72:-
Summa			1,49				2741:-
Hemmestorp 9:3							
Sture Persson					(5000)		
Äng	6		0,42		4000	1500	630:-
"	7		1,61		"	1300	2093:-
Torvhåla	17		0,18		2000	1000	180:-
Äng	18		0,49		(5000)	1300	637:-
Summa			2,70				3540:-
Hemmestorp 9:5							
Tage Jönsson					(5000)		
Äng	8		0,59		4000	300	177:-
"	9		0,51		"	400	204:-
"	10		0,57		"	1500	855:-
"	11		0,94		"	2500	2350:-
"	12		1,23		"	1500	1845:-
"	13		1,26		"	1500	1890:-
"	14		0,13		"	400	52:-
"	15		0,03		"	300	9:-
"	16		0,07		"	300	21:-
Summa			5,33				7403:-
Hemmestorp 7:3							
Arvid Andersson					(5000)		
Äng	19		0,27		4000	1000	270:-
"	20		0,48		"	2100	1008:-
"	21		0,26		"	300	78:-
"	22		0,61		"	1900	1159:-
"	23		1,43		"	2300	3289:-
trpt			3,05				5804:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
trpt			3,05		(5000)		5804:-
Äng	24		1,26		4000	1500	1890:-
"	25 a		0,41		"	300	123:-
"	25 b		0,25		"	900	225:-
Summa			4,97				8042:-
Hemmestorp 7:2							
Arvid Andersson					(5000)		
Äng	26		0,20		4000	300	60:-
"	27		0,32		"	1900	608:-
"	28		0,19		"	2300	437:-
"	29		0,46		"	1500	690:-
"	30		0,29		"	2100	609:-
"	31		0,04		"	2100	84:-
"	32		0,07		"	300	21:-
Summa			1,57				2509:-
Hemmestorp 4:3							
Ivan Persson					(5000)		
Äng	33		0,03		4000	300	9:-
"	34		0,12		"	900	108:-
Summa			0,15				117:-
Hemmestorp 4:2							
Ivan Persson					(5000)		
Äng	35		0,33		4000	2300	759:-
"	36		1,80		"	1900	3420:-
"	37		1,70		"	1500	2550:-
Summa			3,83				6729:-
Hemmestorp 24:1							
Oskar Clausson					(5000)		
Äng	38		0,88		4000	1500	1320:-
"	39		0,57		"	1600	912:-
"	40		0,58		"	1600	928:-
Summa			2,03				3160:-
Hemmestorp 17:1							
Malte Nilsson					(5000)		
Äng	41		1,08		4000	700	756:-
övf.			1,08				756:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	Förbättrad mark annan hektar	Värde pr ha före kronor	Värde pr ha efter kronor	Båtnad pr ha kronor	Båtnad pr ägofigur kronor
	trpt			1,08		(5000)		756:-
Äng		42		1,89		4000	1900	3591:-
"		43		2,97		"	1500	4455:-
"		44		0,15		"	300	45:-
	Summa			1,09				8847:-
Hemmestorp 5:21								
Malte Mårtensson						(5000)		
Äng		45		0,14		4000	300	42:-
"		46		0,05		"	300	15:-
	Summa			0,19				57:-
Hemmestorp 2:3								
Jöns Jönsson						(5000)		
Äng		48		0,72		4000	300	216:-
	Summa			0,72				216:-
Hemmestorp 1:11								
Thea Linnéa Hansson						(5000)		
Äng		49		0,28		4000	900	252:-
"		50		0,27		"	1400	278:-
	Summa			0,55				630:-
Hemmestorp 1:13								
Thea Linnéa Hansson						(5000)		
Äng		51		0,28		4000	1300	364:-
"		52		0,34		(5000) 4000	1200	408:-
	Summa			0,62				772:-
Hemmestorp 1:7								
Karl Andersson						(5000)		
Äng		53		0,27		4000	1300	351:-
	Summa			0,27				351:-
Hemmestorp 1:6								
Hedvig A. Olsson						(5000)		
Äng		54		1,53		4000	1200	1836:-
"		55		0,44		"	1200	528:-
"		56		0,14		"	700	98:-
	Summa			2,11				2462:-
Hemmestorp 1:5								
Karl Andersson						(5000)		
Äng		57		0,13		4000	1200	156:-
	trpt			0,13				156:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
	trpt			0,13		(5000)		156:-
Äng		58		0,41		4000	700	287:-
"		59		0,08		"	600	48:-
"		60		2,10		"	900	1890:-
	Summa			2,72				2381:-
Hemmestorp 2:5								
Karl Andersson						(5000)		
Äng		61		0,96		4000	700	672:-
"		62		0,09		"	300	27:-
"		63		0,03		"	300	9:-
	Summa			1,08				708:-
Everlöv 29:1								
Dag Nätterqvist						(5000)		
Äng		64		1,00		4000	700	700:-
"		65		0,20		"	400	80:-
"		66		0,27		"	400	108:-
"		67		0,79		"	700	553:-
	Summa			2,26				1441:-
Sammanställning:								
Hemmestorp 5:2								
Jöns Jönsson		1-5,47		1,49				2741:-
Hemmestorp 9:3								
Sture Persson		6-7, 17-18		2,70				3540:-
Hemmestorp 9:5								
Tage Jönsson		8-16		5,33				7403:-
Hemmestorp 7:3								
Arvid Andersson		19-25		4,97				8042:-
Hemmestorp 7:2								
Arvid Andersson		26-32		1,57				2509:-
Hemmestorp 4:3								
Ivan Persson		33-34		0,15				117:-
Hemmestorp 4:2								
Ivan Persson		35-37		3,83				6729:-
Hemmestorp 24:1								
Oskar Clausson		38-40		2,03				3160:-
Hemmestorp 17:1								
Malte Nilsson		41-44		6,09				8847:-
	trpt			28,16				43088:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
trpt			28,16				43088:-
Hemmestorp 5:21							
Malte Mårtensson	45-46		0,19				57:-
Hemmestorp 2:3							
Jöns Jönsson	48		0,72				216:-
Hemmestorp 1:11							
Thea Linnéa Hansson	49-50		0,55				630:-
Hemmestorp 1:13							
Thea Linnéa Hansson	51-52		0,62				772:-
Hemmestorp 1:7							
Karl Andersson	53		0,27				351:-
Hemmestorp 1:6							
Hedvig A. Olsson	54-56		2,11				2462:-
Hemmestorp 1:5							
Karl Andersson	57-60		2,72				2381:-
Hemmestorp 2:5							
Karl Andersson	61-63		1,08				708:-
Everlöv 29:1							
Dag Nätterqvist	64		2,26				1441:-
Summa			38,68				52106:-

Blentarp den 6 augusti 1968.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Harald Jeppsson

Johan Johansson

Gode män

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Dikessträckan A-B.					
0-0+40	40	Betongrör ø 600	m	40	30:-	1200:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	40	8:-	320:-	
0+40-0+90	50	Betongrör ø 600	m	50	30:-	1500:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	50	9:-	450:-	
0+90-0+94	4	Betongrör ø 600	m	4	30:-	120:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	4	15:-	60:-	
0+94-2+60	166	Betongrör ø 600	m	166	30:-	4980:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	166	10:-	1660:-	10290:-
Tills.	260 meter.						
Ommurning av rörutlopp vid 0 enl. typ 0-2						250:-	
Intag vid 2+60 enl. typ						350:-	
Kopplingsbrunn enl. typ B-5 vid 0+64						125:-	725:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a	10 %						1085:-
		Summa kronor					12100:-
		Dikessträckan B-C.					
2+60-3+83	123	Schaktning av mulljord och sand	m^3	690	2:50	1725:-	
3+83-8+6	423	Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m^3	1250	2:75	3437,50	5162:50
Tills.	546 meter.						
Ägotrummor ø 700 enl. typ vid 3+78-3+83, 4+47--4+52, 5+34-5+38 och 7+53-7+57			st	4	600:-	2400:-	2400:-
Ersättning för bortgrävd mark genom dikets upptagande på fastigheten Hemmestorp 5:2			m^2	520	0:50		260:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a	10 %						777:50
		Summa kronor					8600:-
		Dikessträckan C-D.					
8+6-17+40	934	Schaktning av mulljord, sand	m^3	1700	2:75	4675:-	
17+40-18+90	150	Schaktning av mulljord och					
övf.	1084	övf.				4675:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
övf.	1084	övf.				4675:-	
		sand	m^3	300	2:50	750:-	5425:-
Tills.	1084	meter.					
Ägotrummor ø	700	enl. typ T-4 vid 8+90-8+94,					
9+88-9+92, 12+60-12+64 och 13+96-14			st	4	600:-	2400:-	
D:o ø 600		vid 14+65-14+70 och 16+80-16+85	"	2	450:-	900:-	3300:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.							
tilläges c:a 10 %							875:-
		Summa kronor					9600:-
		S a m m a n s t ä l l n i n g:					
	260	Dikessträckan A-B					12100:-
	546	" B-C					8600:-
	934	" C-D					9600:-
Summa	1740 meter	Summa kronor					30300:-

Blentarp den 6 augusti 1968.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Företagets namn: Hemmestorps dikningsföretag år 1968 **Socken:** Everlöv Län: Malmöhus	Mom.	
Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar.	1. 1.11	Ritningar. utsättning
Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person.	1.12	
I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle.	1.13	
Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikets botten, resp. rörs inre underkant (vattengång).	1.14	
Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.	1.15	
	2.	Öppna avlopp
Förekommande dikeskrök får ej göras skarp utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas.	2.11	Sträckning i plan
Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla.	2.12	
Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget).	2.21	Stängsel
Uppschaktad jord skall läggas minst 2 m. från blivande dikeskant, med en släntlutning icke överstigande 1:1. Öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning skall ha en bottenbredd av minst 1 m. och får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1,25.	2.31	Jordupplag
Sten, större än 0,4 x 0,4 x 0,4 m. i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna.	2.32	
Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.	2.41	Ras
Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestämmelser för föreskriven rörtyp.	2.51	
Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej	2.52	

utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.		
	3.	Rörledning
Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper.	3.11	Rörkvalitet
Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager.	3.21	Rörläggning
Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.	3.22	
Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall god anläggning för hela röret utföras.	3.23	
Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.	3.24	
Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd,räknat från ledningens överkant.	3.31	Återfyllning
Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna.		
Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd, räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.		
Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.	3.41	Brunnar Koppling
Brunn skall grundläggas på fast underlag.	3.42	
Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.	3.43	
Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger.	3.52	
Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt, att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.	3.53	

	4.	Allmänna föreskrifter
I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.	4.11	Dämning
Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike får borttagas endast efter samråd med kontrollanten.	4.21	Röjning
Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.	4.31	Gränsmärke
Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.	4.41	Anmälningsplikt.
Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.	4.42	
För höjdbestämning har följande fixpunkter utmärkts:	5.	Fixpunkter
Fixp. = + 28,73 m. + format märke, inhugget i platta vid urinbrunn på västra sidan av uthuslänga vid Hemmestorpsmölla c:a 12 m S om intaget, 0,12 m från N och 0,26 m från Ö kanten av plattan.	5.11	
Fixp. = + 29,45 m. Järnrör nedslaget i den förutvarande rågången mellan Everlöv 4:2 och 4:3, c:a 35 m. S om Klingvallsån och c:a 240 m N om sektion 18+90.	5.12	

Karup, Blentarp den 6 augusti 1968.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

UTLÅTANDE
den 31.7.1968

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 7 m.fl. i Everlövs socken, Malmöhus län.

Undertecknad, förrättningsman, har förordnats genom länsstyrelsens resolution den 11 jan.1960. 1. Förordnande m.m.

Företaget avser att förbättra dräneringS- och brukningsmöjligheterna för betes-och åkermark för det på bilagd karta markerade området. Klingvallsåns högvattenföring och högvattenyta påverkas ej men vid lägre vattenstånd i ån ger det nya avloppet en större dräneringseffekt för det lokala området. Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av gode män. 2. Ändamål och handläggning.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 2 km SV om Klostersågens järnvägsstation på järnvägslinjen Veberöd-Sjöbo. 3. Läge

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrläggningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare).

Till förslaget hör: 4. Plankarta, profilritning, höjdsystem.

- Plankarta med nivåuppgifter
- Profilritning över berörda avlopp
- Tvärsektioner av berörda avlopp
- Typritningar för brunnar o.dyl.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med RAK:s höjdsystem.

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se även särskild fixpunktsbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning.

Av denna förrättning berörda marker ingår i Klingvallsåns rensningsföretag av år 1968, vilket handlagts vid syneförrättning. Klingvallsån avleder från nu aktuellt dikningsområde endast högvatten. 5. Äldre företag.

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar. 6. Omfattning.

Öppet avlopp	sträckan	B-C-D
Rörledning	"	A-B.

Det må anmärkas, att vissa områden icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag.

Området ingår i "Klingavälsåns naturvårdsområde", som utgör naturreservat enligt naturvårdslagen. 7. Naturvårdsfrågor, fornlämningar.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger. 8. Laga hinder.

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 1,3 liter/sekund och ha. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjlig- 9. Hydrografisk utredning.

göra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande nederbördsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår av till förslaget hörande profilritning.

1. Ägotrummor. 10. Broar och trummor.

Genom dikets breddning och fördjupning blir samtliga ägotrummor i behov av ombyggnad. Dessa skola utföras enligt bifogad typritning av betongrör ø 700. Trummor erfordras på följande punkter: 3+78-3+83, 4+47-4+52, 5+34-5+38, 7+53--7+57, 8+90-8+94, 9+88-9+92, 12+60-12+64, 13+96--14, 14+65-14+70 och 16+80-16+85. Dikningsföretaget skall utföra och bekosta samtliga trummor.
Därest markägare hellre vill utföra trummor själv, äger han uppbära ersättning vad det skall kosta företaget att utföra trummor, dock högst 600:- kronor.

2. Underhåll av bro och trumma.

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma och skall detta alltid göras i samband med allmän rensning.

11. Ersättningar.

För mark, som åtgår till nygrävning av öppna avloppet 2+60-3+20 samt breddning av sträckan 3+20-4+22 och för skada och intrång i samband med fyllning av gamla diket mellan Klingvallsån och sek. 3+20 och genom övriga jordupplag, skall ersättning utgå till fastigheten Hemmestorp 5:2 med 600:- kronor.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.
Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning, allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

12. Markvärdering och båtnadsuppskattning.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som angives i bifogade värderingslängd, sammanlagt 52.106:- kronor. A

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten har av förrättningsmannen beräknats till 30.300:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 52.106:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 30300:52106 = 0,581507.

13. Kostnader.

1. Anläggningskostnad.
Kostnaden för företagets utförande har beräktill sammanlagt 30.300:- kronor, se bilagda kostnadsförslag. B

2. Underhållskostnad.
Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal, som gäller för kostnaden för första utförandet.

3. Förrättningskostnad.
Förrättningskostnad skall förskjutas av sökanden och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma /

grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttagas.

Kostnadsfördelning. Da 14. Kostnadsfördelning

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen föreligger ej vid detta torrläggningsföretag.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 70:91 kronor, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde. 15. Vattendomstolsavgift.

Avloppet skall flyttas över fastigheten Hemmestorp 5:2 enl. yrkande, protokollet § 21. 16. Yrkande.

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

16. ~~Yrkanden~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

17. Arbetets utförande, arbetstid

att det skall, därest någon av sökanden önskar fullfölja detsamma utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena för påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1977,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Hemmestorps diknings-företag år 1968.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

18. Framtida underhåll

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o.dyl. bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor. Härvid skall även gällande reservatsbestämmelser iakttagas.

19. Organisation

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

20. Aktförvarare

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

21. Besvärshänvisning

Talan mot förrättningen må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Box 49, 351 03 Växjö 1, till vilken besvären med iakttagande av bestämmel-

serna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftägande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts. 22. Utlåtandets verkställighet

Blentarp den 6 augusti 1968.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Harald Jeppsson
Johan Johansson

Gode män

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
EVERLÖVS SOCKEN						
Hemmestorp 5:2						
Jöns Jönsson		2741:-		1593,91	5,260	
Hemmestorp 2:3						
Jöns Jönsson		216:-		125,61	0,414	
Hemmestorp 9:3						
Sture Persson		3540:-		2058,53	6,794	
Hemmestorp 9:5						
Tage Jönsson	S	7403:-		4304,90	14,208	
Hemmestorp 7:3						
Arvid Andersson	S	8042:-		4676,48	15,434	
Hemmestorp 7:2						
Arvid Andersson	S	2509:-		1459,00	4,815	
Hemmestorp 4:3						
Jöns Roos		117:-		68,04	0,225	
Hemmestorp 4:2						
Ivan Persson		6729:-		3912,96	12,914	
Hemmestorp 24:1						
Oskar Clausson		3160:-		1837,56	6,065	
Hemmestorp 17:1						
Malte Nilsson		8847:-		5144,59	16,979	
Hemmestorp 5:21						
Malte Mårtensson		57:-		33,15	0,109	
Hemmestorp 1:11						
Thea Linnéa Hansson		630:-		366,35	1,209	
Hemmestorp 1:13						
Thea Linnéa Hansson		772:-		448,92	1,482	
trpt		44763:-		26030:-	85,908	

Lantbruksstyrelsen 3845 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
trpt		44763:-		26030:-	85,908	
Hemmestorp 1:7						
Karl Andersson		351:-		204,11	0,674	
Hemmestorp 1:5						
Karl Andersson		2381:-		1384,57	4,569	
Hemmestorp 2:5						
Karl Andersson		708:-		411,70	1,359	
Hemmestorp 1:6						
Hedvig A. Olsson		2462:-		1431,67	4,725	
Everlöv 29:1						
Dag Nätterqvist	S	1441:-		837,95	2,765	
Summa		52106:-		30300:-	100,000	

Blentarp den 6 augusti 1968.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Harald Jeppsson

Johan Johansson


Gode män

	Bilaga E.
	Typritn. B-5
	Kopplingsbrunn

SEKTION A-A



SEKTION B-B




SKALA 1:20

Mått i mm.

Skala 1:50
Mått i mm.


Bilaga F.
Typritning 0-2
Ommurning.

Sektion A-A.



Stensättning. Utföres av stenar med en minsta dimension om 450 x 350 x 150.


Sektion B-B.



Skala 1:50
Mått i mm.


Bilaga G.
Typritning I-3
Intag.

Sektion A-A.




Stensättning utföres av sten med en minsta dimension om 450 x 350 x 150.

Sektion B-B.



Sektion C-C.



Kopia.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 6 augusti 1968 avslutad laga syneförrättning angående Hammestorps dikningsföretag år 1968 i Everlövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Växjö i Söderbygdens vattendomstols kansli den 14 oktober 1968.

Ex officio:

Utan avgift.

Lantbruksingenjörskontoret.
Ingenjör Åke Tranberg, Lantbruksnämnden,
Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö.