




M-7★2249

Håstenslövs dikningsföretag år 1970
Upprättat år 1970 av

Wils M. Nilsson

N. M. Nilsson
Ingenjör

S:n. Norrvidinge och Reslöv

Län: Malmöhus


Ritad	Granskad av:	Antal	Ritn.nr.
av: <i>K.B.</i>	<i>N/V</i>	ritn.7	2
Skala	ID	Lantbruksnämndens arkivnr.	
1:4000	280/64	M-7★2249 Fnr. 909	

+
▽
+
▽
+ 30.0
+ 25.0

A Aa Ab B Ba Bb

Fixp. = +31.985 m
El. järnstolpe Ö. Ujærns topp
i betong

Fixp. = +33.30 m
väg och vatt. pol. punkt
nr 339 avvägd på järnrör



Längdmätning	+20+10 +12	+50	+50	+50+37 +41+31	+50	+50	+80+50+24	+63+50+23 +44	+65+50+30 +36	+70+50+25+02 +14	+22
Bottenläge	28.74	30	29.90 29.96	29.18	29.86	27	26	25	24	23	22.97 23.99
Lutning ‰		1.0		2.0							1.4
Utförande	Öppet						Betongrör				
Dimension		Bottenbredd 0.5m Släntlutning 1:1					600				450
Brunnar			B-16 φ 1000	B-2 φ 1000	B-4 φ 900	B-4 φ 900	B-4 φ 900	B-4 φ 900	B-2 φ 900	B-4 φ 900	
Nederbördsomr. Dim. vattenm.					270 ha 35 l/sek	Slutar 189 l/sek			260 ha 338 l/sek		


M - 7 ★ 2249

Håstenslövs dikningsföretag år 1970
Upprättat år 1970 av

N. M. Nilsson
Ingenjör

Söcken
Norrvidinge o Reslöv
Län
Malmöhus

Ritad av	K.B.	Granskad av	N.V.	Antal ritn.	7	Ritn. nr	4
Skala		Länbruksnämndens arkiv					
Längd 1:4000		ID	M - 7 ★ 2249				
Höjd 1:100		280/64	909				
sektion 1:							



G

H I

K

L

C

Ca Cb


D

Da

E Ea

F

Fa Fb



Längdmätning	9+38	9+76	8+62	7+50	6+50	5+72	5+65	4+50	3+74	3+50	2+50	1+36	0+30	19+34	18+50	17+82	16+71	15+72	14+50	13+87	12+60	11+88	10+54
Bottenläge	32.72	32.76	32.80	32.84	32.88	32.92	32.96	33.00	33.04	33.08	33.12	33.16	33.20	33.24	33.28	33.32	33.36	33.40	33.44	33.48	33.52	33.56	33.60
Lutning %																							
Utförande	2.0 Betongrör												1.0 Betongrör	Plast	2.0 Betong	2.0 Betong	2.0 Betong	2.0 Betong	2.0 Betong	2.0 Betong	2.0 Betong	2.0 Betong	2.0 Betong
Dimension	400												300	300	225	110	225	225	225	225	225	225	75
Brunnar, intag	B-1	B-3	B-3	B-2	B-2	B-1			B-1	B-1	B-1	B-1	B-2	B-1	B-1	B-1	B-2	B-1	B-2	B-3	B-1	B-1	B-1
utlopp m.m	ø700	ø700	ø700	ø800	ø800	ø700			ø700	ø600	ø600	ø600	ø1000	ø600	ø600	ø450	ø900	ø600	ø900	ø600	ø700	ø600	ø600
Nederb.omr. ha	101	101	101	78	78	101			51	40	20	26	20	26	20	26	17	17	13	13	15	15	15
Dim.vattenm. l/s	131	131	131	101	101	131			6	4	4	4	4	4	4	4	22	22	17	17	20	20	20

Håstenslövs dikningsföretag år 1970

Upprättat år 1970 av

N. M. Nilsson

N. M. Nilsson
Ingenjör


Norrvidinge o Reslöv

Län
MalmöhusRitad av
K.B.Skala
längd 1:4000
höjd 1:100Antal ritt.
7Ritt. nr
6Granskad av
NN

Länbruksnämndens arkiv

ID
280/64Fnr.
909

M-7*2249



M - 7 ★ 2249

Handlingar

till

HÅSTENSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1970

i Norrvidinge och Reslövs socknar,
Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1970 av

Nils M. Nilsson
Förrättningsman





Bild 2/1970

Handlingar
till
HÅSTENSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1970
i Norrvidinge och Reslövs s:r
Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1970 av
Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Innehållsförteckning:

Protokoll den 5.2. 1970	sid. 1-3
" " 5.3. 1970	" 4-6
Protokollsbilagor, bil. 1-7	" 7-18
Värderingslängd bil. A	" 19-29
Kostnadsförslag bil. B	" 30-43
Arbetsbeskrivning bil. C	" 44-47
Utlåtande bil. D	" 48-54
Kostnadsfördel- ningslängd bil. Da	" 55-57
Typritningar bil. E-I	" 58-62
P.M. angående ett dikningsföretags organisation och funktion bil. K	" 63-68.
Till förslaget hör 7 st. ritningsblad:	
planritning 3 ritn. nr 1-3	
profilritn. 4 d:o " 4-7.	

ÖVERSIKTSKARTA
Skala 1:50000.



ANGÄENDE UTSLÄPP AV AVFALLSPRODUKTER
Avfallsprodukter från djurstall och siloanläggning
såsom urin, gödsel och pressaft får ej utsläppas
i vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller
ledas till annan tillhörig avloppsanläggning utan
tillstånd eller dispens från länsstyrelsen. (Jfr. miljö-
skyddskungörelse SFS 1969:388).

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Reslöv nr 14 och Håstenslöv nr 2 m.fl. fastigheter.

Socken: Reslöv och Norrvidinge

Län: Malmöhus

Sammanträde för handläggning av syneförrättningen i Reslövsgården, Marieholm.

Kungörelse om syneförrättningen införd i Skånska Dagbladet den 16 januari 1970.

Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt bil. avsändningslista.

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män Hans Persson, Högetorp och Emil Svensson, Ö. Karaby

Sökande:

Lantmästare Stig Nilsson, Reslövsgården, äg. Reslöv 14:1 m.fl.

Lantbrukare Nils Sture Bengtssons dödsbo, äg. Håstenslöv 2:3 genom Göran Bengtsson, utan fullm.

Lantbrukare Lennart Persson, arr. Håstenslöv 2:2 och ^{äg.} av 12:2

" Olle Bertil Olsson, äg. Håstenslöv 12:5, av 12:6 och 12:7

Lunds Domkyrka, äg. Håstenslöv 6:1 och 8:1, genom domkyrkokamrer B. Schlyter enl. fullm.

Lantbrukare Jöns Albin Jönsson, äg. Håstenslöv av 13:1

" Hans Viktor Widow, äg. Håstenslöv 18:9

" John Svensson, äg. Håstenslöv 18:8

" Eric Hansson, Bossgården, äg. Håstenslöv 19:1 genom Albin Jönsson enl. fullm.

Övriga sakägare:

Stiftsnämnden i Lunds stift genom domkyrkokamrer B. Schlyter enl. fullm.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ing. Lars Olof Larsson enl. fullm.

Bil.

Sammanträdes-
plats

Kungörelse

1

2

Närvarande

3

4

5

6

Lantbrukare Knut Andersson, äg. Håstenslöv 18:7

" Jan-Ove Persson, arr. Håstenslöv 8:1

" Nils Lennart Persson, arr. Håstenslöv 6:1

Bil.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.

7

Förordnande

§ 2

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

Jävsanmärkning

§ 3

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört sina yrkanden och önskemål angående ifrågasatta dräneringsåtgärder. Med beaktande härav hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

Teknisk beskrivning

§ 4

Yrkade Victor Widow att den nya ledningen i huvudsak skulle förläggas i samma sträckning som det nuvarande öppna avloppet istället för leden av förrättningsmannen föreslagna sträckningen. Ändringen borde medföra lägre kostnader och mindre risk för flytning.

§ 5

Olle Olsson yrkade, att avloppet över hans mark skulle bibehållas öppet, enär kostnaden för rörläggningen var alldeles för hög i förhållande till den nytta han ansåg sig vinna. När han skrev under syneansökan var det under förutsättning, att rören skulle läggas i det befintliga diket utan någon samtidig fördjupning.

§ 6

Yrkade Stig Nilsson, Göran Bengtsson och Lennart Persson, att de öppna avloppen skulle rörläggas enligt förrättningsmannens förslag.

§ 7

Lunds Domkyrka genom Börje Schlyter yrkade, med instämmande från Albin Jönsson, att de öppna avloppen skulle rörläggas,

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i
 Reslövsgården, Marieholm

Bil. Sammanträdes-
 plats

Tid och plats hade tillkännagivits vid föregående sammanträde
 den 5 februari 1970

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män
 Hans Persson och Emil Svensson

Närvarande

Sökande:

~~Lunds Domkyrka genom domkyrkokamrer B. Schlyter enl. fullm.~~

Stig Nilsson

Sture Bengtssons dödsbo genom Göran Bengtsson.

Per Persson

Lennart Persson

Olle Olsson

Jöns Albin Jönsson

Hans Viktor Widow

John Svensson

Erik Hansson

Övriga sakägare:

~~Stiftsnämnden i Lunds Stift genom domkyrkokamrer B. Schlyter
 enl. fullm.~~

Knut Andersson

Knut Persson genom L. Persson utan fullm.

Jan-Ove Persson

Nils Lennart Persson

§ 12

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades
 utan erinran.

Protokoll från
 föregående
 sammanträde

§ 13

Förrättningsmannen meddelade att John Tykesson tagit tillbaka
 sitt yrkande från förundersökningen. Med anledning härav hade
 förslaget ändrats så att rörläggningen skall sluta vid John
 Tykessons gräns. Genom ändringen minskades företagets kostnader
 från 140 300 till 134 200 kronor.

§ 14 Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna bilades protokollet: Värderingslängd Kostnadsförslag Arbetsbeskrivning	Bil. A B C	Upprättat förslag med tillhörande handlingar
§ 15 Synemännen avgav sitt utlåtande. § 16. Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Söderbygdens Vattendomstol. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.	D-Da	Utlåtandet avgives. Besvärshänvisning.
§ 17. Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande och tillika aktförvarare Stig Nilsson. Ledamöter: Eric Hansson och Albin Jönsson. Suppleanter: John Svensson och Lennart Persson Revisorer: Per Persson och Viktor Widow.		Styrelseval
§ 18. Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.		
§ 19. Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser beträffande statligt finansieringsstöd till företag av detta slag.		Finansieringsfrågor.

~~av _____ krenor samt å företagets vägnar under-
teckna härför erforderliga handlingar,
att, om statsbidrag beviljades till företaget, å företagets
vägnar underteckna erforderliga förbindelser för bi-
dragets disposition samt
att utkvittera och för företagets räkning disponera ifråga-
varande statsmedel.~~

§ 20.

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom
statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande
utlägg för:

Hantlangning	Erik Hansson	187:-	kr.
	Stig Nilsson	82:-	kr.
Annonskostnader	Stig Nilsson	127:78	"
~~Lokalhyra~~			"
Arvoden samt rese- och traktamentsersättning till gode män		280:-	"

Förrättnings-
kostnader

§ 21.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, var-
efter förrättningen förklarades avslutad.

Avslutning

Förrättningsman:

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson

Såsom gode män:

Hans Persson
Hans Persson

Emil Svensson
Emil Svensson

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Reslöv nr 14 och Håstenslöv nr 2 m.fl. fastigheter i Reslövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantmästare Stig Nilsson, Reslövsgården, Marieholm, torsdagen den 5 februari 1970 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Reslöv nr 14 i Reslövs socken, Håstenslöv n:ris 2, 6, 8, 12, 13, 18 och 19, Norrvidinge nr 3 i Norrvidinge socken, dikningsföretaget Reslövsgården samt hemmanen n:ris 2, 8, 12, 13, 16 och 17 Håstenslöv av år 1891 och allm. väg nr 108.

Malmö den 14 januari 1970.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 16 januari 1970 intygas i tjänsten:

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Reslövsgården m.fl. fastigheter i Reslövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län.

Namn	Adress	Datum för avs.
Skånska Dagbladet (kungörelse) Skiftesgodemannen	Box 235 201 22 Malmö 1	14/1 1970.
Lantbrukare Allan Karlsson, Reslöv Skiftesgodemannen	240 30 Marieholm	- " -
Lantbrukare Hans Persson, Högestorp	" "	- " -
Vägverket, Vägförvaltningen i Malmöhus län, Box 4201,	203 13 Malmö 4	16/1 1970
Länsstyrelsen, Fack,	201 10 Malmö	14/1 1970
Lunds Domkyrka, Kraftstorg 12,	223 50 Lund	16/1 1970
Trädgårdsmästare John Tykesson, Norrvidinge 3,	260 20 Teckomatorp	- " -
✓ Lantbrukare Eric Hansson, Bossgården, ✕	" "	- " -
" Knut Andersson, ✕	" "	- " -
" Nils och Karl Andersson, Bossgården, <i>John Svensson 18:8</i>	" "	- " -
✓ " Hans Viktor Widow, ✕	" "	- " -
✓ " Jöns Albin Jönsson, Håstenslöv 13,-	" "	- " -
" Olle Olsson, Håstenslöv	" "	- " -
" Knut Persson, "	" "	- " -
✓ " Lennart Persson, "	" "	- " -
" Per Persson, Håstenslöv 12,	" "	- " -
✓ " <i>Nils Sture Bengtssons (dödsbo) " <i>Jan Erik</i></i>	240 30 Marieholm	- " -
✓ Lantmästare Stig Nilsson, Reslövsgården,	" "	- " -
Lantbrukare Henry Jan Ove Persson, Håstenslöv 8,	260 20 Teckomatorp	- " -
" Nils Lennart Persson, Ängsåker, ✕	" "	- " -
Skiftesgode-Emil Svensson, Ö. Karaby, man <i>Stig Nilsson Reslöv 2:1</i>	240 30 Marieholm	19/1 1970

Malmö den 19 januari 1970.

I tjänsten:


Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

**DOMKYRKORÅDET
LUND**

Domkyrkokamreraren Börje Schlyter eller, vid
förfall för honom, den han i sitt ställe sätter
förordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i
inneliggande handling omförmälda sammanträde föra
Lunds domkyrkas talan. Detta förordnande innebär
även befogenhet för ombudet att för Lunds dom-
kyrka vid sammanträdet ingå förening i frågor,
som vid sammanträdet kunna förekomma. Ombudets
laga åtgärder godkännes. Lunds domkyrkoråd den
27 januari 1970.

Å domkyrkorådets vägnar:



Yngve Ahlberg



A. Neuman

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Reslöv nr 14 och Håstenslöv nr 2 m.fl. fastigheter i Reslövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantmästare Stig Nilsson, Reslövsgården, Marieholm, torsdagen den 5 februari 1970 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Reslöv nr 14 i Reslövs socken, Håstenslöv nr:ris 2, 6, 8, 12, 13, 18 och 19, Norrvidinge nr 3 i Norrvidinge socken, dikningsföretaget Reslövsgården samt hemmanen nr:ris 2, 8, 12, 13, 16 och 17 Håstenslöv av år 1891 och allm. väg nr 108.

Malmö den 14 januari 1970

I tjänsten

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

F u l l m a k t.

Fullmakt för Lantbr. Albin Jönsson, Håstenslöv att föra min talan vid sammanträde angående torrläggning av marker till Reslöv 14 och Håstenslöv 2 m.fl. fastigheter. Eftersom bottnen består av kvicksand på många ställen och till följd härav förekommer ständiga ras, är bäcken synnerligen eftersatt i upprepning, varför jag är positivt inställd till igenläggning med rör.

Bosgården den 28 jan. 1970.

Eric Hansson
Eric Hansson

Bevittnas:

Elsa Hansson

Oskertil Mohlin



R e s o l u t i o n

domkyrkokamreren B. Schlyter,
Herr

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe
sätter förordnas att såsom ombud för Lunds stifts-
nämnd närvara vid den med inneliggande meddelande av-
sedda förrättning.

Lund den ... 2 februari 1970.

Å stiftsnämndens vägnar:

Tore Gullström

.... Maria Strömberg
Maria Strömberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämna-
de uppdrag förordnar jag härigenom herr

.....

.....

Rekv.
LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Fotokopians överensstämmelse med
originalt bestyrkes; Malmö i landskontoret den 26.1.70
På tjänstens vägnar

OB

Ärendet handlägges av

Ing. Nils M. Nilsson

Dnr	X S	2	170
Ink.	15 JAN. 1970		
Landskontoret i Malmö			
Amal bit.			

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

MALMÖ

LÄNSSTYRELSEN	
Inkom den	28/1/70
DOSSIERN	B42
DIARIENR	F 1705
Besl. den	28/1/70

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättaing angående torrläggning av marker till Reslöv nr 14 och Håstenslöv nr 2 m.fl. fastigheter i Reslövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantmästare Stig Nilsson, Reslövsgården, Marieholm, torsdagen den 5 februari 1970 kl. 10.00.

Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande Lunds domkyrka, nämligen Håstenslöv 6:1 och 8:1 i Norrvidinge socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 14 januari 1970

I tjänsten

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson
Förrättningsman


Översändes till Stiftsnämnden i Lund för Eder åtgärd.

Malmö i landskontoret 26.1.1970.

På tjänstens vägnar

G. Widehed

Gillis Widehed



KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Reslöv nr 14 och Håstenslöv nr 2 m.fl. fastigheter i Reslövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantmästare Stig Nilsson, Reslövsgården, Marieholm, torsdagen den 5 februari 1970 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Reslöv nr 14 i Reslövs socken, Håstenslöv nr:ris 2, 6, 8, 12, 13, 18 och 19, Norrvidinge nr 3 i Norrvidinge socken, dikningsföretaget Reslövsgården samt hemmanen nr:ris 2, 8, 12, 13, 16 och 17 Håstenslöv av år 1891 och allm. väg nr 108.

Malmö den 14 januari 1970

I tjänsten

Nils M. Nilsson


Förrättningsman

F U L L M A K T


Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Reslöv nr 14 och Håstenslöv nr 2 m fl fastigheter i Reslövs och Norrvidinge socknar av Malmöhus län, som kommer att hållas hos lantmästare Stig Nilsson, Reslövsgården, Marieholm, torsdagen den 5 februari 1970 kl 1000, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 21 januari 1970



Harald Ekström




Dnr III M9 7 64

R E S O L U T I O N.


Översändes till ingenjören Nils M. Nilsson, Malmö,
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning före-
taga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis
om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 juli 1964.

På Länsstyrelsens vägnar:


B. Ulmén


Erik Appelberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr. *LS 280/64*

Ink.d. 14/5 1964

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län.Till Länsstyrelsen i *Malmöhus*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} _{oss} tillhörig mark inom *Norrvidinge*

socken(-mar) av *Malmöhus* län.

Förrättningen avser *torrläggning av floddiket från Restövs gård*
genom ägorna i u. fl. fastigheter Dnr. ID 648/62
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Norrvidinge*

Meddelanden om förrättningen ställes till *Lantbrukaren Olle Bertil Olsson*
Hästenslöv, Norrvidinge, Rt 0413/70358
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hästenslöv den *20-4* 19*64*

Sökandes namn:

Fastighet:

LUNDS DOMKYRKA

för fastigheten

*Hästenslöv 6', 7' och 8'**Elfrängsgränd*

» »

Olle Olsson

» »

*Hästenslöv 12⁵**Stig Nilsson**Restöv 3:1 m. fl.**August Persson**Hästenslöv 12:2, 2:2**Sten Bengtman**Hästenslöv 2:3 m. fl.**Victor Nilsson**Hästenslöv 18⁴ m. fl.**Bräderna Andersson**Hästenslöv 18⁸**Min Jansson**Hästenslöv 13'**Per Persson**Hästenslöv 12:4 m. fl.*

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Eme Hansson	ägare av fastigheten	Hästenstör 19
Kent Andersson	» » »	Hästenstör 18 2
Nils Leonard Persson	» » »	Hästenstör 1: 16-18
Egil Jönsson		Hästenstör 1: 15
Per August Olsson		Hästenstör 1: 2

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ingenjör Nils M. Nilsson

Malmö

den

25 maj

19 64

På Lantbruksnämndens vägnar:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

Lantbruksdirektör

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 1.</u>							
RESLÖVS SOCKEN							
<u>Reslöv 14:1 (Reslövs gård)</u>							
Stig Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	1	0.95		15800	18000	2200	2090
" "	1a	0.40		11200	18000	6800	2720
A-summa		1.35					4810
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							2912
B-summa							2912
<u>Totalsumma</u>							7722
NORRVIDINGE SOCKEN							
<u>Håstenslöv 2:3, 1/4 mtl.</u>							
Nils Sture Bengtssons dödsbo							
arr. Göran Bengtsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	2	0.90		17100	18000	900	810
" "	3	1.00		13800	"	4200	4200
" "	4	0.60		16200	"	1800	1080
" "	5	0.60		17100	"	900	540
" "	6	0.70		15300	"	2700	1890
" "	7	0.60		17100	"	900	540
A-summa		4.40					9060
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							4384
Minskade underhållskostnader							4191
B-summa							8575
<u>Totalsumma kronor</u>							17635

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Håstenslöv 2:2, 1/4 mtl.</u>							
Knut Persson, arr. Lennart Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	8	0.15		17100	18000	900	135
" "	9	0.60		16200	"	1800	1080
" "	10	1.35		15300	"	2700	3645
" "	11	2.10		15300	"	2700	5670
" "	12	0.55		17100	"	900	495
" "	13	1.50		16200	"	1800	2700
" "	14	1.20		17100	"	900	1080
Vinner ej båtnad	15	-	-	-	-	-	-
A-summa		7.45					14805
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							4852
Minskade underhållskostnader							4187
B-summa							9039
<u>Totalsumma kronor</u>							23844
<u>Håstenslöv av 12:2 247/4608 mtl.</u>							
Knut Persson, arr. Lennart Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Vinner ej båtnad	16	-	-	-	-	-	-
Åker, lättlera	17	0.70		17700	18000	300	210
" "	18	0.65		17600	18000	400	260
Vinner ej båtnad	19	-	-	-	-	-	-
A-summa		1.35					470
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							1132
Minskade underhållskostnader							1155
B-summa							2287
<u>Totalsumma kronor</u>							2757

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Håstenslöv av 12:2, 247/9216 mtl.</u>							
<u>Håstenslöv 12:4, 247/3072 mtl.</u>							
Per Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Vinner ej båtnad	20	-	-	-	-	-	-
Åker, lättlera	21	0.75		17500	18000	500	375
" "	22	1.75		17300	"	700	1225
" "	23	0.15		17500	"	500	75
A-summa		2.65					1675
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							1520
Minskade underhållskostnader							1617
B-summa							3137
<u>Totalsumma kronor</u>							4812
<u>Avdelning 2</u>							
<u>Håstenslöv av 12:2, 247/4608 mtl.</u>							
Lennart Persson							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							1030
B-summa							1030
<u>Totalsumma kronor</u>							1030
<u>Håstenslöv av 12:2, 247/9216 mtl.</u>							
Per Persson							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							1414
B-summa							1414
<u>Totalsumma kronor</u>							1414

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Håstenslöv av 12:6, 105/9216 mtl.</u>							
Per Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	26	0.33		15700	18000	2300	759
" "	27	0.19		17100	18000	900	171
A-summa		0.52					930
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							344
Minskade underhållskostnader							411
B-summa							755
<u>Totalsumma kronor</u>							1685
<u>Håstenslöv 12:4, 247/3072 mtl.</u>							
Per Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	24	0.60		17100	18000	900	540
" "	25	0.40		12000	18000	6000	2400
A-summa		1.00					2940
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							276
Minskade underhållskostnader							702
B-summa							978
<u>Totalsumma</u>							3918
<u>Håstenslöv av 12:6, 4091675/72121344</u> <u>mtl.</u>							
Olle Bertil Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	28	0.16		17700	18000	300	48
" "	29	0.70		17700	18000	300	210
Vinner ej båtnad	30	-		-	-	-	-
" " "	31	-		-	-	-	-
A-summa		0.86					258
<u>Brukningsbåtnad</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningssåtnad.</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							4900
Minskade underhållskostnader							2565
B-summa						3.431	7465
<u>Totalsumma kronor</u>							7723
<u>Håstenslöv 12:5, 9/1024 mtl.</u>							
Olle Bertil Olsson							
<u>Alstringsåtnad</u>							
Åker, lättlera	32	0.21		13500	18000	4500	945
" "	33	0.24		15700	18000	2300	552
A-summa		0.45					1497
<u>Brukningssåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							1324
Minskade underhållskostnader							23
B-summa						1.131	1347
<u>Totalsumma kronor</u>							2844
<u>Håstenslöv 12:7, 37/3072 mtl.</u>							
Olle Bertil Olsson							
<u>Alstringsåtnad</u>							
Åker, lättlera	34	0.21		16200	18000	1800	378
A-summa		0.21					378
<u>Brukningssåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							236
B-summa							236
<u>Totalsumma kronor</u>							614

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Håstenslöv 8:1, 3/4 mtl.</u> Lunds Domkyrka arr. Jan-Ove Persson <u>Alstringsbåtnad</u> Åker, lättlera Brukningsbåtnad Minskade underhållskostnader B-summa Totalsumma kronor	35	0.21 0.21		14400	16000	1600	336 336 42 42 378
<u>Avdelning 3.</u> <u>Håstenslöv 12:4, 247/3072 mtl.</u> Per Persson <u>Brukningsbåtnad</u> Minskade underhållskostnader B-summa Totalsumma kronor							1557 1557 1557
<u>Håstenslöv 12:5, 9/1024 mtl.</u> Olle Bertil Olsson Minskade underhållskostnader B-summa Totalsumma kronor							569 569 569
<u>Håstenslöv 8:1, 3/4 mtl.</u> Lunds Domkyrka arr. Jan-Ove Persson <u>Alstringsbåtnad</u> Åker, lättlera " " " " " " " " " " " " A-summa	36 37 38 39 40 41	0.44 0.98 0.15 0.20 1.10 0.72 3.59		14100 14400 15700 14700 14400 15200	16000 " " " " " " " " " "	1900 1600 300 1300 1600 800	836 1568 45 260 1760 576 5045

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							7765
Minskade underhållskostnader							8715
B-summa							16480
Totalsumma kronor							21525
<u>Håstenslöv 6:1, 1/2 mtl.</u>							
Lunds Domkyrka							
arr. Nils Lennart Persson							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							596
B-summa							596
Totalsumma kronor							596
<u>Håstenslöv av 13/1, 55/128 mtl.</u>							
Jöns Albin Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	42	0.37		13600	16000 5200	2400	888
Odlingsmark	43	0.36		2800	8000	2400	864
A-summa		0.73					1752
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							615
Minskade underhållskostnader							384
B-summa							999
Totalsumma kronor							2751
<u>Håstenslöv 18:9, 70/480 mtl.</u>							
Hans Viktor Widow							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	44	0.70		13600	16000	2400	1680
" "	45	0.37		13600	16000 4000	2400	888
Odlingsmark	46	0.11		2000	8000 4000	2000	220
"	47	0.30		2000	8000	2000	600
A-summa		1.48					3388

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							5895
Minskade underhållskostnader							3234
B-summa							9129
Totalsumma kronor							12517
<u>Håstenslöv 18:8, 10/30 mtl.</u>							
John Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	48	0.20		14500	16000	1500	300
A-summa		0.20					300
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							12930
Minskade underhållskostnader							3234
B-summa							16164
Totalsumma kronor							16464
<u>Håstenslöv 18/7, 70/480 mtl.</u>							
Knut E. J. Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	49	0,72		14400	16000	1600	1152
" "	50	0.48		14400	16000	1600	768
A-summa		1.20					1920
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							5375
Minskade underhållskostnader							560
B-summa							5935
Totalsumma kronor							7855

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Håstenslöv 19:1</u>							
Eric Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	51	0.46		14400	16000	1600	736
" "	52	1.06		14400	16000	1600	1696
" "	53	0.31		15200	"	800	248
" "	54	0.46		12800	"	3200	1472
" "	55	1.40		14400	"	1600	2240
A-summa		3.69					6392
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							5920
Minskade underhållskostnader							3700
B-summa							9620
<u>Totalsumma kronor</u>							16012
<u>Sammandrag</u>							
<u>Avdelning 1.</u>							
Reslövs socken							
<u>Reslöv 14:1</u>							
Stig Nilsson	1, 1a	1.35					7722
Norrvidinge socken							
<u>Håstenslöv 2:3, 1/4 mtl</u>							
Nils Sture Bengtssons dödsbo arr. Göran Bengtsson	2-7	4.40					17635
<u>Håstenslöv 2:2, 1/4 mtl.</u>							
Knut Persson, arr. Lennart Persson	8-15	7.45					23844
<u>Håstenslöv av 12:2, 247/4608 mtl.</u>							
Lennart Persson	16-19	1.35					22757
<u>Håstenslöv av 12:2, 247/9216 mtl.</u>							
<u>Håstenslöv 12:4, 247/3072 mtl.</u>							
Per Persson	20-23	2.65					44812
<u>Summa för avdelning 1</u>		17.20					56770

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Håstenslöv av 12:2, 247/4608 mtl.</u>							
Lennart Persson							1030
<u>Håstenslöv av 12:2, 247/9216 mtl.</u>							
Per Persson							1414
<u>Håstenslöv av 12:6, 105/9216 mtl.</u>							
Per Persson	26-27	0.52					1685
<u>Håstenslöv 12/4, 247/3072 mtl.</u>							
Per Persson	24-25	1.00					3918
<u>Håstenslöv av 12:6,</u>							
<u>4091675/72121344 mtl.</u>							
Olle Bertil Olsson	28-31	0.86					7723
<u>Håstenslöv 12:5, 9/1024 mtl.</u>							
Olle Bertil Olsson	32-33	0.45					2844
<u>Håstenslöv 12:7, 37/3072 mtl.</u>							
Olle Bertil Olsson	34	0.21					614
<u>Håstenslöv 8:1, 3/4 mtl.</u>							
Lunds Domkyrka, arr. Jan-Ove Persson	35	0.21					378
<u>Summa för avdelning 2</u>		3.25					19606
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Håstenslöv 12:4, 247/3072 mtl.</u>							
Per Persson							1557
<u>Håstenslöv 12:5, 9/1024 mtl.</u>							
Olle Bertil Olsson							569
<u>Håstenslöv 8:1, 3/4 mtl.</u>							
Lunds Domkyrka, arr. Jan Ove Persson	36-41	3.59					21525
<u>Håstenslöv 6:1, 1/2 mtl.</u>							
Lunds Domkyrka, arr. Nils Lennart Persson							596
<u>Håstenslöv av 13:1, 55/128 mtl.</u>							
Jöns Albin Jönsson	42-43	0.73					2751
<u>Håstenslöv 18:9, 70/480 mtl.</u>							
Hans Viktor Widow	44-47	1.48					12517
trpt.		5.80					39515

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt.		5.80					39515
<u>Håstenslöv 18:8, 10/30 mtl.</u>							
John Svensson	48	0.20					16464
<u>Håstenslöv 18:7, 70/480 mtl.</u>							
Knut E. J. Andersson	49-50	1.20					7855
<u>Håstenslöv 19:1</u>							
Eric Hansson	51-55	3.69					16012
Summa för avdelning 3		10.89					79846
Summa för hela företaget		31.34					156 222
Reslövsgården den 5 mars 1970.							
I tjänsten							
<i>Nils M. Nilsson</i>							
Nils M. Nilsson							
Förrättningsman							
<i>Emil Hennings</i>							
Gode män							
<i>Emil Hennings</i>							

[illegible]

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
25+80-25+24	56	<u>Dikessträckan Ab-B</u> <u>Material: 1. Ledningar</u> 600 mm betongrör	m	56	30	1 680	1 680
25+80-25+24		<u>Arbete</u> Schaktning, stämpning, rörlägg- ning och återfyllning	m	56	12:50	700	700
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges ca 15 %					320
		<u>Summa kronor</u>					2 700
25+24-23+65	1 59	<u>Dikessträckan B-Ba</u> <u>Material. 1. Ledningar</u> 600 mm betongrör	m	159	30	4 770	
		<u>2. Brunnar</u> 900 mm betongrör	m	4	70	280	
24+63, 24+44, 23+65		Koniska rör 900/600	st	3	40	120	
		Brunnslock 600 mm	st	3	15	45	
		Brunnsbottnar 900 mm	st	3	24	72	5 287
		<u>Arbete</u> Schaktning, stämpning, rörlägg- ning och återfyllning	m	159	12	1 908	
25+24-23+65		Sättning av brunnar B-4 ϕ 900	st	3	75	225	2 133
24+63, 24+44, 23+65		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges ca 15 %					1 080
		<u>Summa kronor</u>					8 500
23+65-19+34 = = 80		<u>Dikessträckan Ba-Bb-C</u> <u>Material: 1. Ledningar</u> 600 mm betongrör	m	431	30	12 930	
23+65-19+34		<u>2. Brunnar m.m.</u> 900 mm betongrör	m	6	70	420	
23+30, 22+14, 22+02, 20+70		Koniska rör 600/900	st	4	40	160	
		Brunnslock 600 mm	st	4	15	60	
		Brunnsbottnar 900 mm	st	4	24	96	13 666
		<u>Arbete</u> Schaktning, stämpning, rör- läggning och återfyllning	m	225	13	2 925	
23+65-21+40		transp.				2 925	13 666

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
- 20+82		D:o transp.	m	58	10:-	2925 580	13666
- 19+34		D:o	m	148	16:-	2368	
23+30, 22+14		Sättning av brunnar B-2 ϕ 900 mm st	2	75:-	150		
22+02, 20+70		" " " B-4 ϕ 900 mm st	2	75:-	150		6173
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 15%					2961
		Summa kronor					22 800
19+34-16+72	262	Dikessträckan C-D					
" " " "		Material: 1. Ledningar					
		600 m m betongrör	m	262	30:-	7860	
		2. Brunnar m m					
19+34=80		1000 m m betongrör	m	3	80:-	240	
		Koniska rör 600/1000 m m	st	1	50:-	50	
16+72		900 m m betongrör	m	3	70:-	210	
		Koniska rör 600/900 m m	st	1	40:-	40	
		Brunnslock, 600 mm	st	2	15:-	30	
		Brunnsbotten 1000 m m	st	1	30:-	30	
		" 900 m m	st	1	24:-	24	8 484
		Arbete					
19+34-16+72		Schaktning, stämpning					
		rörläggning och återfyllning	m	262	16:-	4192	
19+34		Sättning av brunnar B-2 ϕ 1000	st	1	75:-	75	
16+72		" " " B2 ϕ 1000	st	1	75:-	75	
Dc-Cb		Igen-fyllning av det öppna avloppet	m	123	1:50	185	4 527 1 689
		Summa kronor					14 700
		Dikessträckan D-E					
16+72-12+86	386	Material: 1. Ledningar					
16+72-12+95		600 mm betongrör	m	337	30:-	11 310	
- 12+86		600 mm vägrör	m	9	47:-	423	
		2. Brunnar m m					
15+50 14+25		900 mm betongrör	m	6	70:-	420	
12+95 12+86		Koniska rör 600/900 mm	st	4	40:-	160	
		Brunnslock, 600 mm	st	4	15:-	60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Brunnsbottnar, 900 mm	st	4	24:-	96	12 469
		<u>Arbete</u>					
16+72-15+42		Schaktning, stämpning, rör- läggning och återfyllning	m	130	16:-	2080	
- 12+94		D:o	m	248	10:-	2480	
- 12+87		D:o	m	7	14:-	98	
12+94-12+87		Påläggning av skärv och i- ordningställande av vägen				50	
		röjning av träd och buskar	m	106		80	
15+50		Sättning av brunnar B-4ø 900mm	st	1	75:-	75	
14+25, 12+95, 12+86		" " " B-2ø 900 mm	st	3	75:-	225	5088
		För oförutsedda fall arbets- ledning m m tillägges ca 15 %					1843
		Summa kronor					19 400
12+86-9+38	348	<u>Dikessträckan E-F-G</u>					
" " " "		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
		450 m m betongrör	m	348	19:-	6612	
		<u>2. Brunnar m m</u>					
11+88, 10+53, 9+38		700 mm betongrör	m	35	5:-	175	
		800 m m betongrör	m	58	2:-	116	
		Koniska rör 600/800 mm	st	1	34:-	34	
		Brunnslock, 700 mm	st	2	20:-	40	
		" 600 mm	st	1	15:-	15	
		Brunnsbotten 700 mm	st	2	20:-	40	
		" " 800 mm	st	1	21:-	21	7053
		<u>Arbete</u>					
12+86-11+88		Schaktning, stämpning, rör- läggning och återfyllning	m	98	7:-	686	
- 11+60		D:o	m	28	8:-	224	
- 10+53		D:o	m	107	9:-	963	
- 9+38		D:o	m	115	8:-	920	
11+88, 9+38		Sättning av brunnar B-1 ø 700	st	2	75:-	150	
10+53		" " " B-2 ø 800	st	1	75:-	75	3018
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 15 %					1429
		Summa kronor					11 500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
9+38-6+50	288	<u>Dikessträckan G-H</u> <u>Material: 1. Ledningar</u> 400 mm betongrör	m	288	17:-	4896	
8+71, 7+62 6+50		<u>2. Brunnar mm</u> 700 mm betongrör	m	2	35:-	70	
		800 mm betongrör	m	2	58:-	116	
		Koniska rör 600/800	st	1	34:-	34	
		Brunnslock, 600 mm	st	1	15:-	15	
		" 700 mm	st	2	20:-	40	
		Brunnsbottnar 700 mm	st	2	20:-	40	
		" 800 mm	st	1	21:-	21	5232
		<u>Arbete</u> Schaktning, stämpning, rör- läggning och återfyllning	m	288	7:-	2016	
8+71, 7+62 6+50		Sättning av brunnar B-3/ 700	st	2	75:-	150	
		" " B-2 / 800	st	1	75:-	75	2241
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 15 %					1027
		<u>Summa kronor</u>					8500
6+50-5+53	97	<u>Dikessträckan H-I</u> <u>Material: 1. Ledningar</u> 400 mm betongrör	m	97	17:-	1649	
6+50-5+53		<u>2. Brunnar mm</u> 800 mm betongrör	m	2	58:-	116	
5+53		Koniska rör 600/800 mm	st	1	34:-	34	
		Brunnslock, 600 mm	st	1	15:-	15	
		Brunnsbotten, 800 mm	st	1	21:-	21	1835
		<u>Arbete</u> Schaktning, stämpning, rör- läggning och återfyllning	m	97	7:-	679	
6+50-5+53 5+53		Sättning av brunn B-2 / 800	st	1	75:-	75	754
		För oförutsedda fall arbets- ledning m m tillägges ca 15 %					311
		<u>Summa kronor</u>					2900

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
5+53-2+74	279	<u>Dikessträckan I - K</u> <u>Material: 1. Ledningar</u> 400 mm betongrör	m	279	17	4 743	
4+65, 2+74		<u>2. Brunnar m.m.</u> 700 mm betongrör	m	4	35	140	
		Brunnslock 700 mm	st	2	20	40	
		Brunnsbottnar 700 mm	st	2	20	40	4 963
5+53-2+74		<u>Arbete:</u> Schaktning, stämpning, rörläggning och återfyllning	m	279	6	1 674	
4+65, 2+74		Sättning av brunnar, B-1 ϕ 700	st	2	75	150	1 824
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					1 013
		<u>Summa kronor</u>					7 800
2+74 - 0	274	<u>Dikessträckan K - L</u> <u>Material: 1. Ledningar</u> 300 mm betongrör	m	274	10	2 740	
274 - 0		<u>2. Brunnar</u> 600 mm betongrör	m	4	30	120	
1+36, 0+00		Brunnslock 600 mm	st	2	15	30	
		Brunnsbottnar 600 mm	st	2	15	30	2 920
2+74-- 0		<u>Arbete</u> Schaktning, stämpning, rörläggning och återfyllning	m	274	6	1 644	
1+36, 0+00		Sättning av brunnar B-1 ϕ 600	st	2	75	150	1 794
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					686
		<u>Summa kronor</u>					5 400

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
19+34 = 80 - - 82+71	271	<u>Dikessträckan C-Ca-Cb</u> <u>Material: 1. Ledningar</u>					
80-81+25		300 mm betongrör	m	125	10:-	1 250	
-81+82		225 mm betongrör	m	57	7:10	405	
-82+71		110 mm plaströr	m	89	3:60	320	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
81+25, 81+82		600 mm betongrör	m	4	30:-	120	
82+71		450 mm betongrör	m	1	19:-	19:-	
		Brunnslock, 600 mm	st	2	15:-	30	
		" 450 mm	st	1	9:-	9:-	
		Brunnsbottnar 600 mm	st	2	15:-	30	
		" 450 mm	st	1	9:-	9:-	
81+82 - 82+71		Gullfiberdräneringsremsa bredd 20 cm, tjocklek 2 cm	m	89	0:60	53	2 245
		<u>Arbete</u>					
80 - 81+25		Schaktning, stämpning, rörlägg- ning och återfyllning	m	125	10:-	1 250	
- 81+82		D:o	m	57	7:-	399	
- 82+71		Schaktning, stämpning, rörlägg- ning samt täckning över rör med gullfiberdräneringsremsa	m	89	5:-	445	
81+25		Sättning av brunnar B-1 ϕ 600	st	1	75:-	75	
81+82		" " brunn B-1 ϕ 600	st	1	75:-	75	
82+71		" " brunn B-1 ϕ 450	st	1	75:-	75	2 319
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges ca 15 %					636
		<u>Summa kronor</u>					5 200

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
11+88=40-41+54	154	<u>Dikessträckan F - Fa - Fb</u>					
		<u>Material; 1. ledningar</u>					
40-40+97		225 mm betongrör	m	97	7:10	689:-	
-41+54		75 mm tegelrör	m	57	1:65	94:-	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
40+97		600 mm betongrör	m	2,5	30:-	75:-	
		Brunnslock 600 mm	st	1	15:-	15:-	
		Brunnsbottnar	st	1	15:-	15:-	888:-
		<u>Arbete</u>					
40-40+97		Schaktning, stämpning, rör- läggning och återfyllning	m	97	7:-	679:-	
-41+54		D:o	m	57	5:-	285:-	
41+54-41+98=10+53		Igenfyllning av det öppna avloppet	m	44	1:50	66:-	
		Röjning av träd och buskar				50:-	
40+97		Sättning av brunn B-1 Ø 600	st	1	75:-	75:-	1.155:-
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15%					257:-
					Summa:		2.300:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sammandrag.</u>					
162		Dikessträckan A-Aa				400	
370		" Aa-Ab				18 500	
56		" Ab-B				2 700	
159		" B-Ba				8 500	
431		" Ba-Bb-C				22 800	
262		" C-D				14 700	
386		" D-E				19 400	
348		" E-F-G				11 500	
288		" G-H				8 500	
97		" H-I				2 900	
279		" I-K				7 800	
274	3112	" K-L				5 400	123 100
271		" C-Ca-Cb				5 200	
183		" D-Da, Dc-Da-Db				2 400	
69		" E-Ea				1 200	
154	677	" F-Fa-Fb				2 300	11 100
Summa	3789 m	Summa kronor					134 200

Marieholm den 5 mars 1970.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Alt. förslag.</u>					
		<u>sträck. C - E</u>					
80-81+77 = = 53+53 - 51+52	368	<u>Dikessträckan C-Ca-D</u>					
		<u>Material: 1 Ledningar</u>					
- " -		600 mm betongrör	m	368	30	11 040	
		2. Brunnar m.m.					
19+34 = 80, 81+25, 81+77 = 53+53, 51+90		900 mm betongrör	m	8	70	560	
		Koniska rör 600/900	m	4	40	160	
		Brunnslock, 600 mm	st	4	15	60	
		Brunnsbottnar, 900 mm	st	4	28	112	11 932
		<u>Arbete</u>					
19+34 = 80 - - 81+50		Schaktning, stämpning, rör- läggning och återfyllning	m	150	17	2 550	
- 81+77 = = 53+53 - 51+90		D:o	m	190	10	1 900	
- 51+62		D:o	m	28	15	420	
19+34 = 80, 81+77 = 53+53, 51+90, () 81+25		Sättning av brunnar B-2 ϕ 900	st	3	75	225	
		" " brunn B-4 ϕ 900	st	1	75	75	
		Röjning av träd och buskar				100	5 270
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges ca 15 %					2 598
		<u>Summa kronor</u>					19 800

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
51+62 - 50+50 = = 15+50-12+86	376	<u>Dikessträckan D - E.</u>					
		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
51+62-50+50 = = 12+95		600 mm betongrör	m	367	30	11 010	
12+95 - 12+86		600 mm vägrör	m	9	47	423	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
51+30, 50+50 = = 15+50, 14+25, 12+95, 12+86		900 mm betongrör	m	8	70	560	
		Koniska rör 600/900 mm	st	5	40	200	
		Brunnslock, 600 mm	st	5	15	75	
		Brunnsbottnar 900 mm	st	5	24	120	12 388
		<u>Arbete.</u>					
51+62 - 50+50 = = 15+50-15+42		Schaktning, stämpning, rörlägg- ning och återfyllning	m	120	14	1 680	
15+42 - 12+95		D:o	m	247	10	2 470	
- 12+86		D:o	m	9	14	126	
12+95 - 12+86		Pålläggning av skärv och iordningställande av vägen				50	
		Röjning av träd och buskar	m			200	
51+30		Sättning av brunnar B-4 ø 900	st	1	75	75	
15+50, 14+25, 12+95, 12+86		" " " B-2 ø 900 mm	st	4	75	300	4 901
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges ca 15 %					2 511
		<u>Summa kronor</u>					19 800

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Dikessträckan Ca - Cb.</u>					
81+77 - 82+71	94	<u>Material: 1. Ledningar</u>					
" "		110 m plaströr	m	94	3:60	338	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
82+71		450 mm betongrör	m	1	19	19	
		Brunnslock 450 mm	st	1	9	9	
		Brunnsbotten, 450 mm	st	1	9	9	
81+77 - 82+71		Gullfiberdräneringsremsa, bredd 20 cm, tjocklek 2 cm	m	94	0:60	56	431
		<u>Arbete.</u>					
81+77 - 82+71		Schaktning, rörläggning samt täckning av rör med gullfiber- dräneringsremsa	m	94	5	470	
82+71		Sättning av brunn B-1	st	1	75	75	545
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges ca 15 %					124
		<u>Summa kronor</u>					1 100

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
<u>Sammandrag enl. alt.förslag</u>							
368		Dikessträckan C-Ca-D				19 800	
<u>376</u>	744	" D-E				<u>19 800</u>	39 600
<u>94</u>	94	" Ca-Cb				<u>1 100</u>	<u>1 100</u>
<u>Summa</u>	<u>838 m</u>	<u>Summa</u>					<u>40 700</u>
<u>Sammandrag enl. huvudförslag</u>							
262		Dikessträckan C-D				14 700	
<u>386</u>	648	" D-E				<u>19 400</u>	34 100
271		" C-Ca-Cb				5 200	
<u>183</u>	<u>454</u>	" D-Da, Dc-Da-Db				<u>2 400</u>	<u>7 600</u>
<u>Summa</u>	<u>1102 m</u>	<u>Summa</u>					<u>41 700</u>
Marieholm den 5 mars 1970. I tjänsten: <i>Nils M. Nilsson</i> Förrättningsman							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor

Företagets namn: Håstenslövs dikningsföretag år 1970		Mom.	
Socken: Norrvidinge och Reslöv			
Län: Malmöhus			
.. Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar. .. Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person. .. I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle. .. Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikets botten resp. rörs inre underkant (vattengång). .. Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.		1.	<u>Ritningar, utsättning</u>
.. Förekommade dikeskrök får ej göras skarp utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas. .. Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla. .. Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget). .. Uppschaktad jord skall läggas minst 2 m från blivande di-keskant, med en släntlutning icke överstigande 1:1. Öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning skall ha en bottenbredd av minst 1 m och får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1,25. .. Sten större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna.		2. 2.1 2.2 2.3	<u>Öppna avlopp</u> Sträckning i plan Stängsel Jordupplag
Lantbruksstyrelsen 17-11. 68 mars 100x15x4.1.			

.. Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.	2.4	Ras
.. Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestämmelser för föreskriven rörtyp. .. Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.	2.5	
.. Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper.	3.	<u>Rörledning</u>
.. Tegelrör skall uppfylla fordringarna för svensk standard för dräneringsrör av tegel.	3.1	Rörkvalitet
.. Plaströr skall uppfylla fordringarna enligt de provisoriska normer som gäller beträffande rör avsedda för dräneringsändamål inom jordbruket.		
.. Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager.	3.2	Rörläggning
.. Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.		
.. Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall god anläggning för hela röret utföras.		
.. Betongrörsledning bör ej utom i undantagsfall läggas vintertid (särskilt ej tiden januari-mars).		
.. Tegel- eller plaströrsledning bör ej läggas under sådan årstid, då frost kan befaras.		
.. <u>Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant.</u> Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.		

.. Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. .. Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna. Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet. Samtliga öppna avlopp, som ersättes av rörledningar, skall helt igenplaneras.	3.3	Återfyllning
.. Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning. .. Brunn skall grundläggas på fast underlag. .. Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.	3.4	Brunnar Koppling
.. Till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen skall utföras med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring, där ej annat föreskrives. .. Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger. .. Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.	3.5	Fogning och grundför- stärkning
.. I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning,	4.1	4. <u>Allmänna föreskrifter</u> Dämning

som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

.. Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas.

4.2 Röjning

.. Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.

4.3 Gränsmärke

.. Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

4.4 Anmälningssplikt

.. All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.

.. Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

För höjdbestämmning har följande fixpunkter utmärkts:

5 Fixpunkter

Fixp. = + 36,38 m. Gränsmärke, järnrör c:a 4 m. norr om sektion 0+00.

Fixp. = + 34,94 m. Horisontal järndubb i S sidan av mjölkbordet c:a 60 meter norr om sektion 12+95.

Fixp. = + 34,835 m. Loge till fastigheten Håstenslöv 8:1, c:a 117 m. norr om sektion 15+50. Utmärkt med horisontal järndubb i betonggjutning till port, Ö. långsidan, 5,70 m norr om SÖ knuten.

Fixp. = + 31,985 m. Kraftledningsstolpe, av järn, c:a 50 m. norr om sektion 26+50. Avvägd å Östra U-järnets topp.

Fixp. = + 26,14 m. Vertikal metalldubb å jv. trummans ö.k. uppströmssidan.

den 5/3 1970.

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Reslöv nr 14 och Håstenslöv nr 2 m.fl. fastigheter.

Socken: Norrvidinge och Reslöv

Län: Malmöhus.

Företaget avser att förbättra dränerings- och brukningsmöjligheterna för åkermark till Reslöv 14:1 i Reslövs s:n och Håstenslöv n:ris 2, 6, 8, 12, 13, 18 och 19 i Norrvidinge s:n.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrläggningsområdet utmärks med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare).

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter

Profilritning över berörda avlopp

Tvärsektioner av berörda avlopp

Typritningar för brunnar o.dyl.

Ritningsbeteckningar se särskild bilaga.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med RAK:s höjdsystem;

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se även särskild fixpunktsbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Reslövs-gårdens och Håstenslövs dikningsföretag av år 1891, vilket handlagts vid syneförrättning. De diken, som därvid fastställts, är nu otillräckliga.

Fixpunkterna till 1891 års förslag har ej kunnat återfinnas. Vid jämförelse mellan 1891 års förslag och den nu upprättade profilritningen synes det dock framgå, att underhållet av 1891 års företag är eftersatt på vissa sträckor. Vissa trummor för enskilda vägar synas även ha förlagts högre än företagets fastställda bottenlinje. En ombyggnad av dessa trummor och upprepning av företaget till fastställda dimensioner torde därför medföra avsevärda kostnader. Det årliga underhållet har även visat sig bli allt kostsammare på grund av att marken på vissa sträckor har dålig stabilitet.

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.

Öppet avlopp: sträckan A-Aa

Bil.

1. Ändamål och handläggning

2. Läge

3. Plankarta, profilritning, höjdsystem.

Äldre företag

Omfattning

Rörledning: sträckan Aa-Ab-B-Ba-Bb-C-D-E-F-G-H-I-K-L, C-Ca-Cb, D-Da-Db, Da-Dc, E-Ea, F-Fa-Fb.

Viktor Widow har påyrkat ändring av dikessträckan C-D-E (se protokollet § 4). En jämförelse ger vid handen, att rörläggningen kan tänkas bli billigare i den av Widow angivna sträckningen men att avbördningsförmågan vid högvatten blir c:a 5 % sämre.

Då det ej går att exakt beräkna hur stor kostnaden blir i de olika sträckningarna, har förrättningsmannen därför utarbetat ett alternativförslag enligt Widows yrkande i sträckan Bb-C-Ca-D-E, Ca-Cb. Delägarna får härigenom möjlighet att efter anbuds infordrande själva välja lämpligast alternativ.

Det må anmärkas att vissa områden icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 1,3 liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande nederbördsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

2. Enskild väg.

Trumma för enskilda vägen Annehill-Håstenslöv berörs vid avloppssektion 12+86. Befintlig trumma medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

2. Ägobro.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej utförande av särskilda ägobroar. Beträffande rörmaterial och erforderliga brunnar vid berörda ägobroar, se till förslaget hörande avloppsprofil och kostnadsförslag.

3. Underhåll av bro och trumma.

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

Laga hinder

Hydrografisk utredning

Broar och trummor

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av behörig förrättningsman eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Ersättningar

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Markvärdering och båtnadsuppskattning

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som angives i bifogade värderingslängd, sammanlagt 156.222:- kr, varvid följande grunder tillämpats.

A.

Den genom företagets utförande erhållna nyttan är i huvudsak av två slag: Alstringsbåtnad och Brukningsbåtnad.

A

[Alstringsbåtnaden har uppskattats som skillnaden mellan värdet av fullt torrlagd jord och värdet av jord med otillräcklig torrläggning. Med sämre torrläggning minskar markens avkastningsförmåga medan brukningskostnaderna närmast tenderar att öka. På grund av dessa förhållanden minskar markens värde mer och mer ju sämre torrläggningen är, för att vid vattendränkt mark närma sig värdet 0. Vid värderingen har hänsyn även tagits till att den förbättrade torrläggningen i vissa fall kräver en del fullföljdskostnader.] Resultatet av värderingen har införts i värderingslängden under rubriken "Alstringsbåtnad".

[Brukningsbåtnaden framkommer huvudsakligen genom att de öppna avloppen igenlägges med rör. Rörläggningen medför dels att kostnaden för avloppens underhåll minskar kraftigt, dels att kostnaden för markens brukning minskar genom att öppna avlopp genom skiftena försvinner och dels att fältkantverkan minskar. Kostnadsminskningarna ha kapitaliserats och införts i värderingslängden under rubriken "Brukningsbåtnad". Under samma rubrik har även införts den arealvinst en markägare erhåller när ett öppet dike över någon del av hans mark rörlägges och igenplaneras. Minskade brukningskostnader och arealvinst har beräknats särskilt för varje fastighet medan den minskade underhållskostnaden har beräknats för de enheter, som tidigare svarat för underhållet av de öppna avloppen. Fördelningen på fastigheter har sedan skett efter tidigare gällande fördelningstal.]

B

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 134.200:- kr, se bilagda kostnadsförslag.

B. Kostnader

1. Anläggningskostnad

Kostnadsfördelning

Då de i dikningsföretaget ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan olika områden föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har företaget uppdelats i 3 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, varjämte följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofig. 1-23 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 56.770:- kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckan G-L och delvis D-E-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 36.600:- (24.600+12.000) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofig. 24-35 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19.606:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-F-G, F-Fb, E-Ea och delvis Bb-C-D-E utföras. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 33.000 (15.000+18.000) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofig. 36-55 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 79.846:- kr. skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E, C-Cb, D-Da-Db och Da-Dc utföras.

Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 94.600:- kronor.

De olika avdelningarnas samt hela företagets båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår nedan:

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	56.770	24.600	0,433327
2	19.606	15.000	0,765072
3	79.846	94.600	1,184781
Hela företaget	156.222	134.200	0,859034

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar belöpa relativa kostnaderna till efterstående belopp:

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	56.770	36.600	0,644707
2	19.606	33.000	1,683158
3	79.846	94.600	1,184781
1+2	76.376	57.600	0,754164
2+3	99.452	109.600	1,102039

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas och fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde om 56.770:- kr påföres kostnaden för sin egen torrläggning med 36.600:- kr. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till $36.600:56.880 = 0,644707$.

Avdelningarna 2-3 med ett sammanlagt båtnadsvärde om 99.452:- kr betalar återstående del av kostnaden eller 97.600:- kr. Avdelningarnas relativa kostnadstal beräknas alltså till $97.600:99.452 = 0,9813779$.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Da

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttagas.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttagas.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 312:- kronor, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Vattendomstolsavgift

Olle Ohlsson har (se protokoll § 5) påyrkat, att avloppet över hans mark skulle bibehållas öppet i nuvarande sträckning. Synemännen har tagit saken under övervägande och därvid funnit, att därest yrkandet skulle bifallas och således det föreslagna täckta avloppet skulle utgå och ersättas av en uppgrävning och fördjupning av det öppna avloppet, så skulle

Yrkanden

kostnaderna för företaget minska med c:a 7000 kr. Nyttan eller båtnaden av företagets utförande skulle däremot minska med c:a 13.000:- kronor. Då ur ekonomisk synpunkt yrkandet framstår som klart olämplig, har synemännen ej ansett sig kunna tillmötesgå detsamma, utan få de under hänvisning till vattenlagen kap. 10:62 och kap. 7:4 bestämma att avloppet över Olle Olssons mark skall utföras som täckt avlopp enligt upprättat förslag.

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen (förrättningsmännen) ytterligare i fråga om företaget:

- att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,
- att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,
- att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1979,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas Håstenslövs dikningsföretag år 1970.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålls borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o.dyl. bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Förslaget

Arbetets
utförande,
arbetstid

Framtida
underhåll

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Til företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Talan mot förrättningen må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Box 49, 351 03 Växjö 1, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftätagande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Marieholm den 5 mars 1970.

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Såsom gode män:

Hans Persson

Hans Persson

Emil Svensson

Emil Svensson

Organisa-
tion

Aktför-
varare

Utlåtan-
dets verk-
ställighet


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. m. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
RESLÖVS SOCKEN						
<u>Reslöv 14:1 m.fl.</u>						
Stig Nilsson avd. 1	S	7722		4979	3,71	
NORRVIDINGE SOCKEN						
<u>Håstenslöv 2:3, 1/4 mtl</u>						
Nils Sture Bengtssons döds- bo Göran Bengtsson avd. 1	S	17635		11369	8,47	
<u>Håstenslöv 2:2, 1/4 mtl.</u>						
Knut Persson arr. Lennart Persson avd. 1		23844		15372	11,45	
<u>Håstenslöv av 12:2, 247/4608 mtl.</u>						
Lennart Persson avd. 1 " 2		2757 1030	1778 1011	2789	2,08	
<u>Håstenslöv av 12:2, 247/9216 mtl. 12:4 247/3072 mtl.</u>						
Per Persson avd. 1 " 2	S	4812 1414	3102 1388	4490	3,34	
<u>Håstenslöv av 12:6, 105/9216 mtl.</u>						
Per Persson avd. 2	S	1685		1654	1,23	
<u>Håstenslöv 12:4, 247/3072 mtl.</u>						
Per Persson avd. 2 avd. 3	S	3918 1557	3845 1528	5373	4,01	
trpt		66374		46026	34,29	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt		66374		46026	34,29	
<u>Håstenslöv av 12:6, 4091675/7212344 mtl.</u>						
Olle Bertil Olsson	S					
avd. 2		7723		7579	5,65	
<u>Håstenslöv 12:7, 37/3072 mtl.</u>						
Olle Bertil Olsson	S					
avd. 2		614		603	0,45	
<u>Håstenslöv 12:5, 9/1024 mtl.</u>						
Olle Bertil Olsson	S					
avd. 2		2844	2791			
avd. 3		569	558	3349	2,50	
<u>Håstenslöv 8:1, 3/4 mtl.</u>						
Lunds Domkyrka, arr. Jan-Ove Persson	S	11746				
avd. 2		378	371			
avd. 3		21525	21124	21495	16,02	
<u>Håstenslöv 6:1, 1/2 mtl.</u>						
Lunds Domkyrka arr. Nils Lennart Persson	S					
avd. 3		596		585	0,44	
<u>Håstenslöv av 13:1, 55/128 mtl.</u>						
Jöns Albin Jönsson	S					
avd. 3		2751		2700	2,01	
<u>Håstenslöv 18:9, 70/480 mtl.</u>						
Hans Viktor Widow	S					
avd. 3		12517		12284	9,15	
<u>Håstenslöv 18:8, 10/30 mtl.</u>						
John Svensson	S					
avd. 3		16464		16157	12,04	
<u>Håstenslöv 18:7, 70/480 mtl.</u>						
Knut E. J. Andersson						
avd. 3		7855		7708	5,74	
<u>Håstenslöv 19:1</u>						
Eric Hansson	S					
avd. 3		16012		15714	11,71	
trpt		156222		134200	100,00	


57 KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. - S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt		156222		134200	100,00	
Summa		156222		134200	100,00	
=====						
Marieholm den 5 mars 1970. I tjänsten: <i>Nils M. Nilsson</i> Nils M. Nilsson Förrättningsman <i>Hans Persson</i> Hans Persson Gode män <i>Emil Svensson</i> Emil Svensson						


[illegible]




[illegible]



Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Skala 1:20.
Mått i mm.


61

Bilaga H.


Typritning B-4


Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.





PM

angående ett dikningsföretags organisation och funktion

VL

7:

Styrelse

61-65

Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.

Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.

Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.

3:13

Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.

3:18

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta;

att antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;

Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag.

I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - O:O motsv. kap: §.

att till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;

att, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;

att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;

3:20

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

3:22

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.

Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.

7:58

Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.

7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med delägarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:
60-63
3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inrepat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indrivna debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och året för förrättningens handläggning.