
Blad. 1.

Förslag till torrläggning av mark till Brönnestad n:r 23 m.fl. hemman uti Ö. Klagstorps och Kärrstorps socknar av Vemmenhögs härad, Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättn. år 1930 av

Emil Rumm
Statens lantbruksingenjör.



Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 December 1931 har fastställd förrättning över arbetets utförande med vissa tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 12 februari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Knutte.


KTN. Nr 001
M 3*0225
Nr 260 Malmöhus 3 rit


Blad 3.


Förslag till torrläggning av mark till Brönnestad n:r 23 m.fl. heman uti Ö. Klagstorps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av


Sveriges Lantbruksingenjör.

Förslag till rörledning under järnvägsbro å Börringe-Östratorps järnväg cirka 950 m. väster om Jordberga station.









Ritning:
Skala
Orsaken: Trädes bägarbo bottenlemmed diklistäs
157
26/6 30
Ritningen utan anmärkning
Jönköping den 26/6 1930
R. Edvall
T.f. distriktschef

Längdskala 1:4000 — 100 50 0 100 200 m.

Skala 1:50 — 1 0.5 0 1 2 3 m.

Godkännes
Kungl. Maj:ts befallning
Vemmenhögs Brunn

M 3×0225

RITN. Nr 003

M 3×0225

Nr 280 Kalmarhus 3 rätt

Förslag

till torrläggning av mark till

Brönnestad n:r 23 m. fl. hemman uti

Ö. Klagstorps och Källstorps socknar av Vemmenhögs härad,

Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

Statens Lantbruksingenjör.

Längdskala 1:4000


100 50 0 100 200 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100


1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 m.

Skala 1:50


1 0.5 0 1 2 3 m.




Förslag till brunn.




Förslag till brunn.



Förslag till inlag.




Förslag till kringmurning.




Bygdevägstrumma vid 6+90 - 6+99.5

9.5 cm. bred




Ägovägstr. vid 10+8-10+12

4 m. bred



Ägovägstr. vid 10+42-10+46

4 m. bred



NITH. Nr 002

M 3*0225 2

Nr 230 Malmöhus Län

M 3*0225

DIARIE Nr 20396
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1932

Handlingar

angående torrläggning av mark till

BRÖNNESTAD n:r 15 m.fl. hemman

uti Ö.Klagstorps och Källstorps socknar

av Vemmenhögs härad, Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1930.

Tomtkällor Fyrtiofyra (44) skrivna sida.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Brönnestad n:r 15 m.fl. hemman.

År 1930 den 12 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Anders Svensson i Brönnestad för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Brönnestad n:r 23 m.fl. hemman uti Ö. Klagstorps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden

Anders Svensson för Brönnestad n:r 23

och av övriga sakägare:

Friherrinnan Clara Stjernsvärd för Jordberga Lilla genom Ryttmästaren Knut Stjernsvärd enl. fullmakt, Bil. A,

Jöns Månsson för Brönnestad n:r 2,

Nils Hansson " do n:r 23,

Ernst Anderssons sterbhus för Brönnestad n:r 2 genom

Severin Andersson,

Ordföranden i Vemmenhögs härads vägstyrelse Herr Riksdagsman Axel Persson,

som gode män Herrar Per Andersson i Klagstorp och Ernst Andersson i Vallby, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. B.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

§ : 5

Sökanden yrkade få den i företaget ingående honom tillhöriga marken torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom täckt dike där så kunde låta sig

göra.

§ : 6

Det skulle antecknas att den ovanför Börringe Östratorps järnväg liggande marken varit av åkers natur vid järnvägsbrons tillkomst.

§ : 7

Det skulle även antecknas att den i företaget ingående bygdevägstrumman hade tillkommit omkring år 1897 och 1898 och att ovanför densamma liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst.

§ : 8

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta lördagen den 28 innevarande juni kl. 11.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 9

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Andersson. Ernst Andersson.

Den 28 juni 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Anders Svensson för Brönnestad n:r 23,

Friherrinnan Clara Stjernsvärds förmyndare Hovrättsrådet S. Bruzelius för Jordberga Lilla n:r 1 & 2 genom Herr Ryttmästare Knut Stjernsvärd enl. fullmakt Bil.C & D,

Börringe Östratorps järnvägars Aktiebolag genom baningenjör Hj. Sjöholm enl. fullmakt, Bil. E & F.

§ : 10

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ : 11

Avgavs följande utlåtande, Bil. G.

§ : 12

Handlingar och kartor skulle förvars hos sökanden Anders Svensson å Brönnestad.

§ : 13

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 14

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Andersson. Ernst Andersson.

Bil. A.

FULLMAKT för Herr Ryttmästare Knut Stiernswärd att i undertecknads ställe närvara vid sammanträdet hos lantbr.Anders Svensson, Brönnestad n:r 8 och 15, torsdagen den 12 juni kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Brönnestad n:r 15 m.fl. hemman

uti Ö.Klagstorps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Jordberga den 6 juni 1930.

Clara Stjernswärd.

gm. S. Bruzelius.

Bevittnas:

E. Christoffersson. I. Nilsson.

Bil. B.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Brönnestad n:r 15 m.fl. hemman uti Ö. Klagstorps socken av Vemmenhögs härad.

Brönnestad den 12 december 1929.

Anders Svensson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 december 1929.

F. Ramel.

T. Kinmann.

Bil. C.

FULLMAKT för Herr Ryttmästare Knut Stiernswärd att i undertecknads ställe närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos lantbr. Anders Svensson, Brönnestad n:r 8 och 15, Jordberga, lördagen den 28 juni kl. 11.30 f.m., angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Brönnestad n:r 15 med flera hemman uti Ö. Klagstorps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Rättvik den 17 juni 1930.

S. Bruzelius.

såsom förmyndare för friherrinnan Clara Stjernswärd.

Bevittnas:

E. Christoffersson. A. Olsson.

Bil. D.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskaps-
protokollet, hållet vid höstting et
med Vemmenhögs, Ljunits och Herre-
stads härad å tingsstället i Ystad
den 4 september 1922.

Reg. Nr 7741
§ 4.

Sedan häradsrätten denna dag, under n:r 5 i domboken, på hennes egen begäran förklarat friherrinnan Clara Stjernswärd, född von Nolcken, å Jordberga, som är född år 1851, omyndig; så förordnade häradsrätten nu hovrättsrådet Ragnar Sommar Bruzelius i Malmö att, jämlikt eget åtagande, vara förmyndare för bemälda friherrinnan Stjernswärd; vid utövningen av vilken befattning Ragnar Sommar Bruzelius hade att ställa sig gällande lag och författningar till noggrann efterrättelse.

Förmynderskapet skall stå under tillsyn av gode männen för tillsyn över förmynderskap i Källtorps socken och bör för dem detta förordnande ofördröjligen uppvisas till anteckning.

Som ovan

På häradsrättens vägnar

Bror Petrén.

Lösen 1:-
Kung.kostn. 4:88
S:ma fem kr. 88 öre

Uppvisat och antecknat, betalt:

Toarp den 4 november 1923

Jöns Jönsson, Sven Andersson

Godemän för förmynderskap i Kellstorp socken.

Vidimeras:

M. Kihlstrand. Malmö. Stig Fagerquist Malmö.

Bil. E.

Fullmakt.

för baningeniören Hj. Sjöholm, Ystad, att lördagen den 28 juni 1930 och vid eventuellt framdeles utlysta sammanträden angående torrläggning av mark till Brönnestad n:r 15 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps socken, Börringe- Östratorps järnvägsbolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Anderslöv den 13 juni 1930.

Börringe-Östratorps järnvägsaktiebolag

Jan. Kockum.

Bevittnas:

Rud. Stenberg. M. Sjöberg.

Bil. F.

Utdrag ur protokoll, fört vid styrelsen för Börringe-Östratorps järnvägsaktiebolag sammanträde i Anderslöv den 13 maj 1929.

.....

.....

§ : 2

Till ordförande i styrelsen valdes herr kammarherren Wilhelm von Platen, till vice ordförande och verkställande direktör herr godsägaren Jan Kockum och till verkställande direktörens suppleant herr kammarherren G. Stjernswärd.

§ : 3

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören, Herr godsägaren Jan Kockum, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt var helst sådant eljest kunde ifrågakomma föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

§ : 4

.....

.....

Som ovan

F. Wognsen.

Justerat:

Wilhelm von Platen.

Rätt utdraget, intyga:

Rud. Stenberg. M. Sjöberg.

Bil. G.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl: Maj:ts befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Brönnestad n:r 23 m.fl. hemman uti Östra Klagstorps och Källstorps socknar av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rörläggning av mindre flioddiken, vilka delvis redan förut varit täckta, men med för små och för grunt liggande rör, för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att an-

se såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken som är vattenskadad är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, så tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att

den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i dikena d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark, [illegible] däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden O och i detta företag har denna grad blivit förlagd O.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i dikena.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och O.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna

värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 5 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A – B och C – F samt endast nygrävning av dikessträckorna F – B och B – D – E .-

På sökandens begäran har förslag även uppgjorts till rörläggning av dikessträckan D – E, men då denna blir så betydligt dyrare än öppet dike kunna synemännen, ehuru denna täckning skulle bliva mycket förmånlig för jordbruksdriften , kunna tillstyrka denna sträcka som täckt med mindre än att den som detta yrkar önskar själv gäldar skillnaden i kostnaden.

Å plankartan äro de täckta dikenas lägen betecknade med en heldragen röd linie och de öppna med tvänne paralella röda linier.

Å profilkartan äro däremot de täckta dikena betecknade med tvänne paralella röda linier och de öppna med en röd bottenlinie.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyntagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A	21	hektar
" C	3	"
" F	255	"
" B	285	"
" E	315	"

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr. sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = R^{\frac{1}{1}} \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log. R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållandena skulle således följande rördimensioner bliva nödiga och lämpliga:

för sträckan A – B ett 30 cm. (12") rör

" " C – F " 15 cm. (6") "

och för det alternativa förslaget med ett 80 cm. (32") rör för sträckan D – E .

För det öppna diket är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräckligt.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid 0, 1+71, 2+50, C och 20+56 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid B och F ommuras rören i betong, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter enligt upprättad ritning.

Om rörledningen D – E kommer till utförande insättes ett intag vid D av betong med snedt stående galler enligt upprättad ritning.

Vid 5+35 och 6+90 insättes brunnar lika föregående men med en inre diameter av 1.2 med konisk överdel till 0.6 m.

öppning.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

I företaget ingår en järnvägsbro å Börringe- Östratorps järnväg cirka 950 meter väster om Jordberga station, vilken lägger hinder i vägen för den ovan densamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup och varför det varit nödigt att föreskriva en underbyggnad av densamma med ett 80 cm. armerat cementrör och med frontmurar av betong enligt upprättad ritning.

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 52 § av vattenlagen har planen i denna del insändts till Chefen för Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet som granskat densamma utan anmärkning enligt å kartan tecknat bevis.

Ehuru den ovanför järnvägen belägna marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst, kan järnvägen ej åläggas bekosta rörledningen enligt 7 kap. 8 § vattenlagen.

Då kostnaden för den av järnvägsbrons underbyggnad beroende dikessträckan är större än den för dikessträckan beräknade båtnaden, kan järnvägsbolaget enligt bestämmelserna i 7 kap. 17 § ej åläggas bekosta underbyggnaden. Däremot är järnvägsbolaget skyldig att mot ersättning för kostnaderna ombesörja arbetets utförande enligt bifogade ritning om företaget i denna del kommer till utförande.

I företaget ingår även en allmän väg med en rörtrumma av 0.8 m. inre diameter som ligger tillräckligt djupt och är av nödig storlek. Då emellertid stensättningar omkring denna trumma saknas och dessa kunna anses nödiga för brons bestånd, skall vägstyrelsen enligt 7 kap. 8 § vara skyldig att bekosta och enligt samma kapitels 7 § även utföra desamma, såvida ej denna hellre vill överlämna det till den dikande.

Enligt vad kunnat utrönas har ovanstående vägtrumma tillkommit omkring 1897 eller 1898 med den ovanför densamma liggande marken av åkers natur vid dess tillkomst.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning utgå med fulla värdet för den mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom det öppna dikets vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25 % av det blivande värdet å den mark, som beräknats åtgå för upplaget. Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Någon sådan avgift som föreskrives i 11 kap. 95 § av vattenlagen, vilken avgift icke skulle uppgå till tio kronor, skall icke erläggas.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid enligt samma kapitels 24 § erfordras för torrläggningen av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bliva mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten skall för viss jämkning företaget indelas i särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan	Kostnad.	Förbättrings-värde.	Relativ Kostnad.
Särskild dikningskostnad.			
A – B	1.710:-	2.365:80	0.72280
C – F – B	2.850:-	1.619:-	1.76034
B – D – E	1.750:-	2.958:-	0.59162
S:ma	6.310:-	6.942:80	0.90886
Egen utdikningskostnad.			
A – B	3.460:-	2.365:80	1.46250
C – F – B	4.600:-	1.619:-	2.84126
B – D – E	1.750:-	2.958:-	0.59162

Dikessträckan		Kostnad.	Förbättr-ingvärde.	Relativ Kostnad.
Kombinerad utdikningskostnad.				
A - B + B - D - E		3.460:-	5.323:80	0.64991
Resultat.				
A - B	Avd.I	1.710:-	2.365:80	0.72280
C - F - B	Avd.II	2.850:-	1.619:-	1.76034
B - D - E	Avd.III	1.750:-	2.958:-	0.59162

Av utredningen framgår således att företaget lämpligast bör uppdelas i trenne avdelningar med ovanskrivna relativa kostnader.

I enlighet med 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller före år 1935 års utgång;

att kostnaden för ej mindre nygrävningen än framtida underhållet skall gäldas samfält och finnes var och en sakägares andel därav upptagen som deltagningsprocent i beträffande dikningskostnaden dock med den inskränkningen som omförmäles

i vattenlagen 7 kap. 27 § ;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller å offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikets kanter än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att i rörledningen några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord förrän kontrollanten därtill lämnat sitt medgivande;

att årliga ränsningar av det öppna diket och när så kräves av brunnar, intag och avlopp skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävning- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Brönnestad n:r 23 m.fl. hemman av år 1930" ;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Brönnestad den 28 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Andersson. Ernst Andersson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediementer har	ar	kvm.
	7 Brönnestad 5/128 mtl.23															
	Anders Svensson,sök.															
1	åker,mylla på lera		38	–												
2	äng, " "					03	–		38	–		03	–			
	8 Brönnestad 15/128 mtl.23															
	Anders Svensson,sök.															
3	äng,mylla på lera					11	–									
4	torvgrav					42	–									
5	åker,mylla på lera		10	–												
6	do " "		35	–												
7	ägoväg, imp.														03	–
8	åker,mylla på lera		24	–												
9	do " "		18	–												
10	do " "		24	–												
11	do " "		31	–												
12	do " "		16	–												
13a	do " "		14	–												
b	do " "		66	–												
14	do " "		48	–												
15	do " "		10	–												
16	do " "		03	–												
17	do " "		10	–												
	Tr:pt.	3	09	–		53	–		38	–		03	–		03	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediment		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	3	09	–		53	–	3	38	–		03	–		03	–
18	åker, mylla på lera		18	–												
19	do " "		15	–												
20	äng, " "					05	–									
21	åker, " "		07	–				3	49	–		58	–			
1/32 mtl. Brönnestad 2[4]																
	Ernst Anderssons sterbh.															
22	åker, imp.														13	–
23	do "														21	–
1689/19544 mtl. Brönnestad 2[2]																
	Ernst Anderssons sterbhus.															
24	åker, imp.														52	–
25	do "														65	–
26	do "														12	–
27	torvgrav, imp.														18	–
5459/117264 mtl. Brönnestad 2[5]																
	Jöns Månsson.															
28	åker, imp.														06	–
29	do "														03	–
30	do "														07	–
31	do "														06	–
1/24 mtl. Brönnestad 23																
	Trpt.							3	87	–		61	–	2	06	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediment har	ar	kvm.
	Trpt.							3	87	-		61	-	2	06	-
	Nils Hansson.															
32	åker, imp.														14	-
33	do "														34	-
34	do "														38	-
35	do "														09	-
36	do "														09	-
	5/16 mtl. Jordberga Lilla 2 [1]															
	Friherrinnan Clara Stjernswärd.															
	förm. Hovrättsrådet S. Bruzelius.															
37	åker, mylla på lera		39	-												
38	do " "		16	-					55	-						
	5/16 mtl. Jordberga Lilla 1 [3]															
	Friherrinnan Clara Stjernswärd.															
	förm. Hovrättsrådet S. Bruzelius.															
39	åker, mylla på lera		30	-												
40	do " "		24	-												
41	do " "		15	-												
42	torvgrav					09	-									
43	åker, mylla på lera		13	-												
44	do torrjord		08	-												
45	do mylla på lera		15	-												
46	do " "		24	-				1	29	-		09	-			
	S:ma							5	71	-		70	-	3	10	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

Brönnestad den 28 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Dikessträckan A – B.																
	Brönnestad 5/128 mtl. 23 7																
	Anders Svensson, sök.																
1	åker, mylla på lera		38	–	3000	07	2100	798	–	1	3000	1140	–	342	–		
2	äng, " "		03	–	2600	04	1040	31	20	1	2600	78	–	46	80		
	S:ma		41	–				829	20			1218	–	388	80	388	80
	Brönnestad 15/128 mtl. 23 8																
	Anders Svensson, sök.																
3	äng, mylla på lera		11	–	2600	04	1040	114	40	1	2600	286	–	171	60		
4	torvgrav		42	–	400	00	–	–	–	03	120	5040		50	40		
5	åker, mylla på lera		10	–	3000	06	1800	180	–	1	3000	300	–	120	–		
6	do " "		35	–	3000	06	1800	630	–	1	3000	1050	–	420	–		
8	do " "		24	–	3000	06	1800	432	–	1	3000	720	–	288	–		
9	do " "		18	–	3000	06	1800	324	–	1	3000	540	–	216	–		
10	do " "		24	–	3000	04	1200	288	–	1	3000	720	–	432	–		
11	do " "		31	–	3000	07	2100	651	–	1	3000	930	–	279	–		
	S:ma	1	95	–				2619	40			45960		1977	–	1977	–
	Dikesstr[illegible]ckan B – D – E.															Summa:	2365 80
	Brönnestad 15/128 mtl. 23 8																
	Anders Svensson, sök.																
12	åker, mylla på lera		16	–	3000	07	2100	336	–	1	3000	480	–	144	–		
13a	do " "		14	–	3000	05	1500	210	–	1	3000	420	–	210	–		
	Trpt.		30	–				546	–			900	–	354	–		

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggn.-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	Tr:pt.		30	–				546	–			900	–	354	–		
13	åker, mylla på lera		66	–	3000	05	1500	990	–	1	3000	1980	–	990	–		
14	do " "		48	–	3000	05	1500	720	–	1	3000	1440	–	720	–		
15	do " "		10	–	3000	08	2400	240	–	1	3000	300	–	60	–		
16	do " "		03	–	3000	06	1800	54	–	1	3000	90	–	36	–		
17	do " "		10	–	3000	08	2400	240	–	1	3000	300	–	60	–		
18	do " "		18	–	3000	08	2400	432	–	1	3000	540	–	108	–		
	S:ma	1	85	–				3222	–			5550	–	2328	–	2328	–
5/16 mtl. Jordberga Lilla 2[1]																	
Friherrinnan Clara Stjernsvärd.																	
förm. Hovrättsrådet S. Bruzelius.																	
37	åker, mylla på lera		39	–	2500	06	1500	585	–	1	2500	975	–	390	–		
38	do " "		16	–	3000	05	1500	240	–	1	3000	480	–	240	–		
	S:ma		55	–				825	–			1455	–	630	–	630	–
Dikessträckan B – F – G.												Summa:				2958	–
Brönnestad 15/128 mtl. 23[8]																	
Anders Svensson, sök.																	
19	åker, mylla på lera		15	–	3000	04	1200	180	–	08	2400	360	–	180	–		
20	äng, " "		05	–	1000	00	–	–	–	06	600	30	–	30	–		
21	åker, " "		07	–	3000	04	1200	84	–	08	2400	168	–	84	–		
	S:ma		27	–				264	–			558	–	294	–	294	–
5/16 mtl. Jordberga Lilla 1[3]																	
	Tr:pt.															294	–

Ägofigurernas nr.	Hemmanets nummer o. namn, ägarens namn o. ägofigurens beskrivning	Area			Taxe. per har. vid fullst. turl.	Före grävningen.				Efter grävningen.				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	kr.	höjdläges-grad.	värde pr. hektar kr.	värdet utgör kr.	ö.	förmånlighetstal	värde per hektar kr.	värdet utgör kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
	Trpt.															294	-
	Friherrinnan Clara Stjernswärd.																
	förm. Hovrättsrådet S. Bruzelius																
39	åker, mylla på lera		30	-	3000	08	2400	720	-	1	3000	900	-	180	-		
40	do " "		24	-	3000	05	1500	360	-	1	3000	720	-	360	-		
41	do " "		15	-	3000	06	1800	270	-	1	3000	450	-	180	-		
42	torvgrav		09	-	5000	00	-	-	-	03	1500	135	-	135	-		
43	åker, mylla på lera		13	-	3000	05	1500	195	-	09	2700	351	-	156	-		
44	do torvjord		08	-	2000	05	1000	80	-	1	2000	160	-	80	-		
45	do mylla på lera		15	-	3000	08	2400	360	-	1	3000	450	-	90	-		
46	do " "		24	-	3000	08	2400	576	-	1	3000	720	-	144	-		
	S:ma	138	-					2561	-			3886	-	1325	-	1325	-
												Summa:				1619	-
	Dikessträckan A - B															236580	
	" " B - D - E															2958	-
	" " B - C															1619	-
														S:ma		694280	

Brönnestad den 28 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Per Andersson. Ernst Andersson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A – B .						
0–3+17	317	30 cm.(12") rör lm.	317	2.75	871	75		
0–1+71		för grävn.i mylla på lera,grus						
		ngt.sten,rörens läggn.& igenfyllning lm.	171	2.–	342	–		
1+71–3+17		för grävning i do m.m. lm.	146	1.25	182	50		
0,1+71 & 2+50		intagningsbrunnar av betong med						
		en inre diameter av 0.6 m.med						
		botten 0.5 m.under rörets under-						
		kant samt försedda med lock av						
		armerade betongskivor med falsar						
		o något kupig översida st.	3	40.–	120	–		
3+17		ommurning av rör med stensättn.			40	–	155	25
		för oförutsedda fall m.m.					153	75
	317			Summa:			1710	–
		Dikessträckan C – F – B .						
19+88–21+18	130	15 cm.(6") rör lm.	130	1.25	162	50		
		för grävn.i mylla på lera o grus						
		ngt.sten,rörens läggn.& igen-						
		fyllning lm.	130	0.75	97	50		
16–19+88	388	mylla på lera o grus ngt.sten Kbm.	1320	1.–	1320	–		
20+56 & C		intagningsbrunnar lika föreg. st.	2	40.–	80	–		
	518				1660	–		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	518	Trpt.			1660	–		
19+88		ommurning av rör med stensättn.			25	–	1685	–
		för jordersättningar			224	–		
		" ersättning för vallar			224	70	448	70
17+74–17+82		underbyggnad av järnvägsbron:						
		för grävn. i lera grus & sten Kbm.	10	3.–	30	–		
		" 80 cm. (32") rör lm.	8	25.–	200	–		
		" läggning av rör lm.	8	8.–	64	–		
		" betonggjutning Kbm.	3.4	25.–	85	–		
		" fyllning på rören "	8	1.50	12	–		
		" stensättn. i dikets botten & slänter Kvm.	15	3.–	45	–		
		" bevakning			50	–		
					486	–		
		för oförutsedda fall m.m.			64	–		
				S:ma	550	–	550	–
		för oförutsedda fall å diknings-kostnaden.					166	30
	518				S:ma		2850	–
		Dikessträckan B – D – E.						
3+17–4+40	123	mylla på lera & grus ngt. sten Kbm.	330	1.–	330	–		
4+40–7	260	do do do Kbm.	625	1.25	781	25		
		stensättn. i botten o slänter om-kring bygdevägsbron 15 kvm. à 3:– = 45:– gäldas av vägstyrelsen			–	–		
	383	Trpt.			1111	25		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.		antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
			Trpt.			111	25		
4+40 & 5+35		stensättn. i krökarna	Kvm.	30	3.-	90	-	1201	25
3+17-4+40		för jordersättningar	75:60						
4+40-7		" " "	75:60			151	20		
3+17-4+40		för ersättning för vallar	134:40						
4+40-7		" " "	134:40			268	80	420	-
		för oförutsedda fall m.m.						128	75
						Summa:		1750	-
		Sammandrag.							
		Dikessträckan A - B				1710	-		
		" " C - F - B				2850	-		
		" " B - D - E				1750	-		
				Summa		6310	-		
		Alternativt förslag.							
4+40-6+90	250	80 cm. cementrör med flens	lm.	250	12.00	3000	-		
		grävn. rörens läggn. m.m.	lm.	250	6.00	1500	-		
4+40		Intag, betong enl. ritning	st.	1	150	150	-		
5+35, 6+90		Brunnar av betong med 1.2 m. inre							
		diameter	st.	2	125.-	250	-	4900	00
		för oförutsedda fall c:a 10%						500	00
	250					Summa:		5400	00
						Brönnestad			

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		den 28 juni 1930.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A - B.	0	-	1.35	1.25		
	+50	50	1.10	1.75		
	1	50	2.05	1.80		
	+50	50	1.75	1.65		
	+71	21	2.00	1.90		F.P. = 8.25
	2	29	2.25	2.20		
	+50	50	1.05	1.20	30 cm. (12")	
	3	50	1.90	1.90		
	+17	17	3.40	1.95		
	S:ma	317				
Dikessträckan C - F - B.	16	-	1:1.25	2.00	0.3	5.30
	+50	50	"	2.25	"	5.90
	+74	24	"	2.50	"	6.55
	17	26	"	2.65	"	6.90
	+50	50	"	2.50	"	6.55
	18	50	"	2.50	"	6.55
	+50	50	"	2.50	"	6.55
	19	50	"	1.85	"	4.90
	+50	50	"	1.65	"	4.40
	+88	38	"	1.30	"	3.55
	20	12		1.15 1.35		
	+56	56		1.00	15 cm. (6")	
Trpt.		456				

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		456					
	21	44		0.90			
	+18	18		0.90			
	S:ma	518					
							djup.
Dikessträckan B – D – E .	3+17	–	1:1.25	2.05	0.3	5.40	2.50
	+50	33	"	1.60	"	4.30	2.45
	4	50	"	1.15	"	3.20	1.35
	+40	40	"	1.30	"	3.55	2.23
	+50	10	"	1.35	"	3.70	1.85
	5	50	"	1.75	"	4.70	2.20
	+35	35	"	1.75	"	4.70	1.75
	+50	15	"	1.40	"	3.80	1.85
	6	50	"	2.20	"	5.80	2.10
	+50	50	"	1.90	"	5.05	2.30
	+90	40	"	1.60	"	4.30	
	7	10	"	1.40	"	3.80	
	S:ma	383					
Alt. förslag sträckan ~~4+40–6~~ +90	4+40	–		1.30			
	+50	10		1.35			
	5	50		1.70			
	+40	40		1.80			
	+50	10		1.40			
Trpt.		110					

15 au. (6") tr.

80 au. (32") tr.

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Tr:pt.		110					
	6	50		2.20			
	+50	50		1.90			80 cm. (32") rör
	+90	40		1.65			
	S:ma	250					

Brönnestad den 28 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets botten-bredd	Dikets dagbredd	Anm.

Ersättningslängd.

Hemmanets. mtl.	nr.	namn.	Ägarens namn.	Ersättn. för jord. ar	kvadratmeter	ersättning kr.	ersättning ö.	summa ersättning kr.	summa ersättning ö.	Ersättn. för vallar ar	kvadratmeter	ersättning kr.	ersättning ö.	summa ersättning kr.	summa ersättning ö.
			Dikesträck. C–F–B.												
5/16	1 3	Jordberga Lilla	Friherrinnan Clara Stjernswärd, förm. Hovrättsrådet S. Bruzelius.	6.	428:–	179	20			25.	67:–	179	20		
		do	do do	0.	828:–	22	40	201	60	3.	257:–	227	5	201	95
15/128	23 8	Brönnestad	Anders Svensson	0.	828:–			224	0	3.	257:–			227	5
						S:ma		224	–			S:ma		224	70
			Dikesträck. B–D–E.												
5/16	2 1	Jordberga Lilla	Friherrinnan Clara Stjernswärd, förm. Hovrättsrådet S. Bruzelius.	1.	528:–			42	–	6.	07:–			42	–
15/128	23 8	Brönnestad	And. Svensson	1.	228:–			336	0	4.	87:–			336	0
		do	do	4.	228:–			1344	0	19.	27:–			1344	0
						S:ma		210	–			S:ma		210	–

Brönnestad den 28 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Ernst Andersson. Per Andersson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmansts. Registernummer	mtl.	Namn.	Ägarens namn.	Anteckn. ang. sökande	Ägofigurnummer nr.	Förättringsvärde kr.	ö	Relativ kostnad.	Beräknad utförningskostnad. kr	ö	Delaktighetsproc. %	Förrättningskostn. kr	ö
Avdeln. I.			**Dikesträckan A-B.**										
23 7	5/128	Brönnestad	And. Svensson	sök.	1,2	3888	00	0.72280	2810	03	4.45	23	06
23 8	15/128	do	do	sök.	3-6,8-11	1977	–	"	1428	97	22.65	117	36
Avdeln. II.			**Dikesträck. B-D-E.**			2365	80		1710	–			
23 8	15/128	Brönnestad	And. Svensson	sök.	12-18	2328	–	0.59162	1377	28	21.83	113	12
2 1	5/16	Jordberga Lilla	Friherrinnan Clara Stjernswärd, förm. Hovrättsrådet S. Bruzelius.	–	37,38	630	–	"	372	72	5.91	30	62
						2958	–		1750	–			
Avdeln. III.			**Dikesträck. B-E-C.**										
23 8	15/128	Brönnestad	And. Svensson	sök.	19-21	294	–	1.76034	517	55	8.20	42	49
1 3	5/16	Jordberga Lilla	Frih. Clara Stjernswärd, förm. Hovrättsr. S. Bruzelius.	–	39-46	1325	–	"	2332	45	36.96	191	51
						1619	–		2850	–	100:-	518	16
			Sammandrag.										
23 7, 23 8		Brönnestad	And. Svensson	sök.	1-6,8-21	4987	80		3604	83	57.13	296	03
2 1, 1 3		Jordberga Lilla	Frih. Clara Stjernswärd, förm. Hovrättsr. S. Bruzelius.	–	37-46	1955	–		2705	17	42.87	222	13
						6942	80		6310	–	100:-	518	16

Brönnestad den 28 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Per Andersson. Ernst Andersson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anders Svensson, Brönnestad n:r 8 och 15, Jordberga, torsdagen den 12 instundande juni kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Brönnestad n:r 15 m.fl. hemman uti Ö.Klagstorps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 23 maj 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Slätåkra	Friherrinnan Klara Stjärnsvärd.
Brönnestad n:r 8 och 15	Ernst Andersson sterbhus:
	Fru Elida Andersson.
	Margit Andersson.
	Sally Andersson.
Brönnestad n:r 2	Jöns Månsson.
Brönnestad n:r 8	Nils Hansson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Klagstorp den 2 juni 1930.

N.J. Ekblad. E. Fransson.

Stämningsmän.

Kallelse.

Ordf. i Vemmenhögs härads vägstyrelse Herr Axel Persson, Bramstorp, Södra Åby, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anders Svensson, Brönnestad n:r 8 & 15, Jordberga, torsdagen den 12 instundande juni kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Brönnestad n:r 15 m.fl. hemman uti Ö. Klagstorps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 23 maj 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Stockholm den 27 maj 1930.

Axel Pehrsson.

Kallelse.

Styrelsen för Trelleborgs- Rydsgårds järnvägs A.B., Malmö, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anders Svensson, Brönnestad n:r 8 och 15, Jordberga, torsdagen den 12 instundande juni kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Brönnestad n:r 15 m.fl. hemman uti Ö.Klagstorps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 23 maj 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 4/6 1930.

Trälleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag.

G.G.Andersson.

Bevittnas:

A.Nordström. And. Erlandsson.

Kallelse.

Styrelsen för Börringe-Östratorps järnvägs A.B., Ystad, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anders Svensson, Brönnestad n:r 8 och 15, Jordberga, lördagen den 28 innevarande juni kl. 11.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Brönnestad n:r 15 m.fl. hemman uti Ö.Klagstorps socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 12 juni 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Anderslöv den 13 juni 1930.

Börringe-Östratorps järnvägsaktiebolag.

Jan Kockum.

Bevittnas:

Rud. Stenberg. M. Sjöberg.

Förestående förrättshandling (44) sidiga bevittnas, vidimeras, ex officio

Ernst Berggren

M 3*1225

20336

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1932

Handlingar
angående torrläggning av mark
till Brönnestad nr 15 m.fl. hem-
man uti Ö. Klagstorps och Källs-
torps socknar av Vemmenhögs hä-
rad och Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts beslut den 31 december 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att arbetsplanen icke skall innefatta upptagande av den i förslaget angivna dikessträckan C - F - B.

Stockholm den 12 februari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100'000.

Avskrift.

Betänkande angående avdelningarna I och II eller dikessträckorna A - B och B - D - E av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Brönnestad nr 23 m.fl. hemman av år 1930"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rörläggning av mindre floddiken, vilka delvis redan förut varit täckta men med för små och för grunt liggande rör för torrläggning av mark i och för höjande av markens alstringsförmåga och tillhörande Brönnestad nr 23 och Jordberga lilla nr 2 uti O. Klagstorps och Källstorps socknar av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. väster om Jordberga järnvägsstation med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 13 december 1929 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning

av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 28 juni 1930. Fastställelsebevis bifogas.

En av delägarna önskar erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag. Den andre däremot endast statsbidrag utan återbetalningsskyldighet.

Enligt efterstående tabell ingår i avdelningarna I och II av företaget:

åker med en areal av ..... 4.20 har

annan mark " " ..... 0.56 "

eller tillsammans ..... 4.76 "

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus delvis med grus och sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i dessa avdelningar av företaget ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra avdelningarne i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I föreskrivna avdelningar ingår endast en allmän vägbro som ligger tillräckligt djupt och endast kräver en stensättning omkring densamma, vilket arbete skall bekostas och om vägstyrelsen så finner

31/12 31

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Brönnestad n:r 23 m.fl. hemman av år 1930" till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets		Ägares namn.
Register-nummer.	Namn.	
23 7	Brönnestad	Anders Svensson
23 8	do	do do

Lund i juni 1930.

Emil Persson

lämpligt även utföras av densamma.

Då sökanden önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för avdelningarne

I och II ..... 5.323:80 kr.

kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till ..... 3.870:82 "

varför vinsten skulle bliva ..... 1.452:98 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till respektive 0.81 kr. och 0.66 kronor skulle således ett statsbidrag kunna erhållas med respektive 43.35 % och 38.10 % eller ..... 1.574:89 kr.

och ett lån med ..... 2.036:99 kr.

eller ett statsunderstöd med tillsammans ..... 3.611:88 kr.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes-andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	4	20.-								36.-						
Annan mark		56.-								56.-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	4	76.-	7495	60	12819	40	5323	80		92.-	6670	60	11364	40	4693	80

Lund i juni 1930.

Ernst Bergren.

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. SKARA

Tabell

Socken by och hemman	Ägolittera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa areal		Båtnad		Andel	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
Ö. Klagstorps och Källstorps socknar				Ordelning I											
				Dikessträckan A-B.											
Brönnestad		5/128	23⁷	Anders Svensson	1, 2		38.-		03.-		41.-	388	80		
"		15/128	23⁸	" "	3-6, 8-10	1	42.-		53.-	1	95.-	1977	-		
				Ordelning II											
				Dikessträckan B-D-E											
Brönnestad		15/128	23⁸	Anders Svensson	12-18	1	85.-	-	-	1	85.-	2328	-		
Jordberga Lilla		5/16	2¹	Friherrinnan Clara Stjärnsvärd, förm. Hovrättsråd S. Bruzelius	37, 38		55.-	-	-		55.-	630	-		
				S:ma		4	20.-	-	56.-	4	76.-	5323	80		

Lund i juni 1930
Ernst Berggren

b

a.	i kostnaden för Ard. I Diksesträck. A-B		Ard. II Diksesträck. B-D-E.		Laga syneförrättning m. m.		Betänkande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
		281	03			23	06	9	25	313	34	0.81	43.35	135	83	177	51
		1428	97			117	36	47	04	1593	37	"	"	690	73	902	64
				1377	28	113	12	55	39	1545	79	0.66	38.10	588	95	956	84
				372	72	30	62	14	98	418	32	"	"	159	38	—	—
		1710	—	1750	—	284	16	126	66	3870	82			1574	89	2036	99

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	3460
~~Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 05~~ ..Dikessträckan A-B	1710:-
" " B-D-E	1750:-
Arvode m. m. för syneförrättningen	284:16
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande med bilagor	126:66
Summa Kronor	3870:82

Lund i juni 1930

Ernst Berggren.

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.870 Kronor 82 öre, varav å lösningsskandinas andel 3.452 Kronor 50 öre.

Stockholm den 12 februari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 28 juni 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende "torrläggning av mark till Brönnestad nr 23 m.fl. hemman av år 1930" uti Östra Klagstorps och Källstorps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 8 oktober 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov.gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Brännestad n:r 23 m.fl. hemman uti Ö. Klagstorps socken och Kennamenhögs härad ..... och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 12 st. kallelser à 50 öre		6:-
" 1½ st. sammanträdesdagar den 12/6 -28/6 -30		18:-
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 4.6 km. à 3:- kr		13:80
" 26 st. ägofig. åker, medelareal 0.22 har à 17 öre	4:42	
" 5.71 har " " " " " à 106 "	6:05	
" 5 st. ägofig. äng, " 0.14 " à 14 "	0.70	
" 0.70 har " " " " à 74 "	0.52	
" 16 st. ägofig. imp. " 0.19 " à 5 "	0.80	
" 3.10 har " " " " à 78 "	2:42	14:91
För rubrik, skala m.m.		4:-
" ytavvägning 9.51 har à 66 öre	6:28	
" 68 punkter à 2 öre	1:36	7:64
" begränsningskurva 3.2 km. à 2:50		8:-
" längdavvägning och jordundersökningar den 20/5 21/5 12/6 -30		24:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 47 fig. à 5 öre	2:35	
" " " " 9.51 har. à 10 "	0.95	3:30
För ägobeskrivning		1:50
" jordregisters utrönande den 30/5 -30		6:-
" gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet 3/ fig. à 6 öre		1:86
" bestämmande av värde före och efter 3/ fig. à 12 öre		3:72
" profilkartan 2.4 km. à 3:50 kr		8:40
" sektioner 33 st. à 28 öre	9:24	
" " 20 " " 17 "	3:40	
" 2 st. brunnar, 1 st. intag, 1 st. ommerring. à 3:-	12:-	
" 1 " brotramma à 18:- kr	18:-	42:64
" rubrik, skalor m.m.		6:-
För hydrografisk utredning den 22/5 -30		6:-
" bestämmande av dimensioner { 1.0 km. à 3:50 kr. 1.0 " " 6:- " 1.0 " " 10:- " }		19:50
Trpt.		203:77

	Trpt.	
		203:77
För dikenas insättande å kartan		1:93
" grävningstabell		7:-
" kostnadsberäkning 1.5 km. à 4:50 kr.		6:75
därtill 0.1% av kostnaderna		5:76
För införande av höjdsiffror 68 st. à 1/2 öre		0·68
" ersättningslängd		4:-
" utlåtande		42:-
" kostnadsfördelningslängd dem 27/6 - 30		3:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 47 fig. à 7 öre	3:29	
" 9.51 har à 14 "	1:33	4:62
därtill 25%		1:16
" 68 st. höjdlägestal à 2 öre		1:36
" diken å plankartan		3:30
" profilen 2.4 km. à 6:- kr.		14:40
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		42:64
därtill 30%		12:79
" rubrik, skalor m.m.		8:-
För avskrift av handlingar med inbindning		33:-
		403:16
För gode männen		40:-
" utlägg till distriktschefen för granskning		30:-
" kallelsekostnad		10:-
1 dagsverken		35
Summa kronor:		518:16

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander däröå genom stämning till Kronofogdehögs. härunderstt anställa.

...Brönnestad... den 28/6 1930.

Ernst Berggren.

403:16 } Kvittens Ernst Berggren
30:- }

20:- " Per Andersson.

20:- " Ernst Andersson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Bränestad nr 23 m.fl. hemman i Ö. Klagstorps socken av Vemmenhögs härad ..... av Malmöhus län.

för översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den 30/6 - 30 1/2 07		6:-
" avskrift av handlingar med inbindning		33:-
" kopia av (och profil-) plankarta, rubrik, skalor m.m.		7:-
" 47 rlg. à 7 öre	3:29	
" 9.51 har à 14	1:33	4:62
" 68 st. höjdlägestal à 2 öre		1:36
" diman å planmarken		3:30
" kopia av profilkarten, rubrik, skalor m.m.		
" 2.4 km. längdprofil à 6:- kr	14:40	
" tvärsektioner m.m.	42:64	
därtill 30%	12:79	
	69:83	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerark	17:45	52:38
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		—
Summa kronor:		126:66

Skitterna

Lund den 30 juni 1930.

Arnst Berggren.

Rätt avskrivet, betygar:

David Larsson

219

340
31

M 3*0225

DIARIE Nr 20336
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1931 för "torrläggning av mark till Brönnestad nr 23 m.fl. hemman av år 1930" i Östra Klagstorps socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåtusenfyrtio (2.040) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusenfemhundrasjuttio (1.570) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/k undertecknad., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse*us* förtroendeman för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er/k* och förbind*er/k* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Strömstad den 14 Juli 1932.

Att Anders Svensson å N:r 23 Strömstad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

A. Svensson

Adress Strömstad

John Lokerberg

Adress Aspö

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 augusti ***19*** 32.

Gunnar Holmström

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

4

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Brännestad nr 23 m.fl. herrman av år 1930" i Östra Klagetorps socken av Malmöhus län.

Lån 2,040 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 31 december 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Östra Klagetorps socken.			
Brännestad	15/128	23 7/8	Anders Svensson
"	15/128	23	Densamme

Stockholm den 25 oktober 1932.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Sodle 14/3 1933 340/31

8254

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS 1933

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Brönnestad mr 23 m.fl. hemman av år 1930" uti O.Klagstorps socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den ~~12 februari~~ 31 december 1931 1932.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1570 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond -2040 kronor.

Vid av undertecknad verkställd avsyning utav företaget har detsamma befunnits utfört i fullständig överensstämmelse med den upprättade och fastställda arbetsplanen varför detsamma föreslås till godkännande.

Lund i mars 1933

David Larsson

e.lantbruksingenjör.

STAMPEL KR 1933 KR

340
31

25584

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 OKT. 1932

B e v i s

över verkställd besiktning utav utfört arbete för dikningsföretaget "torrläggning av mark till Brönnestad nr 23 m.fl. hemman av år 1930" i Östra Klagstorps socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 12 februari 1932.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1570:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 2040:- kr,

Vid av undertecknad verkställd besiktning utav arbeten för företaget har befunnits, att det utförda arbetet motsvarar 80 % av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden.

Brönnestad pr Jordberga den 4 oktober 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

