




Förslag till
S. Villie dikningsföretag år 1970
Upprättat år 1970 av


Nils M. Nilsson
Ingenjör

Län: Malmöhus

Granskad av:
N.N.

--	--

Enr 927 M - 3 ★ 225 0



Lanbruksstyrelsen 3130. 1968. mars. 1500. 88A

Förslag till
S.Villie diktningföretag år 1970
Upprättat år 1970 av
Nils M. Nilsson
Ingenjör



Socken
Villie och Katslösa
Län
Malmöhus
Antal ritn. 3
Ritn. nr 2
Fnr 927
M-3★2250

Ritad av K.B.
Skala
längd 1: 4000
höjd 1: 100
sektion 1:

+
▽
+50.0
+45.0
+40.0

K L M N

Fixp. + 51.29 m
på ök. avrinningsbrunn
avvägd på NV-hörnan
vid ingjuttet järn



Längdmätning	19	20	21	22	23	24
Bottenläge	42.91 42.91		48.11	48.22	48.39	48.44
Lutning ‰			1.0			
Utförande			Betongrör			
Dimension	400	300		225		
Brunnar	B-1 φ 700	B-3 φ 700	B-1 φ 700	1-2 φ 700	B-3 φ 600	B-3 φ 600
Nederbördsomr. Dim. vatten m.		25 ha 38 l/s	16 ha 24 l/s			

Förslag till
Södra Villie df. år 1970
Upprättat år 1970 av
Nils M. Nilsson
Nils M. Nilsson
Ingenjör

Ritad av K.B.		Granskad av NN		Antal ritn. 3	Ritn. nr 3
Skala längd 1:4000 höjd 1:100 sektion 1:		Lanbruksnämndens arkivnr 927 M-3★2250			

M - 3 ★ 225 0



Handlingar

till

SÖDRA VILLIE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1970

i S. Villie och Katslösa socknar,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1970 av

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

Innehållsförteckning:

Protokoll den 17/3 1970	sid. 1-3
D:o den 21/5 "	" 4-6
Protokollsbilagor, bil. 1-4	" 7-17 a-d
Värderingslängd, bil. A	" 18-33
Kostnadsförslag, bil. B	" 34-40
Arbetsbeskrivning, bil. C	" 41-43
 Utlåtande, bil. D	 " 44-49
Kostnadsfördelningslängd, bil. Da	" 50-52
P.M. angående ett dikningsföretags organisation och funktion, bil. Db	" 53-58
 Ritningsbeteckningar, bil. Dc	 " 59
Typritningar B-1, B-2, B-3, B-4, T-4, O-6, bil. E-K	" 60-66

Till förslaget hör 3 ritningsblad:
1 planritning och 2 profilritningar.

Skala 1:100000

Skala 1:100000



den 17/3 1970

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Varmlösa nr 2 och Södra Villie nr 3 m.fl. fastigheter. Socknar: Katslösa och Villie Län: Malmöhus		
Sammanträde för handläggning av syneförrättningen i Kommunkontoret, Rydsgård.	Bil.	Sammanträdesplats.
Kungörelse om syneförrättningen införd i Skånska Dagbladet lördagen den 28 februari 1970. Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt bil. avsändningslista.	1. 2.	
Undertecknad förrättningsman och såsom gode män Edvin Persson, Varmlösa och Nils Hugo Persson, Solberga.		Närvarande
Sökande: Henning Persson äg. Varmlösa 2:5, Villie S. 3:9 m.fl. Bror Bengtsson äg. Villie S. 3:5 m.fl. Harry Tuvevesson äg. Varmlösa av 4:1 Anton Hansson äg. Varmlösa 18:1 och av 4:1 Lennart Larsson äg. Varmlösa 2:4 Oskar Hansson äg. Trunnerup 8:5, 9:3 m.fl. Oskar Ohlsson äg. Trunnerup av 12:3 Nils Corneliusson äg. Villie S. av 1:3, 9:37 och 3:4 Sture Persson äg. Trunnerup 19:1 Pentti Nilsson äg. Villie S. 46:1 Oscar Åkesson äg. Villie S. av 1:3 m.fl. Villie Pastorat äg. Villie S. av 5:1, arr. Birger Larsson		
Övriga sakägare: Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ing. Lars-Olof Larsson enl. fullm. biträdd av ing. Stig Nilsson Lars G. Larsson äg. Varmlösa 17:1 Verner Norling äg. Villie S. 1:4	3	

Kurt Göran Nilsson
arr. Villie Löneboställe

Hjalmar Jeppsson
äg. Villie S. nr 18

Df. nr 2, 5, 29 och 30 S. villie genom ordf.
Fru Elsa Lawesson.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.

4

Förordnande

§ 2

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

Jävsanmärkning

§ 3

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört sina yrkanden och önskemål angående ifrågasatta dräneringsåtgärder. Med beaktande härav hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

Teknisk beskrivning

§ 4.

Henning Persson m.fl. sökanden yrkade, att företaget skulle utföras i enlighet med förrättningsmannens förslag.

Yrkande av sökande

§ 5.

Harry Tuveesson yrkade ersättning för skada på gröda, därest arbetet utfördes på sommaren. Han yrkade även att höljningen av det nuvarande öppna diket skulle utföras så, att han kunde obehindrat bruka jorden över detsamma. Höljningen fick dock ej utföras så, att all matjord på sidorna schaktades ned.

Övriga yrkanden

§ 6

L.G. Larsson yrkade ersättning för skada på gröda, därest arbetet utfördes på sommaren och att företaget skulle svara för ombyggnad av hans bro över diket, ifall avloppet för djupning framtvingade en ombyggnad. Vidare yrkade han att alla uppschaktade massor skulle transporteras bort eller också skulle all sten nedgrävas innan utplanering fick utföras.

§ 7

Förrättningsmannen meddelade att han träffat en preliminär överenskommelse med Vägförvaltningen rörande en ny trumma under väg 11. Enligt denna överenskommelse skulle vägförvaltningen minska storleken på trumman genom vägen från 1400 - 600 mm och i stället leverera 90 m. 600 mm vägrör till företaget. Trumman hade redan utförts.

Broar och trummor

§ 8.

Yrkade Oskar Olsson, att diket skulle utsträckas upp till gränsen mellan Sven Mårtensson och Oscar Olsson.

Övriga yrkanden.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen skulle företaga synegång på de i företaget ingående markerna, så fort dessa hade blivit snöfria.

Fortsatt
handläggning

Nytt sammanträde skulle hållas den 21 maj kl. 10.00 på samma plats.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom avslutades sammanträdet.

Avslutning

Förrättningsman

Nils M. Nilsson
Nils M. Nilsson

Såsom gode män:

Edvin Persson
Edvin Persson

Nils-Hugo Persson
Nils Hugo Persson

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i Rydsgårds Kommunalkontor.

Sammanträdes-
plats

Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 17 mars 1970.

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män Edvin Persson och Nils Hugo Persson.

Närvarande

Sökande:

Henning Persson
Bror Bengtsson
Anton Hansson
Lennart Larsson
Oskar Hansson
Oskar Ohlsson
Oscar Åkesson

Övriga sakägare:

Dikningsföretaget nr 2, 5, 29 och 30 S. Villie
av år 1891 genom ordf. Fru Elsa Lawesson

§ 11.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

Protokoll
från före-
gående samman-
träde.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen hade företagit synegång den 22 april 1970.

§ 13.

Förrättningsmannen hade översänt förslaget i den del, som berörde allmänna vägen nr 11, delen Skurup-Ystad, till vederbörande vägförvaltning för yttrande.

5-7

Skriftväxling

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 15.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängd
Kostnadsförslag
Arbetsbeskrivning

A
B
C

§ 16

Synemännen avgav sitt utlåtande.

D-Da Utlåtandet
avgives

§ 17

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Söderbygdens vattendomstol, Box 49, 351 03 Växjö 1. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

Besvärshän-
visning

§ 18

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande och tillika aktförvarare: Henning Persson

Styrelseval

Ledamöter Harry Tuveesson och Sture Persson.

Suppleanter: Bror Bengtsson och Anton Hansson.

Revisorer: Oscar Olsson och Lennart Larsson

Revisorssuppleant: Sven Åke Johansson.

Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

§ 19

Beslöts att företaget skulle utannonseras den 27/6 1970 och att anbudet skulle vara inne senast onsdagen den 15 juli 1970.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser beträffande statligt finansieringsstöd till företag av detta slag.

Ordföranden och företagets kassör befullmäktigades,

att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 100.000:- kronor samt å företagets vägnar under teckna härför erforderliga handlingar,

~~att, om statsbidrag beviljades till företaget, å företagets vägnar underteckna erforderliga förbindelser för bidragets disposition samt~~

~~att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågasvarande statsmedel.~~

Finansieringsfrågor

§ 21.

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Hantlangning m.m.	585:55	kr
Annonskostnader	121:39	"
Lokalhyra	---	"
Arvoden samt rese- och traktamentsersättning till gode män	450:-	"

Förrättningskostnader

§ 22.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Avslutning

Förrättningsman

Nils M. Nilsson
Nils M. Nilsson

Såsom gode män:

Edvin Persson
Edvin Persson

Nils Hugo Persson
Nils Hugo Persson

KUNGÖRELSE.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Varmlösa nr 2 och Södra Villie nr 3 m.fl. fastigheter i Katslösa och Villie socknar av Malmöhus län kommer att hållas å kommunalkontoret, Rydsgård, tisdagen den 17 mars 1970 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Varmlösa n:ris 2, 3, 4, 17 och 18 i Katslösa socken, Södra Villie n:ris 1, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 18, 30 och 46, Trunnerup n:ris 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12 och 19 i Villie socken dels dikningsföretaget N:r 2, 5, 29 o. 30 Södra Villie av år 1891, dels allm. vägen nr 11 Skurup - Ystad (under byggn.).

Malmö den 27 februari 1970


I tjänsten

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 28 februari 1970 intygas.

I tjänsten



Nils M. Nilsson

Förrättningsman

FÖRTECKNING

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torr-läggning av marker tillhörande Varmlösa nr 2 och Södra Villie nr 3 m.fl. fastigheter i Katslösa och Villie socknar av Malmöhus län

Namn	Adress	Datum för avs.
Skånska Dagbladet /kungörelse/	20121 Malmö	26/2 1970
Skiftesgodemannen Lantbr. Edvin Persson Varmlösa	27012 Rydsgård	2/3 "
Skiftesgodemannen Lantbr. Nils Hugo Persson, Solberga	" "	" "
Vägverket, Vägförvaltningen i Malmöhus län, box 4201,	203 13 Malmö	" "
Länsstyrelsen, fack,	201 10 "	" "
Villie pastorat	270 12 Rydsgård	" "
Ordf. i df Nr 2, 5, 29 och 30 Södra Villie, Fru Elsa Lavesson, Villie nr 30,	" "	" "
Lantbr. Lars G. Larsson, Varmlösa nr 3,	" "	" "
Lantbr. Harry Tuveesson, Varmlösa nr 4,	" "	" "
Lantbr. Bror Bengtsson, Villie nr 3,	" "	" "
Lantbr. Anton Hansson Varmlösa nr 1,	" "	" "
Lantbr. Lennart Larsson, Varmlösa nr 2,	" "	" "
Lantbr. Henning Persson, Varmlösa Haga,	" "	" "
Lantbr. Malte Andersson, Varmlösa nr 6,	" "	" "
Lantbr. Pentti Nilsson, Dahlslund,	" "	" "
Lantbr. Oskar Hansson, Trunnerup nr 8,	" "	" "
Lantbr. Oskar Åkesson, Örsjö 14,	" "	" "

Namn	Adress	Datum för avs.
Snickare Nils Corneliusson, Villie nr 1,	270 12 Rydsgård	2/3 1970
Lantbr. Sven Mårtensson, Trunnerup nr 2,	" "	" "
Lantbr. Sture Persson, Trunnerup nr 19,	" "	" "
Lantbr. Verner Norling, Villie nr 1,	" "	" "
Lantbr. Sven-Åke Johansson, Trunnerup nr 11,	" "	" "
Lantbr. Oskar Olsson, Trunnerup nr 12,	" "	" "
Lantbr. Kurt Göran Nilsson, Villie Löneboställe,	" "	" "
Lantbruksnämnden i Malmöhus län	212 14 Malmö	" "

Malmö den 2 mars 1970

Nils M. Nilsson


Nils M. Nilsson
Förrättningsman

FULLMAKT


Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom
ingenjören Lars-Olov Larsson att vid syneförrättning an-
gående torrläggning av marker till Varmlösa nr 2 och
Södra Villie nr 3 m fl fastigheter i Katslösa och Villie
socknar av Malmöhus län som kommer att hållas på kommunal-
kontoret, Rydsgård, tisdagen den 17 mars 1970 kl 1000,
utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 9 mars 1970



Harald Ekström



11

Im 927
Bilaga 4.

Dnr III **M9 16 66**

R E S O L U T I O N .

Översändes till **ingenjören Nils M. Nilsson**
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.
Malmö i landskansliet den **10 november 1966.**

På länsstyrelsens vägnar:

E. Webrink
E. Webrink

B. Sandberg
B. Sandberg

14 623/66
Ink.d. 14. OKT. 1966
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ans. 179-16-66
Dnr. - 8 NOV. 1966
Länstyrelsen, Malmö
Landskapsstyrelsen, Malmö län.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ¹⁹³ ~~nig~~ ⁷² ~~oss~~ tillhörig mark inom Villie och Katslösa socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Igenläggning med rör av diket, Trunnerup, Södra Villie och Varmlösa byar. I Södra Villie och Katslösa socknar här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare Ljunits härad och Malmöhus län. Diket blev reglerat av företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. Lantbruksingenjören i Malmöhus län år 1882.

Närmaste järnvägsstation Rydsgård

Meddelanden om förrättningen ställes till Henning Persson

Lantb. Haga Varmlösa Rydsgård. Tel. 0411/44532.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Haga Varmlösa den 29 augusti 1966

Sökandes namn:

Fastighet:

✓ Henning Persson	för fastigheten	Varmlösa 3/5 och Villie 3/5
✓ Bror Bengtsson	» »	Villie Södra 3-4 m.p.l.
✓ Harry Fuwesson	» »	Varmlösa 4/1 och Villie S. 3/4
✓ Anton Hansson		Varmlösa 1:5 m.p.l.
✓ Herman Larsson		Varmlösa 2 1/2
✓ Anders Hansson		Trunnerup 8:5
✓ Oscar Johansson		Trunnerup 12
✓ Sven-Åke Johansson		Trunnerup 11
✓ Boel Karlsson		Trunnerup 2-8.
✓ Nils Corneliusson		Villie 12 1/3
✓ Gunnar Persson		Trunnerup 3:1
✓ Gustaf Nilsson		Dalslunda
✓ Oscar Johansson		Villie 1-3
✓ ...		Villie pastorat

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Lunds Domkyrka ägare av fastigheten *Söder Villie 13' utmarken*

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Ing. Nils M. Nilsson

Ansökan avser enbart torrläggning enl. 7:e kap. VL

Malmö

den 1/11

19 66

På Lantbruksnämndens vägnar:

B. Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

Lantbruksdirektör

Lantbruksingenjören ansåg vid syn
av diket, att igenläggning med rör
var nödvändigt, enär det var mycket
svårt att nu hålla diket i brukbart
skick.

Herman Thorsen

Dnr III

Ink. - 8 NOV. 1966

Länstyrelsen, Malmö

Landskansliet

11

100

100

1.9.1966

Dnr III	M9-16-66
Ink.	2 SEP 1966
Länsstyrelsen, Malmö	
Landekansliet	

Lantbruksingenjören

Lundav. 66 - Tel. 234585

Malmö

15

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Fack

MALMÖ 1

Ang. Dnr III M9 16 66.

I resolution den 17 augusti 1966 har länsstyrelsen begärt yttrande i ärende rörande besiktning m.m. av dike ingående i Trunnerup, Södra Villie och Varmlösa byars dikningsföretag av år 1882 i Villie och Katslösa socknar, Malmöhus län.

./.

Lantbruksingenjören får med återsändande av remissakten lämna följande yttrande.


Företaget ifråga besöktes den 29.8.1966, varvid huvudavloppet besiktigades.


Vid besiktningen kunde konstateras, att avloppet på vissa sträckor hade en mycket djup sektion och att handrensning därför måste vara svår att utföra effektivt. Dessutom förekom stensättning i kanterna, som torde medföra viss omgrävning, om maskinrensning skall kunna utföras.

Rörläggning av avloppet synes med hänsyn till vad ovan konstaterats önskvärd, och då ledningsdimensionerna torde bli måttliga, synes en sådan åtgärd kunna motiveras ur jordbruksekonomisk synpunkt.

Företagets syssloman har därför rekommenderats att begära laga syneförrättning för rörläggning av avloppet till ifrågavarande dikningsföretag.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör



Dnr III M9 16 66

16

R E S O L U T I O N

Ad 174/66
Inkl. 18 AUG 1966

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län
för yttrande i ärendet före den 7 september 1966.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 17 augusti 1966.

På tjänstens vägnar:

S. Bornhager
S. Bornhager

Ink. 15 AUG. 1966

Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade delägare i avloppsdiket från mossarna Rödjan och Slevan, med flera jordar, i Rydsgårds kommun och Villie och Katslösa församlingar, anhålla vördsamt, att Länsstyrelsen ville förordna om, att Lantbruksingenjören besiktigade diket, samt om det ansågs lämpligt, det blev igenlagt med rör, eller annan förbättring företogs.

Diket blev reglerat år 1882. såsom öppet avloppsdike, av dåvarande Lantbruksingenjören, men är nu ytterst svårt att hålla så, att vattenavrinningen blir tillfredsställande.


Haga Varmlösa pr. Rydsgård den 15/7.1966.

Henning Persson

(Sysloman) Tel 0411/44532

Delägarnas egenhändiga namnteckningar.

Namn	Adress.
<i>Henning Persson</i>	<i>Varmlösa Rydsgård</i>
<i>Harry Trueson</i>	<i>Varmlösa Rydsgård</i>
<i>Anton Hansson</i>	<i>Varmlösa Rydsgård</i>
<i>Samuel Larsson</i>	<i>Varmlösa Rydsgård</i>
<i>Carl Larsson</i>	<i>Trummen Rydsgård</i>
<i>Nils Carlsson</i>	<i>Willie 1 Rydsgård</i>
<i>Lenn Persson</i>	<i>Trummen 3 Rydsgård</i>
<i>Oscar Ohlsson</i>	<i>Trummen Rydsgård</i>
<i>Walter Johansson</i>	<i>Trummen Rydsgård</i>
<i>Per Bengtsson</i>	<i>Willie 3 Rydsgård</i>
<i>Tehti Nilsson</i>	<i>Pablu Rydsgård</i>
<i>Oscar Ahlsson</i>	<i>Willie 1 Rydsgård</i>
<i>Walter Johansson</i>	<i>Walter Johansson, Rydsgård</i>



Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

17 b
30.4.1970

Bilaga 5.

Ärendet handlägges av
Nils M. Nilsson/BH

Statens Vägverk
Vägförvaltningen i Malmöhus län

Box 4201

203 13 Malmö

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för Södra Villie dikningsföretag år 1970 i Villie och Katslösa socknar, Malmöhus län, har sådant förslag av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 21 maj 1970 på Rydsgårds kommunalkontor, Rydsgård.

./.
Då det planerade företaget berör allmänna vägen nr 11, delen Skurup-Ystad, får jag härmed översända ett utdrag ur mitt utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson
Ingenjör

S. Villie dikningsföretag år 1970.Utdrag ur förslag till utlåtande.

=====

Broar och trummor.1. Allmän väg.

Riksväg 11, delen Skurup-Ystad, är för närvarande under ombyggnad. I sin nya sträckning korsar väg 11 det planerade avloppet vid vägsektion 9/065 mellan avlopssektionerna 9+26-9+64.

Enligt vägförslaget skulle i korsningspunkten utföras en trumma av betongrör med 1400 mm inre diameter. Det nu planerade dikningsföretaget avser att ersätta det nuvarande öppna avloppet med rörledningar med en inre diameter om 500-600 mm. Genom utförande av det nya företaget kan vägtrumman minskas från 1400-600 mm, vilket för Vägförvaltningen medför minskade anläggnings- och underhållskostnader.

Då den nya vägtrumman måste utföras innan förrättningen rörande företaget kunde avslutas träffades en preliminär överenskommelse med Vägförvaltningen om att utföra trumman av 600 mm betongrör och med provisorisk anslutning till det öppna avloppet. För en del av kostnadsminskningen skulle Vägförvaltningen leverera 90 m vägrör med 600 mm inre diameter till sträckan närmast nedströms vägen.

Synemännen anser den träffade överenskommelsen skälig och fastställer densamma. Vägförvaltningens skyldighet att leverera 90 m vägrör till företaget skall dock gälla endast om företaget utföres före utgången av år 1971.

=====

Malmö den 30 april 1970.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson
Nils M. Nilsson
Ingenjör



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Driftkontoret

17 d

Bilaga 7.

Datum 11.5.1970

Vår referens VFMD 51-701481
Ing Lars-Olov Larsson/dd

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
c/o Ingenjör Nils M Nilsson
Celsiusgatan 38 C

MALMÖ Ö

Er referens

S VILLIE DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1970

Åberopande Er skrivelse med bifogat utlåtande i rubricerade ärende den 30.4.1970 får vi meddela.

Mot det av Er föreslagna utförandet, ha vi icke något att erinra. Vi förutsätter dock att vägverket icke belastas av ytterligare kostnader, utöver de utlovade 90 m ϕ 600 mm vägrören. Dessutom förutsätter vi, att dikningsföretaget utför det planerade ledningsarbetet innan utgången av år 1971. När arbetet kommer till utförande skall, för leverans av rörmaterial, ingenjör Stig Nilsson, Ryne, tel 0411-70080 underrättas.

Lennart Nordkvist

Lennart Nordkvist

EN

Postadress
Box 4 201
203 13 MALMÖ 4

Gatuadress
Kalendegatan 18

Telefon
040-724 70

3.03.0.3.10

[illegible]

1957

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057

जुलै १९७०

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
VILLIE SOCKEN							
<u>Villie Södra 1:4, 1/16 mtl</u>							
Verner Norling							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====					1300		
Betesmar	1		0,30	400	~~3000~~	900	270
Åker, lättlera	2 a	0,15	-	6400	1000	4000	600
" "	2	0,01	-	5000	1000	5000	50
A - summa		0,16	0,30				920
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							14
B - summa							14
Totalsumma kronor							934
<u>Villie Södra av 1:3, 1/48 mtl.</u>							
Nils Corneliusson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker, lättlera	3	0,41		6000	10000	4000	1640
A - summa		0,41					1640
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							437
B - summa							437
Totalsumma kronor							2077
<u>Villie Södra 9:37, 3861/5124000 mtl.</u>							
Nils Corneliusson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker, lättlera	4	0,15		7600	9000	1400	210
A - summa		0,15					210
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							211
trpt							211

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							211
Minskade brukningskostnader							200
B - summa							411
Totalsumma kronor							621
<u>Villie Södra av 3:4</u>							
Nils Corneliusson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	23	0,06		2000	6800 ~~8000~~	4800	288
" "	24	0,04		1600	6400 ~~8000~~	4800	192
" "	25	0,09		1600	6000 ~~8000~~	4400	396
A - summa		0,19					876
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							352
Minskade brukningskostnader							620
B - summa							972
Totalsumma kronor							1848
<u>Villie Södra av 1:5, 1/32 mtl.</u>							
Oscar Åkesson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	5	1,55		6000	10000	4000	6200
A - summa		1,55					6200
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							1789
B - summa							1789
Totalsumma kronor							7989
<u>Villie Södra av 1:3, 175/7056 mtl.</u>							
Oscar Åkesson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	6	1,18		9000	10000	1000	1180
A - summa							1180
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							981
B - summa							981
Totalsumma kronor							2161

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Villie Södra 30:12, 25/1040 mtl</u> Oscar Åkesson <u>Alstringsbåtnad</u> =====	7						
Åker, lättlera		0,64		7500	10000	2500	1600
A - summa							1600
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							606
B - summa							606
<u>Totalsumma kronor</u>							2206
<u>Villie Södra 13:1, 3/4 mtl.</u> Lantbruksnämnden i Malmöhus län, arr. Oskar Hansson <u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker, lättlera	8	0,17		5600	8000	2400	408
" "	9	0,16		4000	8000	4000	640
" "	10	0,16		2000	8500	6500	1040
" "	11	0,32		8400	~~10000~~ 12000	3600	1152
" "	12	0,07		2400	~~12000~~ 11400	9000	630
" "	13	0,20		2000	6000	4000	800
Vinner ej båtnad	14	-		-	-	-	-
A - summa		1,08					4670
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							1587
Minskade brukningskostnader							4725
B - summa							6312
<u>Totalsumma kronor</u>							10982
<u>Villie Södra 46:1, 4520197/11102000 mtl.</u> Pentti Nilsson <u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker, lättlera	15	0,90		2700	6000	3300	2970
A - summa		0,90					2970
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							991
Minskade brukningskostnader							590
B - summa							1581
<u>Totalsumma kronor</u>							4551

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Villie Södra 30:6, 3/130 mtl</u>							
Oskar Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker, lättlera	16	0,40		7000	10000	3000	1200
A - summa		0,40					1200
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							474
B - summa							474
<u>Totalsumma kronor</u>							1674
<u>Villie Södra 30:11, 49/1040 mtl</u>							
Oskar Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker, lättlera	17	0,45		2400	6000	3600	1620
" "	17a	0,20		9500	10000	500	100
A - summa		0,65					1720
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							502
B - summa							502
<u>Totalsumma kronor</u>							2222
<u>Trunnerup 1:2, Rödjan nr 1, avs.</u>							
Oskar Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker, lättlera	18	0,46		6000	10000	4000	1840
" "	18a	0,16		2500	5000	2500	400
A - summa		0,62					2240
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							747
B - summa							747
<u>Totalsumma kronor</u>							2987

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Trunnerup 4:8 avst.</u>							
Oskar Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker, lättlera	19	0,50		9000	10000	1000	500
A - summa		0,50					500
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							643
B - summa							643
<u>Totalsumma kronor</u>							1143
<u>Trunnerup 8:5 och 9:3, 3/256 mtl.</u>							
Oskar Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker, lättlera	20	0,25		5500	10000	4500	1125
" "	21	0,53		4000	10000	6000	3180
" "	22	0,72		4500	10000	5500	3960
A - summa		1,50					8265
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							3095
Minskade brukningskostnader							2280
B - summa							5375
<u>Totalsumma kronor</u>							13640
<u>Villie Södra 8:20</u>							
Oskar Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker, lättlera	26	0,08		600	2100	1500	120
" "	27	0,09		600	2400	1800	162
A - summa		0,17					282
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							310
Minskade brukningskostnader							280
B - summa							590
<u>Totalsumma kronor</u>							872

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Villie Södra av 5:1</u>							
Lantbruksnämnden i Malmöhus län, arr. Oskar Hansson " Henning Persson " Bror Bengtsson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker, lättlera	28	0,63		7200	12000	4800	3024
" "	29	0,25		8400	12000	3600	900
" "	30	0,14		6000	12000	6000	840
" "	31	0,24		8400	12000	3600	864
Betesmark	31a	-	0,26	2000	10000	8000	2080
"	32	-	0,32	600	6000	5400	1728
"	33	-	0,60	3000	5000	3000	1800
Åker, lättlera	34	0,18	-	7200	12000	4800	864
A - summa		1,44	1,18				12100
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							5010
Minskade brukningskostnader							3650
B - summa							8660
Totalsumma kronor							20760
<u>Villie Södra litt e; lgh. avs från Nr 9.</u>							
Bror Bengtsson							
Betesmark	35		0,04	200	1000	800	32
"	36	-	0,41	4800	6000	1200	492
Åker, lättlera	36 a	0,05	-	11400	12000	600	30
A - summa		0,05	0,45				554
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							1221
Minskade brukningskostnader							90
B - summa							1311
Totalsumma kronor							1865
<u>Villie Södra litt f, lgh., avs fr Nr 9.</u>							
Bror Bengtsson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Betesmark	37	-	0,44	5500	10000	4500	1980
Åker	37 a	0,06	-	11400	12000	600	36
Betesmark	38		0,04	1000	2000	1000	40
A - summa		0,06	0,48				2056
trpt							2056

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							2056
<u>Brukningebåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							991
B - summa							991
Totalsumma kronor							3047
<u>Villie Södra, litt. h lgh.avs. från Nr 9.</u>							
Malte Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	39	-	0,11	700	1000	300	33
A - summa			0,11				33
<u>Brukningebåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							211
Minskade brukningskostnader							130
B - summa							341
Totalsumma kronor							374
<u>Villie Södra litt. i, avs. från 29/320 mt nr 9.</u>							
Henning Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	39 a	-	0,11	100	1000	900	99
A - summa			0,11				99
<u>Brukningebåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							127
Minskade brukningskostnader							100
B - summa							227
Totalsumma kronor							326
<u>Villie Södra av 3:3</u>							
Bror Bengtsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	40 a	0,21	-	8500	10000	1500	315
Betesmark	40	-	0,25	1500	6000	4500	1125
A - summa		0,21	0,25				1440
<u>Brukningebåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							874
B - summa							874
Totalsumma kronor							2314

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Villie Södra 18:9 (Villietorp 1,2,3)</u>							
Bror Bengtsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	41	-	0,28	3600	6000	2400	672
Åker, lättlera	42 a	0,21	-	7000	10000	3000	630
Betesmark	42	-	0,50	1200	6000	4800	2400
B - summa		0,21	0,78				3702
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							1785
Minskade brukningskostnader							470
B - summa							2255
<u>Totalsumma kronor</u>							5957
<u>Villie Södra 9:13, 1/160 mtl.</u>							
Bror Bengtsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	43	0,09		4500	10000	5500	495
" "	44	0,03		8500	10000	1500	45
" "	45	0,50		10800	12000	1200	600
" "	46	0,02		10200	12000	1800	36
A - summa		0,64					1176
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							733
Minskade brukningskostnader							1310
B - summa							2043
<u>Totalsumma kronor</u>							3219
<u>Villie Södra 3:5, 9/1172 mtl.</u>							
Bror Bengtsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	47	0,35		9000	10000	1000	350
A - summa		0,35					350
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							479
Minskade brukningskostnader							350
B - summa							829
<u>Totalsumma kronor</u>							1179

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Villie Södra 3:10, 33/4688 mtl.</u>							
Henning Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	48	0,16		6000	12000	6000	960
A - summa							960
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							183
Minskade brukningskostnader							255
B - summa							438
<u>Totalsumma kronor</u>							1398
<u>Villie Södra 3:9, 3/293 mtl.</u>							
Henning Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	49	0,16		10200	12000	1800	288
Betesmark	50	-	0,21	600	2000	1400	294
A - summa		0,16	0,21				582
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							592
Minskade brukningskostnader							800
B - summa							1392
<u>Totalsumma kronor</u>							1974
KATSLÖSA SOCKEN							
<u>Varmlösa 2:5, 1/16 mtl</u>							
Henning Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	51	0,30		1200	6000	4800	1440
" "	52	0,25		1000	6000	5000	1250
" "	53	0,20		5000	10000	5000	1000
" "	54	0,70		5000	10000	5000	3500
A - summa		1,45					7190
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							3269
Minskade brukningskostnader							625
B - summa							3894
<u>Totalsumma kronor</u>							11084

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Varmlösa 2:4, 1/16 mtl.</u>							
Lennart Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	55	0,03		9000	12000	3000	90
" "	56	0,05		6600	12000	5400	270
" "	57	0,76		8400	12000	3600	2736
A - summa		0,84					3096
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							1531
B - summa							1531
Totalsumma kronor							4627
<u>Varmlösa 18:1, 22621/310720 mtl.</u>							
Anton Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	58	0,14		4200	12000	7800	1092
" "	59	0,68		10200	12000	1800	1224
" "	60	0,08		8400	12000	3600	288
" "	61	0,04		4800	12000	7200	288
A - summa		0,94					2892
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							1916
B - summa							1916
Totalsumma kronor							4808
<u>Varmlösa av 4:1</u>							
Anton Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	62	0,18		10800	12000	1200	216
" "	63	0,46		4200	12000	7800	3588
" "	64	0,03		4800	12000	7200	216
" "	65	0,51		6000	12000	6000	3060
" "	66	0,55		9000	12000	3000	1650
A - summa		1,73					8730
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							2851
Minskade brukningskostnader							1525
B - summa							4376
Totalsumma							13106

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Varmlösa av 4:1, och villie S. 3:4</u>							
Harry Tuveesson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	75	0,17		10200	12000	1800	306
" "	76	0,55		10200	12000	1800	990
A - summa		0,72					1296
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							164
Minskade brukningskostnader							13825
B - summa							13989
<u>Totalsumma kronor</u>							15285
<u>VILLIE SOCKEN</u>							
<u>Trunnerup 2:2</u>							
Sven Mårtensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	67	0,10		8800	10000	1200	120
A - summa		0,10					120
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							61
B - summa							61
<u>Totalsumma kronor</u>							181
<u>Trunnerup av 2:5, 5/128 mtl.</u>							
Sven Mårtensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	68	0,10		9000	10000	1000	100
A - summa							100
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							61
B - summa							61
<u>Totalsumma kronor</u>							161
<u>Trunnerup av 2:5, 7/128 mtl.</u>							
Oskar Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, lättlera	69	0,20		9000	10000	1000	200
A - summa		0,20					200
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							146
B - summa							146
Totalsumma kronor							346
<u>Varmlösa 17:1, 50125/186432 mtl.</u>							
Lars G. Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	77	0,15		8000	10000	2000	300
" "	78	0,26		7200	12000	4800	1248
A - summa		0,41					1548
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader							900
B - summa							900
Totalsumma kronor							2448
<u>Villie Södra av 5:1</u>							
Villie pastorat arr. Kurt-Göran Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	79	1,00		10200	12000	1800	1800
" "	80	1,70		10200	12000	1800	3060
A - summa		2,70					4860
Totalsumma kronor							4860
<u>Trunnerup av 12:3, 7/64 mtl.</u>							
Oskar Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lättlera	70	0,38		5000	10000	5000	1900
" "	70 a	0,21		200	4000	3800	798
" "	71	0,10		8000	10000	2000	200
A - summa		0,69					2898
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostnader							695
B - summa							695
Totalsumma kronor							3593

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Trunnerup av 11:4, litt E.</u> Sven Åke Johansson <u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker, lättlera	72	0,70		8400	10000	1600	1120
A - summa		0,70					1120
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							526
B - summa							526
Totalsumma kronor							1646
<u>Trunnerup 19:1, 1345/4096 mtl</u> Sture Persson <u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker, lättlera	73	0,55		9000	10000	1000	550
A - summa		0,55					550
<u>Brukningsbåtnad</u> =====							
Minskade underhållskostnader							629
B - summa							629
Totalsumma kronor							1179
<u>S a m m a n d r a g:</u> VILLIE SOCKEN <u>Villie Södra 1:4, 1/16 mtl</u> Verner Norling	1,20,2	0,16	0,30				934
<u>Villie Södra av 1:3, 1/48 mtl</u> Nils Corneliusson	3	0,41	-				2077
<u>Villie Södra 9:37, 3861/5124000 mtl</u> Nils Corneliusson	4	0,15					621
<u>Villie Södra av 3:4</u> Nils Corneliusson	23-25	0,19					1848
<u>Villie Södra av 1:5</u> Oscar Åkesson	5	1,55					7989
<u>Villie Södra av 1:3, 175/7056 mtl</u> Oscar Åkesson	6	1,18					2161
trpt		3,64	0,30				15630

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt <u>Villie Södra 30:12, 25/1040 mtl</u>		3,64	0,30				15630
Oscar Åkesson	7	0,64					2206
<u>villie Södra 13:1, 3/4 mtl</u> Lantbruksnämnden i Malmöhus län arr. Oskar Hansson	8-14	1,08					10982
<u>Villie Södra 46:1, 4520197/11102000 mtl.</u> Pentti Nilsson	15	0,90					4551
<u>Villie Södra 30:6, 3/130 mtl</u> Oskar Hansson	16	0,40					1674
<u>Villie Södra 30:11, 49/1040 mtl</u> Oskar Hansson	17-17a	0,65					2222
<u>Trunnerup 1:2, Rödjan nr 1, avs.</u> Oskar Hansson	18-18a	0,62					2987
<u>Trunnerup 4:8, avst.</u> Oskar Hansson	19	0,50					1143
<u>Trunnerup 8:5 och 9:3, 3/256 mtl.</u> Oskar Hansson	20-22	1,50					13640
<u>Villie Södra 8:20</u> Oskar Hansson	26-27	0,17					872
<u>Villie Södra av 5:1</u> Lantbruksnämnden i Malmöhus län	28-31 31a 32-34	1,44	1,18				20760
<u>Villie Södra, litt. e, lgh.avs fr nr 9</u> Bror Bengtsson	35-36 36 a	0,05	0,45				1865
<u>Villie Södra litt f, lgh avs fr nr 9</u> Bror Bengtsson	37,37a 38	0,06	0,48				3047
<u>Villie Södra litt h, lgh.avs fr nr 9</u> Malte Andersson	39		0,11				374
<u>Villie Södra litt. i, avs fr 29/320 mtl nr 9</u> Henning Persson	39 a		0,11				326
<u>Villie Södra av 3:3</u> Bror Bengtsson	40	0,21	0,25				2314
<u>Villie Södra 18:9 (Villietorp 1,2,3)</u> Bror Bengtsson	41,42, 42 a	0,21	0,78				5957
trpt		12,07	3,66				90550

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt		12,07	3,66				90550
<u>Villie Södra 9:13, 1/160 mtl.</u>							
Bror Bengtsson	43-46	0,64					3219
<u>Villie Södra 3:5, 9/1172 mtl</u>							
Bror Bengtsson	47	0,35					1179
<u>Villie Södra 3:10, 33/4688 mtl.</u>							
Henning Persson	48	0,16					1398
<u>Villie Södra 3:9, 3/293 mtl</u>							
Henning Persson	49-50	0,16	0,21				1974
KATSLÖSA SOCKEN							
<u>Varmlösa 2:5, 1/16 mtl</u>							
Henning Persson	51-54	1,45					11084
<u>Varmlösa 2:4, 1/16 mtl</u>							
Lennart Larsson	55-57	0,84					4627
<u>Varmlösa 18:1, 22621/310720 mtl.</u>							
Anton Hansson	58-61	0,94					4808
<u>Varmlösa av 4:1</u>							
Anton Hansson	62-66	1,73					13106
<u>Varmlösa av 4:1 och Villie Södra 3:4</u>							
Harry Tuveesson	75-76	0,72					15285
VILLIE SOCKEN							
<u>Trunnerup 2:2</u>							
Sven Mårtensson	67	0,10					181
<u>Trunnerup av 2:5, 5/128 mtl.</u>							
Sven Mårtensson	68	0,10					161
<u>Trunnerup av 2:5, 7/128 mtl</u>							
Oskar Hansson	69	0,20					346
KATSLÖSA SOCKEN							
<u>Varmlösa 17:1, 50125/186432 mtl.</u>							
Lars G. Larsson	77-78	0,41					2448
VILLIE SOCKEN							
<u>Villie Södra av 5:1</u>							
Villie Pastorat, arr. Kurt Göran Nilsson	79-80	2,70					4860
trpt		22,57	3,87				155226

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt		22,57	3,87				155226
<u>Trunnerup av 12:3, 7/64 mtl.</u>							
Oskar Olsson	70,70a	0,69					3593
	71						
<u>Trunnerup av 11:4, litt. E</u>							
Sven Åke Johansson	72	0,70					1646
<u>Trunnerup 19:1, 1345/4096 mtl</u>							
Sture Persson	73	0,55					1179
Summa		24,51	3,87				161644
=====							
Rydsgård. den 21 maj 1970.							
Nils M. Nilsson, Nils M. Nilsson Förrättningsman							
Edvin Persson Edvin Persson							
Nils-Hugo Persson Nils Hugo Persson							
Gode män							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
9+60	73	<u>Dikessträckan D-E.</u>					
		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
9+60-9+64		Befintlig ledning ø 600	m	4	-		
9+64-10+33		500 mm betongrör	m	69	22	1518	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
9+77,10+33		800 mm betongrör	m	5	58	290	
		Koniska rör 800/600 mm	st	2	34	68	
		Brunnslock 600 mm	"	2	14	28	
		Brunnsbottnar 800 mm	"	2	24	48	1952
		<u>Arbete.</u>					
9+60-9+64-		Befintlig ledning, omläggning	m	4	10	40	
-10+33		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	69	16	1104	1294
9+77,10+33		Sättning av brunnar ø 800 typritn. B-4	st	2	75	150	
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges d:o a 15 % på arbetskostnaden				154	154
		<u>Summa kronor</u>					3400
10+33-12+70	237	<u>Dikessträckan E-F</u>					
		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
		500 mm betongrör	m	237	22	5214	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
11+50,12+70		800 mm betongrör	m	4	58	232	
		Koniska rör 800/600 mm	st	2	34	68	
		Brunnslock 600 mm	st	2	14	28	
		Brunnsbotten 800 mm	st	2	24	48	5590
		<u>Arbete</u>					
10+33-11+50-		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	117	17	1989	
-12+70		D:o d:o	m	120	22	2640	
11+50		Sättning av brunnar ø 800, B-4	st	1	75	75	
12+70		D:o d:o ø 800, B-2	st	1	75	75	
		Röjning av träd och buskar				170	4949
		trpt					10539

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		trpt					10539
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15 % på arbetskostnaden					761
		Summa kronor					11300
12+70-15+30	260	<u>Dikessträckan F-G.</u>					
		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
12+70-15+30		400 mm betongrör	m	260	17	4420	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
14+00, 15+30		700 mm betongrör	m	1	35	35	
		800 mm betongrör	m	2	58	116	
		Koniska rör 800/600	st	1	34	34	
		Brunnslock 600 mm	st	1	14	14	
		" 700 mm	st	1	18	18	
		Brunnsbottnar 800 mm	st	1	24	24	
		" 700 mm	st	1	18	18	4679
		<u>Arbete</u>					
12+70-15+30		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	260	8	2080	
14+10		Sättning av brunnar B-3 ø700	st	1	75	75	
15+30		" " " B-2 ø800	st	1	75	75	2230
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15 % på arbetskostnaden					391
		Summa kronor					7300
15+30-18+16	286	<u>Dikessträckan G-H-I</u>					
		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
		400 mm betongrör	m	286	17	4862	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
16+98		800 mm betongrör	m	3	58	174	
		Koniska rör 800/600 mm	st	1	34	34	
18+16		700 mm betongrör	m	2	35	70	
		Brunnslock 600 mm	st	1	14	14	
		" 700 mm	st	1	18	18	
		Brunnsbottnar 800 mm	st	1	24	24	
		" 700 mm	st	1	18	18	5214
		trpt					5214

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		trpt					5214
		<u>Arbete</u>					
15+30-16+38-		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	108	9	972	
-16+98		D:o d:o	m	60	14	840	
-18+16		D:o d:o	m	118	12	1416	
16+23-18+16		Röjning av träd o. buskar				180	
16+98		Sättning av brunnar ø 800 typritn. B-2	st	1	75	75	
18+16		Sättning av brunnar ø 700 typritn. B-1	st	1	75	75	3558
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15 (på arbetskostnaden					528
		Summa kronor					9300
18+16-21+06	290	<u>Dikessträckan I-K-L.</u>					
		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
18+16-19+11		400 mm betongrör	m	95	17	1615	
-21+00		300 mm "	m	189	10	1890	
-21+06		300 mm vägrör	m	6	11,20	67	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
19+11,20+00, 21+00, 21+06		700 mm betongrör	m	7	35	245	
		Brunnslock 700 mm	st	4	18	72	
		Brunnsbottnar	st	4	18	72	3961
		<u>Arbete</u>					
18+16-19+11-		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	95	7	665	
-20+00		D:o d:o	m	89	10	890	
-21+06		D:o d:o	m	106	6	636	
20+00-21+06		Tillägg för genomgång av ensk. väg och i ordningstäl- lande av vägen				100	
20-		Framdragning av dränerings- ledning	m	30	4	120	
19+11-21+06		Sättning av brunnar B-1 ø 700	st	4	75	300	2711
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15% på arbetskostnaden					328
		Summa kronor					7000
21+06-22+24	118	<u>Dikessträckan L-M.</u>					
		<u>Material: 1. Ledningar.</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
22+24		225 mm betongrör	m	118	7:50	885	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
		700 mm betongrör	m	1	35	35	
		Galler (se typritn. I-5)				50	
		Brunnslock 700 mm	st	1	18	18	
		Brunnsbottnar 700 mm	st	1	18	18	1006
		<u>Arbete</u>					
21+06-22+24	118	Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	118	5	590	
		Sättning av brunn med intag ø 700, typritn. I-5	st	1	150	150	740
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15 %					154
		Summa kronor					1900
22+24-24+45	221	<u>Dikessträckan M-N.</u>					
		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
22+24-24+45		225 mm. betongrör	m	221	7:50	1658	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
22+67,23+07		600 mm betongrör	m	7	28	196	
23+46,23+90		Brunnslock	st	5	14	70	
24+45		Brunnsbottnar, 600 mm	st	5	14	70	1994
		<u>Arbete</u>					
22+24-23+07		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	83	5:-	415	
-24+45		D:o d:o	m	138	7:-	966	
22+67,23+07, 23+46		Sättning av brunnar ø 600 mm typritn. B-3	st	3	80:-	240	
23+90, 24+45		Sättning av brunnar ø 600 mm typritn. B-1	st	2	80:-	160	1781
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15 %					225
		Summa kronor					4000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
0-4+09	409	<u>Dikessträckan A-B</u>					
		<u>Material: 1.trumma</u>					
1+98-2+05		1400 mm armerade vägrör med fot	m	7	195	1365	1365
		<u>Arbete</u>					
0-4+09		Schaktning	m ³	1600	2:50	4000	
		Förflyttning av de uppschaktade massorna från dikessträckan 0-4+09 till gamla öppna avlopp sekt.7+80-9+00	m ³	1600	2:50	4000	8000
		<u>Trumma</u>					
1+98-2+05		Schaktning, stampning, rörläggning och återfyllning	m	7	30:-	210	
		Stensättning av botten och slänter	m ²	20	30:-	600	810
		Typritning T-4					
		<u>Ersättningar:</u>					
		Ersättning för markåtgång till ägaren av varmlösa 17:1 och S. Villie 5:1	m ²	807	2:-	1614	1614
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %					1311
		<u>Summa kronor</u>					13100
4+09-5+49	140	<u>Dikessträckan B-C.</u>					
		<u>Material: 1.Ledningar</u>					
4+09-5+49		600 mm betongrör	m	140	30:-	4200	
		<u>2. Brunnar</u>					
		Ommurning				300	
4+78,5+49		900 mm betongrör	m	4	70:-	280	
		Koniska rör 900/600 mm	st	2	40:-	80	
		Brunnslock 600 mm	"	2	14:-	28	
		Brunnsbotten 900 mm	"	2	30:-	60	4948
		<u>Arbete</u>					
4+09-5+49		Schaktning, stämpling, rör-trpt					4948

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		trpt					4948
		läggning och återfyllning	m	140	13:-	1820	
		Gjutning av ommurning 0-6	st	1	300:-	300	
		Sättning av brunnar ø 900 typritn. B-4	"	1	80:-	80	
		Sättning av brunnar ø 900 typritn. B-2	"	1	80:-	80	2280
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15 %					372
		Summa kronor					7600
5+49-9+60	411	<u>Dikessträckan C-D</u>					
		Material: 1. Ledningar					
5+49-6-8+36		600 mm betongrör	m	51	30	1530	
-8+36		600 mm armerade betongrör	m	236	47	11092	
-9+26		600 mm armerade vägrör levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län	m	90	-	-	-
-9+60		Bef. vägtrumma med anslutningsbrunnar					12622
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
7+05,8+08		900 mm betongrör	m	7	70	490	
		Koniska rör 900/600 mm	st	2	40	80	
		Brunnslock 600 mm	st	2	14	28	
		Brunnsbottnar, 900 mm	st	2	28	56	654
		<u>Arbete</u>					
5+49-6+50		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	101	15	1515	
-7+50		D:o	m	100	27	2700	
-8+50		D:o	m	100	35	3500	
-9+26		D:o	m	76	45	3420	
9+26-9+69		Bef. trumma med anslutningsbrunnar	m st	34 2	- -	- -	
7+05,8+08		Sättning av brunnar ø 900 typritn. B-4	st	2	80	160	11295
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15 % på arbetskostnaden					1629
		Summa kronor					26200

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Sammandrag.</u>					
409		Dikessträckan A-B				13100	
140		" B-C				7600	
411		" C-D				26200	
73		" D-E				3400	
237		" E-F				11300	
260		" F-G				7300	
286		" G-H-I				9300	
290		" I-K-L				7000	
118		" L-M				1900	
221		" M-N				4000	91100
<u>Summa</u>	<u>2445 m.</u>	<u>Summa kronor</u>					<u>91100</u>
Rydsgård den 21 maj 1970. <i>Nils M. Nilsson</i> Nils M. Nilsson Förrättningsman							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor

Företagets namn: Södra Villie dikningsföretag år 1970 Socknar: S. Villie och Katslösa Län: Malmöhus län	Mom.	
Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar. Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person. I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle. Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vatten gång). Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.	1.	<u>Ritningar,</u> <u>utsättning</u>
Förekommande dikeskrök får ej göras skarp utan skall i gör- ligaste mån uträtas eller avrundas..	2.	<u>Öppna avlopp</u>
Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla.	2.1	Sträckning i plan
Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller ar- rendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget).	2.2	Stängsel
Uppschaktad jord från dikessträckan 0-4+09 skall transporte- ras upp till dikessträckan 6+80-9+00.	2.3	Jordupplag
Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt för- stärkningsarbetet skall utföras.	2.4	Ras
Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestäm- melser för föreskriven rörtyp.		
Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikes- jord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.		
Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper.	3. 3.1	<u>Rörledning</u> <u>Rörkvalitet</u>

Tegelrör skall uppfylla fordringarna för svensk standard för dräneringsrör av tegel.

Plaströr skall uppfylla fordringarna enligt de provisoriska normer som gäller beträffande rör avsedda för dräneringsändamål inom jordbruket.

Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager.

Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.

Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall god anläggning för hela röret utföras.

Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.

Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant.

Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna.

Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet. Samtliga öppna avlopp, som ersättes med rörledningar, skall helt igenplaneras.

Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Brunn skall grundläggas på fast underlag.

Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.

Till rörledning, vilken skall utföras med täta rørfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen skall utföras med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring, där ej annat föreskrives.

3.2 Rörläggning

3.3 Återfyllning

3.4 Brunnar
Koppling

3.5 Fogning och
grundför-
stärkning

Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger.

Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.

I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas.

Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.

Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.

Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

För höjdbestämming har följande fixpunkter utmärkts:

Hjälpfixp. = + 47,90 m. Avvägd ommurning ö.k. över ø 1000 mm avloppsledning för dikningsföretaget Nr 2, 5, 29 och 30 S. Villie, igenläggning år 1960, vid sektion 4+09.

Fixp. = + 51,835 m. Järnrör ö.k. Vägförvaltningens polygonpunkt, belägen vid sektion 8+45 Ö. sidan.

Fixp. = + 51,96 mm. Kors i jordfast sten vid sektion 12+70 Ö om avlopp, belägen i gräns mellan fastigh. Varmlösa 4:1 och 2:5.

Fixp. = + 50,215 m. Kors å jordfast sten, belägen i gräns mellan fastigh. Villie S. 30:11 och 46:1 c:a 25 m. V om sektion 18+70.

Fixp. = + 51,29 m. Urinbrunn c:a 50 m. söder om sektion 22+24. Avvägd ö.k. på NV hörnan vid ingjutet järn.

Rydsgård den 21 maj 1970.

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

4. Allmänna föreskrifter.

4.2 Röjning

4.3 Gränsmärke

4.4 Anmälningssplikt

5 Fixpunkter

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Varmlösa nr 2 och Villie nr 3 m.fl. fastigheter.		
Socknar: Katslösa och Villie Län: Malmöhus		
Företaget avser att förbättra dränerings- och brukningsmöjligheterna för åkermark till Villie Södra n:ris 1, 3, 5, 8, 9, 13, 18, 30 och 46, Villie 5, Trunnerup n:ris 1, 2, 4, 9, 11, 12, och 19 i Villie socken samt Varmlösa n:ris 2, 4, 17 och 18 i Katslösa socken.	Bil.	1. Ändamål och handläggning
Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av gode män.		
Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare).		2. Läge
Till förslaget hör: Plankarta med nivåuppgifter Profilritning över berörda avlopp Typritningar för brunnar o.dyl.		3. Plankarta, profilritning, höjdsystem.
Ritningsbeteckningar se särskild bilaga.		
Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med RAK:s höjdsystem.		
Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se även särskild fixpunktbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning.		
Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Trunnerup, Södra Villie och varmlösa byars dikningsföretag av år 1882 och delvis i dikningsföretaget n:ris 2, 5, 29 och 30 Södra Villie av år 1891. Båda företagen har handlagts vid syneförrättning. De diken, som därvid fastställts, äro nu otillräckliga.		
Företaget omfattar utförande av följande anläggningar. Öppet avlopp: sträckan A-B Rörledning: Sträckan B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N.		Omfattning
Det må anmärkas, att vissa områden icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag.		
Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något hinder föreligger.		Laga hinder.
Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta mar-		Hydrografisk utredning

kerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark till 1,5 liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande nederbördsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

1. Allmän väg.

Riksväg 11, delen Skurup-Ystad är för närvarande under ombyggnad. I sin nya sträckning korsar väg 11 det planerade avloppet vid vägsektion 9/065 mellan avloppssektionerna 9+26-9+64.

Enligt vägförslaget skulle i korsningspunkten utföras en trumma av betongrör med 1400 mm inre diameter. Det nu planerade dikningsföretaget avser att ersätta det nuvarande öppna avloppet med rörledningar med en inre diameter om 500-600 mm. Genom utförande av det nya företaget kan vägtrumman minskas från 1400-600 mm, vilket för Vägförvaltningen medför minskade anläggnings- och underhållskostnader.

Då den nya vägtrumman måste utföras innan förrättningen rörande företaget kunde avslutas träffades en preliminär överenskommelse med Vägförvaltningen om att utföra trumman av 600 mm betongrör och med provisorisk anslutning till det öppna avloppet. För en del av kostnadsminskningen skulle Vägförvaltningen leverera 90 m. vägrör med 600 mm inre diameter till sträckan närmast nedströms vägen.

Synemännen anser den träffade överenskommelsen skälig och fastställer densamma. Vägförvaltningens skyldighet att leverera 90 m. vägrör till företaget skall dock gälla endast om företaget utföres före utgången av år 1971.

2. Ägobro.

Ägobro vid sektion 1+98 på sträckan A-B ombygges genom företagets försorg utan kostnad för broägaren på sätt som närmare framgår av bifogade ritningar.

För övriga dikessträckor erfordras ej utförande av särskilda ägobroar, enär de öppna diken skall igenläggas med rör.

Beträffande rörmaterial och erforderliga brunnar vid berörda ägobroar, se till förslaget hörande avloppsprofil och kostnadsförslag.

Broar och
trummor

3. Underhåll av bro och trumma.

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

För mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp skall ersättning utgå med belopp som finnes angivna i bifogat kostnadsförslag.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget, har synmännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Vid markvärderingen har synmännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synmännen uppskattats till belopp, som anges i bifogade värderingslängd, sammanlagt 161.644:- kr, varvid följande grunder tillämpats.

Den genom företagets utförande erhållna nyttan är i huvudsak av två slag: Alstringsbåtnad och Brukningsbåtnad. Alstringsbåtnaden har uppskattats som skillnaden mellan värdet av fullt torrlagd jord och värdet av jord med otillräcklig torrläggning. Med sämre torrläggning minskar markens avkastningsförmåga medan brukningskostnaderna närmast tenderar att öka. På grund av dessa förhållanden minskar markens värde mer och mer ju sämre torrläggningen är, för att vid vattendränkt mark närma sig värdet 0. Vid värderingen har hänsyn även tagits till att den förbättrade torrläggningen i vissa fall kräver en del fullföljdskostnader. Resultatet av värderingen har införts i värderingslängden under rubriken "Alstringsbåtnad".

Brukningsbåtnaden framkommer huvudsakligen genom att de öppna avloppen igenlägges med rör. Rörläggningen medför dels att kostnaden för avloppens underhåll minskar kraftigt, dels att kostnaden för markens brukning minskar genom att öppna avlopp genom skiftena försvinner och dels att fältkantverkan minskar. Kostnadsminskningarna ha kapitaliserats och införts i värderingslängden under rubriken "Brukningsbåtnad". Under samma rubrik har även införts den arealvinst en markägare erhåller, när ett öppet dike över någon del av hans mark rörläggas och igenplaneras. Minskade brukningskostnader och arealvinst har beräknats särskilt för varje fastighet medan den minskade underhållskostnaden har beräknats för de enheter, som tidigare svarat för underhållet av de öppna avloppen. Fördelningen på fastigheter har sedan skett efter tidigare gällande fördelningstal.

Ersättningar

Markvärdering och båtnadsuppskattning

A

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 91.100:- kr, se bilagda kostnadsförslag.

Kostnader

1. Anläggningskostnad

Kostnads-
fördelning

Berörda marker är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. I anledning härav skall kostnaden för företagets utförande fördelas i direkt förhållande till båtnaden.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttas.

Dikessträckan A-B ingår även i dikningsföretaget n:ris 25, 29 och 30 Södra Villie av år 1891. Till fördjupningen av denna sträcka skall nämnda företag betala 1.000:- kronor, vilket kan anses motsvara en normal rensningskostnad.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

Dikessträckan A-B skall underhållas gemensamt av detta företag och dikningsföretaget n:ris 25, 29 och 30 Södra Villie av år 1891 och skall underhållskostnaden fördelas lika mellan dem.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttas.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 334:- kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Yrkanden

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

Arbetets
utförande,
arbetstid

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1980,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Södra Villie dikningsföretag år 1970.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

Framtida
underhåll

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o.dyl. bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Organisa-
tion

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av ordföranden i företagets styrelse och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.


Aktför-
varare

Talan mot förrättningen må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Box 49, 35103 Växjö 1, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftätagande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Utlåtan-
dets verk-
ställighet

Rydsgård den 21 maj 1970.



Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Såsom gode män:




Edvin Persson
Nils Hugo Persson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
VILLIE SOCKEN						
<u>Villie Södra 1:4, 1/16 mtl</u>						
Verner Norling		934		526	0,58	
<u>Villie Södra av 1:3, 1/48 mtl</u>						
Nils Corneliusson	S	2077		1171	1,29	
<u>Villie Södra 9:37, 3861/5124000 mtl</u>						
Nils Corneliusson	S	621		350	0,38	
<u>Villie Södra av 3:4</u>						
Nils Corneliusson	S	1848		1042	1,14	
<u>Villie Södra av 1:5</u>						
Oscar Åkesson	S	7989		4503	4,94	
<u>Villie Södra av 1:3, 175/7056 mtl</u>						
Oscar Åkesson	S	2161		1218	1,34	
<u>Villie Södra 30:12, 25/1040 mtl</u>						
Oscar Åkesson	S	2206		1243	1,36	
<u>Villie Södra 13:1, 3/4 mtl</u>						
Lantbruksnämnden i Malmöhus län	S	10982		6190	6,80	
<u>Villie Södra 46:1, 4520197/11102000 mtl</u>						
Pentti Nilsson	S	4551		2565	2,82	
<u>Villie Södra 30:6, 3/130 mtl</u>						
Oskar Hansson	S	1674		943	1,03	
<u>Villie Södra 30:11, 49/1040 mtl</u>						
Oskar Hansson	S	2222		1252	1,37	
<u>Trunnerup 1:2, Rödjan nr 1, avs.</u>						
Oskar Hansson	S	2987		1683	1,85	
<u>Trunnerup 4:8, avst.</u>						
Oskar Hansson	S	1143		644	0,71	
<u>Trunnerup 8:5 och 9:3, 3/256 mtl</u>						
Oskar Hansson	S	13640		7687	8,44	
trpt		55035		31017	34,05	

[illegible]

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt		55035		31017	34,05	
<u>Villie Södra 8:20</u> Oskar Hansson	S	872		491	0,54	
<u>Villie Södra av 5:1</u> Lantbruksnämnden i Malmöhus län	S	20760		11700	12,84	
<u>Villie Södra, litt.e, lgh.</u> <u>avs. från Nr 9</u> Bror Bengtsson	S	1865		1051	1,15	
<u>Villie Södra, litt.f, lgh.</u> <u>avs. från Nr 9</u> Bror Bengtsson	S	3047		1717	1,88	
<u>Villie Södra, litt. h, lgh.</u> <u>avs. från Nr 9</u> Malte Andersson		374		210	0,23	
<u>Villie Södra, litt. i, avs.</u> <u>från 29/320 mtl Nr 9</u> Henning Persson	S	326		184	0,20	
<u>Villie Södra av 3:3</u> Bror Bengtsson	S	2314		1304	1,43	
<u>Villie Södra 18:9 (Villie- torp 1, 2, 3)</u> Bror Bengtsson	S	5957		3357	3,69	
<u>Villie Södra 9:13, 1/160 mtl</u> Bror Bengtsson	S	3219		1814	1,99	
<u>Villie Södra 3:5, 9/1172 mtl</u> Bror Bengtsson	S	1179		665	0,73	
<u>Villie Södra 3:10,33/4688 mtl</u> Henning Persson	S	1398		788	0,87	
<u>Villie Södra 3:9, 3/293 mtl</u> Henning Persson	S	1974		1113	1,22	
KATSLÖSA SOCKEN						
<u>Varmlösa 2:5, 1/16 mtl</u> Henning Persson	S	11084		6247	6,86	
<u>Varmlösa 2:4, 1/16 mtl</u> Lennart Larsson	S	4627		2608	2,86	
trpt		114031		64266	70,54	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt		114031		64266	70,54	
<u>Varmlösa 18:1,32621/310720 mtl</u> Anton Hansson	S	4808		2710	2,97	
<u>Varmlösa av 4:1</u> Anton Hansson	S	13106		7386	8,11	
<u>Varmlösa av 4:1 och Villie S. 3:4</u> Harry Tuveßson	S	15285		8614	9,46	
VILLIE SOCKEN						
<u>Trunnerup 2:2</u> Sven Mårtensson	S	181		102	0,11	
<u>Trunnerup av 2:5,5/128 mtl</u> Sven Mårtensson	S	161		91	0,10	
<u>Trunnerup av 2:5,7/128 mtl</u> Oskar Hansson	S	346		195	0,21	
<u>Varmlösa 17:1,50125/186432 mtl</u> Lars G. Larsson		2448		1380	1,52	
<u>Villie Södra av 5:1</u> Villie Pastorat arr. Kurt Göran Nilsson	S	4860		2739	3,01	
<u>Trunnerup av 12:3,7/64 mtl</u> Oskar Olsson	S	3593		2025	2,22	
<u>Trunnerup av 11:4, litt. E</u> Sven Åke Johansson	S	1646		928	1,02	
<u>Trunnerup 19:1,1345/4096 mtl</u> Sture Persson	S	1179		664	0,73	
Summa kronor		161644		91100	100,00	
Rydsgård den 21 maj 1970.						
 Edvin Persson  Nils M. Nilsson Förordningsman  Nils Hugo Persson						
Gode män						

[illegible]

PM

angående ett dikningsföretags organisation och funktion

Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.

Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.

Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.

Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta;

att antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;

Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag.

I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - O:O motsv. kap: §.

VL
7:
61-65

Styrelse

3:13

3:18

<u>att</u> till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;	
<u>att</u>, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;	
<u>att</u> tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;	
<u>att</u> i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;	3:20
<u>att</u> över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;	
<u>att</u> för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;	
<u>att</u> vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;	3:22
<u>att</u> i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.	
Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.	7:58
Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.	7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med deltagarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för deltagarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal.

3:22

Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:

60-63

3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inrepat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indriva debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och året för förrättnings handläggning.

Planritning

Länsgräns




Sockengräns



Gräns för by, hemman eller jordregisterenhet med särskilt namn



Gräns för annan fastighet, även samsjedelningslott




Jordregisterbeteckning

2¹⁴ 10⁷

Gräns för ägoslag




Ägofigursavgränsning



Begränsningslinje innefattande mark, som beräknas få nytta av anläggningen



Vattendelare



Höjdsiffror på mark

8.60 8.70

Nivåkurvor




Djupsiffra vid pejling (vänsterlutande)

3.50 3.60


Ägofigursnummer

214 215


Anger samma ägofigur på ömse sidor om hinder



Väg, allmän



Väg, enskild



Luftledning



Kabel




Befintligt dike (vattendrag)




Befintlig rörledning med brunn

Föreslagna nyanläggningar:

Dike (vattendrag), längdmarkering



Rörledning med brunn



Intag och utlopp



Brunn



Övertäckt brunn



Pumpstation



Vallbyggnad




Vall och valldike




Avdragsdike

Profilritning

Djup till vilket jordundersökning utförts (⊥)




Gräns mellan skilda jordarter



Dike

Bergmarkering



Rörledning med brunn

Befintligt dike som avses utgå

Karaktäristiska vattenytor

Högsta högvattenyta

HHW

Högvattenyta

HW

Normal högvattenyta

MHW

Medelvattenyta, års-

MW

Medelvattenyta under vegetationstiden


MW_{veg}

Lägvattenyta

LW


Lägsta lägvattenyta


LLW



VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL
SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

VID BRUNNSDIAMETER ≥ 900 MM UTFÖRES BRUNNENS
ÖVERDEL KONISK.





RÖRLEDNING AV TEGEL ELLER
PLAST KOPPLAS MED BETONG-
RÖR NÄRMÄST BRUNNEN

INGJUTEN BOTTEN ELLER
BRUNNSRING MED BOTTEN

VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL
SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

Skala 1:20.
Mått i mm.


63

Bilaga H.


Typritning B-4

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.




Sektion B-B.




Skala 1:50
Mått i mm.

64


Sektion A-A



Sektion B-B



Sektion C-C



VAND B


På höjden 65x105x150

Skala 1:50
Mått i mm.


65

Bilaga J.
Typritning
T 4.


Skedion A-A




Skedion B-B




Nr 2446



S e k t i o n A-A



S e k t i o n B-B



B e t o n g g j u t n i n g

**BESIKTNINGS-
RAPPORT**

Diarie nr 623/66

Fnr 927

Företagets namn Södra Villie dikningsföretag år 1970			
Socken S. Villie och Katslösa		Län Malmöhus	
Ordf. i styrelsen — ~~RODOLPH K. KROON~~ Lantbrukaren Henning Persson, Haga Varmlösa, 270 12 Rydsgård			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	
Arbetstid jml. V L 10:62. 31/12 1980	Förlängning jml. V L 7:58.	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	
Besiktning verkställd den 13/10 1971		Besiktning verkställd av ingenjör Nils M. Nilsson	

Vid besiktningen befanns att företaget utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget, varför detsamma godkännes.

Malmö den 14 oktober 1971.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson

Ingenjör