| VATTENBYGGNADSBYRÅN (VBB) 00981 - 007 | ESLÖV AVLOPP<br>KRONDIKET<br>DRÄNERINGSOMRÅDEN, ÅR 1985<br>SKALA 1:10.000 | TEXTPL. 3<br>TILL VBB:s UTREDN.<br>DEN 15.8.1967 |
|---|---|---|

STABBARP

Ö. ASMUNDTORP

Saxån

Ellebäcken

Yttre Allén

SOPTIPP

L1 L2 L3 M N O K J H G D1 B A F D2 C E

BETECKNINGAR FÖR AVLOPPSFÖRSLAGET

+—+— GRÄNS MELLAN SAXÅNS OCH BRÅÅNS DRÄNERINGSOMR.

—·—·— DELDRÄNERINGSOMRÅDEN

A, B, osv. OMRÅDESBENÄMNINGAR

BETECKNINGAR FÖR GENERALPLANEN

GLESARE BOSTADSBEBYGGELSE

TÄTARE BOSTADSBEBYGGELSE

ARBETSOMRÅDE

CENTRUM

ALLMÄNT


BEGRAVNINGSPLATS

0 1000 2000 METER

GENERALPLANEN UPPRÄTTAD AV

EGLERS STADSPLANEBYRÅ AB

| VATTENBYGGNADSBYRÅN (VBB) 00981-007 | ESLÖV AVLOPP<br>KRONDIKET<br>AVRINNINGSKOEFFICIENTER<br>SKALA 1:10.000 | TEXTPL 6<br>TILL VBBs UTREDN.<br>DEN 15.8.1967 |
|---|---|---|




BETECKNINGAR:

GRÄNS MELLAN SAXÅNS OCH BRÅÅNS DRÄNERINGSOMR.

DELDRÄNERINGSOMRÅDEN

A, B, osv. OMRÅDESBENÄMNINGAR

AVRINNINGSKOEFFICIENT Ø:

INDUSTRIOMRÅDEN, SKOLOMRÅDEN O.D., SLUTEN HYRESHUSBEBYGGELSE, AFFÄRSCENTER O.D., Ø = 0.75

ÖPPEN HYRESHUSBEBYGGELSE, Ø = 0.6

RADHUSBEBYGGELSE, Ø = 0.5

VILLABEBYGGELSE Ø = 0.25

JÄRNVÄGSOMRÅDE, Ø = 0.20

PARKER, Ø = 0.1

Trollenäs $2^2$

Park

Park

Kyrkogård

Trollenäs $2^2$

Trollenäs $2^2$

Fixp. kryss i betong = + 48,41

Konnektionslinje

Konnektionslinje mot ritning nr V55:2

A

A

Konnektionslinje

A

A

Järnväg

Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970
Plankarta

Eslövs stad

Län: Malmöhus län

Datum: 9.9.1970

Ritad av

Granskad av

Antal ritn.: 13

Ritn. nr.: V55:1

Skala: 1:4000

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

M 13★2251

Konnektionslinje mot ritning nr. V55:1

Trollenäs $2^2$

Ö. Asmundtorp

Stabbarp $4^1$

Ö. Asmundtorp $6^1$

Marieholm

Eslöv

Fixp. dubb i betong över ans mitt = + 57,43

av $7^1$

$18^8$ $18^1$ $5^6$ $5^1$ $7^1$ $7^6$ $5^7$ $13^1$ $13^9$ $13^6$ $3^{40}$ $9^7$ $14^5$ $14^{12}$ $14^{11}$ $14^8$ $14^1$ $2^2$ $13^1$ $14^1$ $2^2$ $2^2$ $1^{21}$ $3^2$

A B C D E

101 102 103 104 105 106 107

| Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970 Plankarta | Eslövs stad | | |
|---|---|---|---|
| | Län: Malmöhus län | | Datum: 9.9.1970 |
| Ritad av | Granskad av | Antal ritn. 13 | Ritn. nr. V55:2 |
| A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB | Skala 1:4000 | M 13★2251 | |

Ö. Asmundtorp

Selarp

Saxån

Ny åfåra

Vall

Damm

Slamavskiljare

Dagvattenkulvert

Marieholm

Eslöv

26

27

28

29

30

31

$13^1$ $13^9$ $13^6$ $2^{26}$ $14^{12}$ $14^{11}$ $14^1$ $14^8$ $2^2$ $14^1$

55·60 55·90 56·40 56·55 56·90 56·20 56·35 56·20

Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970

Förslag till slamavskiljare för dagvatten

Plan

Eslövs stad

Län: Malmöhus län

Datum: 9.9.1970

Ritad av

Granskad av


Antal ritn.: 13

Ritn. nr: V55:12

Skala 1:1000

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

M 13★2251



Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970

Profil

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eslövs stad | | | |
| Län: Malmöhus län | | | Datum: 9.9. 1970 |
| Ritad av | Granskad av: [signature] | Antal ritn.: 13 | Ritn. nr: V55 : 3 |
| Skala: längd 1: 4000, höjd 1: 100, sektion 1: | Lantbruksnämndens arkivnr: M 13 ★ 2251 | | |

Lantbruksstyrelsen 3130 1965 mars. 2.000.




| | |
|---|---|
| Längdmätning | -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Bottenläge | 44 76; 46,40; 46 73; 47 82; 48 67; 48 88; 50 00; 51.20; 51.40 |
| Lutning ‰ | 4,0; 1,0; 6,8; 3,0; 3,5; 2,5 |
| Utförande | |
| Dimension blivande | Bottenbredd 2,5 m Släntlutning 1:1,5; Bottenbredd 2,5 m Släntlutning 1:1,5 |
| Dimension enl. äldre förrättningar | Bottenbredd 5-22 m Släntlutning 1:2 |
| Äldre förrättningar | Rensning av Saxån år 1965 |

Blivande HHW


Nuvarande HHW och blivande där blivande sammanfaller med nuvarande

Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970
Profil

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eslövs stad | | | |
| Län: Malmöhus län | | | Datum: 9.9.1970 |
| Ritad av | Granskad av: [signature] | Antal ritn.: 13 | Ritn. nr: V55: 4 |
| Skala: längd 1: 4000, höjd 1: 100, sektion 1: | Lantbruksnämndens arkivnr: M 13★2251 | | |

Lantbruksstyrelsen 3130 1968. mars. 1500. SRA





| | |
|---|---|
| Längdmätning | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 (+15) · 25 · 26 · 27 (+30, +39) · 28 · 29 (+40) · 30 |
| Bottenläge | 13: 52,30 · 24+15: 53,41 · 29: 54,38 · 29+40: 54,74 |
| Lutning ‰ | 1,0 · 2,0 · 9,0 |
| Utförande | |
| Dimension | I enlighet med nuvarande sektion |
| Dimension enl. äldre förrättningar | Bottenbredd 3,5 m, Släntlutning 1:1,5 |
| Äldre förrättningar | Bottenbredd 2,5 m Släntlutning 1:1,5 |
| | Saxåns fördjupning år 1965 |

Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970
Profil

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eslövs stad | | | |
| Län: Malmöhus län | | | Datum: 9.9.1970 |
| Ritad av | Granskad av | Antal ritn.: 13 | Ritn. nr: V55:5 |
| Skala: längd 1: 4000, höjd 1: 100, sektion 1: | Lantbruksnämndens arkivnr: M 13 ★ 2251 | | |

Lantbruksstyrelsen 3130 1965 mars 2000. SRA 508446




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längdmätning | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | +60 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Bottenläge | | | | | | 56 03 | | | 57 03 | | | | 57 48 | | | | | | | | 57 85 |
| Lutning % | | | | | | | 3,8 | | | | 1,0 | | | | | | 0,5 | | | | |
| Utförande | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimension enl. äldre förrättn. | | | | | | | | Bottenbredd 2,5 m Släntlutning 1:1,5 | | | | | | Bottenbredd 0,5 m Släntlutning 1:1,5 | | | | | | Bottenbredd 0,3 m Släntlutning 1:1,25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Äldre förrättningar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Asmundtorp m.fl. hemmans dikningsföretag år 1919 Företagets 0-plan = 51,48

Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970
Profil

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

Eslövs stad
Län: Malmöhus län
Datum: 9.9.1970
Ritad av:
Granskad av:
Antal ritn.: 13
Ritn. nr: V55:6
Skala: längd 1: 4000, höjd 1: 100, sektion 1:
Lantbruksnämndens arkivnr: M 13 ★ 2251

Lantbruksstyrelsen 3130 1965 mars 2.000. SBG GOTAB.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Längdmätning | 50 | 51 | 52 | 53 | |
| Bottenläge | 57,85 | | | | 58,03 |
| Lutning ‰ | 0,5 | | | | |
| Utförande | | | | | |
| Dimension enl. äldre förrättn. | Bottenbredd 0,3 m Släntlutning 1:1,25 | | | | |
| Äldre förrättningar | Asmundtorp m.fl. hemmans df. år 1919<br>Företagets 0 plan = 51,48 | | | | |

Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970
Profil

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB


Ritad av

Skala
längd 1: 4000
höjd 1: 100
sektion 1:


Eslövs stad
Län: Malmöhus län
Datum: 9.9.1970
Granskad av: Dahlgren
Antal ritn.: 13
Ritn. nr: V55:7
Lantbruksnämndens arkivnr: M 13★2251

Lantbruksstyrelsen 3130 1965 mars. 2000. STA. 1061 HL


Typsektion av jorddamm




Sektion av betongutskov



Balkar c/c 0,5 m till förhindrande av utskovshålets igensättning med större föremål. Balkarna skall täcka intagets front till en bredd av 6,0 m samt sidorna enligt ritningen.





Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970
Dammbyggnad vid sektion G

Eslövs stad
Län: Malmöhus län
Datum: 9.9.1970
Ritad av:
Granskad av: Bertil Hallgren
Antal ritn.: 13
Ritn. nr: V55:8
Skala
längd 1:
höjd 1:
sektion 1: 100
Lantbruksnämndens arkivnr
M 13★2251

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

Lantbruksstyrelsen 3124. 1968 mars. 1000. SIC




Anm: De å detta blad upprätade sektionerna har hämtats från förslag till rensning av åsträckan upprättat 1965 utan samband med syneförrättning.


Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970
Tvärsektioner

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

Eslövs stad
Län: Malmöhus län
Datum: 9.9.1970
Ritad av:
Granskad av: Ove Hallgren
Antal ritn.: 13
Ritn. nr: V55:9
Skala: längd 1:, höjd 1:, sektion 1: 100
Lantbruksnämndens arkivnr: M 13★2251


Lantbruksstyrelsen 3124. 1968 mom. 1000. 3/64

Dammluckor i Västra avloppet sekt 100+50





▼ 46.0

Dammluckor i Östra avloppet sekt 8+33




▼ 46.0









































































Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970
Tvärsektioner

Eslövs stad

| Län | Datum |
|---|---|
| Malmöhus län | 9.9.1970 |

| Ritad av | Granskad av | Antal ritn. | Ritn. nr |
|---|---|---|---|
| | | 13 | V55:10 |


Skala
längd 1:
höjd 1:
sektion 1: 100

Lantbruksnämndens arkivnr
M 13★2251


A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

Lantbruksstyrelsen 3124, 1968 mars, 1000. SRA


## A - A
Skala 1:50





## Plan
Skala 1:200




## B - B
Skala 1:50




## Detalj av pegelskala
Skala 1:10
C - C




Bulthålen i UNP-balken utformas lämpligen som slitsar med längden = 250, så att L järnet kan förskjutas till rätt höjd.

Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970

Förslag till självregistrerande pegel med pegelskala

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

Eslövs stad


| Län | Datum |
|---|---|
| Malmöhus län | 9.9.1970 |

| Ritad av | Granskad av | Antal ritn. | Ritn. nr. |
|---|---|---|---|
| | | 13 | V55:11 |


Skala
1:200
1:50
1:10

M 13★2251


## Tvärsektion




## Längdprofil




## Typsektion av vallbyggnad




Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970

Förslag till slamavskiljare för dagvatten
Sektioner

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

Eslövs stad

| Ritad av | Granskad av | Antal ritn. | Ritn. nr |
|---|---|---|---|
| | Bertil Dahlgren | 13 | V55 :13 |

Skala
längd 1: 100
höjd 1: 100
sektion 1:

Datum
Län: Malmöhus län
9.9.1970

Lantbruksnämndens arkivnr
M 13 ★ 2251

Lantbruksstyrelsen 3123. 1965 mars. 3000. 564 50616.

M 13 ★ 225 1

# H a n d l i n g a r

tillhörande

Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970

i Malmöhus län

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

~~1761~~

# Hänvisning

Den förrättning som beskrivs i

**akt nr** LN 2251

**har helt eller delvis omprövats.**

2317

Uppgifter om omprövningen kan sökas i

Övriga upplysningar (om t ex det äldre företaget helt har upphört):

16/11 2007 G. Regnéll

Datum och namn

G. REGNÉLL

Avskrift

Gränsbeco: Dnr Sak 970 Fnr 1761

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Ink. 1976-12-17 DVA 48/1976 s. 1 (8)

VATTENDOMSTOLEN ÅT NMN LJ HTH 16.12.1976 VA 37/1976

Växjö

Lantbruksnämnden i Malmöhus Län

Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970, ändrade bestämmelser

I DOMSTOLEN

rådmannen Carl-Olof Håkansson såsom vattenrättsdomare, fastighetsrådet Erik Alström samt nämndemännen Harald Larsson, Höör, och Thure Berglund, Hörby

SÖKANDE

Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970

Ombud: advokaten Nils Vasseur, Alrutz' Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 4, 111 44 Stockholm

SAKEN

ansökan om befrielse från skyldighet att anordna utjämningsmagasin genom dammbyggnad i Saxån inom fastigheten Trollenäs 2:15 i Trollenäs socken, Eslövs kommun, Malmöhus län

---

I utlåtande 9.9.1970 vid syneförrättning enligt vattenlagen angående "Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970" (aktsid 46 ff), fastställt av dåvarande Söderbygdens vattendomstol genom dom 18.12.1970 (mål nr BUD 4/1970), har prövats under vilka villkor dag- och dräneringsvatten från bebyggd och byggnadsplanerad mark inom Eslövs centralort får avledas till Saxån strax uppströms Ö Asmundtorps samhälle och därvid föreskrivits, att en dammbyggnad skall anläggas inom fastigheten Trollenäs 2:2 - genom sammanläggning numera ingående i Trollenäs 2:15 - i Trollenäs socken, omkring 3,1 km nedströms avledningsplatsen, för att åstadkomma ett utjämningsmagasin. Genom dom 19.12.1973 (mål nr VA 38/1973) har Växjö tingsrätt, vattendomstolen, lämnat företaget anstånd med utförandet av dammbyggnaden till 1976 års utgång (aktsid 81 ff).

Hos vattendomstolen har Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970 genom sökanden till företaget, Eslövs kommun, nu ansökt, att domstolen med ändring av utlåtandet måtte befria företaget från skyldighet att anordna utjämningsmagasin i Saxån uppströms Trollenäs.

Utan avgift.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

M 13 ★ 225 1

Dagvattenavledningsföretaget har i ansökan anfört (aktsid 2-4): Synemännens utlåtande innebär rätt att till Saxån avleda dag- och dräneringsvatten från ett område om ca 240 hektar, som förväntades vara fullt utbyggt år 1985. Området, som till större delen redan tidigare avvattnats till Saxån, beräknades genom utförd och planerad bebyggelse ge upphov till ökad högvattenavrinning i Saxån. För att i möjligaste mån undvika skador till följd av den ökade högvattenavrinningen föreskrevs i utlåtandet, att Saxån nedströms utsläppsplatsen skulle upprensas på tre olika delsträckor (sträckorna D-E, F-G-H och L-M) samt att en dammbyggnad, för åstadkommande av ett utjämningsmagasin, skulle anläggas inom fastigheten Trollenäs 2:2. De rensningar som föreskrivits i Saxån närmast dagvattenutsläppet (sträckan D-E) skulle vara utförda innan en andra kulvertledning för dagvattenutsläppet tages i bruk, dock senast 10 år efter det förrättningen vann laga kraft. Övriga rensningar samt dammbyggnaden för utjämningsmagasinet skulle vara utförda senast 3 år efter det förrättningen vunnit laga kraft. Enligt i utlåtandet redovisade beräkningar skulle, sedan ifrågavarande område blivit fullt utbyggt, dagvattenutsläppet därifrån under mycket ogynnsamma förhållanden kortvarigt kunna medföra en ökning av högvattenavrinningen i Saxån närmast utsläppspunkten med 6,6 $m^3/s$. På grund av den utjämning som sker i Saxån beräknades emellertid flödestillskottet snabbt minska ju längre ned i vattendraget man kommer. Vid en punkt omkring 2,5 km nedströms dagvatteninloppet beräknades sålunda största vattenföringsökningen till 2,4 $m^3/s$. Härefter beräknades den återstående åsträckan fram till dammläget med det föreskrivna retardationsmagasinet åstadkomma en ytterligare reducering av högvattentillskottet med 1,0 $m^3/s$ till 1,4 $m^3/s$. Vad nu sagts gäller ifråga om flöden med mycket kort varaktighet (0,5-3 timmar). Med avseende på Saxåns normala och högsta högvattenavrinning (som här antages gälla dygnsmedelvärden) räknade synemännen icke med att retardationsmagasinet skulle ha någon märkbar utjämnande inverkan. Ökningen ifråga om dessa avrinningsvärden beräknades nämligen såväl före som efter retardationsmagasinet komma att uppgå till respektive 0,3 $m^3/s$ (från 3,6 till 3,9 $m^3/s$) och 0,6 $m^3/s$ (från 8,1 till 8,7 $m^3/s$). För att få tillfälle till närmare

utredning angående de hydrologiska förhållandena och därmed av utjämningsmagasinets betydelse, erhöll dagvattenavledningsföretaget år 1973 efter ansökan hos vattendomstolen anstånd med utförande av dammbyggnaden för utjämningsmagasinet till utgången av år 1976. Under åren 1974-1975 har mätningar utförts av dagvattenutsläppet och av vattenföringen i Saxån vid platsen för dammbyggnaden. I yttrande 28.1.1976 av Ingenjörsfirman Orrje & Co AB (aktsid 6-27) lämnas redogörelse för vattenmängdsmätningarna. Det konstateras däri, att beräkningar utförda på det observationsmaterial som nu står till förfogande visar att dagvattenavrinningen kan förväntas bli avsevärt mindre än vad synemännen räknat med. Dessa räknade nämligen med att Saxåns vattenföring vid Trollenäs - efter utjämningsmagasinets tillkomst - skulle få ett största tillskott genom dagvattenutsläppet av ca 1,45 $m^3/s$. Denna ökning betraktade synemännen som jämförelsevis liten och den skulle, genom ytterligare magasinering nedströms Trollenäs, så småningom bli helt omärklig. De vattenföringsmätningar som utförts visar, enligt Orrjes yttrande, att dagvattenavrinningens inverkan på Saxån vid Trollenäs kan beräknas uppgå till högst 0,7 $m^3/s$, trots att ej något utjämningsmagasin finns, alltså endast hälften av det av synemännen beräknade tillskottet (1,45 $m^3/s$) med utjämningsmagasin. I tillägg 1976-05-06 till yttrandet (aktsid 28-41) har Orrje beräknat de skadeverkningar som kan tänkas uppkomma genom dagvattenavrinningens förhöjning av Saxåns avrinning. Såsom ovan angivits är den lägre än den förhöjning som synemännen räknade med efter utjämningsmagasinets tillkomst. Orrje anger i tillägget att vattenytan i Trollenäs' park genom dagvattenutsläppet undantagsvis kortvarigt kan beräknas stiga med 5 cm. På sträckan nedströms parken fram till järnvägsbron kan vattenståndshöjningen beräknas till ca 3 cm. Nedströms järnvägsbron torde verkningarna av dagvattenutsläppet vara försumbara. Angiven vattenståndshöjning berör endast Trollenäs 2:2. Ersättning för påverkan genom utjämningsmagasin och vattenståndshöjning har av synemännen upptagits till 4.400 kr. Skadeverkningarna blir enligt Orrjes beräkningar betydligt mindre.

Civilingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, har enligt 11 kap 43 § vattenlagen förordnats att i egenskap av förutvarande förrättnings-

man beträffande Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970 till vattendomstolen avge skriftligt yttrande över ansökningen. Dahlgren har anfört följande i yttrande 25.11.1976 (aktsid 96-99):

"Förutsättningar i synemännens utlåtande.

De hydrologiska beräkningar, som låg till grund för synemännens utlåtande, har berörts i mitt yttrande av den 10 oktober 1973. Ställningstagandet vid syneförrättningen beträffande utjämningsmagasinet grundades bl a på vad som anförts på sidorna 5 och 6 i utlåtandet bilaga D, varur följande må citeras:
"Magasineringens inverkan på flödestopparnas successiva dämpning längs ån i beräkningsexemplet har tagits som utgångspunkt för en bedömning av hur olika tänkbara flöden även i övrigt kan uppträda i förhållande till om bebyggelse ej ägt rum. I exemplet har såsom resultaten utvisar stadens flödestillskott i punkt D (=29+40) uppgående till 6,6 $m^3/s$ för 4-årsregnet successivt minskat till 1,4 $m^3/s$ i punkt G. Man kan alltså se att inverkan till viss liten del fortfarande kvarstår, men genom ytterligare magasinering nedströms därom blir den småningom helt omärklig allrahelst som det totala nederbördsområdet snabbt ökar. Den inverkan, som kvarstår vid flöden av exemplets typ, kan sägas delvis kompenseras av att det konstgjorda magasin, som skapas genom dammbyggnaden, har en viss mindre effekt även på naturliga större flöden. Effekten erhålles dels genom magasineringens dämpande inverkan och dels den tidsförskjutning som därigenom åstadkommes i förhållande till flödestopparna i vattendragets längre nedströms belägna avsnitt."

Åren 1974-75 genomförda kontrollmätningar och därav följande beräkningar.

Dagvattenavledningsföretaget har låtit genomföra uppmätning och beräkningar av de flöden som förekommit under 1974 och 1975. I det följande benämns denna utredning för Orrjes utredning. Det däri framlagda materialet synes i förhållande till undersökningsperiodens korta längd och förhållandena i övrigt vara väl utnyttjat i beräkningarna och därför ägnat att belysa aktuella frågeställningar.

Såvitt kunnat bedömas med ledning av tillgängligt material finns ingen anmärkning mot de direkt framräknade vattenföringsresultaten.

Diskussion.

Vattenföringsberäkningarna har i Orrjes utredning sedan analyserats och fått bilda underlag för prognos om avrinningar vid full utbyggnad enligt plan för berörda delar av samhället. Även om därvid gjorda antaganden och erhållna resultat i och för sig bör anses vara rimliga bör för ytterligare belysning av frågan följande anföras om vissa moment i utredningen.

Nedanstående beräkning visar att det icke är att förvänta att de under undersökningsperioden registrerade kvantitativt små vattenmängderna skall ge nämnvärd effekt vid Trollenäs. Vid flödet den 5.8.1974 under 1 timma vid flödesmaximum erhållen vattenkvantitet enligt registreringen i "Krondiket" skulle således ge ca 4.000 $m^3$,

vilket motsvarar magasineringsförmågan vid en vattenståndshöjning i Saxån på sträckan ner till dammen av i medeltal endast 35-40 cm vilket kan anses relativt obetydligt eftersom åfåran var nästan tom vid starten. Motsvarande värden för 4-timmarsflödet = 9.000 $m^3$ ger 65-70 cm. Värdena motsvarar alltså att ingen avrinningsökning alls skett därnedom. Eftersom i verkligheten vattenkvantiten till viss del hinner avrinna under tillrinningsskedet och resten avrinner under en relativt lång tidsperiod blir effekten i detta fall liten vid observationsplatsen invid Trollenäs. Det fordras således större vattenkvantiteter för att påtaglig effekt skall uppnås vid mätpunkten i Saxån, speciellt om vattenföringen däri är liten vid regnets början. Eftersom markerna är mera känsliga för förhöjning av högre vattenstånd torde i princip den skadliga verkan av ett visst dagvattenflöde bli större ju större avrinningen från andra områden är, även om vattenståndshöjningen då blir allt mindre på grund av ökningen av sektionsarean.

Man kan inte självklart förutsätta att en vattenföringsökning från samhället på grund av en fortsatt utbyggnad motsvaras av en proportionellt lika stor tillväxt i magasineringsmöjligheterna i Saxån eller i avloppen på vägen dit. Möjligen kan också vissa nu tillgängliga magasineringsområden i övrigt försvinna genom utbyggnaden. Det kan därför vara vanskligt att med ledning av iakttagna flöden beräkna motsvarande flöden i Saxån sedan hela byggnadsområdet tagits i anspråk.

Undersökningarna har genomförts under endast två års tid varav 1974 karaktäriseras av en sammanlagd nederbördsmängd som torde ligga i närheten av normalvärden medan 1975 var ett extremt torrår. Det förefaller icke helt osannolikt att en längre serie mätningar skulle kunna ge relativt avvikande mätningsresultat.

I Orrjes utredning antas med ledning av utlåtandets avbördningskurvor översvämningar ej uppstå förrän vid vattenföringar i Saxån på 8-9 $m^3/s$. Detta torde vara en missbedömning då kurvorna ifråga vid jämförelse med magasineringskurvorna i stället utvisar att översvämningarna, om än i ringa utsträckning, börjar redan vid ca 3 $m^3/s$, vilket här påpekas för undvikande av att uppgiften skall medföra felaktiga slutsatser om flödenas inverkan på omgivningen.

Sammanfattningsvis kan man med ledning av nu tillgängliga uppgifter förvänta sig att de i synemännens utlåtande antagna avrinningsvärdena avseende samhällets fulla utbyggnad är för högt tilltagna. Samtidigt finns det omständigheter som tyder på att prognosen i Orrjes utredning ger värden i underkant. Framförallt innebär mätperiodens korta längd att säkrare beräkningar är omöjliga att nu genomföra.

Bedömning angående utjämningsmagasinet.

Kontrollmätningarna har, trots den relativt korta tid de pågått, tillsammans med de beräkningar vattenavledningsföretaget låtit göra givit en god grund för bedömningen att anledning för närvarande synes saknas att utföra det ifrågasatta utjämningsmagasinet invid Trollenäs,

eftersom mätresultaten tyder på att avrinningarna blir väsentligt mindre än vad synemännen förutsatt. Företaget bör av den anledningen befrias från skyldigheten att tills vidare utföra utjämningsmagasinet. Även om mätningarna tyder på att utjämningsmagasinet blir onödigt även på längre sikt kan det med hänsyn till ovan anförd osäkerhet i beräkningsunderlaget emellertid vara motiverat att frågan må kunna tagas upp i framtiden av den som kan vara därav beroende så att lämplig åtgärd i form av utjämningsmagasin eller av annan art därvid må kunna fastställas.

Samtidigt föreslås att kontrollregistreringarna av flödena fortsättes på sätt som nu sker dels i Krondiket och dels ovan Trollenäs sålänge det kan befinnas lämpligt, dock minst 10 år. Vid Trollenäs borde registreringen måhända kunna inskränkas till tidpunkter med större flöden och då sådana väntas med anledning av riklig nederbörd. I stället bör därvid avläsningen göras minst två gånger per dygn."

Fiskeriintendenten i nedre södra distriktet Åke Petersson har i yttrande enligt 11 kap 36 § vattenlagen (aktsid 93) anfört: "Från allmän fiskerisynpunkt finns ingen erinran mot att företaget befrias från skyldigheten att anlägga ett utjämningsmagasin. Detta under förutsättning att redovisat hydrologiskt material är representativt även för andra förhållanden än under torrår".

Vid vattendomstolens huvudförhandling 8.12.1976 (aktsid 104) har Trollenäs Fideikomiss Aktiebolag såsom ägare av Trollenäs 2:15 medgivit dagvattenavledningsföretagets yrkande om befrielse från skyldigheten att anordna ett utjämningsmagasin genom den föreskrivna dammen under förutsättning att, såsom företaget föreslagit, bolaget under en tid av tolv år från 1.1.1977 har möjlighet att väcka talan hos vattendomstolen enligt 2 kap 24 § vattenlagen om mätningar i vattendraget och om skadeförebyggande åtgärder, varvid bolaget skall vara berättigat att hänföra sådana åtgärder till de nuvarande dammanläggningarna i Trollenäs' slottspark. Dagvattenavledningsföretaget har därjämte åtagit sig att omedelbart göra vissa undersökningar beträffande dammanläggningarna och söka träffa överenskommelse om bidrag till ändringar av dem.

Dagvattenavledningsföretaget har medgivit fideikommissbolagets rättegångskostnader och yrkade kostnader för Dahlgrens yttrande enligt 11 kap 43 § vattenlagen.

Domskäl

Enligt 8 kap 37 § vattenlagen kan vattendomstol på ansökan av deltagare i företag enligt 8 kap samma lag under i lagrummet angivna förutsättningar ändra lagakraftvunna bestämmelser för sådant företag. Enligt dagvattenavledningsföretaget kan den nu begärda befrielsen från skyldigheten att anlägga utjämningsmagasinet beröra endast fideikommissbolaget såsom ägare av Trollenäs 2:15. Bolaget har på vissa villkor medgivit företagets yrkande. Vattendomstolen finner hinder ej möta med hänsyn till allmänna intressen eller till enskild rätt att bifalla företagets ansökan. Härvid bör det villkor om framtida prövning varom bolaget och företaget förklarat sig ense intagas i domslutet. Hänvisning bör därvid ske till nuvarande bestämmelser angående talan om oförutsedd skada med anledning av företag enligt 8 kap vattenlagen eller således till 8 kap 35 § samma lag. Hinder kan ej anses föreligga att på medgivande av företaget på detta sätt förlänga tiden för väckande av talan om oförutsedd skada till förmån endast för ägaren av Trollenäs 2:15.

Domslut

Vattendomstolen befriar Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970 från den i utlåtande 9.9.1970 vid syneförrättning enligt vattenlagen föreskrivna skyldigheten att anlägga en dammbyggnad i Saxån inom fastigheten Trollenäs 2:2 - genom sammanläggning numera ingående i Trollenäs 2:15 - i Trollenäs socken för att åstadkomma ett utjämningsmagasin i ån.

Uppkommer oförutsedd skada för ägaren av Trollenäs 2:15 (Trollenäs Fideikommiss Aktiebolag) äger denne att senast inom tolv år från 1.1.1977 eller således sist 1.1.1989 väcka talan hos vattendomstolen enligt bestämmelserna i 8 kap 35 § vattenlagen, varvid yrkande om skadeförebyggande åtgärder får hänföras till åtgärder vid dammbyggnaderna i Trollenäs' slottspark.

Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970 förpliktas att utge dels till civilingenjören Kurt Dahlgren, A Andersson Ingenjörsbyrå

AB, för yttrande enligt 11 kap 43 § vattenlagen sjutusenetthundraåttiofem (7.185) kronor, varav 6.920 kronor arvode, jämte sex procent ränta på beloppet från domens dag tills betalning sker, dels ock i ersättning för Trollenäs Fideikommiss Aktiebolags rättegångskostnader till förvaltaren Carl-Rudolf Palmgren, Trollenäs, femhundra (500) kronor i arvode och till advokaten Bo Göran Persson, Advokatfirman Hedener & Penser, Eslöv, ettusenfemhundra (1.500) kronor i ombudsarvode jämte sex procent ränta på beloppen från domens dag tills betalning sker.

Det åligger dagvattenavledningsföretaget att till vattendomstolens kansli enligt särskild räkning betala sådana kostnader som avses i 11 kap 97 § vattenlagen.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Dv 950 Vadeanmälan senast 30.12.1976

Vadeinlaga senast 13.1.1977

På vattendomstolens vägnar:

Carl-Olof Håkansson

Carl-Olof Håkansson

Bestyrks i tjänsten

Bilaga .....

# FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Vill part överklaga domen skall han anmäla detta muntligen eller skriftligen hos vattenrättsdomaren eller annan behörig tjänsteman vid domstolen (vadeanmälan). Vadeanmälan skall ske inom två veckor från domens datum eller

..... senast 30.12.1976

Vill part som gjort vadeanmälan fullfölja överklagandet skall han göra detta skriftligen. Skriften (vadeinlagan) skall ha kommit in till vattenrättsdomaren inom fyra veckor från domens datum eller

..... senast 13.1.1977

Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen.

Har part fullföljt talan mot domen inom föreskriven tid, får motparten överklaga även efter vadetidens utgång. Detta skall ske skriftligen. Skriften (vadeinlagan) skall ha kommit in till vattenrättsdomaren inom två veckor från vadetidens utgång. Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen. Denna vadetalan förfaller om den första vadetalan återkallas eller förfaller.

Upplysningar

1 Vade- eller besvärsinlaga skall alltså vara riktad till vattenöverdomstolen men lämnas eller skickas till vattenrättsdomaren. Vadeanmälan skall däremot både riktas och lämnas eller sändas till vattenrättsdomaren Om handlingar skickas till vattenrättsdomaren skall portot ha fullt betalats av avsändaren.

2 Har part ej gett in tillräckligt antal avskrifter av inlaga som skall delges motpart, framställer rätten på partens bekostnad de avskrifter som behövs för delgivningen. (Normalt behövs en avskrift för varje motpart.)

3 Ytterligare upplysningar kan erhållas från domstolen.

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Vattendomstolen
Box 210
351 05 VÄXJÖ 1
Tel. 0470 - 280 00 vx

Fullföljdshänvisning — dom i annat mål enl. vattenlagen än brottmål

Dv 950 1.1974 ... ALLF 442 74 003

# A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

STOCKHOLM
TEL. 08/59 03 15

VÄSTERÅS
TEL. 021/132 00

VÄNERSBORG
TEL. 0521/185 00


-8 OKT. 1970

B 208 4/1970

H a n d l i n g a r
tillhörande
Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970
i Malmöhus län
upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av
Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Akten innehåller 123 skrivna och paginerade sidor.
Härtill hör 13 blad av förrättningsmannen upprättade ritningar nr V55:1-13.

# Innehållsförteckning


| | | | |
|---|---|---|---|
| Protokoll | | | sid. 3-7 |
| Bilaga | 1 | Ansökningshandling och förordnande | 8-22 |
| " | 2 | Kungörelse | 23-27 |
| " | 3 | Förteckning över kallelser | 28-29 |
| " | 4-5 | Fullmakter | 30-32 |
| " | 6 | Skriftväxling med Statens Naturvårdsverk, Hälsovårdsnämnden, Länsläkaren, Länsstyrelsen, Byggnadsnämnden och Länsarkitekten | 33 |
| " | 7-13 | Servitutsavtal | 34-62 |
| " | 14-17 | Kungörelse | 63-66 |
| " | 18 | Förteckning över kallelser | 67-68 |
| " | 19-23 | Skriftväxling med Statens Naturvårdsverk, Konungens Befallningshavande och Statens Vägverk | 69-74 |
| Utlåtande | | | 75-86 |
| Bilaga | A | Översiktskarta | 87 |
| " | B | Karta över byggnadsområden med dagvattentillrinning | 88 |
| " | C | Utredning angående fördelning av framtida underhållskostnader vid Asmundtorps dikningsföretag år 1919 | 89-91 |
| " | D | Hydrologisk beräkning | 92-97 |
| " | D1-D14 | Bilagor till hydrologisk beräkning | 98-111 |
| " | E | Arbetsföreskrifter | 112-113 |
| " | F | Kostnadsberäkning för utvidgning av avlopp | 114 |
| " | G1-G4 | Värderingskurvor | 115-118 |
| " | H | Beräkningar av skador och intrång till följd av förhöjda högvattenstånd | 119-120 |
| " | J | Beräkning av ersättningar till följd av avloppens breddning och markåtgång för dammbyggnad | 121 |
| " | K | Förslag till avskiljningsanläggning för flytande och sedementerbara ämnen i dagvattnet | 122 |
| " | L | Ersättningslängd för talans bevakande | 123 |

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för fastställande av villkoren för avledande av dagvatten från delar av Eslövs stad till Saxån i Malmöhus län.

Den 24 oktober 1969, klockan 9.00

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas i Medborgarhuset, Eslöv. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningarna Sydsvenska Dagbladet, Arbetet, Mellersta Skåne, Nordvästra Skånes Tidningar och Skånska Dagbladet, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogad förteckning, bilaga 2-3.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbrukare Gösta Henriksson, Virke, MARIEHOLM.

-"- Arvid Bengtsson, Damstorp, ESLÖV.

såsom sökande:

Eslövs stad genom stadsingenjör Paul Stigenhag enligt fullmakt bilaga 4.

såsom övriga sakägare:

Asmundtorp m.fl. hemmans dikningsföretag av år 1919 genom Bertil Svensson.

Lantbrukare Ingemar Lindén för egen del och såsom ombud för Saxåns fördjupningsföretag år 1965.

Ingenjör Lars-Olov Larsson såsom ombud för Statens Vägverk enligt fullmakt bilaga 5.

Friherre Nils Trolle, Trollenäs, 241 00 ESLÖV.

Lantbrukare Arvid Larsson, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.

Fastighetsägare Albert Blomberg, Ö. Asmundtorp 13, 241 00 ESLÖV.

Arrendator Lars Persson, Ö. Asmundtorp 7, 241 00 ESLÖV.

Handlande John Antonsson, ny ägare efter Anna-Greta Pärsson, Ö. Asmundtorp 9, 241 00 ESLÖV.

Traktorskötare Bernt Persson, Ö. Asmundtorp 3:8, 241 00 ESLÖV.

Herr Arvid Olsson, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.

Expeditör Alfred Kock, Repslagaregatan 5, 241 00 ESLÖV.

Byggnadsarbetare Evert Hartwig, Gullarp 12, 241 00 ESLÖV.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen förevisade plankarta och profilritningar över närmast berörda delar av Saxån, varefter stadsingenjör Stigenhag redogjorde för stadens utbyggnadsplaner ifråga om dagvattenavlopp. Han redovisade därvid utbyggnadsplaner som anslöt sig till den av Vattenbyggnadsbyrån framlagda "Utredning beträffande Krondikets framtida sträckning och utformning" av den 15.8.1967.

§ 4.

Sökandena yrkade, att dagvattenutsläpp skulle få företagas i enlighet med ovan presenterade utbyggnadsplaner. Områdena A och B avsågs dock ej för närvarande komma att överföras mot Saxån. Staden önskade också ha möjlighet att släppa vatten i Krondiket i samma utsträckning som naturligen framrunnit där.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för vissa beräkningar över dagvattenutsläppets inverkan på Saxåns vattenföring och möjligheter att anordna dämpningsmagasin.

§ 6.

Ingemar Lindén yrkade att staden skulle åläggas betala inlösen i Saxåns fördjupning år 1965 och deltaga i underhållet av företaget. Meddelades också att staden redan betalt visst bidrag till utförandet, enligt uppgift 6 000 kr av totala kostnaden 23 000 kr. Stadsingenjören ansåg dock att staden icke borde åläggas deltaga i redan utförda åtgärder med hänvisning till lämnade bidrag.

Friherre Nils Trolle framförde att besvär av högvatten redan nu förekommer och ansåg att vissa åtgärder till förhindrade av skada bör företagas.

Vägverkets representant önskade kontakt med synemännen om det blir aktuellt med ytterligare sänkning vid vägbron nedanför kulvert-utsläppet.

§ 7.

Meddelades att skrivelser i laga ordning översänts till vissa myndigheter, bilaga 6 . Svar därå hade ännu ej inkommit.

§ 8.

Staden hade till förrättningsmannen översänt kopior av servituts-avtal med följande markägare och dikningsföretag angående anläggande av dagvattenkulvert och eventuell utvidgning av det s.k. Krondiket, bilaga 7-13:

Arvid Larsson m.fl. Ö. Asmundtorp 14:1
Ingemar Lindén m.fl. Ö. Asmundtorp 2:2 och 3:2 (2 st avtal)
Walter Nilsson, stadsäga 76 m.fl.
Alfred Svensson, stadsäga 1746
Karl Gustav Valdemar Håkanssons stärbhus, stadsäga 54 m.fl.
Åke Pålsson, stadsäga 1735 m.fl.
Dikningsföretaget Floddiket genom Ö. Asmundtorp m.fl. hemman av år 1919.

Bertil Svensson, ordförande i Asmundtorp m.fl. hemmans dikningsföretag år 1919, yrkade i detta sammanhang att deltagningstalen omräknas i enlighet med avtal mellan stad och markägare.

§ 9.

Nytt sammanträde skulle hållas på ort och tid, varom kungörelse i laga ordning skulle utfärdas.

§ 10.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade besiktiga berörda marker m.m. Dagens protokoll upplästes i konceptform, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Eslöv den 24 oktober 1969

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Gösta Henriksson

Arvid Bengtsson

Den 9 september 1970, klockan 9.00 inställde sig undertecknad förrättningsman i Rådhuset, Eslöv för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelser om sammanträdet hade införts i tidningarna Arbetet, Nordvästra Skånes Tidningar, Skånska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning bilaga 14-18.

Närvarande

godemän:

Lantbrukare Gösta Henriksson, Virke, 240 30 MARIEHOLM.

-"- Arvid Bengtsson, Damstorp, 241 00 ESLÖV.

sakägare:

Eslövs stad genom stadsingenjör Paul Stigenhag enligt fullmakt bilaga 4.

Asmundtorp m fl hemmans dikningsföretag av år 1919 genom Bertil Svensson.

Saxåns fördjupning år 1965 genom lantbrukare Stig Hallén.

Arrendator Lars Persson, Ö. Asmundtorp 7, 241 00 ESLÖV.

-"- Erik Andersson, Nygård, 241 00 ESLÖV.

Expeditör Alfred Kock, Repslagaregatan 5, 241 00 ESLÖV.

Folke Larsson såsom ombud för sin fru Inga Larsson, Gullarp 12, 241 00 ESLÖV.

Länsstyrelsens Naturvårdssektion genom ingenjör Erik Nicklasson.

§ 11.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till åtgärder för motverkande av skador genom dagvattentillförsel från staden genomgicks med sakägarna.

§ 12.

För skriftväxling med Statens Naturvårdsverk, Konungens Befallningshavande samt skrivelse till Statens Vägverk redogjordes, bilaga 19-21.

§ 13.

Upplästes synemännens förslag till utlåtande angående företaget.

§ 14.

Berörda sakägare yrkade ersättning för talans bevakande jämlikt vattenlagen 10 kap. 79 §.

§ 15.

Synemännen hade enskild överläggning varefter slutligt utlåtande framlades.

§ 16.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen skulle synemännens utlåtande underställas vattendomstolens prövning innan förrättningen kunde vinna laga kraft, vilket förrättningsmannen meddelade.

§ 17.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs i konceptform, förklarades förrättningen avslutad.

Eslöv den 9 september 1970.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Gösta Henriksson

Arvid Bengtsson

Bilaga 1.

Dnr III M9 12 68

# R E S O L U T I O N.

Översändes till **civilingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg,** som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. **Tidigare förordnande för lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö, återkallas i samband härmed.**

Malmö i landskansliet den 27 **september** 1968.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Sandberg

S. Bornhager

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Ärendet handlägges av
Tf. avdelningsdirektör
Börje Mattsson/MJ

YTTRANDE
19.9.1968

Dnr 1689/68

Dnr III M9-12-68
Ink. 24 SEP. 1968
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Fack

201 10 MALMÖ

Remiss den 3 september 1968 angående förordnande M 9 6 68 S a x å n, Eslöv, fnr 1761.

./. Med remissaktens återställande får lantbruksnämnden anföra följande.

Genom beslut den 28 april 1968 förordnade länsstyrelsen lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö som behörig förrättningsman till rubricerade syneförrättning.

Sedan Kindblom numera erhållit tjänst som vattenrättsingenjör med placering vid Mellanbygdens Vattendomstol har han i skrivelse, som inkom till länsstyrelsen den 3 september 1968, anhållit att nämnda förordnande överföres på annan förrättningsman.

Kindblom har vid förhandlingar med sökanden föreslagit civilingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg som ny förrättningsman. Enär den åtgärd som avses med förrättningen icke har samband med jordbrukets rationalisering har Kindblom icke föreslagit lantbruksnämndens förrättningsman.

Lantbruksnämnden får för sin del anföra att nämnden delar Kindbloms uppfattning att lantbruksnämndens förrättningsman icke kan komma ifråga för uppgiften. Sedan den vid Lantbruksnämnden i Malmöhus län placerade lantbruksingenjören slutat sin befattning, har, i avvaktan på en eventuell ny befattningshavare på tjänsten, en uppdelning av arbetsuppgifterna på så sätt befunnits nödvändig och lämplig att syneförrättningar som har samband med jordbrukets rationalisering handhas av lantbruksnämndens förrättningsman medan övriga handhas av den vid Kungl. Lantbruksstyrelen placerade lantbruksingenjören eller privata konsultföretag.

I frågavarande syneförrättning torde med hänsyn till vad som anförts kunna överföras på den av Kindblom föreslagne civilingenjören Dahlgren, Vänersborg. Dahlgren som tidigare varit lantbruksingenjör med placering vid Lantbruksnämnden i Älvs-

SM

borgs län, är numera anställd hos A. Andersson Ingenjörsbyrå, AB, Johanneshov med placering på företagets avdelningskontor i Vänersborg. Han har enligt lantbruksnämndens bedömning full kompetens för syneförrättningar av aktuellt slag.

För Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Bo Hjalmarsson
Lantbruksdirektör

Börje Mattsson
Tf avdelningsdirektör

DRÄTSELKAMMAREN I ESLÖV

Dnr III M9-12-68
Ink. - 6 SEP. 1968
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Ang. d.nr III M9 6 68.

Länsstyrelsen förordnade den 26 april 1968 lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö, att handlägga syneförrättning rörande förhållandena i Saxån vid förväntad ökad högvattenföring nedströms befintlig bro i Östra Asmundtorp med anledning av stadens planer att anlägga en ytvattenledning från område vid Onsjövägen till sagda bro m.m.

./. Från Kindblom har till drätselkammaren inkommit bifogade skrivelse.

Stadsingenjören i Eslöv har i anledning av skrivelsen

./. inkommit med bifogade yttrande.

Med anledning vad i ärendet sålunda förevarit får drätselkammaren hemställa att länsstyrelsen ville upphäva ifrågavarande den 26 april 1968 meddelade förordnande för lantbruksingenjören Lennart Kindblom att verkställa nu ifrågavarande syneförrättning samt att länsstyrelsen ville till ny förrättningsman utse civilingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg.

Eslöv den 2 september 1968.

ESLÖVS STADS DRÄTSELKAMMARE

(Ture Petersson)

(Stig Ahre)

3/9 68 till Lbm
f. y. 24/9
avvo - 24/

Dnr III
Ink. - 6 SEP 1968
Länsstyrelsen
Landskansliet

Lantbruksingenjören
Celsiusgatan 38 C
212 14 Malmö

28.7.1968

D. Nr 702
Drätselkammaren i Eslöv
Ink. den 30/7 1968

Eslövs stad
Drätselkammaren
241 00 Eslöv

I resolution den 26 april 1968 har Länsstyrelsen förordnat mig att handlägga laga syneförrättning rörande förhållandena i Saxån vid förväntad ökad högvattenföring nedströms bef. bro i Östra Åsmundtorp med anledning av stadens planer att anlägga en ytvattenledning från område vid Onsjövägen till nämnda bro, dels att reglera underhållsskyldigheten för berörda dikningssamfälligheter, " Åsmundtorp m.fl. hemman år 1919" och "Saxåns fördjupning år 1965", till följd av omgrävning och breddning av Krondiket.

Då jag erhållit annan tjänst, kommer jag att lämna befattningen som lantbruksingenjör i och med augusti månads utgång och någon ersättare väntas ej bliva tillsatt. Då jag ej kan fullfölja uppdraget att handlägga syneförrättningen, blir Eslövs stad hänvisad till privatkonsulterande förrättningsman, och får jag föreslå att A. Anderssons ingenjörsbyrå, Stockholm, med avdelningskontor i Vänersborg, eller Orrje och C:o, Stockholm, med avdelningskontor i Linköping, kommer i fråga.

Innan slutlig ställning tages i denna fråga från Stadens sida, kan jag ombesörja att en personlig kontakt kommer till stånd.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Fotokopians överensstämmelse med originalhandlingen intygas: Birgitta Nilsson

ESLÖVS STADSINGENJÖRSKONTOR, TELEFON 0413/15500

27.8.68

D. Nr 702
Drätselkammaren i Eslöv
Ink. den 29/8 1968

Drätselkammaren i Eslöv

Dnr III
Ink. - 6 SEP 1968
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

På ansökan av drätselkammaren förordnade länsstyrelsen den 26 april 1968 lantbruksingenjör Lennart Kindblom, Malmö, att handlägga syneförrättning rörande förhållandena i Saxån vid förväntad ökad högvattenföring nedströms befintlig bro i Östra Asmundtorp med anledning av stadens planer att anlägga en ytvattenledning från område vid Onsjövägen till sagda bro m.m.

Lantbruksingenjör Kindblom har nu meddelat, att han kommer att lämna sin befattning i och med augusti månads utgång och någon ersättare väntas ej bli tillsatt. Staden hänvisas således till privatkonsulterande förrättningsman. Kindblom har rekommenderat civilingenjör Kurt Dahlgren, tidigare verksam som lantbruksingenjör och numera anställd hos A Andersson Ingenjörsbyrå AB, Vänersborg.

Med hänvisning till vad ovan anförts föreslås drätselkammaren besluta att hos länsstyrelsen hemställa om upphävande av förordnandet av den 26 april 1968, dnr III M9 6 68, för lantbruksingenjör Lennart Kindblom samt att till ny förrättningsman för nämnda förrättning förordnas civilingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

Eslövs stadsingenjörskontor

Paul Stigenhag
Stadsingenjör

Fotokopiorna överensstämmer med
originalhandlingen i övrigt
Birgitta Nilsson

14

Dnr III M9 12 68

Dnr 1689/68
Inkd. 4 SEP 1968
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

# RESOLUTION

**Översändes till** lantbruksnämnden
**för yttrande i ärendet** före den 24 september 1968.

**Remisshandlingarna återförväntas.**

**Malmö i landskansliet den** 3 september 1968.

**På tjänstens vägnar:**

S. Bornhager

Lantbruksingenjören
Celsiusgatan 38 C
212 14 Malmö
tel. 934580

30.8.1968

Dnr III M9-12-68
Ink. - 3 SEP. 1968
Länsstyrelsen, Malmöhus
Landskansliet

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Fack

201 10 Malmö

Angående förordnande M 9 6 68 S a x å n, Eslöv, fnr 1761.

Då jag erhållit tjänst som vattenrättsingenjör med placering i Mellanbygdens Vattendomstol, får jag anhålla om att bifogade förordnande överföres på annan förrättningsman.

Då ansökningen ej avser åtgärd i samband med jordbrukets rationalisering, torde Lantbruksnämndens i Malmöhus län förrättningsman ej kunna komma ifråga.

Förhandling med resp. sökande har därför gjorts angående lämplig förrättningsman och har från min sida föreslagits civilingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg. Dahlgren, som tidigare varit anställd som lantbruksingenjör men övergått i privat tjänst, har full kompetens.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Fnr. 1761 16

Dnr III M9 6 68

(se 194/68)

# R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 26 april 1968.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Sandberg

S. Bornhager

4.6-68/Bk

1761 17

19 APR. 1968

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 APR 1968
DIARIE Nr
SAK Nr

*Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.*

Dnr 802/68

Ink.d. - 1. APR. 1968

Lantbruksnämnden i Malmöhus Län

# *Till Länsstyrelsen i* Malmöhus *län.*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ ~~oss~~ ~~tillhörig~~ mark inom **Eslövs stad**

socken(-nar) av **Malmöhus** län.

Förrättningen avser **dels att pröva förhållandena i Saxån vid förväntad ökad vattenföring nedströms befintlig bro i Östra Asmundtorp med anledning av stadens planer att anlägga en ytvattenledning från område vid Onsjövägen till sagda**

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

**bro dels ock att reglera underhållsskyldigheten för två berörda dikningsföretagets** omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

**samfälligheter "Asmundtorp m fl hemman år 1919" och "Saxåns fördjupning år 1965" till följd av omgrävning och breddning av Krondiket.**

~~Härmed avses järnvägsstation~~

Meddelanden om förrättningen ställes till **stadsingenjör Paul Stigenhag**

**Rådhuset, Eslöv. Tel växel 0413/15500**

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

**Eslöv** den **22 mars** 1968

| Sökandes namn: | | | Fastighet: | |
|---|---|---|---|---|
| **Eslövs stad dess drätsel-** | för fastigheten | **stg nr** | **1+2** | |
| **kammare** | » » | " " | **58+59** | |
| | » » | " " | **60+61+87+617** | |
| | " " | " " | **63+64** | 236:33 |
| **Ture Petersson** | " " | " " | **82+83+84** | 236:34 |
| **ordförande** | " " | " " | **1737+1885+1886** | |
| **Paul Stigenhag** | " " | " " | **1738+1739** | |
| **Stadsingenjör** | " " | " " | **1744+1745** | 236:40 |
| | " " | **Asmundtorp Östra** | **1** | 21 |

18

bl a

**Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.**

| Icke sökandes namn: | | Fastighet: |
|---|---|---|
| Friherre Nils Trolle | ägare av fastigheten | Trollenäs 2[1] i Trollenäs |
| Trollenäs Eslöv | » » » | socken, Eslövs stad |
| | » » » | |

**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**

..... den ..... 19 .....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
Ärendet handlägges av Lantbruksing.S.-E.Wallin/KAn

5.4.1968

Dnr I 194/68
I 293/68

Dnr III 79-6-68
Ink. 19 APR. 19..

Länsstyrelsen i Malmöhus län

MALMÖ

Ansökningar om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

./.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län har den 19 februari och den 3 april 1968 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökningar om förordnande och därvid föreslagit att förrättningarna handlägges av lantbruksingenjör.

| Sökande | Socken |
|---|---|
| Einar Påhlsson,m.fl. Knästorp<br>Knästorp | Knästorp |
| Drätselkammaren,<br>Eslöv | Eslövs stad |

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att lantbruksingenjören Lennart Kindblom, lantbruksnämnden, Malmö, förordnas handlägga förrättningarna.

På lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Hansson
Tf. Byråchef

S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör

Postadress Fack, SOLNA 1 | Gatuadress Centralvägen 16 | Telefon 08/83 05 20 | Telegramadress Lantbruk | Postgiro 1 56 66

KOPIA Inv 1764:20

3.5.68

R.L.F.
Agronom Rune Andersson
Lundavägen 66 B

212 19 MALMÖ

Krondiket, Eslöv

Härmed anhålles att förslag till avtal mellan staden och 1919 års dikningsföretag upprättas genom RLF:s försorg. Sysslomän för företaget är lantbrukare Bertil Svensson, Ö. Asmundtorp 6, 241 00 Eslöv.

De frågor som preliminärt nämnts i samband med detta avtal är följande:

1. Kostnaderna för det fortsatta underhållet av Krondiket
2. Förrättningskostnader för kommande syneförrättning
3. Rensning av återstående del av Krondiket (norra delen) sedan staden slutfört sina nu pågående arbeten.

Eslövs stadsingenjörskontor

P. S.

Paul Stigenhag
Stadsingenjör

Fnr 1761

21

3.4.1968 802/68

Kungl. lantbruksstyrelsen
Fack

SOLNA 1

Ansökan om förordnande för förrättningsman enligt 10 kap. vattenlagen.

Med anledning av de den 3 januari 1961 fastställda bestämmelserna rörande lantbruksingenjörernas tjänstgöringsförhållanden får lantbruksnämnden överlämna bifogade ansökan om förordnande för förrättningsman enligt 10 kap. vattenlagen, enär förrättningen enligt nämndens uppfattning bör handläggas av lantbruksingenjör.

Ansökan avser ett kombinerat företag enl. 8:e kap. VL.

På lantbruksnämndens vägnar

Bo Hjalmarsson
Lantbruksdirektör

Fnr 1761

Till
Lantbruksnämnden i Malmöhus län,

Betr. Dnr ~~B~~ 802/68....., ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen, sökt av ..Eslövs stads dräkelkommun.. ...Eslöv.....

~~Ansökan avser enbart torrläggning enl. 7:e kap. VL.~~

" " ett kombinerat företag enl. 8:e kap. VL.

Efter samråd med lantbruksingenjör Lennart Kindblom har överenskommits, att ifrågavarande förrättning ~~ska~~ kräver handläggning av lantbruksingenjör. Undertecknad får därför föreslå att förrättningen handlägges av ..Lantbruksingenjör Lennart Kindblom .....

Malmö den 2/4 1968

Leif Nilsson

# Kungörelse

Undertecknad har av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark genom avledande av dagvatten från nordvästra delen av Eslövs stadsplanelagda område. Sökanden, Eslövs stad, avser att vid förrättningen skall fastställas villkoren för vattenutsläpp i Saxån, strax uppströms ö Asmundtorps by.

Av förrättningen kan fastigheter ingående i Asmundtorp m fl hemmans delningsföretag år 1918 och Saxåns fördjupning år 1965 samt övriga fastigheter utmed Saxån på viss sträcka nedströms om ståndet utsläppspunkt komma att beröras. Allmän väg kan även beröras av [illegible]

Sammanträde [illegible] har blivit utsatt [illegible] i Medborgarh[illegible] by, sal D fredag [illegible] oktober 1969, kl [illegible]

Till sammanträde [illegible] allas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den [illegible] 1969
Kurt Dahlgren
Civilingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Sydsvenska Dagbladet fredagen den 10 oktober 1969 intygas:

Kurt Dahlgren


**Kungörelse**

Undertecknad[illegible] av länsstyrelsen för [illegible] att verkställa syn och rättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark genom avledande av dagvatten från nordvästra delen av Eslövs stadsplanelagda område. Sökanden, Eslövs stad, avser att vid förrättningen skall fastställas villkoren för vattenutsläpp i Saxån, strax uppströms Ö Asmundtorps by.
Av förrättningen kan fastigheter ingående i Asmundtorp m fl hemmans dikningsföretag år 1919 och Saxåns fördjupning 1965 samt övriga fastigheter utmed Saxån på viss sträcka nedströms om stadens utsläppspunkt komma att beröras. Allmän väg kan även beröras av företaget.
Sammanträde i ärendet har blivit utsatt att hållas i Medborgarhuset i Eslöv, sal D fredagen den 24 okt 1969, kl 9.00.
Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.
Vänersborg den 8 okt 1969

KURT DAHLGREN
Civilingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Arbetet fredagen den 10 oktober 1969 intygas:

Kurt Dahlgren



[illegible]relse

I [illegible]tecknad har av Länsstyrelsen [illegible]ordnats att verkställa [illegible]ning enl. vattenlagens [illegible] för torrläggning av [illegible] genom avledande av dagvatten från nordvästra delen av [illegible]övs stadsplanelagda område. [illegible]kanden, Hälövs stad, avser att vid förrättningen skall fastställas villkoren för vattenutsläpp i Saxån, strax uppströms ö. Åsmundtorps by.

Av förrättningen kan fastighe[illegible] ingående i Åsmundtorp m. fl. [illegible]mans dikningsföretag år 1919 [illegible]saxån [illegible]djupning år 1965 [illegible] övri[illegible]fastighet[illegible]med [illegible]på vis[illegible]täcka [illegible]ströms [illegible]dens u[illegible]punkt, att be[illegible]kälmän[illegible] även berö[illegible]ras [illegible] företaget.

[illegible]manträde i ärendet har bli[illegible]vit [illegible]satt att hållas i Medborgar[illegible], i Hälöv, sal D, fredagen den [illegible] okt. 1969 kl. 09.00.

Till [illegible]sammanträdet kallas alla [illegible] som däri[illegible] [illegible] rätt att [illegible]

[illegible]änersborg den [illegible]

[illegible] Dahlgren
[illegible]ingen

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Södra Sveriges Tidningar fredagen den 10 oktober 1969 intygas:

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren

# Kungörelse

Undertecknad har av länsstyrelsen föreslagits att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark genom avledande av dagvatten från nordvästra delen av Ängelövs stadsplanelagda område. Stadsfullmäktige, Ängelövs stad, avser att vid förrättningen skall fastställas villkoren för vattenutsläpp i Saxån, strax [redacted]s Ö. Asmundtorps [redacted] V.

Av förrättningen [redacted]igheter, ingående i Asmundtorp m. fl. hemmans dikningsföretag år 1919 och Saxåns fördjupning år 19[redacted] samt övriga fastigheter utmed Saxån på viss sträcka nedströms om stadens utsläppspunkt komma att beröras. Allmän väg kan även [redacted] beröras därav.

[redacted] sammanträde i ärendet har [redacted]s i Medbes[redacted] D fredagen [redacted], kl. 9.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid äga egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 8 oktober 1969.

Kurt Dahlgren
Civilingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen NordVästra Skånes Tidningar fredagen den 10 oktober 1969 intygas:

Kurt Dahlgren



KUNGÖRELSE

Undertecknad har av länsstyrelsen i Malmöhus län blivit förordnats att verkställa synneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för [illegible] verk gående av [illegible] Saxån genom [illegible] stadsområde [illegible] Sökanden [illegible] att vid förrättningen [illegible] fastställas villkor för vattenutsläpp i Saxån [illegible] uppströms Ö. Asmundtorps by.

Av förrättningen kan fastigheter inskränkande i Asmundtorp m. fl. hemmans dikningsföretag år 1919 och Saxåns fördjupning år 1[illegible] samt övriga fastigheter utmed Saxån på viss sträcka nedströms om stadens utsläppspunkt komma att beröras. Allmän väg kan även beröras av företaget.

Sammanträde i ärendet har blivit utsatt att hållas i Medborgarhuset i Eslöv, sal D fredagen den 24 oktober 1969, kl 9.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 8 okt. 1969.

KURT DAHLGREN
Civilingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Skånska Dagbladet fredagen den 10 oktober 1969 intygas:

Kurt Dahlgren

Förteckning

över sakägare i det företag, som avser fastställande av villkoren för dagvattenavledning till Saxån från Eslövs stad, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 24 oktober 1969, kl. 9.00.

Eslövs stad, Drätselkammaren, Rådhuset, 241 00 ESLÖV.

Asmundtorp m.fl. hemmans dikningsföretag av år 1919,
c/o Lantbrukare Bertil Svensson, Sextorpsgård, 241 00 ESLÖV.

Saxåns fördjupning år 1965,
c/o Lantbrukare Stig Hallén, Ö. Asmundtorp, 241 00 ESLÖV.

Statens Vägverk, St. Nygatan 29, Box 4201, 203 13 MALMÖ 4.

Friherre Nils Trolle, Trollenäs, 241 00 ESLÖV.

Lantbrukare Arvid Larsson ohh Elsa, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.

-"- Ingemar Lindén, Torslund, 241 00 ESLÖV.

Fastighetsägare Albert Blomberg, Ö. Asmundtorp 13, 241 00 ESLÖV.

Herr Bernt Månsson, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.

Smedmästare Axel Celander, Ö. Asmundtorp 5, 241 00 ESLÖV.

Herr Sven Lindman ohh Hilda, Ö. Asmundtorp 7, 241 00 ESLÖV.

Herr Einar Olofsson, Ö.Asmundtorp 7, 241 00 ESLÖV.

Arrendator Lars Persson, Ö. Asmundtorp 7, 241 00 ESLÖV.

-"- Johan Larsson, Nygård, 241 00 ESLÖV.

Handlare Anna-Greta Pärsson, Ö. Asmundtorp 9, 241 00 ESLÖV.

Stationsskrivare Sven Håkansson ohh Selma, Gustav Adolfs torg 13, 252 25 HÄLSINGBORG.

Traktorskötare Bernt Persson, Ö. Asmundtorp 3:8, 241 00 ESLÖV.

Herr Arvid Olsson ohh Elsa, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.

-"- Nils Olofsson ohh Amanda Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.

-"- Bror Gösta Persson ohh Agda, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.

Expeditör Alfred Kock, Repslagaregatan 5, 241 00 ESLÖV.

Fr. Gertie Wiberg, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.

Byggnadsarbetare Evert Hartwig ohh Olga, Gullarp 12, 241 00 ESLÖV.

Fru Inga Larsson, Gullarp 12, 241 00 ESLÖV.

Herr Einar Andersson ohh Kerstin, Gullarp 12, 241 00 ESLÖV.

Chaufför Bruno Lindqvist, Gullarp 12, 241 00 ESLÖV.

Kopior av kungörelse samt skrivelse enligt vattenlagen 10 kap. 45 § har därjämte avsänts till

Statens Naturvårdsverk, Box 1104, 171 22 SOLNA 1, till vilket även kopia av ansökningshandlingarna bifogats.

Hälsovårdsnämnden i Eslövs stad, c/o Ombudsman Harald Lorentzon, Vångavägen 40, 241 00 ESLÖV.

Länsläkaren i Malmöhus län, N. Neptunigatan 5, 211 20 MALMÖ.

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Naturvårdssektionen, Fredriksbergsgatan 16, 212 11 MALMÖ.

Byggnadsnämnden i Eslövs stad, c/o Lantmätare Malte Nilsson, Skogsvägen 53, 241 00 ESLÖV.

Länsarkitekten i Malmöhus län, Kornettsgatan 2A, 211 50 MALMÖ.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 8 och 9 oktober 1969, intygas:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

# F u l l m a k t

för stadsingenjören Paul Stigenhag, stadsingenjörskontoret, Eslöv, att företräda Eslövs stad och bevaka dess rätt vid syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark genom avledande av dagvatten från nordvästra delen av Eslövs stadsplanelagda område.

Eslöv den 16 oktober 1969.

ESLÖVS STADS DRÄTSELKAMMARE

Stig Åhre
Kanslichef

Utdrag av protokoll hos stadsfullmäktige i Eslöv den 29 januari 1954.

§ 20.

Stadsfullmäktige hade att utse innehavare av den ledigförklarade stadsombudsmanstjänsten, ----------

Drätselkammaren hade under § 105 föreslagit stadsfullmäktige att fr.o.m. den 1 augusti 1954 tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av sex månader antaga notarien vid drätselkammarens kansli i Malmö Stig Åhre, ----------
till innehavare av befattningen som stadens ombudsman ----------

Stadsfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med tillstyrkan av beredningsutskottet
att bifalla drätselkammarens förslag.

Som ovan
Herman Jönsson
kommunalborgmästare

Justeras: J. Sallius
Martin Nilsson Otto Bergström.

---

Utdrag av protokoll hos drätselkammaren i Eslöv den 17 maj 1956.

§ 306.

Drätselkammaren beslöt befullmäktiga stadsombudsmannen att utom i de fall, då annat ombud förordnats, själv eller genom den han i sitt ställe sätter föra stadens talan inför domstolar, exekutionssäten eller andra myndigheter ävensom vid övriga tillfällen, då ombud kan erfordras för bevakande av stadens rätt.

Vidare beslöt drätselkammaren befullmäktiga stadsombudsmannen att å drätselkammarens vägnar mottaga delgivning av stämningar och andra handlingar.

In fidem
Stig Åhre

Justeras: J. Sallius Oskar Levin

---

Utdrag av protokoll hos sammanläggningsdelegerade i den vidgade Eslövs stad den 30 september 1968.

§ 19.

Förelåg till behandling av samarbetsnämnden i kommunblock Eslöv framlagt förslag till nämnd- och förvaltningsorganisation för Eslövs vidgade stad.

Sammanläggningsdelegerade beslöt vid givna propositioner utan omröstning med bifall till samarbetsnämndens av arbetsutskottet tillstyrkta förslag

att befattningen som stadsombudsman från och med den 1 januari 1969 skall benämnas kanslichef,

In fidem
Stig Åhre

Justeras den 8 oktober 1968:
Wilh. Penser
Harry Hellstrand Otto Olsson

Rätt utdraget, betyga:

# FULLMAKT

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning för torrläggning av mark genom avledande av dagvatten från nordvästra delen av Eslövs stadsplanelagda område, som kommer att hållas i Medborgarhuset i Eslöv, sal D fredagen den 24 oktober 1969 kl 0900, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 13 oktober 1969
Vägförvaltningen i Malmöhus län

Harald Ekström

Sammanställda avskrifter Bilaga 6.


# A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

AVDELNINGSKONTOR:
Edsgatan 23
462 00 Vänersborg
Tel. 0521. 185 00

HUVUDKONTOR:
Fyrkoppsvägen 55
Johanneshov
Tel. 08. 59 03 15
Postgiro 19 52 27

Mark- och skogsvärderingar
Skadeverkn. i vattenmål,
expr. mål m. m.
Fastighets- och äganderättsutredn.
Mätningsarbeten


Vänersborg den 8 och 9 okt. 1969

Till
Statens Naturvårdsverk Box 1104, 171 22 SOLNA 1.
Hälsovårdsnämnden i Eslövs stad, c/o Ombudsman H. Lorentzon, 24100 ESLÖV
Länsläkaren i Malmöhus län, N. Neptunigatan 5 211 20 MALMÖ.
Länsstyrelsen i Malmöhus län, Fredriksbgsg. 16, 212 11 MALMÖ.
Byggnadsnämnden i Eslövs stad, c/o Lantm. M. Nilsson, 241 00 ESLÖV.
Länsarkitekten i Malmöhus län, Kornettsg. 2A, 211 50 MALMÖ.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Eslövs stad, Malmöhus län, genom avledande av vatten till Saxån.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 44 § översändes härmed kungörelse gällande rubricerat företag.

Utöver vad som framgår av kungörelsen kan följande anföras om företaget:

Via befintlig och framtida kompletterande rörledning avser Eslövs stad att till Saxån avleda dag- och dräneringsvatten från ett ca 240 ha (alt. 350 ha) stort bebyggt och byggnadsplanerat område av Eslövs stad. Den aktuella delen av staden har även tidigare avvattnats till Saxån, men då via ett öppet dike. Avledandet av vattnet direkt till Saxån samt framför allt ökad bebyggelse inom området kommer att medföra väsentligt ökade vattenmängder nedströms utsläppet i Saxån.

Åtgärder till motverkande av eventuella skador till följd av vattenmängdsökningen kommer att övervägas av synemännen.

Högaktningsfullt

Kurt Dahlgren
Civilingenjör

Avskrifterna av brev till angivna adresser bestyrkes:

Kurt Dahlgren

FOTOKOPIA

-5 -30

Bilaga 7.

Rättsskrammaren Eslöv



SERVITUTSAVTAL

A v l o p p s a n l ä g g n i n g

Emellan undertecknade, Arvid Larsson och hans hustru Elsa Larsson, Östra Asmundtorp 14, Eslöv, här nedan kallade upplåtarna, såsom ägare till fastigheten Asmundtorp Östra 14:1 i Trollenäs socken i Eslövs stad, här nedan kallad fastigheten, å ena sidan, och Eslövs stad, här nedan kallad staden, såsom ägare till fastigheten tomten nr 4 i kvarteret 267 Trollenäs i Eslövs stad, å andra sidan, är denna dag följande avtal träffat till förmån för stadens nämnda fastighet.

§ 1.

Upplåtarna medgiver staden rätt:

mom. 1 att inom fastigheten nedlägga och för all framtid bibehålla ledningsanläggning med tillhörande nedstigningsbrunnar i den huvudsakliga sträckning, som angives å bifogad, bestyrkt med originalritningen nr VBB-981-264 - upprättad av Vattenbyggnadsbyrån och dagtecknad Malmö den 15 augusti 1967 avseende projektet Eslöv, Avlopp, Krondiket - överensstämmande kopia;

mom. 2 att vid nedläggandet i marken av ledningen - i samråd med upplåtarna - undanröja för densamma hindrande och för dess säkerhet farliga stenar, träd och buskar;

mom. 3 att äga obehindrat tillträde till fastigheten för ledningens anläggande, tillsyn, underhåll och reparation.

§ 2.

Staden å sin sida förbinder sig:

mom. 1 att dels träffa särskilt avtal med de dikningsföretag, som beröres av i § 1 mom. 1 angivet projekt angående utförandet av detta och villkoren härför, dels befria upplåtarna från kostnaderna för des-

sas delaktighet i Krondiket, dels ock svara för de förrättnings- och övriga kostnader, som föranledas av projektets utförande;

mom. 2 att förlägga ledningen på sådant djup, att fyllningen ovanpå densamma icke understiger en (1) meter;

mom. 3 att - därest byggnadstekniskt hinder icke föreligger - placera brunnar och andra permanenta hinder i fastighets- och skiftesgränser eller under brukningsdjup;

mom. 4 att tillse, att anläggnings-, tillsyns-, reparations- och underhållsarbeten utföres på sådant sätt, att minsta möjliga skada, intrång och olägenhet förorsakas därav;

mom. 5 att tillse, att efter arbetenas avslutande anlitad mark såväl som vägar och andra berörda anläggningar återställas i det skick, som förelåg omedelbart före arbetenas påbörjande;

mom. 6 att vid upptagandet av rörgrav å odlad mark tillse, att matjorden dessförinnan avschaktas såväl inom erforderligt markområde för rörgrav som för upplag av rörgravsschaktmassor;

mom. 7 att tillse, att rörgravsschaktmassorna återföres i sådan omfattning, att eventuella sättningar i rörgraven kompenseras. Överblivna rörgravsschaktmassor borttransporteras till av upplåtarna angiven plats.

Matjorden återföres för sig sedan rörgravsschaktmassorna återförts, varvid tillses att matjordslagret bibehålles vid sin ursprungliga tjocklek;

mom. 8 att svara för att av ledningen (stadens) berörda avskurna dräneringsledningar inkopplas i av staden uppströms och i anslutning till ledningen (stadens) utförd dräneringsstamledning ( = avskärande, uppsamlande ledning).

§ 3.

Skada och intrång, som genom och som följd av anläggnings-, ombyggnads-, tillsyns-, reparations- och underhållsarbeten och som genom ledningens befintlighet och drift uppkommer å upplåtarnas egendom, ersättes av staden efter värdering av sakkunnig.

Uppkommen fråga om ersättning för skada och intrång, som uppstått efter ersättnings bestämmande och därvid ej kunnat förutses, upptages till prövning sedan upplåtarna/nyttjanderättshavaren hos staden framställt begäran därom.

För brunnar, som placeras på plogfritt djup, d.v.s. så att fyllningen ovanpå desamma icke understiger 0.5 meter, skall ersättning för intrång icke utgå

till upplåtarna.

Fråga om ersättning för skada och intrång skall av upplåtarna för varje särskilt fall väckas senast inom tio (10) år efter det skadan uppstått.

§ 4.

Utöver ersättning för skada och intrång enligt detta avtal skall staden till upplåtarna utgiva särskild ersättning motsvarande två (2) kronor per löpmeter rörgrav inom fastigheten. Ersättningen utbetalas mot kvitto så snart arbetet med ledningen slutförts och slutbesiktigats.

Någon särskild ersättning för själva servitutsrätten skall icke utgå.

§ 5.

Staden medgiver upplåtarna rätt att utan kostnad för de senare för dräneringsändamål använda sig av stadens i § 1 mom. 1 angivna ledning; dock att inkopplingen av dräneringsledningen skall ske i nedstigningsbrunnarna och i samråd med staden.

§ 6.

Till säkerhet för detta avtals bestånd må utan upplåtarnas vidare hörande på stadens bekostnad inteckning tagas i fastigheten. Innan dylik inteckning meddelats är upplåtarna skyldiga att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav alltid göra förbehåll om detta avtals bestånd samt att tillförbinda ny ägare att vid överlåtelse även göra enahanda förbehåll.

Har servitutsinteckning enligt ovan fastställts och sker sedan från den intecknade fastigheten avstyckning av område, som ej beröres av servitutet, förbinder sig staden att efter framställan från upplåtarna och utan kostnad för dessa låta döda servitutsinteckningen, såvitt den besvärar det avstyckade området.

§ 7.

mom. 1 Tvister i anledning av detta avtal samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden, med vad därmed äger samband, skola slitas genom skiljemän enligt vid varje tidpunkt gällande lag om skiljemän;

mom. 2 värderings- och ombudskostnader betalas av staden.

---

Med detta avtal, varav två lika lydande exemplar upprättats och utväxlats, förklara vi oss nöjda.

Eslöv den 16/4 1968 Eslöv den 29/3 1968

För Eslövs stad; dess drätselkammare

Curt Eriksson

Arvid Larsson

Paul Schjerbeck

Elsa Larsson

Bevittnas:

Namn: Birgit Andersson Sigrun Sjöstrand

Adress: Kungsg. 3 Köpby tärnstorpsv. 29 Eslöv

Bevittnas:

Namn Anna K. Andersson Namn Assar Larsson

Adress Kvie Adress Bäckg. Skivarp

Som nyttjanderättshavare av ovan nämnd fastighet godkänner jag i vad min rätt angår till alla delar förestående avtal, varav jag tagit ett exemplar.

Eslöv den 29/3 - 68

Anna Jonsson

Bevittnas:

Namn Anna K. Andersson Namn Assar Larsson

Adress Kvie Adress Bäckg. Skivarp

FOTOKOPIA

dl. 3269 Bilaga 8.

Ink. - 5 DEC 1968
Fastighetsnämnden
Eslöv

SERVITUTSAVTAL

A v l o p p s a n l ä g g n i n g

Emellan undertecknad, Ingemar Lindén, Torslund, Eslöv, här nedan kallad upplåtaren, såsom ägare till fastigheten Asmundtorp Östra 2:2 i Eslövs stad, här nedan kallad fastigheten, å ena sidan, och Eslövs stad, här nedan kallad staden, såsom ägare till fastigheten tomten nr 4 i kvarteret 267 Trollenäs i Eslövs stad, å andra sidan, är denna dag följande avtal träffat till förmån för stadens nämnda fastighet.

§ 1.

Upplåtaren medgiver staden rätt:

mom. 1 att inom fastigheten nedlägga och för all framtid bibehålla ledningsanläggning med tillhörande nedstigningsbrunnar i den huvudsakliga sträckning, som angives å bifogad, bestyrkt med originalritningen nr VBB-981/264 - upprättad av Vattenbyggnadsbyrån och dagtecknad Malmö den 15 augusti 1967 avseende projektet Eslöv, Avlopp, Krondiket - överensstämmande kopia;

mom. 2 att vid nedläggandet i marken av ledningen - i samråd med upplåtaren - undanröja för densamma hindrande och för dess säkerhet farliga stenar, träd och buskar;

mom. 3 att äga obehindrat tillträde till fastigheten för ledningens anläggande, tillsyn, underhåll och reparation.

§ 2.

Staden å sin sida förbinder sig:

mom. 1 att dels träffa särskilt avtal med de dikningsföretag, som beröres av i § 1 mom. 1 angivet projekt angående utförandet av detta och villkoren härför, dels befria upplåtaren från kostnaderna för den-

nes delaktighet i Krondiket, dels ock svara för de förrättnings- och övriga kostnader, som föranledas av projektets utförande;

mom. 2 att förlägga ledningen på sådant djup, att fyllningen ovanpå densamma icke understiger en (1) meter;

mom. 3 att - därest byggnadstekniskt hinder icke föreligger - placera brunnar och andra permanenta hinder i fastighets- och skiftesgränser eller under brukningsdjup;

mom. 4 att tillse, att anläggnings-, tillsyns-, reparations- och underhållsarbeten utföres på sådant sätt, att minsta möjliga skada, intrång och olägenhet förorsakas därav;

mom. 5 att tillse, att efter arbetenas avslutande anlitad mark såväl som vägar och andra berörda anläggningar återställas i det skick, som förelåg omedelbart före arbetenas påbörjande;

mom. 6 att vid upptagandet av rörgrav å odlad mark tillse, att matjorden dessförinnan avschaktas såväl inom erforderligt markområde för rörgrav som för upplag av rörgravsschaktmassor;

mom. 7 att tillse, att rörgravsschaktmassorna återföres i sådan omfattning, att eventuella sättningar i rörgraven kompenseras. Överblivna rörgravsschaktmassor borttransporteras till av upplåtaren angiven plats.

Matjorden återföres för sig sedan rörgravsschaktmassorna återförts, varvid tillses att matjordslagret bibehålles vid sin ursprungliga tjocklek;

mom. 8 att svara för att av ledningen (stadens) berörda avskurna dräneringsledningar inkopplas i av staden uppströms och i anslutning till ledningen (stadens) utförd dräneringsstamledning ( = avskärande, uppsamlande ledning).

§ 3.

Skada och intrång, som genom och som följd av anläggnings-, ombyggnads-, tillsyns-, reparations- och underhållsarbeten och som genom ledningens befintlighet och drift uppkommer å upplåtarens egendom, ersättes av staden efter värdering av sakkunnig.

Uppkommen fråga om ersättning för skada och intrång, som uppstått efter ersättnings bestämmande och därvid ej kunnat förutses, upptages till prövning sedan upplåtaren/nyttjanderättshavaren hos staden framställt begäran därom.

För brunnar, som placeras på plogfritt djup, d.v.s. så att fyllningen ovanpå desamma icke understiger 0.5 meter, skall ersättning för intrång icke utgå

till upplåtaren.

Fråga om ersättning för skada och intrång skall av upplåtaren för varje särskilt fall väckas senast inom tio (10) år efter det skadan uppstått.

§ 4.

Utöver ersättning för skada och intrång enligt detta avtal skall staden till upplåtaren utgiva särskild ersättning motsvarande två (2) kronor per löpmeter rörgrav inom fastigheten. Ersättningen utbetalas mot kvitto så snart arbetet med ledningen slutförts och slutbesiktigats.

Någon särskild ersättning för själva servitutsrätten skall icke utgå.

§ 5.

Staden medgiver upplåtaren rätt att utan kostnad för den senare för dräneringsändamål använda sig av stadens i § 1 mom. 1 angiven ledning; dock att inkopplingen av dräneringsledningen skall ske i nedstigningsbrunnarna och i samråd med staden.

§ 6.

Till säkerhet för detta avtals bestånd må utan upplåtarens vidare hörande på stadens bekostnad inteckning tagas i fastigheten. Innan dylik inteckning meddelats är upplåtaren skyldig att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav alltid göra förbehåll om detta avtals bestånd samt att tillförbinda ny ägare att vid överlåtelse även göra enahanda förbehåll.

Har servitutsinteckning enligt ovan fastställts och sker sedan från den intecknade fastigheten avstyckning av område, som ej berörs av servitutet, förbinder sig staden att efter framställan från upplåtaren och utan kostnad för denne låta döda servitutsinteckningen, såvitt den besvärar det avstyckade området.

§ 7.

mom. 1 Tvister i anledning av detta avtal samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden, med vad därmed äger samband, skola slitas genom skiljemän enligt vid varje tidpunkt gällande lag om skiljemän;

mom. 2 värderings- och ombudskostnader betalas av staden.

---

Med detta avtal, varav två lika lydande exemplar upprättats och utväxlats, förklara vi oss nöjda.

Eslöv den 16/4 1968 Eslöv den 29/3 1968

För Eslövs stad; dess drätselkammare

Paul Ståhlenberg

Ingemar Lindén

Bevittnas:

Namn B. Andersson Rigmor Björklund

Adress Kungsg. 3. Hörby Kärnbergsv. 29 Stehag

Bevittnas:

Namn Hans H. Andersson Namn Axel Larsson

Adress Hörr Box 75, Stånglöv

Som nyttjanderättshavare av ovan nämnd fastighet godkänner jag i vad min rätt angår till alla delar förestående avtal, varav jag tagit ett exemplar.

_____ den /

_____

Bevittnas:

Namn ..... Namn .....

Adress ..... Adress .....

Fotokopia.

Bilaga 9. 42

HÄRNOSANDS/ESLÖVS Jd 4941
DOMSAGA
Ink. 30 OKT. 1968
Akt. Rättegångsmanaren
Aktbil. Eslöv

# SERVITUTSAVTAL

## K r o n d i k e t

Emellan undertecknad, Walter Nilsson, Fridasro, Eslöv - här nedan kallad upplåtaren - såsom ägare till fastigheterna stadsägorna nr 76, 79, 85 och 86 i Eslövs stad - här nedan kallade fastigheterna - å ena sidan, och Eslövs stad - här nedan kallad staden - såsom ägare till fastigheten tomten nr 4 i kvarteret 267 Trollenäs i Eslövs stad, å andra sidan, är denna dag följande avtal träffat till förmån för stadens nämnda fastighet.

§ 1

Upplåtaren medgiver staden rätt:

mom. 1 att inom fastigheterna upptaga ny sträckning för Krondiket på sätt som utmärkts med röd färg å bifogad kartkopia;

mom. 2 att för all framtid äga fritt och obehindrat tillträde till fastigheterna för Krondikets tillsyn och underhåll;

mom. 3 att vid omgrävningen utplanera schaktmassorna inom fastigheterna och i anslutning till Krondiket. Utplaneringen skall därvid utföras på sådant sätt, att dels jämn lutning av marknivån mot Krondiket erhålles sedan matjorden - på sätt som angives i § 2 mom. 5 - återförts och dels att ytvattenavrinningen till Krondiket ej försämras i jämförelse med de förhållanden, som förelåg omedelbart före arbetenas påbörjande.

§ 2

Staden å sin sida förbinder sig:

mom. 1 att dels träffa särskilt avtal med de dikningsföretag, som beröres av i § 1 mom. 1 angivet projekt angående tillstånd till projektets utförande och villkoren härför, dels befria upplåtaren från kostnaderna för dennes delaktighet i Krondiket, dels så länge rätten enligt detta avtal består själv och på egen bekostnad svara för underhålls- och övriga kostnader beträffande Krondiket avseende

sträckorna 107-112 a och 107-120 enligt i § 1 mom. 1 nämnd karta, samt dels svara för de förrättnings- och övriga kostnader, som föranleds av projektets genomförande;

mom. 2 att utföra omgrävningen enligt de profilkartor över projektet, som upprättats av Vattenbyggnadsbyrån och dagtecknats Malmö den 23 februari 1968;

mom. 3 att tillse, att alla förekommande anläggnings- och underhållsarbeten utförs på ett sådant sätt, att minsta möjliga skada, intrång och olägenhet förorsakas därav;

mom. 4 att tillse att, efter arbetenas avslutande, anlitad mark såväl som vägar och andra berörda anläggningar återställas i det skick, som förelåg omedelbart före arbetenas påbörjande;

mom. 5 att tillse, att innan omgrävningen utföres, matjorden avschaktas inom såväl området för själva omgrävningen som inom det område, vilket enligt § 1 mom. 3 användes för utplanering av omgrävningsschaktmassorna.

Sedan omgrävningsschaktmassorna utplanerats återförs matjorden för sig, varvid tillses, att matjordslagret bibehålles vid samma tjocklek som innan avschaktningen.

§ 3

Skada och intrång, som genom och som följd av anläggnings- och underhållsarbeten uppkommer å upplåtarens egendom ersättes av staden efter värdering av sakkunnig.

§ 4

Utöver ersättning för skada och intrång enligt detta avtal skall staden till upplåtaren utgiva engångsersättning för mark, som ianspråktagits vid omgrävningen av Krondiket efter tre (3) kronor 75 ören per kvadratmeter åker- och ängsmark.

Ersättningen utbetalas till upplåtaren så snart arbetet med omgrävningen slutförts och slutbesiktigats.

Någon särskild ersättning för själva servitutsrätten skall icke utgå.

§ 5

Till säkerhet för detta avtals bestånd må utan upplåtarens vidare hörande på stadens bekostnad inteckning tagas i fastigheterna. Innan dylik inteckning meddelats är upplåtaren skyldig att vid överlåtelse av fastigheterna eller del därav alltid göra förbehåll om detta avtals bestånd samt att tillförbinda ny ägare att vid överlåtelse även göra enahanda förbehåll.

Har servitutsinteckning enligt ovan fastställts och sker sedan från den intecknade fastigheten avstyckning av område, som ej beröres av servitutet, förbinder sig staden att efter framställan från upplåtaren och utan kostnad för denne låta döda servitutsinteckningen, såvitt den besvärar det avstyckade området.

§ 6 10

mom. 1 Tvister i anledning av detta avtal samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden, men vad därmed äger samband, skola slitas genom skiljemän enligt vid varje tidpunkt gällande lag om skiljemän;

mom. 2 värderings- och ombudskostnader betalas av staden.

---

Med detta avtal, varav två lika lydande exemplar upprättats och utväxlats, förklara vi oss nöjda.

Eslöv den 19/8 1968 Eslöv den 1/8 1968

För Eslövs stad
dess drätselkammare

Ture Eriksson

Paul Ekegren

Walter Nilsson

Bevittnas:

Namn Margit Mårtensson

Adress Ekbacken 27 Eslöv

Bevittnas:

Namn Birgit Andersson

Adress Kungsgatan 3, Eslöv


Rum i fastighetsboken: 7, 4, 3, 6.

N:r 4941. År 1968 den 30 oktober beviljades till förmån för tomten n:r 4 i kvarteret 267 Trollenäs i Eslövs stad inteckning i stadsägorna n:r 76, 79, 85 och 86 i Eslövs stad till säkerhet för i denna handling under § 1 omförmäld servitutsrätt; betygar:

Utan avgift.

Inskrivningsdomare

i Frosta och Eslövs domsaga.


I HUVUDSAK BIBEHÅLLEN STRÄCKNING
AÖ 121
ONSJÖPARKEN (F.D. SOPTIPP)
STG 1735
AÖ 3²
AÖ 314
STG 1
109c
109b
STG 1327
STG 54
STG 55
STG 56
STG 57
STG 58
STG 59
NY DIKESSTRÄCKNING
111
STG 62
SLOPAD
STG 60
STG 61
STG 63
STG 66
STG 64
STG 65
STG 76
STG 1688
STG 1689
STG 79
STG 82
STG 1690
STG 85
STG 83 + 84
112
STG 87
112a
STG 88 + 89
STG 86
KV 125 HÄSTEN TOMT 16
STG 96
(SLÄTTERÄNGEN)
STG 104
STG 97
STG 99
STG 98
VÄSTERGATAN

FOTOKOPIA

Dnr. 59 Bilaga 10. 47
Eslövs stadsingenjörskontor
Ink. den 19
Avg. den 14.5 1968

SERVITUTSAVTAL

Krondiket.

Emellan undertecknad, Alfred Svensson, Kvarnäs, Eslöv - här nedan kallad upplåtaren - såsom ägare till fastigheten stadsägan nr 1746 i Eslövs stad - här nedan kallad fastigheten - å ena sidan, och Eslövs stad - här nedan kallad staden - såsom ägare till fastigheten tomten nr 4 i kvarteret 267 Trollenäs i Eslövs stad, å den andra sidan, är denna dag följande avtal träffat till förmån för stadens nämnda fastighet.

§ 1.

Upplåtaren medgiver staden rätt:

mom. 1 att inom fastigheten fördjupa och bredda (omgräva) Krondiket å den sträcka, som med röd färg utmärkts å bifogad, bestyrkt med originalritningen nr VBB 981/265 - upprättad av Vattenbyggnadsbyrån och dagtecknad Malmö den 15 augusti 1967 avseende projektet Eslöv, Avlopp, Krondiket - överensstämmande kopia;

mom. 2 att för all framtid äga obehindrat tillträde till fastigheten för Krondikets tillsyn och underhåll;

mom. 3 att vid fördjupningen och breddningen utplanera omgrävningsschaktmassorna inom fastigheten och i anslutning till Krondiket. Utplaneringen skall därvid utföras på sådant sätt, att dels jämn lutning av marknivån mot Krondiket erhålles sedan matjorden - på sätt som angives i § 2 mom. 5 - återförts och dels att ytvattenavrinningen till Krondiket ej försämras i jämförelse med de förhållanden, som förelåg omedelbart före arbetenas påbörjande.

§ 2.

Staden å sin sida förbinder sig:

mom. 1 att dels träffa särskilt avtal med de dikningsföretag, som berörés av i § 1 mom. 1 angivet projekt angående tillstånd till projektets utförande och villkoren härför, dels befria upplåtaren från kostnaderna för dennes delaktighet i Krondiket, dels så länge rätten en-

ligt detta avtal består själv och på egen bekostnad svara för underhålls- och övriga kostnader beträffande Krondiket avseende sträckorna 107-112 a och 107-120 enligt i § 1 mom. 1 nämnd karta, samt dels svara för de förrättnings- och övriga kostnader, som föranleds av projektets genomförande;

mom. 2 att utföra fördjupningen och breddningen enligt de profilkartor över projektet, som upprättats av Vattenbyggnadsbyrån och dagtecknats Malmö den 23 februari 1968;

mom. 3 att tillse, att alla förekommande anläggnings- och underhållsarbeten utförs på ett sådant sätt, att minsta möjliga skada, intrång och olägenhet förorsakas därav;

mom. 4 att tillse att, efter arbetenas avslutande, anlitad mark såväl som vägar och andra berörda anläggningar återställas i det skick, som förelåg omedelbart före arbetenas påbörjande;

mom. 5 att tillse, att innan fördjupningen och breddningen utföres, matjorden avschaktas inom såväl området för själva breddningen som inom det område, vilket enligt § 1 mom. 3 användes för utplanering av omgrävningsschaktmassorna.

Sedan omgrävningsschaktmassorna utplanerats återförs matjorden för sig, varvid tillses, att matjordslagret bibehålles vid samma tjocklek som innan avschaktningen.

§ 3.

Skada och intrång, som genom och som följd av anläggnings- och underhållsarbeten uppkommer å upplåtarens egendom ersättes av staden efter värdering av sakkunnig.

§ 4.

Utöver ersättning för skada och intrång enligt detta avtal skall staden till upplåtaren utgiva ersättning för mark, som ianspråktagits vid breddningen av Krondiket efter tre (3) kronor 75 ören per kvadratmeter åker- och ängsmark.

Ersättningen utbetalas till upplåtaren så snart arbetet med breddningen slutförts och slutbesiktigats.

Någon särskild ersättning för själva servitutsrätten skall icke utgå.

§ 5.

Till säkerhet för detta avtals bestånd må utan upplåtarens vidare hörande på stadens bekostnad inteckning tagas i fastigheten. Innan dylik inteckning meddelats är upplåtaren skyldig att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav alltid göra förbehåll om detta avtals bestånd samt att tillförsäkra ny ägare att vid överlåtelse även göra enahanda förbehåll.

Har servitutsinteckning enligt ovan fastställts och sker sedan från den inteknade fastigheten avstyckning av område, som ej berörs av servitutet, förbinder sig staden att efter framställan från upplåtaren och utan kostnad för denne låta döda servitutsinteckningen, såvitt den besvärar det avstyckade området.

§ 6.

mom. 1 Tvister i anledning av detta avtal samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden, men vad därmed äger samband, skola slitas genom skiljemän enligt vid varje tidpunkt gällande lag om skiljemän;

mom. 2 värderings- och ombudskostnader betalas av staden.

---

Med detta avtal, varav två lika lydande exemplar upprättats och utväxlats, förklara vi oss nöjda.

_____ den / 1968

Eslöv den 13/4 1963

För Eslövs stad
genom drätselkammare

_____

_____

Alf Svensson
Alfred Svensson

Bevittnas:

Namn Sven U. Andersson

Adress Kvarngatan 6 B, Eslöv

Namn Bertil Svensson

Adress Sexhögen, Gårdstånga

Som nyttjanderättshavare av ovan nämnd fastighet godkänner jag i vad min

rätt angår till alla delar förestående avtal, varav jag tagit ett exemplar.

_____ den /

_____

Bevittnas:

Namn .....

Adress .....

Namn .....

Adress .....

Avskrift av fotokopia

Bilaga 11.

Dnr. 60
Eslövs stadsingenjörskontor
Ink. den
Avg. den 14.5 1968.

# Servitutsavtal

## K r ö n d i k e t

Emellan undertecknade, delägare i Karl Gustav Valdemar Håkanssons dödsbo, Eslöv - här nedan kallade upplåtarna - såsom ägare till fastigheterna stadsägorna n:ris 54 + 55 och 56 +57 i Eslövs stad - här nedan kallade fastigheten - å ena sidan, och Eslövs stad - nedan kallad staden - såsom ägare till fastigheten tomten nr 4 i kvarteret 267 Trollenäs i Eslövs stad, å den andra sidan, är denna dag följande avtal träffat till förmån för stadens nämnda fastighet.

§ 1.

Upplåtarna medgiver staden rätt:

mom. 1 att inom fastigheten fördjupa och bredda (omgräva) Krondiket å den sträcka, som med röd färg utmärkts å bifogad, bestyrkt med originalritningen nr VBB 981/265 - upprättad av Vattenbyggnadsbyrån och dagtecknad Malmö den 15 augusti 1967 avseende projektet Eslöv, Avlopp, Krondiket - överensstämmande kopia;

mom. 2 att för all framtid äga obehindrat tillträde till fastigheten för Krondikets tillsyn och underhåll;

mom. 3. att vid fördjupningen och breddningen utplanera omgrävningsschaktmassorna inom fastigheten och i anslutning till Krondiket. Utplaneringen skall därvid utföras på sådant sätt, att dels jämn lutning av marknivån mot Krondiket erhålles sedan matjorden - på sätt som angives i § 2 mom. 5 - återförts och dels att ytvattenavrinningen till Krondiket ej försämras i jämförelse med de förhållanden, som förelåg omedelbart före arbetenas påbörjande.

§ 2.

Staden å sin sida förbinder sig:

mom. 1 att dels träffa särskilt avtal med de dikningsföretag, som

berörs av i § 1 mom. 1 angivet projekt angående tillstånd till projektets utförande och villkoren härför, dels befria upplåtarna från kostnaderna för dessas delaktighet i Krondiket, dels så länge rätten enligt detta avtal består själv och på egen bekostnad svara för underhålls- och övriga kostnader beträffande Krondiket avseende sträckorna 107-112 a och 107-120 enligt i § 1 mom. 1 nämnd karta, samt dels svara för de förrättnings- och övriga kostnader, som föranleds av projektets genomförande;

mom. 2 att utföra fördjupningen och breddningen enligt de profilkartor över projektet, som upprättats av Vattenbyggnadsbyrån och dagtecknats malmö den 23 februari 1968;

mom. 3 att tillse, att alla förekommande anläggnings- och underhållsarbeten utföres på sådant sätt, att minsta möjliga skada, intrång och olägenhet förorsakas därav;

mom. 4. att tillse att, efter arbetenas avslutande, anlitad mark såväl som vägar och andra berörda anläggningar återställas i det skick, som förelåg omdelbart för arbetenas påbörjande;

mom. 5 att tillse att, innan fördjupningen och breddningen utföres, matjorden av schaktas inom såväl området för själva breddningen som inom det område vilket enligt § 1 mom. 3 användes för utplanering av omgrävningsschaktmassorna.

Sedan omgrävningsschaktmassorna utplaneras återföres matjorden för sig, varvid tillses, att matjordslagret bibehålles vid samma tjocklek som innan avschaktningen;

mom. 6 att tillse, att inom fastigheten någon försämring icke uppkommer genom omgrävning beträffande kommunikationsmöjligheterna över Krondiket jämfört med förhållandena omedelbart före omgrävningen. Staden är införstådd med att genom breddningen av Krondiket erfordras broar med större bredd än bredden på de befintliga broarna.

§ 3.

Skada och intrång, som genom följd av anläggnings- och underhållsarbeten uppkommer å upplåtarnas egendom ersättes av staden efter värdering av sakkunnig.

§ 4.

Utöver ersättning för skada och intrång enligt detta avtal skall staden till upplåtarna utgiva ersättning för mark, som ianspråktagits vid breddningen av Krondiket efter tre (3) kronor 75 ören per kvadratmeter åker- och ängsmark.

Ersättningen utbetalas till upplåtarna så snart arbetet med breddningen slutförts och slutbesiktigats.

Någon särskild ersättning för själva servitutsrätten skall icke utgå.

§ 5.

Till säkerhet för detta avtals bestånd må utan upplåtarnas vidare hörande på stadens bekostnad inteckning tagas i fastigheten. Innan dylik inteckning meddelats är upplåtarna skyldiga att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav alltid göra förbehåll om detta avtals bestånd samt att tillförbinda ny ägare att vid överlåtelse även göra enahanda förbehåll.

Har servitutsinteckning enligt ovan fastställts och sker sedan från den intecknade fastigheten avstyckning av område, som ej beröres av servitutet, förbinder sig staden att efter framställan från upplåtarna och utan kostnad för dessa låta döda sevitutsinteckningen, såvitt den besvärar det avstyckade området.

§ 6.

mom. 1 Tvister i anledning av detta avtal samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden, med vad därmed äger samband, skola slitas genom skiljemän enligt vid varje tidpunkt gällande lag om skiljemän;

mom. 2 värderings- och ombudskostnader betalas av staden.

---

Med detta avtal, varav två lika lydande exemplar upprättats och utväxlats förklara vi oss nöjda.

Eslöv den 10/4 1968

Valborg Håkansson
Hans Håkansson
Sigvard Håkansson
Gertrud Jönsson

Bevittnas: Rune K. Andersson
Lundavägen 66 B Malmö.

G. Pålsson
Norrgatan 49, Eslöv.

Som nyttjanderättshavare av ovan nämnd fastighet godkänner jag i vad min rätt angår till alla delar förestående avtal, varav jag tagit ett exemplar.

Eslöv den 10/4 1968

Hans Håkansson

Bevittnas:

Rune K. Andersson
Lundavägen 66 B, Malmö.

G. Pålsson
Norrgatan 49, Eslöv.

Avskriften bestyrkes:

Kurt Dahlgren

FOTOKOPIA

Dnr. 6 Bilaga 12. 55
Eslövs stadsingenjörskontor
Ink. den 19
Avg. den 14.5 19 68

**SERVITUTSAVTAL**

**K r o n d i k e t .**

Emellan undertecknad, Åke Pålsson, Norregatan 49, Eslöv - här nedan kallad upplåtaren - såsom ägare till fastigheterna stadsägorna nrarna 1735, 1736, 1887 och Asmundtorp Östra 3:14 i Eslövs stad - här nedan kallad fastigheten - å ena sidan, och Eslövs stad - här nedan kallad staden - såsom ägare till fastigheten tomten nr 4 i kvarteret 267 Trollenäs i Eslövs stad, å den andra sidan, är denna dag följande avtal träffat till förmån för stadens nämnda fastighet.

§ 1.

Upplåtaren medgiver staden rätt:

mom. 1 att inom fastigheten fördjupa och bredda (omgräva) Krondiket å den sträcka, som med röd färg utmärkts å bifogad, bestyrkt med originalritningen nr VBB 981/265 - upprättad av Vattenbyggnadsbyrån och dagtecknad Malmö den 15 augusti 1967 avseende projektet Eslöv, Avlopp, Krondiket - överensstämmande kopia;

mom. 2 att för all framtid äga obehindrat tillträde till fastigheten för Krondikets tillsyn och underhåll;

mom. 3 att vid fördjupningen och breddningen utplanera omgrävningsschaktmassorna inom fastigheten och i anslutning till Krondiket. Utplaneringen skall därvid utföras på sådant sätt, att dels jämn lutning av marknivån mot Krondiket erhålles sedan matjorden - på sätt som angives i § 2 mom. 5 - återförts och dels att ytvattenavrinningen till Krondiket ej försämras i jämförelse med de förhållanden, som förelåg omedelbart före arbetenas påbörjande.

§ 2.

Staden å sin sida förbinder sig:

mom. 1 att dels träffa särskilt avtal med de dikningsföretag, som berörs av i § 1 mom. 1 angivet projekt angående tillstånd till projektets utförande och villkoren härför, dels befria upplåtaren från kostnaderna för dennes delaktighet i Krondiket, dels så länge rätten är-

ligt detta avtal består själv och på egen bekostnad svara för underhålls- och övriga kostnader beträffande Krondiket avseende sträckorna 107-112 a och 107-12o enligt i § 1 mom. 1 nämnd karta, samt dels svara för de förrättnings- och övriga kostnader, som föranleds av projektets genomförande;

mom. 2 att utföra fördjupningen och breddningen enligt de profilkartor över projektet, som upprättats av Vattenbyggnadsbyrån och dagtecknats Malmö den 23 februari 1968;

mom. 3 att tillse, att alla förekommande anläggnins- och underhållsarbeten utföres på sådant sätt, att minsta möjliga skada, intrång och olägenhet förorsakas därav;

mom. 4 att tillse att, efter arbetenas avslutande, anlitad mark såväl som vägar och andra berörda anläggningar återställas i det skick, som förelåg omedelbart före arbetenas påbörjande;

mom. 5 att tillse att, innan fördjupningen och breddningen utföres, matjorden avschaktas inom det område, vilket enligt § 1 mom. 3 användes för utplanering av omgrävningsschaktmassorna.

Sedan omgrävningsschaktmassorna utplanerats återföres matjorden för sig, varvid tillses, att matjordslagret bibehålles vid samma tjocklek som innan avschaktningen;

mom. 6 att tillse, att vattentillgången ej förändras i befintlig vattensamling (damm) inom nordvästra delen av stadsäga 1736 i jämförelse med de förhållanden, som förelegat före omgrävningen av Krondiket;

mom. 7 att tillse, att inom fastigheten någon försämring icke uppkommer genom omgrävningen beträffande kommunikationsmöjligheterna över Krondiket jämfört med förhållandena omedelbart före omgrävningen. Staden är införstådd med, att genom breddningen av Krondiket erfordras broar med större bredd än bredden på de befintliga.

§ 3.

Skada och intrång, som genom och som följd av anläggnings- och underhållsarbeten uppkommer å upplåtarens egendom ersättes av staden efter värdering av sakkunnig.

§ 4.

Utöver ersättning för skada och intrång enligt detta avtal skall staden till upplåtaren utgiva ersättning för mark, som ianspråktagits vid breddningen av Krondiket efter tre (3) kronor 75 ören per kvadratmeter åker- och ängsmark.

Ersättningen utbetalas till upplåtaren så snart arbetet med breddningen slutförts och slutbesiktigats.

Någon särskild ersättning för själva servitutsrätten skall icke utgå.

§ 5.

Till säkerhet för detta avtals bestånd må utan upplåtarens vidare hörande på stadens bekostnad inteckning tagas i fastigheten. Innan dylik inteckning meddelats är upplåtaren skyldig att vid överlåtelse av fastigheten eller del därav alltid göra förbehåll om detta avtals bestånd samt att tillförbinda ny ägare att vid överlåtelse även göra enahanda förbehåll.

Har servitutsinteckning enligt ovan fastställts och sker sedan från den intecknade fastigheten avstyckning av område, som ej beröres av servitutet, förbinder sig staden att efter framställan från upplåtaren och utan kostnad för denne låta döda servitutsinteckningen, såvitt den besvärar det avstyckade området.

§ 6.

mom. 1 Tvister i anledning av detta avtal samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden, men vad därmed äger samband, skola slitas genom skiljemän enligt vid varje tidpunkt gällande lag om skiljemän;

mom. 2 värderings- och ombudskostnader betalas av staden.

---

Med detta avtal, varav två lika lydande exemplar upprättats och utväxlats, förklara vi oss nöjda.

_____ den / 1968

Lund den 10/4 1968

För Eslövs stad
dess drätselkammare

_____

Åke Pålsson

/ _____

Bevittnas:

Namn [illegible]

Adress [illegible]

Namn [illegible]

Adress [illegible]

Som nyttjanderättshavare av ovan nämnd fastighet godkänner jag i vad min

rätt angår till alla delar förestående avtal, varav jag tagit ett exemplar.

Eds den 10/4 [illegible]

[illegible]

Bevittnas:

Namn [illegible]

Adress Eds[illegible]

Namn [illegible]

Adress [illegible]

# AVTAL

## K r o n d i k e t

Emellan dikningsföretaget Floddiket genom Östra Asmundtorp m.fl. hemman uti Trollenäs socken och Eslövs stad av år 1919 - nedan kallat företaget - å ena sidan, och Eslövs stad - nedan kallad staden - å andra sidan, är denna dag följande avtal träffat.

§ 1.

Företaget medgiver staden rätt:

mom. 1 att fördjupa och bredda (omgräva) det av företaget omfattade s.k. Krondiket å de sträckor och på det sätt, som angives i de programhandlingar, efter vilka omgrävningen utföres, som upprättats av Vattenbyggnadsbyrån och dagtecknats den 23 februari 1968 samt att uppströms företaget från i programhandlingarna angiven punkt 120 för all framtid utan företagets vidare hörande utföra underhållsarbeten. Omgrävningen omfattar enligt programhandlingarna sträckorna 107 - 112a och 107 - 120;

mom. 2 att hos lantbruksingeniören ansöka om syneförrättning för omreglering av företaget.

§ 2.

Staden å sin sida förbinder sig:

mom. 1 att innan omgrävningen enligt § 1 mom. 1 påbörjas träffa särskilda avtal angående villkoren för denna med av densamma direkt berörda markägare och arrendatorer;

mom. 2 att för all framtid ensam och på egen bekostnad utföra och svara för företagets underhållsskyldighet uppströms i programhandlingarna angiven punkt 120. Staden förpliktigar sig att svara för att underhållet ej eftersättes;

mom. 3 att så snart som möjligt sedan staden slutfört omgrävningen enligt § 1 mom. 1, dock senast den 1 november 1969, på stadens bekostnad ha utfört upprensning av de delar av i företaget ingående diken, vilka delar ej direkt beröres av omgrävningen. Tidpunkt, vid vilken rensningsarbetena kan påbörjas, skall bestämmas i samråd med före-

taget. Rensningen utföres till de nivåer och dimensioner, som angives i förrättningshandlingarna beträffande företaget. Rensningsschaktmassorna utplaneras genom stadens försorg och på dess bekostnad dels i sveaka belägen cirka tio (10) meter in i åkern från dikeskant räknat, dels inom områden, som bestämmes i samråd med företaget. Utplaneringen utföres så, att de utplanerade rensningsschaktmassorna ej erhåller en mäktighet överstigande tio (10) centimeter. I övrigt utföres utplaneringen i samråd med företaget;

mom. 4 att hos lantbruksingenjören omgående ansöka om syneförrättning för omreglering av företaget;

mom. 5 att tillse, att de delägare i företaget, vilka framdeles skall svara för dikets skötsel och underhåll nedströms i programhandlingarna angiven punkt 120, ej för framtiden skall erhålla större kostnad per år härför - mätt i fast penningvärde - än vad som för dessa delägare genomsnittligt gällt per år för tiden innan detta avtals ingående;

mom. 6 att ensam svara för de förrättningskostnader, som är förenade med i detta avtal lämnade medgivanden;

mom. 7 att svara för att för framtiden dräneringsförhållandena avseende av företaget omfattade områden ej försämras i förhållande till de förutsättningar för dränering, vilka föreligger enligt företagets förrättningshandlingar.

§ 3.

Skada, intrång och extra kostnader, som på grund av detta avtal kan uppkomma hos delägare i företaget ersättes av staden efter värdering av sakkunnig.

Ersättning för sådan markskada, som kan uppkomma genom stadens åtagande enligt § 2 mom. 3 skall dock ej utgå.

§ 4.

mom. 1 Tvister i anledning av detta avtal samt tvister rörande däri omförmälda och därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger samband, skola slitas genom skiljemän enligt vid varje tidpunkt gällande lag om skiljemän;

mom. 2 värderings- och ombudskostnader betalas av staden.

Med detta avtal, varav två (2) likalydande exemplar upprättats och utväx-

lats, förklara vi oss nöjda.

Eslöv den 17/8 1968

För ESLÖVS STAD, dess drätselkammare

Paul Skigenberg

Eslöv den 14/6 1968

För DIKNINGSFÖRETAGET FLODDIKET genom Östra Asmundtorp m.fl. hemman inom Trollenäs socken och Eslövs stad av år 1919

Torgerman Lindén

Stig Skallén

enligt fullmakt

Bevittnas:
Birgit Andersson
Kungsgatan 3 Kävlinge
Birgit Möller
Solvägen 27 Eslöv

Bevittnas:

Namn Arne K. Larsson

Adress Landsvägen 66 B, Hässleholm

Namn Lennart Skoog

Adress Ö. Asmundtorp 24 ESLÖV

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget "Asmundtorp m fl byar och Eslövs stad". Gullarps bygdegård, den 5 juni 1968.

---

§ 7

Till att underteckna avtalet med Eslövs stad för dikesföretagets räkning valdes Bertil Svensson och Ingemar Lindén med Valter Nilsson och Stig Hallén som suppleanter.

---

§ 9

Till ledamöter i styrelsen valdes Bertil Svensson, ordförande, Ingemar Lindén, sekreterare och kassör, Anders Nilsson, Bo Larsson och en representant för Eslövs stad. Det beslöts, att styrelsemedlemmarnas mandattid skulle räcka intill dess ny syneförrättning vunnit laga kraft.

---

Eslöv som ovan

Ingemar Lindén

Justeras:

Bo Larsson S. Walter Nilsson

Rätt avskrivet intyga:

B. Olsson B. Andersson

**KUNGÖRELSER**

## Kungörelse

Syneförrättning angående avledande av dagvatten från nordvästra delen av Eslövs stadsplanelagda område till Saxån strax uppströms om Ö Asmundtorps by handlägges ånyo vid sammanträde i sammanträdesrum nr 1, Rådhuset, Eslöv, onsdagen den 9 september 1970 kl 9.00.

Av förrättningen berörs fastigheter ingående i Asmundtorp m fl hemmans dikningsföretag år 1919 och Saxåns fördjupning år 1965 samt övriga fastigheter utmed Saxån på viss sträcka nedströms om stadens utsläppspunkt samt allmän väg.

Till sammanträdet kallas alla de som därvid har egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 20 aug 1970.

KURT DAHLGREN
Civilingenjör,
förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Arbetet onsdagen den 26 augusti 1970 intygas:

Kurt Dahlgren

# Kungörelse


Syneförrättning angående avledande av dagvatten från nordvästra delen av Eslövs stadsplaneområde till Saxån strax uppströms om Ö. Asmundtorps by handlägges ånyo vid sammanträde i sammanträdesrum nr 1, Rådhuset, Eslöv onsdagen den 9 september 1970 kl 9.00. Av förrättningen berörs fastigheter tillhörande i Asmundtorps [illegible] dikningsföretag år 1919 och Saxåns fördjupningsföretag år 1965 samt övriga fastigheter utmed Saxån på viss sträcka nedströms om stadens utsläppspunkt samt allmän väg.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid har egen eller annans rättighet bevakad.

Vänersborg den [illegible] 1970
Kurt Dahlgren
Civilingenjör, förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Sydsvenska Dagbladet lördagen den 22 augusti 1970 intygas:

Kurt Dahlgren



# Kungörelse

Synefö[illegible] ledamö[illegible] nedsträtt[illegible] nelsedistrikt[illegible] uppsättes[illegible] by, hålles[illegible] sammanträdet[illegible] nr 1, Rådhuset[illegible] den 9 oktober[illegible].


Ay[illegible] fastighet[illegible] ingår[illegible] Åsmundtorp äger hemvist[illegible] ansökningsföretag år 1919 o[illegible] delsamhälle år 1967[illegible] fastigheter utgör[illegible] täcka nedströms[illegible] utsläppspunkt samt[illegible] alla de som[illegible] äger äganderätt[illegible].

Vilhelmina[illegible] augusti 1970.

[illegible] Kurt Dahlgren
Länsvattenrättsingenjör/Ordförande

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Nordvästra Skånes Tidningar onsdagen den 26 augusti 1970.
intygas:

Kurt Dahlgren



**Kungörelse**

Syn[illegible] avlämnade av dagboten från nordvästra delen av Eslövs [illegible] område till Bandån strax uppströms väg 9, Asmundtorp [illegible] samt [illegible] träd[illegible] Eslö[illegible] 9 sep[illegible] Av fö[illegible] fastig[illegible] Asmu[illegible] dikn[illegible] och Sa[illegible] samt [illegible] utmed [illegible] strida ned[illegible] utsträckning [illegible] väg. Till sammanträdet kallas alla de, [illegible] eller annars rätt att bevaka. Vänersborg den 20 aug. 1970.

KURT DAHLGREN
Civilingenjör,
förrättningsman.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Skånska Dagbladet lördagen den 22 augusti 1970 intygas:

Kurt Dahlgren

Förteckning

över sakägare i det företag, som avser fastställande av villkoren för dagvattenavledning till Saxån från Eslövs stad, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 9 september 1970, kl. 9.00.

Eslövs stad, Drätselkammaren, Rådhuset, 241 00 ESLÖV.
Asmundtorp m fl hemmans dikningsföretag av år 1919,
c/o Lantbrukare Bertil Svensson, Sextorpsgård, 241 00 ESLÖV.
Saxåns fördjupning år 1965,
c/o Lantbrukare Stig Hallén, Ö. Asmundtorp, 241 00 ESLÖV.
Statens Vägverk, St. Nygatan 29, Box 4201, 203 13 MALMÖ 4.
Friherre Nils Trolle, Trollenäs, 241 00 ESLÖV.
Lantbrukare Arvid Larsson ohh Elsa, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.
-"- Ingemar Lindén, Torslund, 241 00 ESLÖV.
Fastighetsägare Albert Blomberg, Ö. Asmundtorp 13, 241 00 ESLÖV.
Herr Bernt Månsson, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.
Smedmästare Axel Celander, Ö. Asmundtorp 5, 241 00 ESLÖV.
Herr Sven Lindman ohh Hilda, Ö. Asmundtorp 7, 241 00 ESLÖV.
-"- Einar Olofsson, Ö. Asmundtorp 7, 241 00 ESLÖV.
-"- Anders Nilsson, Ö. Asmundtorp 23, 241 00 ESLÖV.
Arrendator Lars Persson, Ö. Asmundtorp 7, 241 00 ESLÖV.
-"- Johan Larsson, Nygård, 241 00 ESLÖV.
Herr John Antonsson, Ö. Asmundtorp 9, 241 00 ESLÖV.
Traktorskötare Bernt Persson, Ö. Asmundtorp 3:8, 241 00 ESLÖV.
Herr Arvid Olsson ohh Elsa, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.
-"- Nils Olofsson ohh Amanda, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.
-"- Bror Gösta Persson ohh Agda, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.
Expeditör Alfred Kock, Repslagaregatan 5, 241 00 ESLÖV.
Fr. Gertie Wiberg, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV.
Byggnadsarbetare Evert Hartwig ohh Olga, Gullarp 12, 241 00 ESLÖV.
Fru Inga Larsson, Gullarp 12, 241 00 ESLÖV.
Herr Einar Andersson ohh Kerstin, Gullarp 12, 241 00 ESLÖV.
Chaufför Bruno Lindqvist, Gullarp 12, 241 00 ESLÖV.
Hälsovårdsnämnden i Eslövs stad,
c/o Ombudsman Harald Lorentzon, Vångavägen 40, 241 00 ESLÖV.

Statens Naturvårdsverk, Box 1104, 171 22 SOLNA 1.

Länsläkaren i Malmöhus län, N.Neptunigatan 5, 211 20 MALMÖ.

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Naturvårdssektionen, Fredriksbergsgatan 16, 212 11 MALMÖ.

Byggnadsnämnden i Eslövs stad,
c/o Lantmätare Malte Nilsson, Skogsvägen 53, 241 00 ESLÖV.

Länsarkitekten i Malmöhus län, Kornettsgatan 2A, 211 50 MALMÖ.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 20 augusti 1970, intygas:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Avskrift.

Bilaga 19.


# A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

**AVDELNINGSKONTOR:**
**Edsgatan 23**
**462 00 Vänersborg**
**Tel. 0521. 185 00**

**HUVUDKONTOR:**
**Fyrkoppsvägen 55**
**Johanneshov**
**Tel. 08. 59 03 15**
**Postgiro 19 52 27**


**Mark- och skogsvärderingar**
**Skadeverkn. i vattenmål, expr. mål m. m.**
**Fastighets- och äganderättsutredn.**
**Mätningsarbeten**

**Vänersborg den** 15 juni 1970.

Till
Statens Naturvårdsverk,
Box 1104,
171 22 SOLNA.

Angående Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970.

Härmed översändes för granskning förslag till utlåtande jämte bilagorna A,B,D,D1-D14 och tillhörande 10 st ritningar V55:1-10. I förslaget saknas ännu vissa sifferuppgifter vilket dock förmodas icke påverka Eder möjlighet till bedömning av ärendet. Syneförrättning enligt vattenlagen för fastställande av villkor för avledande av dagvatten handlägges enligt vad som meddelats i skrivelse av den 8 oktober 1969.

Anhåller om yttrande snarast och om möjligt senast den 20 juli 1970, enär förrättningen är planerad att avslutas inom snar framtid.

Högaktningsfullt
Kurt Dahlgren
Civilingenjör

Avskriften bestyrkes:
Kurt Dahlgren

Bilaga 20.

STATENS NATURVÅRDSVERK
Fack
171 20 SOLNA 1
Tfn 08-98 18 00
Vattenvårdsbyrån
Byråingenjör
L Nilsson, Ms

6.7.1970

Dnr 3642-462-70-1285

A Andersson Ingenjörsbyrå AB
Edsgatan 23

462 00 VÄNERSBORG

Ang Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970

Mot översänt förslag till utlåtande har naturvårdsverket ingen erinran.

För statens naturvårdsverk

V Hallberg

/Lars Nilsson

Avskrift

Bilaga 21.

71

# A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

AVDELNINGSKONTOR:
Edagatan 23
462 00 Vänersborg
Tel. 0521. 185 00

HUVUDKONTOR:
Fyrkoppsvägen 55
Johanneshov
Tel. 08. 59 03 15
Postgiro 19 52 27

Mark- och skogsvärderingar
Skadeverkn. i vattenmål, expr. mål m. m.
Fastighets- och äganderättsutredn.
Mätningsarbeten

**Vänersborg den** 15 juni 1970.

Till
Konungens Befallningshavande i Malmöhus län,
Länsstyrelsen,
212 11 MALMÖ.

Angående Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970.

Härmed översändes för granskning förslag till utlåtande jämte bilagorna A,B,D,D1-D14 och tillhörande 10 st ritningar V55:1-10. I förslaget saknas ännu vissa sifferuppgifter vilket dock förmodas icke påverka Eder möjlighet till bedömning av ärendet. Syneförrättning enligt vattenlagen för fastställande av villkor för avledande av dagvatten handlägges enligt vad som meddelats i skrivelse av den 8 oktober 1969.

Anhåller om yttrande snarast och om möjligt senast den 20 juli 1970, enär förrättningen är planerad att avslutas inom snar framtid.

Högaktningsfullt
Kurt Dahlgren
Civilingenjör

Avskriften bestyrkes:
Kurt Dahlgren

Bilaga 22.

**LÄNSSTYRELSEN**
Malmöhus län
Naturvårdssektionen



9.7.1970

VI D451-370-70
1285-000

A Andersson Ingenjörsbyrå AB
Edsgatan 23
462 00 VÄNERSBORG

Ang Eslövs dagvattenavledningsföretag av år 1970

Ifrågavarande företag avser till övervägande del bortledning av yt- och dräneringsvatten, varför någon erinran i princip inte föreligger ur vattenvårdssynpunkt. Härutöver vill dock länsstyrelsen anföra följande.

Inom den del av staden, som ligger inom Saxåns nederbördsområde, är betydande delar av avloppsnätet utbyggt enligt det så kallade kombinerade systemet. Detta innebär att bräddning till Saxån av obehandlat spillavloppsvatten tidvis förekommer. För att klarlägga hur recipienten påverkas inte bara av bräddavloppsvattnet utan även av ytvattnet från staden bör kontinuerlig provtagning ske. Program för dessa undersökningar bör upprättas i samråd med länsstyrelsen. Enligt vad som är känt innehåller ytvatten från tätbebyggelse föroreningar av olika slag, varför en behandling av ytvattnet, innan detta avledes till recipienten, kan övervägas. Härvid kan som första steg anordningar för avskiljning av flytande och sedimenterbara föroreningar ifrågakomma. Förutsättningarna för en samordning av behandlingsanläggning och det föreslagna regleringsmagasinet i syfte att öka lågvattenföringen bordo därför belysas.

I Söderbygdens vattendomstols dom - A 23/1968 - av 9.4 1968 har Eslöv erhållit tillstånd att i Eslövsbäcken utsläppa avloppsvatten från stadens reningsverk. I villkoren för utsläppet föreskrives bl a att omläggning av stadens avloppsledningsnät till duplikatsystem skall bedrivas skyndsamt. Enligt domen åligger det staden att till länsstyrelsen lämna redogörelse för avloppsnätets nuvarande utformning och för de omläggningsarbeten, som är planerade, samt fortlöpande redovisa kommande ombyggnadsarbeten. I enlighet med domslutet har staden 2.12.1968 lämnat en första redovisning. Länsstyrelsen förutsätter att vattendomens intentioner i vad avser ledningsomläggningen fullföljes även inom här aktuellt avrinningsområde och om möjligt ytterligare påskyndas.

De vattenmängder, som enligt utlåtandet avses avledas till Saxån, kommer tidvis att medföra en inte obetydlig ökning av

**LÄNSSTYRELSEN**
Malmöhus län
Naturvårdssektionen



9.7.1970

VI D451-370-70
1285-000

vattenflödet i ån. För mätning av högvattenstånden föreslås att en fast pegelskala uppsättes. Enligt länsstyrelsens mening bör ifrågavarande pegelskala utbytas mot en fast mätstation med registrerande skrivare, så att vattenföringen kan mätas kontinuerligt.

På länsstyrelsens vägnar

Tryggve Dackman

E Nicklasson

Postadress
Fack
201 10 MALMÖ 1

Gatuadress
~~Slussgatan 25~~
St. Nygatan 54

Telefon
040-14 60 00

Kopia

Bilaga 23.


# A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

AVDELNINGSKONTOR:
Edsgatan 23
462 00 Vänersborg
Tel. 0521. 185 00

HUVUDKONTOR:
Fyrkoppsvägen 55
Johanneshov
Tel. 08. 59 03 15
Postgiro 19 52 27

Mark- och skogsvärderingar
Skadeverkn. i vattenmål, expr. mål m. m.
Fastighets- och äganderättsutredn.
Mätningsarbeten


Vänersborg den 20 augusti 1970.

Till
Statens Vägverk,
St. Nygatan 29,
Box 4201,
203 13 MALMÖ 4.

Angående Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970.

Härmed översändes för kännedom två stycken ritningar V55:2 och 5 samt kungörelse angående sammanträde.

Dagvattenutsläppet innebär att till undvikande av markskador bottenbredden i Saxån föreslås ökad från 2,5 till 3,5 m enligt profilritningen på ömse sidor om vägen från Ö. Åsmundtorp till Selarp. Någon ändring av bron ifrågasätts ej.

Vid tidigare hållet sammanträde i ärendet var för Statens vägverk ingenjör Lars-Olov Larsson närvarande.

Högaktningsfullt

Kurt Dahlgren
Civilingenjör, förrättningsman

Kopian bestyrkes:
Kurt Dahlgren

# Utlåtande

angående avledande av avloppsvatten från Eslövs stad, Malmöhus län till Saxån.

## 1. Ändamål läge m.m.

Genom syneförrättningen avser Eslövs stad att lagligen få prövat under vilka villkor ett företag för avledande till Saxån av dag- och dräneringsvatten från bebyggd och byggnadsplanerad mark inom Eslövs stad må genomföras.

Företaget är beläget inom nederbördsområde nr 93 Saxån. Å bifogad översiktskarta, bilaga A, har nederbördsområdet för Saxån i punkten för dagvattenutsläppet vid Ö. Asmundtorp markerats med heldragen röd linje.

## 2. Handläggning.

Enär förrättningsman att handlägga förrättningen förordnats före den 1 juli 1969 skall vid förordnandet gällande bestämmelser i vattenlagen tillämpas i denna förrättning.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen med biträde av godemän. Företaget, som förrättningen behandlar, omfattar de arbeten, som detta utlåtande jämte tillhörande ritningar utvisar.

Företaget är att hänföra till avledande av kloakvatten enligt 8 kap. vattenlagen. På grund av att det berör Saxån kan det hänföras till bestämmelserna "om ledningar för såväl avledande av kloakvatten som torrläggning av mark" i 18 § och följande.

## 3. Tillstånd.

Enligt synemännens mening föreligger icke hinder mot utsläpp av dagvatten i den omfattning och på de villkor, som framgår av och förutsatts i detta utlåtande.

4. Plankartor, profilritningar och höjdsystem.

Plankartor har upprättats med ledning av förefintligt kartmaterial och med ledning av flygfotobilder. Vid behov har detta material kompletterats med höjdsiffror genom fältmätningar. Profilritningar har upprättats dels efter material tillhörigt äldre dikningsföretag och dels efter utförda fältmätningar. På ritningarna återfinns den längdmätning och de littera som nedan förekommer för bestämning av olika punkter och sektioner.

Använt höjdsystem är Rikets allmänna kartverks med utgångspunkt bl a från fixpunkt med höjden +48,41 m enligt förslag till rensning av Saxån nedströms om Trollenäs slott. För äldre dikningsföretag med annat höjdsystem har konnektion med rikshöjdsystemet angivits å profilritningarna.

5. Omfattning.

Eslövs stad har på sträckan mellan punkterna betecknade 101 och 107=D låtit utföra en kulvertledning ⌀ 1 800 mm, som skall avleda vatten från vissa stadsområden enligt nedan till Saxån såsom plan- och profilritningar utvisar. Rörmynningen är belägen strax uppströms om Ö. Asmundtorps by. Denna ledning beräknas tillräcklig viss tid framöver, men för att kunna bebygga hela det område som nedan anges beräknar man bygga ytterligare en kulvert parallellt med den nu anlagda.

Enligt yrkande grundas tillståndet för företaget på förutsättningen att dagvattenavledning skall förekomma från områdena C,D,E,F,G,H, J,K,L,M,N och O enligt ändring 88 textpl. 3 till Vattenbyggnadsbyråns utredning den 15 aug. 1967, bilaga B, eller motsvarande områden. Ovannämnda dräneringsområden om sammanlagt ca 240 ha har, med undantag av områdena C, D2 och E om ca 43 ha, även tidigare via det s.k. Krondiket avbördats till Saxån, men maximivattenmängderna beräknas öka ytterligare i takt med planerad utbyggnad. Krondiket har avlastats från stor del av sin avrinning genom nu lagd rörledning, men yrkande från staden har framställts om att framdeles äga rätt att till punkt A i Krondiket avleda samma mängd vatten som tidigare avletts till detta från det ca 250 ha stora nederbördsområdet i glesbebyggt skick. Synemännen anser det vara skäligt medge detta. (Överenskommelse

med undantag härifrån vad gäller sträckan A - 48+60 har aktualiserats innebärande att sträckan skulle kunna igenläggas med mindre rörledning. Synemännens medgivande avser givetvis ej förhindra ett dylikt avtal mellan berörda parter.) De ökade vattenmängder, som således kommer att tillföras Saxån, är de som kommer att avledas från ovannämnda dräneringsområden om ca 240 ha enligt VBB:s textplansch 3. Områdena har beräknats vara utbyggda år 1985.

För att i möjlig mån undanröja skada på grund av ökad vattenföring genom avledande av dag- och dräneringsvatten från de stadsplanerade områdena C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N och O finner synemännen skäligt att Eslövs stad skall utföra och bekosta följande arbeten och anläggningar nedströms utsläppspunkten vid Ö. Asmundtorp:

a. Utvidgning av avloppet sträckan D-E (sektion 29+40-13) till 3,5 m bottenbredd. Arbetet skall utföras före det att en ytterligare kulvert utföres på sträckan 101-107 och i enlighet med vad som framgår av profilritning.

b. Utvidgning av avloppet sträckan F-G-H (sektion 10-(-3+40)) till de dimensioner, som framgår av profilritning. Avloppet skall därvid rätas såsom plankartan utvisar.

c. En dammbyggnad i sektion G, ur hydrologisk synpunkt utformad på det sätt som upprättad ritning V55:8 visar. Dammen bör konstrueras av sakkunnig. Jordmaterial till dammen må om det befinns lämpligt mot ersättning tagas från lågområdet och skogsområdet på uppströmssidan om dammbyggnaden, men i så fall på sådant sätt att terrängen efter uttaget ges ett naturligt och tilltalande utseende. Material från annan plats må tagas enligt överenskommelse med markägaren eller av uppschaktade jordmassor från företagets övriga arbeten.

d. Utvidgning av åsträckan L-M enligt profilritning V55:3.

Förutom ovannämnda åtgärder skall staden deltaga i underhållsåtgärder i Saxån enligt vad nedan under punkt 10 anges.

Staden skall slutligen äga rätt att i erforderlig utsträckning för anläggning, skötsel och underhåll beträda och befara de områden som kan ifrågakomma.

I sin skrivelse angående förrättningsmannens förslag till utlåtande har Statens Naturvårdsverk ej haft erinringar medan länsstyrelsen

bl a anfört att en behandling av dagvattnet i form av anordning för avskiljning av flytande och sedimenterbara föroreningar borde övervägas och förutsättningarna därför belysas.

Terrängförhållanden med djupt nedskurna diken och ledningar för dagvattenavloppet innan det når Saxån är ogynnsamma för en anläggning som den aktuella, medan man i Saxån har besvärande stora flöden och, där förhållandena i övrigt är gynnsammast, otillgängliga omgivningar. Tanken att placera en avskiljningsanläggning i den nuvarande åfåran omedelbart nedom utflödet i ån och omgräva Saxån i ny fåra i enlighet med ett förslag som utvisas av bilaga K har emellertid uppkommit och bedöms realistisk. Förslaget har för kännedom översänts till staden och länsstyrelsen och underhandsdiskuterats.

Stadens representant har anfört att staden lämnat ut ett uppdrag att utreda frågan om åtgärder beträffande Eslövs dagvattenavlopp i sin helhet och att man anser att någon dellösning när det gäller behandlingsanläggning icke bör genomföras för denna del av utflödet förrän utredningen är klar. I annat fall skulle risk föreligga för felinvesteringar.

Från länsstyrelsens naturvårdssektion har å andra sidan underhand anförts att man finner det angeläget att den föreslagna anläggningen kommer till stånd för förbättring av dagvattenkvaliten men också för vinnande av erfarenhet av effekten av en dylik anläggning.

Synemännen har med anledning av det anförda visserligen funnit det synnerligen angeläget att åtminstone avskiljning av flytande och sedimenterbara föroreningar från dagvattnet företas. Men de anser det samtidigt olämpligt att föregripa pågående utredning, varför det icke befinns lämpligt att föreskriva dylik anläggning nu. Däremot önskar synemännen med hänsyn till önskan att förbättra vattenkvaliten och minska underhållskostnaderna i Saxån rekommendera att en avskiljningsanläggning exempelvis utformad enligt bilaga K eller med minst motsvarande effekt utförs snarast möjligt när ovannämnda utredning slutförts.

I de områden inom staden som redan nu utbyggts lär delvis förekomma s.k kombinerat ledningssystem innebärande att spillvatten och dagvatten avleds i samma ledningar, som vid lågvattenföring avleder

allt vatten till den reningsanläggning, som i sin tur avleder vattnet mot Kävlingeåns vattensystem. Vid regntillfällen bräddas emellertid vattnet i större eller mindre utsträckning från de kombinerade ledningarna till det ledningssystem som leder mot Saxån. Det förutsätts att det kombinerade systemet successivt i skyndsam takt skall ersättas med dublikatsystem innan planområdena färdigutbyggts. (Jämför vattendom A 23/1968!).

6. Äldre dikningsföretag och ändrade förhållanden inom dessa.

Dikessträckan A-B-C ingår i Asmundtorp m fl hemmans dikningsföretag år 1919 och betecknas där L-H-K. Till punkt A avleds nu inget vatten från uppströms belägna marker, men Eslövs stad har såsom ovan nämnts förbehållet sig rätten att i framtiden tillföra samma märgd vatten, som tidigare tillförts diket i denna punkt. Enligt dikningsföretagets handlingar var nederbördsområdet i punkt A ca 250 ha och den dimensionerande avrinningen beräknas till 0,8 l/s . ha. Det bör dock observeras att detta sannolikt är avsevärt mindre än maximala naturliga avrinningen.

Vissa diken uppströms punkt A ingår i dikningsföretaget, men enligt år 1968 träffat avtal mellan dikningsföretaget och staden, protokollets aktbilaga 59 bilaga 13, har staden förbundit sig att ensam svara för framtida underhållskostnader för dessa. I avtalet, vilket bl a behandlar omgrävning av vissa delar av Krondiket, har staden även förbundit sig att innan omgrävningen påbörjas träffa avtal angående villkoren för denna med av densamma direkt berörda markägare och arrendatorer. Sådana avtal har träffats och omgrävningen har utförts. Vidare skulle staden ansöka om syneförrättning för omreglering av företaget, varför vid denna förrättning stadens andel i framtida underhållskostnader för dikessträckan A-B-C prövas. Resultatet redovisas i bilaga C. akt bil 89

Dikessträckan C-D-E ingår i Saxåns fördjupning år 1965. De åtgärder som erfordras inom företagets sträcka har ovan behandlats.

Enligt § 6 i protokollet har från företaget Saxåns fördjupning år 1965 yrkats att staden skall deltaga i företagets anläggningskostnader med ett större belopp än vad den hittills gjort. Det bidrag som staden lämnat kan visserligen anses ha accepterats av företaget, eftersom veterligt summan utkvitterats utan anmärkning,

men förutsättningarna vad bebyggelseomfattningen beträffar torde nu vara väsentligt annorlunda. Synemännen anser sig därför böra pröva frågan i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 12 och 18 §§ m fl . Nyttan av den redan gjorda anläggningen bör baseras på vattenmängderna vid tiden närmast innan breddningen av åsträckan blir nödvändig. Om man i analogi med beräkningarna för underhållsfördelningen utgår från fyraårsflödena erhålles $Q_{glesbygd} = 1{,}5$ l/s · ha = 6,3 $m^3/s$ och $Q_{stad} = 3{,}8$ $m^3/s$. ( Den senare siffran beräknas såsom varande ett ungefärligt medeltal för den aktuella sträckan sedan avrinningen från staden = 5 $m^3/s$ successivt dämpats i ån.) Stadens andel blir således $\frac{3{,}8}{3{,}8 + 6{,}3} = 38$ %. Anledning att här ta häsyn till vattnets olika beskaffenhet saknas.

Den kostnad, som andelen skall beräknas på, skall bedömas med beaktande av anläggningens nuvärde. Detta bedöms vara detsamma som värdet vid utförandet. Med häsyn till att anläggningen hittills och tills vidare ej fullt utnyttjas av staden finner synemännen skäligt att penningvärdesförändringen ej beaktas. Den summa som staden skall utbetala till företaget när förrättningen vunnit laga kraft utgöres alltså av 38 % av anläggningskostnaden minskad med stadens tidigare erlagda bidrag utan räntetillägg.

Bestämmelser om stadens skyldigheter att deltaga i framtida underhållskostnader återfinns under rubriken "Framtida underhåll och skötsel".

## 7. Hydrologi.

Beträffande hydrologiska förutsättningar, beräkningar och resultat hänvisas till bilaga D.

Avloppet korsar allmän väg i sekt. 27+30 och sekt. -10. De där befintliga broarna har sådana dimensioner att inga åtgärder behöver vidtagas.

I sektion +10 korsar avloppet ensklid väg och den där befintliga bron kan vid större vattenföringar orsaka någon uppdämning. För att motverka vattenståndshöjning har nedanförliggande åsträcka utvidgats upp till bron på sådant sätt att vattenståndshöjning därinvid ej skall behöva befaras till följd av de ökade vattenföringarna.

Befintliga gångbroar över avloppet förväntas ej bli berörda i sådan mån att det föranleder ombyggnad.

Beträffande underhåll av de enskilda broarna hänvisas till rubriken "Framtida underhåll".

8. Arbetets utförande.

a. De åtgärder, som avser undanröjande av skador genom företaget, skall vad beträffar punkterna 2-4 under rubriken "Omfattning" vara utförda senast tre år efter det att denna syneförrättning har vunnit laga kraft. Under rubriken "Omfattning" punkt 1 föreskrivet arbete skall vara utfört före det den kompletterande kulverten punkt 101-107 utföres, dock jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § senast 10 år efter den dag förrättningen vunnit laga kraft.

b. Föreskrivna åtgärder skall utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar.

c. Arbetsföreskrifterna, bilaga F, skall efterföljas.

d. Företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts av person med behörighet att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen eller av vattenrättsdomaren förordnad person.

9. Kostnad för utförandet.

Beräknade kostnader för utförandet av till företaget hörande föreskrivna åtgärder och beräknade ersättningar uppgår till följande belopp.

| | Kronor |
|---|---|
| Kostnader för utvidgning av avlopp enligt bilaga F | 44 000 |
| Kostnader för dammbyggnad vid G enligt VBB:s beräkningar | 155 000 |
| Ersättningar enligt bilaga H och J avrundat belopp (se vidare följande punkt) | 10 000 |
| Summa kronor | 209 000 |

Det bör emellertid undersökas om dammbyggnaden kan utföras billigare om materialet helt eller delvis kan tagas från närbelägen plats.

Kostnaderna för utförandet liksom för syneförrättningen skall bestridas av Eslövs stad, enär åtgärderna endast avser att undanröja

eller minska de skador som annars skulle uppkomma till följd av dagvattenutsläppet.

10. Skador och ersättningar.

Beräkning av skador genom förhöjt vattenstånd vid flödestillfällen har gjorts på följande sätt i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen. Berörda marker åsätts värden med hänsyn till godhetsgrad, arrondering m m under förutsättning att de ej påverkas av ogynnsamma vattenstånd. Med hänsyn till de olika ägofigurernas höjdförhållanden vid jämförelse med nuvarande och blivande vattenstånd beräknas aktuella markvärden med användande av värderingskurvorna å bilaga G1-G4. Värdeförändringarna utgör markskadan. Denna medför emellertid också visst jordbruksintrång, som kan bestå i svårigheter att omställa arbetskraften, sämre utnyttjande av byggnadsbestånd och inventarier m m . Enär markskadan är relativt liten beräknas intrånget såsom varande 50 % av markskadan å åker- och ängsmark.

Skador och intrång, som beräknats enligt ovan liksom de ersättningar som skall utgå därför framgår av bilaga H.

Ersättning för markåtgång vid avloppets breddning och för vallbyggnad skall utgå enligt ersättningslängd bilaga J. Om markåtgången blir annorlunda än vad som förutsatts skall justering av ersättningarna företagas, varvid samma beräkningsgrunder skall användas.

Andra skador, t ex genom jordupplag eller på växande skog och gröda, vilka under arbetstiden orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas. Ersättningens storlek bör bestämmas enligt åsänjande eller av två, i jordbruk kunniga personer, lämpligen skiftesgodemän.

Beträffande oförutsedda skador gäller vad i vattenlagen 8 kap. 42 § stadgas.

11. Framtida underhåll och skötsel.

Avloppssträckan A-B-C, ingående i Asmundtorps dikningsföretag år 1919, och där betecknad L-H-K, skall tillsammans med sträckan S-T underhållas till de dimensioner, som är fastställda vid 1919 års förrättning. Underhållskostnadernas fördelning framgår av bilaga C.

Avloppssträckan D-E skall tills vidare underhållas till de dimensioner,


som gäller för Saxåns fördjupning år 1965, samt, sedan breddningen gjorts, till de på profilritningen angivna dimensionerna.

För underhåll av avloppssträckan E-F-G-H-J-K-L-M gäller likaledes dimensionsangivelserna på profilritningarna och i de fall särskilt ej angivits företas underhållet till ungefär nuvarande förhållanden enligt vad tvärsektionsritningar m.fl utvisar.

Framtida underhållsåtgärder skall för de sträckor, som ingår i äldre företag, ombesörjas av dessa med det undantag som framgår av bilaga C. Å övriga sträckor skall den, som nu har att ombesörja underhållet även framdeles svara därför. När underhåll är aktuellt å dikessträcka där staden är deltagningsskyldig på grund av dagvattenutsläpp enligt nedan bör samråd med staden alltid äga rum före större underhållsåtgärd. Detta kan när det gäller Saxåns fördjupning år 1965 lämpligen ske genom att representant från staden inväljes i företagets styrelse.

På grund av ökade vattenföringar kan underhållskostnaderna för avloppet förväntas öka. För fördelning av dessa kostnader har förhållandet mellan å ena sidan flödesintensitet från den glesbebyggda delen av nederbördsområdet vid avrinningen 1,5 l/s · ha och å andra sidan intensiteten vid ett maximiflöde från staden vid ett 4-års regn ansetts vara en lämplig fördelningsgrund med stöd av bestämmelserna i 8 kap. 12 § vattenlagen. Av följande tabell framgår beräkningen av framtida underhållskostnadens fördelning för de olika delsträckorna av avloppet D-M.

| Sträcka | Tillrinning från | | Summa tillrinn, $m^3/s$ | Andel från landet % | Andel från staden % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Landet $m^3/s$ | Staden $m^3/s$ | | | |
| Sträckan D-E | 6,7 | 5,0 | 11,7 | 57 | 43 |
| Sträckan E-F-G | 6,8 | 3,0 | 9,8 | 69 | 31 |
| Sträckan G-H-J | 6,9 | 1,4 | 8,3 | 83 | 17 |
| Sträckan J-K-L-M | 13,7 | 1,4 | 15,1 | 90,7 | 9,3 |



Synemännen anser emellertid, fortfarande med stöd av nämnda paragraf, att hänsyn bör tagas även till den annorlunda beskaffenheten hos dagvattnet genom en viss justering av de enligt ovannämnd tabell erhållna procenttalen. Därigenom erhålles följande deltagningstal i olika åsträckors underhåll:

| | Andel i sträcka | | | |
|---|---|---|---|---|
| | D-E | E-F-G | G-H-J | J-K-L-M |
| Eslövs stad | 50 | 35 | 20 | 10 |
| Torrläggningsföretaget | 50 | - | - | - |
| Markägare | - | 65 | 80 | 90 |
| Summa | 100 | 100 | 100 | 100 |

Den andel som enligt detta tillfaller torrläggningsföretaget fördelas i sin tur enligt fastställd längd delägarna emellan.

Med undantag från vad här stadgats skall emellertid staden svara för underhållet av de enligt punkt 5 ovan uppgrävda avloppssträckorna under en tid av fem år räknat från avsyningsdagen enligt punkt 8.

Beräkningen av den ovanstående underhållsfördelningen har baserats dels på förmodandet att en avskiljningsanläggning med ungefär motsvarande effekt, som anläggningen enligt bilaga K innebär, kommer till stånd innan det förutsatta byggnadsområdet exploaterats helt och dels på att det spillvatten, som avleds till Saxån genom kombinerade avloppssystem, kommer att successivt elimineras enligt punkt 5 ovan före samma tidpunkt. Till de högre halter föroreningsmängder som dessförinnan förekommer har hänsyn tagits på så sätt att samma underhållsfördelning avses gälla redan från början trots de väsentligt mindre vattenmängderna.

I underhållet av enskilda broar deltar Eslövs stad med de procenttal som anges för olika sträckor i tabellen ovan. För resterande del svarar väghållaren, som också ansvarar för underhållsåtgärder. Föregående mening gäller såvida ej annat stadgats eller avtalats i annan ordning. Underhållet och tillsynen av den i sekt. G föreskrivna dammbyggnaden åvilar helt Eslövs stad, medan skötsel och underhåll av dammen och luckorna i sektion J liksom dammbyggnaden i sekt. L bekostas av markägaren.

Eslövs stad skall även låta uppsätta en självregistrerande pegel, förslagsvis i enlighet med ritning nr V55:11. Pegeln skall placeras så att den utvisar vattenståndet i dammagasinet uppströms om punkt G. Motiv för föreskriften härom, vilken föreslagits av länsstyrelsen, är nödvändigheten av att ur allmän och enskild synpunkt kunna följa verkningarna av utsläppet i recipienten. Avläsningarna skall ske under minst en 10- årsperiod räknat från dammbyggnadens färdigställande.

Länsstyrelsen föreslår vidare att provtagning för analys av dagvattnets kvalitet skall företagas. Synenämnen finner skäligt bestämma att sådana undersökningar skall företagas och att program härför skall upprättas i samråd med länsstyrelsen.

För eventuella skador, som uppkommer vid skötsel och underhåll av ålagda anläggningar, skall ersättning givas.

12. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

13. Företagets namn, aktförvaring.

Företaget skall benämnas Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras i Eslövs stadskansli och där hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av dem eller göra avskrifter därav.

14. Ersättning för talans bevakande.

Jämlikt vattenlagens 10 kap. 79 § bestämmes att ersättning för talans bevakande skall utgå till sakägare enligt bilaga L med 60 kronor per bevistat sammanträde.

15. Besvärshänvisning.

Jänlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Söderbygdens vattendomstol, Växjö ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 38 § skall synemännens utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning.

Eslöv den 9 september 1970.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Gösta Henriksson

Arvid Bengtsson

Bilaga A

Topografisk kart 2C Malmö NO
Skala 1:50 000

Bilaga C.

Utredning ang. fördelning av framtida underhållskostnader vid Asmundtorps dikningsföretag år 1919.

I företaget ingående dikessträckor uppströms punkt L (pkt A enligt denna förrättning) skall ensamt och på egen bekostnad underhållas av Eslövs stad enligt år 1968 träffat avtal mellan staden och dikningsföretaget. I avtalet har staden vidare förbundit sig att tillse, att de delägare i företaget, vilka framdeles skall svara för underhållet av diket nedströms punkt L ej för framtiden skall erhålla större underhållskostnad än vad de haft för tiden före avtalets ingående. För utredning härav har framtida kostnaden för underhåll jämte utplanering av uppgrävda massor m.m. beräknats, dels för hela företaget och dels för de diken nedströms punkt L, som ingår i företaget och vars underhållskostnad skall fördelas mellan berörda markägare. Beräkningarna redovisas nedan i tabell C1 och visar att kapitaliserade underhållskostnaden för hela företaget blir 58 064 kr samt 25 670 kr för diket nedströms punkt L. Fastigheterna utmed diket nedströms punkt L (ägofig. 147-235) skall enligt värderingslängden deltaga med 34,47 % av kostnaden för hela företagets underhåll, vilket blir 20 015 kr ($\frac{34,47 \times 58\,064}{100}$ = 20 015). Detta belopp är 77,97 % av den beräknade kostnaden 25 670 kr för underhållet av denna sträcka. För att den framtida underhållskostnaden skall bli oförändrad för markägarna nedströms om punkt L skall alltså staden deltaga med 22,03 % (100,00--77,97 = 22,03) av sträckans totala underhållskostnad. Fördelningen av kostnaden för framtida underhållet av dikessträckan A-B-C (enligt denna nya förrättning =L-H-K enligt 1919 års förrättning) blir således i enlighet med tabell C2.

Eslöv den 9 september 1970.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Tabell C1. Framtida underhållskostnader.

| Sträcka enl. Asmundstorps df. 1919 | Sträcka enl denna förrättning | Längd m | Bottenbredd m | Bottenlutning o/oo | Rensningskostn. inkl. utplanering av jordmassor kr/m | Rensningsintervall år | Rensningskostn. inkl. utplanering kr/m år | Kapitalicerad rensnings och utplaneringskostnad x) kr. | Summa kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-H | A-B-C | 710 | 2,5 | 1-2 | 6 | 10 | 0,60 | 8 520 | |
| H-F | A-B-C | 650 | 0,5 | 0,5 | 4 | 5 | 0,80 | 10 400 | |
| F-L | A-B-C | 507 | 0,3 | 0,5 | 3 | 5 | 0,60 | 6 084 | |
| S-T | A-B-C | 111 | 0,3 | 2,7 | 3 | 10 | 0,30 | 666 | 25 670 |
| L-A | Uppstr. pkt. A | 1 848 | 0,3 | 0,5 | 3 | 5 | 0,60 | 22 176 | |
| L-M | Uppstr. pkt. A | 156 | 0,3 | 2,0 | 3 | 10 | 0,30 | 936 | |
| U-V | Uppstr. pkt. A | 111 | 0,3 | 2,7 | 3 | 10 | 0,30 | 666 | |
| B-N | Uppstr. pkt. A | 530 | 0,3 | 0,5-2,0 | 3 | 10 | 0,30 | 3 180 | |
| A-O-P | Uppstr. pkt. A | 243 | 0,3 | 0,5 | 3 | 5 | 0,60 | 2 916 | |
| O-R | Uppstr. pkt. A | 210 | 0,3 | 0,5 | 3 | 5 | 0,60 | 2 520 | 32 394 |
| | | | | | | | | | 58 064 |

x) Kapitaliserat efter 5%

Tabell C2. Framtida kostnadsfördelning för sträckorna L-H-K (=A-B-C) och S-T.

| Fastighet och ägare | %-tal enligt 1919 års förrättning | Omräknade %-tal x) |
|---|---|---|
| Ö. Asmuntorp 6[1] Nils Trolle | 15,47 | 34,99 |
| -"- 23[1] Anders Nilsson | 1,40 | 3,17 |
| Stabbarp 4[1] Nils Trolle | 16,33 | 36,94 |
| Ö. Asmuntorp 15[1] Nils Trolle | 0,41 | 0,93 |
| -"- 13[1] -"- | 0,86 | 1,94 |
| Eslövs stad | — | 22,03 |
| | 34,47 | 100,00 |

x) Obs. att enligt ovan kostnadsandelen i kronor avses förbli lika eftersom procenttalet i stället räknas på en kortare dikessträcka.

För underhållskostnaderna uppströms om punkt A(=L) svarar staden enligt avtal.

Eslöv den 9 september 1970.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Gösta Henriksson

Arvid Bengtsson

# Hydrologisk beräkning.

## Allmänt.

Den hårdgöring av ytor som blir följden av bebyggelse medför att nederbörden får mindre möjlighet att magasineras eller infiltrera i marken. Maximiavrinningen från ett markområde kan därmed mångfaldigas jämfört med vad som rått under naturliga förhållanden. Typiskt är att relativt kortvariga, intensiva regn, typ åskregn, ger maximal avrinningsintensitet medan detta normalt ej är förhållandet beträffande åker- eller skogsmark. Därigenom blir flödesmaxima från samhällen respektive andra delar av ett nederbördsområde normalt årstidsskilda och även om ett och samma regn skulle ge maximiavrinningar från ömse håll erhålles en viss tidsförskjutning för respektive flödestoppar. Det finns således ej anledning att summera områdenas maximiavrinningar om man vill beräkna högvattenföringarna i nedanförliggande vattendrag. Å andra sidan måste förutsättas att en viss kombination av avrinningarna ger maximalt flöde. Man kan i första hand tänka sig att detta uppstår när ettdera områdets avrinning uppnår sitt maximum vid samtidigt pågående avrinning från det andra området, men tänkbart är också, att det maximala totalflödet uppstår vid andra kombinationer.

Hur avrinningen från Eslövs ifrågavarande samhällsområden sker torde kunna beräknas tämligen väl på sätt som vanligen tillämpas för dylika förhållanden. Däremot är det betydligt vanskligare att yttrycka ett dimensionerande flödesförlopp från övriga områden inom Saxåns nederbördsområde eftersom bl.a. magasineringsförhållanden i och ovan mark icke torde kunna anges någorlunda matematiskt korrekt, i synnerhet som markens vattenupptagande förmåga starkt varierar med tidigare nederbördsförhållanden m.m.

## Beräkningsexempel.

Man måste därför göra vissa förenklade antaganden. I detta fall synes följderna kunna belysas med ett beräkningsexempel. Därvid antas att största avrinningen inträffar ungefär när bebyggelseområdet ger maximiavrinning och det samtidigt redan förekommer ett visst flöde från övriga områden. För enkelhets skull förutsättes därvid att det

senare förblir konstant under den relativt korta tidrymd som flödet från staden pågår.

Som utgångspunkt för beräkningarna har således antagits att avrinningen från det 4 200 ha stora glesbebyggda nederbördsområdet i punkt D är 4,2 $m^3/s$ motsvarande den relativt höga specifika avrinningen 1,0 l/s·ha och att detta flöde sammanfaller med en flödestopp från de stadsplanerade områdena C-O enligt bilaga D2. Flödestoppen förutsättes ha sådan intensitet, att den uppnås i medeltal en gång på 4 år. Att dessa flöden kommer att sammanfalla bedöms inträffa mycket sällan, varför kombinationen motsvarar avsevärt mer än ett s.k. 4-årsflöde.

Vid beräkningen har avrinningen från stadsområdet vad det gäller regnets varaktighet och intensitet grundats på de erfarenhetsvärden, som erhållits i Malmö, bilaga D1, och att området utnyttjas för sådan bebyggelse att de å VBB:s textplansch 6, bilaga D2, angivna avrinningskoefficienterna blir rådande. Av bilaga D3 framgår avrinningens intensitet och varaktighet i punkt 107 vid vissa 4-årsregn. I efterföljande beräkningar har ej hänsyn tagits till att viss dämpning av intensiteten förekommer i rörledningen å sträckan punkt 107-101. Denna torde vara av betydelse endast för de kortvarigaste regnen och får utgöra en extra säkerhetsfaktor för dessa regn.

Med utgång från ovannämnda flöde har dämpningen genom magasinering i avloppet och genom översvämninng å marken beräknats för dikessträckan 29+40-(-2+15)(=D-G) vid regn med olika varaktighet. Det flödestillskott, som erhålles i ån från staden, har visserligen avsevärt minskat i intensitet när det når Trollenäs park enligt denna beräkning. Men fortfarande är det så stort att vissa skador och obehag skulle kunna uppstå längs ån även därnedom. Synemännen har därför beslutat att som villkor för utsläppet ett retardationsmagasin skall anordnas uppströms om Trollenäs park. Detta göres genom att en dammbyggnad enligt ritning, bilaga D 11, uppföres i sektion G(=-2+15). För att undvika onödiga skador har denna kombinerats med en viss uppgrävning på sträckan F-G-H. Nedanstående beräkningar förutsätter därför dammbyggnadens tillkomst liksom nämnda uppgrävningars utförande.

Såsom angivits i förutsättningarna för förrättningen avleds successivt större maximala vattenmängder till Saxån än vad nu är fallet. Syne-

männen har bedömt att anledning till speciella åtgärder till förhindrande av skadors uppkomst på sträckan som omfattas av Saxåns vattenavledningsföretag år 1966 för närvarande ej erfordras. Däremot torde breddning erfordras i ett senare skede innan staden nått full utbyggnad enligt planen. Dämpningsberäkningarna har därför gjorts under förutsättning av breddökning på angiven sträcka. För nedannämnda översta dikessträcka har dock alternativa beräkningar genomförts.

Dikessträckan har vid beräkningen indelats i tre delsträckor, nämligen sekt. 29+40 - 16, sekt. 16-5 och sekt. 5 - ( - 2+15). För dessa delsträckor har avbördningskurvor och diagram utvisande sambandet mellan vattenstånd och magasin upprättats, varefter dämpning av flödena beräknats för varje delsträcka. Från den tid det tar för en vattendroppe att passera respektive dikessträcka har bortsetts.

Delsträcka sekt. 29+40 - 16.

Avbördningskurva för sekt. 16 samt diagram över sambandet mellan vattenstånd i sekt. 16 och magasin å sträckan sekt. 29+40 - 16 framgår av bilagorna D4 och D5. Med utgång från att tillrinning = = avrinning + magasinering för varje tidsintervall har inverkan av avrinningen från stadsområdena C-O beräknats för regn med varaktigheten 0,5, 2,0 och 6,0 tim. och med förutsättning dels att dikets dimensioner är enligt vad som fastställts i Saxåns fördjupning år 1965 och dels Saxåns bottenbredd å sträckan ökas från 2,5 m till 3,5 m. Beräkningarnas resultat redovisas i tabell, bilaga D6.

Diagram, bilaga D7, som upprättats med ledning av beräkningsresultaten, illustrerar hur tillskottet från stadsområdet vid regn med olika varaktighet successivt dämpas i avloppet. Därav kan också utläsas att det torde vara regn med varaktighet omkring en halv timma, som ger det största flödestillskottet för denna dikessträcka.

Av bilaga D5 framgår att markerna, vilka utgöres av betesmarker, kommer att börja översvämmas vid vattenståndet ca 53,90 i sektion 16. Vid detta vattenstånd är avrinningen i sektionen 6,2 $m^3/s$ enligt bilaga D4. Den översvämning, som kan förorsakas av tillrinningen från stadsområdet, kommer att bli kortvariga.

Delsträcka sekt. 16-5.

På motsvarande sätt som för förutnämnda delsträcka har avbördningskurva för sekt. 5, bilaga D8, samt diagram över sambandet mellan vattenstånd i sekt. 5 och magasin å sträckan sekt. 16-5, bilaga D9, upprättats. Tillrinningen till denna dikessträcka är lika med avrinningen från dikessträckan uppströms sekt. 16, med tillägg av 0,3 $m^3/s$ som lokal tillrinning. Avrinningen med fortfarighet från den glesbebyggda delen av nederbördsområdet är således 4,2+0,3 = = 4,5 $m^3/s$. Under förutsättning av att bottenbredden ökas till 3,5 m å sträckan sekt. 29+40-13 samt att avloppet fördjupas å sträckan sekt.10-(-3+40) enligt profilritning har inverkan av avrinningen från stadsområdena beräknats för regn med 0,5, 2,0 och 6,0 tim. varaktighet. Beräkningarna, vilka redovisats i tabell, bilaga D10, visar att 0,5 och 2,0 tim. regnet ger lika vattenförings- och vattenståndsökning för denna dikessträcka. Om å ovannämnda diagram, bilaga D7, en kurva konstrueras med ledning av de beräknade vattenföringsökningarna för dessa regn, kan utläsas av kurvan att den största vattenföringsökningen i sekt. 5 bör uppkomma vid regn med ca 1,0 tim. varaktighet. Den uppgår till ca 2,4 $m^3/s$. Som framgår av bilaga D9 kommer markerna att börja översvämmas vid vattenståndet ca 50,90 i sekt. 5 och vattenföringen är då enligt bilaga D8 3,6 $m^3/s$.

Delsträcka sekt. 5.-(-2+15).

Genom anordnandet av en dammbyggnad i sekt. -(2+15) skapas ett magasin uppströms däröm och därmed uppnås syftenålet att reducera avrinningsökningen, som orsakas av tillskott från stadsområdena. Den föreslagna dammens avbördningsförmåga framgår av bilaga D11. Sambandet mellan vattenstånd i sekt. -(2+15) och magasin å sträckan sekt. 5 -(-2+15) vid planvatten redovisas i bilaga D12. Tillrinningen till dammagasinet är lika med avrinningen från dikessträckan uppströms om sekt. 5, varvid andelen med fortfarighet från den glesbebyggda delen av nederbördsområdet är 4,5 $m^3/s$. Under förutsättning av att avloppet fördjupas å sträckan sekt. 5 -(-3+40) har inverkan av avrinningen från stadsområdena även för denna delsträcka beräknats för regn med 0,5, 2,0 och 6,0 tim. varaktighet. Beräkningarna, vilka redovisats i tabell, bilaga D13, visar att 0,5 och 6,0 tim. regnet ger lika vattenföringar, medan 2,0 tim. regnet ger störst vattenförings- och vatten-

ståndshöjning vid dammen. Å det tidigare nämnda diagrammet, bilaga D7, har med ledning av de beräknade vattenföringsökningarna för dessa regn en kurva konstruerats, av vilken det framgår att ett regn med ca 3 tim. varaktighet kommer att ge den största vattenföringsökningen (1,4 $m^3/s$) i sekt. - (2+15). Nämnvärt dammagasin kommer att börja uppstå vid vattenståndet 49,70 och vattenföringen är då enligt bilaga D11, 4,3 $m^3/s$.

Slutsatser.

Beräkningsexemplet ovan har medvetet valts så att vattentillskottet från staden antas inträffa vid en tidpunkt då vattenföringen från övriga områden är mycket högre än vad som normalt är fallet när ett 4-årsregn från staden inträffar. Därigenom skulle skadliga inverkningar lättare kunna överblickas.

Magasineringens inverkan på flödestopparnas successiva dämpning längs ån i beräkningsexemplet har tagits som utgångspunkt för en bedömning av hur olika tänkbara flöden även i övrigt kan uppträda i förhållande till om bebyggelse ej ägt rum. I exemplet har såsom resultaten utvisar stadens flödestillskott i punkt D (=29+40) uppgående till 6,6 $m^3/s$ för 4-årsregnet successivt minskat till 1,4 $m^3/s$ i punkt G. Man kan alltså se att inverkan till viss liten del fortfarande kvarstår, men genom ytterligare magasinering nedströms därom blir den småningom helt omärklig allrahelst som det totala nederbördsområdet snabbt ökar. Den inverkan, som kvarstår vid flöden av exemplets typ, kan sägas delvis kompenseras av att det konstgjorda magasin, som skapas genom dammbyggnaden, har en viss mindre effekt även på naturliga större flöden. Effekten erhålles dels genom magasineringens dämpande inverkan och dels den tidsförskjutning som därigenom åstadkommes i förhållande till flödestopparna i vattendragets längre nedströms belägna avsnitt.

Beräknad avbördningsförmåga hos dammarna i Trollenäs park framgår av bilaga D14.

En uppskattning av hur karakteristiska vattenföringar och vattenstånd förändras till följd av stadens utsläpp i kombination med föreslagna åtgärder har med beräkningsexemplet som underlag kunnat genomföras. Den nuvarande medelhögvattenföringen (MHQ) och högsta högvattenföringen (HHQ) från den glesbebyggda delen av nederbörds-

området har beräknats under antagande att avrinningen är 0,8 respektive 1,8 l/s ha. Framtida MHQ och HHQ grundas på den kombination av avrinningar, som ger störst värde av följande två alternativ. Alt. A: Ett 1-års- respektive 10-årsregn från staden samtidigt med ett flöde =0,3 l/s · ha från det övriga nederbördsområdet såsom varande ett uppskattat normalt samtidigt flöde därifrån. Alt. B: Ett naturligt maximiflöde (1-års respektive 10- års) samtidigt med avrinningen från staden till följd av ett regn med 24 timmars varaktighet och motsvarande frekvens. Denna varaktighet har valts då ett dylikt regn har uppskattats ge naturligt maximiflöde.

Vattenföringsuppgifterna redovisas i följande tabell medan högvattenstånden anges på profilritningarna. Medelvattenstånden är praktiskt taget oförändrade utom på de sträckor där ån utvidgas och medelvattenståndet därigenom sänkes.

| Sekt. | Avrinning från den glesbebyggda delen av nederbördsområdet | | Avrinning efter utbyggnad av stadsområdena C-O | |
|---|---|---|---|---|
| | MHQ $m^3/s$ | HHQ $m^3/s$ | MHQ $m^3/s$ | HHQ $m^3/s$ |
| 29+40 | 3,4 | 7,6 | 5,2 | 10,0 |
| 16 | 3,4 | 7,6 | 4,0 | 8,9 |
| 5 | 3,6 | 8,1 | 3,9 | 8,7 |
| - (2+15) | 3,6 | 8,1 | 3,9 | 8,7 |

De angivna högsta högvattenföringarna (HHQ) avser beräknade 10-årsflöden, d.v.s. flöden som i medeltal uppnås eller överträffas vart 10:e år.

Eslöv den 9 september 1970.

Kurt Dahlgren


Lantbruksingenjör



A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB


Bilaga 01

Varaktighetsdiagram för 4-års regn i Malmö



A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB | Bilaga D3


Sambandet mellan vattenföring och tid för flöden i punkt t07 vid 4-års regn och med olika varaktighet



A ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

Bilaga D4


Avbördningskurva sekt. 16



A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB | Bilaga D5

Sambandet mellan vattenstånd i sekt. 16 och magasin å sträckan sekt 29+40-16

Ant: vattenytans lutning = dikets bottenlutning



Tabell över vattenförings- och vattenståndsförändringar m.m. å dikessträckan sekt. 29+40-16, vid avrinningen 4,2 $m^3/s$ (1,0 l/s ha) från den glesbebyggda delen av nederbördsområdet samt tillskott från stadsområdena C-0 vid 4-års regn. För tillrinningen 4,2 $m^3/s$ från den glesbebyggda delen av nederbördsområdet antages fortfarighet råda.

| Regnets varaktighet tim. | Max. tillrinning från | | | Summa max. tillrinn. sekt.29+40 $m^3/s$ | Max. avrinn. sekt. 16 $m^3/s$ | Q-reduc. genom magasinering kol.5-kol.6 $m^3/s$ | Q-ökning sekt. 16 genom tillskott från stadsomr.C-0 kol.6-kol.2 $m^3/s$ | Vattenstånd sekt. 16 vid avrinn. enligt kol.6 | Vattenståndshöjning i sekt. 16 genom tillskott från stadsomr.C-0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Glesbebyggt nederbördsområde | | Stadsomr. C-0 | | | | | | | |
| | sekt.29+40 $m^3/s$ | vattenstånd sekt. 16 | sekt.29+40 $m^3/s$ | | | | | | kol.9-kol.3 m | Vid ökning av bott.br. från 2,5 m till 3,5 m (kol.9--kol.3 övre) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Dikesdimension enligt Saxåns fördjupning år 1965 (bottenbredd 2,5 m) | | | | | | | | | | |
| 0,5 | 4,2 | 53,80 | 6,6 | 10,8 | 7,4 | 3,4 | 3,2 | 54,13 | 0,33 | |
| 2,0 | 4,2 | 53,80 | 2,6 | 6,8 | 6,5 | 0,3 | 2,3 | 54,06 | 0,26 | |
| 6,0 | 4,2 | 53,80 | 1,2 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 1,2 | 53,94 | 0,14 | |
| Vid ökning av bottenbredden till 3,5 m | | | | | | | | | | |
| 0,5 | 4,2 | 53,66 | 6,6 | 10,8 | 7,8 | 3,0 | 3,6 | 54,04 | 0,38 | 0,24 |
| 2,0 | 4,2 | 53,66 | 2,6 | 6,8 | 6,7 | 0,1 | 2,5 | 53,95 | 0,29 | 0,15 |
| 6,0 | 4,2 | 53,66 | 1,2 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 1,2 | 53,81 | 0,15 | 0,01 |

Anm: Vattenståndsförhöjningarna som angivits om bottenbredden bibehålls = 2,5 m skall emellertid aldrig uppkomma eftersom ån skall utvidgas innan så stor tillrinning från staden medges.


Bilaga D6.

103

A ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

Bilaga D7

Dämpningen av tillskottet från stadsområdet vid konstant glesbygdsavrinning = 1,0 l/s · ha



A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

Bilaga D8

Avbördningskurva för sekt. 5

Vattenstånd, m

52,00

51,50

51,00

50,50

50,00

Nuvarande förhållande

Efter fördjupning

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Avbördning $m^3/s$

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

Bilaga 09

Sambandet mellan vattenstånd i sekt. 5 och magasinering å str. 16-5. Avser förhållanden efter avloppets fördjupning.

Ant: vattenytans lutning = dikets bottenlutning



Tabell över vattenförings- och vattenståndsförändringar m.m. å dikessträckan sekt. 16-5 vid tillrinning lika med dämpad avrinning från området sekt. 29+40-16 enligt bilaga D 6 samt tillägg med 0,3 $m^3/s$ för lokal tillrinning. Avrinning med fortfarighet från den glesbebyggda delen av nederbördsområdet = 4,2 + 0,3 = 4,5 $m^3/s$.

| Regnets varaktighet tim | Dämpad tillrinning från område sekt. 29+40-16 inkl. lokal tillrinning av 0,3 $m^3/s$ $m^3/s$ | Avrinning sekt. 5 $m^3/s$ | Q-reduc. genom magasinering kol.2-kol.3 $m^3/s$ | Vattenstånd sekt. 5 vid avrinn. enligt kol.3 | Q-ökning sekt.5 genom tillskott från stadsomr. C-O kol.3-4,5 $m^3/s$ $m^3/s$ | Vattenstånd sekt. 5 vid Q= 4,5 $m^3/s$ | Vattenståndshöjning sekt. 5 genom tillskott från stadsomr. C-O kol.5-kol.7 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,5 | 8,1 | 6,6 | 1,5 | 51,22 | 2,1 | 51,01 | 0,21 |
| 1,0 | | 6,9 | | 51,24 | 2,4 x) | 51,01 | 0,23 |
| 2,0 | 7,0 | 6,6 | 0,4 | 51,22 | 2,1 | 51,01 | 0,21 |
| 6,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 51,14 | 1,2 | 51,01 | 0,13 |


x) Interpolerat värde, se bilaga D 7.


Bilaga D10.

107

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB | Bilaga D 11

Avbördningskurva förr damm i sekt. -(2+15)






A-ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB
Billogs 012

Samband mellan vattenstånd i sekt. (+2.16) och magasinering uppströms

Via planvatten

109

Tabell över vattenförings- och vattenståndsförändringar m.m. vid dammen i sektion - (2+15) när tillrinningen till dammagasinet är lika med dämpad avrinning från området uppströms sekt. 5 enligt bilaga D 10. Avrinning med fortfarighet från den glesbebyggda delen av nederbördsområdet är 4,5 $m^3/s$.

| Regnets varaktighet tim. | Dämpad tillrinning från område uppströms sekt.5 $m^3/s$ | Avrinning vid damm sekt.--(2+15) $m^3/s$ | Q-reduc. genom magasinering kol.2-kol.3 $m^3/s$ | Vattenstånd uppstr. damm i sekt.-(2+15) vid avrinn. enligt kol.3 | Q-ökning vid damm sekt.--(2+15) genom tillskott från stadsomr. C-O kol.3-4,5 $m^3/s$ $m^3/s$ | Vattenstånd i sekt.-(2+15) vid nuv. damm och Q=4,5 $m^3/s$ | Vattenståndshöjning genom ny damm i sekt.-2+15 samt tillskott från stadsomr. C-O kol.5-kol.7 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0,5 | 6,6 | 5,7 | 0,9 | 50,25 | 1,2 | 49,41 | 0,84 |
| 2,0 | 6,6 | 5,9 | 0,7 | 50,40 | 1,4 | 49,41 | 0,99 |
| 4,0 | | 6,0 | | 50,45 | 1,5 x) | 49,41 | 1,04 |
| 6,0 | 5,7 | 5,7 | 0,0 | 50,25 | 1,2 | 49,41 | 0,84 |

x) Interpolerat värde, se bilaga 14.


Bilaga D13.

110

A ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

Bilaga 014

Avbördningskurva för dammarna i Trollenäs park vid fritt underfall



# Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970.

Vid arbetets utförande är att iakttaga

att före arbetets påbörjande avvägning och utsättning på minst var 50:de meter skall verkställas av sakkunnig person.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas och att diket rätas i enlighet med vad som framgår av plankartan;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 2,0 m;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att utplanering av jordvallarna upplagda på åker och ängsmark utföres så att massornas tjocklek ej överstiger 0,15 m. Stenar, som uppschaktas skall borttransporteras så att brukningen av marken ej försämras.

att där diket rätas, de uppschaktade massorna i möjlig mån användes för att återfylla det tidigare diket.

att uppschaktade massor i skogsmark avjämnas så att området ej onödigtvis förfulas.

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att befintliga rörledningar, som skadas vid grävningen återställes i fullgott skick.

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½"-3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföres i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att alla betongarbeten skall utföras av fullt kompetent person;

att företagets huvudman under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Beträffande dammbyggnad vid punkt G torde konstruktören komma att lämna särskilda föreskrifter.

Eslöv den 9 september 1970

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Gösta Henriksson

Arvid Bengtsson

# Kostnadsberäkning för utvidgning av avlopp.

| Läge | Längd m | Arbete, material e d | Sort | Antal | á-pris kr. | Kronor | Kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Avloppet D-E** | | | | | |
| D-E | 1 640 | Schaktning | $m^3$ | 2 500 | 6 | 15 000 | |
| | | Utplanering av uppschaktade massor | " | 2 500 | 2 | 5 000 | |
| | | Oförutsett, arbetsledning, kontroll m m | | | | 4 000 | 24 000 |
| | | **Avloppet F-G-H** | | | | | |
| F-G-H | 1 160 | Schaktning | $m^3$ | 1 800 | 7 | 12 600 | |
| | | Utplanering av å åkermark uppschaktade massor | " | 1 100 | 2 | 2 200 | |
| | | Avjämning av i skogsmark uppschaktade massor | | 700 | 0,50 | 350 | |
| | | Oförutsett, arbetsledning, kontroll m m | | | | 2 850 | 18 000 |
| | | **Avloppet L-M** | | | | | |
| L-M | 180 | Schaktning | m | 180 | 10 | 1 800 | |
| | | Oförutsett, arbetsledning, kontroll m m | | | | 200 | 2 000 |
| | | | | Summa kronor | | | 44 000 |

Eskilstuna den 9 september 1970.

Kurt Dahlgren


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

Bilaga G1

Värderingskurva för skog, sekt. (-1)
Gäller sekt. (-2+15)-3




A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

Bilaga G 2


Värderingskurva för åker sekt. 4
Gäller sekt. 3-10

Grundkurva
Inverkan av högvatten
Slutlig värderingskurva



A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB | Bilaga G3

Värderingskurva för skog, sekt. 5
Gäller sekt. 3-6




A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB | Bilaga G 4

Värderingskurva för åker, sekt. 12
Gäller sekt. 10–14

AB

_ _ _ _ _ Grundkurva
_ _ _ _ _ Inverkan av högvatten
_____ Slutlig värderingskurva



## Beräkning av skador och intrång till följd av förhöjda högvattenstånd.

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur nr. | Påverkad areal åker, tomt hektar | Påverkad areal annan hektar | Värde pr ha före kronor | Värde pr ha efter kronor | Ersättning pr ha kronor | Ersättning pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trollenäs $2^2$ | | | | | | | |
| Nils Trolle | | | | | | | |
| skog | 1 | | 0,19 | 3 000 | 2 800 | 200 | 38 |
| -"- | 2 | | 0,35 | -"- | 2 600 | 400 | 140 |
| -"- | 3 | | 0,59 | -"- | 2 800 | 200 | 118 |
| -"- | 4 | | 0,66 | -"- | 2 700 | 300 | 198 |
| -"-, ingen försämring | 5 | | 1,62 | - | - | - | - |
| betesmark, ingen försämring | 6 | | 0,42 | - | - | - | - |
| betesmark, ingen försämring | 7 | | 0,55 | - | - | - | - |
| betesmark, ingen försämring | 8 | | 0,37 | - | - | - | - |
| betesmark, ingen försämring | 9 | | 0,27 | - | - | - | - |
| betesmark, ingen försämring | 10 | | 0,26 | - | - | - | - |
| betesmark | 11 | | 0,35 | 11 000 | 9 800 | 1 200 | 420 |
| -"- | 12 | | 0,26 | -"- | -"- | 1 200 | 312 |
| -"- | 13 | | 0,29 | -"- | -"- | 1 200 | 348 |
| -"- | 14 | | 0,08 | -"- | -"- | 1 200 | 96 |
| -"- | 15 | | 0,19 | -"- | -"- | 1 200 | 228 |
| | | | 6,45 | | | | 1 898 |
| Ersättning för allmänt intrång i form av minskade utnyttjningsmöjligheter till följd av tillfälliga översvämningar inom dammagasinet vid G | | | | | | | 1 800 |
| Intrångsersättning: 50% av ersättningen för betesmark =50% x 1404 = | | | | | | | 702 |
| | | | Ersättning kronor | | | | 4 400 |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur nr. | Påverkad areal<br>åker, tomt hektar | <br>annan hektar | Värde pr ha<br>före kronor | <br>efter kronor | Ersättning<br>pr ha kronor | <br>pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gullarp 5[7]<br>Eslövs stad<br>betesmark | 16 | | 0,19 | 11 000 | 9 800 | 1 200 | 228 |
| | | | Ersättning kronor | | | | 228 |

Eslöv den 9 september 1970.

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Gösta Henriksson

Arvid Bengtsson

## Beräkning av ersättningar till följd av avloppens breddning och markåtgång för dammbyggnad.

| Fastighet och ägare m m | För avloppets breddning | | | Summa ersättning kronor |
|---|---|---|---|---|
| | | Ersättning | | |
| | Areal $m^2$ | öre/$m^2$ x) | kronor | |
| **Avloppet D-E** (Breddning å högersidan, sett i strömriktningen med undantag för sträckorna 14+50 - 16+50 och 21 - 23 där avloppet breddas å vänstersidan.) | | | | |
| Ö. Asmundtorp 13[1] Nils Trolle | 200 | 165 | 330 | 330 |
| Ö. Asmundtorp 5[1] Nils Trolle | 170 | 165 | 281 | 281 |
| Ö. Asmundtorp 7[1] Nils Trolle | 410 | 165 | 677 | 677 |
| Ö. Asmundtorp 18[1] Nils Trolle | 300 | 165 | 495 | 495 |
| Trollenäs 2[2] Nils Trolle betesmark | 450 | 165 | 743 | |
| skogsmark | 100 | 30 | 30 | 773 |
| | | | | 2 556 |
| **Avloppet F-G-H** | | | | |
| Trollenäs 2[2] Nils Trolle betesmark | 1 000 | 165 | 1 650 | |
| skogsmark | 800 | 30 | 240 | 1 890 |
| **Dammbyggnad i punkt G** | | | | |
| Trollenäs 2[2] Nils Trolle | 1 000 | 30 | 300 | 300 |
| **Avloppet L-M** | | | | |
| Trollenäs 2[2] Nils Trolle | 200 | 30 | 60 | 60 |

x) I ersättningen för betesmark ingår 50% tillägg, utgörande intrångsersättning.

Eslöv den 9 september 1970.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän: Gösta Henriksson Arvid Bengtsson

Förslag till avskiljningsanläggning för flytande och sedementerbara ämnen i dagvattnet.

Såsom framgår av utlåtandets punkt 5 har en anläggning för avskiljning av i dagvattnet förekommande flytande och sedementerbara ämnen ifrågasatts. Förslag till en dylik anläggning har skisserats på hithörande ritningar V55:12 och V55:13. Anläggningen har därvid föreslagits i Saxåns nuvarande åfåra omedelbart nedom rörutloppet för Eslövs dagvatten, medan ån skulle ledas förbi anläggningen i ny fåra.

Anordningarna skulle överslagsvis teoretiskt innebära att vid dimensionerande 4-årsflöde sand- och ca hälften av grovmoinnehållet sedimenterar. Vid lägre vattenföring ökar effekten så att vid halvårsflödet även grovmon skulle avskiljas. Likaså bedöms olja och flytande förenål m m avskiljas.

För skötsel av anläggningen kan olika metoder tänkas, alltifrån konventionella schaktmaskiner i kombination med manuell avskumning av flytande föroreningar till stationära anläggningar av olika slag.

Schaktmassorna för arbetets genomförande torde vara i storleksordningen 3 500 $m^3$, varav 400 $m^3$ ej erfordrar transport eller utplanering utan torde kunna placeras på önskad plats med grävmaskinen. Kostnaderna för schaktning, betonggjutningar och dylikt torde därför ligga i storleksordningen 40 000 kr förutom eventuella anordningar för slamtömning o d .

Eslöv den 9 september 1970.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

# Ersättningslängd

## för talans bevakande jämlikt vattenlagen 10 kap. 79 §.

| Sakägare | Inställelse-ersättning kr |
|---|---|
| Lantbrukare Bertil Svensson, Sextorpsgård, 241 00 ESLÖV. | 120:- |
| Lantbrukare Ingemar Lindén, Torslund, 241 00 ESLÖV. | 60:- |
| Friherre Nils Trolle, Trollenäs, 241 00 ESLÖV. | 60:- |
| Lantbrukare Arvid Larsson, Ö.Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV. | 60:- |
| Fastighetsägare Albert Blomberg, Ö. Asmundtorp 13, 241 00 ESLÖV. | 60:- |
| Arrendator Lars Persson. Ö. Asmundtorp 7, 241 00 ESLÖV. | 120:- |
| Handlande John Antonsson, Ö. Asmundtorp 9, 241 00 ESLÖV. | 60:- |
| Traktorskötare Bernt Persson, Ö. Asmundtorp 3:8, 241 00 ESLÖV. | 60:- |
| Herr Arvid Olsson, Ö. Asmundtorp 14, 241 00 ESLÖV. | 60:- |
| Byggnadsarbetare Evert Hartwig, Gullarp 12, 241 00 ESLÖV. | 60:- |
| Lantbrukare Stig Hallén, Ö. Asmundtorp, 241 00 ESLÖV. | 60:- |
| Arrendator Erik Andersson, Nygård, 241 00 ESLÖV. | 60:- |
| Expeditör Alfred Kock, Repslagaregatan 5, 241 00 ESLÖV. | 120:- |
| Herr Folke Larsson, Gullarp 12, 241 00 ESLÖV. | 60:- |
| Summa kronor | 1.020:- |

Eslöv den 9 september 1970

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Gösta Henriksson

Arvid Bengtsson

M 13 ★ 2251

# R i t n i n g a r
tillhörande
Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970
i Malmöhus län
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

~~1767~~

# A. ANDERSSON INGENJÖRSBYRÅ AB

STOCKHOLM
TEL. 08/59 03 15

VÄSTERÅS
TEL. 021/132 00

VÄNERSBORG
TEL. 0521/185 00


SÖDERBYGDENS
-8. OKT. 1970
KATTENDOMSTOL

Bau 4/1970

R i t n i n g a r

tillhörande

Eslövs dagvattenavledningsföretag år 1970

i Malmöhus län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Innehåller 13 stycken ritningar nr V55:1-13.