


Lantbrukstverelsen 17-30 70 nov. Tullberg Klippan 35989



RITAD AV <i>S.C. 1. A.</i>	KONSTR AV	GRANSK AV <i>H-H</i>
<i>Tyngre Färdsked</i> Lantbruksingenjör		

ARKIV NR M - 3 ★ 2253
1358

+
▽

A

B

C

D

E

+ 115
▽

+ 110
▽

+ 105
▽

LÄNGDMÄTN.

BOTTENLÄGE

LUTNING %
UTFÖRANDE

DIMENSION

Brunnar m.m.
Nederbörds-
område

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
+50				+68+73	+10+15		+36		+16		+3+13	+17+32		+63
111,97					113,50				114,02	114,20		114,56	114,90	115,24
		3.0					1.0				2.0			
				Öppet avlopp						Täckt avlopp av betongrör				
				Bbr. 0,5 m						Ø 600				
				Sll 1:1,5						Ø 600				
				Fixpunkt +114,57 m						Trumma T-4				
				317 ha						Ømmum B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 Trumma				
				412 1/3						0-1 Ø 900 Ø 900 Ø 1200 Ø 1200 Ø 1000 T-4				
										Fixpunkt +116,77 m				217 ha 287 1/3

LANTBRUKSNÄMNDEN

i
MALMÖHUS LÄN


RITAD AV I.A. KONSTR AV GRANSK AV

Typpo Fabrikst
Lantbruksingenjör

Dikningsföretaget Fränninge 61:1 m.fl.
av år 1972 i Fränninge socken.
Förslaget upprättat år 1972 i samband
med syneförrättning enligt vatten-
lagen.

Antal ritn. 3
Ritn. nr. 2

SKALA längd 1:4000
höjd 1:100
ARKIV NR 13581 - 3 * 2253



LÄNGDMÄTN.

BOTTENLÄGE

LUTNING %
UTFÖRANDE

DIMENSION

LANTBRUKSNÄMNDEN

i
MALMÖHUS LÄN

RITAD AV
1.7.

KONSTR AV

GRANSK AV
H. Thol

Pippen Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Dikningsföretaget Fränninge 61:1 m.fl.
av år 1972 i Fränninge socken.
Förslaget upprättat år 1972 i samband
med syneförrättning enligt vatten-
lagen.

SKALA 1:100

Antal ritn. 3
Ritn. nr 3

ARKIV NR
1358 M-3*2253

Handlingar
till

DIKNINGSFÖRETAGET FRÄNNINGE 61:1 M.FL.

i Fränninge socken, Malmöhus län.

Upprättade i samband med syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen år 1972

av

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

HANDLINGAR

till

DIKNINGSFÖRETAGET FRÄNNINGE 61:1 M.FL.

i Fränninge socken, Malmöhus län.

Upprättade i samband med syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen år 1972

av


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

	Bilaga	Sida
Översiktskarta		3
Förrättningsprotokoll		
sammanträde den 24.7.1972		4-6
sammanträde den 5.9.1972		7-9
Kungörelse	1	10
Förteckning över avsända kallelser till sammanträde den 24.7.1972	2	11
Ansökan med förordnande	3	12-14
Förening	4	15
Skrivelse till och från Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Malmöhus län	5	16-25
Skrivelse till Brandstyrelsen i Vollsjö kommun	6	26-27
Värderingslängd	A	28-30
Kostnadsförslag	B	31-32
Arbetsbeskrivning	C	33-36
Utlåtande	D	37-47
Båtnadskurva	Da	48
Kostnadsfördelningslängd	Db	49
Typritningar för brunnar		50
" " brunn med dämninganordning		51
" " ommurning		52
" " trumma		53.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



den 24.7.1972

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende dikning av åkermark på fastigheterna Fränninge 22, 32, 61 m.fl. fastigheter.		
Socken: Fränninge Län: Malmöhus		
Sammanträde för handläggning av syneförrättningen hos lantbrukare Bertil Andersson, Nybodalen, Vollsjö.	Bil.	Sammanträdesplats
Kungörelse om syneförrättningen införd i Ystads Allehanda den 8 juli 1972.	1:1	Kungörelse
Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt bil. avsändningslista.	2:1	Närvarande
Undertecknad förrättningsman och såsom gode män skiftesgodemännen Nils A Persson, Västergatan 8, Vollsjö och Helmer Ottosson, Holma gård, Östraby.		
Sökande:		
Bertil Andersson	Fränninge 61:1	
Svante Persson	" 22:34	
Henning Larsson gm Rita Larsson och Kjell Jönsson, nya ägare till fastigheten	" 22:13	
Nils Trägårdh	" 32:2	
Evald Håkansson	" 14:40	
Henning Olofsson	" 22:33	
Övriga sakägare:		
Henning E Hansson	Fränninge 14:14	
Erik A Andersson	" 57:1	
Gustav Brink	Heingetorp 3:8	
Östen Svensson	Fränninge 20:3	
såsom syssloman för det ovanliggande dikningsföretaget Heingetorp - Heinge 1899.		
Dessutom antecknades som närvarande Bertil Anderssons far Allan Andersson.		
§ 1		
Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.	3:1	Förordnande
§ 2		
Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.		Jävsanmärkning

§ 3 Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört sina yrkanden och önskemål angående ifrågasatta dräneringsåtgärder. Med beaktande härav hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.		Teknisk beskrivning
§ 4 Rita Larsson och Kjell Jönsson förklarade, att de önskade förena sig med sökandena om företaget. Förening härom tecknades och vitsordades denna av förrättningsmannen och gode männen.	4:1	Förening
§ 5 Bertil Andersson yrkade på igenläggning av det öppna diket över hans mark nedströms allmänna vägen och att igenläggningen skulle utsträckas fram till vägtrumman. Under förutsättning att vägverket stod för rörkostnaden yrkade Andersson på igenläggning även av diket uppströms vägtrumman på den sträcka där diket går intill vägen (12+13 - 13+17).		Yrkanden av sökanden
§ 6 Svante Persson och Henning Olofsson yrkade ej på full torrläggning av sina marker i det låga partiet mitt för sektion 5 - 6.		
§ 7 Bertil Andersson yrkade på att företaget skulle utsträckas uppåt till att omfatta även det ovanliggande dikningsföretaget Heingetorp - Heinge av år 1899. Detta skulle medföra fördelar främst med tanke på samordningen av det framtida underhållet.		
§ 8 Nils Trägårdh uttryckte farhågor beträffande slänternas stabilitet om den befintliga stensättningen måste avlägsnas vid fördjupning av diket.		Släntstabilitet
§ 9 Vid en fördjupning av diket påverkas vattenförsörjningen till befintlig branddamm vid sektion 13, såvida ej särskilda åtgärder vidtas. Brandstyrelsen i Vollsjö kommun skulle underrättas i frågan.		Branddamm
§ 10 <u>Allmän väg</u> Trumma för allmänna vägen 1040 berörs vid avloppssektion 12+05 - 12+13. Befintlig trumma medger ej ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande. Allan Andersson meddelade att ifrågavarande trumma var utförd år 1918.		Broar och trummor
§ 11 Sakägarna yrkade på ersättning för mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp och för skada och intrång genom jordupplag. Några ersättningar i samband med rörläggning påyrkades ej.		Ersättningar

§ 12

På förrättningsmannens fråga om hur underhållskostnaderna fördelats tidigare angavs följande.

Svante Persson, Henning Olofsson och Henning Larsson har svarat för var sin tredjedel av sträckan 0 - 4+00. För den ovanliggande sträckan fanns ingen överenskommelse.

Tidigare
kostnads-
fördelning

§ 13

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle företaga synegång på de i företaget ingående markerna samt att sakägarna även under synegången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

Fortsatt
handläggning

Nytt sammanträde skulle hållas tisdagen den 5 september 1972 kl. 14 på samma plats.

§ 14

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet avslutades.

Avslutning

Förrättningsman

Syppu Falestedt

Såsom gode män:

Svante Persson

Helmer Olofsson

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i Fränninge. Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 24 juli 1972.

Sammanträdes-
plats

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män skiftesgodemännen Nils A. Persson, Vollsjö och Helmer Ottosson, Östraby.

Närvarande

Sökande:

Bertil Andersson	Fränninge	61:1
Svante Persson	"	22:34
Rita Larsson och Kjell Jönsson	"	22:13
Nils Trägårdh	"	32:2
Evald Håkansson	"	14:40
Henning Olofsson	"	22:33

Övriga sakägare:

Henning Hansson	"	14:14
Östen Svensson	"	20:3,

såsom syssloman för det ovanliggande dikningsföretaget Heingetorp-Heinge 1899.

§ 15.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

Protokoll
från föregående
sammanträde.

§ 16.

Förrättningsmannen hade översänt förslaget, i den del som berörde allmänna vägen 1040, till vederbörande vägförvaltning för yttrande.

5:1

I sitt svar hade vägförvaltningen godkänt det framlagda förslaget och erbjudit sig att tillhandahålla rör för såväl vägtrumma som vägdikeyämte material till tre brunnar mot att dikningsföretaget utför arbetet. Synemännen hade herefter utarbetat sitt förslag till utlåtande och översänt detta till vägförvaltningen för yttrande. Vägförvaltningen hade ej haft något att erinra mot utlåtandet.

5:2

5:3

5:4

Förrättningsmannen hade översänt förslag till utlåtande, i den del som berörde branddammen vid sektion 13 till brandstyrelsen i Vollsjö kommun för yttrande.

6:1

Svar hade ej inkommit. Nils A. Persson meddelade, att brandstyrelsen skulle ta kontakt direkt med berörd markägare i frågan.

Skriftväxling

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 18.

Synemännen avgav sitt utlåtande.

§ 19.

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Växjö tingsrätt; vattendomstolen. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

§ 20.

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande Kjell Jönsson och vice ordf. Bertil Andersson. Revisorer Svante Persson, Henning Olofsson. Revisorssuppleant Nils Trägårdh.

§ 21.

Till aktförvarare utsågs ordföranden i företaget. Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

§ 22.

Sökandena yrkade att företaget snarast möjligt skulle utföras.

§ 23.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser beträffande statligt finansieringsstöd till företag av detta slag.

§ 24.

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Hantlangning	Bertil Andersson	353:50 kr
Annonskostnader	Bertil Andersson	127:55 "
Arvoden samt reseersättning till gode män		434:30 "

Upprättat förslag med tillhörande handlingar.

D Utlåtandet avgives.

Besvärshänvisning.

Styrelseval

Aktförvarare.

Yrkande om företagets utförande.

Finansieringsfrågor.

§ 25.

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Avslutning

Förrättningsman

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt

Såsom gode män :

Nils A. Persson
Nils A. Persson

Helmer Ottosson
Helmer Ottosson

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning avseende torrläggning av marker till Fränninge 22:13 och 61:1 m. fl. fastigheter i Fränninge socken Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Bertil Andersson, Nybodal, Vollsjö, måndagen den 24 juli 1972 kl. 14.00 då väderbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen beröres dels marker till Fränninge nr 14, 22, 32, 57 och 61 Fränninge socken dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till 57/512 mtl. nr 3 Heingetorp och 5/768 mtl. nr 1 Heinge år 1899" dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till nr 8, 22, 23 och 24 Fränninge år 1905".

Malmö den 6 juli 1972

I tjänsten

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Ystads Allehanda den 8 juli 1972 intygas i tjänsten:

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

över kungörelser, kallelser och underrättelser som använts vid syneför-
rättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av marker till Frän-
ninge 22:13 och 16:1 m.fl. fastigheter i Fränninge socken Malmöhus län.

<u>Adressat</u>	<u>Adress</u>	<u>Avs.dag</u>
Godemän:		
F. Landstingsmannen Nils A. Persson	Västergatan 8 270 33 Vollsjö	6.7.1972
Lantbrukare Botvin Jönsson	Brösarp 4 " "	11.7.1972
Fröken Rita Larsson	Fränninge 22 " "	6.7.1972
Lantbrukare Henning Olofsson	" 22 270 30 Lövestad	"
" Svante G. Persson	" 22 270 33 Vollsjö	"
" Nils Trägårdh	" 32 " "	"
" Henning E. Hansson	" 14 270 30 Lövestad	"
" Bertil Andersson	" 61 " "	"
" Anders E. Håkansson	" 14 " "	"
" Erik A. Andersson	" 57 " "	"
" Erik A. Persson	" 22 270 33 Vollsjö	7.7.1972
" Kjell I. Jönsson	" 22 " "	"
Fr. Rut J. Håkansson	" 14 270 30 Lövestad	"
Lantbrukare Helmer Ottosson	Holma gård 240 50 Östraby	20.7.1972

•

100

• • • • •

LÄNSSTYRELSEN

Malmöhus län

Planeringsavdelningen

Lantmäterienheten

BESLUT

1971.09.21

11.092-2085-71

Lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt
Lantbruksnämnden
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Förordnande om förrättning enligt vattenlagen beträffande
dikning av åkermark på fastigheterna Frenninge 22, 32, 61
m fl i Frenninge socken och Vollsjö kommun av Malmöhus län

På ansökan av Bertil Andersson i Frenninge m fl förordnar
länsstyrelsen med stöd av 10 kap 32 och 33 §§ vattenlagen
härigenom lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt, lantbruks-
nämnden, Malmö, att i behörig ordning företaga i bifogade
ansökan angivna förrättningar.


Torsten Avenberg

Kopia till

Bertil Andersson, Nybodol, 270 33 Vollsjö
lantbruksnämnden, Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö
akten

Inr 1358.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

D:nr. 1101/71

Ink. d. - 1 SEP 1971

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom Fremminge

socken(-nar) av M län.

Förrättningen avser elikefördelning på fastigheterna
Fremminge 61 och 22, Fremminge 22
här uppgives så fullständigt som möjligt företagens beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vallejo

Meddelanden om förrättningen ställes till Bertil Andersson
Styrelsen 27033 Vallejo
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

0416-33015

Styrelsen den 30-8 19 71

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Bertil Andersson</u>	för fastigheten	<u>Fremminge 61</u>
<u>Gronte Persson</u>	» »	<u>Fremminge 22</u>
<u>Hemming Larsson</u>	» »	<u>Fremminge 22</u>
<u>Nils Torgersson</u>	<u>Hästhaga</u>	<u>Fremminge 32²</u>
<u>Evald Hökansson</u>		<u>Fremminge 14</u>
<u>Hemming Olsson</u>		<u>Fremminge 22</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>a Björk</i>	ägare av fastigheten	<i>Hälsö nygård</i>
<i>Oskar Jönsson</i>	» » »	<i>Järnunge</i>
<i>Erik Andersson</i>	» » »	
<i>Bengt ~~Stefan~~ Anclum</i>		<i>Näsby Bastadall</i>
<i>Hemming Nilsson</i>		<i>Järnunge</i>
<i>Dessa är de företag som är</i>		
<i>Osäker om</i>		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

F Ö R E N I N G

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, som avser dikning av åkermark till Fränninge 22:13 och 61:1 m.fl. fastigheter i Fränninge socken Malmöhus län som länsstyrelsen den 21 september 1971 förordnat lantbruksingenjören Tryggve Fahlstedt att handlägga.

.....*Nybodalen*..... den *24*/*7*.... 1972

Namn

Fastighet

Rida Hansen.....*Fränninge 22:13*.....*Gill Hansen*.....

.....".....

Vitsordas:

Tryggve Fahlstedt
Förrättningsman

*Nes & Persson**Helmer Olsson*

Gode män

DECLARATION

I, the undersigned, do hereby declare that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Court.

Witness my hand and seal this 1st day of March, 1908.

NOTARY

NOTARY

1972.08.10

Dnr 1101/71

Statens Vägverk
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Box 4208

203 13 Malmö 4

Ang. vägtrumma under allmänna vägen 1040 vid Fränninge 61:1,
Fränninge socken m.m.

Undertecknad handlägger på länsstyrelsens förordnande laga
syneförrättning för dikning av åkermark på fastigheterna
Fränninge 22, 32, 61 m.fl. i Fränninge socken.

./.

Även framgår av bifogad översiktskarta och längsprofil går
diket vid avloppssektionen 12+05 - 12+15 i en trumma under
allmänna vägen 1040. På vägens östra sida (uppströmsidan av
vägtrumman) går diket på en sträcka av 104 meter parallellt
med och intill vägen. Det öppna diket tjänstgör här således
även som vägdike.

En befintliga trumman medger ej ovanförliggande marks drä-
nering till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske.
Trumman är en stentrumma ca 1,0 x 1,0 meter och enligt upp-
gift utförd 1918. Trumman har senare förlängts med två eller
tre betongrör ϕ 1000 i samband med vägens breddning för ca
20 år sedan. Trumman behöver sänkas 0,7 meter och utföres
lämpligen med betongrör ϕ 1000. Vägbanan utgöres av grus. Tra-
fikintensiteten är låg. Kostnaden för ombyggnad har av väg-
ingenjör L.-O. Larsson överlagsmässigt uppskattats till
2.000,- kronor.

I enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § ålig-
ger det i detta fall väghållaren att svara för kostnaden för
ombyggnaden. Arbetet skall ombesörjas av vägens ägare om
denne ej föredrar att överlämna det åt de dikande.

Väghållaren är enligt VL 7:17 ej skyldig att bekosta omlägg-
ning av avlopp genom väg om kostnaden därför avsevärt övers-
tigger den skada som de dikande åsamkas, därest fördjupningen
ej kommer till stånd. Vägtrummans nuvarande höjdläge omöj-
liggör torrläggning till 1,2 meters djup av ca 4 ha åker.
Båtnaden för denna areal uppgår till 7.000,- kronor. Från
båtnaden dras kostnaden för upprepning av de öppna dikens
uppströms vägtrumman, preliminärt beräknad till 3.000,- kro-
nor. Återstår således 4.000,- kronor, som är mer än den be-
räknade kostnaden för omläggning av vägtrumman. VL 7:17 är
således ej tillämplig i förevarande fall.

Beträffande vügdiket uppströms vügrummen (avloppssektionen 12+13 - 13+17) har sökanden till dikeingeföruttningen vid sammanträde yrkat på igenläggning med rör under förutdittning att vüghållaren står för rüörkostnaden.

Med anledning häruv kan följande anföras. Diket är 1,5 meter djupt med en bottenbredd av 0,7-1,0 meter. Det är utfört med stensättning i nedre delen av slänterna och med en släntlutning som är brantare än 1:1. Diket är besvärsligt ur underhållsynpunkt beroende dels på den befintliga stensättningen dels på förekomsten av träd och buskar utmed vägen. Vintertid fyller diket med snö vid plogning av vägen. Snön hindrar vattenflödet i diket och åstadkommer dämning uppströms. Diket har ej kapacitet för högvattenflödena. Det har vid enstaka tillfällen inträffat att även vägen ställts under vatten. Se bilagade bilder från vårflödet 1970.

Den erforderliga fördjupningen av diket är ej möjligt att genomföra med bibehållet planläge, då i sådant fall släntlutningen blir alltför brant. Ölügenheterna vid anplogning kommer att kvarstå om diket bibehålles öppet. Den bästa lösningen blir därför i samband med fördjupningen lägga igen diket med rör.

Med hänsyn till föreliggande omständigheter bedöms det skäligt att vüghållaren och de dikande delar på kostnaden för utförande av dikestrüchan 12+13 - 13+17 på så sätt att vügförvaltningen står för rüörkostnaden och dikeingeföruttaget arbetskostnaden.

Sammanfattningvis innebär förslaget i den del det berör vügförvaltningen:

1. Vügrummen under vüg 1040 (avloppssektionen 12+05 - 12+13) fördjupas 0,7 meter. Trümmen utföres av betongrör $\varnothing$ 1000 och med två brunnar $\varnothing$ 1200. Arbetet bekostas i sin helhet av vügförvaltningen.
2. Vügdiket (avloppssektionen 12+13 - 13+17) fördjupas en 0,5 meter och igenlägges med rör $\varnothing$ 600. Vügförvaltningen håller rüren.

Härmed beaktalles snarast om Erö synpunkter på föreliggande förslag. V.g. ange om Hi önskar utföra anläggningen av vügrummen i egen regi eller om detta arbete kan överlätas på de dikande.

Sedan Erö yttrande i ärendet inkommit utarbetas synskiljans utlåtande, vilket kommer att underställas Er i berörda delar. Sammanträde i ärendet skall hållas 1972.09.05.

I tjänsten


Ergve Fahlstedt

Ergve Fahlstedt
Länthruvningenjör

188

14⁵⁵

Bilaga till brev 1972-08-10
Översiktskarta
Skala 1:10000 (2 D 5 f Pregestad)



nr 23

23¹²

23¹³

23¹⁴

23¹⁵

23¹⁶

23¹⁷

22¹³

22³⁴

22³³

14³

29⁶

27⁵

16¹

PREGESTAD


FRÄNNINGE


Karlshälla

Hälsjö

Granelorj

Åby-Losjö





LANTBRUKSNÄMNDEN

Fräunninge 61:1

Prel. förslag

RITAD AV

KONSTR AV

GRANSK AV

R

1:100

SKALA 1:400

ARKIV NR

Vårflödet i mars 1970 vid Fränninge 61:1.



Nedströmsvy tagen vid vägtrummans utlopp
(sektion 12+05).



Bilden tagen söderut ungefär vid sektion 12+50. Väg-
diket, som går invid pileträden, förmår ej avbörda
vattenmängden.



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Driftkontoret

22

Dnr. 1101/71

Bilaga 5:2

Ink. d. 24 AUG 1972

Datum

21.8.1972

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

VFMd 51-722451

Ing Lars-Olov Larsson

- Lantbruksnämnden i Malmöhus län
c/o Lantbruksingenjör T Fahlstedt
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ


Er referens

DIKNINGSFÖRETAGET FRÄNNINGE 61:1 M FL AV ÅR 1972 UTMED
VÄG 1040 C:A 700 M SÖDER VÄGKORSNINGEN 1040/1048

Åberopande Er skrivelse med tillhörande handlingar i
rubricerade ärende får vi meddela.

Mot det av Er uppgjorda förslaget till utförande av
torrläggning av påtalade fastigheter, har vi icke något
att erinra. Dock förutsätter vi att en extra brunn ut-
föres, där det öppna diket avviker från allmänna vägen
uppströms och att denna brunn förses med ytvattenintag
samt att vägslänten utlägges i lutning 1:2. Under förut-
sättning att dikningsföretaget utför allt arbete med
trumman och rörledningen utmed vägen, kommer vi att till-
handahålla rörmaterial till trumman, tre st brunnar samt
rörledningen utmed den allmänna vägen.

I god tid innan arbetet kommer till utförande skall dik-
ningsföretaget inkomma till oss med anhållan på bifogade
blankett i tre exemplar.


Lars-Olov Larsson

Bilaga:
ledningsblanketter

8

EN

10/10/1944
10/10/1944

10/10/1944
10/10/1944

10/10/1944
10/10/1944

10/10/1944
10/10/1944

10/10/1944
10/10/1944

10/10/1944
10/10/1944

10/10/1944

10/10/1944
10/10/1944

28.8.1972

Dnr 1101/71

Statens Vägverk
Vägförvaltningen i
Malmöhus län
Box 4201

203 13 MALMÖ 4

Er referens VFMD 51-722451

Ang. dikningsföretaget Fränninge 61:1 m.fl. 1972
utmed väg 1040 c:a 700 m söder vägkorsningen
1040/1048

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syne-
förrättning upprätta förslag till utförande av rubr.
dikningsföretag, har sådant förslag nu upprättats
och kommer detsamma att föreläggas intressenterna
vid sammanträdet den 5.9.1972 kl. 14.00 hos
lantbrukare Bertil Andersson, Nybodal, Fränninge.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna
vägen 1040, får jag härmed överlämna förslag till
utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande
jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Föreliggande förslag till utlåtande överensstämmer
i huvudsak med tidigare översänt preliminärt förslag.
De i Eder skrivelse 21.8.1972 framförda synpunkterna
har beaktats.

I tjänsten


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

1. Allmän väg

Trumma för allmänna vägen 1040, c:a 700 m söder vägkorsningen 1040/1048 beröres vid avloppssektion 12+05 - 12+13.

Befintlig trumma uppges ha utförts omkring år 1918 (se protokoll § 10).

Befintlig trumma medger ej erforderlig dränering av ovanför-liggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Vägförvaltningen har beretts tillfälle avge yttrande i ärendet och har därvid ej haft något att erinra mot förslaget till ombyggnad.

Vägförvaltningen har i sitt yttrande, VFMd 51-722451, förbundit sig att på sin bekostnad tillhandahålla rör till ombyggnad av ovannämnda trumma jämte brunn p 1200 typ B 2 vid sektion 12+05 och 12+13.

Vägdike skall läggas igen med rör på sträckan 12+13 - 13+17 på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar. Vid sektion 13+17 där diket avviker från allmänna vägen placeras en intagsbrunn p 1000 typ B2. Vägslänten utlägges i lutningen 1:2.

Vägförvaltningen har i ovannämnda yttrande förbundit sig att tillhandahålla material till rörledningen och intagsbrunnen.

Arbetet för ombyggnaden av vägtrumman, läggningen av rörledningen i vägdiket samt utförandet av brunnarna utföres och bekostas av dikningsföretaget. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid innan arbetets utförande inkomma till vägförvaltningen med ansökan på härför avsedd blankett i tre exemplar.

4. Underhåll av trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande trumma.

Malmö den 28 augusti 1972

I tjänsten

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt
 Lantbruksingenjör

7. Broar och
 trummor,
 vägdike



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Driftkontoret

25

Bilaga 5:4.

Datum
31.8.1972

Vår referens
VFMD 51-722451
Ing Egon Sjölund/dd

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
c/o Lantbruksingenjör T Fahlstedt
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

110/1131
11 SEP 1972

Lantbruksnämnden
Fahlstedt

Er referens

DIKNINGSFÖRETAGET FRÄNNINGE 61:1 M FL AV AR 1972 UTMED VÄG 1040
C:A 700 M SÖDER VÄGKORSNINGEN 1040/1048

Med anledning av Er skrivelse beträffande rubricerade får vi meddela, att vi icke har någon erinran mot Ert förslag till utlåtan-
de i ärendet.

Egon Sjölund

BH

FLANK-1 NEW
WASHINGTON ROOM DIT

EXH. 1.12

7/1/68
EXHIBIT 1.12

NY and other 1-1-68
NY and other 1-1-68
NY and other 1-1-68
NY and other 1-1-68

ONE NEW YORK CITY NEW YORK CITY NEW YORK CITY
NEW YORK CITY NEW YORK CITY NEW YORK CITY

-New York City New York City New York City
-New York City New York City New York City

NEW YORK CITY

29.8.1972

Dnr 1101/71

Brandstyrelsen i Vollsjö kommun
o/o Trädgårdsmästare Einar Jönsson
Storgatan

270 35 VOLLSJÖ

Ang. Vollsjö kommun tillhörig branddamm på fastigheten
Fränninge 61:1 i Fränninge socken

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikning på rubr. fastighet m.fl., har sådant förslag nu upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 5.9.1972 kl. 14.00.

Förslaget innebär bl.a. att vägdiket, där intaget för rubr. branddamm är beläget, skall fördjupas och läggas igen med rör, ϕ 600. Då branddammens vattenförsörjning bygger på att dämning får tillgripas i det öppna diket, måste nya anordningar utformas, om inte dammens funktion skall äventyras. Synemännen diskuterar dessa frågor i bifogade förslag till utlåtande och lämnar brandstyrelsen tillstånd att lösa frågan enligt ettdera av två förslag.

Ni beredes härmed tillfälle att yttra Er över föreliggande förslag skriftligt eller genom att inställa Er vid ovan angivna sammanträde.

I tjänsten



Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Vid sektion 13 finns en branddamm med intagsledning från ifrågavarande avlopp.

I samband med företagets utförande kommer avloppets botten att sänkas o:a 0,5 m. För att möjliggöra vattnets inflöde i dammen måste brunn med dämningssanordning anordnas vid intagsledningen.

Synemännen lämnar brandstyrelsen i Vollsjö kommun tillstånd att på egen bekostnad utföra brunn med dämningssanordning vid intagsledningen i enlighet med förslagsritning. Företagets styrelse skall i god tid innan arbetet igångsättes meddela brandstyrelsens ordförande. Därest brandstyrelsen önskar överlåta arbetet åt dikningsföretaget skall överenskommelse om villkoren härför träffas.

Alternativt tillåter synemännen att branddammens vattenförsörjning ordnas genom anläggning av ny intagsledning (plast, ϕ 100) med självfall från nytt intag o:a 100 m uppströms dammen. Intaget bör då utformas så att inslamning av jordmaterial undvikas. Det befintliga intaget anslutes till den nya rörledningen i vägdiket och kommer att tjänstgöra som bräddavlopp. Denna utformning blir dyrare men har fördelen, att man alltid kan räkna med att ha dammen fylld när den behöver utnyttjas samt att dämning ej behöver tillgripas.

Malmö den 29.8.1972

I tjänsten



Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Fränninge socken</u> =====							
<u>Fränninge 22:13</u>							
Rita Larsson och Kjell Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	1		0,30	2817	3395 (3500)	578	173
Åker	2	0,50		5320	6790 (7000)	1470	735
"	3	0,30		5915	7000	1085	326
"	4	0,50		6895	"	105	53
Betesmark	5		0,10	3395	3500	105	11
Åker	6	0,30		6790	7000	210	63
"	7	0,40		6335	"	665	266
"	8	1,25		6335	"	665	831
"	9	0,65		6790	"	210	137
"	10	0,85		6895	"	105	89
"	11	0,75		3675	6790 (7000)	3115	2336
"	12	0,95		5915	7000	1085	1031
"	13	1,00		4130	6895 (7000)	2765	2765
"	14	0,70		5915	7000	1085	760
Summa:		8,15	0,40				9576
<u>Fränninge 22:34</u>							
Svante Georg Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	15	1,25		4200	6650 (7000)	2450	3063
"	16	0,75		6090	7000	910	683
Summa:		2,00					3746

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Fränninge 22:33</u> Henning Olofsson <u>Alstringsbåtnad</u> Åker	17	0,70		4130	6510 (7000)	2380	1666
"	18	1,60		5635	7000	1365	2184
"	19	0,05		6510	"	490	25
Summa:		2,35					3875
<u>Fränninge 32:2</u> Nils Trägårdh <u>Alstringsbåtnad</u> Åker	20	0,35		6335	7000	665	233
Summa:		0,35					233
<u>Fränninge 61:1</u> Bertil Andersson <u>Alstringsbåtnad</u> Åker	21	0,40		3675	7000	3325	1330
"	22	0,85		5915	"	1085	922
"	23	0,75		5320	"	1680	1260
"	24	0,90		6090	"	910	819
"	25	0,75		6510	"	490	368
"	26	0,60		6335	"	665	399
"	27	0,65		5320	"	1680	1092
"	28	0,60		6090	"	910	546
Summa alstringsbåtnad		5,50					6736
<u>Brukningsbåtnad</u>							1875
Förbättrade brukningsbetingelser							2930
Minskade underhållskostnader							525
Markvinst							
Totalsumma båtnad							12066

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Fränninge 22:13</u> Rita Larsson och Kjell Jönsson	1-14	8,15	0,40				9576
<u>Fränninge 22:34</u> Svante Georg Persson	15-16	2,00					3746
<u>Fränninge 22:33</u> Henning Olofsson	17-19	2,35					3875
<u>Fränninge 32:2</u> Nils Trägårdh	20	0,35					233
<u>Fränninge 61:1</u> Bertil Andersson	21-28	5,50					12066
Summa:		18,35	0,40				29496
Nybodal den 5 september 1972 <i>Trygve Fahlstedt</i> Trygve Fahlstedt Förrättningsman <i>Nils A. Persson</i> Nils A. Persson Gode män <i>Helmer Ottosson</i> Helmer Ottosson							

[illegible]

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer
på samtliga kostnader.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
0-5+10	510	<u>Dikessträckan A-B-C-D-E</u>					
		Schaktning av sand, grus och sten	m ³	800	3:-	2.400:-	
		Ersättning för jordupp- lag	m ³	800	1:-	800:-	
		Ersättning för markått- gång	m ²	500	0:70	350:-	
5+10-10+16	506	Oförutsett				250:-	3.800:-
		Schaktning av sand, grus och sten	m ³	800	3:50	2.800:-	
		Ersättning för jordupp- lag	m ³	800	1:-	800:-	
		Ersättning för markått- gång	m ²	500	0:70	350:-	
7+36		Trumma ϕ 800 6 m längd	st	1		900:-	
		Oförutsett				450:-	5.300:-
10+16-12+05	189	Betongrör ϕ 600	m	189	32:-	6.048:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning	m	189	15:-	2.835:-	
10+16		Ommurning ϕ 600 typ 0-1	st	1	250:-	250:-	
10+62, 11+66		Brunnar ϕ 900 typ B2	st	2	400:-	800:-	
		Oförutsett				1.067:-	11.000:-
12+05-12+13	8	Betongrör (vägrör) ϕ 1000	m	8			
		Bekostas av Vägförvalt- ningen i Malmöhus län					
12+05, 12+13		Brunnar ϕ 1200	st	2			
		Bekostas av Vägförvalt- ningen i Malmöhus län					
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning med grus samt iordningställande av vägbanan	m	8		700:-	
		Sättning av brunnar	st	2		300:-	
		Oförutsett				100:-	1.100:-
	1213	Transport					21.200:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Enhet	Mängd	å-pris kr	Kronor	Kronor
	1213	Transport					21.200:-
12+13-13+17	104	Betongrör ϕ 600	m	104			
		Bekostas av Vägförvalt- ningen i Malmöhus län					
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning	m	104	15:-	1.560:-	
13+17		Brunn ϕ 1000, typ B2	st	1			
		Bekostas av Vägförvalt- ningen i Malmöhus län					
		Sättning av brunn	st	1		150:-	
		Intag för branddamm bekostas av Vollsjö kommun	st	1			
13+17-13+22	5	Trumma ϕ 600	m	5		500:-	
		Oförutsett				290:-	2.500:-
Summa:	1322	meter					23.700:-
		Summa kronor					
		Nybodal den 5 september 1972					
		<i>Trygve Fahlstedt</i>					
		Trygve Fahlstedt					
		Lantbruksingenjör					

Företagets namn: <u>Dikningsföretaget Fränninge 61:1 m.fl. år 1972</u>		Mom.
Socken: <u>Fränninge</u>		
Län: <u>Malmöhus</u>		
.. Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar. .. Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person. .. I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle. .. Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vatten-gång). .. Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå. .. Förekommade dikeskrök får ej göras skarp utan skall i möjligaste mån uträtas eller avrundas. .. Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla. .. Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget). .. Uppschaktad jord skall läggas minst 2 m från blivande di-keskant, med en slänthlutning icke överstigande 1:1. Öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning skall ha en bottenbredd av minst 1 m och får ej utföras med brantare slänthlutning än 1:1,25. .. Sten större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna.	1.	<u>Ritningar, utsättning</u>
	2.	<u>Öppna avlopp</u>
	2.1	<u>Sträckning i plan</u>
	2.2	<u>Stängsel</u>
	2.3	<u>Jordupplag</u>

Lantbruksstyrelsen 17-11. 68 mars 100x15x4.1.

.. Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.	2.4	Ras
.. Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestämmelser för föreskriven rörtyp. .. Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.	2.5	
.. Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper. .. Tegelrör skall uppfylla fordringarna för svensk standard för dräneringsrör av tegel. .. Plaströr skall uppfylla fordringarna enligt de provisoriska normer som gäller beträffande rör avsedda för dräneringsändamål inom jordbruket.	3. 3.1	<u>Rörledning</u> Rörkvalitet
.. Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager. .. Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus. .. Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall god anläggning för hela röret utföras. .. Betongrörsledning bör ej utom i undantagsfall läggas vintertid (särskilt ej tiden januari-mars). .. Tegel- eller plaströrsledning bör ej läggas under sådan årstid, då frost kan befaras. .. <u>Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.</u>	3.2	Rörläggning

- .. Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant.
- ... Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna.
Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.
- .. Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.
- .. Brunn skall grundläggas på fast underlag.
- .. Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.
- .. Till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen skall utföras med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring, där ej annat föreskrives.
- .. Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger.
- .. Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.

3.3 Återfyllning

3.4 Brunnar
Koppling3.5 Fogning och
grundför-
stärkning4. Allmänna föreskrifter

4.1 Dämning

- .. I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning,

som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

.. Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas.

4.2 Röjning

.. Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.

4.3 Gränsmärke

.. Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

4.4 Anmälningssplikt

.. All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.

.. Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

För höjdbestämning har följande fixpunkter utmärkts:

5 Fixpunkter

Fixpunkt 1. + 116,77 m. Järndubb i sten, i N gaveln av
länga på Fränninge 61:1, 0,2 m. från NV hörnet,
0,4 m. över mark.

Fixpunkt 2. + 114,57 m. Järndubb i sten, 30 m N trumma vid
sektion 0 under enskild väg. Sten o:a 1000
3 m. 0 vägnitt, 0,5 m över mark.

Nybodal den 5 september 1972.

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

den 5 september 1972

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen
avseende dikning av åkermark på fastigheterna Fränninge 22,
32, 61 m.fl.

Socken: Fränninge

Län: Malmöhus

Företaget avser att förbättra dränerings- och bruksmög-
ligheterna för åkermark i anslutning till befintligt öppet
dike.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i
7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen
och med biträde av gode män.

Företaget är beläget fyra kilometer öster om Fränninge
kyrka å ekonomiska kartbladet 2D5f Pregestad. Läge framgår
av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet
utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns
för nederbördsområde (vattendelare).

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter

Profilritning över berörda avlopp

Tvärsektioner av berörda avlopp

Typritningar för brunnar o.dyl.

Ritningsbeteckningar se särskild bilaga.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fix-
punkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med RAK:s
höjdsystem; anslutningsfix på höjden + 125,58 m vid Näsby
boställe i Tolånga socken (Ekonomiska kartbladet Vollsjö:
Detaljlinje Lund X, 2, punkt 2 kst).

Bil.

1. Ändamål och
handlägg-
ning

2. Läge

3. Plankarta,
profilrit-
ning, höjd-
system

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se även särskild fixpunktbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning.

C

Berörda marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

4. Äldre företag

Genom föreliggande förslag till fördjupning av avlopp genom väg 1040 skapas möjlighet även för fördjupning av diken ingående i det uppströms belägna dikningsföretaget Heingetorp-Heinge av år 1899. Då berörda markägare ej visat intresse för det nu aktuella företags utsträckning uppströms begränsas detta på sådant sätt att båtnad ej uppkommer för mark ingående i det äldre företaget.

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.

5. Omfattning

Öppet avlopp: sträckan A-B-C

Rörledning: sträckan C-D-E

Det må anmärkas att vissa områden icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

6. Laga hinder

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer.

7. Hydrografisk utredning

Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 1,3 liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten.

Uppgifter beträffande nederbördsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

1. Allmän väg

Trumma för allmänna vägen 1040, c:a 700 m söder vägkorsningen 1040/1048 beröres vid avloppssektion 12+05-12+13.

Befintlig trumma uppges ha utförts omkring år 1918 (se protokoll § 10).

Befintlig trumma medger ej erforderlig dränering av ovanföriggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Vägförvaltningen har beretts tillfälle avge yttrande i ärendet och har därvid ej haft något att erinra mot förslaget till ombyggnad.

Vägförvaltningen har i sitt yttrande, VFMD 51-722451, förbundit sig att på sin bekostnad tillhandahålla rör till ombyggnad av ovannämnda trumma jämte brunn ϕ 1200 typ B2 vid sektion 12+05 och 12+13.

Vägdike skall läggas igen med rör på sträckan 12+13-13+17 på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar. Vid sektion 13+17 där diket avviker från allmänna vägen placeras en intagsbrunn ϕ 1000 typ B2. Vägsälanten utlägges i lutningen 1.1-2.

Vägförvaltningen har i ovannämnda yttrande förbundit sig att tillhandahålla material till rörledningen och intagsbrunnen.

Arbetet för ombyggnaden av vägtrumman, läggningen av rörledningen i vägdiket samt utförandet av brunnarna utföres och bekostas av dikningsföretaget. Det åligger diknings-

8. Broar och
trummor,
vägdike

företagets styrelse att i god tid innan arbetets utförande inhämta vägförvaltningens medgivande enligt 40 § lagen om allmänna vägar på härför avsedd blankett i tre exemplar.

2. Enskild väg

Någon bro eller trumma beröres ej av företaget.

3. Ägobro

Ägobro vid sektion 7+36 och 13+20 ombygges genom företagets försorg utan kostnad för broägaren på sätt som närmare framgår av bifogade ritningar.

4. Underhåll av trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande trumma.

Vid sektion 13 finns en branddamm med intagsledning från ifrågavarande avlopp.

I samband med företagets utförande kommer avloppets botten att sänkas c:a 0,5 m. För att möjliggöra vattnets inflöde i dammen måste brunn med dämningssanordning anordnas vid intagsledningen.

Synemännen lämnar brandstyrelsen i Vollsjö kommun tillstånd att på egen bekostnad utföra brunn med dämningssanordning vid intagsledningen i enlighet med förslagsritning. Företagets styrelse skall i god tid innan arbetet igångsättes meddela brandstyrelsens ordförande. Därest brandstyrelsen önskar överlåta arbetet åt dikningsföretaget skall överenskommelse om villkoren härför träffas.

Alternativt tillåter synemännen att branddammens vattenförsörjning ordnas genom anläggning av ny intagsledning (plast, ϕ 100) med självfall från nytt intag c:a 100 m uppströms dammen. Intaget bör då utformas så att inslamning av jordmaterial undviks. Det befintliga intaget

9. Branddamm

anslutes till den nya rörledningen i vägdiket och kommer att tjänstgöra som bräddavlopp. Denna utformning blir dyrare men har fördelen, att man alltid kan räkna med att ha dammen fylld när den behöver utnyttjas samt att dämning ej behöver tillgripas.

För mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp och för skada och intrång genom jordupplag, skall ersättning utgå till ägarna av fastigheten Fränninge 22:13 med 2.300:- kronor. Om företaget åtager sig utplanering av uppgrävda massor begränsas ersättningen till 700:- kronor.

10. Ersättningar

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

11. Markvärdering och båtnadsuppskattning

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som anges i bifogade värderingslängd, sammanlagt 29.496:- kronor, varvid följande grunder tillämpats.

A

Genom företagets utförande vinnes dels alstringsbåtnad genom möjlighet till förbättrad torrläggning av kringliggande mark dels brukningsbåtnad till följd av igenläggning av en del av det öppna diket.

1. Alstringsbåtnad

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

Markvärdet har satts till 7.000 kr/ha för åkermark och 3.500 kr/ha för betesmark vid full torrläggning. Vid värderingen av markerna i deras nuvarande skick har hänsyn tagits till ägofigurernas medelhöjd och avstånd till diket samt bestämmande vattenstånd i detta. Sedan sålunda torrlägningsgraden bestämts för de olika ägofigurerna har markvärdet i nuvarande skick erhållits ur bifogade diagram. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Da

Den sammanlagda alstringsbåtnaden har uppskattats till 24.166:- kronor.

2. Brukningsbåtnad

Genom igenläggning av det öppna diket på sträckan 10+16-13+22 vinnes brukningsbåtnad för fastigheten Fränninge 61:1 i form av markvinst, förbättrade brukningsbetingelser och minskade underhållskostnader.

Vid beräkning av markvinsten har hänsyn tagits till det öppna diket längd och bredd och har räknats med markvärdet 7.000 kr/ha.

Förbättrade brukningsbetingelser uppkommer genom bl.a. arronderingseffekter och minskad fältkantverkan. Värdet härav har av synemännen uppskattats till 10kr/m där dike skär genom fastighet och 5 kr/m för vägdike.

Värdet av det minskade framtida underhållet har erhållits genom kapitalisering av de beräknade årliga underhållskostnaderna.

Den sammanlagda sålunda beräknade brukningsbåtnaden uppgår till 5.330:- kronor.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 23.700:- kronor, se bilagda kostnadsförslag. Häri ingår ej materialkostnaden för vägtrumma och rörledning i vägdiket med tillhörande brunnar, då denna kostnad bestrides av vägförvaltningen. Kostnader som uppkommer för att ordna branddammens vattenförsörjning har ej heller medräknats, eftersom de skall bestridas av brandstyrelsen i Vollsjö kommun.

B

12. Kostnader

1. Anläggningskostnad

Berörda marker är att anse som en torrläggningssamfällighet.

För att utröna om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställt. Förutsättningar för avdelningsbildning enligt 7 kap. 24 § vattenlagen föreligger p.g.a. fallbrott i punkt B och emedan dikessträckan C-D-E är förenad med förhållandevis stora anläggningskostnader. Tänkbar avdelningsbildning blir således

avdelning I	omfattande	dikessträckan	A-B,
"	II "	"	B-C och
"	III"	"	C-D-E

samt kombinationer av dessa avdelningar. Båtnad, kostnad och relativ kostnad framgår av följande sammanställning.

Avd.	Båtnad	Egen torrläggningsskostnad				Egen rel. kostnad
		A-B	B-C	C-D-E	Summa	
I	7.530	3.800			3.800	0,505
II	11.656	500	5.300		5.800	0,498
III	10.310		1.200	14.600	15.800	1,532
I+II	19.186	3.800	5.300		9.100	0,474
II+III	21.966		5.300	14.600	19.900	0,906
I+II+III	29.496	3.800	5.300	14.600	23.700	0,803

Av förevarande utredning framgår, att kostnaderna skall jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

13. Kostnadsfördelning

Avdelning I+II kallas nedre avdelningen, har ett sammanlagt båtnadsvärde av 19.186:- kronor och påföres kostnaderna för sin gemensamma torrläggning uppgående till 9.100:- kronor. Avdelningens relativa kostnad belöper till 0,474.

Avdelning III kallas övre avdelningen, har ett sammanlagt båtnadsvärde av 10.310:- kronor och påföres kostnaden för dikning inom eget område uppgående till 14.600:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad blir således 1,416.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet. Db

Gemensamma kostnader för avdelningarna fördelas mellan dessa enligt de procenttal som angivits härför i kostnadsfördelningslängden, kol. 7.

2. Underhållskostnad.

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

3. Förrättningskostnad.

Förrättningskostnaderna fördelas mellan de två avdelningarna enligt de procenttal som angivits i kostnadsfördelningslängden, kol. 7. Inom resp. avdelning sker fördelning efter samma grunder som gäller för anläggningskostnaden.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 59:- kronor, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

14. Vattendom-
stolsavgift

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen (förrättningsmannen) ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1977,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas dikningsföretaget Fränninge 61:1 m.fl. 1972.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägarens åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella

15. Yrkanden

16. Arbetets utförande, arbetstid

17. Framtida underhåll

ersättningar för jordupplag o.dyl. bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Talan mot förrättningen må föras vid Växjö tingsrätt, Vattendomstolen, adress Norra Esplanaden 21, 352 33 Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

18. Organisa-
tion

19. Aktför-
varare

20. Besvärs-
hänvisning

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols
prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i
den ordning som för lagakraftätagande dom stadgas, för såvitt
icke besvär anförts.

Nybodal den 5.9.1972

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Såsom gode män:

Nils J. Persson

Helmer Olsson

21. Utlåtande
dets verk-
ställighet

BÄTNADSKURVA

Torrh.
djup
m

1.2

1.1

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

0

10

20

30

40

50

60


70

80




90

100


Markvärde, %



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
NEDRE AVDELNINGEN						
<u>Fränninge socken</u> =====						
<u>Fränninge 22:13</u>						
Rita Larsson och Kjell Jönsson	S					
ägofig. 1-14		9.576		4.541:90	49,911	
<u>Fränninge 22:34</u>						
Svante Georg Persson	S					
ägofig. 15 o. 16		3.746		1.776:78	19,525	
<u>Fränninge 22:33</u>						
Henning Olofsson	S					
ägofig. 17-19		3.875		1.837:93	20,197	
<u>Fränninge 32:2</u>						
Nils Trägårdh	S					
ägofig. 20		233		110:47	1,214	
<u>Fränninge 61:1</u>						
Bertil Andersson	S					
hälften av ägofig. 21-23		1.756		832:92	9,153	
Summa:		19.186		9.100:00	100,000	65.046
ÖVRE AVDELNINGEN						
<u>Fränninge socken</u> =====						
<u>Fränninge 61:1</u>						
Bertil Andersson	S					
hälften av ägofig. 21-23 och 24-28		10.310		14.600:00	100,000	
Summa:		10.310		14.600:00	100,000	34.954
Nybodal den 5 september 1972						
 Trygve Fahlstedt Förrättningsman						
 Gode män Nils A. Persson  Helmer Ottosson						

[illegible]





VID RÖRLEDNING I EROSIONSBENÄGET JORDMATERIAL
SKALL ANSLUTNING TILL BRUNN TÄTAS MED CEMENTBRUK.

Brunn med däningsanordning.

Brunn 48"

Skala 1:20




Skala 1:50
Mött i mm.

Typritning 0-1

Ommurning.

Sektion A-A.



stensättning. Utföres
av stenar med en
minsta dimension
om 450x350x150.

Sektion B-B.

