


M - 3 ★ 2255

BÖLSÅKRA – JONSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1972 i Jonstorps socken.		Förslaget upprättat år 1972 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen.	
	Rit. av K.B. S.C.	Skala	1:4000
Malmö den 4 dec. 1972 Nils W. Nilsson Förrättningsman.	Antal ritn. 3	For. 1759	
	Ritn. nr. 1	ID 100767	M - 3 ★ 2255



LANTBRUKSNÄMNDEN

i Malmöhus län

RITAD AV E.C. | KONSTR AV | GRANSK AV

Malmö den 4 december 1972

Nils W. Nilsson

BÖLSÅKRA - JONSTORPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1972
i Jonstorps socken.
Förslaget upprättat år 1972 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen.


SKALA 1:4000 / 1:100

Antal ritn. 3
Ritning nr 2

ARKIV NR Fnr 1759
ID 100/67

M-3★2255

Lantbruksstyrelsen 17-30 70 nov. Tullberg Klippan 35869



LÄNGDMÄTN.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BOTTENLÄGE	16.49 / 16.20			14.49 / 14.42		14.01			13.50								12.02
LUTNING ‰	6.0			1.6						2.0							
UTFÖRANDE	Betongrör																
DIMENSION	ø 300			ø 400			ø 500			ø 600							
	B-2 ø700	B-2 ø700	B-1 ø900	B-2 ø700	B-4 ø700		B-2 ø800	B-4 ø700	B-4 ø800	B-4 ø700	16-ø600	B-2 ø1000 / B-2 ø1000	B-4 ø900	B-4 ø900	B-2 ø900	B-4 ø900	B-2 ø900	B-3 ø900	B-2 ø900	B-4 ø900	B-2 ø900	B-4 ø900
	Fixp.=+18.03 m	50 ha 65 l./sek.		63 ha			120 ha		Fixp. = =+15.55 m	Fixp.=+16.42 m 161 ha			Fixp.=+14.96 m				228 ha	Fixp. =+14.59 m				

LANTBRUKSNÄMNDEN

i Malmöhus län

RITAD AV L.C. | KONSTR AV | GRANSK AV

Malmö den 4 december 1972

N. Nilsson

BÖLSÅKRA - JONSTORPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1972
i Jonstorps socken.
Förslaget upprättat år 1972 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen.

SKALA 1:4000 / 1:100

Antal ritn. 3
Ritning nr 3

ARKIV NR Fnr 1759
ID 100/67

M-3★2255

Lantbruksstyrelsen I7-33 70 nov. Tullberg Klippan 35969

M - 3 ★ 2255

Handlingar

till

BÖLSÅKRA - JONSTORPS DIKNINGSFÖRETAG

i Jonstorps socken, Malmöhus län

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1972 av

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

~~1759~~

Handlingar

till

BÖLSÅKRA - JONSTORPS DIKNINGSFÖRETAG

i Jonstorps socken, Malmöhus län

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1972 av

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Innehållsförteckning:

Översiktskarta		
Protokoll		sid 1-5
Bilagor	bil. 1-13	" 6-31
Värderingslängd	bil. A.	" 32-40
Kostnadsförslag	bil. B.	" 41-46
Arbetsbeskrivning	bil. C.	" 47-51
Utlåtande	bil. D.	" 52-58
Kostnadsfördelningslängd	bil. Da.	" 59-61
Förteckning över avloppsutsläpp	bil. E	" 62-63
P.M. angående ett dikningsföretags organisation och funktion		" 64-69
Ritningsbeteckningar		" 70
Typritningar		" 71-73


Till förslaget hör 3 st ritningsblad

Planritning ritn. nr. 1

Profilritning ritn. nr. 2-3

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1: 50 000



PROTOKOLL

den 14/7 1971

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Södåkra nr 15 m.fl. fastigheter
Socken: Jonstorp

Län: Malmöhus

	Bil.	
Sammanträde för handläggning av syneförrättningen i Tomtelunds Bygdegård, Jonstorp		Sammanträdesplats.
Kungörelse om syneförrättningen införd i Skånska Dagbladet den 28 och 30 juni 1971	1	Kungörelse
Kungörelse i avskrift översänd till Kända sakägare enligt bil. avsändningslista.	2	
Undertecknad förrättningsman och såsom gode män Nils Larsson, Bjuv och Anders Jonsson, Viaköp, vilken tillkallades sedan Sture Möller anmält förhinder p.g.a. sjukdom.		Närvarande

Sökande:

John Arvid Jönsson	äg	Södåkra 15:1	
Sten Svensson	"	Bölsåkra 6:4	
Torsten Hyberg	"	Tranekärr 5:1	
Birger Gudmundsson	arr	" 3:20	
Tore Engelbrekt	äg	Södåkra 1:28,1:35,17:1	
Per Hugo Paulsson	"	" 2:17	
Knut Bengtsson	"	Hasslebo 1:41	
Gustaf Gyllenstierna genom förvaltare Göran Christensson enl. fullm.	"	Jonstorp 5:1 m.fl.	3-4
Henrik Olssons sterbhus genom Ruth Olsson	"	Hasslebo 1:17,1:15	
Nils Andersson	"	" 1:44	
Åke Persson	"	Tranekärr 3:12	

Övriga sakägare:

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom väging. Lars Olof Larsson enl. fullm. biträdd av vägmäst. K. Granqvist			5
Bertil Nilsson	äg	Bölsåkra 5:10	
Nils Wallin	"	Tranekärr 1:15,1:8	
Kerstin Wallin	"	Södåkra 2:23	
Ivar Ohlsson	arr	" 3:1	
Olle Olsson	äg	Bläsinge 1:1	
Lennart Hansson	"	Jonstorp 4:9	
Gunnar Holmqvist	"	Bölsåkra 6:7-8	
Kjell Nilsson	"	Tranekärr 1:17-21	
Hans Persson	"	Södåkra 1:31	
Erik Persson	"	" 1:32	
Erik Persson	"	" 1:34	
Hans Engelbrekt	"	" 2:43	
Torborg Åkesson	"	" 2:20	
Göte Enqvist gm Filip Elversson enl. fullmakt	"	" 12:1	6
Filip Elversson	"	" 1:27	

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet. 7 Förordnande

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas. Jävsanmärkning

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört sina yrkanden och önskemål angående ifrågasatta dräneringsåtgärder. Med beaktande härav hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna. Teknisk beskrivning

§ 4.

John Arvid Jönsson yrkade med instämmande av övriga sökanden att avloppen uppströms punkten C skulle läggas igen med rörledningar. Yrkande av sökanden

§ 5.

Godsförvaltare G. Christensson yrkade att avloppet nedströms punkten B skulle utföras som öppet avlopp.

§ 6.

Allmän väg Broar och trummor

Trumma för allmänna vägen nr 1437 berörs vid avloppssektion 8+57-8+68. Befintlig trumma medger ej ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande.

§ 7. Fortsatt handläggning

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen (förrättningsmannen) omedelbart efter sammanträdet skulle företaga synegång på de i företaget ingående markerna samt att sakägarna även under synegången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

Nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

§ 8. Avslutning

Avslutades sammanträdet.
Förrättningsman

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson

Såsom gode män:

John Persson

John Persson

Anders Johnsson

Anders Johnsson

PROTOKOLL
den 4/12 1972

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i Tomtelunds bygdegård, Jonstorp.		Sammanträdesplats
Kungörelse om syneförrättningen införd i Skånska Dagbladet lördagen den 18 november 1972.	8	Kungörelse
Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt bilagda avsändningslista.	9	
Undertecknad förrättningsman och såsom gode män		Närvarande
Anders Jonsson, Viaköp, och John Persson, Nyhamnsläge, i stället för Nils Larsson, Bjuv, som var sjukskriven.		
Sökande:		
John Arvid Jönsson Sten Svensson Torsten Hyberg Birger Gudmundsson Tore Engelbrekt Per Hugo Paulsson Knut Bengtsson Gustaf Gyllenstierna gm förv. G Christensson enl. fullm. Nils Andersson Henrik Olssons dödsbo genom Sven Olsson	10	
Övriga sakägare:		
Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ing. Lars-Olov Larsson enl. fullmakt Ivar Ohlsson Kerstin Wallin Gustaf Joel Gudmundssons dödsbo genom Birger Gudmundsson Nils Wallin Nils Andersson, Tranekärr Gösta Hansson Ingmar Olsson Kjell Nilsson Förrådsman Erik Persson Filip Elversson Torborg Åkesson Agda Åkesson Hans Engelbrekt Axel Ottossons dödsbo genom Olga Ottosson Gösta Larsson	11	

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran. | Protokoll från föregående sammanträde

§ 10.

Förrättningsmannen hade översänt förslaget, i den del som berörde allmänna vägen nr 1437 till vederbörande vägförvaltning för yttrande. | 12-13

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade att Godsförvaltare G Christensson under mellantiden efter förra sammanträdet påyrkat, att även sträckan B-C skulle rörläggas.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängd	A
Kostnadsförslag	B
Arbetsbeskrivning	C

§ 13.

Synemännen avgav sitt utlåtande. | D-Da | Utlåtandet avgives

§ 14.

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen. Besvärshänvisning, se synemännens utlåtande.

§ 15.

Genomgicks förteckningen över fastigheter från vilka avlopp från hushåll eller vattentoilett utsläppes eller kan komma att utsläppas. | E

§ 16.

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande och tillika aktförvarare John Arvid Jönsson | Styrelseval

ledamöter	Sten Svensson	Knut Bengtsson
suppleanter	Nils Andersson	Hesslebo
	Gösta Hansson	Tranekärr

revisorer Tore Engelbrekt Per Hugo Paulsson

revisorssuppleant Hans Engelbrekt

§ 17.

Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

§ 18.

Yrkande om företagets utförande

Sökandena yrkade att företaget snarast möjligt skulle utföras. Beslöts att företaget snarast möjligt skulle utannonseras.

§ 19.

Finansieringsfrågor

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser beträffande statligt finansieringsstöd till företag av detta slag.

§ 20.

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Hantlangning	2.016	kr
Annonskostnader	463	"
Lokalhyra	50	"
Arvoden samt rese- och traktamentsersättning till gode män	380	"

§ 21.

Avslutning

Dagen protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Förrättningsman

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson

Såsom gode män:

Anders Johnsson

Anders Johnsson

John Persson

John Persson

Bilaga 1

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Södåkra n-ris 1,2,3,15, och 17 m.fl. fastigheter i Jonstorps socken av Malmöhus län kommer att hållas å Tomtelunds Bygdegård i Jonstorp, onsdagen den 14 juli 1971 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Bölsåkra nr 5,6, och 11 Tranekärr nr 1,3,4 och 5, Södåkra nr 1,2,3,8,15 och 17, Hesslebo nr 1, Tunneberga 1 och 2 samt Jonstorp n-ris 1,2,4,5 i Jonstorps socken dels allmänna vägen Södåkra-Glimminge eller väg 1437.

Malmö den 24 juni 1971

I tjänsten

Nils M Nilsson
Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 28 och onsdagen den 30 juni 1971.

Intygas i tjänsten

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Bilaga 2.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som använts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Södåkra N:ris 1, 2, 3, 15 och 17 m.fl. fastigheter i Jonstorps socken av Malmöhus län.

Namn:	Adress:	Dat. för avs.:
Skånska Dagbladet (kungörelse), Box 165	201 21 Malmö	25/6-1971
Skiftesgodemannen Lantmäst. Sture Möller, Pl. 2151	263 00 Höganäs	24/6-1971
Skiftesgodemannen Lantbr. Nils Larsson, S. Storg. 32 C	267 00 Bjuv	28/6-1971
Vägverket, Vägförvaltningen i Malmöhus län, Box 4201	203 13 Malmö	"
Lantbr. Sten Svensson, Bölsåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	24/6-1971
Lantbr. Bertil Nilsson, Bölsåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Lantbr. Nils Wallin, Vasabäck, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Lantbr. Ove Nilsson, Bölsåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Lantbr. Gösta Hansson, Tranekärr, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Lantbr. Nils Andersson, Tranekärr, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Lantbr. Torsten Hyberg, Tranekärr, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Lantbr. Birger Gudmundsson, Tranekärr, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Lantbr. John Arvid Jönsson, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Lantbr. Tore Engelbrekt, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Fru Kerstin Wallin, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Lantbr. Per Hugo Paulsson, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"

Krapperups och Bjersjö-gårds Godsförvaltning	260	41	Nyhamnsläge	24/6-1971
Lantbrukare Ivan Olsson, Södåkra, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Lantbr. John Olsson, Dalhem, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Lantbr. Nils Andersson, Hesslebo, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Lantbr. Knut Bengtsson, Hesslebo, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Henrik Olssons dödsbo, Hesslebo, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Lantbr. Olle Olsson, Bläsinge, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Lantbr. Ejlert Nilsson, Jonstorps gård, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Lantbr. Lennart Hansson, Jonstorp nr 4	263	00	Höganäs	"
Lantarb. Gunnar Knutsson, Södåkra 1:39, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Sjöman Gunnar Holmqvist, Tranekärr, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Div. arb. Helge Johannesson, Tranekärr, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Montör Kjell Nilsson, Tranekärr, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Lantbr. Gustav Olausson, Tranekärr, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Montör Hans Persson, Södåkra 1:31, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Lantbr. f.d. Erik Persson, Södåkra 3:35, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Förrådsm. Erik Persson, Södåkra, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Smedmäst. Allan Nilsson, Södåkra, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Fisk.h. Ove Björkman, Södåkra, Jonstorp	263	00	Höganäs	"
Dir. Hans Engelbrekt, Södåkra, Jonstorp	263	00	Höganäs	"

Fröken Torborg Åkesson, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	24/6-1971
Polism. Göte Enqvist, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Slakt.mäst. Filip Elversson, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Fru Jenny Elversson, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Snickare Åke Persson, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Lantbr. Knut Nilsson, Baljagården, Jonstorp	263 00 Höganäs	"

Malmö den 28/6-1971
I tjänsten

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

FULLMAKT

för bankdirektören Arne Belfrage, Hälsingborg, att omhänderhava förvaltningen såväl av min personliga egendom som av all till Krapperups och Bjersgårds fideikommiss hörande egendom.

På grund av denna fullmakt äger bankdirektören Arne Belfrage eller den han i sitt ställe förordnar

att lyfta och kvittera mig och fideikommissen tillkommande medel och handlingar;

att uttaga medel från mina och fideikommissens bankräkningar och postgirokonto;

att acceptera, utställa och endossera växlar;

att upptaga lån och checkräkningar samt att pantförskriva säkerhet härför;

att kvittera postförskott, postanvisningar och övriga postförsändelser;

att ingå arrende- och hyresavtal;

att företräda mig vid syner, lantmäterisammanträden och andra sammanträden rörande fastigheter;

att verkställa inköp och andra förnödenheter för jordbruks-skogs- och trädgårdsdriften;

att ombesörja reparationer och förbättringsarbeten å egendomarna;

att anställa och entlediga personal samt att träffa överenskommelser angående löner och övriga löneförmåner;

att å mina vägnar underteckna ansökningar och andra handlingar till myndigheter;

att lämna Skandinaviska Banken, Notariatavdelningen, Hälsingborg, instruktioner angående mina och fideikommissens värdehandlingar;

samt att i övrigt företräda mig vid förvaltningen av min och fideikommissens egendom.

Krapperup den 16 oktober 1967

Gustaf Gyllenstierna

Var god vänd!

Att denna fotokopia riktigt återgiver den fotograferade handlingen i dess helhet, intygar:

Gudrun Knoksson

Bilaga 3.

Friherre Gustaf Gyllenstiernas egenhändiga namnteckning bevittna:

Gerd Hernström **Sigbritt Karlsson**

Rätt avskrivet betyga:

Att denna fotokopia riktigt återgiver den fotograferade handlingen i dess helhet, intygar

Bilaga 4.

Fullmakt

Sedan innehavaren av Krapperups och Bjersgårds fideikommiss, friherre Gustaf Gyllenstierna, befullmäktigat mig Arne Belfrage att i allo företräda honom vid förvaltningen såväl av hans personliga egendom som av fideikommissen, befullmäktigar jag härmed förvaltaren Göran Christenson

att omhänderhava förvaltningen av Krapperups gård och fideikommissens arrendeegendomar,

att företräda fideikommissinnehavaren vid lantmäteriförrättningar samt andra förrättningar och sammanträden rörande fideikommissens lantegendomar,

att å fideikommissinnehavarens vägnar ingå till förvaltningen hörande avtal såsom arrendeavtal, avtal angående reparations- och förbättringsarbeten, anställningsavtal samt avtal angående försäljning av produkter från egendomarna

samt att uppbära och kvittera fideikommissinnehavaren tillkommande medel och handlingar.

Hälsingborg den 16 oktober 1967

Bankdirektör Arne Belfrages egenhändiga namnteckning bevittna:

Att denna fotokopia riktigt återgiver den fotograferade handlingen i dess helhet, intyga:

Bilaga 5.

FULLMAKT

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Södåkra n:ris 1, 2, 3, 15 och 17 m fl fastigheter i Jonstorps socken av Malmöhus län, som kommer att hållas å Tomtelunds Bygdegård i Jonstorp, onsdagen den 14 juli 1971 kl 1000, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 1 juli 1971

Harald Ekström

Fullmakt

för Filip Edvinsson, Södåkra,
att föra min talan vid
sammanträde angående avstyckning
avseende fastighet i Södåkra m fl.
Södåkra den 14 juli 1971
Göte Engquist
Ingemar Ång
fastighetsägare Södåkra 12:1

LSEN

liet

BESLUT

Bilaga 7.

3.6.1970

IIIM9-10-70

Ang förordnande av förrättningman

Översändes till ingenjören Nils M Nilsson som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i bifogade ansökan angivna förrättningen.

Av länsstyrelsen för lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö 20.3.1967 meddelat förordnande återkallas i samband härmed.

På länsstyrelsens vägnar

Eje Livén

Kjell Karlsson

Postadress
Fack
201 10 MALMÖ 1

Gatuadress
Rörsjötorget 1


Telefon
040-14 60 00

16

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Ärendet handlägges av
lantbrukskonsulent
Leif Nilsson/LH

29.5.1970 ID 100/67



Länsstyrelsen i Malmöhus län
Fack

201 10 MALMÖ

Angående förordnande Dnr 111 M9 3 67 av förrättningsman för torrläggning av mark till Södåkra 15:1, Bölsåkra, Jonstorp m.fl. i Jonstorps socken.

Genom beslut den 20 mars 1967 förordnade länsstyrelsen lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö som behörig förrättningsman till rubricerad syneförrättning. Sökande till förrättningen var lantbrukare John Arvid Jönsson, Södåkra 3240, Jonstorp m.fl.

Då lantbruksingenjör Kindblom numera tjänstgör som vattenrättsingenjör med placering vid Mellanbygdens Vattendomstol har han i skrivelse till lantbruksnämnden anhållit att nämnda förordnande överföres på annan förrättningsman.

Förrättningen som berör i huvudsak jordbruksfastigheter men även annan fastighet måste snarast genomföras då översvämningsrisk m.m. föreligger. Fältarbeten kommer att påbörjas inom några veckor.

Som ny förrättningsman föreslås ingenjör Nils Martin Nilsson, Lantbruksnämnden, Malmö.

På lantbruksnämndens vägnar

Bo Hjalmarsson
Lantbruksdirektör

Leif Nilsson
Lantbrukskonsulent

17 Fnr 1759.

Dnr III M 9 3 67

Fs 100/67

Ink.d. 21 MRS 1967
Lantbruksnämnden
i Malmöhus Län

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 mars 1967.

På länsstyrelsens vägnar:

Ingemar Korfitsen

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
Ärendet handlägges av Lantbruksing.S.-E.Wallin/KAn

10.3.1967

Dnr IR 279/67

Länsstyrelsen i Malmöhus län

MALMÖ

Dnr III 79-3-67
Ink. 16 MRS. 1967
Malmö

Ansökning om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

./. Lantbruksnämnden i Malmöhus län har den 8 mars 1967 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökning om förordnande och därvid föreslagit att förrättningen handlägges av lantbruksingenjör

Sökande	Socken
John Arvid Jönsson, Söderåkra m.fl.	Jonstorp

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att lantbruksingenjören Lennart Kindblom, adress Lantbruksnämnden, Malmö, förordnas handlägga förrättningen.

På lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Hansson
Tf. Byråchef

S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör

Förrättn

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1967
DIARIE Nr
SAK Nr

Till
Lantbruksnämnden i Malmöhus län,

Dnr III
16 MRS.
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Betr. Dnr ID 100/67..., ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen, sökt av ...John Arvid Jönsson... Tödaka... 5240 ...Jonstorp.....

Ansökan avser enbart torrläggning enl. 7:e kap. VL.

~~" " ett kombinerat företag enl. 8:e kap. VL.~~

Efter samråd med lantbruksingenjör Lennart Kindblom har överenskommits, att ifrågavarande förrättning ~~icke~~ kräver handläggning av lantbruksingenjör. Undertecknad får därför föreslå att förrättningen handlägges av ...lt. ing. Lennart Kindblom.....

Malmö den 7/3 1967

Mauritz Olsson

Dnr III M9 3 67

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1967
DIARIE Nr
SAK Nr

Lb 100/67
Inkd - 2 MRS 1967
Lantbruksnämnden
i Malmöhus Län

Resolution

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län för yttrande i ärendet.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 1 mars 1967.

På tjänstens vägnar:

E. Webrink

Dnr III M9-3-67

Ink. 27 FEB. 1967

Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

21

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink. d. 20/10/67

Ink. d. - 2 NOV. 1967

Lantbruksnämnden
i Malmöhus Län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Jonstorp socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

längd ca 3000 m

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. berörs m. m.

Närmaste järnvägsstation Mjölby

Meddelanden om förrättningen ställes till John Arvid Jönsson

lantbr. Södåkra 3240, Jonstorp
tillnamn och fullständig adress samt telefon.

tel 042/48133.

Södåkra den 20.2 1967

Sökandes namn:		Fastighet:
John Arvid Jönsson	för fastigheten	Södåkra 15
Sten Svensson	» »	Bösåkra 64
Torsten Nyberg	» »	Tranekärr 5
Birger Gudmundsson		Tranekärr 320
Fam. Ingvallsson		Södåkra 2
Per Hugo Paulsson		Södåkra 2
Rudolf Bengtsson		Hässleby 141
KRAPPERUPS & BJERSGÅRDS GODSFÖRVALTNING		Jonstorp 5:1 (Jonstorpsgården)
Bertil Jönsson		Södåkra skola
Sture Andersson		Hässleby 1:44
Ruth Olsson		Hässleby 1:17
Ulla Persson		Tranekärr 3:2
Ragnhild Nilsson		Ängsgården

Lantbruksstyrelsen 3029, okt. 53., 10.000.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Bertil Nilsson	ägare av fastigheten	Bösåkra
Arne Nilsson	» » »	~ " ~
Gösta Clausson	» » »	Tranebärs
Nils Andersson		~ " ~
Nils Wallin		Vasabäck, Tranebärs
Kerstin Wallin		Södåkra
Oskar Olsson		Blåvinge
Knapemyr		
arr. Ivar Olsson		Södåkra

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 8.

Kungörelse

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker till Södåkra nr 15 m fl fastigheter i Jonstorps socken av Malmöhus län kommer att hållas å Tomtelunds Bygdegård i Jonstorp måndagen den 4 december 1972 kl 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Bölsåkra nr 2, 5, 6 och 11, Tranekärr nr 1, 3, 4 och 5, Södåkra nr 1, 2, 3, 8, 12, 14, 15 och 17, Hesslebo nr 1, Tunneberga nr 1 och 2 samt Jonstorp nr 1, 2, 4 och 5 i Jonstorps socken samt allm. vägen Södåkra—Glimminge eller väg nr 1437.

Malmö den 16 november 1972.

I tjänsten:

Nils M Nilsson
Förrättningsman.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 18 november 1972 intygas i tjänsten

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Bilaga 9.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Södåkra nr 15 m.fl. fastigheter i Jonstorps socken av Malmöhus län.

Namn:	Adress	Dat. för under. avs.
Skånska Dagbladet, kungörelse; annons, box 165,	20121 Malmö	17/11 1972
Skiftesgodemannen Lantbr. Anders Johnsson Viaköp,	26200 Ängelholm	20/11 "
Skiftesgodemannen Lantbr. John Persson, pl 1743	26041 Nyhamnsläge	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län, box 4201,	20313 Malmö	" "
Krapperup & Bjersgårds Godsförvaltning, Krapperup,	26041 Nyhamnsläge	" "
Lantbr. Eilert Nilsson Jonstorps gård	263 00 Höganäs	" "
Lantbr. Ivar Ohlsson, Södåkra, Jonstorp,	263 00 Höganäs	" "
Lantbr. Lennart Hansson, Jonstorp 4,	263 00 Höganäs	" "
Herr John Olsson, Dalhem, Jonstorp,	263 00 Höganäs	" "
Lantbr. Henrik Olssons dödsbo, Hesslebo, Jonstorp,	263 00 Höganäs	" "
Lantbr. Knut Bengtsson, Hesslebo,	263 00 Höganäs	" "
Lantbr. Nils Andersson, Hesslebo,	263 00 Höganäs	" "
Lantbr. Per Hugo Paulsson, Södåkra,	263 00 Höganäs	" "
Fröken Kerstin Wallin, Södåkra,	263 00 Höganäs	" "
Fruktodl. Tore Engelbrekt, Södåkra,	263 00 Höganäs	" "
Lantbr. John Arvid Jönsson Södåkra,	263 00 Höganäs	" "

Namn:	Adress:	Dat. för under.avs.
Gustaf Joel Gudmundssons dödsbo, Tranekärr, Jonstorp,	26300 Höganäs	17/11 1972
Lantbr. Birger Gudmundsson, Tranekärr, Jonstorp,	26300 Höganäs	"
Lantbr. Torsten Hyberg, Tranekärr, Jonstorp,	26300 Höganäs	"
Lantbr. Nils Wallin, Tranekärr, Jonstorp,	26300 Höganäs	"
Lantbr. Nils Andersson, Tranekärr, Jonstorp,	26300 Höganäs	"
Lantbr. Gösta Hansson, Tranekärr, Jonstorp,	26300 Höganäs	"
Lantbr. Ove Nilsson, Bölsåkra, Jonstorp,	26300 Höganäs	"
Lantbr. Sten Svensson, Bölsåkra, Jonstorp,	26300 Höganäs	"
Lantbr. Bertil Nilsson, Bölsåkra, Jonstorp,	26300 Höganäs	"
Lantbr. Ingmar Olsson, Bölsåkra,	26300 Höganäs	"
Sjöman Gunnar Holmqvist, Bölsåkra,	26300 Höganäs	"
Överläkare Tore Wahlén, Karl X Gust.g.56,	25240 Hälsingborg	"
Lantbr. Yngve Hansson, Tranekärr, Jonstorp,	26300 Höganäs	"
Fr. Greta Ekberg, Jonstorp,	26300 Höganäs	"
Lokf. Ernst Walfridsson, Rektorsgatan 3,	25240 Hälsingborg	"
Div.arb. Helge Johannesson, Tranekärr, Jonstorp,	26300 Höganäs	"
Montör Kjell Nilsson, Tranekärr, Jonstorp,	26300 Höganäs	"
Lantbr. Gustaf Olausson, Tranekärr, Jonstorp,	26300 Höganäs	"
Snickare Åke Persson, Tranekärr, Jonstorp,	26300 Höganäs	"

Namn:	Adress:	Dat. för under.avs.:
Smeden Allan Nilsson, Tranekärr, Jonstorp	263 00 Höganäs	17/11 1972
Lantbr. f.d. Erik Persson, Södåkra Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Lantarb. Gunnar Knutsson, Södåkra, Jonstorp	263 00 HÖganäs	"
Montör Hans Persson, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Förrådsm. Erik Persson, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Polism. Göte Enqvist, Södåkra	263 00 Höganäs	"
Slaktmäst. Filip Elversson, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Fiskhandl. Ove Björkman, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Fru Jenny Elversson, Södåkra	263 00 Höganäs	"
Fröken Torborg Åkesson, Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Fröken Agda Åkesson Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Dir. Hans Engelbrekt Södåkra, Jonstorp,	263 00 Höganäs	"
Axel Ottossons dödsbo Södåkra, Jonstorp genom Olga Ottosson	263 00 Höganäs	"
Pensionär Gösta Larsson Södåkra, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Maskinstationsägare Sigvard Engelbrekt, Svanshall, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Fr. Margit Nilsson, Södåkra 14:1, Jonstorp	263 00 Höganäs	"
Fru Torborg Engelbrekt Södåkra 14:1, Jonstorp	263 00 Höganäs	"

Malmö den 20/11 1972
I tjänsten

Nils M. Nilsson

Nils M Nilsson
Förrättningsman

Bilaga 16.

F u l l m a k t

Sedan innehavaren av Krapperups och Bjersgårds fideikommiss, friherre Gustaf Gyllenstierna, befullmäktigat mig Arne Belfrage att i allo företräda honom vid förvaltningen såväl av hans personliga egendom som av fideikommissen, befullmäktigar jag härmed förvaltaren Göran Christenson

att omhänderhava förvaltningen av Krapperups gård och fideikommissens arrendeegendomar,

att företräda fideikommissinnehavaren vid lantmäteriförrättningar samt andra förrättningar och sammanträden rörande fideikommissens lantegendomar,

att å fideikommissinnehavarens vägnar ingå till förvaltningen hörande avtal såsom arrendeavtal, avtal angående reparations- och förbättringsarbeten, anställningsavtal samt avtal angående försäljning av produkter från egendomarna

samt att uppbära och kvittera fideikommissinnehavaren tillkommande medel och handlingar.

Hälsingborg den 16 oktober 1967

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bankdirektör Arne Belfrages egenhändiga namnteckning bevittna:

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Att denna fotokopia riktigt återgiver den fotograferade handlingen i dess helhet, intygas

Gudrun Eriksson

Bilaga 11.

STATENS VÄGVERK

FULLMAKT

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Södåkra nr 15 m fl fastigheter i Jonstorps socken av Malmöhus län, som kommer att hållas å Tomtelunds Bygdegård i Jonstorp måndagen den 4 december 1972 kl 1000, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 27 november 1972
Vägförvaltningen i Malmöhus län

Harald Ekström

8

EN

23.11.1972 Bilaga 12.

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Box 4201

203 13 MALMÖ 4

Ang. Bölsåkra - Jonstorps dikningsföretag år 1972.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen upprätta förslag till avlopp för Bölsåkra-Jonstorps dikninsföretag år 1972 i Jonstorps s:n, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde å Tomtelunds bygdegård måndagen den 4 december 1972 kl. 10.00.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen 1437, får jag härmed enligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Vägförvaltningens yttrande. ./.

I tjänsten

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Bilaga 12.

Bölsåkra-Jonstorps dikningsföretag år 1972.
Utdrag ur förslag till utlåtande.

==========

1. Allmän väg

8. Broar och trummor

Trumma för allmänna vägen Södåkra-Glimminge eller väg 1437 beröres vid avloppssektion 8+57-8+68.

Befintlig trumma är utförd av betongrör med 800 mm inre diameter. Inre botten ligger vid uppströmssidan på höjden + 14,11 m och på nedströmssidan på höjden + 14,08 m. Trumman uppges vara utförd efter 1920.

Då den befintliga trumman ej medger erforderlig dränering av ovanförliggande mark, måste den ombyggas och sänkas, så att dess inre botten vid uppströmssidan ej ligger högre än + 13,45 m och med fall genom vägen om 2 o/oo. Trummans dimension skall vara minst ϕ 800. Vid trummans båda ändpunkter skall anslutningsbrunnar utföras. Höjdangivelserna hänföra sig till RAK:s höjdplan.

Jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen i länet att vidkännas kostnaden för ombyggnad av trumman jämte nedströms belägen anslutningsbrunn.

För de marker, som äro beroende av trummans sänkning, har båtnaden värderats till 47.606:- kr och utdikningskostnader beräknats till 33.600:- kr.

Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vägförvaltningen, när arbetet lämpligen bör utföras.

==========

Malmö den 23 november 1972
I tjänsten

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Bilaga 13.

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Driftkontoret

Datum
6.12.1972

Vår referens
VFMd 51-723739
Ing Lars-Olov Larsson

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
c/o Ingenjör Nils M Nilsson
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ Ö

D:nr JD 100/67
Ink. d. - 8 DEC 1972
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Er referens

DIKNINGSFÖRETAGET BÖLSÅKRA-JONSTORP AV ÅR 1972

Åberopande Er skrivelse i rubricerade ärende den 23.11.1972 får vi meddela.

Påtalade trumma i väg 1437, som ingår i rubricerade, kommer vi att åtgärda i enlighet med det av Er uppgjorda förslaget. Vi förutsätter dock att brunnarna på ömse sidor om vägen placeras utanför vägområdet. Dikningsföretaget skall dessutom i god tid innan arbetet kommer till utförande, underrätta vägmästaren i arbetsområde 34, Jonstorp, tel 042-67161.

Lars-Olov Larsson

EN

Postadress
Box 4201
203 13 MALMÖ 4

Gatuadress
Kalendegatan 18

Telefon
040-72470

Bil. A

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
JONSTORPS SOCKEN							
Avdelning 1.							
Jonstorp 1:1, 2:1, 5:1 (Jonstorpsgården)							
Gustaf Gyllenstierna arr. Ejlert Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	1	0,17		12200	14000	1800	306
" "	2	0,10		12200	14000	1800	180
" "	3	1,02		11600	14000	2400	2448
" "	4	3,09		10500	14000	3500	10815
" "	5	1,20		11900	14000	2100	2520
" "	6	0,50		11000	14000	3000	1500
" "	7	0,97		10300	12000	1700	1649
" "	8	0,13		10300	12000	1700	221
" "	9	0,65		11000	14000	3000	1950
A - summa		7,83					21589
Brukningsbåtnad							
Minskade brukningskostnader							33195
Totalsumma kronor							54784
Tunneberga Nr 1							
äg. John Olsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	10	0,12		12200	14000	1800	216
" "	11	0,03		12200	14000	1800	54
Tomt	12	0,20		12200	14000	1800	360
A - summa		0,35					630
Brukningsbåtnad							
Minskade brukningskostnader							1132
Totalsumma kronor							1762
Tunneberga 2:18							
äg. John Olsson							
Alstringsbåtnad							
Betesmark	13	-	0,45	1200	2000	800	360
"	14	-	0,50	1200	2000	800	400
"	15	-	1,00	200	500	300	300
A - summa			1,95				1060
Totalsumma kronor							1060

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 2.							
Hässlebo 1:17							
äg. Henrik Olssons dödsbo, arr. Knut Bengtsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	16	0,08		10500	12000	1500	120
" "	17	1,20		12200	14000	1800	2160
" "	18	0,12		11200	14000	2800	336
A - summa		1,40					2616
Brukningsbåtnad							
Minskade brukningskostnader							735
B - summa							735
Totalsumma kronor							3351
Hässlebo 1:41							
Knut Bengtsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	19	2,50		12200	14000	1800	4500
" "	20	1,15		12200	14000	1800	2070
" "	21	0,16		10500	14000	3500	560
" "	22	0,35		10500	14000	3500	1225
" "	23	0,07		11500	14000	2500	175
A - summa		4,23					8530
Brukningsbåtnad							
Minskade brukningskostnader							4118
B - summa							4118
Totalsumma kronor							12648
Hässlebo 1:44							
Nils Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	24	0,85		11200	14000	2800	2380
" "	25	2,05		12200	14000	1800	3690
" "	26	0,31		12200	14000	1800	558
" "	27	0,15		12200	14000	1800	270
" "	28	1,37		12200	14000	1800	2466
" "	29	0,62		10800	14000	3200	1984
" "	30	0,19		10800	14000	3200	608
A - summa		5,54					11956
Brukningsbåtnad							
Minskade brukningskostnader							3704
B - summa							3704
Totalsumma kronor							15660

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hässlebo 1:15							
Henrik Olssons dödsbo							
arr. Knut Bengtsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	31	0,56		12600	14000	1400	784
A - summa		0,56					784
Totalsumma kronor							784
Södåkra 3:1							
Gustaf Gyllenstierna							
arr. Ivar Ohlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	32	1,00		12200	14000	1800	1800
" "	33	0,36		12400	14000	1600	576
A - summa		1,36					2376
Brukningsbåtnad							
Minskade brukningskostnader							2376
B - summa							2376
Totalsumma kronor							4752
Södåkra 2:21 och 2:17							
Per Hugo Paulsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	34	1,80		12200	14000	1800	3240
" "	35	0,17		12000	14000	2000	340
" "	36	0,23		12000	14000	2000	460
" "	37	1,05		12200	14000	1800	1890
" "	38	2,70		12200	14000	1800	4860
A - summa		5,95					10790
Brukningsbåtnad							
Minskade brukningskostnader							4680
B - summa							4680
Totalsumma kronor							15470
Södåkra 2:23							
Kerstin Wallin							
arr. Per Hugo Paulsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	39	1,50		13100	15000	1900	2850
" "	40	0,12		12900	15000	2100	252
" "	41	0,11		12900	15000	2100	231
" "	42	0,65		13100	15000	1900	1235
A - summa		2,38					4568
trpt							4568

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
trpt							4568
Brukningsbåtnad							
Minskade brukningskostnader							1746
B - summa							1746
Totalsumma kronor							6314
Södåkra 1:18 och 17:1							
Tore Engelbrekt							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	43	0,44		13100	15000	1900	836
" "	44	1,55		13100	15000	1900	2945
A - summa		1,99					3781
Brukningsbåtnad							
Minskade brukningskostnader							1422
B - summa							1422
Totalsumma kronor							5203
Södåkra 15:1							
John Arvid Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	45	1,80		12900	15000	2100	3780
" "	46	0,82		12900	15000	2100	1722
" "	47	0,55		13100	15000	1900	1045
" "	48	0,07		11500	15000	3500	245
" "	49	0,93		13100	15000	1900	1767
A - summa		4,17					8559
Brukningsbåtnad							
Minskade brukningskostnader							5004
B - summa							5004
Totalsumma kronor							13563
Avdelning 3.							
Tranekärr 3:42							
Gustaf Joel Gudmundssons dödsbo arr. Birger Gudmundsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	50	1,68		13100	15000	1900	3192
" "	51	1,05		12900	15000	2100	2205
" "	52	0,82		13300	15000	1700	1394
" "	53	0,05		12900	15000	2100	105
A - summa		3,60					6896
trpt							6896

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
trpt							6896
Brukningsbåtnad							
Minskade brukningskostnader							3312
B - summa							3312
Totalsumma kronor							10208
Tranekärr 5:1							
Torsten Hyberg							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	54	2,70		13300	15000	1700	4590
" "	55	0,19		12900	15000	2100	399
" "	56	0,31		12900	15000	2100	651
" "	57	1,90		11400	15000	3600	6840
" "	58	0,35		13100	15000	1900	665
A - summa		5,45					13145
Brukningsbåtnad							
Minskade brukningskostnader							1876
B - summa							1876
Totalsumma kronor							15021
Tranekärr 1:15, 1:8 (Vasabäck)							
Nils Wallin							
arr. Yngve Hansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	59	2,10		13500	15000	1500	3150
" "	60	1,10		12900	15000	2100	2310
" "	61	1,50		13600	15000	1400	2100
" "	62	0,75		12900	15000	2100	1575
" "	63	2,10		13200	15000	1800	3780
" "	64	3,14		13600	15000	1400	4396
A - summa		10,69					17311
Brukningsbåtnad							
Minskade brukningskostnader							2670
B - summa							19981
Totalsumma kronor							19981
Tranekärr 1:7							
Nils Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	67	0,80		12900	15000	2100	1680
" "	68	0,65		13100	15000	1900	1235
A - summa		1,45					2915
Totalsumma kronor							2915

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 4.							
Tranekärr 1:15, 1:8							
Nils Wallin arr. Stig Yngve Hansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	65	2,84		13100	15000	1900	5396
" "	66	0,75		12900	15000	2100	1575
A - summa		3,59					6971
Totalsumma kronor							6971
Tranekärr 1:23							
Gösta Hansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	69	0,77		11200	15000	3800	2926
" "	70	0,96		13100	15000	1900	1824
A - summa		1,73					4750
Totalsumma kronor							4750
Bölsåkra 5:5							
Ove Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	71	0,90		13100	15000	1900	1710
" "	72	0,55		12900	15000	2100	1155
A - summa		1,45					2865
Totalsumma kronor							2865
Bölsåkra 11:1							
Sten Svensson							
Alstringsbåtnad							
Åker, lättlera	73	1,72		13100	15000	1900	3268
" "	74	0,30		12900	15000	2100	630
" "	75	0,12		12900	15000	2100	252
" "	76	0,14		13100	15000	1900	266
A - summa		2,28					4416
Totalsumma kronor							4416
Bölsåkra 5:10							
Bertil Nilsson arr. Sten Svensson							
Alstringsbåtnad							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, lättlera	77	0,03		12900	15000	2100	63
" "	78	4,19		13100	15000	1900	7961
A - summa		4,22					8024
Totalsumma kronor							8024
Sammandrag							
Avdelning 1.							
Jonstorps socken							
Jonstorp 1:1, 2:1, 5:1							
Gustaf Gyllenstierna arr. Ejlert Nilsson	1-9	7,83					54784
Tunneberga Nr 1							
John Olsson	10-12	0,35					1762
Tunneberga 2:8							
John Olsson	13-15		1,95				1060
Summa för avdeln. 1		8,18	1,95				57606
Avdelning 2.							
Hässlebo 1:17							
Henrik Olssons sterbhus arr. Knut Bengtsson	16-18	1,40					3351
Hässlebo 1:41							
Knut Bengtsson	19-23	4,23					12648
Hässlebo 1:44							
Nils Andersson	24-30	5,54					15660
Hässlebo 1:15							
Henrik Olssons sterbhus arr. Knut Bengtsson	31	0,56					784
Södåkra 3:1							
Gustaf Gyllenstierna arr. Ivar Ohlsson	32-33	1,36					4752
Södåkra 2:21 och 2:17							
Per Hugo Paulsson	34-38	5,95					15470
trpt		19,04					52665

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
trpt		19,04					52665
Södåkra 2:23							
Kerstin Wallin arr. Per Hugo Paulsson	39-42	2,38					6314
Södåkra 1:28 och 17:1							
Tore Engelbrekt	43-44	1,99					5203
Södåkra 15:1							
John Arvid Jönsson	45-49	4,17					13563
Summa för avdeln.2		27,58					77745
Avdelning 3.							
Tranekärr 3:42							
Gustaf Joel Gudmundssons dödsbo arr. Birger Gudmundsson	50-53	3,60					10208
Tranekärr 5:1							
Torsten Hyberg	54-58	5,45					15021
Tranekärr 1:15, 1:8							
Nils Wallin arr. Yngve Hansson	59-64	10,69					19981
Tranekärr 1:7							
Nils Andersson	67-68	1,45					2915
Summa för avd. 3		21,19					48125
Avdelning 4.							
Tranekärr 1:15, 1:8							
Nils Wallin arr. Yngve Hansson	65-66	3,59					6971
Tranekärr 1:23							
Gösta Hansson	69-70	1,73					4750
Bölsåkra 5:5							
Ove Nilsson	71-72	1,45					2865
trpt		6,77					14586

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
trpt		6,77					14586
Bölsåkra 11:1							
Sten Svensson	73-76	2,38					4416
Bölsåkra 5:10							
Bertil Nilsson arr. Sten Svensson	77-78	4,22					8024
Summa för avdeln. 4		13,27					27026
Summa för hela företaget		70,22	1,95				210502

Tomtelund den 4 december 1972.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Anders Johnsson

John Persson

Gode män

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bil.B

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
35+00–33+10=	190	Dikessträckan A–B					
35+00–34+33		Rensning av befintligt dike	m	67	2:–	134	
34+33–33+10		Schaktn. o. släntskärning	m^3	200	3:50	700	
		Röjning av träd o. buskar	m	129	1:–	129	
		Utplanering av jordvallar eller motsvarande ersättning	m^3	250	1:–	250	1.213
		Ersättning för markåtgång genom dikets utvidgning	m^2	250	1:50	375	375
		För oförutsett och arbetsledn. tillägges c:a 10 %					212
						Summa	1.800
33+10=43+10–40=29+83–26+56=50+56	637	Dikessträckan B–C					
		Material					
		Betongrör ⌀ 700	m	637	42:–	26.754	
33+10=43+10,		Ommurning, Typritn. O–1	st	1		100	
41+50,29+26, 28+54,26+56=50+56		Brunnsringar ⌀ 1000 med botten 0,6 m höga	st	4	76	304	
		Brunnsringar ⌀ 1000	m	4	84:–	336	
		Konrör ⌀ 600–1000	st	4	64:–	256	
		Brunnsten	st	400	0:65	260	
		Brunnslock ⌀ 600	st	4	22:–	88	
40+60,29+00		Betongbotten ⌀ 1000	st	2	48:–	96	
		Betongsten	st	200	0:65	130	
		Konrör ⌀ 600–1000	st	2	64:–	128	
		Brunnslock ⌀ 600	st	2	22:–	44	
		Tegelrör för kopplingar				130	28.626
43+10–40=29+83		Schaktning, stämpning, rörläggning, höljning	m	310	18:–	5.580	
29+86–29+26		D:o	m	60	16:–	960	
–29+18		D:o samt återställande av vägbana	m	8	50:–	400	
–26+56=50+56		D:o	m	262	15:–	3.930	
26+75–26+25		Röjning av träd o. buskar	m	50	2:–	100	
		Framdragning o. inkoppling av dränerings ledningar	m	25	4:–	100	
		Igenplanering av det förutvarande öppna diket	m	300	2:–	600	
		Sättning av brunnar	st	7	90:–	630	12.300
		Transp.					40.926

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Transp.					40.926
		För oförutsett och arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %					4.574
						Summa	45.500
26+56=50+56-47+46	310	Dikessträckan C-D					
		Material					
		Betongrör ø 500	m	310	24:-	7.440	
50+09,48+35		Brunnsbotten ø 1000	st	2	48:-	96	
47+46		Brunnsring ø 1000 med fast bt. 0,6 m hög	st	1	76:-	76	
		Brunnstegel	st	220	0:65	143	
		Brunnsring ø 1000, 0,6 m	st	1	50:-	50	
		Konrör ø 600-1000	st	3	64:-	192	
		Brunnslock ø 600	st	3	22:-	66	
		Dräneringsrör tegel	m	300	2:-	600	8.663
		Arbete					
50+56-47+46		Schaktning, stämpning, rörläggning, höljning	m	310	12:-	3.720	
		Sättning av brunnar	st	3	90:-	270	
		Läggning av dräneringsledning i det förutvarande öppna avloppet samt igenplanering av detsamma	m	300	3:-	900	4.890
		För oförutsett arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %					1.347
						Summa	14.900
47+46-43+18=17+39-16+01	566	Dikessträckan D-E-F					
		Material					
		Betongrör ø 600	m	566	32:-	18.112	
45+12=19+84, 43+18=17+39, 16+01		Brunnsringar ø 1000 med botten 0,6 m höga	st	3	76:-	228	
47+13,46+50, 17+10		Brunnsbottnar ø 1000	st	3	48:-	144	
		Brunnstegel	st	600	0:65	390	
		Brunnsringar ø 1000 0,6 m höga	st	6	50:-	300	
		Konrör ø 600-1000	st	6	64:-	384	
		Brunnslock ø 600	st	6	22:-	132	
		Transp.					19.690

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Transp.					19.690
		Tegelrör för kopplingar ø 75–150	m	170	3:–	510	20.200
47+46–43+18= 17+39–16+01		Arbete					
		Schaktning, stämpning, rörläggning och höljning	m	566	16:–	9.056	
		Framdragning och inkoppling av dräneringsledningar	m	170	3:–	510	
		Igenplanering av det förutvarande öppna diket	m	300	1:50	450	
		Sättning av brunnar	st	6	90:–	540	
16+01		Tillägg för sprängning av berg	m^3	5	80:–	400	10.956
		För oförutsett arbetsledning mm. tillägges c:a 10 %					3.144
						Summa	34.300
16+9–8+57	744	Dikessträckan F–G					
		Material					
16+01–8+68		Betongrör ø 600	m	733	32:–	23.456	
–8+57		Vägrör ø 800, Vägförvaltn.					
15+29, 13+36, 11+55, 10+27, 8+57		Brunnsringar ø 1000 med botten 0,6 m höga	st	5	76:–	380	
15+67, 14+24, 11+95, 10+91, 9+81, 9+18		Brunnsbottnar ø 1000	st	6	48:–	288	
		Brunnstegel	st	1100	0:65	715	
		Brunnsringar ø 1000 0,6 m höga	st	10	50:–	500	
		Konrör ø 600–1000	st	11	64:–	704	
		Brunnslock ø 600	st	11	22:–	242	
		Tegelrör för koppling ø 75–150	m	50	3:–	150	26.435
		Arbete					
16+01–8+68		Schaktning, stämpning, rörläggning och höljning	m	733	13:–	9.529	
–8+57		Genomgång av allmän väg bekostas av Vägförvaltningen					
		Röjning av träd och buskar				400	
		Framdragning och inkoppling av dräneringsledning	m	50	3:–	150	
		Sättning av brunnar	st	11	90:–	990	11.069
		För oförutsett o. arbetsledn. m.m. tillägges c:a 10 %					3.696
						Summa	41.200

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
8+57–2+85	572	Dikessträckan G–H					
		Material					
8+57–5+40		Betongrör ø 500	m	317	24:–	7.608	
–2+85		" ø 400	m	255	19:–	4.845	
5+40, 2+85		Brunnsringar ø 900 med botten 0,6 m höga	st	2	65:–	130	
8–, 6+74, 6+02 4+29		Brunnsbottnar ø 900	st	4	45:–	180	
		Brunnstegel	st	500	0:65	325	
		Brunnsringar ø 900 0,6 m höga	st	2	42:–	84	
		Konrör ø 600–900	st	6	49:–	294	
		Brunnslock ø 600	st	6	22:–	132	
		Tegelrör för kopplingar ø 75–150	m	40	3:–	120	13.718
		Arbete					
8+57–2+85		Schaktning, stämpning, rörläggning och höljning	m	572	11:–	6.292	
6+62–6+92		Tillägg för sprängning av berg	m^3	15	70:–	1.050	
		Framdragning och inkoppling av dräneringsledningar	m	40	3:–	120	
		Sättning av brunnar	st	6	90:–	540	8.002
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %					2.080
						Summa	23.800
2+85–0+00	285	Dikessträckan H–I					
		Material					
		Betongrör ø 300	m	285	12:–	3.420	
2+36, 0+82, 0+00		Brunnsringar ø 900 med botten 0,6 m höga	st	3	65:–	195	
		Brunnstegel	st	250	0:65	163	
		Brunnsringar ø 900, 0,6 m höga	st	3	42:–	126	
		Konrör ø 600–900	st	3	49:–	147	
		Brunnslock ø 600	st	3	22:–	66	
		Tegelrör för kopplingar ø 75–150	m	20	3:–	60	4.177
		Transp.					4.177

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Transp.					4.177
		Arbete					
		Schaktning, stämpning, rörläggning, höljning	m	285	10:-	2.850	
		Röjning av träd och buskar	m	285	2:-	570	
		Framdragning och inkoppling av dräneringsledningar	m	20	3:-	60	
		Sättning av brunnar	st	3	90:-	270	3.750
		För oförutsett arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %					773
						Summa	8.700
45+12=19+84-18+68	116	Dikessträckan E-Ea					
		Material					
		Betongrör ø 150	m	116	5:-	580	
19+38		Brunnsring ø 600 med botten 0,6 m hög	st	1	36:-	36	
18+68		Brunnsbotten ø 600	st	1	22:-	22	
		Brunnstegel	st	40	0:65	26	
		Brunnsringar ø 600	m	3	41:-	123	
		Brunnslock ø 600	st	2	22:-	44	831
		Arbete					
		Schaktning, stämpning, rörläggning och höljning	m	116	8:-	928	
		Sättning av brunnar	st	2	90:-	180	1.108
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %					161
						Summa	2.100
		Sammandrag					
190		Dikessträckan A-B				1.800	
637		" B-C				45.500	
310		" C-D				14.900	
566		" D-E-F				34.300	
744		" F-G				41.200	
572		" G-H				23.800	
285	3304	" H-I				8.700	170.200
		Sidoavlopp					
116	116	Dikessträckan E-Ea				2.100	2.100
	3420				Summa		172.300

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Tomtelund den 4.12.1972 I tjänsten Nils M. Nilsson Förrättningsman					

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor

Bil. C

ARBETSBESKRIVNING

Företagets namn: Bölsåkra - Jonstorp dikningsföretag år 1972.

Socken: Jonstorp

Län: Malmöhus

	Mom.	
	1.	Ritningar, utsättning
1. Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar.		
2. Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person.		
3. I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle.		
4. Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vattengång).		
5. Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.		
	2.	Öppna avlopp
6. Förekommande dikeskrök får ej göras skarp utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas.	2.1	Sträckning i plan
7. Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla.		
8. Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget).	2.2	Stängsel
9. Uppschaktad jord skall läggas minst 2 m från blivande dikeskant, med en släntlutning icke överstigande 1:1. Öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning skall ha en bottenbredd av minst 1 m och får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1,25.	2.3	Jordupplag
10 Sten större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna.		

Lantbruksstyrelsen 17-11. 68 mars 100x15x4.1.

11	Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.	2.4	Ras
12	Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestämmelser för föreskriven rörtyp.	2.5	
13	Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.		
		3.	Rörledning
14	Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper.	3.1	Rörkvalitet
15	Tegelrör skall uppfylla fordringarna för svensk standard för dräneringsrör av tegel.		
16	Plaströr skall uppfylla fordringarna enligt de provisoriska normer som gäller beträffande rör avsedda för dräneringsändamål inom jordbruket.		
17	Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager.	3.2	Rörläggning
18	Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.		
19	Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall god anläggning för hela röret utföras.		
..	~~Betongrörsledning bör ej utom i undantagsfall läggas vintertid (särskilt ej tiden januari-mars).~~		
..	~~Tegel- eller plaströrsledning bör ej läggas under sådan årstid, då frost kan befaras.~~		
20	Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.		

Lantbruksstyrelsen 17-11. 68 mars 100x15x4.2.

21	Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant.	3.3	Återfyllning
22	Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna. Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iaktttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.		
23	Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.	3.4	Brunnar Koppling
24	Brunn skall grundläggas på fast underlag.		
25	Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.		
26	Till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen skall utföras med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring, där ej annat föreskrives.	3.5	Fogning och grundförstärkning
27	Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger.		
28	Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.		
		4.	<u>Allmänna föreskrifter</u>
29	I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning,	4.1	Dämning

som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

30 Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas. | 4.2 | Röjning

31 Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta. | 4.3 | Gränsmärke

32 Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande. | 4.4 | Anmälningsplikt

33 All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.

---

34 Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

För höjdbestämning har följande fixpunkter utmärkts: | 5 | Fixpunkter

Fp = +9,87 m.

Jordfast sten i gräns c:a 4 m norr om diket vid sektion 33+10. Utmärkt med kors på stenens ovanyta.

Fp = +9,86 m

Brunn c:a 15 m norr om sektion 28+54. Utmärkt med kors i fals. +9,86 m.

Fp = +10,67 m.

Stallänga c:a 30 m söder om sektion 26+56. Ovansidan av tegelsockel.

Fp = +13,81 m.

Stor jordfast sten i gräns intill sektion 19+84. Utmärkt med kors på stenens ovansida.

Fp = +14,59 m.

Jordfast sten strax söder om sektion 16+65. Utmärkt med kors å stenens ovanyta.

Fp = +14,96 m.

Jordfast sten i gräns c:a 5 m söder om sektion 12+34. Ut-

märkt med kors å stenens ovanyta.

Fp = +16,42. I gränsrör.

Fp = +15,55
Jordfast sten i dikeskant vid sektion 7+99. Utmärkt med kors å stenens ovanyta.

Fp = +18,08
Jordfast sten i gräns c:a 11 m norr om sektion 0+00. Utmärkt med kors å stenens ovanyta.

Malmö den 4.12.1972
I tjänsten

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen ang. torrläggning av marker till Södåkra 15:1 m.fl. fastigheter.
Socken: Jonstorp
Län: Malmöhus

Bil.

Företaget avser att förbättra dränerings- och brukningsmöjligheterna för åkermark till fastigheterna Bölsåkra nr 5 och 11, Tranekärr nr 1, 3 och 5 samt Södåkra nr 1, 2, 3, 5, 15 och 17 i Jonstorps socken. Dessutom avser företaget att förbättra avledandet av kloakvatten. — 1. Ändamål och handläggning.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrläggningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare). — 2. Läge

Till förslaget hör: — 3. Plankarta, profilritning, höjdsystem.
- Plankarta med nivåuppgifter
- Profilritning över berörda avlopp
- Tvärsektioner av berörda avlopp
- Typritningar för brunnar o.dyl.

Ritningsbeteckningar se särskild bilaga.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med RAK:s höjdsystem; anslutningsfix Tranebergs väderkvarn invid triangelpunkt i flat berghäll vid V sidan 1 m från inkörsporten kbg + 26,54 m. Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se även särskild fixpunktbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning.

Berörda marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning. — 4. Äldre företag.

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar. — 5. Omfattning
Öppet avlopp: sträckan A-Aa.

Rörledning: sträckan Aa-B-C-D-Dd-E-F-G-H-I, D-Da.

Det må anmärkas att vissa områden icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger. — 6. Laga hinder

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika — 7. Hydrografisk utredning

avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark till 1,3 liter/sekund och ha .

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensioneras för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande nederbördsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

1. Allmän väg.

8. Broar och trummor

Trumma för allmänna vägen Södåkra-Glimminge eller väg 1437 beröres vid avloppssektion 8+57-8+68.

Befintlig trumma är utförd av betongrör med 800 mm inre diameter. Inre botten ligger vid uppströmssidan på höjden + 14,11 m och på nedströmssidan på höjden + 14,08 m. Trumman uppges vara utförd efter 1920.

Då den befintliga trumman ej medger erforderlig dränering av ovanförliggande mark, måste den ombyggas och sänkas, så att dess inre botten vid uppströmssidan ej ligger högre än + 13,45 m och med fall genom vägen om 2 0/00. Trummans dimension skall vara minst Ø 800. Vid trummans båda ändpunkter skall anslutningsbrunnar utföras. Höjdangivelserna hänföra sig till RAK:s höjdplan.

Jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen i länet att vidkännas kostnaden för ombyggnad av trumma jämte nedströms belägen anslutningsbrunn,

För de marker, som äro beroende av trummans sänkning, har båtnaden värderats till 47.606:- kr och utdikningskostnader beräknats till 33.600:- kr.

Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vägförvaltningen, när arbetet lämpligen bör utföras.

2. Enskilda vägar och ägovägar.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej utförande av särskilda trummor. Beträffande rörmaterial och erforderliga brunnar vid berörda trummor, se till förslaget hörande avloppsprofil och kostnadsförslag.

3. Underhåll av bro och trumma.

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll a v motsvarande bro eller trumma.

9. Ersättningar

För mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp och för skada och intrång genom jordupplag, skall ersättning utgå med belopp som finnes angivna i till förslaget hörande kostnadsförslag.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av behörig förrättningsman eller av den han i sitt ställe sätter. Ersättningar

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad. 10. Markvärdering och båtnadsuppskattning

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som angives i bifogade värderingslängd, sammanlagt 210.502:- kr, varvid följande grunder tillämpats. A.

Den genom företagets utförande erhållna nyttan är i huvudsak av två slag: Alstringsbåtnad och Brukningsbåtnad. Alstringsbåtnaden har uppskattats som skillnaden mellan värdet av fullt torrlagd jord och värdet av jord med otillräcklig torrläggning. Med sämre torrläggning minskar markens avkastningsförmåga medan brukningskostnaderna närmast tenderar att öka. På grund av dessa förhållanden minskar markens värde mer och mer ju sämre torrläggningen är, för att vid vattendränkt mark närma sig värdet Ö. Vid värderingen har hänsyn tagits till att den förbättrade torrläggningen i vissa fall kräver en del fullföljdskostnader. Resultatet av värderingen har införts i värderingslängden under rubriken "Alstringsbåtnad".

Brukningsbåtnaden framkommer huvudsakligen genom att de öppna avloppen igenlägges med rör. Rörläggningen medför dels att kostnaden för avloppens underhåll minskar kraftigt, dels att kostnaden för markens brukning minskar genom att öppna avlopp genom skiftena försvinner och dels att fältkantverkan minskar. Kostnadsminskningarna ha kapitaliserats och införts i värderingslängden under rubriken "Brukningsbåtnad". Under samma rubrik har även införts den arealvinst en markägare erhåller när ett öppet dike över någon del av hans mark rörlägges och igenplaneras.

Förutom ovannämnda slag av nytta ha synemännen även prövat frågan angående de utsläpp av kloakvatten som sker från ett flertal fastigheter. Dessa utsläpp medför en fördyring av det normala underhållet av det nuvarande öppna avloppet. Fördyringen har av synemännen uppskattats till 20 kr per år för hushållsavlopp och 20 kr för avlopp från vattentoilett.

Genom rörläggningen bortfaller underhållet på c:a 3000 m.

Från viss synpunkt sett borde därför kostnadsfördyringarna kapitaliserats, vilket efter 5 % skulle motsvara c:a 400 kr för köksavlopp och 400 kr för vattentoilett.

Då det inom en nära framtid kan tänkas bli aktuellt med en inkoppling av fastigheterna till ett reningsverk i Jonstorp eller Höganäs, anse sig synemännen ej nu kunna utdöma ett engångsbelopp utan föreskriver i stället att för varje hushålls-avlopp skall betalas en årlig avgift om 20 kr och för varje avlopp från vattentoilett 20 kr. Önskar någon hellre betala ett engångsbelopp skall detta vara för hushållsavlopp 200 kr och för vattentoilett 200 kr eller för båda tillhopa 400 kr.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 172.300 kr, se bilagda kostnadsförslag.

11. Kostnader

12. Kostnads-fördelning

1. Anläggningskostnad

Då de i dikningsföretaget ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan olika områden föreligger sådana förhållanden att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har företaget uppdelats i 4 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, varjämte följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofig. 1-15 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 57.606:- kr skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 62.200:- kr.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofig. 16-49 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 77.745:- kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E-F-G, E-Ea och delvis C-D utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 80600:- kr (77600+3000).

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofig. 50-64 och 67-68 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 48125:- kr skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna G-H och delvis F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 35800:- (23800+12000) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofig. 65-66 och 69-78 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 27026 kr skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna H-F och delvis G-H upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 11700:- (8700+3000) kronor.

De olika avdelningarnas samt hela företagets båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår nedan:

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
1	57606	62200	1,079749
2	77745	77600	0,998135
3	48125	23800	0,490390
4	27026	8700	0,321912
Hela företaget	210502	172300	

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar belöpa relativa kostnaderna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	57606	62200	1,079749
2	77745	80600	1,036723
3	48125	35800	0,743896
4	27026	11700	0,432916
2+3	125870	104400	0,829427
2-4	152896	113100	0,739719
3+4	75151	44500	0,592141

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas och fördelas sålunda:

Avdelning 4 påföres kostnaden för sin egen torrläggning med 11.700 kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till 11700:27026 = 0,432916.

Avdelning 3 påföres kostnaden för sin egen torrläggning minskat med utdikningskostnaden för avdelning 4 eller 32800 (35800-3000) kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till 32800:48125 = 0,681558.

Avdelning 2 påföres kostnaden för sin egen torrläggning minskat med utdikningskostnaden för avdelning 3 eller 68600 (80600-12000) kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas alltså till 68600:77745 = 0,882372.

Avdelning 1 påföres återstående del av kostnaden eller 59200 (62200-3000) kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal beräknas till 59200:57606 = 1,027671.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttagas.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrätt-

ningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttagas.

13. Vattendomstolsavgift

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 421:- kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

14. Yrkanden

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

15. Arbetets utförande, arbetstid.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget;

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas;

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande;

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1982;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Bölsåkra-Jonstorps dikningsföretag år 1972;

16. Framtida underhåll

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o.dyl. bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan avgift erlagts enligt i mom. 10 angivna grunder.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. 17. Organisation.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma. 18. Aktförvarare

Talan mot förrättningen må föras vid Växjö tingsrätt , Vattendomstolen, Box 210, 35105 Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande. 19. Besvärshänvisning

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftägande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts. 20. Utlåtandets verkställighet

Tomtelund den 4 december 1979.

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Såsom gode män.

Anders Johnsson

John Persson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD Bil. Da

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Jonstorps socken						
Jonstorp 1:1, 2:1, 5:1						
Gustaf Gyllenstierna, arr. Ejlert Nilsson avd. 1	S	54784		56300	32,676	
Tunneberga Nr 1						
John Olsson avd. 1		1762		1811	1,051	
Tunneberga 2:18						
John Olsson avd. 1		1060		1089	0,632	
Hässlebo 1:17						
Henrik Olssons dödsbo arr. Knut Bengtsson avd. 2	S	3351		2957	1,716	
Hässlebo 1:41						
Knut Bengtsson avd. 2	S	12648		11160	6,477	
Hässlebo 1:44						
Nils Andersson avd. 2	S	15660		13818	8,020	
Hässlebo 1:15						
Henrik Olssons dödsbo arr. Knut Bengtsson avd. 2	S	784		692	0,402	
Södåkra 3:1						
Gustaf Gyllenstierna arr. Ivar Olsson avd. 2		4752		4193	2,434	
Södåkra 2:21 och 2:17						
Per Hugo Paulsson avd. 2	S	15470		13650	7,922	
trpt		110271		105670	61,330	

Lantbruksstyrelsen 17-23 b. 69 mars 2000. SRA 92451

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
trpt		110271		105670	61,330	
Södåkra 2:23						
Kerstin Wallin arr. Per Hugo Paulsson avd. 2		6314		5571	3,233	
Södåkra 1:28, 17:1						
Tore Engelbrekt avd. 2	S	5203		4591	2,664	
Södåkra 15:1						
John Arvid Jönsson avd. 2	S	13563		11968	6,946	
Tranekärr 3:42						
Gustaf Joel Gudmundssons dödsbo, arr. Birger Gudmundsson avd. 3	S	10208		6957	4,038	
Tranekärr 5:1						
Torsten Hyberg avd. 3	S	15021		10238	5,942	
Tranekärr 1:15, 1:8 (Vasabäck)						
Nils Wallin, arr. Yngve Hansson avd. 3 avd. 4		19981 6971	13618 3018	16636	9,655	
Tranekärr 1:7						
Nils Andersson avd.3		2915		1987	1,153	
Tranekärr 1:23						
Gösta Hansson avd.4		4750		2056	1,193	
Bölsåkra 5:5						
Ove Nilsson avd. 4		2865		1240	0,720	
Bölsåkra 11:1						
Sten Svensson avd. 4	S	4416		1912	1,110	
trpt		202478		168826	97,984	

Lantbruksstyrelsen 17-23 b. 69 mars 2000. SRA 92451

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
trpt		202478		168826	97,984	
Bölsåkra 5:10						
Bertil Nilsson arr. Sten Svensson avd. 4		8024		3474	2,016	
Summa		210502		172300	100,000	

Tomtelund, Jonstorp den 4 december 1971.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Anders Johnsson

John Persson

Gode män

Lantbruksstyrelsen 17-23 b. 69 mars 2000. SRA 92451

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga E

Förteckning över fastigheter från vilka avloppsvatten tilledes eller kan komma att tilledas företaget.

Fastighet	Ägare eller brukare	Har nu avlopp från hushåll	Har nu avlopp från vattentoalett	Saknar nu avlopp
Bökåkra 2:1	arr. Ingmar Olsson	x	x	
" - 5:5, 6:5	Ove Nilsson	x		
" - 5:10	Bertil Nilsson	x	x	
" - 6:7	Gunnar Holmkvist	x	x	
" - 11:1	Sten Svensson	x	x	
Tranekärr 1:7, 1:30, 1:32	Nils Andersson	x		
" - 1:8, 1:15	Nils Wallin	x	x	
" - 1:17, 1:21	Kjell Nilsson	x	x	
" - 1:23, 4:1	Gösta Hansson	x		
" - 1:29	Gustav Olausson	x		
" - 1:31	Helge Johannesson	x	x	
" - 1:41	Tore Walén	x	x	
" - 3:9, 3:14, 3:27	Allan Nilsson	x	x	
" - 3:12	Åke Persson	x	x	
" - 3:35	Greta Ekberg			x
" - 3:41	Ernst Walfridsson			x
" - 3:42	Birger Gudmundsson	x	x	
" - 5:1	Torsten Hyberg	x	x	
Södåkra 1:27	Filip Elversson	x		
" - 1:37	Jenny Elversson	x		
" - 1:28, 1:35	Tore Engelbrekt	x	x	
" - 17:1	" -			x
" - 1:30 = 16:1	Curt Jönsson		-	-
" - 1:31	Hans Persson	x	x	
" - 1:32	Erik Persson	x	x	
" - 1:34	" -	x		

Söderåkra	1:33	Ove Björkman	x	x	
" -	1:39	Gunnar Knutsson	x		
"-	2:17	Hugo Paulsson	x		
" -	2:20	Agda o. Torborg Åkesson	x	x	
" -	2:23	Kerstin Wallin	x	x	
" -	2:30	Hilding Edeby			x
" -	2:35	Axel Ottossons dödsbo			x
" -	2:36	Gösta Larsson			x
" -	8:7	Torborg Engelbrekt			x
" -	2:43	Sigvard o. Hans Engelbrekt	x	x	
" -	12:1	Göte Engkvist	x		
" -	14:1	Margit Nilsson			x
" -	15:1	John Arvid Jönsson	x	x	
		Eilert Nilsson	x	x	

Tomtelund den 4.12.1972

I tjänsten

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

PM

angående ett dikningsföretags organisation och funktion

	VL	
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.	7:61-65	Styrelse
Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.		
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: att ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; att antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		

Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag.

I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.1

att till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;	
att, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;	
att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;	
att tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;	
att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;	3:20
att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;	
att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;	
att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;	3:22
att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.	
Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.	7:58
Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.	7:59

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.2

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.		
Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.		
Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.	13:16 13:17	
Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.		
Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med deltagarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.	7: 64-65	Sammanträde med delägarna
Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.	3:24	
Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.		
Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för deltagarna senast 14 dagar efter sammanträdet.	3:22	

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.3

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal. 3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet. 3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålles dock ej verkställigheten av beslutet,så framt ej domstol annorledes förordnar. 3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. Förrättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter. 7: 60-63 3:20 Uttaxering av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdeämbete. 3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna. 3:20

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.5

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indriva debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.	3:21	
Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.		Att iakttaga vid statligt stöd
I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmfr sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.		
Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).		
Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.		Aktförvaring
Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och årtalet för förrättningens handläggning.		

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.6

KLS

RITNINGSBETECKNINGAR

Dikning, vattenavledning och invallning

Planritning

Länsgräns

Sockengräns

Gräns för by, hemman eller jordregisterenhet med särskilt namn

Gräns för annan fastighet, även sämjedelningslott

Jordregisterbeteckning — 2^14 10^7

Gräns för ägoslag

Ägofigursavgränsning

Begränsningslinje innefattande mark, som beräknas få nytta av anläggningen

Vattendelare

Höjdsiffror på mark — 8.60 8.70

Nivåkurvor — 7.5, 6.5

Djupsiffra vid pejling (vänsterlutande) — 3.50 3.60

Ägofigursnummer — 214 215

Anger samma ägofigur på ömse sidor om hinder

Väg, allmän — 225

Väg, enskild

Luftledning — el / tele

Kabel — el / tele

Befintligt dike (vattendrag)

Befintlig rörledning med brunn — 150

Föreslagna nyanläggningar:

Dike (vattendrag), längdmarkering — 6 +40 5

Rörledning med brunn — 5 +50 4

Intag och utlopp

Brunn

Övertäckt brunn

Pumpstation

Vallbyggnad

Vall och valldike

Avdragsdike — Avdragsdike

Profilritning

Djup till vilket jordundersökning utförts (⊥)
Gräns mellan skilda jordarter

Dike
Bergmarkering

Rörledning med brunn
Befintligt dike som avses utgå

Karaktäristiska vattenytor


Högsta högvattenyta	HHW
Högvattenyta	HW
Normal högvattenyta	MHW
Medelvattenyta, års-	MW
Medelvattenyta under vegetationstiden	MW_{veg}
Lågvattenyta	LW
Lägsta lågvattenyta	LLW

Lantbruksstyrelsen 17 - 7. 68 mars


Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga
Typritning 0-1
Ommurning.

Sektion A-A.




Sektion B-B.



Bilaga

Typritning B-2

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank


Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Skala 1:20
Mått i mm.


Bilaga
Typritning B-4
Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.



Sektion B-B.

Igjutna rännor, som avjämnas väl med cementbruk 1:4.



Original Kont. ex.

BESIKTNINGSRAPPORT

Företagets namn Bölsåkra-Jonstorps dikningsföretag år 1972

Fnr 1759
dnr 100/67

Socken: Jonstorp

Län: Malmöhus

Ordf. i styrelsen — John Arvid Jönsson Södåkra Jonstorp 263 00 Höganäs

Arbetstid jml. VL 10: 62: 31/12 1982

Förlängning jml. VL 7: 58:

Ant. om statligt stöd:

Besiktning verkställd den: 18/5 1973

Besiktning verkställd av: ingenjör Nils M. Nilsson

Vid besiktningen befanns att företaget utförts i nära överensstämmelse med förslaget, varför detsamma godkännes.

Malmö den 24 maj 1973.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson
Ingenjör

Lantbruksstyrelsen 17—16. 70 juni 3000. SRA Sthlm 04826