




LANTBRUKSNÄMNDEN

i
MALMÖHUS LÄN

RITAD AV *I.A.* KONSTR AV GRANSK AV *N.M.N.*

Malmö den 15 december 1977


Klas M. Nilsson

Förslag till BODARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1977 i Bodarps och Håslövs socknar.
Upprättad vid syneförrättning enligt
vattenlagen.


Alt. 1 och 2 SKALA 1:2000 / 1:100

Antal ritn. 10
Ritn nr. 1

ARKIV NR **M 10★2270**
Fnr. 1428




LANTBRUKSNÄMNDEN			Förslag till BODARPS DIKNINGSFÖRETAG	
1			ÅR 1977 i Bodarps och Håslövs socknar.	
MALMÖHUS LÄN			Upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen.	
RITAD AV	KONSTR AV	GRANSK AV	Alt. 1 och 2	SKALA 1:2000 / 1:100
1. A.				
Malmö den 15 december 1977			Antal ritn. 10	ARKIV NR. 10*2270
Vilhelm M. Nilsson			Ritn nr. 2	Fnr. 1428



LANTBRUKSNÄMNDEN			Förslag till BODARPS DIKNINGSFÖRETAG	
i			ÅR 1977 i Bodarps och Håslövs socknar.	
MALMÖHUS LÄN			Upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen.	
RITAD AV	KONSTR AV	GRANSK AV	Alt. 1	SKALA 1:2000 / 1:100
1. A.			Antal ritn. 10	ARKIV NR M 10 ★ 227 0
Malmö den 15 december 1977			Ritn nr. 3	Fnr. 1428
Nils M. Nilsson				


211.1.21


SPEGLVÄNT TRYCK



Lantbruksstyrelsen F 45, 1977-03, 2000 Berklunde/Tullberg, Klippan 53448

LANTBRUKSNÄMNDEN			Förslag till BODARPS DIKNINGSFÖRETAG	
1			ÅR 1977 i Bodarps och Håslövs socknar.	
MALMÖHUS LÄN			Upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen.	
RITAD AV	KONSTR AV	GRANSK AV	Alt. 1	SKALA 1:2000 / 1:100
1.4.				
Malmö den 15 december 1977			Antal ritn. 10	ARKIV NR M 10*2270
[Signature]			Ritn. nr. 4	Fnr. 1428





LANTBRUKSNÄMNDEN

i
MALMÖHUS LÄN

RITAD AV I.A. KONSTR AV GRANSK AV

Malmö den 15 december 1977

K. M. Nilsson


Förslag till BODARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1977 i Bodarps och Håslövs socknar.
Upprättad vid syneförrättning enligt
vattenlagen.

Alt. 2

SKALA 1:2000 / 1:100

Antal ritn. 10
Ritn nr 6

ARKIV NR M 10 227 0
Frn. 1428




LÄNGDMÄTN.
BOTTENLÄGE
LUTNING ‰
UTFÖRANDE
DIMENSION
Brunner
Nedbörds om.
Fixp.


9
10
11
12
13
14
+50
+50
+64
+50
+32
+50
+00
+36
+50
+50
+50
+84
6.17
6.25
6.36
6.79
1 ‰
Betongrör
500
B-2
ø 900
B-2
ø 900
B-2
ø 900
B-2
ø 900
ca 100 ha
Fixp. +9.17m inh. i på sten i Jv. bro

LANTBRUKSNÄMNDEN i MALMÖHUS LÄN			Förslag till BODARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1977 i Bodarps och Håslövs socknar. Upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen.	
RITAD AV I. A.	KONSTR AV	GRANSK AV	Alt. 2	SKALA 1:2000 / 1:100
Malmö den 15 december 1977 Vib. N. Nilsson			Antal ritn. 10 Ritn nr. 8	ARKIV NR Fnr. 1428

Lantbruksstyrelsen 17-30 70 rev. Tullberg Klippa 35999



LANTBRUKSNÄMNDEN		
i MALMÖHUS LÄN		
RITAD AV <i>I.A.</i>	KONSTR AV	GRANSK AV
Malmö den 15 december 1977 <i>Nils W. Nilsson</i>		
Förslag till BODARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1977 i Bodarps och Håslövs socknar. Upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen.		
Alt. 2	Antal ritn. 10 Ritn nr. 9	SKALA 1:2000 / 1:100 ARKIV NR. M 10*2270 Fnr. 1428



LANTBRUKSNÄMNDEN

i
MALMÖHUS LÄN

RITAD AV 1. A. KONSTR AV GRANSK AV

Malmö den 15 december 1977

Nb M. Vikström

Förslag till BODARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1977 i Bodarps och Håslövs socknar.
Upprättad vid syneförrättning enligt
vattenlagen.

Alt. 1 och 2

Antal ritn. 10
Ritn nr. 10

SKALA 1:2000 / 1:100

ARKIV NR 1-9 *2270
Fnr. 1428

M 10 ★ 227 0

Handlingar original
tillhörande

Bodarps dikningsföretag år 1977


i Bodarps och Håslövs socknar
av Malmöhus län upprättade vid
syneförrättning enligt vatten-
lagen

~~1428~~

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sid
Översiktskarta	1
Protokoll, 1977-09-21	2-4
" , 1977-10-20	5-6
" , 1977-11-21	7-8
Protokollsbilagor, bil 1-13	9-25
Värderingslängd, alternativ 1 bil A-1	26-31
" , " 2 " A-2	32-39
Kostnadsförslag, alternativ 1 " B-1	40-43
" , " 2 " B-2	44-47
Arbetsbeskrivning, bilaga C	48-51
Utlåtande, bilaga D	52-61
Kostnadsfördelningslängd, alternativ 1 bil D-1	62
" , " 2 " D-2	63-64
" , Underhåll, " 2 " D-3	65
PM angående ett dikningsföretags organisation o funktion, bil	66-71
Ritningsbeteckningar	72
Till förslaget hör 10 st ritningsblad:	
planritning 2 ritnr 1-2	
profilritn. 8 " 3-10	

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



Syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torr-
läggning av marker till Hermanstorp 15 m fl fastigheter.

Socken: Håslöv och Bodarp

Län: Malmöhus

Sammanträde för handläggning av syneförrättningen i Söder-
slätts bydagegård, Vellinge.

Kungörelse om syneförrättningen införd i Skånska Dagbladet
tisdagen den 6 september 1977

Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt
bil avsändningslista

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män Per Arne
Hansson, M Grevie och Sven Hansson, Ö Grevie

Sökande:

Ivan Albing äg Hermanstorp 15:1

Torvald Hansson äg Bodarp 4:2

Övriga sakägare:

Thomas Werntoft, äg Hermanstorp 1:4

Börje Persson, äg Bodarp 9:30

Jan Lantau, äg Bodarp 3:7, Hermanstorp 12:18, S Håslöv 19:3

Ernst Göransson, äg S Håslöv 24:1

Sven-Erik Nyhlén, äg S Håslöv 24:2

Erik Olin, äg S Håslöv 19:9

AB Carl Engström genom Rindestam u f, äg S Håslöv 2:12

Margit Tonning genom Bengt Olof Tonning enl fullmakt
äg S Håslöv 1:1

Lars-Göran Tell, äg Bodarp 9:14

Tage Rosvall, äg Bodarp 9:13

Anna-Maria Rosvall, äg Bodarp 4:8, 4:11

Knut Gustafsson genom Arne Ekberg enl fullmakt, äg
Bodarp 9:21, 9:22

Torgny Rosvall, äg Bodarp 9:16, 9:25

Arne Ekberg, äg Bodarp 9:28

Jan Olsson, äg Bodarp 4:5

Bil

Sammanträdes-
plats

1

2

Närvarande

3

4

Ragnar Nyhlén genom Sven Nyhlén, u f äg S Håslöv 19:7,
19:11

Elisabeth Larsson, äg S Håslöv 19:14

§ 1

Upplästes det för färrättningsmannen meddelade förordnandet.

5

Förordnande

§ 2

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förrättningsmannen redogjorde för de befintliga dikningsföretagen och för nuvarande torrlägningsförhållanden samt för ett preliminärt förslag till rörläggning och fördjupning av de öppna avloppen.

§ 4

Diskuterades rensningskostnaderna. Ivan Albing meddelade att om avloppet i 1894 års företag rensades vartannat år och höggs vartannat år så blev kostnaden för en tvåårsperiod ca 7 000 kronor. Då hela sträckan var ca 1 000 m skulle den genomsnittliga kostnaden per meter och år bli ca 350 kronor.

§ 5

Ernst Göransson och Tage Rosvall ansåg att den uppgivna rensningskostnaden vara tilltagen i överkant.

§ 6

Meddelade förrättningsmannen att utsläpp av avloppsvatten fördyrar underhållet av ett öppet avlopp bl a genom ökad näringstillförsel och därav betingad ökad växtlighet. Ett visst bidrag till underhållet brukade därför rekommenderas. Förslagsvis kunde man tänka sig en årlig avgift om 30 kronor för hushållsavlopp och 30 kronor för vattentoalett. Därest avloppet rörlades rekommenderades en engångsavgift motsvarande 10 gånger det årliga beloppet.

§ 7

Yrkade Ivan Albing att de som utsläppte avloppsvatten skulle bidra till kostnaderna med ett skäligt belopp.

§ 8

Tage Rosvall ansåg att husägarna inte hade någon nytta av en eventuell rörläggning av bäcken utan borde de som önskade rörledning själva bekosta densamma. De skisserade avgifterna innebure även att en alldeles för stor andel av rensningskostnaden kommer att åvila husägarna.

§ 9

Genomgicks en förteckning över fastigheter från vilka avlopp från hushåll eller vattentoalett utsläppes eller kan komma att utsläppas.

§ 10

Meddelade Börje Persson att minst 3 hushåll i Bodarps by ledde avloppsvatten till nu aktuella diken, men att de ej kallats till dagens sammanträde.

§ 11

Meddelade förrättningsmannen att de berörda skulle kallas till nästa sammanträde.

§ 12

Ivan Albing ansåg sig ej för dagen kunna ta ställning till frågan om täckt eller öppet avlopp utan önskade ge besked till nästa sammanträde.

§ 13

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle företaga syngång på de i företaget ingående markerna samt att sakägarna även under syngången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

Nytt sammanträde skulle hållas den 20 oktober kl 09.30 på samma plats.

§ 14

Avslutades sammanträdet.

Förrättningsman

Vilhelm M. Nilsson

Såsom gode män:

Beuthausen Per Hansen

6

Fortsatt
handläggning

Avslutning

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i Söderslätts bygdegård, Vellinge.

Sammanträdes-
plats

Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 21.09.1977.

4 sakägare hade delgivits kallelse till dagens sammanträde enligt avsändningslista.

7-8 Närvarande

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män Per Arne Hansson, M Grevie och Sven Hansson, Ö Grevie.

Sökande:

Ivan Albing

Torvald Hansson

Övriga sakägare:

Thomas Werntoft

Börje Persson

Jan Lantau

Ernst Göransson

Tage Rosvall

Henning Nilssons dödsbo genom Tage Rosvall enl fullmakt

9-12

Anna-Marie Rosvall

Arne Ekberg

Knut Gustafsson genom Arne Ekberg enl fullmakt

4

Torgny Rosvall

Hammarlövs pastorat genom Tage Rosvall enl fullmakt

13

Ombudsman Kjell Hansson

§ 15

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

Protokoll
från föreg.
sammanträde

§ 16

Anlände Malte Larsson.

§ 17

Förrättningsmannen redogjorde för vissa beräkningar angående delaktigheten för dem som utsläpper avloppsvatten.

§ 18

Tage Rosvall yrkade att något bidrag ej skulle utgå till företaget från dem som utsläpper avloppsvatten. Rörläggningen förbättrade ej avloppsvattnet varför krav på bidrag efter-

hand kunde komma att krävas allt längre ned i avlopps-
systemet.

§ 19

Kjell Hansson meddelade att avloppet från hans trekammar-
brunn infiltrerades i marken varför något avloppsvatten
från hans fastighet ej tillfördes det nu aktuella företaget.

§ 20

Ernst Göransson meddelade att 1894 års företag ej betalat
för minskat underhåll när 1924 års företag utfördes. Det
kunde då ej vara riktigt att delägarna i 1924 års företag
nu skulle betala för minskat underhåll. Beträffande avlopps-
vattnet ville han framhålla att rörledningar genom hans
fastighet hade måst läggas om på grund av stopp som orsakats
av avloppsvatten. Det vore därför rimligt att även avlopps-
utsläpparna vore med och betalade.

§ 21

Lämnades vissa preliminära uppgifter om kostnadsfördelningen
därest företaget utfördes som öppet eller täckt avlopp.

§ 22

Yrkade Ivan Albing, Torvald Hansson, Thomas Werntoft och
Börje Persson att företaget skulle utföras som täckt avlopp.

Yrkande av
sökande

§ 23

Yrkade Ernst Göransson och Jan Lantau att avloppen skulle
bibehållas öppna.

Övriga
yrkanden

§ 24

Avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt samman-
träde skulle avhållas på samma plats måndagen den 21 november
1977 kl. 09.30.

Fortsatt
handläggning.

Förrättningsman

Nils M. Nilsson

Såsom gode män:

Beuthausen, Per Althman

den 21.11.1977

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i Söderslätts bygdegård, Vellinge.

Sammanträdes-
plats

Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 20.10.1977.

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män Per Arne Hansson och Sven Hansson.

Närvarande

Sökande:

- ✓ Ivan Albing
- ✓ Torvald Hansson
- ✓ Thomas Werntoft
- ✓ Börje Persson

Övriga sakägare:

- ~~Jan Lantau~~
- ✓ Ernst Göransson

~~Tage Rosvall~~

~~Henning Nilssens dödsbo genom Tage Rosvall enl fullmakt~~

9-17

~~Hammarlövs pastorat genom Tage Rosvall enl fullmakt~~

17

~~Arne Elberg~~

~~Knut Gustafsson genom Arne Elberg enl fullmakt~~

4

~~Anna Maria Rosvall~~

~~Torgny Rosvall~~

§ 25

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

Protokoll
från föreg.
sammanträde

§ 26

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

Upprättat för-
slag med till-
hörande hand-
lingar

§ 27

Synemännen - Förrättningsmannen - avgav sitt utlåtande.

Utlåtandet
avgives

§ 28

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Växjö Tingsrätt vatten-
domstolen. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

Besvärshän-
visning

§ 29

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till
ordförande och tillika aktförvarare Ivan Albing

Styrelseval

Ledamöter Thorvald Hansson, Thomas Werntoft och Jan Lantau

Revisorer Börje Persson och Sven Erik Nyhlén

Revisorssuppleant Åke Rindestam

Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle
inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas
tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga
avskrifter.

§ 30

Sökandena yrkade att företaget snarast möjligt skulle ut-
föras.

Yrkande om
företagets
utförande

§ 31

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom
statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande
utlägg för:

Förrättnings-
kostnader

~~Hanläggning~~

Annonskostnader 385:- kronor

~~Lokalhyra~~

Arvoden samt rese- och traktamentsersättning

till gode män 1 133:- kronor varav 557:- kronor till
Per Arne Hansson och 576:- kronor Sven Hansson

§ 32

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, var-
efter förrättningen förklarades avslutad.

Avslutning

Förrättningsman *Vilhelm Nilsson*

Såsom gode män: *Per Arne Hansson* *Per Olof Hansson*

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hermanstorp 15 och Bodarp 4:2 m fl fastigheter i Håslövs och Bodarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas å Södersläts bygdegård onsdagen den 21 september 1977 kl 09.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bodarp nr 3, 4 och 9 i Bodarps socken samt Hermanstorp nr 1, 11, 12 och 15 i Håslövs socken, dels dikningsföretaget "nr 3 och 7 Södra Håslöv av år 1894", dels dikningsföretaget "Torrläggning av mark till nr 19 Södra Håslöv m fl hemman av år 1924" dels fastigheter som utsläpper avloppsvatten i ovan nämnda dikningsföretag.

Malmö den 2 september 1977

I tjänsten

Nils M Nilsson
Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 6 september 1977.

Intygas i tjänsten

Nils M Nilsson

Nils M Nilsson
Förrättningsman

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hermanstorp 15 m fl fastigheter i Håslövs och Bodarps socknar av Malmöhus län.

Namn	Adress	Dat. för avs.:
Skånska Dagbladet, (kungörelse), Box 165	201 21 Malmö	2/9 1977
Skiftesgodemannen Lantbr Per Arne Hansson, M Grevie	235 00 Vellinge	5/9 1977
Skiftesgodemannen Lantbr Sven Hansson, Almdalen, Ö Grevie	235 00 Vellinge	5/9 1977
Länsstyrelsen, Rörsjötorget 1	205 15 Malmö	2/9 1977
Lantbr Thomas Werntoft, Hermanstorp 1	235 00 Vellinge	5/9 1977
Lantbr Ivan Albing, Hermanstorp 15	235 00 Vellinge	"-
Kjell Lindqvist, Hermanstorp, Håslöv	235 00 Vellinge	"-
Solveig Lindqvist, Hermanstorp, Håslöv	235 00 Vellinge	"-
Lantbr Börje Persson, Bodarp	231 00 Trelleborg	"-
Lantbr Thorvald Hansson, Skegrie	231 00 Trelleborg	"-
Civilekonom Jan Lantau, Bodarp 3	231 00 Trelleborg	"-
Köpman Sven-Erik Nyhlén, Håslöv	235 00 Vellinge	"-
Byggm Erik Ohlin, S Håslöv 19	235 00 Vellinge	"-
AB Carl Engström, Storgatan 1-5, Box 103	241 00 Eslöv	"-
Vellinge Kommun, Fack	235 00 Vellinge	"-
Chauff Leif Jönsson, S Håslöv	235 00 Vellinge	"-
Lantbr Ernst Göransson, Ångslätts gård, Håslöv	235 00 Vellinge	"-

Agronom Carl-Fredrik Gelinder, Håslövsgården	235 00 Vellinge	5/9 1977
Fröken Anna Göransson, Villa Ängslätt	235 00 Vellinge	"-
Montör Bo Jernberg, S Håslöv	235 00 Vellinge	"-
Tvättmästare Ingvar Sångberg, Ängslundagården, Håslöv	235 00 Vellinge	"-
Fru Margit Tonning, Carl Hillsgatan 10 A	217 56 Malmö	"-
Dröskägare Lars-Göran Tell, Sparvgatan 45	235 00 Vellinge	"-
Kamrer Tage Rosvall, Bodarp 4624	231 00 Trelleborg	"-
Henning Nilssons dödsbo Kontorist Berta Nilsson, Järnmalmsvägen 1	161 34 Bromma	"-
Fröken Anna-Marie Rosvall, Bodarp	235 00 Vellinge	"-
Direktör Carl-Johan Rogmark, Guldsmedsgården, Håslöv	235 00 Vellinge	"-
Yrkesläsare Knut Gustafsson, Bodarp 4619	231 00 Trelleborg	"-
Lantbr Torgny Rosvall, Bodarp	231 00 Trelleborg	"-
Göran och Helene Nyberg, Bellevuevägen 29 A	217 72 Malmö	7/9 1977
Chauff Arne Ekberg, Bodarp	231 00 Trelleborg	5/9 1977
Ingenjör Jan Olsson, Bodarp 4	235 00 Vellinge	"-
Köpman Ragnar Nyhlén, Jungm. gången 4	230 10 Skanör	"-
Fru Majvi Sandgren, Tränaregatan	212 35 Malmö	"-
Postiljon Per-Anders Arvidsson, S Håslöv 19	235 00 Vellinge	"-
Chauff Klas Göran Larsson, S Håslöv 19	235 00 Vellinge	"-

Malmö den 8 september 1977

I tjänsten

Nils M. Nilsson
Nils M Nilsson

Fullmakt

för lantbr. Bengt-Olof Tonning, Bokenäs, Hammarlöv att
vid sammanträde för syneförrättning angående torr-
läggning av marker till Hermanstorp 15 och Bodarp 4:2
m fl fastigheter i Håslövs och Bodarps socknar av
Malmöhus län å Söderslätts bygdegård onsdagen den
21 september 1977 kl 09.30, min talan föra och
min rätt bevaka.

Malmö den 15 september 1977

Margit Tonning

Bevittnas

Jan Eriksson

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hermanstorp 15 och Bodarp 4:2 m fl fastigheter i Håslövs och Bodarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas å Söderslätts bygdegård onsdagen den 21 september 1977 kl 09.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bodarp nr 3, 4 och 9 i Bodarps socken samt Hermanstorp nr 1, 11, 12 och 15 i Håslövs socken, dels dikningsföretaget "nr 3 och 7 Södra Håslöv av år 1894", dels dikningsföretaget "Torrläggning av mark till nr 19 Södra Håslöv m fl hemman av år 1924" dels fastigheter som utsläpper avloppsvatten i ovan nämnda dikningsföretag.

Malmö den 2 september 1977

I tjänsten

Nils M Nilsson
Förrättningsman

FULLMAKT


Arne Ekberg Bodarp äger att vid ovanstående förrättning föramin talan och utöva min rösträtt.

Bodarp den 21 sept. 1977


Knut Gustavsson

Bevittnas.

Asta Gustavsson



Ulla Ekberg.



BESLUT

LÄNSSTYRELSEN
Malmöhus län
Planavd
Juristsektionen

4.8.1971

11.32-1496-71

Ingenjör Nils Martin Nilsson
Lantbruksnämnden
Celsiusgatan 38 C
212 14 Malmö

Förordnande av förrättningsman för torrläggning av mark
på fastigheterna Hermanstorp, Boda och Håslöv Södra i Håslövs
och Bodarps socknar

Länsstyrelsen förordnar härigenom ingenjören Nils Martin
Nilsson att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning
företaga den i bifogade ansökan angivna förrättningen.


Ege Livén


Kjell Karlsson

Kopia till
lantbruksnämnden
akten
Ivan Albing, Hermanstorp 15, 230 15 Håslöv

LANTBRUKSNÄMNDEN

I MALMÖHUS LÄN

Ärendet handlägges av

15


11. 32

28.7.71

Dnr 887/71

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Landskansliet
Fack

201 10 MALMÖ 1



Ansökan om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen

Med anledning av de enligt den 19 april 1968 (SFS nr 369:1968) fastställda bestämmelserna rörande förordnande av förrättningsman enligt 10 kap. 32 § vattenlagen får lantbruksnämnden överlämna bifogade ansökan.

Ansökan avser dikning av åkermark på fastigheterna Hermans-
torp, Bodarp och Håslöv Södra uti Håslöv och Bodarps socknar.
Förrättningen berör uteslutande jordbruksmark och avser torr-
läggning enligt 7 kap. vattenlagen.

Som förrättningsman får lantbruksnämnden föreslå ingenjör
Nils Martin Nilsson lantbruksnämnden, Malmö.


På lantbruksnämndens vägnar

Sven Adalberth

Sven Adalberth
Tf lantbruksdirektör

Leif Nilsson

Leif Nilsson
Lantbrukskonsulent



Skickas till vederbörande lantbruksnämnd.

D:nr. 887/71

Ink. d. - 8 JUL 1971

Lantbruksnämnden
län.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom Hälsö och

Bodarp socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser fördjupning och delvis igenläggning med rör av befintligt öppet dike

här uppgives så fullständigt som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

ca 1500 m

förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Trelleborg

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Ivan Alving Hermanstorp 15

230 15 HÄSLÖV

tel 040 - 42 31 59

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Häslöv

den

6/7

1971

Sökandes namn:

Fastighet:

Ivan Alving
Hermanstorp

för fastigheten

Hermanstorp 15:1

78:14

»

»

Bodarp 4:2 m.fl.

»

»

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>C. F. Gelinder</i>	ägare av fastigheten	<i>Nästöv Södra 2:2</i>
<i>Ernst Göransson</i>	» » »	<i>Nästöv Södra 2:1 m.fl.</i>
<i>Hans Olsson</i>	» » »	<i>Nästöv Södra 19:18</i>
<i>Jan Lantau</i>		<i>Bodarp 9:19 m.fl.</i>
<i>Ebbe Linder</i>		<i>Hermanstorp 12:15</i>
<i>Thomas Wernfelt</i>		<i>Hermanstorp 14</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Förteckning över fastigheter från vilka avloppsvatten tillades
det planerade dikningsföretaget

Fastighet	Ägare	Antal hushåll	Avlopp från vattentoalett
Hermanstorp 1:4	Thomas Werntoft	1	1
" 12:15	Solvig o Kjell Lind- qvist	1	
" 15:1	Ivan Albing	1	1
" 15:2	Carl-Jöhan Rogmark	1	
Bodarp 3:7	Jan Lantau	2	2
" 4:2	Thorvald Hansson	1	1
" 4:5	Jan o Siv Olsson	1	1
" 4:8	Anna Maria Rosvall	1	1
" 9:10	Henning Nilssons döds- bo	1	1
" 9:13	Tage Rosvall	1	1
" 9:14	Lars-Göran Tell	1	1
" 9:16	Torgny Rosvall	1	1
" 9:21-22	Knut Gustafsson	1	1
" 9:23	Göran Nyberg	1	
" 9:28	Arne Ekberg	1	
" 9:29	Majvi Sandgren	1	
S Håslöv 1:5	Ingvar Sångberg	1	1
" 2:12	AB Carl Engström	2	2
" 13:1	Rängs pastorat	1	1
" 15:1	Per A Arvidsson	1	1
" 19:7	Ragnar Nyhlén	1	1
" 19:9	Erik Olin	1	1
" 19:10	Klas Göran Larsson	1	1
" 19:16	Anna Göransson	1	1
" 20:1	Bo Jernberg	1	1
" 20:2	Håslövs församling	1	1
" 23:1,2	Vellinge Kommun	1	1
" 23:2	Leif Jönsson	1	1
" 24:1	Ernst Göransson	1	1
" 24:2	Sven-Erik Nyhlén	2	2
Summa		33	28

Malmö 1977-09-21

I tjänsten

Nils M. Nilsson
Nils M Nilsson

Kallelse

Den 21 september 1977 avhölls å Söderslätts Bygdegård, Vellinge ett sammanträde under syneförrättning angående torrläggning av marker till Hermanstorp m fl fastigheter inom Håslövs och Bodarps socknar av Malmöhus län.

Vid nämnda sammanträde behandlades frågan om bidrag till de öppna avloppens underhåll från dem som utsläppa avloppsvatten.


Förslagsvis framlades förslag att ett årligt bidrag om 30:- kronor skulle utgå för enbart köksavlopp och 60:- kronor för avlopp från både kök och vattentoalett. Om engångsavgift skulle utgå borde denna bestämmas till 10 gånger den årliga avgiften.

Sedan det upplysts på sammanträdet, att avloppsvatten även tillledes från fastigheterna Bodarp nr 1:1, 3:5, 9:30 och 3:32 samt Västra Värlinge 29:3, bestämdes att frågan skulle tagas upp till ny behandling vid sammanträde den 20 oktober 1977.

Med anledning av ovanstående kallas ägarna av fastigheterna Bodarp nr 1:1, 3:5, 9:30 och 9:32 samt Västra Värlinge 29:3 till sammanträde på Söderslätts Bygdegård, Håslöv, Vellinge torsdagen den 20 oktober 1977 kl. 9.30.

Malmö 1977-09-30

I tjänsten



Nils M Nilsson
Förrättningsman

Förteckning

Över kallelser, som avsänts vid fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hermanstorp 15 m.fl. fastigheter i Håslöv och Bodarps socknar av Malmöhus län. Kallelserna avser sakägare som utsläpper kloakvatten i berörda avlopp och sen ej kallats till första sammanträdet. Kallelse har skett med motagningsbevis nr 1 - 4.

Namn	Adress		Datum för avs. o. nr.
Lantbrukare Frans Wärleås,	Bodarp	231 00 Trelleborg	30/9 Gr. 1 1977
Hammarlövs Pastorat		231 00 Trelleborg	" Gr. 2
Omb.m. Kjell Hansson,	Bodarp 9	231 00 Trelleborg	" Gr. 3
Lantbrukare Malte Larsson	Värtingegården	231 00 Trelleborg	" Gr. 4

1977-09-30

I Tjänsten

Nils-Martin Nilsson
Nils-Martin Nilsson

Bromma den 1977-10-17

Fullmakt för Tage Rosvall att i allt föra
vår talan beträffande utgifter för torrläggning
av marker, berörande fastigheten Henning Nilssons
sterbhus i Bodarp 9/10, vid sammanträdet den 20
dennes.



Bertha Nilsson

Järnmalmsvägen 1, 1 tr.

161 34 Bromma

Vidimeras:

1 Lars Hallerby Gullan Lutfelt
Spannsbäcken 17 Bergsmarksv. 3
162 37 Vällingby 112 66 Stockholm

bif. kopia å fullmakter från samtliga 3 syskon.

22

Fullmakt.

Bertha Paulina Nilsson

befullmäktigas att vid alla domstolar och ämbetsmyndigheter samt hos privata personer, där sådant kan ifrågakomma, bevaka och utföra Min talan vid blivande bouppteckning och arvskifte efter avlidne

fru Elise Nilsson

ävensom att såsom boutredningsman omhändertaga, förvalta och försälja såväl boets fasta som lösa egendom.

Ombudets laga åtgärder godkännes; och skall fullmakten gälla för utfärdande av erforderliga köpe- och likvidationshandlingar samt för lyftande och kvittering för Min räkning av penningar, handlingar, varor m.m.

Stockholm den 25-5 1942

Agda Nilsson

Bevittnas:

Eva Jansson

Karin Persson

23
Fullmakt.

Bilaga 11

Bertha Paulina Nilsson

befullmäktigas att vid alla domstolar och ämbetsmyndigheter samt hos privata personer, där sådant kan ifrågakomma, bevaka och utföra min talan vid blivande bouppteckning och arvskifte efter avlidne

Fru Elise Nilsson

ävensom att såsom boutredningsman omhändertaga, förvalta och försälja såväl boets fasta som lösa egendom.

Ombudets laga åtgärder godkännes; och skall fullmakten gälla för utfärdande av erforderliga köpe- och likvidationshandlingar samt för lyftande och kvittering för min räkning av penningar, handlingar, varor m.m.

Partille den 26 maj 1972 xxx

Magne Næss-Jøes

Bevittnas:

Armand Petersen

Jak R. J. Meisner

Fullmakt.

Från Bertha Paulina Nilsson

befullmäktigas att vid alla domstolar och ämbetsmyndigheter samt hos privata personer, där sådant kan ifrågakomma, bevaka och utföra min talan vid blivande bouppteckning och arvskifte efter avlidne

Fru Elise Nilsson

ävensom att såsom boutredningsman omhändertaga, förvalta och försälja såväl boets fasta som lösa egendom.

Ombudets laga åtgärder godkännes; och skall fullmakten gälla för utfärdande av erforderliga köpe- och likvidationshandlingar samt för lyftande och kvittering för min räkning av penningar, handlingar, varor m.m.

Stockholm den 21/5 1972

Elle Thorsén

Bevittnas:

Ingeborg Wedell

Id. 840020/222

Elsa Thorsén

Id. 840020/222

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med Hammarlövs pastoratskyrkoråd,
hållet onsdagen den 12 oktober, 1977

=====

§ 7

Till pastoratets ombud, vid sammanträde med dikningsföretag, Bodarp-Hermanstorp, valdes boställsvärden Tage Rosvall, som därmed bemyndigas attföra pastoratets talan.

=====

År och dag, som ovan
Sigurd Hansson
ordförande

Justerat: Ove Ohlsson

Vidimeras: *Sigurd Hansson*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning I</u>							
<u>Håslövs socken</u>							
<u>Hermanstorp 1:4</u>							
Thomas Werntoft							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lerig sand	1	0,05		32000	36000	4000	200:-
	2	0,05		30000	"	6000	300:-
Summa		0,10					500:-
<u>Hermanstorp 15:1</u>							
Ivan Albing							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	3	0,45		31000	36000	5000	2 250:-
	4	0,30		24000	"	12000	3 600:-
	5	0,30		27000	"	9000	2 700:-
	6	0,15		25000	"	11000	1 650:-
	7	0,20		27000	"	9000	1 800:-
	8	0,20		29000	"	7000	1 400:-
	9	0,20		32000	"	4000	800:-
	10	0,85		21000	"	15000	12 750:-
	11	0,85		23000	"	13000	11 050:-
	12	0,30		32000	"	4000	1 200:-
	13	0,02		24000	"	12000	240:-
	14	0,08		27000	"	9000	720:-
Summa		3,90					40 160:-
<u>Bodarps socken</u>							
<u>Bodarp 4:2</u>							
Torvald Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	26	0,20		24000	36000	12000	2 400:-
	27	0,20		24000	"	12000	2 400:-
	28	0,12		29000	"	7000	840:-
	29	0,40		29000	"	7000	2 800:-
Summa		0,92					8 440:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning II</u>							
<u>Håslövs socken</u>							
<u>Hermanstorp 15:1</u>							
Ivan Albing							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	15	0,10		20000	36000	16000	1 600:-
"	16	1,05		24000	"	12000	12 600:-
"	17	0,25		31000	"	5000	1 250:-
Summa		1,40					15 450:-
<u>Bodarps socken</u>							
<u>Bodarp 3:7</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Jan Lantau							
Åker	20	0,07		27000	36000	9000	630:-
"	21	0,10		31000	"	5000	500:-
Summa		0,17					1 130:-
<u>Avdelning III</u>							
<u>Håslövs socken</u>							
<u>Hermanstorp 12:15</u>							
Solvig o Kjell Lindqvist arr Ivan Albing							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	18	0,10		26000	36000	10000	1 000:-
"	19	0,10		31000	"	5000	500:-
Summa		0,20					1 500:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bodarps socken</u>							
<u>Bodarp 3:7</u>							
Jan Lantau							
<u>Alstingsbåtnad</u>							
Åker	22	0,12		29000	36000	7000	840:-
"	45	0,28		30000	"	6000	1 680:-
"	46	0,19		30000	"	6000	1 140:-
"	47	0,16		30000	"	6000	960:-
"	48	0,05		31000	"	5000	250:-
"	49	0,03		31000	"	5000	150:-
"	50	0,07		31000	"	5000	350:-
"	51	0,02		24000	"	1200	240:-
Summa		0,92					5 610:-
<u>Avdelning IV</u>							
<u>Bodarp 3:7</u>							
Jan Lantau							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	23	0,40		20000	36000	16000	6 400:-
"	24	0,28		29000	"	7000	1 960:-
"	25	0,24		32000	"	4000	960:-
Summa		0,92					9 320:-
<u>Bodarp 4:2</u>							
Torvald Hansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	30	0,45		24000	36000	12000	5 400:-
"	31	0,42		32000	"	4000	1 680:-
"	32	0,56		20000	"	16000	8 960:-
"	33a	0,22		26000	"	10000	2 200:-
"	33b	0,34		26000	"	10000	3 400:-
Överföres		1,99					21 640:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överföres		1,99					21 640:-
Åker	34	0,75		32000	36000	4000	3 000:-
"	35	0,72		"	"	4000	2 880:-
"	36	0,30		"	"	4000	1 200:-
"	37	0,27		"	"	4000	1 080:-
"	38	0,25		"	"	4000	1 000:-
"	39	0,32		"	"	4000	1 280:-
"	40	0,20		"	"	4000	800:-
"	41	0,43		"	"	4000	1 720:-
"	42	0,42		31000	"	5000	2 100:-
"	43	0,05		26000	"	10000	500:-
"	44	0,10		"	"	10000	1 000:-
Summa		5,80					38 200:-
<u>Avdelning V</u>							
<u>Bodarp 9:30</u>							
Börje Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	52	0,48		32000	36000	4000	1 920:-
"	53	0,68		"	"	4000	2 720:-
"	54	0,16		27000	"	9000	1 440:-
"	55	0,65		28000	"	8000	5 200:-
"	56	0,70		25000	"	11000	7 700:-
"	57	0,44		23000	"	13000	5 720:-
"	58	0,10		18000	"	18000	1 800:-
A-Summa		3,21					26 500:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							3 100:-
Minskade underhållskostnader							2 380:-
B-Summa							5 480:-
Totalsumma Kronor							31 980:-

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bodarp 3:7</u>							
Jan Lantau							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	59	0,56		32000	36000	4000	2 240:-
"	60	0,58		"	"	4000	2 320:-
"	61	0,52		25000	"	11000	5 720:-
"	62	0,52		18000	"	18000	9 360:-
<u>A-Summa</u>		<u>2,18</u>					<u>19 640:-</u>
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och arealvinst							3 100:-
Minskade underhållskostnader							2 380:-
<u>B-Summa</u>							<u>5 480:-</u>
<u>Totalsumma Kronor</u>							<u>25 120:-</u>
<u>Sammandrag</u>							
<u>Avdelning I</u>							
<u>Hermanstorp 1:4</u>							
Thomas Werntoft	1-2	0,10					500:-
<u>Hermanstorp 15:1</u>							
Ivan Albing	3-14	3,90					40 160:-
<u>Bodarp 4:2</u>							
Torvald Hansson	26-29	0,92					8 440:-
<u>Summa för avd 1</u>		<u>4,92</u>					<u>49 100:-</u>
<u>Avdelning II</u>							
<u>Hermanstorp 15:1</u>							
Ivan Albing	15-17	1,40					15 450:-
<u>Bodarp 3:7</u>							
Jan Lantau	20-21	0,17					1 130:-
<u>Summa för avd 2</u>		<u>1,57</u>					<u>16 580:-</u>

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning III</u>							
<u>Hermanstorp 12:15</u>							
Solvig och Kjell Lindqvist arr Ivan Albing	18-19	0,20					1 500:-
<u>Bodarp 3:7</u>							
Jan Lantau	22						
	45-51	0,92					5 610:-
<u>Summa för avd 3</u>		1,12					7 110:-
<u>Avdelning IV</u>							
<u>Bodarp 3:7</u>							
Jan Lantau	23-25	0,92					9 320:-
<u>Bodarp 4:2</u>							
Torvald Hansson	30-44	5,80					38 200:-
<u>Summa för avd 4</u>		6,72					47 520:-
<u>Avdelning V</u>							
<u>Bodarp 9:30</u>							
Börje Persson	52-58	3,21					31 980:-
<u>Bodarp 3:7</u>							
Jan Lantau	59-62	2,18					25 120:-
<u>Summa för avd 5</u>		5,39					57 100:-
<u>Summa för hela företaget</u>		19,72					177 410:-
Håslöv 1977-11-21							
Förrättningsman <i>Per M. Nilsson</i>							
Såsom gode män: <i>Per Lantau</i>							

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 1-2</u>							
<u>Håslövs socken</u>							
<u>Hermanstorp 1:4</u>							
Thomas Werntoft							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostn o mark- vinst							22 660:-
Minskade underhåll							624
B-Summa							23 284:-
<u>Hermanstorp 15:1</u>							
Ivan Albing							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostn o mark- vinst							23 618:-
Minskade underhåll							3 892:-
B-Summa							27 510:-
<u>Hermanstorp 12:15</u>							
Solvig o Kjell Lindqvist							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhåll							263:-
B-Summa							263:-
<u>Hermanstorp 12:18</u>							
Jan Lantau							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhåll							146:-
B-Summa							146:-
<u>Hermanstorp 11:1</u>							
Jan Lantau							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhåll							57:-
B-Summa							57:-
<u>Håslöv 19:3</u>							
Jan Lantau							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhåll							1 250:-
B-Summa							1 250:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S Håslöv 24:1</u> Ernst Göransson <u>Brukningsbåtnad</u> Minskade underhåll							11 577:-
B-Summa							11 577:-
<u>S Håslöv 24:2</u> Sven E Nyhlén <u>Brukningsbåtnad</u> Minskade underhåll							252:-
B-Summa							252:-
<u>S Håslöv 2:13</u> C F Gelinder m fl <u>Brukningsbåtnad</u> Minskade underhåll							1 062:-
B-Summa							1 062:-
<u>Bodarps socken</u> <u>Bodarp 3:7</u> Jan Lantau <u>Brukningsbåtnad</u> Minskade brukningskostn o mark- vinst Minskade underhåll							1 118:- 1 327:-
B-Summa							2 445:-
<u>Bodarp 4:2</u> Torvald Hansson <u>Brukningsbåtnad</u> Minskade underhåll							2 623:-
B-Summa							2 623:-
<u>Avdelning III</u> <u>Bodarp 3:7</u> Jan Lantau <u>Brukningsbåtnad</u> Minskade brukningskostn o mark- vinst							7 772:-
B-Summa							7 772:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Håslövs socken</u>							
<u>Hermanstorp 12:15</u>							
Solvig o Kjell Lindqvist							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade brukningskostn o mark- vinst							1 510:-
<u>B-Summa</u>							1 510:-
<u>Hermanstorp 15:1</u>							
Ivan Albing							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade brukningskostn o mark- vinst							2 032:-
<u>B-Summa</u>							2 032:-
<u>Hermanstorp 12:18</u>							
Jan Lantau							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade brukningskostn o mark- vinst							2 490:-
<u>B-Summa</u>							2 490:-
<u>Hermanstorp 11:1</u>							
Jan Lantau							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade brukningskostn o mark- vinst							1 740:-
<u>B-Summa</u>							1 740:-
<u>S Håslöv 19:3</u>							
Jan Lantau							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade underhållskostn							250:-
<u>B-Summa</u>							250:-
<u>S Håslöv 24:1</u>							
Ernst Göransson							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade underhållskostn							3 523:-
<u>B-Summa</u>							3 523:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S Håslöv 24:2</u>							
Sven Erik Nyhlén							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade underhållskostn							48:--
B-Summa							48:--
<u>S Håslöv 2:13</u>							
C F Gelinder m fl							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade underhållskostn							3 647:--
B-Summa							3 647:--
<u>S Håslöv 1:1</u>							
Margit Tonning							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade underhållskostn							2 461:--
B-Summa							2 461:--
<u>S Håslöv 2:12</u>							
AB C Engström							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade underhållskostn							1 012:--
B-Summa							1 012:--
<u>S Håslöv 1:5</u>							
Ingvar Sångberg							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade underhållskostn							29:--
B-Summa							29:--
<u>S Håslöv 23:1,2</u>							
Vellinge kommun							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade underhållskostn							443:--
B-Summa							443:--
<u>S Håslöv 23:2</u>							
Leif Jönsson							
<u>Brukningståtnad</u>							
Minskade underhållskostn							281:--
B-Summa							281:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning IV</u>							
<u>Hermanstorp 15:1</u>							
Ivan Albing							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostn o mark- vinst							1 680:-
B-Summa							1 680:-
<u>Bodarps socken</u>							
<u>Bodarp 4:2</u>							
Torvald Hansson							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostn o mark- vinst							38 920:-
Minskade underhållskostn							7 457:-
B-Summa							46 377:-
<u>Bodarp 3:7</u>							
Jan Lantau							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostn							4 922:-
B-Summa							4 922:-
<u>Bodarp 9:30</u>							
Börje Persson							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade underhållskostn							6 263:-
B-Summa							6 263:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Avdelning 1-2</u>							
<u>Hermanstorp 1:4</u>							23 284:-
Thomas Werntoft							
<u>Hermanstorp 15:1</u>							27 510:-
Ivan Albing							
<u>Hermanstorp 12:15</u>							263:-
Solvig o Kjell Lindqvist							
<u>Hermanstorp 12:18</u>							146:-
Jan Lantau							
<u>Hermanstorp 11:1</u>							57:-
Jan Lantau							
<u>Håslöv 19:3</u>							1 250:-
Jan Lantau							
<u>S Håslöv 24:1</u>							11 577:-
Ernst Göransson							
<u>S Håslöv 24:2</u>							252:-
Sven E Nyhlén							
<u>S Håslöv 2:13</u>							1 062:-
C F Gelinder m fl							
<u>Bodarp 3:7</u>							2 445:-
Jan Lantau							
<u>Bodarp 4:2</u>							2 623:-
Torvald Hansson							
<u>Summa för avd 1-2</u>							70 469:-
<u>Avdelning 3</u>							
<u>Bodarp 3:7</u>							7 772:-
Jan Lantau							
<u>Hermanstorp 12:15</u>							1 510:-
Solvig o Kjell Lindqvist							
<u>Hermanstorp 15:1</u>							2 032:-
Ivan Albing							
<u>Hermanstorp 12:18</u>							2 490:-
Jan Lantau							
Överföres							13 804:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överföres							13 804:-
<u>Hermanstorp 11:1</u>							✓ 1 740:-
Jan Lantau							✓ 250:-
<u>S Håslöv 19:3</u>							✓ 3 523:-
Jan Lantau							✓ 48:-
<u>S Håslöv 24:1</u>							✓ 3 647:-
Ernst Göransson							✓ 2 461:-
<u>S Håslöv 24:2</u>							✓ 1 012:-
Sven Erik Nyhlén							✓ 29:-
<u>S Håslöv 2:13</u>							✓ 443:-
C F Gelinger m fl							✓ 281:-
<u>S Håslöv 1:11</u> ✓							✓ 27 238:-
Margit Tonning							
<u>S Håslöv 2:12</u>							
AB C Engström							
<u>S Håslöv 1:5</u>							
Ingvar Sångberg							
<u>S Håslöv 23:1,2</u>							
Vellinge kommun							
<u>S Håslöv 23:2</u>							
Leif Jönsson							
<u>Summa för avd 3</u>							
<u>Avdelning 4</u>							
<u>Hermanstorp 15:1</u>							
Ivan Albing							
<u>Bodarp 4:2</u>							
Torvald Hansson							
<u>Bodarp 3:7</u>							
Jan Lantau							
<u>Bodarp 9:30</u>							
Börje Persson							
<u>Summa för avd 4</u>							
<u>Summa för hela företaget</u>							

Lantbruksstyrelsen 3044 b 1965 nov. 3000. SRA

Företagets namn

Alternativ 1

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1977-11-21

Bodarps dikningsföretag 1977

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
0+20-4+27	407	<u>Huvudavlopp</u> <u>Dikessträckan A-B</u> <u>Material trumma</u>					
4+19-4+27		Betongrör ϕ 1 400	m	8	465:-	3 720:-	
		Grus eller makadam till vägbana och trummögon				500:-	4 220:-
		<u>Arbete</u>					
0+20-0+60		Rensning	"	40	5:-	200:-	
0+60-4+19		Schaktning sandblandad lera	m ³	1420	4:-	5 680:-	
		Utplanering av schaktmassor eller motsvarande ersättn.	m ³	1420	2:50	3 550:-	
4+19-4+27		Schaktning o lägg. av rör i vägtrumma	m	8	100:-	800:-	
		Återställande av vägbana samt förstärkn. av trummögon				600:-	10 830:-
		<u>Ersättningar</u>					
		Ersättning för bortgrävd mark till ägaren av fastigheten Hermanstorp 1:4	m ²	970	3:60		3 492:-
		För oförutsett m m tillägges ca 10 %					1 658:-
		<u>Summa:</u>					20 200:-
4+27-7+13	286	<u>Dikessträckan B-C</u> <u>Arbete</u>					
		Schaktning sandblandad lera	m ³	2270	4:-	9 080:-	
		Utplanering av schaktmassor eller motsvarande ersättn.	m ³	2270	2:50	5 675:-	14 755:-
		<u>Ersättningar</u>					
		Ersättning för bortgrävd mark	m ²	1120	3:60	4 032:-	4 032:-
		För oförutsett m m tillägges ca 10 %					2 113:-
		<u>Summa:</u>					20 900:-

Företagets namn

Alternativ 1

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Bodarps dikningsföretag 1977

1977-11-21

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
7+13-9+50 = 20	237	<u>Dikessträckan C-D</u> <u>Material trumma</u>					
8+60-8+66		Betongrör ϕ 1 400	m	6	465:-	2 790:-	2 790:-
		<u>Arbete</u>					
7+13-9+50		Schaktning sandblandad lera	m ³	1205	4:-	4 820:-	
		Utplanering av schaktmassor eller motsvarande ersättning	m ³	1205	2:-	2 410:-	
8+60-8+66		Schaktning o läggning av rör i vägtrumma	m	6	50:-	300:-	
		Återställande av körbana				100:-	7 630:-
		<u>Ersättningar</u>					
		Ersättning för bortgrävd mark till ägaren av fastigheten Hermanstorp 15:1	m ²	650	3:60	2 340:-	2 340:-
		För oförutsett m m tillägges ca 10 %					940:-
		<u>Summa:</u>					13 700:-
9+50-20- 25+70	570	<u>Dikessträckan D-E-F-G</u> <u>Material trumma</u>					
27+82-23+ +90		Betongrör ϕ 1 200	m	8	265:-	2 120:-	
		Grus eller makadam till väg- bana och trummögon				500:-	2 620:-
		<u>Arbete</u>					
9+50-20- 25+70		Schaktning sandblandad lera	m ³	2270	4:50	10 215:-	
		Utplanering av schaktmassor eller motsvarande ersättning	m ³	2270	2:50	5 675:-	
23+82-23+ +90		Schaktning och läggning av rör i vägtrumma	m	8	80:-	640:-	
		Återställande av vägbana samt förstärkning av trummögon				400:-	16 930:-
		<u>Ersättningar</u>					
		Ersättning för bortgrävd mark till ägaren av fastigheten Hermanstorp 15:1	m ²	40	3:60	144:-	
		Bodarp 4:2	m ²	1320	3:60	4 752:-	4 896:-
		För oförutsett m m tillägges ca 10 %					2 254:-
		<u>Summa:</u>					26 700:-

43

Alternativ 1

Bilaga B-1
Forts blad nr

Företagets namn

Bodarps dikningsföretag 1977

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1977-11-21

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
25+70=40- 42+38	238	<u>Dikessträckan G-H</u>					
		<u>Material 1. Ledningar</u>					
40-42+38		Betongrör ϕ 300	m	238	22:-	5 236:-	
		<u>2. Brunnar</u>					
40+98,41+ +80,42+38		Betongrör ϕ 600, 060 m höga med fast botten	st	3	55:-	165:-	
		Betongrör ϕ 600, 0,60 m höga	"	6	40:-	240:-	
		Brunnslock ϕ 600	"	3	28:-	84:-	
		Radialsten	"	120	1:-	120:-	5 845:-
		<u>Arbete</u>					
40-42+38		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	238	15:-	3 570:-	
		Sättning av brunnar	st	3	250:-	750:-	4 320:-
		Oförutsett ca 10 %					1 035:-
		<u>Summa:</u>					11 200:-
		<u>Alternativ 1</u>					
		<u>Sammandrag</u>					
		Huvudavlopp					
407		Dikessträckan A-B				20 200:-	
286		" B-C				20 900:-	
237		" C-D				13 700:-	
570	1500	" D-E-F-G				26 700:-	81 500:-
		<u>Sidoavlopp</u>					
184		Dikessträckan D-P				5 600:-	
350		" P-S				7 000:-	
238	772	" G-H				11 200:-	23 800:-
Tills	2272	meter					105 300:-
		<u>Summa kostnad:</u>					
		Malmö 1977-11-21					
		I tjänsten					
		<i>Nils M. Nilsson</i>					
		Nils M Nilsson					
		Förrättningsman					

Företagets namn

Bodarps dikningsföretag 1977

Alternativ 2

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1977-11-21

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		<u>Huvudavlopp</u>					
0+20-4+27	407	<u>Dikessträckan A-B</u>					
		<u>Material 1. Ledningar</u>					
4+17-4+27		Betongrör ϕ 1 200	m	10	265:-	2 650:-	
		Grus eller makadam till vägbana och rörutlopp				400:-	
		<u>2. Brunnar</u>					
		Betongrör ϕ 1 500, 0,60 m med fast botten	st	1	350:-	350:-	
		Radialsten	"	360	1:-	360:-	
		Koniska rör ϕ 1 500-900	"	1	310:-	310:-	
		" " ϕ 900-600	"	1	100:-	100:-	
		Brunnslock ϕ 600	"	1	28:-	28:-	4 198:-
		<u>Arbete</u>					
0+20-0+60		Rensning	m	40	5:-	200:-	
0+60-4+17		Schaktning sandblandad lera	m ³	1420	4:-	5 680:-	
		Utplanering av schaktmassor eller motsvarande ersättn	m ³	1420	2:50	3 550:-	
4+17-4+27		Schaktning o läggning av rör	m	10	70:-	700:-	
		Återställande av vägbana samt förstärkning av rörutlopp				500:-	
		Sättning av brunn	st	1		400:-	11 030:-
		<u>Ersättningar</u>					
		Ersättning för bortgrävd mark till ägaren av fastigheten					
		Hermanstorp 1:4	m ²	970	3:60		3 492:-
		För oförutsett m m tillägges ca 10 %					1 880:-
		<u>Summa:</u>					20 600:-

Företagets namn

Bodarps dikningsföretag 1977

Alternativ 2

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1977-11-21

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
60-67	700	<u>Dikessträckan B-R-F-G</u>					
		<u>Material 1. Ledningar</u>					
		Betongrör ϕ 1 000	m	700	138:-	96 600:-	
		<u>2. Brunnar m m</u>					
63+04, 63+54,67		Betongrör ϕ 1 500, 0,60 m höga med fast botten	st	3	350:-	1 050:-	
		Koniska rör ϕ 1 500/900	"	3	310:-	930:-	
		" " ϕ 900/600	"	3	100:-	300:-	
		Brunnslock ϕ 600	"	3	28:-	84:-	
		Radialsten	"	600	1:-	600:-	99 564:-
60-67	700	<u>Arbete</u>					
		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	700	50:-	35 000:-	
		Sättning av brunnar	st	3	350:-	1 050:-	36 050:-
		Oförutsett m m ca 10 %					13 185:-
		<u>Summa:</u>					148 800:-
4+27-9+50	523	<u>Sidoavlopp</u>					
		<u>Dikessträckan B-C-D</u>					
		<u>Material 1. Ledningar</u>					
4+27-9+50		Betongrör ϕ 600	m	523	58:-	30 334:-	
		<u>2. Brunnar m m</u>					
6,7+13, 8+14,9+50		Betongrör ϕ 900, 0,60 m höga med fast botten	st	4	115:-	460:-	
		Betongrör ϕ 900, 0,60 m	"	8	80:-	640:-	
		Koniska rör ϕ 900/600	"	4	100:-	400:-	
		Brunnslock ϕ 600	"	4	28:-	112:-	
		Radialsten	"	400	1:-	400:-	32 346:-
4+27-9+50		<u>Arbete</u>					
		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	523	25:-	13 075:-	
		Sättning av brunnar	st	4	250:-	1 000:-	14 075:-
		Oförutsett ca 10 %					4 279:-
		<u>Summa:</u>					50 700:-

Företagets namn

Bodarps dikningsföretag 1977

Alternativ 2

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1977-11-21

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
9+50-14+84	534	<u>Dikessträckan D-P-S</u>					
		<u>Material 1. Ledningar</u>					
9+50-14+84		Betongrör ϕ 500	m	534	47:-	25 098:-	
		<u>2. Brunnar</u>					
10+64,12+ +32,12+80, 13+36,14+ +84		Betongrör ϕ 900, 0,60 m höga med fast botten	st	5	115:-	575:-	
		Betongrör ϕ 900, 0,60 m	"	10	80:-	800:-	
		Koniska rör ϕ 900/600	"	5	100:-	500:-	
		Brunnslock ϕ 600	"	5	28:-	140:-	
		Radialsten	"	500	1:-	500:-	27 613:-
		<u>Arbete</u>					
9+50-14+ +84		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	534	20:-	10 680:-	
		Sättning av brunnar	st	5	250:-	1 250:-	11 930:-
		Oförutsett ca 10 %					3 957:-
		<u>Summa:</u>					43 500:-
20-23+90	390	<u>Dikessträckan D-E</u>					
		<u>Material 1. Ledningar</u>					
20-20+85		Betongrör ϕ 300	m	85	22:-	1 870:-	
20+85-22+ +15		" ϕ 150	"	130	10:-	1 300:-	
22+15-23+ +90		Tegelrör ϕ 125	"	175	11:-	1 925:-	
		<u>2. Brunnar m m</u>					
20+85, 22+15, 23+90		Betongrör ϕ 600 0,60 m höga med fast botten	st	3	60:-	180:-	
		Betongrör ϕ 600 0,60 m	"	9	43:-	387:-	
		Brunnslock ϕ 600	"	3	28:-	84:-	
		Radialsten	"	150	1:-	150:-	5 896:-
		<u>Arbete</u>					
20-20+85		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	85	20:-	1 700:-	
20+85-22+ +15		Dito	"	130	12:-	1 560:-	
22+15-23+ +90		Dito	"	175	6:-	1 050:-	
		Sättning av brunnar	st	3	300:-	900:-	5 210:-
		Oförutsett ca 10 %					1 094:-
		<u>Summa:</u>					12 200:-

Företagets namn

Alternativ 2

Forts blad nr

Bodarps dikningsföretag 1977

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1977-11-21

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
25+70=40- -42+38	238	Dikessträckan G-H					
		Se Alternativ 1					11 200:-
		Summa:					11 200:-
		Alternativ 2					
		Sammandrag					
		Huvudavlopp					
407		Dikessträckan A-B				20 600:-	
700	1107	" B-R-F-G				148 800:-	169 400:-
		Sidoavlopp					
523		Dikessträckan B-C-D				50 700:-	
534		" D-P-S				43 500:-	
390		" D-E				12 200:-	
238	1685	" G-H				11 200:-	117 600:-
Tills	2792	meter					287 000:-
		Summa kostnad					
		Malmö 1977-11-21					
		I tjänsten					
		<i>Nils M. Nilsson</i>					
		Nils M Nilsson					
		Förrättningsman					

Företagets namn: Bodarps dikningsföretag år 1977		Mom.
Socken: Bodarp och Håslöv		
Län: Malmöhus		
.. Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar. .. Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person. .. I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle. .. Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vattengång). .. Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.	1. <u>Ritningar, utsättning</u>	
.. Förekommade dikeskrök får ej göras skarp utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas. .. Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla. .. Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget). .. Uppschaktad jord skall läggas minst 2 m från blivande dikeskant, med en släntlutning icke överstigande 1:1. Öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning skall ha en bottenbredd av minst 1 m och får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1,25. .. Sten större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna.	2. <u>Öppna avlopp</u> 2.1 Sträckning i plan 2.2 Stängsel 2.3 Jordupplag	

.. Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.	2.4	Ras
.. Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestämmelser för föreskriven rörtyp. .. Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord. Genomgrävd vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.	2.5	
	3.	<u>Rörledning</u>
.. Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper. .. Tegelrör skall uppfylla fordringarna för svensk standard för dräneringsrör av tegel. .. Plaströr skall uppfylla fordringarna enligt de provisoriska normer som gäller beträffande rör avsedda för dräneringsändamål inom jordbruket.	3.1	Rörkvalitet
.. Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager. .. Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus. .. Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall god anläggning för hela röret utföras. .. ~~Betongrörledning bör ej utom i undantagsfall läggas vintertid (särskilt ej tiden januari-mars).~~ .. Tegel- eller plaströrledning bör ej läggas under sådan årstid, då frost kan befaras. .. <u>Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant.</u> Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.	3.2	Rörläggning

.. Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. .. Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna. Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iaktages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.	3.3	Återfyllning
.. Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning. .. Brunn skall grundläggas på fast underlag. .. Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.	3.4	Brunnar Koppling
.. Till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen skall utföras med ~~tjändran och cementbruk~~ eller tätningsring, där ej annat föreskrives. .. Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger. .. Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.	3.5	Fogning och grundför- stärkning
.. I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning,	4. 4.1	Allmänna föreskrifter Dämning

som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.		
.. Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas.	4.2	Röjning
.. Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.	4.3	Gränsmärke
.. Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.	4.4	Anmälningsplikt
.. All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.		
.. Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.		
För höjdbestämmning har följande fixpunkter utmärkts: Fixp +11,98 ca 350 m V sektion 4+27. Koppardubb i SÖ öppningen till trumman över SV vägdiket där vägen mot V Värlinge tar av från Trelleborg-Malmövägen.	5	Fixpunkter
Fixp +7,90 V landfästet till trumma vid sektion 4+20, S sidan. Mässingsdubb i sten 0,98 m under trummdäcket 0,47 m V om valvet.		
Fixp +11,46. Boningshus till Hermanstorp 15:1 S sidan. Kors å V delen av nedre trappsteget.		
Fixp +9,17 Kors å sten i f d järnvägsbro.		
Fixp +14,29 Traktorgarage till Bodarp 3:7 SV hörnet kors i betong.		
Fixp +17,46 m Byggnad ca 250 m N punkten H. N gaveln nedersta trappstegets Ö del, ovanpå trapplanet.		

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen ang torrläggning av marker till Hermanstorp 15 m fl fastigheter

Socken: Håslöv och Bodarp

Län: Malmöhus

Företaget avser att förbättra dränerings- och bruksmöjligheterna för åkermark till fastigheterna Bodarp nr 3, 4 och 9 i Bodarps socken samt Hermanstorp nr 1, 11, 12 och 15 i Håslövs socken.

Vid förundersökningarna har det påyrkats att de nuvarande öppna avloppen skulle rörläggas i möjligaste mån. Kostnaden för rörläggning av vissa dikessträckor, överstiger emellertid kostnaden för motsvarande sträckors upptagande som öppet avlopp, med större belopp än den båtnadsökning som av synemännen kunnat uppskattas.

På grund härav har föreliggande förslag utarbetats enligt 2 alternativ.

Enligt alternativ 1 skall de nuvarande avloppen i huvudsak fördjupas och breddas så att full torrläggning erhålles. Enligt alternativ 2 skall huvuddelen av de öppna avloppen igenläggas med rör varvid man samtidigt leder huvuddelen av vattnet en kortare väg.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i 7 kap vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap vattenlagen och med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare).

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter

Profilritning över berörda avlopp

Tvärsektioner av berörda avlopp

Typritningar för brunnar o dyl.

Ritningsbeteckningar se särskild bilaga

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med RAK:s höjdsystem.

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se även särskild fixpunktsbeskrivning tillhörande bil. arbetsbeskrivning.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i två äldre dikningsföretag, vilka handlagts vid syneförrättning år 1894 och år 1924. Det första dikningsföretaget benämnes "Nr 3 och 7 Södra Håslöv av år 1894" och omfattar den öppna avloppssträckan 0+60-11+35. Det senare dikningsföretaget

Bil 1. Ändamål o handläggning

2. Läge

3. Plankarta, profilritning, höjdsystem

4. Äldre företag

benämnas "Torrläggning av mark till nr 19 Södra Håslöv m fl hemman av år 1924" och omfattar den öppna avloppssträckan 11+35-14+85 och dessutom täckta ledningar om tillsammans 1 250 m.

De öppna avlopp som fastställdes 1894 och 1924 medger nu ej full torrläggning av kringliggande marker.

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar:

Alternativ 1_

Öppet avlopp: sträckan A-B-C-D-P-S och D-E-F-G

Rörledning: " G-H

Alternativ 2_

Öppet avlopp: sträckan A-B

Rörledning: " B-C-D-P-S och D-E-F-G-H

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synmännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark till 1 liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensioneras för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande nederbördsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

1. Allmän väg

Någon bro eller trumma beröres ej av företaget.

2. Enskilda vägar och ägovägar

Alternativ 1_

Dikningsföretaget utför och bekostar nya trummor vid avloppssektionerna 4+22, 8+60 och 23+83.

Alternativ 2_

De nya avloppen skall utföras som täckta ledningar varför det ej fördras några särskilda trummor vid vägkorsningarna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagets genom dem.

För mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp och för skada och intrång genom jordupplag, skall ersättning utgå med belopp som finnes angivna i till respektive alternativ hörande kostnadsförslag.

5. Omfattning

6. Laga hinder

7. Hydrografisk utredning

8. Broar o trummor

9. Ersättningar

För skada å växande gröda som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse skall ersättningsbeloppets storlek bedömmas av behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada som ej av synemännen förutsetts hänvisas till bestämmelserna i 7 kap 57 § vattenlagen.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Alternativ I

medför full torrläggning för de ingående markerna. Nyttan som uppkommer genom utförande av alternativ I har i tillhörande värderingslängd införts under rubriken alstringsbåtnad och brukningsbåtnad.

Vid uppskattningen av alstringsbåtnaden har synemännen värderat markerna såväl i det skick de nu befinner sig som och i det tillstånd vari de antagas komma efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad som införts i värderingslängden för alternativ 1. Brukningsbåtnad se ALT. II

Alternativ II

medför samma alstringsbåtnad som alternativ I men dessutom annat slag av båtnad som i tillhörande värderingslängd införts under rubriken Brukningsbåtnad.

Vid uppskattningen av brukningsbåtnaden har synemännen för varje fastighet under beteckningen "Minskade brukningskostnader och markvinst" uppskattat den sammanlagda effekten av ett flertal förbättringsfaktorer såsom arealvinst, minskade brukningskostnader och minskad fältkantverkan samt mindre dubbelspridning av utsäde och gödsel.

Dessutom har synemännen under beteckningen "Minskat underhåll" uppskattat nuvärdet av de underhållsminskningar som erhålles när öppna avlopp ersättes med rörledningar. Uppskattningen grundar sig på följande antagande: Rörledningens livslängd sättes till 50 år. Medelränta under denna tid 5 %. Rensningskostnaden för öppna avlopp motsvarande de ifrågavarande kan normalt uppskattas till 2:- kronor per m och år. Om avloppen rörläggas kan den årliga

10. Markvärdering o båtnadsuppskattning

A 1

rensningskostnaden för brunnar uppskattas till 0,20:- kronor per m och år.

Efter dessa grunder har nuvärdena av underhållskostnaderna uppskattats för såväl de nuvarande öppna avloppen som för de blivande nya avloppen och framgår resultatet ur nedanstående uppställning.

Sträcka	Längd m	Årlig rensn- kostnad kr	Nuvärde av 50 års rensn	Anm
<u>Nuvarande avlopp</u>				
A-B-C-P	1 074	2 148	39 027	1894 års df
P-S	350	700	12 718	1924 " "
D-E-F-G	570	1 140	20 713	Oreglerat
<u>Nya avlopp</u>				
A-B	407	814	14 790	
B-C-D-P	707	141	2 562	
P-S	350	70	1 272	
D-E-F-G	570	114	2 071	

Genom utförande av alternativ 2 kommer de sträckor att rörläggas som äro av betydelse för fastigheterna i och omkring Håslövs by. De årliga kostnaderna för rensning av brunnar och utlopp blir ävenledes så små att det inte är ekonomiskt att debitera ut dem på ett större antal mindre delägare.

Synemännen prövar därför lämpligt att dessa fastigheters båtnad av rörläggningen beräknas efter hela nuvärdet av de öppna avloppens underhållskostnader mot att de i framtiden slipper delta i underhållet av det nya företaget.

Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen framgår av till alternativ 2 fogad värderingslängd.

Kostnaden för företags utförande har beräknats till 105 300:- kronor för alternativ 1 och till 287 000:- kronor för alternativ 2, se bilagda kostnadsförslag.

Då de i företaget ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap 24 § vattenlagen.

Båtnadsberäkningen enligt alternativ 2 sammanhänger dessutom med båtnadsberäkningen enligt alternativ 1. Företaget har därför i båda alternativen uppdelats i 5 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängderna.

A-2

11. Kostnader

B1-B2

12. Kostnadsfördeln.

A1-A2

Alternativ 1

Sedan samfälligheten uppdelats i 5 avdelningar har nedanstående utredning utförts.

Avdelning	Båtnad kr	Omfattar dikesstr.	Kostnad för dikningen		Kostnad: Båtnad = Relativtal	
			inom avd.= egen dikn. kr	nedanför avd.= utdikn. kr	Egen dikn.	Egen dikn. + utdikn.
1	49100	A-B-C-D	54800	0	1,116090	
2	16580	D-P	5600	32000	0,337756	2,267793
3	7110	P-S	7000	21000	0,984529	3,938115
4	47520	D-E-F-G	26700	32000	0,561869	1,235269
5	57100	G-H	11200	20000	0,196147	0,546410
1-5	177410		105300			0,593540
<u>Sammanförda avdelningar</u>						
1+2	65680		60400			0,919610
1+2+4	113200		87100			0,769435
1+2+4+5	170300		98300			0,577217
2+4+5	121200		43500	32000		0,622937

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap 23 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 3 med ett sammanlagt båtnadsvärde om 7 110:- kronor påföres kostnaden för dikning inom äget område eller 7 000:- kronor. Denna avdelning relativa kostnadstal belöper alltså till 0,984529.

Avdelning 5

med ett sammanlagt båtnadsvärde om 57 100:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 31 200:- kronor (11 200:- + 20 000). Denna avdelnings relativa kostnadstal belöper alltså till 0,546410.

Avdelningarna 1+2+4 med ett sammanlagt båtnadsvärde om 113200:- kronor påförs återstående del av kostnaden eller 67100:- kronor (87 100 - 20 000). Denna avdelnings relativa andelstal belöper alltså till 0,592756.

Särskild kostnadsfördelningslängd för alternativ 1 har upprättats och bifogas detta utlåtande.

D-1

Alternativ 2

Detta alternativ innebär att dikningen givits en större omfattning än som erfordras för markernas torrläggning till 1,2 meters djup.

Enligt bestämmelserna i 7 kap 25 § vattenlagen skall särskild beräkning ske såväl av kostnadsökningen som av båtnadsökningen.

Kostnadsökningen som erhålles ur bifogade kostnadsförslag för alternativ 1 och 2 uppgår till 181 700:- kronor (287 000:- - 105 300:-) kronor.

Båtnadsökningen uppgår till 156 949:- kronor och motsvarar den båtnad som redovisas i till alternativ 2 hörande värderingslängd.

Avdelningarna i alternativ 2 omfattar samma dikessträckor som avdelningarna i alternativ 1 medan däremot fastighetsindelningarna blivit något annorlunda beroende på båtnadslagets olika karaktär. Avdelning 5 har ej upptagits i alternativ 2 eftersom där inte sker någon förändring i förhållande till alternativ 1.

Kostnadsökningen överstiger båtnadsökningen med 24 751:- kronor (181 700:- - 156 949:-) kronor.

Merkostnaden utöver båtnaden sammanhänger med de stora rördimensionerna över fastigheterna Hermanstorp 1:4 och 15:1 samt Bodarp 4:2.

För att en rörläggning skall komma till stånd måste dessa fastigheter svara för merkostnaden.

Genom jämförelse mellan olika alternativa lösningar bedömes följande fördelning skälig.

Hermanstorp 1:4	betalar	11 751:-
"	15:1 "	7 000:-
Bodarp	4:2 "	<u>6 000:-</u>

Summa 24 751:-

I övrigt har kostnadsandelarna framräknats såsom summan av kostnadsandelarna enligt alternativ 1 och båtnaden enligt alternativ 2.

Av bifogad till alternativ 2 hörande kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttas.

Under förrättnings handläggning har det påyrkats att de som utsläpper avloppsvatten skulle vara med och betala i företaget.

Flera av dessa har dock bestridit yrkandet bl a med motiveringen att de ingen nytta har av ifrågasatt fördjupning eller rörläggning.

Synemännen, som anser att frågan faller under miljöskyddslagen och därför ej kan prövas under syneförrättning, vill för sin del framhålla:

Det måste anses ostridigt att utsläpp av kloakvatten åstadkommer en hel del obehag av skilda slag, såsom ökad växtlighet, sanitärt obehag m m.

Det är därför förklarligt att den som mottager kloakvattnet anser att någon form av compensation borde utgå.

Svårigheten att på ett tillförlitligt sätt uppskatta inverkans storlek vid ett enskilt kloakutsläpp medför dock att man vid rensningar och andra underhållsarbeten ej anser det mödan värt att försöka få ut något bidrag.

I föreliggande fall har den årliga rensningskostnaden för sträckan A-S med en sammanlagd längd om 1 424 m uppgivits till 3,50 kr/m och år. Synemännen har för avlopp av motsvarande storlek uppskattat den årliga rensningskostnaden till 2 kr/m och år.

Det får anses sannolikt att den större kostnaden sammanhänger med att ca 30 hushåll utsläpper avloppsvatten från kök och vattentoalett i ovannämnda avlopp. Om den av avloppsvattnet orsakade kostnadsökningen uppskattas till 1 kr per m och år skulle kostnaden bli cirka 50:- kr per hushåll och år.

Synemännen rekommenderar därför att den som utsläpper kloakvatten från kök och vattentoalett betalar till det nya företaget en årlig avgift om 50:- kr eller också en engångsavgift om 500:- kronor. För den som endast har avlopp från kök rekommenderas halva beloppet.

D-2

Om överenskommelse ej ernås kan frågan tagas upp till prövning vid fastighetsdomstol enligt bestämmelserna i 34 § Miljöskyddslagen.

2. Underhållskostnad

Alternativ 1

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall under de 5 första åren efter företagets utförande fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

Efter 5 år skall underhållet av dikessträckan A-B-C-D-P återgå till 1894 års företag och dikessträckan P-S återgå till 1924 års företag. Till underhållet av dikessträckan D-E-F-G skall efter 5 år delägarna i avdelning 4 betala 40 % och delägarna i avdelning 5 60 %.

Alternativ 2

Detta alternativ medför ganska små underhållskostnader i framtiden. De underhållspliktiga bör därför begränsas till dem som har ett förstahandsintresse av att företaget underhålles. Hänsyn härtill har redan tagits vid kostnadsfördelningen mom. 12.

För alternativ 2 har därför upprättats en särskild fördelningslängd rörande underhållet vilken bifogas detta utlåtande.

D-3

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap 80 § vattenlagen skall iakttagas.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 574:- kronor, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Vattendomstolsavgift

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Yrkanden

Av verkställda utredningen och beräkningar framgår att alternativ 2 ur ekonomisk synpunkt synes vara något sämre än alternativ 1.

Arbetets utförande, arbetstid

Sökande och de med dem likställda har dock påyrkat alternativ 2.

Synemännen anser att alternativ 2 trots den något sämre lönsamheten, dock är det alternativ som på längre sikt kommer att visa sig mest fördelaktigt ur såväl enskild som allmän synpunkt.

Företaget skall alltså, därest sökanden vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag alternativ 2.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlätas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande.

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1985.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Bodarps dikningsföretag år 1977.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar,

Framtida
underhåll

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o dyl bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Företagets angelägenhet skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 64 §.

Organisation

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden) i företagets arbetsstyrelse och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Aktförvarare

Talan mot förrättningen må föras vid Växjö tingsrätt, Vattendomstolen, Box 210, 350 05 Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstolens prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftäggande dom stadgas för såvitt icke besvär anförts.

Håslöv 1977-11-21

Förrättningsman

N. G. M. Nilsson

Såsom gode män:

Boedman, Per Hansson

Besvärs-
hänvisning

Utlåtandets
verkställig-
het

62

Företagets namn

Bodarps df år 1977

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Håslövs socken</u>						
<u>Hermanstorp 1:4</u>						
Thomas Werntoft	S					
avd 1		500:-		296:-	0,281	
<u>Hermanstorp 15:1</u>						
Ivan Albing	S					
avd 1-2		55 610:-		32 963:-	31,304	
<u>Hermanstorp 12:15</u>						
Solveig o. Kjell Lindqvist						
arr. Ivan Albing						
avd 3		1 500:-		1 477:-	1,403	
<u>Bodarps socken</u>						
<u>Bodarp 4:2</u>						
Torvald Hansson	S					
avd 1		8 440:-	5 003:-			
avd 4		38 200:-	22 643:-	27 646:-	26,255	
<u>Bodarp 3:7</u>						
Jan Lantau						
avd 2		1 130:-	670:-			
avd 4		9 320:-	5 525:-			
avd 3		5 610:-	5 523:-			
avd 5		25 120:-	13 726:-	25 444:-	24,163	
<u>Bodarp 9:30</u>						
Börje Persson	S					
avd 5		31 980:-		17 474:-	16,594	
Summa		175 228:-		105 300:-	100,000	
Håslöv 1977-11-21						
Förrättningsman.....						
Såsom gode män.....						

ALL 178 74 043

MÅNADEN 178 74 043

Lantbrukstyrelen 34-110 a. 1974-05 1500

63

Företagets namn

Bodarps dikningsföretag år 1977

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1977-11-21

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor Alt 1	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Håslövs socken</u>						
<u>Hermanstorp 1:4</u>						
Thomas Werntoft	S	23 284:-	296:-			
Utl. mom 12			11 751:-	35 331:-	12,311	
<u>Hermanstorp 15:1</u>						
Ivan Albing	S	31 222:-	32 963:-			
Utl. mom 12			7 000:-	71 185:-	24,803	
<u>Hermanstorp 12:15</u>						
Solvig o Kjell Lindqvist arr Ivan Albing		1 773:-	1 477:-	3 250:-	1,132	
<u>Bodarps socken</u>						
<u>Bodarp 4:2</u>						
Torvald Hansson	S	49 000:-	27 646:-			
Utl. mom 12			6 000:-	82 646:-	28,797	
<u>Bodarp 9:30</u>						
Börje Persson	S	6 263:-	17 474:-	23 737:-	8,271	
<u>Bodarp 3:7</u>						
Jan Lantau		15 139:-	25 444:-	40 583:-	14,140	
<u>Håslövs socken</u>						
<u>Hermanstorp 12:18</u>						
Jan Lantau		2 636:-		2 636:-	0,918	
<u>Hermanstorp 11:1</u>						
Jan Lantau		1 797:-		1 797:-	0,626	
<u>S Håslöv 19:3</u>						
Jan Lantau		1 500:-		1 500:-	0,523	
<u>S Håslöv 24:1</u>						
Ernst Göransson		15 100:-		15 100:-	5,261	
<u>S Håslöv 24:2</u>						
Sven E Nyhlén		300:-		300:-	0,105	
<u>S Håslöv 2:13</u>						
C F Gelinder m fl		4 709:-		4 709:-	1,641	
Överföres		152 723:-	130 051:-	282 774:-	98,528	

Företagets namn

Bodarps dikningsföretag år 1977

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1977-11-21

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. — S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor Alt. 1	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor Alt. 1	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		152 723:-	130051:-	282 774:-	98,528	
<u>S Håslöv 1:1</u>						
Margit Tonning		2 461:-		2 461:-	0,857	
<u>S Håslöv 2:12</u>						
AB Carl Engström		1 012:-		1 012:-	0,353	
<u>S Håslöv 1:5</u>						
Ingvar Sångberg		29:-		29:-	0,010	
<u>S Håslöv 23:1</u>						
Vellinge kommun		443:-		443:-	0,154	
<u>S Håslöv 23:2</u>						
Leif Jönsson		281:-		281:-	0,098	
Summa		156 949:-	130 051:-	287 000:-	100,000	
Håslöv 1977-11-21						
Förrättningsman						
Såsom gode män:						

Företagets namn

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. — S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Alternativ 2 Underhåll</u>						
<u>Håslövs socken</u>						
<u>Hermanstorp 1:4</u>						
Thomas Werntoft	S				14,10	
<u>Hermanstorp 15:1</u>						
Ivan Albing					27,23	
<u>Hermanstorp 12:15</u>						
Solvig o Kjell Lindqvist arr Ivan Albing					1,22	
<u>Bodarps socken</u>						
<u>Bodarp 4:2</u>						
Torvald Hansson					29,95	
<u>Bodarp 9:30</u>						
Börje Persson					7,87	
<u>Bodarp 3:7</u>						
Jan Lantau					15,80	
<u>Håslövs socken</u>						
<u>Hermanstorp 12:18</u>						
Jan Lantau					0,98	
<u>Hermanstorp 11:1</u>						
Jan Lantau					0,75	
<u>S Håslöv 19:3</u>						
Jan Lantau					2,10	
				Summa	100,00	
Håslöv 199-11-21						
Förrättningsman						
Såsom gode män:						

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.	VL 7: 61-65	Styrelse
Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.		
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - O:O motsv. kap: §.		

att till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;

att, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;

att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikation försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.

Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.

Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.

3:20

3:22

7:58

7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligt eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med delägarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:
64-65Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:
60-63
3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indri-
va debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig per-
sonlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är del-
tagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid,
inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i
allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf
sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet an-
given tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god
tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets ut-
förande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruks-
nämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).


Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till före-
taget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt
att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handling-
ar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträf-
fande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrätt-
ning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande
lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid
förfrågan bör anges företagets namn och året för förrättning-
ens handläggning.

Planritning

Länsgräns



Sockengräns



Gräns för by, hemman eller jordregisterenhet med särskilt namn



Gräns för annan fastighet, även samsjedelningslott




Jordregisterbeteckning

2¹⁴ 10⁷


Gräns för ägoslag




Ägofigursavgränsning



Begränsningslinje innefattande mark, som beräknas få nytta av anläggningen



Vattendelare



Höjdsiffror på mark

8.60 8.70

Nivåkurvor




Djupsiffra vid pejling (vänsterlutande)

3.30 3.60


Ägofigursnummer

214 215


Anger samma ägofigur på ömse sidor om hinder



Väg, allmän



Väg, enskild



Luftledning



Kabel




Befintligt dike (vattendrag)




Befintlig rörledning med brunn

Föreslagna nyanläggningar:

Dike (vattendrag), längdmarkering



Rörledning med brunn



Intag och utlopp



Brunn



Övertäckt brunn



Pumpstation



Vallbyggnad




Vall och valldike




Avdragsdike

Profilritning

Djup till vilket jordundersökning utförts (⊥)




Gräns mellan skilda jordarter



Dike

Bergmarkering



Rörledning med brunn

Befintligt dike som avses utgå

Karaktäristiska vattenytor

Högsta högvattenyta

HHW

Högvattenyta

HW

Normal högvattenyta

MHW

Medelvattenyta, års-

MW

Medelvattenyta under vegetationstiden

MW_{veg}

Lägvattenyta

LW

Lägsta lägvattenyta

LLW

BESIKTNINGSRAPPORT

Företagets namn		
Bodarps dikningsföretag år 1977.		
Socken	Län	
Bodarp och Håslöv	Malmöhus	
Ordf. i styrelsen — ~~Bodarp och Håslöv~~		
Lantbr Ivan Albing, Hermanstorp 15, 235 00 VELLINGE		
Arbetstid jml. VL 10: 62	Förlängning jml. VL 7: 58	
31/12 1985		
Ant. om statligt stöd		
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av	
27 april 1979	Ing Nils M Nilsson	
I besiktningen deltog förutom undertecknad, företagets entreprenör Hugo Persson och företagets ordf Ivan Albing. Vid besiktning konstaterades att företaget utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget varför företaget godkändes. Malmö den 8/5 1979 <i>Ing Nils M Nilsson</i> Nils M Nilsson		