





Skala 1:4000



LANTBRUKSNÄMNDEN			VALBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1978	
i Malmöhus län			i Kyrkheddinge och Esarps socknar.	
			Upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen.	
RITAD AV	SK.	KONSTR AV	GRANSK AV	SKALA 1:4000
Malmö den 12/1 1978				Antal ritn. 3
				Ritn. nr 1
				Arkiv nr
				Fnr 1382
				M-3*2272



LANTBRUKSNÄMNDEN

i Malmöhus län

RITAD AV S.C.

KONSTR AV N.M.N.

GRANSK AV N.M.N.

Malmö den 12/1 1978

Nils M. Nilsson

VALLBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1978

i Kyrkheddinge och Esarps socknar.

Upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

Antal ritn. 3
Ritn. nr 2

SKALA 1:4000 / 1:100

ARKIV NR M-3*2272
Fnr 1362

4h

HI

K

Ka

N Na

± 20.00

± 15.00

± 10.00

Längd-
mätning+10
30 = 8+40+45 +87
40 = 12+50+48
50 = 19+20Botten-
läge19.55
19.6520.17
20.45
20.7022.02
23.25
23.40

Lutning %

10

3

3

Utförande

Betongrör

Betongrör

Betongrör

Dimension

300

150

150

Brunner

B-6 Ø 600

B-6 Ø 600
B-6 Ø 600B-6
Ø 600Nederbörds-
område
Fixp.

LANTBRUKSNÄMNDEN

i Malmöhus län

VALLBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1978

i Kyrkheddinge och Esarps socknar

Upprättat vid syneförrättning enligt
vattenlagen

RITAD AV E.C.

KONSTR AV

GRANSK AV

N M N

N M N

Malmö den 12/1 1978

Antal ritn. 3

SKALA 1:4000 / 1:100

ARKIV NR

Ritn. nr 3

För 1382

M - 3 ★ 2272

Vilhelm Nilsson

M - 3 ★ 227 2

Original.

Handlingar till
VALLBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1978
i Kyrkheddinge och Esarps socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen.


~~1382~~

Handlingar till
VALLBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1978
i Kyrkheddinge och Esarps socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Härtill hör 3 ritningar.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	
	Sid.
Översiktskarta	1
Protokoll, den 2/3 1966	2-3
" den 29/11 1977	4-5
" den 12/1 1978	6-8
Protokollsbilagor, bil. 1-16	9-27
Värderingslängd, " A	28-39
Kostnadsförslag, " B	40-51
Arbetsbeskrivning, " C	52-54
Utlåtande, " D	55-60
Kostnadsfördelningslängd, bil. Da	61-63
PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion,	64-69
Ritningsbeteckningar	70
Till förslaget hör 3 st. ritningsblad:	
planritning 1 ritn. nr 1	
profilritning 2 " " 2-3	



den 2/3 1966

Syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marken till Vallby nr 11 m fl fastigheter Socken: Kyrkheddinge och Esarp Län: Malmöhus		
Sammanträde för handläggning av syneförrättningen i Hemvärns- gården, Kyrkheddinge	Bil.	Sammanträdes- plats
Kungörelse om syneförrättningen införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 8 februari 1966	1	Kungörelse
Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt bil avsändningslista	2	
Undertecknad förrättningsman och såsom gode män: Emil Svensson och Kurt Andersson Sökande: Lars Nilsson Kjell Larsson Sven Arne Andersson		Närvarande
Rudolf Åkesson genom Arne Andersson enl fullmakt	3	
Edvard Andersson genom Arne Andersson enl fullmakt	4	
Arne Andersson		
Hilda Kristensson genom Arne Andersson enl fullmakt	5	
Valdemar Jönsson		
Hugo Åkesson		
Johan Olsson		
Övriga sakägare:		
Vägförvaltningen genom Lars-Olov Larsson enl fullmakt	6	
August Anderssons stbhus genom Arne Andersson enl fullmakt	7	
Lennart Lindqvist		
Sture Nilsson		
Helga Andersson genom Sven Arne Andersson enl fullmakt	8	
Vallby byamän " Algot Hansson " "	9	
Harry Nilsson		
Hilda Persson		
Kärrängsbäckens df av år 1937 genom styrelseledamöter		
Ove Kristensson		
Hans Kristensson		
Einar Olsson		

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.

10

Förordnande

§ 2

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

Jävsanmärkning

§ 3

Redogjorde förrättningsmannen för de förundersökningar och beräkningar som utförts med anledning av ansökan. Dessa beräkningar visade att fallförhållanden i det nuvarande öppna avloppet var dåliga och att de ej gick att förbättra nämnvärt utan en samtidig fördjupning av Kärrängsbäcken.

Teknisk beskrivning

Den ekonomiska bärkraften hos det planerade företaget var emellertid sådan att något större bidrag till fördjupning av Kärrängsbäcken ej kunde tänkas.

§ 4

Upplyste Ove Kristensson att Dalby kommun den 28/2 1966 vid sammanträde tillsammans med styrelsen för Kärrängsbäckens dikningsföretag beslutat ansöka om breddning och fördjupning av Kärrängsbäcken från Dalby och ned till Höjeån.

Då en ansökan om laga syn redan var inlämnad beräknades det att förrättningen skulle kunna handläggas under sommarens lopp.

§ 5

Ansåg förrättningsmannen att det vore lämpligt att uppskjuta nu förevarande förrättning till dess klarhet vunnits ang Kärrängsbäckens blivande dimensioner och djup.

§ 6

Då ingen hade något att invända mot förenämnda förslag avslutades sammanträdet och meddelades att nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

Fortsatt handläggning

Förrättningsman

Kib M. Nilsson

Såsom gode män:

Elo Jönsson *Stur/Andersson*

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i Hemvärnsgården, Kyrkheddeinge

Sammanträdes-
plats

Kungörelse om syneförrättningen införd i Skånska Dagbladet måndagen den 14 november 1977

11

Kungörelse

Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt bilagda avsändningslista

12

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män
Kurt Andersson och Elof Jönsson

Närvarande

Sökande:

Sven Arne Andersson

Valdemar Jönsson

Johan Olsson

Hugo Åkesson

Arne Andersson

Kjell Larsson

Övriga sakägare:

Göte Åkesson

Tore William

August o. Matilda Anderssons dödsbo genom Arne Andersson

Leif Oskar Weihov

Per Egon Jönsson

Sture Nilsson

Gertrud Jönsson och Åke Nilsson genom Sture Nilsson enl. fullm.

13

§ 7

Något jäv mot synemännen anfördes ej.

§ 8

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

§ 9

Förrättningsmannen redogjorde för vad som förekommit sedan förra sammanträdet.

Den av Dalby kommun begärda syneförrättningen hade avslutats 1975 varvid nya dimensioner fastställts för Kärrängsbäcken.

Den 2/8 1974 hade förrättningsmannen i skrivelse till vägförvaltningen föreslagit en ombyggnad av den i företaget ingående trumman.

14

I skrivelse den 3/9 1974 godtog vägförvaltningen förrättningsmannens förslag

15

Trumman har sedan dess ombyggts.

Protokoll från
föregående
sammanträde

§ 10

Förrättningsmannen redogjorde för preliminärt upprättat förslag och kostnadsberäkningar, varefter olika lösningar diskuterades.

§ 11

Yrkade Kjell Larsson, Arne Andersson och Sven Arne Andersson att företaget skulle utföras som täckt avlopp å sträckan H - P.

§ 12

Sven Arne Andersson, Valdemar Jönsson och Leif Weihov yrkade att även sträckan A - H skulle rörläggas.

§ 13

Ansågs en årlig rensningskostnad om 2 kr/m såsom skälig för ifrågavarande öppna avlopp.

§ 14

Yrkade sökanden att företaget skulle utföras så att bästa möjliga torrläggning erhöles runt dammen vid punkten I.

§ 15

Skulle läget av gränserna för bysamfällighet bestämmas av Sture Nilsson, Sven Arne Andersson, Per Egon Jönsson och en representant för bysamfällighet.

§ 16

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle företaga synegång på de i företaget ingående markerna samt att sakägarna även under synegången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

Nytt sammanträde skulle hållas på samma tid och plats torsdagen den 12 jan. 1978.

§ 17

Avslutades sammanträdet.

Förrättningsman

Nib M. Nibson

Såsom gode män:

Euf Jönsson *Sture Jönsson*

Upprättat förslag med tillhörande handlingar

Yrkanden

den 12/1 1978

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i Hemvärnsgården, Kyrkheddinge

Sammanträdes-
plats

Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 29 nov. 1977.

Undertecknad förrättningsman och såsom gode män
Kurt Andersson och Elof Jönsson.

Närvarande

Sökande:

Sven Arne Andersson

Valdemar Jönsson

Johan Olsson o. Svea Olsson

Hugo Åkesson

Arne Andersson

Kjell Larsson

Alfred Karlsson

Övriga sakägare:

Göte Åkesson

Tore William

August o. Matilda Anderssons dödsbo genom
Arne Andersson

Leif Oskar Weihov

Per Egon Jönsson

Sture Nilsson

Gertrud Jönsson och Åke Nilsson genom
Sture Nilsson enl. fullmakt

Vallby byamän genom Krister Sällvik

13

§ 18

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran

16

Protokoll från
föregående
sammanträde

§ 19

Meddelade förrättningsmannen att han på länets lantmäterikontor hade funnit en karta som utvisade yttergränserna för Dyngemosse och som upprättats under åren 1904-1913. Å västra delen av denna karta är fastigheten Vallby 8:2 utmärkt. Väster om 8:2 finnes 4 torvskiften utmärkta, tillhörande nr 1, 5 och 16, om tillsammans närmare 1200 m². Väster och norr om 8:2 finnes å samma karta samfällad mark som betecknats med fig.nr 1-4 och vars areal uppgår till ca 1200 m². Ägaren av Vallby 4:1 och 18:2

Sture Nilsson hävdar, att ovannämnda områden alltsedan år 1924 tillhört ägaren av Vallby 4:1, som haft lagfart därpå under fastighetsbeteckningen Vallby 17:1.

§ 20

Mot Sture Nilssons påstående hade ingen av de närvarande något att invända.

§ 21

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

Förslagshandlingarna bilades protokollet

Värderingslängd

Kostnadsförslag

Arbetsbeskrivning

A

B

C

§ 22

Synemännen avgav sitt utlåtande.

Utlåtandet
avgives

§ 23

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Växjö tingsrätt, vattendomstolen. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

Besvärshänvisning

§ 24

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande och tillika aktförvarare Kjell Larsson.

Styrelseval

ledamöter Sven Arne Andersson och Arne Andersson.

suppleanter Sture Nilsson och Per Egon Jönsson

revisorer Tore William och Hugo Åkesson

revisorssuppleant Alfred Karlsson

Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

§ 25

Sökandena yrkade att företaget snarast möjligt skulle utföras.

Yrkande om företagets utförande

§ 26

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Förrättningskostnader

Annonskostnader	311:85	kr
Lokalhyra	82:50	"
Arvoden samt rese- och traktamentsersättning till gode män	954:-	"
varav till Elof Jönsson 372:-, Kurt Andersson 482:- och Emil Svensson 100:- kr.		

§ 27

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Avslutning

Förrättningsman:

Kjell Larsson

Såsom gode män:

Elof Jönsson Kurt Andersson

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallby 11 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge och Esarps snar av Malmöhus län kommer att hållas i Hemvärnsgården, Kyrkheddinge, onsdagen den 2 mars 1966 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels fastigheterna Vallby 1:3 —6, 2:2, 2:7, 4:1, 6:1, 10:7—11, 10:18 —24, 10:26, 11:3, dels mosskiftet för fastigheterna nr:is 1—11 och 13—14 i Kyrkheddinge sm, Trulstorp 1:8 i Esarps sn, dels dikningsföretaget No 1 och 6 Vallby av år 1897 och Kärringsbäckens df. av år 1937 samt allm. vägen 12 Kronetorp—Dalby.


Malmö den 4 februari 1966.

I tjänsten

NILS M. NILSSON

Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 8 februari 1966 intygas i tjänsten:



Nils M. Nilsson

Förrättningsman

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Vallby nr 11 m.fl. fastigheter i Kyrk-
heddinge och Esarps socknar, Malmöhus län.

1. Adressat	2. Adress	3. Datum för under- rättelsens avs.
Skiftesgodemannen Ernst Svensson,	Trulstorp, Kyrkheddinge	11/2 1966
" Kurt Andersson	Flackarp, Lund	- " -
- Vägförvaltningen	Malmö	- " -
Df Nr 1 och 6 Vallby av år 1897		
aktförvarare lantbr. Sven Arne Andersson,	Vallby 6, Kyrkheddinge	- " -
Lantbrukare Waldemar Jönsson,	" 2 "	- " -
" Alfred Karlsson,	" "	- " -
F.d." August Klintenberg,	" 10, "	- " -
" Rudolf Åkesson,	" 10 "	- " -
" August Anderssons stbh.,		
c/o Arne Andersson,	Vallby 10, Kyrkheddinge	- " -
" Johan Olsson,	" 10, "	- " -
Vagnmakare Edvard Andersson,	" 10, "	- " -
Tomtägare Johan Larsson,	" 10, "	- " -
" Iennart Lindqvist,	" 10, "	- " -
" Nils Andersson,	" 10, "	- " -
" Johan Larsson,	" 10, "	- " -
Lantbrukare Sture Nilsson,	" 4, "	- " -
Fru Helga Andersson,	Gladstonevägen 1, Lund	- " -
Lantbrukare Sven Arne Andersson,	Vallby 6, Kyrkheddinge	- " -
" Algot Hansson,	Vallby 11, "	- " -
" Kjell Larsson,	" 1, "	- " -
" Hilda Christensson,	" 1, "	- " -

1.	2.	3.
F.d. lantbrukare Harry Nilsson,	Fågelsång,	S. Sandby 11/2 1966
" Lars Nilsson,	Vallby 11,	Kyrkheddinge - " -
Kärringsbäckens df av år 1937,	.	
ordf. lantbr. Ove Kristensson,	Almelund,	Dalby - " -
Lantbrukare Hugo Åkesson,	Norregård,	Kyrkheddinge - " -
Fru Hilda Persson,	Ljungvägen 17, Dalby	- " -

Malmö den 15 februari 1966

I tjänsten

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Fullmakt
 för Anne Andersson Vallby 10 Tyngskedding
 att vid förhandlingar med Lärningsföretaget
 Vallby 1. 10. 11 mfl. fastslå i Tyngskedding
 och öarps skolor för min skola och
 berätta min rätt

Vallby den 1 mars 1966

Rudolf Skerrow

Bevittnas

Signe Moberg

Hjalmar Jansson

Fulmakt


för lantbrukaren Arne Andersson
Välley 10 att vid förädlningen
med ditningsföretaget Välley n: 1. &
6. 10 uppl. föra min del

Välley den 28 febr. 1966

~~Signe Aronson~~ Edward Andersson

Berättas

Hilda Rönnerman Signe Aronson



Fullmakt
 för bankboken Anne Andersson
 Vallby 10 Flytskeddinge att vid
 försättningar med Sittningföretaget
 Vallby 11 nyl. fastigheter i Flytskeddinge
 och Group's notmar för min talan
 och beakta min rätt.

Vallby den 1 mars 1966

Hilma Ristenson

Bevitnas: Bo Nilsson
 Signe Holmberg


F U L L M A K T

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Vallby 11 m fl fastigheter i Kyrkheddinge och Esarps socknar av Malmöhus län, som kommer att hållas i Hemvärnsgården, Kyrkheddinge, onsdagen den 2 mars 1966 kl 9.30, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 16 februari 1966

Vägförvaltningen i Malmöhus län



Harald Ekström

Fullmakt

för lantbrukaren Arne Andersson
Vallby 10 ad vid förvärdningar med
dikeningsföretaget Vallby 7. 1, 4, 6 & 10
m. fl. för August Anderssons sterblus
talan. Sterblusdelägare är Arne
Andersson Vallby 10 och Stig Andersson
Stångby 17.

Vallby den 27 feb. 1966

Stig Andersson Arne Andersson
Stångby

Beviljare
Nilsamant Stigne Stoback
Stångby

Fuldmäkt.

Sammed befuldmäktigen jagunn som Gunnar Andersson
 att å minna vägnar närvara vid sammankädet för ny-
 förteckning enligt vattenlagen angående anläggning av mar-
 ser till Fälden II nr. 11. Fastigheter i Nyteckning i Esarps
 s: mar av Mästerhusen, som kommer att betalas i Hemmans-
 gälden Nyteckning påsdagen den 2 mars 1966 kl 9.30.

17

Gunnar den 1 mars 1966

Helga Andersson

Bevitnas:

Gunnar Andersson: Gunnar Andersson

Protokollsutdrag

Protokoll fört vid byastämman med
Vällby bymän den 29 nov 1963.

§ 12

Upplyste Harry Nilsson om, att en vattenreglering
kommer att beröra Lyngsmosse, äldermannen
Algot Hertzson uttogs att representera bya-
männen vid sammanträden för vattenregleringen.

Lars Nilsson
ordf

Lag som ovan
Ivar Ivarsson
sekr

Justeras
Ejell Andersson


Börje Williams

Att ovanstående protokollsutdrag är rätt avskrivet
intygas

Lag som ovan

Lars Nilsson

Alne Nilsson



19

Bilaga 10.


Dnr III M9 13 63

R E S O L U T I O N.

Översändes till ingenjören Nils M. Nilsson, Malmö som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 20 november 1963.

På länsstyrelsens vägnar:


B. Ulmén


Åke Andrén


Erbeten 4 d. 54 - 63
Cent

Dnr.

Ink.d. 30 OKT 1963

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mls} tillhörig mark inom

Tyskheddinge

socken(-nar) av

Malmöhus län.

Förrättningen avser

En förelagd bya

här uppgives så fullständigt som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Tyskheddinge

Meddelanden om förrättningen ställes till

Kau Öb. Harry Nilsson

0412-51682

Vallby 11

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel 0412-50041

Tyskheddinge

den

19

Sökandes namn:

Fastighet:

Kau Nilsson

för fastigheten

Vallby 11

Hjell Larsson

» »

Vallby 1

Sören Rne Andersson

» »

Vallby 6

0412-46122

Rudolf Skerston

Vallby 10

Hjell Larsson

Vallby 2

Edvard Andersson

Vallby 10

Anne Andersson

Vallby 10

0412-46072

Hilda Kristensson

Vallby 1

Valdemar Larsson

" 2

0412-46073

Lena Skerston

Tyskheddinge

Johann Alsson

Vallby nr 10

Fastighet:

Icke sökandes namn:			Fastighet:		
Frans Nilsson	ägare	av fastigheten	10000	II	
U. v. Ryman	»	»	10000	II	Ryman
	»	»			

Ingenjör Nils M. Nilsson

Malmö

den 15 november

1963.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Bo Hjalmarsson

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättningen, vattenlagen angående torrläggning av marker till Vallby 11 m fl. fastigheter i Kyrkheddinge och Esarps s:nar av Malmöhus län kommer att hållas i Hemvärnsgården, Kyrkheddinge, tisdagen den 29 november 1977 kl 9:30, då vederbörande saksägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels fastigheterna Vallby 1:8—6, 1:8, 2:2, 2:7, 4:1, 6:1, 10:9, 10:15, 10:18—22, 10:35, 11:8, dels mosskiften för fastigheterna n:r 1—11 och 13—14 i Kyrkheddinge s:n, Trulstorp 1:8 i Esarps s:n och dikningsföretaget No 1 och 6 Vallby av år 1897.

Malmö den 14 november 1977

I tjänsten

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 14 november 1977

intygas i tjänsten

Nils M. Nilsson

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker, tillhörande Vallby nr 11 m fl fastigheter i Kyrkheddinge och Esarps socknar, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för under- rättelsens avs.
Skiftesgode- mannen	Elof Jönsson L:a Mölleberga, 245 00 STAFFANSTORP	1977-11-14
"	Kurt Andersson Sunnanv.14P, 222 26 LUND	"
Staffanstorps kommun	Torget 1, 245 00 STAFFANSTORP	"
Lantbr	Sven Arne Andersson Vallby 6, 245 00 STAFFANSTORP	"
"	Waldemar Jönsson o Anna "	"
"	Alfred Karlsson Vallby 2, 245 00 STAFFANSTORP	"
Murare	Göte Åkesson o Ruth "	"
Representant	Tore William o Marianne "	"
Lantbr	August o Matilda Anderssons dödsbo, c/o Arne Andersson	"
"	Johan Olsson o Svea "	"
"	Leif Oskar Weihov Vallby 10, 245 00 STAFFANSTORP	"
"	Per Egon Jönsson Vallby 11, 245 00 STAFFANSTORP	"
"	Hugo Åkesson Norregård, Kyrkheddinge, 245 00 STAFFANSTORP	"
Snickare	Nils Andersson Vallby 10, 245 00 STAFFANSTORP	1977-11-15
Byggn snick	Johan Larsson Vallby 10, 245 00 STAFFANSTORP	"
Lantbr	Sture Nilsson Vallby 4, 245 00 STAFFANSTORP	"
Fröken	Gertrud Anita Nilsson Vallby 4, 245 00 STAFFANSTORP	"
Herr	Åke Nilsson Vallby 4, 245 00 STAFFANSTORP	"
Lantbr	Sven Arne Andersson Vallby 6, 245 00 STAFFANSTORP	"
"	Arne Andersson Vallby 10, 245 00 STAFFANSTORP	"
Herr	Jan Jönsson Vallby 10, 245 00 STAFFANSTORP	"
Fr	Britt Johansson Vallby 10, 245 00 STAFFANSTORP	"
Lantbr	Kjell Larsson Vallby 1, 245 00 STAFFANSTORP	"
Fr	Hilda Persson Ljungv. 17, 240 10 DALBY	"
Herr	Ola Ahlquist Kärrensångsv. 39, 240 17 SÖDRA SANDBY	"
Vallby bysam- fällighet		
Lantbrukare c/o Urban Magnusson	Kaniks gård, Vallby, 245 00 STAFFANS- TORP	"

Malmö 1977-11-15

I tjänsten

Nils M. Nilsson
Nils M Nilsson
Ingenjör

24
Fullmakt.

För Sture Nilsson Vallby 4' att föra
vår talan samt beraka vår rätt i ärendets
fortsatta handläggning vid förrättning
angående förklagning av marken till
Vallby 11 m.f. fastigheter den 29 nov.
1977 samt framöver.

undertecknade ägare till fastigheten
Vallby 4'

Ake Nilsson

Gustaf Jonsson f. N. M.

Berittnas

Hjil Larsson
Vallby.

Soer Rne Andersson
Vallby.

Statens Vägverk
Vägförvaltn. i Malmöhus län
Box 4201
203 13 MALMÖ

Ang. trumma för väg 12 ca 400 m SV om korsningen med
väg 8702

Markägare uppströms väg 12 har begärt förrättning för att kunna rörlägga det öppna avloppet som passerar rubr. trumma. Förrättningen vilår t.v. på grund av att förrättning pågår rörande nedanförliggande bäck benämnd Kärnkingsbäcken.

För att kunna torrlägga uppströms belägna marker på ett nöjaktigt sätt eller till det djup som vattenståndet i Kärnkingsbäcken kommer att medgiva så erfordras en sänkning av trumman från den nuvarande höjden + 19,58 ned till + 19,10 räknat i RAK:s höjplan.


Enligt uppgift skall väg 12 breddas och föras med väggrenar. Detta arbete synes komma att utföras före den planerade rörläggningen. En ombyggnad av hela trumman i samband med den planerade vägbreddningen synes därför vara den lämpligaste lösningen.

Undertecknad föreslår därför att den nuvarande trumman ersättes med en ny trumma av betongrör med minst 800 mm inre diameter och med sin inre botten ej högre än + 19,10 m i vägsnitt och med fall genom vägen om 1:1000. Vid trummans båda ändpunkter bör anslutningsbrunnar utföras enär rörläggning torde ske inom en nära framtid.

Då den nuvarande trumman synes vara utförd efter 1880 torde det åvila Statens Vägverk att bekosta ombyggnaden. Arbetet kan lämpligen ske i samband med planerad breddning av väg 12.

Malmö den 2/8 1974

I tjänsten


Nils M Nilsson
Ingenjör



STATENS VÄGVERK

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe, handläggare

VFMD, Ing L-O Larsson, PE

26

Datum

1974-09-03

Ert datum

Bilaga 15.

D.nr. 34 405/74

Ink. 1374-09-05

Beteckning

VFM 54 74 2809

Er beteckning Malmöhus län

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
c/o Ingenjör Nils M Nilsson
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Trumma genom väg 12 c:a 400 m SV vägkorsningen 12/810
vid "Vallby mosse".

Åberopande Er skrivelse i rubricerade ärende får vi
meddela.

I samband med breddning av väg 12, kommer vi att utföra
den av Er föreslagna ombyggnaden av rubricerade trumma
till önskat grundläggningsdjup och föreslagen dimension.

Lars-Olov Larsson
Lars-Olov Larsson

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000


100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

100-100000

VALLBY BY

upprättad för laga delning af
sätteplatserna år 1913 af:

t. f. extra landtmatrare.



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
KYRKHEDDINGE SOCKEN							
<u>Avdelning I.</u>							
<u>Vallby 2:2</u>							
Valdemar Jönsson							
<u>Brukningssåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							7 540
Minskat underhåll							499
B-summa							8 039
<u>Totalsumma kronor</u>							8 039
<u>Vallby 10:19</u>							
Göte Åkesson							
<u>Brukningssåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							1 120
Minskat underhåll							144
B-summa							1 264
<u>Totalsumma kronor</u>							1 264
<u>Vallby 10:20</u>							
Alfred Karlsson							
<u>Alstringsåtnad</u>							
Tomt	1	0.04		21000	30000	9000	360
" plantering	2	0.05		24000	"	6000	300
A-summa		0.09					660
<u>Brukningssåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							3 760
Minskat underhåll							466
B-summa							4 226
<u>Totalsumma kronor</u>							4 886

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vallby 10:18</u>							
Tore Williams							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker lättlera	3	0.06		24000	30000	6000	360
	4	0.08		26000	"	4000	320
A-summa		0.14					680
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							900
Minskat underhåll							1 498
B-summa							2 398
<u>Totalsumma kronor</u>							3 078
<u>Vallby 10:15</u>							
Tore Williams							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskat underhåll							166
B-summa							166
<u>Totalsumma kronor</u>							166
<u>Vallby 10:21</u>							
Leif Weihov							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker lättlera	5	0.11		21000	30000	9000	990
" "	6	0.08		24000	"	6000	480
A-summa		0.19					1 470
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							3 045
Minskat underhåll							499
B-summa							3 544
<u>Totalsumma kronor</u>							5 014

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vallby 10:22</u>							
Johan Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	7	0.12		22000	30000	8000	960
	8	0.05		26000	"	4000	200
A-summa		0.17					1 160
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							2 262
Minskat underhåll							776
B-summa							3 038
Totalsumma kronor							4 198
<u>Vallby 10:9</u>							
Tore Williams							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker lättlera	9	0.06		26000	30000	4000	240
A-summa		0.06			"		240
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							200
Minskat underhåll							544
B-summa							744
Totalsumma kronor							984
<u>Vallby 10:35</u>							
August Anderssons dödsbo, arr. Arne Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	10	0.18		24000	30000	6000	1 080
"	11	0.14		24000	"	6000	840
"	12	0.09		24000	"	6000	540
"	13	0.15		24000	"	6000	900
"	14	0.04		21000	"	9000	360
"	15	0.10		21000	"	9000	900
"	16	0.29		18000	"	12000	3 480
"	17	0.77		26000	"	4000	3 080
"	18	0.24		26000	"	4000	960
"	19	0.10		18000	"	12000	1 200
Överföres		2.10					13 340

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2 10					13 340
	20	0.13		21000	30000	9000	1 170
	21	0.16		27000	"	3000	480
A-summa		2.39					14 990
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							12 104
Minskat underhåll							7 444
B-summa							19 548
Totalsumma kronor							34 538
<u>Vallby 4:1</u>							
Åke Nilsson och Gertrud Jönsson arr: Sture Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	22	0.04		27000	30000	3000	120
"	23	0.09		26000	"	4000	360
"	24	0.03		27000	"	3000	90
A-summa		0.16					570
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							680
Minskat underhåll							410
B-summa							1 090
Totalsumma kronor							1 660
<u>Vallby 17:1</u>							
Åke Nilsson och Gertrud Jönsson arr. Sture Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	25	0.10		26000	30000	4000	400
"	26	0.09		18000	30000	12000	1 080
"	27	0.05		6000	18000 ~~30000~~	12000	600
A-summa		0.24					2 080
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskat underhåll							777
B-summa							777
Totalsumma kronor							2 857

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vallby 8:2</u>							
Åke Nilsson och Gertrud Jönsson arr. Sture Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	28	0.10		20000	30000	10000	1 000
<u>A-summa</u>		0.10					1 000
Brukningsbåtnad							
Minskat underhåll							399
<u>B-summa</u>							399
<u>Totalsumma kronor</u>							1 399
<u>Vallby 6:1</u>							
Sven Arne Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark	29		0.20	4000	9000 ~~40000~~	5000	1 000
Åker	30	0.18		18000	30000	12000	2 160
"	31	0.67		24000	"	6000	4 020
"	32	0.06		27000	"	3000	180
Betesmark	33		0.43	2000	6000 ~~40000~~ 24000	4000	1 720
Åker	34	0.62		11000	~~30000~~	13000	8 060
"	35	0.11		15000	30000	15000	1 650
"	36	0.71		22000	"	8000	5 680
"	37	0.56		24000	"	6000	3 360
"	38	0.05		24000	"	6000	300
<u>A-summa</u>		2.96	0.63				28 130
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							3 284
Minskat underhåll							7 732
<u>B-summa</u>							11 016
<u>Totalsumma</u>							39 146

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vallby 1:3</u> Sven Arne Andersson <u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	39	0.04		15000	27000 ~~30000~~	12000	480
"	40	0.18		24000	30000	6000	1 080
A-summa		0.22					1 560
<u>Brukningsbåtnad</u> Minskat underhåll							566
B-summa							566
Totalsumma kronor							2 126
<u>Vallby mosse (Dyngs mosse)</u> Vallby byamän arr. Sven Arne Andersson <u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	41	0.09		21000	30000	9000	810
"	42	0.04		27000	"	3000	120
" Betesmark	43		0.15	4000	9000 ~~10000~~	5000	750
"	44		0.10	2000	6000 ~~10000~~	4000	400
A-summa		0.13	0.25				2 080
<u>Brukningsbåtnad</u> Minskat underhåll							577
B-summa							577
Totalsumma kronor							2 657
<u>Vallby mosse (Dyngs mosse)</u> Vallby byamän arr. Sture Nilsson <u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark torvjord	45		0.03	4000	8000 ~~10000~~	4000	120
" "	46		0.16	2000	6000 ~~10000~~	4000	640
" "	47		0.04	1000	5000 ~~10000~~	4000	160
Åker	48	0.18		9000	21000 ~~30000~~	12000	2 160
"	49	0.24		22000	30000	8000	1 920
A-summa		0.42	0.23				5 000
Överföres							5 000

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört							5 000
<u>Brukningssåtnad</u>							
Minskat underhåll							965
B-summa							965
Totalsumma kronor							5 965
Vallby 11:8							
Per Egon Jönsson							
<u>Alstringsåtnad</u>							
Åker	50	0.56		22000	30000	8000	4 480
"	51	0.14		10000	24000	14000	1 960
A-summa		0.70					6 440
<u>Brukningssåtnad</u>							
Minskat underhåll							2 929
B-summa							2 929
Totalsumma kronor							9 369
Avdelning 2.							
Vallby 6:1							
Sven Arne Andersson							
<u>Alstringsåtnad</u>							
Åker	52	0.19		26000	30000	4000	760
"	53	0.09		22000	"	8000	720
"	54	0.11		26000	"	4000	440
A-summa		0.39					1 920
<u>Brukningssåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							12 600
Minskat underhåll							691
B-summa							13 291
Totalsumma kronor							15 211

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vallby 1:3</u>							
Sven Arne Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	55	0.27		27000	30000	3000	810
"	56	0.11		27000	"	3000	330
"	57	0.81		25000	"	5000	4 050
"	58	0.20		21000	"	9000	1 800
<u>A-summa</u>		1.39					6 990
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							4 984
Minskat underhåll							2 515
<u>B-summa</u>							7 499
<u>Totalsumma kronor</u>							14 489
<u>Vallby 1:5</u>							
Arne Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	59	0.20		24000	30000	6000	1 200
"	60	0.28		24000	"	6000	1 680
"	61	0.66		12000	"	18000	11 880
"	62	0.04		21000	"	9000	360
"	63	0.06		16000	"	14000	840
"	64	0.13		26000	"	4000	520
"	65	0.07		27000	"	3000	210
"	66	0.19		27000	"	3000	570
"	67	0.06		24000	"	6000	360
<u>A-summa</u>		1.69					17 620
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							3 528
Minskat underhåll							6 340
<u>B-summa</u>							9 868
<u>Totalsumma kronor</u>							27 488

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vallby 1:8</u> Ola Ahlquist <u>Alstringsbåtnad</u> Tomt	68	0,21		24000	30000	6000	1 260
A-summa		0.21					1 260
<u>Brukningsbåtnad</u> Minskat underhåll							453
B-summa							453
Totalsumma kronor							1 713
<u>Vallby 1:6</u> Kjell Larsson <u>Alstringsbåtnad</u> Åker	69	0.13		24000	30000	6000	780
"	70	0.03		26000	"	4000	120
"	71	0.28		24000	"	6000	1 680
"	72	0.21		21000	"	9000	1 890
"	73	0.18		20000	"	10000	1 800
"	74	0.28		24000	"	6000	1 680
A-summa		1.11					7 950
<u>Brukningsbåtnad</u> Minskade brukningskostnader och markvinst							7 104
Minskat underhåll							2 860
B-summa							9 964
Totalsumma kronor							17 914
<u>Vallby 1:4</u> Kjell Larsson <u>Alstringsbåtnad</u> Åker	75	1.33		25000	30000	5000	6 650
"	76	1.00		21000	"	9000	9 000
"	77	0.11		18000	"	12000	1 320
"	78	0.19		24000	"	6000	1 140
"	79	0.38		21000	"	9000	3 420
"	80	0.15		15000	"	15000	2 250
"	81	0.11		24000	"	6000	660
"	82	0.11		26000	"	4000	440
"	83	0.74		24000	"	6000	4 440
"	84	0.25		24000	"	6000	1 500
Överföres							30 820

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		4.37					30 820
Åker	85	0.13		27000	30000	3000	390
"	86	0.07		26000	"	10000	700
"	87	0.30		27000	"	3000	900
A-summa		4.87					32 810
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							11 592
Minskat underhåll							11 805
B-summa							23 397
Totalsumma kronor							56 207
Vallby 11:8							
Per Egon Jönsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	88	0.54		24000	30000	6000	3 240
	89	1.11		26000	"	4000	4 440
A-summa		1.65					7 680
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							560
Minskat underhåll							2 763
B-summa							3 323
Totalsumma kronor							11 003
ESARPS SOCKEN							
Trulstorp 1:8							
Hugo Åkesson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	90	0.45		26000	30000	4000	1 800
"	91	0.50		24000	"	6000	3 000
"	92	0.94		25000	"	5000	4 700
"	93	0.42		27000	"	3000	1 260
A-summa		2.31					10 760
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Minskade brukningskostnader och markvinst							2 040
Minskat underhåll							3 871
B-summa							5 911
Totalsumma							16 671

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
KYRKHEDDINGE SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Vallby 2:2</u> Valdemar Jönsson							8 039
<u>Vallby 10:19</u> Göte Åkesson							1 264
<u>Vallby 10:20</u> Alfred Karlsson	1-2	0,09					4 886
<u>Vallby 10:18</u> Tore Williams	3-4	0,14					3 078
<u>Vallby 10:15</u> Tore Williams							166
<u>Vallby 10:21</u> Leif Weihov	5-6	0,19					5 014
<u>Vallby 10:22</u> Johan Olsson	7-8	0,17					4 198
<u>Vallby 10:9</u> Tore Williams	9	0,06					984
<u>Vallby 10:35</u> August Anderssons dödsbo arr. Arne Andersson	10-21	2,39					34 538
<u>Vallby 4:1</u> Åke Nilsson och Gertrud Jönsson arr. Sture Nilsson	22-24	0,16					1 660
<u>Vallby 17:1</u> Åke Nilsson och Gertrud Jönsson arr Sture Nilsson	25-27	0,24					2 857
<u>Vallby 8:2</u> Åke Nilsson och Gertrud Jönsson arr. Sture Nilsson	28	0,10					1 399
<u>Vallby 6:1</u> Sven Arne Andersson	29-38	2,96	0,63				39 146
<u>Vallby 1:3</u> Sven Arne Andersson	39-40	0,22					2 126
<u>Vallby mosse (Dyngs mosse)</u> Vallby byamän arr. Sven Arne Andersson	41-44	0,13	0,25				2 657
<u>Vallby mosse (Dyngs mosse)</u> Vallby byamän arr. Sture Nilsson	45-49	0,42	0,23				5 965
<u>Vallby 11:8</u> Per Egon Jönsson	50-51	0,70					9 369
<u>Summa för avdelning 1.</u>		7,97					127 346

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Vallby 6:1</u>							
Sven Arne Andersson	52-54	0.39					15 211
<u>Vallby 1:3</u>							
Sven Arne Andersson	55-58	1.39					14 489
<u>Vallby 1:5</u>							
Arne Andersson	59-67	1.69					27 488
<u>Vallby 1:8</u>							
Ola Ahlquist	68	0.21					1 713
<u>Vallby 1:6</u>							
Kjell Larsson	69-74	1.11					17 914
<u>Vallby 1:4</u>							
Kjell Larsson	75-87	4.87					56 207
<u>Vallby 11:8</u>							
Per Egon Jönsson	88-89	1.65					11 003
ESARPS SOCKEN							
<u>Trulstorp 1:8</u>							
Hugo Åkesson	90-93	2.31					16 671
<u>Summa för avdelning 2.</u>		13.62					160 696
<u>Summa för hela företaget</u>		19.72					288 042
Kyrkheddinge den 12 januari 1978							
Förrättningsman:	<i>Nils N. Nilsson</i>						
Gode män :	<i>Elof Jönsson</i>						
	<i>Per Egon Jönsson</i>						

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		dker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Företagets namn

VALLBYLÄDNINGSFÖRETAG ÅR 1978


KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1978-01-12

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	Å-pris kronor	Kronor	Summa kronor
0-1+16	116	DIKESSTRÄCKAN A-B					
		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
		Betongrör ϕ 400	m	116	38	4 408	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
0+54, 1+16		Betongrör ϕ 800, 0.60 m höga med fast botten	st	2	110	220	
		Betongrör ϕ 800, 0.60 m höga	"	4	80	320	
		Koniska rör ϕ 800x600	"	2	110	220	
		Brunnslock ϕ 600	"	2	46	92	
		Radialsten	"	120	1	120	
		Sten	m ³	2	40	80	5 320
		<u>Arbete.</u>					
0-1+16		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	116	25	2 900	
		Sättning av brunnar	st	2	250	500	3 400
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					1 380
		<u>Summa kronor</u>					10 100
1+16-2+62	146	DIKESSTRÄCKAN B+C					
1+16-1+54		Genom vägen ingen åtgärd	m	38			
1+54-2+62		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
1+54-1+80		Betongrör ϕ 400 gummitätade	m	26	57	1 482	
1+80-2+62		" ϕ 400	"	82	38	3 116	
		Överföres				4 598	

Förrättningsmannens namnunderskrift och förtydligande



Nils M. Nilsson

Företagets namn

Forts blad nr

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Överfört				4 598	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
1+54, 1+80 2+12, 2+62		Betongrör ϕ 800, 0,60 m höga med fast botten	m	4	110	440	
		Betongrör ϕ 800, 0,60 m höga	"	9	80	720	
		Koniska rör ϕ 800/600	"	4	110	440	
		Brunnslock ϕ 600	"	4	46	184	
		Radialsten	"	240	1	240	
		Sten	m ³	2	40	80	6 702
		<u>Arbete.</u>					
1+54-1+80		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	26	40	1 040	
1+80-2+62		D:o	"	82	25	2 050	
		Sättning av brunnar	st	4	250	1 000	4 090
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges ca 15 %					1 608
		Summa kronor					12 400
2+62-3+32	70	DIKESSTRÄCKAN C-D					
		<u>Material . 1.Ledningar</u>					
2+62-3+32		Betongrör ϕ 400	m	70	38	2 660	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
3+32		Betongrör ϕ 800, 0,60 m höga med fast botten	st	1	110	110	
		Betongrör ϕ 800, 0,60 m höga	"	2	80	160	
		Koniska rör ϕ 800/600	"	1	110	110	
		Brunnslock ϕ 600	"	1	46	46	
		Radialsten	"	60	1	60	
		Sten	m ³	1	40	40	3 186
		Överföres					3 186

Företagets namn

Forts blad nr

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Överfört					3 186
		<u>Arbete</u>					
2+62-3+32		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	70	25	1 750	
		Sättning av brunnar	st	1	250	250	2 000
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 25 %					814
		<u>Summa kronor</u>					6 000
3+32-3+84	52	DIKESSTRÄCKAN D-E					
		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
2+32-3+84		Betongrör ϕ 400	m	52	38	1 976	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
3+84		Betongrör ϕ 800, 0,60 m höga med fast botten	st	1	110	110	
		Betongrör ϕ 800, 0,60 m höga	"	2	80	160	
		Koniska rör ϕ 800/600	"	1	110	110	
		Brunnslock ϕ 600	"	1	46	46	
		Radialsten	"	60	1	60	
		Sten	m ³	1	40	40	2 502
		<u>Arbete.</u>					
2+32-3+84		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	52	25	1 800	
		Sättning av brunnar	st	1	250	250	1 550
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					648
		<u>Summa kronor</u>					4 700

Företagets namn

Forts blad nr

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Överfört					2 992
6+71-7+40		<u>Arbete.</u>					
		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	69	25	1 725	
		Sättning av brunnar	st	1	250	250	1 975
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					733
		Summa kronor					5 700
7+40-8+40	100	DIKESSTRÄCKAN G-H					
		<u>Material. 1. Ledningar</u>					
7+40-8+40		Betongrör ϕ 400	m	100	38	3 800	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
8+40		Betongrör ϕ 800, 0.60 m höga med fast botten	st	1	110	110	
		Betongrör ϕ 800, 0.60 m höga	"	2	80	160	
		Koniska rör ϕ 800/600	"	1	110	110	
		Brunnslock ϕ 600	"	1	46	46	
		Radialsten	"	60	1	60	
		Sten	"	1	40	40	4 326
		<u>Arbete.</u>					
7+40-8+40		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	100	25	2 500	
		Sättning av brunnar	st	1	250	250	2 750
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					1 024
		Summa kronor					8 100

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
8+40-12+50	410	DIKESSTRÄCKAN H-K					
		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
		Betongrör ϕ 400	m	410	38	15 580	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
9+80, 11+32, 12+50		Betongrör ϕ 800, 0,60 m höga med fast botten	st	3	110	330	
		Betongrör ϕ 800, 0,60 m höga	"	6	80	480	
		Koniska rör ϕ 800/600	"	3	110	330	
		Brunnslock ϕ 600	"	3	46	138	
		Radialsten	"	180	1	180	
		Sten	m ³	4	40	160	17 198
		<u>Arbete.</u>					
8+40-9+80		Grävning, läggning samt åter- fyllning	m	140	20	2 800	
9+80-12+50		D:o	"	270	30	8 100	
		Sättning av brunnar	st	3	250	750	11 650
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					4 352
		<u>Summa kronor</u>					33 200
12+50-16	350	DIKESSTRÄCKAN K-L					
		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
12+50-14+42		Betongrör ϕ 400	m	192	38	7 296	
14+42-16		Betongrör ϕ 300	"	158	25	3 950	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
13+48, 14, 14+42, 15 16		Betongrör ϕ 800, 0,60 m höga med fast botten	st	3	110	330	
		" ϕ 600, 0,60 m höga med fast botten	st	1	70	70	
		Betongrör ϕ 800 mm, 0,60 m höga	"	6	80	480	
		Överföres				12 126	

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
3+84-6+71	287	DIKESSTRÄCKAN E-F					
		Material: 1. <u>Ledningar</u>					
		Betongrör ϕ 400	m	287	38	10 906	
		2. <u>Brunnar m.m.</u>					
4, 5+86 6+37, 6+71		Betongrör ϕ 800, 0,60 m höga med fast botten	st	4	110	440	
		Betongrör ϕ 800, 0.60 m höga	"	8	80	640	
		Koniska rör ϕ 800/600	"	4	110	440	
		Brunnslock ϕ 600	"	4	46	184	
		Radialsten	"	240	1	240	
		Sten	m ³	3	40	120	12 970
		<u>Arbete.</u>					
3+84-6+71		Grävning, rörläggning samt återfyllning	"	287	25	7 175	
		Sättning av brunnar	st	4	250	1 000	8 175
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					3 155
		Summa kronor					24 270
6+71-7+40	69	DIKESSTRÄCKAN F-G					
		Material: 1. <u>Ledningar</u>					
6+71-7+40		Betongrör ϕ 400	m	69	38	2 622	
		2. <u>Brunnar m.m.</u>					
7+40		Betongrör ϕ 800, 0,60 m höga med fast botten	st	1	110		
		Koniska rör ϕ 800/600	"	1	110	110	
		Brunnslock ϕ 600	st	1	46		
		Radialsten	"	60	1	60	
		Sten	m ³	1	40	40	2 992
		Överföres					2 992

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Överfört				12 126	
		Betongrör ϕ 600 0,60 m höga	st.	3	50	150	
		Koniska rör ϕ 800/600	"	130	110	330	
		Brunnslock ϕ 600	"	4	46	184	
		Radialsten	"	240	1	240	
		Sten	m ³	3	40	120	13 150
		<u>Arbete.</u>					
12+50- 14+42		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	192	25	4 800	
14+42-16		D:o	"	158	30	4 740	
		Sättning av brunnar	st	4	250	1 000	10 540
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					3 510
		<u>Summa kronor</u>					27 200
16-17+50	150	DIKESSTRÄCKAN L-M					
		<u>Material. 1. Ledningar.</u>					
16-16+80		Betongrör ϕ 300	m	80	25	2 000	
16+80- 17+50		" ϕ 225	"	70	17	1 190	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
16+80, 17+50		Betongrör ϕ 600, 0,60 m höga med fast botten	st	2	70	140	
		Betongrör ϕ 600, 0,60 m höga	"	6	50	300	
		Brunnslock ϕ 600	"	2	32	64	
		Radialsten	"	100	1	100	
		Sten	m ³	2	40	80	3 874
		<u>Arbete.</u>					
16-16+80		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	80	25	2 000	
16+80- -17+50		D:o	"	70	22	1 540	
		Överföres				3 540	3 874

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	Å-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Överfört				3 540	3 874
		Sättning av brunnar	st	2	250	500	4 040
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					1 186
		Summa kronor					9 100
17+50-19+20	170	DIKESSTRÄCKAN M-N					
		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
17+50-19+20		Betongrör ϕ 225	m	170	17	2 890	
17+80, 19+20		2. <u>2. Brunnar m.m.</u>					
		Betongrör ϕ 600, 0,60 m höga med fast botten	st	2	70	140	
		Betongrör ϕ 600, 0,60 m höga	"	6	50	300	
		Brunnslock ϕ 600	"	2	32	64	
		Radialsten	"	100	1	100	
		Sten	m ³	1	40	40	3 534
		<u>Arbete.</u>					
		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	170	20	3 400	
		Sättning av brunnar	st	2	250	500	3 900
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges ca 15 %					1 166
		Summa kronor					8 600
19+20- -20+20	100	DIKESSTRÄCKAN N-O					
		<u>Material: 1. Ledningar.</u>					
19+20- -20+20 20+20		Betongrör ϕ 225	m	100	17	1 700	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
		Betongrör ϕ 600, 0,60 m höga med fast botten	st	1	70	70	
		Överföres				1 770	

Företagets namn

Forts blad nr

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Överfört				1 770	
		Betongrör ϕ 600	st	3	50	150	
		Brunnslock ϕ 600	"	1	32	32	
		Radialsten	"	50	1	50	
		Sten	m ³	1	40	40	2 042
		<u>Arbete.</u>					
		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	100	20	2 000	
		Sättning av brunnar	st	1	250	250	2 250
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					608
		Summa kronor					4 900
20+20- -20+77	57	DIKESSTRÄCKAN O-P					
		<u>Material: 1. Ledningar.</u>					
		Betongrör ϕ 225	m	57	17	969	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
20+77		Betongrör ϕ 600, 0.60 m höga med fast botten	st	1	70		70
		Betongrör ϕ 600	"	3	50	150	
		Brunnslock ϕ 600	"	1	32	32	
		Radialsten	"	50	1	50	
		Sten	m ³	1	40	40	1 311
		<u>Arbete.</u>					
20+20- 120+77		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	57	20	1 140	
		Sättning av brunnar	st	1	250	250	1 390
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					399
		Summa kronor					3 100

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
8+40=30- -30+10	10	DIKESSTRÄCKAN H-I					
		<u>Material: 1. Ledningar.</u>					
		Betongrör ϕ 300 med gummirings- tätning	m	10	35	350	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
30+10		Betongrör ϕ 600, 0,60 m höga med fast botten	st	1	70	70	
		Betongrör ϕ 600, 0,60 m höga	"	3	50	150	
		Brunnslock ϕ 600	"	1	32	32	
		Avkastarrör med backventil vid 8+40=30	"	1	1700	1 700	
		Radialsten	"	50	1	50	
		Sten	m ³	1	40	40	2 392
		<u>Arbete.</u>					
		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	10		25	
		Sättning av brunnar	st	1	250	250	500
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					408
		<u>Summa kronor</u>					3 300
12+50=40- -40+87	87	DIKESSTRÄCKAN K-Ka					
		<u>Material: 1. Ledningar</u>					
		Betongrör ϕ 150	m	87	11.5	1 000	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
40+50, 40+87		Betongrör ϕ 600,,0,60 m höga med fast botten	st	2	70	140	
		Betongrör ϕ 600	"	6	50	300	
		Brunnslock ϕ 600	"	2	32	64	
		Radialsten	"	100	1	100	
		Sten	m ³	1	40	40	1 644
		Överföres					1 644

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Överfört					1 644
		<u>Arbete.</u>					
40-40+87		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	87	10	870	
		Sättning av brunnar	st	2	250	500	1 370
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					486
		Summa kronor					3 500
19+20=50 -50+48	48	DIKESSTRÄCKAN N-Na					
		<u>Material. 1.Ledningar.</u>					
		Betongrör ø 150	m	48	11.5	552	
		<u>2. Brunnar m.m.</u>					
50+48		Betongrör ø 600, 0,60 m höga med fast botten	st	1	70	70	
		Betongrör ø 600, 0,60 m höga	"	3	50	150	
		Brunnslock ø 600	"	1	32	32	
		Radialsten	"	50	1	50	
		Sten	m ³	1	40	40	894
		<u>Arbete.</u>					
50-50+48		Grävning, rörläggning samt återfyllning	m	48	10	480	
		Sättning av brunnar	st	1	250	250	730
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %					276
		Summa kronor					1 900

Företagets namn

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g.</u>					
0-1+16	116	DIKESSTRÄCKAN A - B				10 200	
1+16-2+62	146	" B - C				12 400	
2+62-3+32	70	" C - D				6 000	
3+32-3+84	52	" D - E				4 700	
3+84-6+71	287	" E - F				24 300	
6+71-7+40	69	" F - G				5 700	
7+40-8+40	100	" G - H				8 100	
8+40-12+50	410	" H - K				33 200	
12+50-16	350	" K - L				27 200	
16-17+50	150	" L - M				9 100	
17+50-19+20	170	" M - N				8 600	
19+20-20+20	100	" N - O				4 900	
20+20-20+77	57	" O - P				3 100	
30-30+10	10	" H - I				3 300	
40-40+87	87	" K - Ka				3 500	
50-50+48	48	" N - Na				1 900	
S:a	2222 m					166 200	
		Summa kronor					

ARBETSBESKRIVNING

Företagets namn: Vallby dikningsföretag av år 1978	mom	1 <u>Ritningar,</u> utsättning
Socken: Kyrkheddinge och Esarp		
Län: Malmöhus	1	
Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar.		
Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person.		
I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle.		
Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vatten-gång).	2	2.1 <u>Rörledning</u> <u>Rörkvalitet</u>
Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.		
Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp rörtyper.	2.1	
Tegelrör skall uppfylla fordringarna för svensk standard för dräneringsrör av tegel.		
Plaströr skall uppfylla fordringarna enligt de provisoriska normer som gäller beträffande rör avsedda för dräneringsändamål inom jordbruket.		
Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager.		
Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.	2.2	Rörläggning
Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall god anläggning för hela röret utföras.		
<u>Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.</u>	2.3	Återfyllning
Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant.		
Återfyllning skall utföras genom påfyllning av rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschakthning från sidorna.		

Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.

Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typ-ritning.

Brunn skall grundläggas på fast underlag.

Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.

Till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen skall utföras med tätningsring, där ej annat föreskrives.

Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger.

Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.

I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid då arbete pågår uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas.

Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.

Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.

2.4 Brunnar
Koppling

2.5 Fogning och
grundför-
stärkning

3 Allmänna före-
skrifter

3.1 Dämning

3.2 Røjning

3.3 Gränsmärke

3.4 Anmälnings-
plikt

Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

För höjdbestämning har följande fixpunkter utmärkts:

4 Fixpunkter

Fixp +23,67. Uthus till Vallby 6:1 S gaveln intill SV knuten Järndubb i grundsten.

Fixp +23,42. Uthus till Vallby 1:6 ca 35 m Ö sektion 14+50. Utmärkt med kors å grundsten.

Fixp +24,62. Boningshus till Vallby 1:4. På sockel vid SÖ knuten.

Malmö 1978-01-12
I tjänsten

Nils M. Nilsson

Nils M Nilsson
Ingenjör

den 12 jan 1978

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen ang torrläggning av marker till Vallby nr 11 m fl fastigheter

Socken: Kyrkheddinge och Esarp

Län: Malmöhus

Företaget avser att förbättra dränerings- och bruksmöjligheterna för åkermark till fastigheterna Vallby 1, 2, 4, 6, 10, 11 och 17 i Kyrkheddinge socken samt Trulstorp 1 i Esarps socken.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i 7 kap vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap vattenlagen och med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärks med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare).

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter
Profilritning över berörda avlopp
Tvärsektioner av berörda avlopp
Typritningar för brunnar o dyl.

Ritningsbeteckningar se särskild bilaga.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med RAK:s höjdsystem.

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se även särskild fixpunktbeskrivning tillhörande bil arbetsbeskrivning.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i dikningsföretaget nr 1 och 6 Vallby av år 1897, vilket handlagts vid syneförrättning. De diken, som därvid fastställets, är nu otillräckliga.

Företaget mynnar vid punkten A i ett större avlopp. Detta avlopp ingår i "Kärrängsbäckens dikningsföretag av år 1937". I februari 1976 avslutades en ny syneförrättning omfattande samma avloppssträcka. Det nya företaget benämndes "Dalby avloppsvattenavledningsföretag år 1975".

1975 års företag innebär i förhållande till 1937 års företag en viss breddning och fördjupning och förväntas bli utfört inom de närmaste åren.

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.

Rörledning: Sträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-K-L-M-N-O-P, H-I, K-Ka och N-Na.

Bil

1. Ändamål och handläggning
2. Läge
3. Plankarta, profilritning, höjdsystem
4. Äldre företag
5. Omfattning

Det må anmärkas att vissa områden icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synmännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark till 1,5 liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande nederbördsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

Avloppssträckan A-B-C-D-E-F-G-H har dimensionerats för endast den del av nederbördsområdet som ej avrinner till Dyngs mosse.

Vid högvattentillrinning kommer således allt vatten som rinner direkt till Dyngs mosse att magasineras i mossen, medan vattnet i huvudavloppet hindras att rinna in i mossen genom att en backventil placeras i tilloppsbrunnen.

Magasineringen medför att vattenståndet i Dyngs mosse stiger mellan 15-20 cm för varje dygn som en sammanhängande högvattenföring pågår.

Om en backventil ej anordnas, kommer redan under det första dygnet med högvattenföring vattenståndet i Dyngs mosse att stiga mellan 60-80 cm.

En anordning med backventil medför därför betydande fördelar med hänsyn till att en normal högvattenföring sällan varar mer än 1-2 dygn.

1. Allmän väg

Trumma för allmänna vägen nr 12 har ombyggts av Statens Vägverk (se protokoll § 9).

2. Enskilda vägar och ägovägar

Företaget korsar på ett flertal ställen enskilda vägar och ägovägar. Då de nya avloppen skall utföras som täckta ledningar erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick sedan avlopp upptagits genom dem.

6. Laga hinder

7. Hydrografisk utredning

8. Broar och trummor

För skada å växande gröda som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse skall ersättningsbeloppets storlek bedömmas av behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada som ej av synemännen förutsetts hänvisas till bestämmelserna i 7 kap 57 § vattenlagen.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 22 § och 10 kap 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som angives i bifogade värderingslängd, sammanlagt 288 042 kr, varvid följande grunder tillämpats.

Den genom företagets utförande erhållna nyttan är i huvudsak av två slag: Alstringsbåtnad och bruksningsbåtnad.

Vid uppskattningen av alstringsbåtnaden har synemännen värderat markerna såväl i det skick de nu befinner sig som och i det tillstånd vari de antagas komma efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad som införts i värderingslängden.

Vid uppskattningen av bruksningsbåtnaden har synemännen för varje fastighet under beteckningen "Minskade bruksningskostnader och markvinst" uppskattat den sammanlagda effekten av ett flertal förbättringsfaktorer såsom arealvinst, minskade bruksningskostnader och minskad fältkantverkan samt mindre dubbelspridning av utsäde och gödsel.

Dessutom har synemännen under beteckningen "Minskat underhåll" uppskattat nuvärdet av de underhållsminskningar som erhålles när öppna avlopp ersättes med rörledningar. Uppskattningen grundar sig på följande antagande: Rörledningens livslängd sättes till 50 år. Medelränta under denna tid 5 %. Rensningskostnaden för öppna avlopp motsvarande de ifrågavarande kan normalt uppskattas till 1:50 - 2:-- kronor per m och år. Om avloppen rörläggas kan den årliga rensningskostnaden för brunnar uppskattas till ca 0,15 - 0,20 kronor per m och år.

9. Ersättning

10. Markvärdering och båtnadsuppskattning

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 166 200 kr, se bilagda kostnadsförslag.

1. Anläggningskostnad

Då de i dikningsföretaget ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan olika områden föreligger sådana förhållanden att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap 24 § vattenlagen. För utredning härom har företaget uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, varjämte följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofig 1-51 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 127 346 kr skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 74 700 kr.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofig 52-93 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 160 696 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E-F-G-H-K-L-M-N-O-P, K-Ka, N-Na och delvis F-G-H utföras. Kostnaderna för avdelnings egen torrläggning har beräknats till 96 500 kr (91 500 + 5 000).

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan belöper relativa kostnaderna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel kostnad
1	127 346	74 700	0,586 591
2	160 696	96 500	0,600 513
Hela företaget	288 042	166 200	0,576 999

Av förestående utredning framgår att kostnaderna ej skola jämkas utan fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttagas.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap 80 § vattenlagen skall iakttagas.

11. Kostnader

12. Kostnadsfördelning

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 576 kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

13. Vatten-
domstols-
avgift

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

14. Yrkanden

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § vattenlagen bestämmer synemännen (förrättningsmännen) ytterligare i fråga om företaget:

15. Arbetets
utföran-
de, ar-
betstid

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,
att arbetena bör genom entreprenad överlätas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,
att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1987,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt
att det skall benämnas Vallby dikningsföretag år 1978.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

16. Framtida
underhåll

Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 64 §.

17. Organi-
sation

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

18. Aktför-
varare

Talan mot förrättningen må föras vid Växjö tingsrätt vattendomstolen, adress Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftäggande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Kyrkheddinge, Staffanstorp den 12 januari 1978

Nils M. Nilsson

Nils M Nilsson
Förrättningsman

Såsom gode män:

Elof Jonsson
Karl Andersson

19. Besvärs-
hänvisning

20. Utlåtandets verk-
ställig-
het

Företagets namn

Vallby Df av år 1978

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1978-01-12

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. — S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
KYRKHEDDINGE SOCKEN						
<u>Avdelning 1.</u>						
<u>Vallby 2:2</u>						
Valdemar Jönsson	avd. 1 S	8 039		4 639	2,791	
<u>Vallby 10:19</u>						
Göte Åkesson	avd. 1	1 264		729	0,439	
<u>Vallby 10:20</u>						
Alfred Karlsson	avd. 1 S	4 886		2 819	1,696	
<u>Vallby 10:18</u>						
Tore Williams	avd. 1	3 078		1 776	1,069	
<u>Vallby 10:15</u>						
Tore Williams	avd. 1	166		96	0,058	
<u>Vallby 10:9</u>						
Tore Williams	avd. 1	984		568	0,342	
<u>Vallby 10:21</u>						
Leif Weihov	avd. 1	5 014		2 893	1,741	
<u>Vallby 10:22</u>						
Johan Olsson	avd. 1 S	4 198		2 422	1,457	
<u>Vallby 10:35</u>						
August Anderssons dödsbo arr. Arne Andersson	avd. 1 S	34 538		19 928	11,990	
Överföres		62 167		35 870	21,583	

Företagets namn

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

Fastighet Agare m. m.	Sök. och liket. — S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		62 167		35 870	21,583	
<u>Vallby 1:5</u>						
Arne Andersson						
avd. 2	S	27 488		15 861	9,543	
<u>Vallby 4:1</u>						
Åke Nilsson och Gertrud Jönsson arr. Sture Nilsson						
avd. 1		1 660		958	0,576	
<u>Vallby 17:1</u>						
Åke Nilsson och Gertrud Jönsson arr. Sture Nilsson						
avd. 1		2 857		1 649	0,992	
<u>Vallby 8:2</u>						
Åke Nilsson och Gertrud Jönsson arr. Sture Nilsson						
avd. 1		1 399		807	0,486	
<u>Vallby mosse (Dyngs mosse)</u>						
Vallby byamän arr. Sture Nilsson						
avd. 1		5 965		3 442	2,071	
<u>Vallby mosse (Dyngs mosse)</u>						
Vallby byamän arr. Sven Arne Andersson						
avd. 1		2 657		1 533	0,922	
<u>Vallby 6:1</u>						
Sven Arne Andersson	S					
avd. 1		39 146	22 587			
" 2		15 211	8 777	31 364	18,871	
<u>Vallby 1:3</u>						
Sven Arne Andersson	S					
avd. 1		2 126	1 227			
" 2		14 489	8 360	9 587	5,768	
Överföres		175 165	40 951	101 071	60,812	

Företagets namn

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		175 165	40 951	101 071	60,812	
<u>Vallby 11:8</u>						
Per Egon Jönsson						
avd. 1		9 369	5 406			
" 2		11 003	6 349	11 755	7,073	
<u>Vallby 1:8</u>						
Ola Ahlqvist						
avd. 2		1 713		988	0,595	
<u>Vallby 1:6</u>						
Kjell Larsson	S					
avd. 2		17 914		10 366	6,219	
<u>Vallby 1:4</u>						
Kjell Larsson	S					
avd. 2		56 207		32 431	19,513	
ESARPS SOCKEN						
<u>Trulstorp 1:8</u>						
Hugo Åkesson	S					
avd. 2		16 671		9 619	5,788	
Summa		288 042		166 200	100.-	
Kyrkheddinge, Staffanstorp den 12 jan. 1978						
Förrättningsman:						
Gode män:						

Nils M. Nilsson

Gode män:

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.	VL 7: 61-65	Styrelse
Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.		
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - O:O motsv. kap: §.		

att till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;

att, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;

att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.

Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.

Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.

3:20

3:22

7:58

7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida den tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med deltagarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för deltagarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottnings, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:

60-63

3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indrivna debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).


Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättnings, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och året för förrättnings handläggning.

Planritning

Länsgräns



Sockengräns



Gräns för by, hemman eller jordregisterenhet med särskilt namn




Gräns för annan fastighet, även samjedelningslott




Jordregisterbeteckning

2¹⁴ 10⁷

Gräns för ägoslag




Ägofigursavgränsning



Begränsningslinje innefattande mark, som beräknas få nytta av anläggningen



Vattendelare



Höjsiffror på mark

8.60 8.70

Nivåkurvor




Djupsiffra vid pejling (vänsterlutande)

3.30 3.60


Ägofigursnummer

214 215


Anger samma ägofigur på ömse sidor om hinder




Väg, allmän



Väg, enskild




Luftledning



Kabel




Befintligt dike (vattendrag)




Befintlig rörledning med brunn

Föreslagna nyanläggningar:

Dike (vattendrag), längdmarkering



Rörledning med brunn



Intag och utlopp



Brunn



Övertäckt brunn



Pumpstation



Vallbyggnad




Vall och valldike




Avdragsdike

Profilritning

Djup till vilket jordundersökning utförts (⊥)




Gräns mellan skilda jordarter



Dike

Bergmarkering



Rörledning med brunn

Befintligt dike som avses utgå

Karaktäristiska vattenytor

Högsta högvattenyta

HHW

Högvattenyta

HW

Normal högvattenyta

MHW

Medelvattenyta, års-

MW

Medelvattenyta under vegetationstiden

MW_{veg}

Lägvattenyta

LW

Lägsta lägvattenyta

LLW