Gödelöv s:n

Dikningsföretaget Höjeåns uppgrävning år 1939

Väg 798

Kyrkheddinge

Drän ø 250

Drän ø 175

Genarp Gräntinge

Dikningsföretaget Toppeladugård av år 1949

FIXP=+32.00

FIXP=+32.93

A

Aa

B

Ba

C

D

E

0/000

0/100

0/200

0/230

0/300

0/400

0/500

0/600

0/700

0/800

0/900

1/000

1/100

1/200

2/100

2/200

2/300

9:16

6:332

8:9

11:5

11:10

11:9

7:6

7:4

7:3

9:13

9:12

9:7

9:6

9:11

9:10

9:4

6:3

3:3

3:2

7:1

2:1

8:3

8:4

3:38

3:30

R400

R300

GENARPS SAMHÄLLE

Aa A

FIXP=+32.00 ÅGOVÄG

+30.00

+25.00

0/268

0/230

0/156

0/050

Höje å

LÄNGDMÄTN.	0/300	0/200	0/100	0/000
BOTTENLÄGE	29.65	29.20	28.35	27.60
LUTNING ‰	4,0	8,0	15,0	
UTFÖRANDE	MARKAVLOPPSRÖR			
DIMENSION	110/104	160/152,8		
ANVISNING.	DRÄN. LEDN. ANSLUTS	AVLOPPSLEDN. ANSLUTS		


PROFIL

SKALA 1:4 000, 1:100

RH 00

JORDBRUKSVERKET	ELLEBÄCKS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1996 i Genarps socken, Lunds kommun FÖRRÄTTNING ENLIGT VATTENLAGEN	LANTBRUKSNÄMNDEN i MALMÖHUS LÄN	Förslag till GENARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980, i Genarps socken, upprättat i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.
Vattenenheten	PLAN Skala 1:4 000	RITAD AV /.A. KONSTR AV GRANSK AV	Dnr 270 903/79 SKALA 1:4000
Tel 040-41 5233 230 53 ALNARP	Dnr 27 3305/96 Ritning 1:2 Arkiv nr Fnr 2319 Reviderad	Lantbruksingenjör	Antal ritn. 2 Ritn.nr. 1
Ritad av AGX Fältarbete Konstruerad av Granskad av			ARKIV NR M-2★2280
Alnarp 1996-11-07			Fnr ~~667~~

Lantbruksstyrelsen F 43



Om vägtrumman vid avloppssektion 6+10-6+21 utförs innan rörledningen på nedströmssidan utförts skall dimensionen ökas till ø 1000 mm och brunnar B-5 ø 1500 på vägförvaltningens bekostnad sättas vid sektion 6+10 och 6+21. Om rörledningen B-Ba härvid anslutes på uppströmssidan skall detta ske genom inkoppling i brunnen vid sektion 6+21.

LANTBRUKSNÄMNDEN
i
MALMÖHUS LÄN

RITAD AV	KONSTR AV	GRANSK AV
I.A.		

Lantbruksingenjör

Förslag till GENARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980, i Genarps socken, upprättat i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.

Dnr 270 903/79 SKALA 1:4000/1:100

Antal ritn. 2
Ritn.nr. 2

ARKIV NR M-2★2250
Fnr. 667

Lantbrukstyrelsen 34-122. 1975-03 2 000. Tullberg Klippan 48764

M-2★2280

Original

Förslag till
GENARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980
i Genarps socken, upprättat i samband med syneförrättning enligt vattenlagen

667

Förslag till

GENARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980
i Genarps socken, upprättat i samband
med syneförrättning enligt vattenlagen

Innehåller 97 sidor
Härtill hör 2 ritningar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	sid
Protokoll 1980-09-24	1- 8
" 1980-11-12	9-13
Protokollbilagor:	
1 Ansökan och förordnande	14-16
2 Kungörelse	17
3 Avsändningslista ang sammanträde	18-19
4-6 Underrättelse till myndigheter	20-22
7-9 Fullmakter	23-25
10 Förteckning över spillvattenutsläpp	26
11 Karta över verksamhetsområde för VA-anläggning	27
12 Meddelande om sammanträde 1980-11-12	28
13-14 Underrättelser till enskilda sakägare	29-30
15 Överenskommelse	31
16 Skriftväxling med vägförvaltningen	32-36
17 Vattenanalysprotokoll	37
18 Skrivelse jämte utdrag av förslag till utlåtande och preliminär kostnadsfördelning	38-49
19 Sammanställning av förrättningskostnader	50
Utlåtande	51-72
Bilagor till utlåtande:	
A Översiktskarta	73
B Material- och arbetsbeskrivning	74-77
C Kostnadsförslag	78-81
D Värderingslängd	82-85
E Kostnadsfördelningslängd	86-89
F Alternativ kostnadsfördelning för framtida underhåll	90-91
G PM ang dikningsföretags organisation och funktion	92-97

PROTOKOLL
den 24 september 1980

Syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende rörläggning av den s k Ellebäck i Genarp.
Socken: Genarp
Län: Malmöhus

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats, bil 1, att handlägga rubr förrättning hade sammanträde för handläggning av syneförrättningen utsatts att hållas på Häckeberga Värdshus onsdagen den 24 september 1980. — Bil 1 — Sammanträdesplats

Kungörelse om syneförrättningen hade införts i Skånska Dagbladet lördagen den 6 september 1980, bil 2. Kungörelse i avskrift hade översänts till kända sakägare enligt avsändningslista, bil 3. — Kungörelse — 2 — 3

Underrättelse om syneförrättningen samt tid och plats för sammanträdet hade meddelats Lunds kommuns kommunstyrelse och hälsovårdsnämnd, Statens Naturvårdsverk och länsstyrelsens naturvårdsenhet genom skrivelser, bil 4-6. — 4-6

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman med biträde av ingenjör Lage Johnsson och såsom gode män Ivar Persson, Hardeberga, Södra Sandby och Sven Sigfridsson, Skammarp, Bara. — Närvarande

Sökande:

Claes Wersäll som även företrädde fadern Bo Wersäll och systrarna Gunnel Wersäll, Elisabeth Wersäll, Cecilia Hällin och Charlotte Bjuggren	äg Genarp 4:6, Gräntinge 1:2, 3:2 och 7:1
John Persson och Nils Persson genom Nils Persson	äg Gräntinge 3:3, 6:3 och 8:4
Alrik och Anna Andersson genom Alrik Andersson	äg del av Genarp 3:7, 9:4 och 9:11

Ingrid Eelde genom maken Harald Eelde	äg Genarp 9:10	
Nils Andersson	äg Genarp 11:9	
Kjell Gustavsson	äg Genarp 11:10	
Bertil Nilsson	äg Genarp 7:6	
Övriga sakägare: Lunds kommun genom byråingenjör Yngve Darte enligt fullmakt, bil 7, biträdd av ingenjör Alfingvar Svensson	äg Genarp 3:3, del av 3:7 och 3:38	7
Kjell Nilsson	äg Genarp 9:3	
Erik Jönsson	äg Genarp 9:12	
Nils Jönsson	äg Genarp 9:13	
Stig och Ingrid Ekberg genom Stig Ekberg	äg Genarp 9:16	
Jan Sjöstedt genom Nils Andersson enl fullmakt, bil 8	äg ½ Genarp 11:11	8
Vägförvaltningen i Malmöhus län genom Jan-Erik Wallin enl fullmakt, bil 9, biträdd av vägmästaren Gustav Andersson		9
Dikningsföretaget nr 9 Genarp av år 1893 genom sysslomannen Claes Wersäll		

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet. | Förordnande

§ 2

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas. — Jävsanmärkning

§ 3

Det anmäldes att Ivar Persson, Valltuna, Stångby arrenderar Genarp 3:3 och del av Genarp 3:7 av Lunds kommun, att Stig Ekberg arrenderar Genarp 9:10 av Ingrid Eelde och del av Genarp 3:7 och 9:11 av Alrik och Anna Andersson samt att Nils Jönsson arrenderar Genarp 9:12 av Erik Jönsson. — Berörda arrendatorer

§ 4

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna. Förslaget baserades på tidigare utförda utredningar och omfattade utförande av rörledning ø 600 mm i Ellebäck från dess utlopp i Höjeå och uppströms ca 1 000 m. Därjämte förelåg förslag på rörläggning av anslutande vägdike på södra sidan av väg 798 med betongrör ø 225 mm. — Teknisk beskrivning

§ 5

Förrättningsmannen redogjorde för förekommande utsläpp av dagvatten från Genarps samhälle. Enligt kommunens rörnätsplan förekommer utsläpp endast från ett begränsat område på 3 ha öster om fastigheten Genarp 8:4. Därtill kommer 1,3 ha från tak, hårdgjorda ytor och gräsytor vid den kommunala badanläggningen på Genarp 3:38. Dagvattenmängden beräknad enligt den s k rationella metoden angavs preliminärt till ca 70 l/s. — Dagvattenutsläpp

Yngve Darte ansåg att en avrinningskoefficient på 0,2 borde tillämpas vid beräkning av dagvattenmängden.

Nils Persson påstod att dagvattentillskott från samhället dessutom sker via ett dike i närheten av Gräntingevägen.

Stig Ekberg antydde att även vägdiket får visst tillskott av dagvatten via ett tidigare igenlagt öppet dike.

§ 6

Utsläpp förekommer från den kommunala badanläggningen på fastigheten Genarp 3:38. Fritidsförvaltningen har uppgivit att bassängerna tömmes och rengöres en gång årligen under 2-3 dagar i maj månad. Då utsläppes ca 650 m^3. Under badsäsongen (juni-augusti) släpper man ut 3-4 m^3 per vecka i samband med rengöring av filter.

Utsläpp från badanläggning

Förrättningsmannen meddelade att utredning pågår för att få fram data om det utsläppta vattnets beskaffenhet.

Nils Persson upplyste att kraftig skumbildning förekom i diket i samband med utsläpp från badanläggningen.

§ 7

Det upprättades en förteckning över förekommande utsläpp av hushållsspillvatten, bil 10. 10

Hushålls-spillvatten

Förrättningsmannen redovisade en av Lunds kommun upprättad karta över verksamhetsområdet för allmän VA-anläggning i Genarps samhälle, bil 11. 11

§ 8

Förrättningsmannen redogjorde översiktligt för vattenlagens regler för kostnadsfördelning i företag som avsåg torrläggning av mark och avledande av avloppsvatten.

Princip för kostnads-fördelning

§ 9

Claes Wersäll yrkade att Ellebäck skulle rörläggas. Underhållet var besvärligt eftersom slänterna var branta och erosionsbenägna. Utsläppen i bäcken bidrog till igenväxning så att bäcken måste rensas årligen. Detta arbete hade hittills skett manuellt men man kunde inte räkna med det i framtiden. Nuvarande underhållskostnad ca 2 000 kr/år.

Yrkande Genarp 4:6, Gräntinge 1:2, 3:2 och 7:1

Wersäll upplyste om att huvuddelen av Genarp 4:6 sedan 1930-talet avvattnas västerut och norrut och således inte belastar Ellebäck. Wersäll yrkade att hänsyn skulle tas till detta vid kostnadsfördelningen.

§ 10

Yrkande av Gräntinge 6:3 och 8:4

Nils Persson meddelade att en del av dikessträckan a - b - c - d - e söder om gamla järnvägsbanken ingående i 1893 års företag rörlagts av honom på egen bekostnad. Det yrkades nu att den återstående delen på ca 150 m fram till punkt a i det gamla företaget skulle rörläggas.

§ 11

Sökandeskapets innebörd

Med anledning av fråga från Harald Eelde redogjorde förrättningsmannen för vad sökandeskapet till förrättningen innebär. Bl a upplystes om att det är de sökande till förrättningen som avgör om företaget skall utföras.

§ 12

Yrkande av Genarp 11:9

Nils Andersson ansåg att det skulle bli mycket svårt att rensa diket med grävmaskin när det inte längre går att få det gjort med manuell arbetskraft. Rörläggning var därför det mest lämpliga. Andersson hade färska prisuppgifter från ett cementgjuteri, vilka låg under de av lantbruksnämnden angivna à-priserna.

§ 13

Dike längs allmänna vägen 798

Jan-Erik Wallin redogjorde för vägförvaltningens synpunkter på rörläggning av diket längs allmänna vägen 798. Diket är nu rensat så djupt och med så brant släntlutning mot vägen att vägens säkerhet är i fara. Vägförvaltningen vill därför helst fylla igen diket och ersätta det med en rörledning en bit in på fältet. Detta skulle möjliggöra viss breddning av vägen.

Vägförvaltningen motsätter sig utsläpp av spillvatten i rörledningen men kan tänka sig två alternativ till uppgörelse.

Alt 1

Spillvatten får anslutas till ledningen. Vägförvaltningen betalar den andel av anläggningskostnaden som prövas skälig vid förrättningen, men befrias från delaktighet i framtid underhållet av ledningen.

Alt 2

Spillvatten får ej anslutas till ledningen. Vägförvaltningen svarar ensam för kostnaderna för anläggning och framtida underhåll.

Det upplystes att Stig Ekberg och Alrik Andersson bekostat dikets rensning. Kostnaden var 1 500 kronor vart tredje år.

Förrättningsmannen meddelade att han avsåg att pröva möjligheten att träffa en frivillig överenskommelse inom ramen för syneförrättningen för att möjliggöra en snabb lösning av problemen vid vägen.

§ 14

Kommunens synpunkter

Yngve Darte meddelade att Lunds kommun ej motsatte sig rörläggning av Ellebäck enligt föreliggande preliminära förslag under förutsättning att ledningen dimensionerades för att klara dagvattenmängden från Genarps samhälle.

§ 15

Berörd vägtrumma

Trumma för allmänna vägen 798 berörs vid avloppssektion 6+10 - 6+21. Befintlig trumma medger ej ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande.

§ 16

Ersättningar

Stig Ekberg och Bertil Nilsson yrkade ersättning för skador på växande gröda i samband med företagets utförande.

§ 17

Fortsatt handläggning

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle företaga synegång på de i företaget ingående markerna samt att sakägarna även under synegången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

Det meddelades att kompletterande fältarbete kom att verkställas och att därefter synemännen kommer att ta ställning till kostnadsfördelningen. Så snart detta material föreligger skulle det översändas till sysslomannen i 1893 års företag,

Claes Wersäll, som sammankallar delägarna för diskussion. Även Yngve Darte skulle erhålla det preliminära materialet. Eventuella synpunkter skulle delges förrättningsmannen i god tid före nästa sammanträde, som skulle hållas på Häckeberga Värdshus onsdagen den 12 november 1980 kl 09.00. Påminnelse om sammanträdet skulle utsändas av förrättningsmannen.

§ 18

Synegång

Det företogs synegång på de i företaget ingående markerna, varvid flertalet av de på sammanträdet närvarande deltog. Synegången omfattade hela den sträcka av Ellebäck som ingår i 1893 års företag samt dess fortsättning över Gräntinge 6:3, 8:3 och 8:4, genom berörd villabebyggelse och upp till badanläggningen på Genarp 3:38. Dessutom verkställdes besiktning längs väg 798 på den sträcka, där vägdiket avses att läggas igen.

Följande iakttagelser och noteringar gjordes.

Det uppgavs beträffande Genarp 3:7 att skiftet väster om Genarp 3:3 ägs av Alrik Andersson med Stig Ekberg som arrendator under det att det skifte, också med beteckningen Genarp 3:7, som ligger öster om Genarp 3:3 ägs av Lunds kommun med Ivar Persson som arrendator. Marken brukas som åker på båda sidor av bäcken.

Diket över Genarp 7:6 var, speciellt i den nedre delen, djupt och hade en släntlutning brantare än 1:1. På ett ställe hade slänten förstärkts genom pålning, som nu var bristfällig. Diket var nyligen rensat genom huggning med lie.

Det konstaterades att trumman under väg 798 i den centrala delen av vägkroppen utgjordes av stentrumma. I ändarna var den förlängd med betongrör. Stentrumman var i dålig kondition. Beträffande vägdiket över Genarp 9:10, 9:11 och 9:16 konstaterades att snara åtgärder är angelägna, eftersom diket underminerar vägen och förorsakat sprickbildning i vägbanan.

Beträffande rörledningens förläggning över tomten på Genarp 9:11 överenskoms att förlägga den ungefär fem meter söder om nuvarande vägdike på sådant sätt att befintlig syrénhäck och berså av avenbok inte skadas. Trädgårdsstaket och infartsväg skall återställas på dikningsföretagets bekostnad. För intrång och skador på buskar och träd yrkade Alrik Andersson en ersättning av 500 kronor.

I östra delen av Genarp 4:6 konstaterades vattenskador på sockerbetor och potatis. Claes Wersäll ansåg att dessa skador i första hand berodde på att det var lerjord där och att sommaren varit ovanligt regnig. Det konstaterades att diket i gränsen mellan Genarp 9:10 och 4:6 endast var 0,7 à 0,8 m djupt.

Claes Wersäll uppgav att han inte hade något emot att jordmassor från den gamla banvallen på Genarp 1:2 disponeras för igenfyllning av diket söder om denna i samband med rörläggning.

Över Gräntinge 6:3 och 8:3 rann vattnet till, dels i en gammal grunt liggande rörledning över betesmark, dels i öppet dike.

Beträffande villabebyggelsen inom det område som släpper på dagvatten konstaterades att tomterna är stora, marken kuperad och att ett grönområde ingår. Badanläggningens område utgörs till ungefär 1/3 av hårdgjorda ytor.

§ 19

Avslutning

Sammanträdet avslutades med tillkännagivande att protokollet från dagens sammanträde kom att uppläsas vid inledningen av nästa sammanträde.

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Ivar Persson

Sven Sigfridsson

Gode män

PROTOKOLL
den 12 november 1980

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen på Häckeberga Värdshus, Genarp onsdagen den 12 november 1980.		Sammanträdesplats
Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 24 september 1980.		Kungörelse
Meddelande om sammanträdet, bil 12, hade dessutom utsänts av förrättningsmannen till i avsändningslista, bil 3, angivna sakägare.	12	
Kungörelse i avskrift jämte följebrev, bil 13-14, hade översänts till Artur Nilsson, Genarp 11:5 och Ivar Persson, Valltuna, Stångby, arrendator av Genarp 3:3.	13-14	
Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman och såsom gode män Ivar Persson, Hardeberga, Södra Sandby och Sven Sigfridsson, Skammarp, Bara.		Närvarande
Sökande: Claes Wersäll, som även företrädde fadern Bo Wersäll och systrarna Gunnel Wersäll, Elisabeth Wersäll, Cecilia Hällin och Charlotte Bjuggren John och Nils Persson genom Nils Persson Alrik och Anna Andersson genom Alrik Andersson Ingrid Eelde genom Harald Eelde Nils Andersson Bertil Nilsson Övriga sakägare: Stig och Ingrid Ekberg genom Stig Ekberg Jan Sjöstedt genom Nils Andersson Lunds kommun genom byråingenjör Yngve Darte Vägförvaltningen i M-län genom ingenjör Harry Sundén Dikningsföretaget nr 9 Genarp av år 1893 genom sysslomannen Claes Wersäll		

§ 20

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

Protokoll från föregående sammanträde

§ 21

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget, förevisade upprättade ritningar och presenterade i sammandrag kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Tekniskt förslag

§ 22

Förrättningsmannen läste upp överenskommelse bil 15, som hade träffats mellan vägförvaltningen i länet och ägarna till Genarp 9:10, 9:11 och 9:16 angående utförande och framtida underhåll av sidodiket B-Ba. Överenskommelsen hade vitsordats av synemännen genom påskrift. 15

Överenskommelse

§ 23

Alrik Andersson, äg Genarp 9:11 har under hand yrkat att själv få verkställa grävningen genom sin trädgårdstomt vid utförandet av ledningen B-Ba. Förrättningsmannen meddelade att synemännen hade prövat yrkandet och funnit att det borde medges, eftersom det ej medförde nämnvärd olägenhet för dikningsföretaget. Synemännen hade även bestämt den ersättning som skulle utgå för arbetet samt arbetstiden.

Yrkande Genarp 9:11

§ 24

Förrättningsmannen hade översänt förslaget, i den del som berörde allmänna vägen 798 till vederbörande vägförvaltning för yttrande. Förslaget innebär att vägtrumman skall byggas om på vägförvaltningens bekostnad. Vägförvaltningen hade i inkommet yttrande inte anfört några erinringar mot det upprättade förslaget. Skriftväxlingen bilägges, bil 16. 16

Skriftväxling ang vägtrumma

§ 25

Förrättningsmannen redogjorde för beräkningen av de avloppsvattenmängder som lagts till grund för kostnadsfördelningen mellan avloppsintresset och jordbruksintresset.

Avloppsvattenmängder

På förekommen anledning hade förrättningsmannen utrett eventuell förekomst av utsläpp av hushållsspillvatten från fastigheten Gräntinge 8:3. Ägaren av fastigheten, Stig Andersson, hade till förrättningsmannen uppgivit att man hade slutet system för WC och infiltration av köksavloppet. Något utsläpp till Ellebäck förekommer således ej från denna fastighet.

Hälsovårdsnämnden i Lunds kommun har utfört provtagning och analys av badvattnet i simbassängen i friluftsbadet i Genarp. Analysprotokollet presenterades, bil 17. 17

§ 26

Förrättningsmannen redogjorde för principerna för kostnadsfördelningen och presenterade upprättade värderings- och kostnadsfördelningslängder. Värderings- och kostnadsfördelningslängder

§ 27

Enligt överenskommelse på föregående sammanträde hade förrättningsmannen översänt synemännens förslag till kostnadsfördelning jämte skrivelse till Claes Wersäll såsom syssloman i 1893 års dikningsföretag samt till byråingenjör Yngve Darte, bil 18. 18 Skriftväxling med sakägarna

Inga skriftliga erinringar hade inkommit.

Claes Wersäll hade till förrättningsmannen rapporterat att 1893 års dikningsföretag hade sammanträtt och diskuterat ärendet. Man ansåg att hushållsspillvattenintressenterna borde ha påförts större andel av anläggningskostnaderna. Vidare yrkade man att en alternativ kostnadsfördelningslängd framtogs avseende framtida underhållet av 1893 års företag för den händelse att 1980 års företag ej skulle bli utfört. Slutligen yrkade man längsta möjliga arbetstid för företagets utförande.

§ 28

Vägtrumma

Harry Sundén meddelade att vägförvaltningen vid besiktning funnit att vägtrumman vid avloppssektion 6+10-6+21 var i så dåligt skick att en ombyggnad var nödvändig även om inte rörläggningen kom till utförande nedströms. Stig Ekberg ansåg att rörledningen B-Ba borde anslutas på vägens nedströmssida om rörledningen nedströms vägen ej blev utförd. I annat fall förelåg risk för dålig funktion av diket B-Ba vid snö och isdämning uppströms vägtrumman.

Med anledning av dessa synpunkter upptogs en diskussion om utlåtandets utformning i berörd del.

Sedan synemännen hållit enskild överläggning i frågan tillkännagavs följande beslut: "Om vägförvaltningen väljer att utföra vägtrumman vid avloppssektion 6+10-6+21 innan rörledningen på nedströmssidan utförts, skall dimensionen ökas till ∅ 1000 mm och brunnar B-5 ∅ 1500 mm på vägförvaltningens bekostnad sättas vid sektion 6+10 och 6+21. Om rörledningen B-Ba härvid anslutes på uppströmssidan skall detta ske genom inkoppling i brunnen vid sektion 6+21."

§ 29

Utlåtandet avgives

Synemännen avgav sitt utlåtande.

§ 30

Besvärshänvisning

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Växjö Tingsrätt, vattendomstolen. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

§ 31

Styrelseval

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande Claes Wersäll, ledamöter Bertil Nilsson och Harald Eelde, suppleanter Alrik Andersson och Nils Andersson, revisorer Stig Ekberg och Nils Persson, revisorssuppleant Kjell Gustavsson.

§ 32

Till aktförvarare utsågs Claes Wersäll. Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till honom och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter. En omgång av förrättningshandlingarna skulle även översändas till Lunds kommuns gatukontor. Aktförvarare

§ 33

Förrättningsmannen redogjorde kortfattat för gällande bestämmelser beträffande statligt finansieringsstöd till företag av detta slag. Finansieringsfrågor

§ 34

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras nedanstående utlägg för: Förrättningskostnader

Hantlangning	(Nils Andersson)	448:- kr
Kopiering, porto	(Claes Wersäll)	84:- kr
Annonskostnader	(Claes Wersäll)	386:- kr
Lokalhyra	(Claes Wersäll)	520:- kr
Arvoden samt rese- och traktamentsersättning till gode män		1 430:85 kr

Förrättningskostnaderna har sammanställts, bil 19. 19

§ 35

Dagens protokoll upplästes i koncept och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad. Avslutning

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Ivar Persson

Sven Sigfridsson

Gode män

Bilaga 1

LÄNSSTYRELSEN
Malmöhus län
Juridiska enheten
Byråassistent Clas Hellstrand

FÖRORDNANDE

1979-05-07

11.32-1967-79

Se sändlista

Trygve Fahlstedt
Lantbruksnämnden
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Förordnande av förrättningsman enligt 10 kap 32 § vattenlagen

Med stöd av 10 kap 33 § vattenlagen (1918:523, senaste lydelse 1976:998) förordnar länsstyrelsen Er att företa syneförrättning avseende företag enligt 8 kap VL innebärande rörläggning av Ellebäck i Genarps socken, Lunds kommun, för såväl avledande av avloppsvatten som torrläggning av mark; allt enligt bifogad ansökan.

Ingvar Borgström

Clas Hellstrand

Bilaga

Ansökningen i original

SÄNDLISTA

Kopia till

lantbruksnämnden, 270 903/79
Claes Wersäll, Toppelagård, 240 13 GENARP
naturvårdsenheten
juridiska enheten
akten + kopia av ansökningen

BS

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN
Avdelningsdirektör Sven Adalberth/IH

1979-04-26

270 903/79

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Juridiska enheten
205 15 MALMÖ

H 32-1967+77
Ink. 1979-05-03
Länsstyrelsen, Malmö
Antal bil.

Ang ansökan av Claes Wersäll m fl angående rörläggning av Ellebäck i Genarps socken, Lunds kommun

./. 1 bilaga

I enlighet med bestämmelserna i KK 1968-04-19 översändes härmed rubr till lantbruksnämnden inkomna ansökningshandling.

Ellebäck är belägen omedelbart väster om Genarps samhälle. Den rinner åt norr och utmynnar i Höjeå. Bäcken har varit föremål för syneförrättning 1893. Bäcken är besvärlig ur underhållssynpunkt p g a erosion. Markägarna vill därför utföra rörläggning.

På grund av förekomsten av diverse utsläpp bör förrättningen handläggas enligt de regler i 8 kap vattenlagen som avser ledning för såväl avledande av avloppsvatten som torrläggning av mark.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt, Lantbruksnämnden, Malmö.

Sven Adalberth
Avdelningsdirektör

Bilaga: Ansökan i original

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd. 16

Dnr. 270 903/79

Ink. 1979-04-19

Lantbruksnämnden i Malmöhus

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom

Genarps socken ~~(-nar)~~ av Malmöhus län.

Förrättningen avser rörläggning av c:a 1000 m av den s.k. Ellebäck.
Företaget berör utsläpp av spillvatten från enskilda fastigheter, utsläpp från badanläggning och dag-
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om järnväg, landsväg, kloakutsläpp e. d. beröres m. m.
vatten utsläpp från Genarps samhälle

Meddelanden om förrättningen ställes till Claes Wersäll, Toppelagård
24013 Genarp
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Tel. 040-482143

Genarp den 19 april 1979

Sökandens namn:		Fastighet:
~~Lars~~ Lars Ellegård	för fastigheten	Svanshög 1:2, 5:2, 7:7
»	»	Genarp 4:6
Jonas och Nils Persson	»	Svanshög 6:3
Mats Andersson		Genarp 9:4, 9:11
Lars Persson		Genarp 9:10
Ulla Andersson		Genarp 11:9
Kjell Gustavsson		Genarp N:11:10
Bertil Nilsson		Genarp 7:6

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn: *Fastighet:*

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Bilaga 2

KUNGÖRELSE

Sammanträde för handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende rörläggning av den s.k. Ellebäck väster om Genarps samhälle äger rum onsdagen den 24 september 1980 kl. 09.00 på Häckeberga Vårdshus, Genarp.

Förrättningen väntas beröra följande fastigheter: Genarp 3:3, 3:7, 4:6, 7:3, 7:4, 7:6, 9:3, 9:4, 9:10, 9:11, 9:12, 9:13, 9:16, 11:9, 11:10 och 11:11 samt Gräntinge 1:2, 3:2, 3:3, 6:3 och 7:1. Därjämte berörs dikningsföretaget "Floddike från nr 9 Genarp av år 1893", allmänna vägen 798 Genarp–Kyrkheddinge, samt Lunds kommun genom utsläpp från badanläggning och dagvattenutsläpp från Genarp.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för utförande av sin talan.

Malmö 1980–09–06

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 6 september 1980 intygas.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Avsändningslista för underrättelser ang sammanträde vid laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende Ellebäck i Genarp

Gode män				Dat f avs
Ivar Persson	Hardeberga, Pl 546	240 17	SÖDRA SANDBY	80-09-05
Sven Sigfridsson	Skammarps gård	230 40	BARA	80-09-05
Myndigheter enl 10:42 och 10:44 VL				
Lunds kommun, Kommunstyrelsen	Box 1714	221 01	LUND	"
Statens Naturvårdsverk	Fack	171 20	SOLNA	"
Länsstyrelsen i M-län, Naturvårdsenheten		205 15	MALMÖ	"
Lunds kommun, Hälsovårdsnämnden	Box 1714	221 01	LUND	"
Berörda sakägare enl 10:8 VL				
Bo Wersäll	Toppeladugård	240 13	GENARP	"
Gunnel Wersäll	Toppeladugård	"		"
Elisabeth Wersäll	Dammfrivägen 52 D	217 63	MALMÖ	"
Claes Wersäll	Toppeladugård	240 13	GENARP	"
Cecilia Hällin	Toppeladugård	"		"
Charlotte Bjuggren, c/o Bo Wersäll	Toppeladugård	"		"
John Persson	Gräntinge	"		"
Nils Persson	Gräntinge	"		"
Alrik o Anna Betty Andersson	Genarp 9	"		"
Ingrid Eelde	Genarp 9	"		"
Nils Andersson	Genarp 11	"		"
Kjell Gustavsson	Genarp 11	"		"
Bertil Nilsson	Genarp 7	"		"
Carl och Kristina Fredriksson	Genarp 7	"		"
Ville och Elsa Viola Nilsson	Genarp 7	"		"

				Dat f avs
Kjell Nilsson	Genarp 9	240 13	GENARP	80-09-05
Erik Jönsson	Genarp 9	"		"
Nils Jönsson	Genarp 9	"		"
Stig och Ingrid Ingeborg Ekberg	Genarp 9	"		"
Jan-Olof och Ethel Ingegärd Sjöstedt	Genarp 11	"		"
Lunds kommun, Fastighetsnämnden	Box 1714	221 01	LUND	"
Lunds kommun, Gatu- och trafiknämnden	Box 1714	"		"
Vägförvaltningen i M-län	Box 4201	203 13	MALMÖ	"
Dikningsföretaget nr 9 Genarp av år 1893 c/o Claes Wersäll	Toppeladugård	240 13	GENARP	"

Malmö 1980-09-08

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilaga 4

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

UNDERRÄTTELSE

1980-09-05 270 903/79

Trygve Fahlstedt, kf

Lunds kommun
Kommunstyrelsen
Box 1714
221 01 LUND

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende rörläggning av Ellebäck i Genarp
(1 bilaga)

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap 42 § 2 mom vattenlagen översänds härmed kungörelse angående sammanträde i rubr förrättning.

Ellebäck är belägen omedelbart väster om Genarps samhälle. Den rinner åt norr och utmynnar i Höjeå. Bäcken har varit föremål för syneförrättning 1893. Bäcken är besvärlig ur underhållssynpunkt p g a erosion. Markägarna vill därför utföra rörläggning. Vid förrättningen kommer också att föreslås rörläggning av vägdiket som från öster ansluter till bäcken på vägens södra sida.

Länsstyrelsens naturvårdsenhet har underrättats om förrättningen.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilaga

Kungörelse

Postadress
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon
040/934580

Postgiro
149901-1

Bilaga 5

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

UNDERRÄTTELSE

1980-09-05 270 903/79

Trygve Fahlstedt, kf

Statens Naturvårdsverk
Fack
171 20 SOLNA

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende rörläggning av Ellebäck i Genarp, Lunds kommun, Malmöhus län (2 bilagor)

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap 44 § vattenlagen översänds härmed kopia av ansökningshandlingarna jämte avskrift av kungörelse angående sammanträde i rubr förrättning.

Ellebäck är belägen omedelbart väster om Genarps samhälle. Den rinner åt norr och utmynnar i Höjeå. Bäcken har varit föremål för syneförrättning 1893. Bäcken är besvärlig ur underhållssynpunkt p g a erosion. Markägarna vill därför utföra rörläggning. Vid förrättningen kommer också att föreslås rörläggning av vägdiket som från öster ansluter till bäcken på vägens södra sida.

På grund av förekomsten av utsläpp från kommunal badanläggning, dagvatten från del av Genarps samhälle samt spillvatten från enskilda fastigheter utanför planlagt område kommer förrättningen att handläggas enligt de regler i 8 kap vattenlagen som avser ledning för såväl avledande av avloppsvatten som torrläggning av mark.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilaga

1. Kopia av ansökan
2. Avskrift av kungörelse

Postadress
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon
040/934580

Postgiro
149901-1

Bilaga 6

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Trygve Fahlstedt, kf

UNDERRÄTTELSE

1980-09-05 270 903/79

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Naturvårdsenheten
205 15 MALMÖ

Hälsovårdsnämnden i Lunds kommun
Box 1714
221 01 LUND

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende rörläggning av Ellebäck i Genarp
(1 bilaga)

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap 44 § vattenlagen översänds härmed kungörelse angående sammanträde i rubr förrättning.

Ellebäck är belägen omedelbart väster om Genarps samhälle. Den rinner åt norr och utmynnar i Höjeå. Bäcken har varit föremål för syneförrättning 1893. Bäcken är besvärlig ur underhållssynpunkt p g a erosion. Markägarna vill därför utföra rörläggning. Vid förrättningen kommer också att föreslås rörläggning av vägdiket som från öster ansluter till bäcken på vägens södra sida.

På grund av förekomsten av utsläpp från kommunal badanläggning, dagvatten från del av Genarps samhälle samt spillvatten från enskilda fastigheter utanför planlagt område kommer förrättningen att handläggas enligt de regler i 8 kap vattenlagen som avser ledning för såväl avledande av avloppsvatten som torrläggning av mark.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilaga

Kungörelse

Postadress
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon
040/934580

Postgiro
149901-1

LUND
KOMMUNSTYRELSEN

Tjänsteställe, handläggarens namn

23

Datum
1980-09-10
Ert datum

Beteckning

Er beteckning

FULLMAKT

Härmed befullmäktigas byråingenjören Yngve Darte att föra Lunds kommuns talan vid laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende rörläggning av den s k Ellebäck väster om Genarps samhälle.

För Lunds kommun

Åke Lindblad
Kanslichef

Bilaga 8

F U L L M A K T

för Nils Andersson, att företräda mig vid sammanträde den 24 september 1980 angående min inkallelse från Lantbruksnämnden såsom ägare till fastigheten Genarp 11:10 i Genarp, Lunds kommun,

Genarp 1980-09-13

Jan Sjöstedt

Bevittnas:

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

A
80. 09. 08
TH 800911
62 80-2349

KUNGÖRELSE

Sammanträde för handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende rörläggning av den s k Ellebäck väster om Genarps samhälle äger rum onsdagen den 24 september 1980 kl 09.00 på Häckeberga Värdshus, Genarp.

Förrättningen väntas beröra följande fastigheter: Genarp 3:3, 3:7, 4:6, 7:3, 7:4, 7:6, 9:3, 9:4, 9:10, 9:11, 9:12, 9:13, 9:16, 11:9, 11:10 och 11:11 samt Gräntinge 1:2, 3:2, 3:3, 6:3 och 7:1. Därjämte berörs dikningsföretaget "Floddike från nr 9 Genarp av år 1893", allmänna vägen 798 Genarp-Kyrkheddinge, samt Lunds kommun genom utsläpp från badanläggning och dagvattenutsläpp från Genarp.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för utförande av sin talan.

Malmö 1980-09-06

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Fullmakt

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härmed ingenjören Jan-Erik Wallin att vid ovanstående sammanträde föra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö 80-09-23
Vägförvaltningen i Malmöhus län


Ove Alm

FÖRTECKNING ÖVER SPILLVATTENUTSLÄPP

Fastighet	Ägare	Typ av utsläpp WC	Köksavlopp	Antal personer	Renings-anläggning	Anm
Genarp 7:3	Karl o Kristina Fredriksson	X	X	2	septic tank	
" 7:4	Ville o Elsa Nilsson	X	X	2	"	
" 7:6	Bertil Nilsson		X	4		
" 9:3	Kjell Nilsson		X	2		1)
" 9:10	Ingrid Eelde	X	X	2	trekammarbrunn	
" 9:11	Alrik o Anna Andersson		X	2		
" 9:13	Nils Jönsson		X	2		1)
" 9:16	Stig o Ingrid Ekberg	X	X	3	trekammarbrunn	
" 11:5	Artur Nilsson		X	2		
" 11:9	Nils Andersson	X	X	2	septic tank	
" 11:10	Kjell Gustavsson		X	1		
" 11:11	Jan o Ethel Sjöstedt	X	X	5	septic tank	
Gräntinge 6:3	John o Nils Persson	X	X	2	"	
" 8:4	"-		X	1		
				32		

Anm. 1) Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för allmän VA-anläggning.

Bilaga 11



BYGGNADSKONTORET I LUND

Byggmästaregatan 4, 222 37 LUND, tel 046/12 45 00

RITAD KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV	KONTO
U. BRISING	Y. DARTE	

LUND den 27 MAJ 1975

GENARPS SAMHÄLLE

VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR

VA-ANLÄGGNING

SKALA 1:8000

KARTBLAD NR	RITNINGSNUMMER	REG
	B 5416-4	

Bilaga 12

LANTBRUKSNÄMNDEN I
MALMÖHUS LÄN

MEDDELANDE

1980-11-05 270 903/79

Trygve Fahlstedt, kf

Berörda sakägare enligt
avsändningslista

Laga syneförrättning angående Ellebäck i Genarp

Sammanträde för avslutning av rubr förrättning äger rum på Häckeberga Värdshus onsdagen den 12 november 1980 kl 09.00.

Vid sammanträdet kommer synemännen att presentera det upprättade förslaget samt avge sitt utlåtande angående företaget.

Val av styrelse och revisorer för det nya företaget avses att verkställas.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilaga 13

LANTBRUKSNÄMNDEN I
MALMÖHUS LÄN

1980-10-23 270 903/79

Trygve Fahlstedt, kf

Lantbrukare Artur Nilsson
Ängstorp
240 13 GENARP

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende rörläggning av Ellebäck i Genarp
(1 bilaga)

./. Undertecknad handlägger på länsstyrelsens förordnande rubr förrättning. Sammanträde i ärendet har hållits den 24 september 1980. Avskrift av kungörelsen bifogas.

Vid det fortsatta utredningsarbetet har det framkommit att utöver de i kungörelsen uppräknade fastigheterna så är även Er fastighet Genarp 11:5 berörd. Fastigheten är berörd dels genom förekomsten av utsläpp av köksavlopp dels genom att den föreslagna rörläggningen av bäcken medför förbättrade dräneringsmöjligheter för en del av Er fastighet. I föreliggande förslag till kostnadsfördelning har synemännen därför påfört Er fastighet 0,096 + 0,299 = 0,395 % av anläggningskostnaden. Denna har beräknats till 193 000 kronor. Er andel kan därför beräknas till ca 800 kronor inkl förrättningskostnaden.

Nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas på Häckeberga Värdshus onsdagen den 12 november 1980 kl 09.00 varvid synemännen avser att avge sitt utlåtande.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Anvisningar, se blankettens andra sida

MOTTAGNINGSBEVIS
Inrikes försändelse

Försändelseslag (rek, ass etc)	Belopp[1]	Inlämningspostanstalt	Inlämningsdatum

Adressatens namn och postadress
Lantbrukare Artur Nilsson, Ängstorp, 240 13 GENARP

Dnr 270903/79

Avsändarens anteckningar om försändelsen (bokföringsnr e d)
Laga syneförrättning Ellebäck 270 903/79

Ink. 1980 -11- 10

Utlämningsdag

Mottagandet erkänns. Särskilt kvitto avgivet till Postverket

Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud

Artur Nilsson

GEIJER 07. 11 80

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift inte kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill

Signatur

BI 2012.01 (jun 76) *Pv tr Sth [1] Assbelopp eller belopp, som skall betalas ut.

Bilaga 14

LANTBRUKSNÄMNDEN I
MALMÖHUS LÄN

1980-10-23 270 903/79

Trygve Fahlstedt, kf

Lantbrukare Ivar Persson
Valltuna, Stångby
225 90 LUND

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende rörläggning av Ellebäck i Genarp
(1 bilaga)

Undertecknad handlägger på länsstyrelsens förordnande rubr förrättning. Sammanträde i ärendet har hållits den 24 september 1980. Avskrift av kungörelsen bifogas.

./.

Vid sammanträdet framkom det att Ni arrenderar Genarp 3:3 och del av Genarp 3:7 av Lunds kommun. Fastigheten Genarp 3:3 är berörd av den föreslagna rörläggningen av bäcken. I föreliggande förslag till kostnadsfördelning har synemännen påfört den en kostnadsdelaktighet av 2,222 %, vilket motsvarar ca 4 300 kronor. Preliminär kostnadsfördelningslängd har översänts till byråingenjör Yngve Darte vid gatukontoret i Lund.

Nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas på Häckeberga Värdshus onsdagen den 12 november 1980 kl 09.00 varvid synemännen avser att avge sitt utlåtande.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilaga 15

D:nr 970 903 | 79

Ink. 1980 -11- 06

Lantbruksnämnden

ÖVERENSKOMMELSE

Mellan Vägförvaltningen i Malmöhus län och undertecknade ägare av fastigheterna Genarp 9:10, 9:11 och 9:16 i Genarps socken träffas härmed följande överenskommelse

1. Vägförvaltningen förbinder sig att på egen bekostnad utföra rörledning B-Ba utmed allmänna vägen 798 i enlighet med förslag upprättat i samband med laga syneförrättning enligt vattenlagen 1980.

2. Ingen ersättning för bestående intrång på åker skall utgå. För eventuell skada på växande gröda i samband med företagets utförande skall ersättning utgå. Kan överenskommelse om ersättningsbeloppets storlek ej uppnås mellan vägförvaltningen och den skadelidande skall ersättning utgå med belopp som bestäms av behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden. Till ägaren av Genarp 9:11 skall ersättning utgå med ett belopp av 500:- för skada och intrång i trädgård i samband med utförandet.

3. Till ledningen får anslutas hushållsspillvatten från Genarp 9:3, 9:11, 9:13 och 9:16, dräneringsvatten från angränsande åkermark samt vägvatten från den aktuella vägsträckan.

4. Sedan ledningen utförts och blivit behörigen avsynad och godkänd skall det framtida underhållet åvila Genarp 9:11 och 9:16 enligt nedanstående fördelning, som grundas på beräknad båtnad.

Fastighet	Andel %
Genarp 9:11	20
Genarp 9:16	80
	100

Genarp den 14 oktober 1980

För vägförvaltningen i Malmöhus län

.....

För Genarp 9:10

.....

För Genarp 9:11

.....

För Genarp 9:16

.....

Ovanstående överenskommelse vitsordas:

.....
Ivar Persson

.....
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

.....
Sven Sigfridsson

Gode män

Bilaga 16:1

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

1980-10-22 270 903/79

Vägförvaltningen i Malmöhus län
Ing Roland Ronnebrant
Box 4201
203 13 MALMÖ

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende rörläggning av Ellebäck i Genarp
62 80-2349

På grund av bestämmelserna i 10 kap 52 § 3 st vattenlagen översändes härmed förslag till utlåtande rörande berörd vägtrumma under väg 798 samt utdrag av plankarta och profilritning.

Därjämte översändes i original förslag till överenskommelse avseende rörläggning av vägdiket B-Ba. Överenskommelsen är som synes ej undertecknad av ägaren av Genarp 9:10, som befinner sig utomlands för närvarande.

Härmed anhålles om vägförvaltningens yttrande över förslaget till utlåtande samt undertecknande av överenskommelsen. Handlingarna bör vara undertecknad tillhanda senast den 4 november 1980.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

11 Vägtrumma

Trumma för allmänna vägen 798 berörs vid avloppssektion 6+10-6+21. Trumman utgörs i den centrala vägkroppen av stentrumma som i båda ändarna förlängts med betongrör. Stentrumman är i dålig kondition. Befintlig trumma medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Jämlikt 7 kap 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen i länet att vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad.

Framtida underhållet av trumman skall åvila vägförvaltningen.

Vägförvaltningen har beretts tillfälle avge yttrande i ärendet och har därvid ej haft något att erinra mot förslaget till ombyggnad. Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vederbörande vägmästare, när arbetet lämpligen bör utföras.


Trumma för allmänna vägen 798 berörs därjämte vid avloppssektion 19+86-20, eftersom vägförvaltningen har yrkat att sidodiket B-Ba skall anslutas på nedströmssidan av vägen. Trumman skall utföras i enlighet med upprättade plan- och profilritningar.


Enligt träffad överenskommelse skall trumman utföras och bekostas av vägförvaltningen medan fastigheterna Genarp 9:11 och Genarp 9:16 skall svara för det framtida underhållet med 20 resp 80 %.

GENÄRPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

Utdrag av plankarta (preliminär)

Skala 1:4000





LANTBRUKSNÄMNDEN

i

MALMÖHUS LÄN

Förslag till GENARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980, i Genarps socken, upprättat i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.

RITAD AV	KONSTR AV	GRANSK AV
I.A.		

Lantbruksingenjör

Dnr 270 903/79 SKALA 1:4000/1:100

Antal ritn. 2 ARKIV NR

Ritn.nr. 2 Fnr.667

Bilaga 16:2

STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Tjänsteställe, handläggare
VFMdd, R Ronnebrant, EN

Datum
1980-11-05
Ert datum

Beteckning
VFM 62 80:2349
Er beteckning

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Dnr 970903 79
Ink. 1980 -11- 06
Lantbruksnämnden

Laga syneförrättning enl vattenlagen avseende rörläggning av Ellebäck i Genarp

Vägförvaltningen har intet att erinra mot översänt utdrag av förslag till utlåtande beträffande "Genarps Dikningsföretag år 1980".

Roland Ronnebrant

Postadress
Box 4201
203 13 MALMÖ

Besöksadress
Kalendegatan 18

Telefon
040-724 70

VATTEN-ANALYSPROTOKOLL

för fys-kem och bakt undersökning

37

journalnr 2223/80

- ☐ råvatten (kap. 6, §§ 32–33 HS)
- ☐ renvatten (kap. 6, §§ 32–33 HS)
- ☐ renvatten, ensk. förbr.
- ☐ renvatten, övrigt
- ☐ renvatten, livsm.k. § 12

Badvatten
- ☐ strandbad
- ☒ bassängbad

Uppdragsgivare: Hälsovårdsnämnden, Lund

Vattenanläggningens namn:

Provtagningsplats: Genarp, simbassäng

Provet märkt: "-

Temp. vid provtagn.: vid uppackning:

Provet taget den 800930 kl. 10.40 av Hälsovårdsinsp Christer Müller

Provet inkom den 800930 kl. 12.00

Fys-Kem undersökning

Parametrar				Utlåtande
Färg, Pt	mg/l			
Färg, Pt, efter luftning och filtrering	mg/l			
Grumlighet				
Lukt, styrka				
Lukt, art				
Smak, styrka				
Smak, art				
Bottensats				
Sp. ledningsförmåga	25°C mS/m			
Glödgningsrest, ber.	mg/l			
Permanganatförbr., $KMnO_4$	mg/l	30		
pH				
Alkalitet, HCO_3	mg/l			
Totalhårdhet (ber. som Ca)	mg/l			
Totalhårdhet (ber. tyska grader)	°dH			
Järn, Fe	mg/l			
Järn, Fe, efter luftning och filtrering	mg/l			
Mangan, Mn	mg/l			
Aluminium, Al	mg/l			
Klorid, Cl	mg/l			
Fluorid, F	mg/l			
Sulfat, SO_4	mg/l			
Fosfat, PO_4	mg/l			
Ammonium, NH_4	mg/l	< 0,1		
Nitrit, NO_2	mg/l	0,46		
Nitrat, NO_3	mg/l	6		
Marmoraggressiv CO_2 (ber.)	mg/l			
Koppar Cu	mg/l			
Tot - P	"-	0,17		

Bakt. undersökning

			Bedömning	F-K	Bakt
Totala antalet bakt.	22°C/ml		Tjänligt		
Totala antalet bakt.	35°C/ml		Med tvekan tjänligt		
Coliforma bakt.	35°C/100 ml		Otjänligt		X
Termost.colif.bakt.	44°C/100 ml		Anmärkningar		

Kopia för kännedom till:
- ☐ Hälsov.nämnden
- ☐
- ☐ Länsläkaren
- ☐ Länsveterinären
- ☐

> = ö = större än < = m = mindre än

Lund den 6 / 10 1980

Karin Eriksson

Behörig undersökare

Karin Eriksson/lab.kemist

Bilaga 18

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

1980-10-17 270 903/79

Trygve Fahlstedt, kf

Dikningsföretaget "Floddike från
nr 9 Genarp av år 1893"
c/o Claes Wersäll
Toppelagård
240 13 GENARP

Byråingenjör Yngve Darte
Gatukontoret i Lund
Byggmästaregatan 4
222 37 LUND

Laga syneförrättning angående Ellebäck i Genarp

Vid sammanträde i rubr ärende 1980-09-24 överenskoms att synemännens preliminära kostnadsfördelning skulle översändas så snart den förelåg.

Efter kompletterande sektionering av diket i fält och ytavvägning av berörda marker har det tekniska förslaget nu utarbetats i enlighet med de yrkanden och synpunkter som framkom på sammanträdet.

Utdrag av plankartan bifogas. Kostnaderna för delsträckorna har beräknats enligt följande

A-B	107 700:-
B-C-D	62 400:-
D-E	23 800:-
Summa	193 900:-

Synemännen har bedömt kostnadsfördelningen mellan avloppsintresset (dagvatten, badvatten, hushållsspillvatten) och jordbruksintresset med hänsynstagande till vattnets mängd och beskaffenhet från de båda intressegrupperna. Föreslagen fördelning innebär att 19,60 % skall betalas av avloppsintressenterna och 80,40 % av jordbruksintressenterna. Mellan jordbruksintressenterna inbördes skall fördelningen grundas på beräknad båtnad.

Bifogat översänds förslag till kostnadsfördelning samt preliminär kostnadsfördelningslängd, vari redovisas synemännens ställningstagande och beräkningsgrunder.


Eventuella synpunkter bör inges skriftligt till undertecknad senast den 31 oktober 1980. Avslutande sammanträde i ärendet kommer att hållas den 12 november såsom planerat.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

GENARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

Utdrag av plankarta (preliminär)

Skala 1:4000



16 Kostnads-fördeln.

16.1 Allmänt

Beträffande sidodiket B-Ba har skriftlig överenskommelse träffats avseende kostnadsfördeningen, vilken vitsordats av synemännen.

I fråga om diket A-B-C-D-E är berörda marker att anse som en samfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar saknas. I enlighet med bestämmelserna i 8 kap 12 § vattenlagen skall kostnaderna mellan avloppsintresset å ena sidan och jordbruksintresset å andra sidan fördelas med hänsyn till vattnets mängd och beskaffenhet. Denna fördelning skall göras först, varefter fördelningen sker inom respektive intressegrupp. Mellan avloppsintressenterna inbördes skall den interna fördelnigen grundas på avloppsvattnets mängd och beskaffenhet. Mellan jordbruksintressenterna inbördes skall kostnaderna för företagets utförande fördelas i direkt förhållande till båtnaden.

16.2 Fördelning mellan avloppsintresset och jordbruksintresset

Avloppsvattnets mängd och beskaffenhet har redovisats ovan i mom 9 och sammanfattas i nedanstående tabell

Typ av avloppsvatten	Sträcka	Mängd	Beskaffenhets-faktor
Kommunalt dagvatten	D-E	61 l/s	1
"	B-C-D	56 "	1
"	A-B	52 "	1
Vatten från badanl.		12 m^3/d	5
Hushållspillvatten	32x0,2 =	6,4 "	93

Vid ställningstagandet till vilken kostnadsdelaktighet som skall påföras avloppsintresset har synemännen gjort följande bedömning.

a) Alla tre avloppsvattentyperna inverkar på underhållskostnaderna i det nuvarande företaget. Genom bäckens rörläggning kommer underhållskostnaderna att minska. Detta är till fördel för såväl avlopps- som jordbruksintressenterna. Denna

båtnad av företaget bör därför delas mellan de båda intressegrupperna i förhållande till vattnets mängd och beskaffenhet.

b) Beträffande dagvattenutsläppet inverkar det på anläggningens dimensionering. Dagvatteninteresset skall därför förutom i den minskade underhållskostnaden delta i resterande del av anläggningskostnaden i förhållande till vattnets mängd och beskaffenhet.

Synemännen behandlar först värdet av de minskade underhållskostnaderna och hur denna båtnad skall fördelas mellan intressegrupperna.

Underhållskostnaderna har uppgivits till 2 000 kr/år avseende sträckan 1+64-10+13 d v s 2,30 kr/m. För hela den nu ifrågavarande sträckan på ca 1 170 m kan underhållskostnaden således beräknas till 2 700 kr/år. Rensning av brunnar o dyl i det planerade företaget beräknas kosta 300 kr/år. Värdet av det minskade framtida underhållet beräknas således till 2 400 kr/år, d v s 48 000 kr kapitaliserat.

Fördelningen mellan de båda grupperna skall ske på grundval av vattnets mängd och beskaffenhet. Avloppsvattenmängderna bör därvid enligt synemännens mening jämföras med medelvattenföringen sommartid, vilken uppskattats till 0,1 l/s, ha. Dagvattenmängden antas uppgå till 1/10 av dimensionerande värden.

Följande vattenmängder läggs till grund för fördelningen:
Avloppsintresset:

Vatten från badanläggning	5x12 = 60	m^3/d
Hushållsspillvatten	93x6,4=595	"
Dagvatten		
str D-E	6,1 l/s = 527	m^3/d
" B-C-D	5,6 " = 484	"
" A-B	5,2 " = 449	"

Jordbruksintresset:

str	D-E	14 l/s	= 1 210 m^3/d
"	B-C-D	25 "	= 2 160 "
"	A-B	29 "	= 2 510 "

Avhushållsspillvattnet belastar hela mängden dikessträckan A-B under det att sträckan B-C-D-E endast belastas med 1/10 av mängden.

Summa vattenmängder blir

str	D-E	1 857 m^3/d
"	B-C-D	2 764 "
"	A-B	3 614 "

vilket ger följande andelar i värdet av de minskade underhållskostnaderna.

Sträcka	Avloppsintresset Badvatten %	Hush.spillv. %	Dagvatten %	Jordbruksintresset %
D-E	$\frac{60}{1857}=3,2$	$\frac{60}{1857}=3,2$	$\frac{527}{1857}=28,4$	$\frac{1210}{1857}=65,2$
B-C-D	$\frac{60}{2764}=2,2$	$\frac{60}{2764}=2,2$	$\frac{484}{2764}=17,5$	$\frac{2160}{2764}=78,1$
A-B	$\frac{60}{3614}=1,7$	$\frac{595}{3614}=16,5$	$\frac{449}{3614}=12,4$	$\frac{2510}{3614}=69,4$
Vägt medeltal	2,1	9,7	16,5	71,7
Dessa andelar motsvarar följande andelstal i anläggningskostnaden på str A-B-C-D-E	0,52	2,40	4,08	17,75

Synemännen övergår härefter till att behandla kostnadsfördelningen för den del av anläggningskostnaderna som ej täcks av värdet av det minskade underhållet.

Dagvattnet inverkar på anläggningens dimensionering. Dimensionerande vattenmängder som redovisats i mom 10 Hydrografisk utredning kan därför direkt läggas till grund för kostnadsfördelningen i denna del:

Sträcka	Anläggnings-kostnad kr	Kostnadsdelaktighet Dagvatten %	Jordbruk %
D-E	23 800	$\frac{61}{217}$=28,1	$\frac{156}{217}$=71,9
B-C-D	62 400	$\frac{56}{333}$=16,8	$\frac{277}{333}$=83,2
A-B	107 700	$\frac{52}{367}$=14,2	$\frac{315}{367}$=85,8
Vägt medeltal		16,74	83,26
Dessa andelar motsvarar följande andelstal i anläggningskostnaden på str A-B-C-D-E		12,60	62,65

Kostnadsfördelningen mellan intressegrupperna avseende sträckan A-B-C-D-E blir sammanfattningsvis

Intressegrupp		Andel %
Avloppsintresset		
Dagvatten 12,60+4,08 =	16,68	
Badvatten	0,52	
Hushållsspillvatten	2,40	19,60
Jordbruksintresset 62,65+17,75		80,40
		100,00

16.3 Fördelning mellan avloppsintressenterna inbördes

Avloppsintressenternas andel på sammanlagt 19,60 % fördelas med hänsyn till vattnets mängd och beskaffenhet enligt följande:

Dagvattenutsläpp från Genarps tätort		
Lunds kommun		16,68 %
Utsläpp från badanläggning på		
fastigheten Genarp 3:38		
äg Lunds kommun		0,52 %
Utsläpp av hushållsspillvatten		
Genarp 7:3 Karl o Kristina Fredriksson	0,192	
" 7;4 Ville o Elsa Nilsson	0,192	
" 7:6 Bertil Nilsson	0,192	
" 9:3 Kjell Nilsson	0,096	
" 9:10 Ingrid Eelde	0,192	
" 9:11 Alrik o Anna Andersson	0,096	
" 9:13 Nils Jönsson	0,096	
" 9:16 Stig o Ingrid Ekberg	0,288	
" 11:5 Artur Nilsson	0,096	
" 11:9 Nils Andersson	0,192	
" 11:10 Kjell Gustavsson	0,048	
" 11:11 Jan o Ethel Sjöstedt	0,480	
Gräntinge 6:3 John o Nils Persson	0,192	
" 8:4 "-	0,048	2,40 %
		19,60 %

Vid fördelningen mellan hushållsspillvattenintressenterna har beaktats typ av utsläpp samt antalet boende på resp fastighet. Fastighet med utsläpp från både WC och köksavlopp har påförts dubbel andel jämfört med fastighet med enbart köksavlopp vid lika antal boende på fastigheten.

Andelstalen har införts i kostnadsfördelningslängden, bil E

E

16.4 Fördelning mellan jordbruksintressenterna inbördes

Jordbruksintressenternas andel på sammanlagt 80,40 % fördelas mellan berörda fastigheter i förhållande till båtnaden, som redovisats i värderingslängden, bil D.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd, bil E framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttagas.

16.5 Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet.

Beträffande den andel som avser utsläpp av hushållsspillvatten skall dock den inbördes fördelningen baseras på vid varje tidpunkt gällande utsläpp enligt principerna i detta utlåtande, d v s enl följande formel $x.a+y.b = 2,40$ %

där x = antal personer med enbart köksavlopp
y = " " " köksavlopp + WC
a = andel per person med enbart köksavlopp
b = " " " " köksavlopp + WC
varvid skall beaktas att a = b/2

Företagets namn

GENARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1980

PRELIMINÄR
4 6 KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1980-10-17

Bilaga E
Ant forts blad
3

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Dikessträckan A-B-C-D-E						
AVLOPPSINTRESSET						
Dagvatten från Genarps tätort. Lunds kommun				32 343	16,630	
Utsläpp från friluftsbad på Genarp 3:38 Lunds kommun				1 008	0,520	
Utsläpp av hushållsspillvatten Genarp 7:3 Karl o Kristina Fredriksson				372	0,192	
Genarp 7:4 Ville o Elsa Nilsson				372	0,192	
Genarp 7:6 Bertil Nilsson	S			372	0,192	
Genarp 9:3 Kjell Nilsson				186	0,096	
Genarp 9:10 Ingrid Belde	S			372	0,192	
Genarp 9:11 Alrik o Anna Andersson	S			186	0,096	
Genarp 9:13 Nils Jönsson				186	0,096	
Genarp 9:16 Stig o Ingrid Ekberg				558	0,288	
Genarp 11:5 Artur Nilsson				186	0,096	
Genarp 11:9 Nils Andersson	S			372	0,192	
Överföres				36 513	18,852	

Namnunderskrifter

Lantbrukesstyrelsen 34.115 b 1974-05 1000 ... AIII 19-74 863

Företagets namn

GENARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1980

47

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum 1980-10-17

Forts blad nr 1

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört				36 513	18,852	
Genarp 11:10 Kjell Gustavsson	S			93	0,048	
Genarp 11:11 Jan o Ethel Sjöstedt				931	0,480	
Gräntinge 6:3 John o Nils Persson	S			372	0,192	
Gräntinge 8:4 John o Nils Persson	S			93	0,048	
JORDBRUKSINTRESSET						
Genarp 3:3 Lunds kommun arr Ivar Persson		4 259		4 308	2,222	
Genarp av 3:7 Alrik o Anna Andersson arr Stig Ekberg	S	4 259		4 308	2,222	
Genarp 11:5 Artur Nilsson		572		579	0,299	
Genarp 7:6 Bertil Nilsson	S	48 772		49 327	25,438	
Genarp 11:9 Nils Andersson	S	201		203	0,105	
Genarp 11:10 Kjell Gustavsson	S	134		136	0,070	
Genarp 9:10 Ingrid Belde arr Stig Ekberg	S	40 870		41 335	21,317	
Genarp 9:11 Alrik o Anna Andersson arr Stig Ekberg	S	6 034		6 103	3,148	
Genarp 9:4 D:o	S	90		91	0,047	
Överföres		105 191		144 592	74,466	

Lantbruksstyrelsen 34-116 h. 1974-05 1500 ... Allt 174 749

Företagets namn
GENARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1980

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum
1980-10-17

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst. — S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		105 191		144 392	74,468	
Genarp 4:6 Bo Wersäll, Claes Wersäll, Gunnel Wersäll, Elisabeth Wersäll, Cecilia Hällin och Charlotte Bjuggren arr Claes Wersäll	S	29 877		30 217	15,583	
Gräntinge 1:2 D:o	S	1 598		1 616	0,834	
Gräntinge 3:2 D:o	S	806		815	0,420	
Gräntinge 3:3 John o Nils Persson	S	1 001		1 012	0,522	
Gräntinge 6:3 John o Nils Persson	S	15 670		15 848	8,173	
Summa		154 143		193 900	100,000	
Sammandrag						
Lunds kommun Dagvattenutsläpp				32 343	16,680	
Badvatten Genarp 3:38				1 008	0,520	
Genarp 3:3 arr I Persson		4 259		4 308	2,222	
Alrik o Anna Andersson Genarp av 3:7 arr S Ekb.	S	4 259		4 308	2,222	
" 9:4 "	S	90		91	0,047	
" 9:11 "	S	6 034		6 103	3,148	
" " (spillvatten)	S			186	0,096	
Artur Nilsson Genarp 11:5		572		579	0,299	
" (spillvatten)				186	0,096	
Bertil Nilsson Genarp 7:6	S	48 772		49 327	25,438	
" (spillvatten)	S			372	0,192	
Nils Andersson Genarp 11:9	S	201		203	0,105	
" (spillvatten)	S			372	0,192	
Överföres		64 187		99 386	51,257	

Lantbrukestyrelsen 34-116 a. 1974-05 1 500 ALLF 178 74 063

Företagets namn
GENARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1980

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum
1980-10-17

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. — S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		64 187		99 386	51,257	
Kjell Gustavsson						
Genarp 11:10	S	134		136	0,070	
" (spillvatten)	S			93	0,048	
Jan o Ethel Sjöstedt						
Genarp 11:11(spillvatten)				931	0,480	
Ingird Eelde						
Genarp 9:10 arr S Ekberg	S	40 870		41 335	21,317	
" (spillvatten)	S			372	0,192	
Bo Wersäll m fl						
arr Claes Wersäll						
Genarp 4:6	S	29 877		30 217	15,583	
Gräntinge 1:2	S	1 598		1 616	0,834	
" 3:2	S	806		815	0,420	
John o Nils Persson						
Gräntinge 3:3	S	1 001		1 012	0,522	
" 6:3	S	15 670		15 848	8,173	
" " (spillv)	S			372	0,192	
" 8:4 "	S			93	0,048	
Karl o Kristina Fredriksson						
Genarp 7:3 (spillvatten)				372	0,192	
Ville o Elsa Nilsson						
Genarp 7:4 (spillvatten)				372	0,192	
Kjell Nilsson						
Genarp 9:3 (spillvatten)				186	0,096	
Nils Jönsson						
Genarp 9:13(spillvatten)				186	0,096	
Stig o Ingrid Ekberg						
Genarp 9:16				558	0,288	
Summa		154 143		193 900	100,000	

Lantbruksstyrelsen 34-116 a. 1974-05 1 500 ALU 179 74 043

Bilaga 19

GENARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

Sammanställning av förrättningskostnader

		varav moms
Arvode enligt lantbruksnämndstaxan	14 394:60	554:60
Arvoden samt reseersättning till gode män	1 430:85	-
Hantlangning	448:-	-
Annonskostnader	386:-	66:-
Kopiering, porto	84:-	-
Lokalhyra	520:-	47:45
Vattendomstolsavgift enl utlåtandet mom 17	322:-	-
	17 585:45	668:05

Enligt synemännens utlåtande, mom 16.6, skall 15,3 % av förrättningskostnaden betalas av vägförvaltningen i Malmöhus län och resterande 84,7 % fördelas enligt kostnadsfördelningslängden, bil E.

Genarp den 12 november 1980

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

UTLÅTANDE

1980-11-12

Innehåll:

Mom	1	Ändamål och handläggning
	2	Läge
	3	Plankarta, profilritning, höjdsystem
	4	Äldre företag
	5	Laga hinder
	6	Omfattning
	7	Planfrågor
	8	Naturvårdsfrågor
	9	Avloppsvattnets mängd och beskaffenhet
	10	Hydrografisk utredning
	11	Vägtrumma
	12	Ersättningar
	13	Oförutsedd skada
	14	Kostnader
	15	Markvärdering och båtnadsuppskattning
	16	Kostnadsfördelning
	17	Vattendomstolsavgift
	18	Förhållande till äldre företag
	19	Yrkanden
	20	Tillstånd till utsläpp
	21	Arbetets utförande, arbetstid
	22	Framtida underhåll
	23	Organisation
	24	Aktförvarare
	25	Besvärshänvisning
	26	Utlåtandets verkställighet

UTLÅTANDE
den 12 november 1980

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende rörläggning av Ellebäck.
Socken: Genarp
Län: Malmöhus

Bil

Företaget avser att förbättra dräneringS- och brukningsmöjligheterna för åkermark i anslutning till Ellebäck väster om Genarps samhälle. Frågan om rörläggning av bäcken har aktualiserats genom att dess underhåll är besvärligt p g a erosionsbenäget material och benägenhet för igenväxning. 1 Ändamål och handläggning

Företaget prövas enligt reglerna i 8 kap 20-24 §§ vattenlagen, eftersom den planerade rörledningen avser såväl avledande av avloppsvatten som markavvattning för jordbrukets behov.

Syneförrättningen har handlagts jämligt 10 kap vattenlagen med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, bil A, på vilken torrläggningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för avrinningsområde (vattendelare). A 2 Läge

Till förslaget hör: 3 Plankarta, profilritning, höjdsystem

Plankarta med nivåuppgifter	ritn 1
Profilritning över berörda avlopp	" 2

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkt utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med rikets höjdsystem RH 70, anslutningsfix i Genarps kyrka.
på punkten RH00
Fixpunkten finns utmärkt å plan- och profilritningar, se även särskild fixpunktsbeskrivning tillhörande arbetsbeskrivning, bil B B

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i dikningsföretaget "Floddike från nr 9 Genarp av år 1893" vilket handlagts vid syneförrättning. De diken, som därvid fastställts, är nu otillräckliga och skär genom berörda åkerskiften på ett ur brukningssynpunkt ogynnsamt sätt. Bäckens underhåll är dessutom besvärligt, eftersom slänterna är så branta och bottenbredden så smal att rensning med grävmaskin ej är möjlig utan breddning av bäcken. Jordartsmaterialet är dessutom erosionsbenäget. Bäcken kräver årligt underhåll, vilket hittills skett med manuella metoder.

4 Äldre företag

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

5 Laga hinder

Företaget omfattar utförande av rörledning på sträckan A-B-C-D-E samt i sidodiket B-Ba utmed allmänna vägen 798.

6 Omfattning

De diken som omfattas av denna förrättning är belägna utanför byggnadsplanelagt område. Kostnadsdelaktighet har ej påförts fastighet inom byggnadsplanlagt område. Bestämmelserna i 8 kap 24 § vattenlagen utgör därför ej hinder mot företaget.

7 Planfrågor

Några erinringar från naturvårdssynpunkt mot det planerade företaget har ej framförts under förrättningen.

8 Naturvårdsfrågor

9 Avloppsvattnets mängd och beskaffenhet

9.1 Dagvatten

Utsläpp av dagvatten från Genarps samhälle förekommer från ett 3 ha stort område beläget väster om fastigheten Gräntinge 8:4. Därjämte förekommer dagvattenutsläpp från 1,3 ha av den kommunala badanläggningen på fastigheten Genarp 3:38. På plankartan, ritn 1, har berörd del av samhällets rörnätsplan inlagts.

Dagvattenmängden beräknas enligt den s k rationella metoden:

$Q = A \times \varphi \times i$, där

Q = dimensionerande flöde, l/s

φ = avrinningskoefficient

i = regnintensitet, l/s, ha

Som avrinningskoefficient väljs 0,25, vilket gäller för villabebyggelse med stora tomter i kuperade områden. Som värden på regnintensiteten väljs data för s k tvåårsregn från Malmö, då tillförlitliga uppgifter på närmare håll ej finns att tillgå.

Regnets varaktighet, min	10	20	30	40	50	60
Regnintensitet, l/s, ha	118	76	57	48	40	37

Dimensionerande dagvattenmängder för olika delsträckor sålunda uträknade framgår av följande tabell. Vid beräkningen av rinntiden har räknats med vattenhastigheten 1 m/s i rörledning och 0,5 m/s i öppet dike.

Dikes-sträcka	Areal tätort ha	Avrinningsk.	Avstånd m	Rinntid min	Regnintens. l/s,ha	Dagvattenmängd l/s
D-E	4,3	0,25	600	30	57	61
B-C-D	4,3	0,25	800	33	52	56
A-B	4,3	0,25	1 200	40	48	52

Dagvattnet bedöms ha samma beskaffenhet som vattnet från avrinningsområdet i övrigt.

9.2 Utsläpp från badanläggning

Enligt uppgift från fritidsförvaltningen i Lunds kommun rymmer badbassängerna 650 m^3, vilket utsläppes under 2-3 dagar i maj månad, då bassängerna samtidigt rengörs inför badsäsongen. Under badsäsongen utsläppes 3-4 m^3/vecka i samband med filterrengöring. Antalet badande har uppgått till i genomsnitt 13 000 personer åren 1978-1980.

Statens Naturvårdsverk har publicerat en PM 725 innehållande anvisningar och normer för bassängbad. Härav framgår bl a att minst 30 l vatten per badande och dag regelbundet skall tillsättas som spädvatten. Beträffande badvattnets beskaffenhet anges den specifika föroreningen till 0,75 g kväve per badande och dag. Uppgifter om fosforförorening lämnas ej. Synemännen anser därför att vattnets kväveinnehåll får läggas till grund för bedömning av vattenbeskaffenheten.

Normal halt av kväve i dike genom jordbruksmark i området har bedömts med ledning av data från recipientkontrollen i Höjeå, erhållna från länsstyrelsens naturvårdsenhet. För provtagningspunkten uppströms Genarps avloppsreningsverk uppgår den genomsnittliga halten av totalkväve till 2,2 mg/l. Medeltalet baseras på nio provtagningar under perioden 1977-1980.

Den utsläppta vattenmängden beräknas till

Bassängernas volym	650 m^3
Filterspolning 3-4 m^3/v under badsäsongen 13 v.	50 "
Spädvatten enl SNV-norm 13 000 badande à 0,03 m^3	390 "
Summa, avrundat	1 100 m^3

Föroreningsbelastningen beräknas enl SNV:s uppgifter om specifik föroreningsmängd avseende kväve:
13 000 badande à 0,75 g = 9 750 g N,
Badvattnets innehåll av kväveföroreningar härrörande från de badande blir då $\frac{9\ 750}{1\ 100}$ = 8,9 mg/l.

Ovan har anförts att en normal kvävehalt i ett av avloppsutsläpp opåverket vattendrag i området beräknats till 2,2 mg/l. Badvattnet behöver således spädas fyra gånger för att få samma beskaffenhet som åvattnet i Höjeå. Vid denna beräkning har hänsyn ej tagits till användningen av tvättmedel i samband med bassängrengöringen. Synemännen finner det därför skäligt att räkna med 5-faldig utspädning av det utsläppta badvattnet för att få jämförlig beskaffenhet med det av avloppsutsläpp opåverkade vattnet i bäcken.

På begäran av förrättningsmannen har hälsovårdsnämnden i Lunds kommun utfört provtagning och analys av vattnet i simbassängen. Analysprotokollet (protokollbilaga 17) utvisar bl a en totalfosforhalt av 0,17 mg/l, vilket skulle ge en beskaffenhetsfaktor mindre än 2 baserat på fosfor-

innehållet. Med tanke på att analysen endast avser ett enstaka tillfälle anser synemännen det riktigare att grunda bedömningarna på naturvårdsverkets normvärden. Erhållna uppgifter om vattnets utseende (skumbildning) i samband med utsläpp visar enligt synemännens uppfattning att 2 är ett alltför lågt värde på beskaffenhetsfaktorn.

9.3 Hushållsspillvatten

Av förteckning, protokollbilaga 10, framgår omfattningen av spillvattenutsläppen från enskilda hushåll. Den planerade rörledningen belastas med utsläpp från 32 personer fördelade på 14 hushåll. Utsläppen från 18 personer avser både WC- och köksavlopp, från 14 personer endast köksavlopp.

Den utsläppta vattenmängden uppskattas till 200 l/p.d. d v s 32x0,2=6,4 m^3/d. Som jämförelse kan nämnas att den specifika belastningen på Genarps avloppsreningsverk enligt senast tillgängliga uppgifter uppgår till ca 250 l/p d.

Från Statens Naturvårdsverk har erhållits vissa uppgifter på den specifika föroreningen från hushåll avseende fosforutsläpp. Den kan anges till 3,5 g/p d, varav ungefär hälften anses härröra från WC-utsläpp och hälften från köksavlopp. Reningseffekten avseende fosfor i trekammarbrunnar och septic-tankar anges till ca 25 %.

Föroreningsmängden kan då beräknas till
0,75 x (18 x 3,5 + 14 x 1,75) = 66 g/d
Fosforinnehållet i avloppsvattnet blir

$$\frac{66}{32 \times 0,2} = 10,3 \text{ mg/l}$$

Normal halt av fosfor i Höjeå är 0,11 mg/l enligt 16 analyser utförda under perioden 1977-1980. Samma värde antas gälla för Ellebäck. Hushållsavloppsvattnet behöver således spädas 93 gånger sin volym för att bli av jämförlig beskaffenhet som det opåverkade bäckvattnet.

10 Hydrografisk utredning

Avrinningsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 1,1 liter/sekund och ha, varvid hänsyn tagits till avrinningsområdets form, topografi, jordartsförhållanden och vegetation.

Vid bestämning av avrinningsområdets gränser har beaktats att viss del av avrinningsområdet avskurits genom utbyggnaden av dagvattensystem i Genarps samhälle. Vidare har ej medtagits fastigheten Gräntinge 7:1 och den del av Genarp 4:6, som sedan 1930-talet ledes åt annat håll (se § 9).

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna och med hänsyn även tagen till i mom 9.1 angivna dagvattenmängder har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande avrinningsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av nedanstående tabell och av den till förslaget hörande profilritningen.

Sektion	Avrinningsområde ha	NHQ l/s	Dagvattenm l/s	Dim flöde l/s
11+98=E	142	156	61	217
10+24=D	252	277	56	333
8+53=C	266	293	56	349
6+08=B	287	316	52	368
4+13	303	333	52	385
1+65	308	339	52	391
Sidogrenen B-Ba				
23+86=Ba	3	3		3
23+51	10	11		11
22+43	13,5	15		15
21+58	17	19		19
20+50	20,5	23		23

11 Vägtrumma

Trumma för allmänna vägen 798 berörs vid avloppssektion 6+10-6+21. Trumman utgörs i den centrala vägkroppen av stentrumma som i båda ändarna förlängts med betongrör. Stentrumman är i dålig kondition. Befintlig trumma medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Jämlikt 7 kap 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen i länet att vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad.

Framtida underhållet av trumman skall åvila vägförvaltningen.

Vägförvaltningen har beretts tillfälle avge yttrande i ärendet och har därvid ej haft något att erinra mot förslaget till ombyggnad. Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vederbörande vägmästare, när arbetet lämpligen bör utföras.

Trumma för allmänna vägen 798 berörs därjämte vid avloppssektion 19+86-20, eftersom vägförvaltningen har yrkat att sidodiket B-Ba skall anslutas på nedströmssidan av vägen. Trumman skall utföras i enlighet med upprättade plan- och profilritningar.

Enligt träffad överenskommelse skall trumman utföras och bekostas av vägförvaltningen medan fastigheterna Genarp 9:11 och Genarp 9:16 skall svara för det framtida underhållet med 20 resp 80 %.

Det står vägförvaltningen fritt att ansluta sidodiket B-Ba på vägens uppströmssida vid sektion 20, om man skulle föredra det i stället för att utföra den extra trumman 19+86-20.

Om vägförvaltningen väljer att utföra vägtrumman vid avloppssektion 6+10-6+21 innan rörledning på nedströmssidan utförts skall dimensionen ökas till ∅ 1000 mm och brunnar B-5 ∅ 1500 på vägförvaltningens bekostnad sättas vid sektion 6+10 och 6+21. Om rörledningen B-Ba härvid anslutes på uppströmssidan skall detta ske genom inkoppling i brunnen vid sektion 6+21.

För eventuella skador på växande gröda i samband med företagets utförande skall ersättning utgå. Kan överenskommelse om ersättningsbeloppets storlek ej uppnås mellan den skadelidande och dikningsföretagets styrelse skall ersättning utgå med belopp som bestäms av behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden. | 12 Ersättningar

Till ägaren av Genarp 9:11 skall enligt träffad överenskommelse ersättning utgå med ett belopp av 500:- för skada och intrång i trädgård i samband med utförande av rörledning på sträckan B-Ba.

Om av företaget orsakas skada eller intrång som ej förutsetts av synemännen kan den skadelidande väcka talan om ersättning för oförutsedd skada. För att sådant anspråk skall kunna upptas till prövning skall det anmälas till vattendomstolen inom fem år räknat från utgången av den för företagets slutförande bestämda tiden (8 kap 35 § VL). | 13 Oförutsedd skada

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 228 900 kr. Härav hänför sig 193 900 kr till huvudavloppet str A-B-C-D-E och 35 000 kr till sidodiket B-Ba enligt bilagda kostnadsförslag, bil C. C
Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer. | 14 Kostnader


För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 22 § och 10 kap 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande. | 15 Markvärdering och båtnadsuppskattning

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som angives i bifogade värderingslängd, bil D sammanlagt 161 228 kr, varvid följande grunder tillämpats. D

Genom företagets utförande vinnes, dels alstringsbåtnad i form av förbättrade möjligheter att avvattna marken, dels vissa fördelar genom dikets rörläggning vilka fördelar inbegripes i begreppet brukningsbåtnad.

Alstringsbåtnad har påförts den mark som med nuvarande dike ej kan avvattnas till 1,2 m djup. Jordarten inom området kan betecknas som sandmylla, lokalt med inslag av lera. Markvärdet före åtgärd har reducerats med hänsyn till de mer eller mindre bristande dräneringsmöjligheterna i nuläget enligt nedanstående värderingskurva. Efter åtgärd bedöms all mark som ingår i samfälligheten ha fullgoda möjligheter att avvattnas och har åsatts markvärdet 26 000:-/ha.



Ägofigurerna 1-10 har hänförts till huvuddiket A-B-C-D-E och ägofigurerna 11-16 till sidodiket B-Ba.

Genom rörläggning av Ellebäck uppkommer brukningsbåtnad för kringliggande marker. Till brukningsbåtnad har synemännen hänfört värdet av det minskade underhållet av bäcken, arealvinst samt förbättrade brukningsbetingelser, vilket fördelats på berörda fastigheter enligt följande tabell.

Fastighet	Minskat underhåll %	kr	Arealvinst m^2	kr	Förbättbrukning kr	Brukn-båtnad kr
Genarp						
3:3	-		415	1079	3180	4259
av 3:7	-		415	1079	3180	4259
4:6	16,580	5706	308	801	1400	7907
7:6	15,800	5438	2241	5827	31220	42485
9:4	0,260	90				90
9:10	24,838	8548	1349	3507	17640	29695
9:11	17,230	5930				5930
11:9	0,585	201				201
11:10	0,390	134				134
Gräntinge						
1:2	1,951	672	44	114	200	986
3:2	1,430	492	44	114	200	806
3:3	0,910	313	80	208	480	1001
6:3	20,026	6892	640	1664	3000	11556
	100,000	34416	5536	14393	60500	109309

Vid beräkningarna av fördelarna genom minskat framtida underhåll har endast påförts jordbruksintressets andel av den kapitaliserade underhållskostnaden, vilken (se nedan mom 16.2) beräknats till 71,7 % av 48 000:- = 34 416 kr. Denna kostnadsandel har påförts delägarna i 1893 års dikningsföretag enligt gällande repartitionstal. Härvid har dock beaktats att Gräntinge 7:1 och del av Genarp 4:6 numera avvattnas åt annat håll (ägofigurerna 24-41 i 1893 års förrättning deltar ej i det nya företaget).

Värdet av arealvinsten har beräknats som produkten av arealen och markvärdet 2,60 kr/m^2.

Värdet av förbättrade brukningsbetingelser har av synemännen uppskattats till 70 kr/m igenlagt dike, där detta skär genom fastighet och 40 kr/m, där dike utgör gräns. I det senare fallet har båtnaden fördelats med hälften på vardera av de angränsande fastigheterna. Fastigheten Gräntinge 1:2 har dock ej ansetts få några förbättrade brukningsbetingelser på sträckan D-E, eftersom marken utgörs av impediment (den gamla järnvägsbanken).

16 Kostnadsfördeln

16.1 Allmänt

Beträffande sidodiket B-Ba har skriftlig överenskommelse träffats avseende kostnadsfördelningen, vilken vitsordats av synemännen.

I fråga om diket A-B-C-D-E är berörda marker att anse som en samfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar saknas. I enlighet med bestämmelserna i 8 kap 12 § vattenlagen skall kostnaderna mellan avloppsintresset å ena sidan och jordbruksintresset å andra sidan fördelas med hänsyn till vattnets mängd och beskaffenhet. Denna fördelning skall göras först, varefter fördelningen sker inom respektive intressegrupp. Mellan avloppsintressenterna inbördes skall den interna fördelningen grundas på avloppsvattnets mängd och beskaffenhet. Mellan jordbruksintressenterna inbördes skall kostnaderna för företagets utförande fördelas i direkt förhållande till båtnaden.

16.2 Fördelning mellan avloppsintresset och jordbruksintresset

Avloppsvattnets mängd och beskaffenhet har redovisats ovan i mom 9 och sammanfattas i nedanstående tabell

Typ av avloppsvatten	Sträcka	Mängd	Beskaffenhetsfaktor
Kommunalt dagvatten	D-E	61 l/s	1
"	B-C-D	56 "	1
"	A-B	52 "	1
Vatten från badanl		12 m^3/d	5
Hushållsspillvatten	32x0,2 =	6,4 "	93

Vid ställningstagandet till vilken kostnadsdelaktighet som skall påföras avloppsintresset har synemännen gjort följande bedömning.

a) Alla tre avloppsvattentyperna inverkar på underhållskostnaderna i det nuvarande företaget. Genom bäckens rörläggning kommer underhållskostnaderna att minska. Detta är till fördel för såväl avlopps- som jordbruksintressenterna. Denna båtnad av företaget bör därför delas mellan de båda intressegrupperna i förhållande till vattnets mängd och beskaffenhet.

b) Beträffande dagvattenutsläppet inverkar det på anläggningens dimensionering. Dagvattenintresset skall därför förutom i den minskade underhållskostnaden delta i resterande del av anläggningskostnaden i förhållande till vattnets mängd och beskaffenhet.

Synemännen behandlar först värdet av de minskade underhållskostnaderna och hur denna båtnad skall fördelas mellan intressegrupperna.

Underhållskostnaderna har uppgivits till 2 000 kr/år avseende sträckan 1+64-10+13 d v s 2,30 kr/m. För hela den nu ifrågavarande sträckan på ca 1 170 m kan underhållskostnaden således beräknas till 2 700 kr/år. Rensning av brunnar o dyl i det planerade företaget beräknas kosta 300 kr/år. Värdet av det minskade framtida underhållet beräknas således till 2 400 kr/år, d v s 48 000 kr kapitaliserat.

Fördelningen mellan de båda grupperna skall ske på grundval av vattnets mängd och beskaffenhet. Avloppsvattenmängderna bör därvid enligt synemännens mening jämföras med medelvattenföringen sommartid, vilken uppskattats till 0,1 l/s,ha. Dagvattenmängden antas uppgå till 1/10 av dimensionerande värden.

Följande vattenmängder läggs till grund för fördelningen:

Avloppsintresset:

Vatten från badanläggning	5 x 12	=	60 m³/d
Hushållsspillvatten	93 x 6,4	=	595 "
Dagvatten			
str D-E	6,1 l/s	=	527 "
" B-C-D	5,6 "	=	484 "
" A-B	5,2 "	=	449 "

Jordbruksintresset:

str D-E	14 l/s	=	1 210 m³/d
" B-C-D	25 "	=	2 160 "
" A-B	29 "	=	2 510 "

Av hushållsspillvattnet belastar hela mängden dikessträckan A-B under det att sträckan B-C-D-E endast belastas med 1/10 av mängden.

Summa vattenmängder blir

str D-E	1 857 m³/d
" B-C-D	2 764 "
" A-B	3 614 "

vilket ger följande andelar i värdet av de minskade underhållskostnaderna.

Sträcka	Avloppsintresset Badvatten %	Hush spillv %	Dagvatten %	Jordbruks-intresset %
D-E	$\frac{60}{1857}$=3,2	$\frac{60}{1857}$=3,2	$\frac{527}{1857}$=28,4	$\frac{1210}{1857}$=65,2
B-C-D	$\frac{60}{2764}$=2,2	$\frac{60}{2764}$=2,2	$\frac{484}{2764}$=17,5	$\frac{2160}{2764}$=78,1
A-B	$\frac{60}{3614}$=1,7	$\frac{595}{3614}$=16,5	$\frac{449}{3614}$=12,4	$\frac{2510}{3614}$=69,4
Vägt medeltal	2,1	9,7	16,5	71,7
Dessa andelar motsvarar följande andelstal i anläggningskostnaden på str A-B-C-D-E	0,52	2,40	4,08	17,75

Synemännen övergår härefter till att behandla kostnadsfördelningen för den del av anläggningskostnaderna som ej täcks av värdet av det minskade underhållet.

Dagvattnet inverkar på anläggningens dimensionering. Dimensionerande vattenmängder som redovisats i mom 10 Hydrografisk utredning kan därför direkt läggas till grund för kostnadsfördelningen i denna del:

Sträcka	Anläggnings-kostnad kr	Kostnadsdelaktighet Dagvatten %	Jordbruk %
D-E	23 800	$\frac{61}{217}$ =28,1	$\frac{156}{217}$=71,9
B-C-D	62 400	$\frac{56}{333}$=16,8	$\frac{277}{333}$=83,2
A-B	107 700	$\frac{52}{367}$=14,2	$\frac{315}{367}$=85,8
Vägt medeltal		16,74	83,26
Dessa andelar motsvarar följande andelstal i anläggningskostnaden på str A-B-C-D-E		12,60	62,65

Kostnadsfördelningen mellan intressegrupperna avseende sträckan A-B-C-D-E blir sammanfattningsvis

Intressegrupp		Andel %
Avloppsintresset		
Dagvatten 12,60 + 4,08 =	16,68	
Badvatten	0,52	
Hushållsspillvatten	2,40	19,60
Jordbruksintresset 62,65+17,75		80,40
		100,00

16.3 Fördelning mellan avloppsintressenterna inbördes

Avloppsintressenternas andel på sammanlagt 19,60 % fördelas med hänsyn till vattnets mängd och beskaffenhet enligt följande:

Dagvattenutsläpp från Genarps tätort		
Lunds kommun		16,68 %
Utsläpp från badanläggning på		
fastigheten Genarp 3:38		
äg Lunds kommun		0,52 %
Utsläpp av hushållsspillvatten		
Genarp 7:3 Karl o Kristina Fredriksson	0,192	
" 7:4 Villie o Elsa Nilsson	0,192	
" 7:6 Bertil Nilsson	0,192	
" 9:3 Kjell Nilsson	0,096	
" 9:10 Ingrid Eelde	0,192	
" 9:11 Alrik o Anna Andersson	0,096	
" 9:13 Nils Jönsson	0,096	
" 9:16 Stig o Ingrid Ekberg	0,288	
" 11:5 Artur Nilsson	0,096	
" 11:9 Nils Andersson	0,192	
" 11:10 Kjell Gustavsson	0,048	
" 11:11 Jan o Ethel Sjöstedt	0,480	
Gräntinge		
6:3 John o Nils Persson	0,192	
" 8:4 "-	0,048	2,40 %
		19,60 %

Vid fördelningen mellan hushållsspillvattenintressenterna har beaktats typ av utsläpp samt antalet boende på resp fastighet. Fastighet med utsläpp från både WC och köksavlopp har påförts dubbel andel jämfört med fastighet med enbart köksavlopp vid lika antal boende på fastigheten.

Andelstalen har införts i kostnadsfördelningslängden, bil E. E

16.4 Fördelning mellan jordbruksintressenterna inbördes

Jordbruksintressenternas andel på sammanlagt 80,40 % fördelas mellan berörda fastigheter i förhållande till båtnaden, som redovisats i värderingslängden, bil D.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd, bil E framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttagas.

16.5 Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet, bil E.

Om föreslagen rörläggning av sträckan A-B-C-D-E ej kommer till stånd skall ändå avloppsintressenterna delta i dikets underhåll. Principerna för denna kostnadsfördelning har utretts av synemännen i mom 16.2 ovan under det avsnitt som behandlade värdet av de minskade underhållskostnaderna. Kostnadsfördelningen innebär att 28,3 % skall bäras av avloppsintressenterna och 71,7 % av jordbruksintressenterna. Mellan jordbruksintressenterna inbördes sker fördelningen efter båtnaden i 1893 års företag. Av bifogad kostnadsfördelningslängd, bil F, framgår närmare hur stor andel av underhållskostnaden som belöper på varje fastighet. F

Beträffande den andel som avser utsläpp av hushållsspillvatten skall den inbördes fördelningen baseras på vid varje tidpunkt gällande utsläpp enligt principerna i detta utlåtande, d v s enl följande formel

x.a+y.b = 2,40 % vid tillämpning av bil E resp = 9,7 % vid tillämpning av bil F,

där x = antal personer med enbart köksavlopp
y = " " " köksavlopp + WC
a = andel per person med enbart köksavlopp
b = " " " " köksavlopp + WC
varvid skall beaktas att a = b/2

16.6 Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Av den totala förrättningskostnaden anses 15,3 % hänförligt till dikessträckan B-Ba och skall därför betalas av vägförvaltningen i Malmöhus län. Resterande 84,7 % avser sträckan A-B-C-D-E och skall om företaget blir utfört, fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap 80 § vattenlagen skall iakttagas.

17 Vattendomstolsavgift

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 322 kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma regler som gäller för förrättningskostnaderna.

18 Förhållande till äldre företag

Sträckan A-B-C-D-E som nu föreslås rörläggas ingår i dikningsföretaget "Floddike från nr 9 Genarp av år 1893". Det dike som omfattades av 1893 års förrättning har markerats med röd färg på vidstående kopia av plankartan till det gamla företaget. 1893 års företag omfattade 80 m dike uppströms punkt E i 1980 års företag till punkt Ea på plankartan till det nya företaget. Sträckan E-Ea har rörlagts av ägarna till Gräntinge 6:3.

Sedan 1980 års företag blivit utfört, avsynat och godkänt skall 1893 års företag upphöra att gälla. Framtida underhållet av sträckan A-B-C-D-E skall ombesörjas av 1980 års företag. För sträckan E-Ea finner synemännen skäligt föreskriva att underhållet skall åvila Gräntinge 6:3.

Skulle 1980 års företag ej komma till utförande skall dikessträckan A-B-C-D-E underhållas till den sektion som fastställts i 1893 års förrättning. Kostnadsfördelningen skall i så fall ske enligt bil F.

Blad: 1.

69

Förslag

till nygräfning af flodfåret genom och från egorna till

233/2992 mtl. N:o 9 Genarp,

uti Genarps socken, Bara härad

och Malmöhus län,

upprättadt år 1893 af:

Landtbruksingenjör

Längd-skala.

100 0 100 200 300 400 Meter.

19 Yrkanden

Claes Wersäll, Genarp 4:6 och Gräntinge 7:1, har yrkat (§ 9) att synemännen vid kostnadsfördelningen skulle beakta att Gräntinge 7:1 och huvuddelen av Genarp 4:6 numera avvattnas västerut och norrut och således ej belastar Ellebäck.

Vid utredningen har konstaterats att sakförhållandet är riktigt. Vattendelarens läge, såsom markavvattningen nu är ordnad, har markerats på plankartan. Yrkandet har därför tillmötesgåtts vid kostnadsfördelningen. Ägofigurerna 24-41 i 1893 års företag har ej påförts båtnad. Med anledning härav får synemännen föreskriva att dräneringssystem från Gräntinge 7:1 och den väster om vattendelaren belägna delen av Genarp 4:6 i framtiden ej får anslutas till Ellebäck.

Nils Persson och Stig Ekberg har påtalat (§ 5) att visst tillskott av dagvatten sker från ett par äldre rörledningar anslutande till villabebyggelsen i Genarps samhälle. Lunds kommuns gatukontor har under hand meddelat att dagvattennätet är fullständigt utbyggt och att dagvatten endast anslutits via rörledningen över Gräntinge 8:4. Kommunen medger markägarna rätt att gräva fram och proppa de i yrkandena omnämnda ledningarna vid gränsen mot tätorten. Frågan föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Alrik Andersson, äg Genarp 9:11 har yrkat att vid utförandet av sidodiket B-Ba själv få utföra grävningen genom sin trädgård på sträckan 20+73-20+96. Synemännen har prövat yrkandet mot bestämmelserna i 7 kap 6 § vattenlagen och funnit att yrkandet bör medges. Vägförvaltningen i Malmöhus län, som enligt träffad överenskommelse skall svara för utförandet av ledningen B-Ba, skall därför minst fjorton dagar i förväg underrätta Andersson om när arbetet skall vara utfört. Om Andersson då vidhåller sitt yrkande skall han gräva upp diket till fastställt djup, biträda vid läggningen av rören och svara för återfyllningen. För detta skall vägförvalt-

ningen efter slutfört arbete utbetala en ersättning av 1 150 kr + lagstadgad mervärdeskatt. Utöver denna arbetsersättning skall Andersson ersättas med 500 kr för skador på buskar och träd enligt träffad överenskommelse (se Mom 12 Ersättningar).

Övriga yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

20 Tillstånd till utsläpp

Synemännen lämnar tillstånd till utsläpp av dagvatten från Genarps samhälle, utsläpp av badvatten från det kommunala friluftsbadet på fastigheten Genarp 3:38 samt utsläpp av hushållsspillvatten från i mom 16.3 angivna 14 fastigheter under förutsättning att förpliktelserna enligt detta utlåtande uppfylls. Genom detta tillstånd befrias avloppsintressenterna ej från sådana åtgärder som eventuellt kan föreskrivas av annan myndighet med stöd av miljöskyddslagen.

Ytterligare spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

21 Arbetets utförande, arbetstid

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1990,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt
att det skall benämnas GENARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar. Beträffande kostnadsfördelning se mom 16.5. — 22 Framtida underhåll

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 64 §. — 23 Organisation

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM, bil G — G

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma. — 24 Aktförvarare

Talan mot förrättningen må föras vid Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen, Box 210, 351 05 Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande. — 25 Besvärshänvisning

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftägande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts. — 26 Utlåtandets verkställighet

Genarp den 12 november 1980

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Såsom gode män:


Ivar Persson

Sven Sigfridsson

Bilaga A

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

MATERIAL- OCH
ARBETSBESKRIVNING
1980-11-12

Bilaga B
1 (3)

ling Trygve Fahlstedt

Företag

GENARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

1 UTFÖRANDE

1.1 Ritningar

Arbetet skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade företag hörande förslagshandlingar och ritningar.

1.2 Utsättning

Entreprenören, eller den varom särskilt avtalats, skall svara för all erforderlig utsättning för entreprenadens utförande. Utsättning utföres från anvisade utgångspunkter.

2 RÖRLEDNINGAR

2.1 Rörkvalitet

Brunnar av betong och betongrör till såväl ledningar som trummor skall vara tillverkade enligt "1949 års betongrörsnormer" eller dess reviderade upplaga.

Lantbruksrör och tillhörande rördelar skall uppfylla fordringarna enligt "1950 års normer för lantbruksrör" utfärdade av lantbruksstyrelsen.

Tegelrör och tillhörande rördelar skall uppfylla fordringarna för gällande Svensk standard (SIS 22 28 01) för dräneringsrör av tegel. Plaströr skall vara typgodkända av lantbruksstyrelsen.

2.2 Rörläggning

Ledningsgraven utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Färdigschaktad gravbotten skall vara jämn samt fri från sten och block. När ledningen skall läggas direkt på färdigschaktad gravbotten får schaktningen med grävmaskin inte utföras till större djup än att den blivande botten lämnas orörd. Återstående schaktning samt avjämning av botten utföres för hand eller med grävmaskin försedd med skopa utan tänder. Om schaktning skett till för stort djup, vilket bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.

Ledningsgrav i bergschakt schaktas ca 15 cm djupare än ledningens underkant, dock minst 10 cm under muff. Ledningen skall läggas på en bädd av väl packat grus eller annat lämpligt material.

Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall ha god anläggning för hela röret. För tegel- och plaströrsledningar gäller särskilda av lantbruksstyrelsen utfärdade anvisningar.

Rörledningen får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas. Täckningen utförs med stenfritt material ur schaktmassorna till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant.

2.3 Återfyllning

Till återfyllning skall användas ur rörgraven uppschaktade massor. Om dessa massor ej är tillräckliga, utföres nedschaktning från sidorna. Överblivna massor läggs i en sträng på marken över rörledningen.

Fyllningen skall packas väl så att förskjutning av rören icke inträffar samt att framtida sättningar förhindras.

Fyllningen får ej innehålla större sten. Återfyllningen skall ske så att ledningen och brunnar icke skadas eller rubbas. Återfyllningen får ej ske så att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i rörgraven. Jordfyllningen skall ha homogen struktur. Lokala anhopningar av sten får inte förekomma.

2.4 Brunnar och kopplingar

Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Befintliga rörledningar som utmynnar intill (eller högst 2 m ifrån) en i företaget ingående brunn eller rörledning skall av entreprenören inkopplas. På sträckan B-Ba skall alla övriga korsande ledningar inkopplas medelst grenrör.

Generellt gäller att alla utmynnande och korsande rörledningar skall efter anmälan åtgärdas. På sträckan A-E skall utföras särskilda uppsamlingsledningar för befintliga rörutlopp.

Rörledningar som korsar det nya avloppet skall återställas i fullgott skick. Särskilt skall härvid beaktas att grunden under den korsande rörledningen skall göras fast och om så erfordras förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä.

Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av kontrollanten.

2.5 Fogning och grundförstärkning

Rörledning, där täta fogar föreskrivits, skall utföras enligt Mark AMA 72.

Kontrollanten skall underrättas om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger och äger föreskriva särskilda åtgärder för att hindra inslamning.

Brunn skall grundläggas på fast underlag. Trumma och bro skall grundläggas på fast botten eller på rustbädd om markens bärighet är svag.

Kontrollanten äger föreskriva särskilda åtgärder om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för trummor, broar samt rörledningar med tillhörande brunnar.

3 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

3.1 Dämning

Vatten i dike och vattendrag får under den tid då arbetet pågår uppdämmas och regleras i den omfattning som erfordras för entreprenadens ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

3.2 Röjning

Det åligger företagets styrelse tillse att träd och buskar som växer i och utmed berört vattendrag i god tid rothuggas och bortforslas i den omfattning som erfordras för att inte hindra entreprenadens ändamålsenliga utförande. Nedhuggna träd och buskar får inte blandas med schaktmassorna utan skall hållas skilt från desamma.

3.3 Stängsel

Det åligger företagets styrelse tillse att stängsel utmed avlopp har flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras. Vid sekt 20+96 skall dock ned- och uppmontering av stängsel ingå i entreprenaden.

3.4 Upplag för schaktmassor

Vägbana, tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för schaktmassor. Genomschaktad vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.

3.5 Gränsmärken

Befintliga gränsmärken får ej genom entreprenadens utförande rubbas eller täckas av schaktmassor, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmäterienhets försorg.


3.6 Anmälningsplikt

Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el- och telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.


3.7 Fixpunkter

För höjdbestämning har fixpunkt utmärkts enligt fixpunktsbeskrivning.
Fixp = + 32,93 m. Järndubb i kors i grundsten vid V långsidan av ekonomibyggnaden å Genarp 9:10, 0,12 m norr om SV hörnet och 0,13 m under sockeln.

Rörledning i jord



Rörledning i berg



Ledningsdimension d1 (mm)	Bottenbredd b1 (m)
≤ 100	0,6
150	0,6
200,225	0,7
250	0,7
300	0,8
400	0,9
500	1,2
600	1,3
800	1,6
1000	1,8
1200	2,1
1400	2,3
1600	2,5

För mellanliggande dimensioner interpoleras bredder rätlinjigt och avrundas uppåt till närmaste 0,1 m.

Släntlutningen 5:1 tillämpas vid schaktning i fasta jordarter vid djup mellan 1,2 – 2 m. Förekommer större schaktdjup eller schaktning i lösare jordarter tillämpas gällande släntlutning enl. Kungl. Arbetarskyddstyrelsens meddelande 70:12.

Lantbruksstyrelsen 34-117. 1974-12 2000.

Bilaga C

Ant forts blad 3

Företagets namn

GENARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1980

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum 1980-11-12

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	À-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Sträckan A-B					
0-6+10	610	Betongrör Ø 600 mm	m	610	84	51 240	
0-1		Grävning för och läggning av rören samt återfyllning och igenplanering av diket	m	100	45	4 500	
1-4+80		D:o	m	380	70	26 600	
4+80-6+10		D:o	m	130	50	6 500	88 840
6+10-6+21	11	Allmänna vägen 798, trumma av betongrör Ø 600 mm jämte anslutningsbrunn Ø 900 mm vid sekt 6+21 utföres och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län					
	621	meter					
		Uppsamlingsledningar av tegelrör Ø 100 mm för tillstötande täckdiken	m	200	20	4 000	4 000
0		Rörutlopp typ U-1	st	1		1 000	
1+56, 2+68		Brunn typ B-2 Ø 900 mm	st	2	1250	2 500	
6+10		Brunn typ B-2 Ø 900 mm	st	1	1000	1 000	
4+80		Brunn typ B-5 Ø 900 mm	st	1	600	600	5 100
		För oförutsett tillägges					9 760
		Summa:					107 700
		Sträckan B-C					
6+21-8+53	232	Betongrör Ø 600 mm	m	232	84	19 488	
		Grävning för och läggning av rören samt återfyllning och igenplanering av diket	m	232	50	11 600	31 088
	232	meter					
6+50		Brunn typ B-5 Ø 900 mm	st	1	600	600	
8+53		Brunn typ B-2 Ø 1000 mm	st	1	1000	1 000	1 600
		För oförutsett tillägges					3 212
		Summa:					35 900

Förrättningsmannens namnunderskrift och förtydligande

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen F 9.1a 1976-06 2 000.

Företagets namn
GENARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1980

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum 1980-11-12

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	Å-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Sträckan C-D					
8+53-10+24	171	Betongrör Ø 600 mm	m	171	84	14 364	
	171	Grävning för och läggning av rören samt återfyllning och igenplanering av diket meter	m	171	45	7 695	22 059
10+13-10+24		Tillägg för grävning genom befintlig banvall samt borttagning av befintligt rör-utlopp				500	500
10+24		Brunn typ B-2 Ø 1200 mm	st	1	1500	1 500	1 500
		För oförutsett tillägges					2 441
		Summa:					26 500
		Sträckan D-E					
10+24-11+98	174	Betongrör Ø 500 mm	m	174	67	11 658	
	174	Grävning för och läggning av rören samt återfyllning och igenplanering av diket meter	m	174	40	6 960	18 618
		Uppsamlingsledning av tegelrör Ø 100 mm för tillstötande täckdiken	m	75	20	1 500	1 500
11		Brunn typ B-5 Ø 900 mm	st	1	600	600	
11+98		Brunn typ B-2 Ø 900 mm	st	1	1000	1 000	1 600
		För oförutsett tillägges					2 082
		Summa:					23 800
		Sträckan B-Ba					
19+86-20	14	Allmänna vägen 798, trumma av betongrör Ø 225 mm	m	14	22:50	315	
		Krokrör	st	3	60	180	
19+86-20		Utföres i samband med omläggning trumma ingående i sträckan 6+10-6+21	m	14	30	420	
20-20+73	73	Betongrör Ø 225	m	68	22:50	1 530	
		Betongrör grenrör Ø 225x150	st	5	51	255	
	87	Överföres				2 700	

Lantbruksstyrelsen B 39.1a 1975-09 3 000.

Företagets namn
GENARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1980

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum
1980-11-12

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	à-pris kronor	Kronor	Summa kronor
	87	Överfört				2 700	
20+73-20+96	23	Betongrör med gummiring	m	23	33	759	
20+96-23+51	255	Betongrör Ø 225 mm	m	252	22:50	5 670	
		Betongrör grenrör Ø 225x150	st	3	51	153	
23+51-23+86	35	Betongrör Ø 150 mm	m	34	15:50	527	
		Betongrör grenrör Ø 150x100	st	1	40	40	9 849
	400	meter					
20-22+50		Grävning för och läggning av rören samt återfyllning	m	250	45	11 250	
22+50-22+64		D:o	m	14	60	840	
22+64-23+51		D:o	m	87	45	3 915	
23+51-23+86		D:o	m	35	35	1 225	17 230
20+14, 20+45, 20+59, 20+63, 20+67, 21+95, 22+18, 22+36, 23+64		Inkoppling av tillstötande dräneringsledningar	st	9	25	225	
19+86		Brunn typ B-5 Ø 900 mm	st	1	600	600	
20		Brunn typ B-6 Ø 600 mm Dessa brunnar utföres i samband med trummans ombyggnad	st	1	500	500	
21+58, 22+43, 23+51		Brunn typ B-6 Ø 600 mm	st	3	500	1 500	
23+86		Brunn typ B-5 Ø 600 mm	st	1	350	350	3 175
20+96		Ned- och uppmontering av stängsel				200	
		Tillägg för iordningställande av genomgrävda vägar				200	400
20+73-20+96		Ersättning för genomgång av trädgård					500
		För oförutsett tillägges					3 846
		Summa:					35 000

Lantbruksstyrelsen B 39.1a 1975-09 3 000.

Företagets namn

GENARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1980

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum
1980-11-12

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	À-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Sammanställning					
	621	Sträckan A–B					107 700
	232	" B–C					35 900
	171	" C–D					26 500
	174	" D–E					23 800
	386	" B–Ba					35 000
Summa:	1584	meter				Summa kronor:	228 900
		Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.					

Lantbruksstyrelsen B 39.1a 1975-09 3 000.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Genarp 3:3								
Lunds kommun								
arr Ivar Persson								
Åker	Brukningsbåtnad							4 259
	Summa båtnad							4 259
Genarp av 3:7								
Alrik och Anna Andersson								
arr Stig Ekberg								
Åker	Brukningsbåtnad							4 259
	Summa båtnad							4 259
Genarp 11:5								
Artur Nilsson								
Åker		1	0,44		24700	26000	1300	572
	Summa		0,44					
	Summa båtnad							572
Genarp 7:6								
Bertil Nilsson								
Åker		2	0,75		24100	26000	1900	1 425
Åker		3	1,43		22600	26000	3400	4 862
	Summa		2,18					
	Alstringsbåtnad							6 287
	Brukningsbåtnad							42 485
	Summa båtnad							48 772
Genarp 11:9								
Nils Andersson								
Åker	Brukningsbåtnad							201
	Summa båtnad							201
Genarp 11:10								
Kjell Gustavsson								
Åker	Brukningsbåtnad							134
	Summa båtnad							134
Genarp 9:10								
Ingrid Eelde								
arr Stig Ekberg								
Åker		4	0,46		24100	26000	1900	874
Åker		5	0,29		24100	26000	1900	551
Åker		6	1,50		19500	26000	6500	9 750
	Summa		2,25					
	Alstringsbåtnad							11 175
	Brukningsbåtnad							29 695
	Summa båtnad							40 870
Genarp 4:6								
Bo Wersäll m fl								
arr Claes Wersäll								
Åker		7	3,38		19500	26000	6500	21 970
	Summa		3,38					
	Alstringsbåtnad							21 970
	Brukningsbåtnad							7 907
	Summa båtnad							29 877

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Gräntinge 1:2							
Bo Wersäll m fl							
arr Claes Wersäll							
Åker	8	0,18		22600	26000	3400	612
Summa		0,18					
Alstringsbåtnad							612
Brukningsbåtnad							986
Summa båtnad							1 598
Gräntinge 3:2							
Bo Wersäll m fl							
arr Claes Wersäll							
Åker Brukningsbåtnad							806
Summa båtnad							806
Gräntinge 3:3							
John och Nils Persson							
Åker Brukningsbåtnad							1 001
Summa båtnad							1 001
Gräntinge 6:3							
John och Nils Persson							
Åker	9	1,21		22600	26000	3400	4 114
Summa		1,21					
Alstringsbåtnad							4 114
Brukningsbåtnad							11 556
Summa båtnad							15 670
Genarp 9:4							
Alrik och Anna Andersson							
arr Stig Ekberg							
Åker Brukningsbåtnad							90
Summa båtnad							90
Genarp 9:11							
Alrik och Anna Andersson							
arr Stig Ekberg							
Åker	10	0,08		24700	26000	1300	104
Åker	11	0,12		22100	26000	3900	468
Tomt (Ekberg ej arr)	12	0,09		20800	26000	5200	468
Åker	13	0,39		24700	26000	1300	507
Summa		0,68					
Alstringsbåtnad							1 547
Brukningsbåtnad							5 930
Summa båtnad							7 477
Genarp 9:16							
Stig och Ingeborg Ekberg							
Åker	14	0,58		23400	26000	2600	1 508
Åker	15	0,57		19500	26000	6500	3 705
Åker	16	0,33		24700	26000	1300	429
Summa		1,48					
Summa båtnad							5 642

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
SAMMANSTÄLLNING							
Genarp 3:3 Lunds kommun arr Ivar Persson							4 259
Genarp av 3:7 Alrik och Anna Andersson arr Stig Ekberg							4 259
Genarp 11:5 Artur Nilsson	1	0,44					572
Genarp 7:6 Bertil Nilsson	2-3	2,18					48 772
Genarp 11:9 Nils Andersson							201
Genarp 11:10 Kjell Gustavsson							134
Genarp 9:10 Ingrid Eelde arr Stig Ekberg	4-6	2,25					40 870
Genarp 4:6 Bo Wersäll m fl arr Claes Wersäll	7	3,38					29 877
Gräntinge 1:2 Bo Wersäll m fl arr Claes Wersäll	8	0,18					1 598
Gräntinge 3:2 Bo Wersäll m fl arr Claes Wersäll							806
Gräntinge 3:3 John och Nils Persson							1 001
Gräntinge 6:3 John och Nils Persson	9	1,21					15 670
Genarp 9:4 Alrik och Anna Andersson arr Stig Ekberg							90
Genarp 9:11 Alrik och Anna Andersson	12	0,09					468
arr Stig Ekberg	10,11, 13	0,59					7 009
Överföres		10,32					155 586

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Överfört		10,32					155 586
Genarp 9:16							
Stig och Ingeborg Ekberg	14-16	1,48					5 642
Summa		11,80					161 228

Genarp den 12 november 1980

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Ivar Persson

Sven Sigfridsson

Gode män

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga E
Ant forts blad 3

Företagets namn

GENARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1980

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD
Datum
1980-11-12

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Dikessträckan A-B-C-D-E						
AVLOPPSINTRESSET						
Dagvatten från Genarps tätort. Lunds kommun				32 343	16,680	
Utsläpp från friluftsbad på Genarp 3:38 Lunds kommun				1 008	0,520	
Utsläpp av hushållsspillvatten Genarp 7:3 Karl o Kristina Fredriksson				372	0,192	
Genarp 7:4 Ville o Elsa Nilsson				372	0,192	
Genarp 7:6 Bertil Nilsson	S			372	0,192	
Genarp 9:3 Kjell Nilsson				186	0,096	
Genarp 9:10 Ingrid Eelde	S			372	0,192	
Genarp 9:11 Alrik o Anna Andersson	S			186	0,096	
Genarp 9:13 Nils Jönsson				186	0,096	
Genarp 9:16 Stig o Ingrid Ekberg				558	0,288	
Genarp 11:5 Artur Nilsson				186	0,096	
Genarp 11:9 Nils Andersson	S			372	0,192	
Överföres				36 513	18,832	

Namnunderskrift(er)

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Ivar Persson

Sven Sigfridsson

Gode män

Lantbruksstyrelsen 34-115 b. 1974-05 1 000 ... ALU 179 74 863

Företagets namn

GENARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1980

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum
1980-11-12

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört				36 513	18,832	
Genarp 11:10 Kjell Gustavsson	S			93	0,048	
Genarp 11:11 Jan o Ethel Sjöstedt				931	0,480	
Gräntinge 6:3 John o Nils Persson	S			372	0,192	
Gräntinge 8:4 John o Nils Persson	S			93	0,048	
JORDBRUKSINTRESSET						
Genarp 3:3 Lunds kommun arr Ivar Persson		4 259		4 308	2,222	
Genarp av 3:7 Alrik o Anna Andersson arr Stig Ekberg	S	4 259		4 308	2,222	
Genarp 11:5 Artur Nilsson		572		579	0,299	
Genarp 7:6 Bertil Nilsson	S	48 772		49 327	25,438	
Genarp 11:9 Nils Andersson	S	201		203	0,105	
Genarp 11:10 Kjell Gustavsson	S	134		136	0,070	
Genarp 9:10 Ingrid Eelde arr Stig Ekberg	S	40 870		41 335	21,317	
Genarp 9:11 Alrik o Anna Andersson arr Stig Ekberg	S	6 034		6 103	3,148	
Genarp 9:4 D:o	S	90		91	0,047	
Överföres		105 191		144 392	74,468	

Lantbruksstyrelsen 34-116 b. 1974-05 1500 ... AIP 178 74 043

Företagets namn
GENARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1980

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum
1980-11-12

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst. — S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		105 191		144 392	74,468	
Genarp 4:6 Bo Wersäll, Claes Wersäll, Gunnel Wersäll, Elisabeth Wersäll, Cecilia Hällin och Charlotte Bjuggren arr Claes Wersäll	S	29 877		30 217	15,583	
Gräntinge 1:2 D:o	S	1 598		1 616	0,834	
Gräntinge 3:2 D:o	S	806		815	0,420	
Gräntinge 3:3 John o Nils Persson	S	1 001		1 012	0,522	
Gräntinge 6:3 John o Nils Persson	S	15 670		15 848	8,173	
Summa		154 143		193 900	100,000	
Sammandrag						
Lunds kommun Dagvattenutsläpp				32 343	16,680	
Badvatten Genarp 3:38				1 008	0,520	
Genarp 3:3 arr I Persson		4 259		4 308	2,222	
Alrik o Anna Andersson Genarp av 3:7 arr S Ekb.	S	4 259		4 308	2,222	
" 9:4 "	S	90		91	0,047	
" 9:11 "	S	6 034		6 103	3,148	
" " (spillvatten)	S			186	0,096	
Artur Nilsson Genarp 11:5		572		579	0,299	
" (spillvatten)				186	0,096	
Bertil Nilsson Genarp 7:6	S	48 772		49 327	25,438	
" (spillvatten)	S			372	0,192	
Nils Andersson Genarp 11:9	S	201		203	0,105	
" (spillvatten)	S			372	0,192	
Överföres		64 187		99 386	51,257	

Lantbruksstyrelsen 34-116 a. 1974-05 1500 ALLT 178 74 043

Företagets namn
GENARPS DIKNINGSFÖRETAG
ÅR 1980

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum
1980-11-12

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst. — S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfällighet beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		64 187		99 386	51,257	
Kjell Gustavsson						
Genarp 11:10	S	134		136	0,070	
" (spillvatten)	S			93	0,048	
Jan o Ethel Sjöstedt						
Genarp 11:11(spillvatten)				931	0,480	
Ingird Eelde						
Genarp 9:10 arr S Ekberg	S	40 870		41 335	21,317	
" (spillvatten)	S			372	0,192	
Bo Wersäll m fl						
arr Claes Wersäll						
Genarp 4:6	S	29 877		30 217	15,583	
Gräntinge 1:2	S	1 598		1 616	0,834	
" 3:2	S	806		815	0,420	
John o Nils Persson						
Gräntinge 3:3	S	1 001		1 012	0,522	
" 6:3	S	15 670		15 848	8,173	
" " (spillv)	S			372	0,192	
" 8:4 "	S			93	0,048	
Karl o Kristina Fredriksson						
Genarp 7:3 (spillvatten)				372	0,192	
Ville o Elsa Nilsson						
Genarp 7:4 (spillvatten)				372	0,192	
Kjell Nilsson						
Genarp 9:3 (spillvatten)				186	0,096	
Nils Jönsson						
Genarp 9:13(spillvatten)				186	0,096	
Stig o Ingrid Ekberg						
Genarp 9:16				558	0,288	
Summa		154 143		193 900	100,000	

Lantbrukarstyrelsen 34-116 a. 1974-05 1500 ALLF 178 74 043

GENARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

Kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet av dikessträckan A-B-C-D-E om föreslagen rörläggning ej kommer till utförande

AVLOPPSINTRESSET

Dagvatten från Genarps tätort Lunds kommun	16,500	
Utsläpp från friluftsbad på Genarp 3:38 Lunds kommun	2,100	
Utsläpp av hushållsspillvatten:		
Genarp 7:3 Karl o Kristina Fredriksson	0,776	
Genarp 7:4 Ville o Elsa Nilsson	0,776	
Genarp 7:6 Bertil Nilsson	0,776	
Genarp 9:3 Kjell Nilsson	0,388	
Genarp 9:10 Ingrid Eelde	0,776	
Genarp 9:11 Alrik o Anna Andersson	0,388	
Genarp 9:13 Nils Jönsson	0,388	
Genarp 9:16 Stig o Ingrid Ekberg	1,164	
Genarp 11:5 Artur Nilsson	0,388	
Genarp 11:9 Nils Andersson	0,776	
Genarp 11:10 Kjell Gustavsson	0,194	
Genarp 11:11 Jan o Ethel Sjöstedt	1,940	
Gräntinge 6:3 John o Nils Persson	0,776	
Gräntinge 8:4 John o Nils Persson	0,194	
		28,300

	Överfört	28,300
JORDBRUKSINTRESSET		
Genarp 4:6 Bo Wersäll m fl arr Claes Wersäll	11,888	
Genarp 7:6 Bertil Nilsson	11,329	
Genarp 9:4 Alrik o Anna Andersson arr Stig Ekberg	0,186	
Genarp 9:10 Ingrid Eelde arr Stig Ekberg	17,809	
Genarp 9:11 Alrik o Anna Andersson arr Stig Ekberg	12,354	
Genarp 11:9 Nils Andersson	0,419	
Genarp 11:10 Kjell Gustavsson	0,280	
Gräntinge 1:2 Bo Wersäll m fl arr Claes Wersäll	1,399	
Gräntinge 3:2 Bo Wersäll m fl arr Claes Wersäll	1,025	
Gräntinge 3:3 John o Nils Persson	0,652	
Gräntinge 6:3 John o Nils Persson	14,359	71,700
		100,000

Genarp den 12 november 1980

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

.....
Ivar Persson

.....
Sven Sigfridsson

Gode män

PM

angående ett dikningsföretags organisation och funktion

VL

Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. — 7:61-65 — Styrelse

Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.

Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse. — 3:13

Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter. — 3:18

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta;

att antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;

Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag.

I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.

att till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;

att, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;

att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen; 3:20

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet; 3:22

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.

Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande. 7:58

Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet. 7:59

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.2

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.		
Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.		
Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.	13:16 13:17	
Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.		
Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med deltagarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.	7: 64-65	Sammanträde med delägarna
Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.	3:24	
Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.		
Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för deltagarna senast 14 dagar efter sammanträdet.	3:22	

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.3

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal. 3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet. 3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålles dock ej verkställigheten av beslutet,så framt ej domstol annorledes förordnar. 3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. Förrättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter. 7: 60-63 3:20 Uttaxering av medel

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.4

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdeämbete. 3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna. 3:20

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.5

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indriva debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.	3:21	
Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.		Att iakttaga vid statligt stöd
I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmfr sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.		
Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).		
Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.		Aktförvaring
Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och årtalet för förrättningens handläggning.		

Lantbruksstyrelsen 17-13. 68 mars 200x10x6.6

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Vattendomstolen
Box 210
351 05 VÄXJÖ
Tel 0470/280 00 vx

Lantbruksingenjören Trygve Fahlstedt
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Härmed meddelas till bevis att, såvitt framgår av här fört diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift 12.11.1980 avslutad syneförrättning angående Genarps dikningsföretag år 1980.

Växjö 13.1.1981
I tjänsten:
/Lilly Runbert/
assistent

Utan avgift.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län, Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö