




M - 6 ★ 228 1

LANTBRUKSNÄMNDEN

I MALMÖHUS LÄN

RITAD AV /A/ KONSTR AV GRANSK AV


Malmö 1980-12-23
Trygve Fahlstedt

Förslag till
HÄRLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980
i Kvistofta och Härlövs socknar,
upprättat i samband med syneför-
rättning enligt vattenlagen.

Antal ritn. 6
Ritn. nr. 1

SKALA 1:4000
ARKIV NR Dnr 270 342/62
Pnr 1634


M - 6 ★ 228 1



M - 6 ★ 228 1

LANTBRUKSNÄMNDEN			Förslag till	
I MALMÖHUS LÄN			HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980	
i Kvistofta och Härslövs socknar,			upprättat i samband med syneför-	
rättning enligt vattenlagen.			SKALA 1:4000	
RITAD AV /A.	KONSTR AV /A.	GRANSK AV /A.	Antal ritn. 6	ARKIV NR Dnr 270 342/62
Malmö 1980-12-22 Trygve Fahlstedt			Ritn. nr. 2	Fnr 1634

M - 6 ★ 228 1



LANTBRUKSNÄMNDEN

I MALMÖHUS LÄN

RITAD AV SC. KONSTR AV # GRANSK AV #

Malmö 1980-12-22

Trygve Fahlstedt


Förslag till
HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980
i Kvistofta och Härslövs socknar,
upprättat i samband med syneför-
rättning enligt vattenlagen.

SKALA 1:4000 / 1:100

Antal ritn. 6
Ritn. nr 3

ARKIV NR Dnr 270 342/62
Fnr 1634

M-6*2281



LÄNGDMÄTN.	20	21	22	23	24	25	26	27	28
BOTTENLÄGE	49.45	49.60		50.35					51.72
LUTNING %	1.0		6.0			2.0			
UTFÖRANDE	Öppet avlopp								
DIMENSION	Bottenbredd 0.5 m Släntlutning 1:1.5								
AVR. OMR. HA		257+24				209+24			168+24
DIM. FLÖDE l/s		53/				459			398
FIXPUNKTER		Fixp. = +52.69 m							

LANTBRUKSNÄMNDEN

I MALMÖHUS LÄN

RITAD AV *SC.* KONSTR AV GRANSK AV

Malmö 1980-12-22

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt

Förslag till
HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980
i Kvistofta och Härslövs socknar,
upprättat i samband med syneför-
rättning enligt vattenlagen.

SKALA 1:4000 / 1:100





Antal ritn. 6
Ritn. nr 4

ARKIV NR Dnr 270 342/62









Fnr 1634

M-6★228 1














M-6★228 1










Trumma för ågövåg 2+17 - 2+21
Sekt. 2+21




Trumma för utfartsväg 6+74 - 6+79
Sekt. 6+79








Trumma för utfartsväg 11+97 - 12
Sekt. 12



Trumma för ågövåg 15+64 - 15+69
Sekt. 15+69



Trumma för utfartsväg 17+44 - 17+49
Sekt. 17+49



M-6*228 1

LANTBRUKSNÄMNDEN

I MALMÖHUS LÄN

RITAD AV E.C. KONSTR AV GRANSK AV
Malmö 1950-12-22
Trygve Fahlstedt

Förslag till
HÄRSLÖVS DIKNINGSPÖRETAG ÅR 1980
i Kvistofta och Härslövs socknar,
upprättat i samband med syneför-
rättning enligt vattenlagen

SKALA 1:100
Antal ritn. 6
Ritn. nr 5
ARKIV NR Dnr 270 342/62
Fnr 1634

M-6*228 1

19+25

våg

22+25

25+75

Trumma för allmänna vägen 107, 19+25-19+34

Sekt. 19+34

22+75

26+25

23+12

26+75

19+39

23+25

27+25

19+75

23+55

27+60

20+11

23+75

20+25

23+91

20+75

Ägetrumma 21+17 - 21+23
sett. 21+23

24+25

21+25

24+75

21+75

25+25

M-6*2281

LANTBRUKSNÄMNDEN

I MALMÖHUS LÄN

RITAD AV KONSTR AV GRANSK AV

Malmö 1980-12-22

Trygve Fahlistedt

Förslag till
HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980
i Kvistofta och Härslövs socknar,
upprättat i samband med syneför-
rättning enligt vattenlagen.

SKALA 1:100

Antal ritn. 6
Ritn. nr 6ARKIV NR Dnr 270 342/62
Fnr 1634

M-6*2281

M - 6 ★ 223 f

Original

Förslag till

HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980
i Härslövs och Kvistofta socknar,
upprättat i samband med syneför-
rättning enligt vattenlagen

~~1634~~

Förslag till

HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980
i Härslövs och Kvistofta socknar,
upprättat i samband med syneför-
rättning enligt vattenlagen

Innehåller 77 sidor
Härtill hör 6 ritningar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	sid
Protokoll 1980-11-19	1- 8
" 1980-12-22	9-11
Protokollsbilagor:	
1 Ansökan och förordnande	12-19
2 Kungörelse	20
3 Avsändningslista angående sammanträde	21-22
4-6 Underrättelser till myndigheter	23-25
7-8 Fullmakter	26-27
9 Föreningshandling	28
10 Meddelande om sammanträde 1980-12-22	29
11 Skriftväxling med vägförvaltningen	30
12 Överenskommelse	31
Utlåtande	32-50
Bilagor till utlåtande:	
A Översiktskarta	51
B Material- och arbetsbeskrivning	52-55
C Ersättningslängd	56-57
D Värderingslängd	58-62
E Kostnadsförslag	63-65
F Kostnadsfördelningslängder	66-71
G PM angående dikningsföretags organisation och funktion	72-77

den 19 november 1980

Syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende fördelning
av underhållskostnaderna för bäck mellan Härslöv och Vallåkra
Socken: Härslöv och Kvistofta
Län: Malmöhus

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats, bil 1, att
handlägga rubr förrättning hade sammanträde för handläggning
av syneförrättningen utsatts att hållas i brandkårslokalen,
Härslöv, onsdagen den 19 november 1980.

Kungörelse om syneförrättningen hade införts i Landskrona
Posten NST och Skånska Dagbladet fredagen den 31 oktober 1980,
bil 2. Kungörelse i avskrift hade översänts till kända sak-
ägare enligt avsändningslista, bil 3.

Underrättelse om syneförrättningen samt tid och plats för
sammanträdet hade meddelats Landskrona och Helsingborgs
kommunstyrelser och hälsovårdsnämnder, Statens Naturvårds-
verk samt länsstyrelsens naturvårdsenhet genom skrivelser,
bil 4-6.

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättnings-
man med biträde av ingenjör Lage Johnsson och såsom gode män
Nils Arne Nilsson, Annelövs boställe, Dösjebro och Nore
Svensson, Ormastorp, Vallåkra.

Sökande:

Kerstin o Gunilla Håkansson
genom Allan Håkansson enligt
fullmakt, bil 7

Lennart Dahl

Härslövs Pastorat
genom Sven Dahl
enligt fullmakt, bil 8

Stig Linder-Aronsson

Bror Jönsson

Landskrona kommun Gatukontoret
genom driftchef Jan Borin

äg Härslöv 15:15

äg Härslöv 1:7

äg Härslöv 17:1

arr Härslöv 17:1

äg Härslöv 1:6, 1:8-10

äg Härslöv 15:14

Bil

1

Sammanträ-
desplats

2

Kungörelse

3

4-6

Närvarande

7

8

Övriga sakägare:

Hugo Henriksson

äg Olstorp 4:26

Ture Hansson

äg Olstorp 4:7 o 4:11-12

Thure Andersson

äg Härslöv 1:5,
Olstorp 4:2 o 4:8

Knut Lilja

äg $\frac{1}{2}$ Härslöv av 1:3
och 1:11

Rolf Vigerlöf

äg Härslöv 28:1

Arne Stensson jämte
fadern Einar Stensson

arr Olstorp 5:1

Lennart Persson

äg Kvistofta 3:5-6 o 3:34

Göte Jonsson

äg Vallåkra Södra 2:4

Olle Olsson

arr Vallåkra Södra 2:4
äg Vallåkra Södra 13:1Dikningsföretaget
Maglekärr av år 1923
genom Thure AnderssonLandskrona kommun
Hälsovårdsnämnden
genom hälsovårdsinsp
Krister AnderssonHelsingborgs kommun
Hälsovårdsnämnden
genom hälsovårdsinsp
Björn MelinHelsingborgs kommun
Parkförvaltningen
genom parkinspektör
Hans Leibel

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.

Förordnande

§ 2

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

Jävsanmärkning

§ 3

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Vid förberedande sammanträde med de sökande hade klarlagts att ändamålet med ansökningen var att få till stånd en prövning av underhållsansvaret för bäcken. Förrättningen skulle därför begränsas till att fastställa vilka dimensioner som bäcken

Förrätt-
ningens
ändamål

skall ha samt prövning av ansvarsfördelningen.

§ 4

Thure Andersson, Ture Hansson, Hugo Henriksson och Härslövs pastorat genom Sven Dahl förklarade, att de önskade förena sig med sökandena om företaget. Förening härom tecknades och vitsordades denna av synemännen, bil 9.

Förening

9

§ 5

Ingenjör Johnsson presenterade preliminärt rensningsförslag.

Tekniskt
förslag

§ 6

Förrättningsmannen redogjorde preliminärt för mängden och beskaffenheten av förekommande avloppsvattenutsläpp. Utsläpp sker dels från reningsverk på fastigheten Härslöv 15:14 dels i form av dagvatten från Härslövs samhälle. Utgående vatten från reningsverket bedömdes ha beskaffenhetsfaktorn 30 jämfört med vatten i Råån och dagvattnet beskaffenhetsfaktorn 2.

Avlopps-
vatten

§ 7

Förrättningsmannen redogjorde översiktligt för vattenlagens regler för kostnadsfördelning i företag som avser torrläggning av mark och avledande av avloppsvatten.

Princip för
kostnadsför-
delning

Förrättningsmannen antydde att det kunde bli lämpligt att dela in den dikessträcka som omfattas av förrättningen i två avdelningar med olika kommunal delaktighet. Det var vidare enligt förrättningsmannens mening motiverat med kommunal delaktighet även på den sträcka av bäckens huvudfåra som ingår i dikningsföretaget Maglekärr av år 1923. Denna fråga borde emellertid på ett smidigt sätt kunna lösas inom ramen för denna syneförrättning genom skriftlig överenskommelse mellan dikningsföretaget Maglekärr av år 1923 och Landskrona kommun. Alternativet är att förrättningen utvidgas nedströms till att även omfatta dikessträckan ingående i Maglekärrens dikningsföretag.

På förrättningsmannens fråga om parternas inställning till en sådan lösning förklarade sig Thure Andersson i egenskap av ordförande i dikningsföretaget vara beredd att teckna överenskommelse i enlighet med synemännens förslag. Jan Borin kunde för dagen ej lämna besked om Landskrona kommuns inställning i frågan.

§ 8

Allan Håkansson, Härslöv 15:15, upplyste om att ca femton villafastigheter i det s k Aspanområdet hade utsläpp av hushållsspillvatten ungefär vid väg 107. Han yrkade att dessa fastigheter skulle delta i företaget.

Utsläpp från
enskilda
fastigheter

Jan Borin, Landskrona kommun, upplyste att dessa fastigheter avsågs att anslutas till det kommunala avloppsnätet i samband med utförandet av planerad överföringsledning från Härslöv till Landskrona.

§ 9

På förrättningsmannens fråga om när den planerade överföringsledningen till Landskrona beräknades bli utförd, kunde Jan Borin ej ge besked. Koncessionsnämndens beslut i ärendet förelåg, de tekniska utredningarna var klara och projektet fanns med i den kommunala ekonomiska långtidsplanen. Politiskt beslut om överföringen hade dock ännu ej fattats.

Kommunens
avlopps-
planering

Förrättningsmannen meddelade att det under sådana förhållanden syntes lämpligt att synemännen framlägger två alternativa kostnadsfördelningslängder, som skall gälla före resp efter det att bortkopplingen av Härslövs reningsverk skett.

§ 10

Björn Melin, hälsovårdskontoret Helsingborg, redogjorde för deras synpunkter på projektet och avloppssituationen i Härslöv. Melin ansåg att projektet motverkar Helsingborgs kommuns målsättning i fråga om skötseln av Råån. Det var ett primärt intresse för Helsingborg att hålla Råån ren, dels

Synpunkter
från HVN
Helsingborg

från allmän naturvårdssynpunkt, dels m h t att ån tidvis tjänstgör som vattentäkt för kommunens vattenförsörjning. Om bäcken blir upprepansad bedömde Melin att den självrenande förmågan kommer att minska och stötbelastningen på Råån att öka. Han yrkade därför att rensningsföretaget ej skulle få ske förrän reningsverket i Härslöv tagits ur drift. Han ansåg att tidsplanen för att få till stånd överföringsledningen borde forceras.

§ 11

Stig Linder-Aronsson, arr Härslöv 17:1, ansåg det mycket angeläget att rensningsföretaget kommer till stånd. F n uppstår stora översvämningar på hans mark i samband med regn. Han ansåg att översvämningarna hade ökat under senare år och satte detta i samband med utbyggnaden av Härslövs samhälle. Linder-Aronsson pekade speciellt på förekomsten av kommunalt friluftsbad i samhället och ansåg det därför motiverat att kommunen deltar med minst 50 % av kostnaden även sedan reningsverket kopplats bort.

Synpunkter
Härslöv 17:1

§ 12

Jan Borin, Landskrona kommun, ifrågasatte de uppgifter om avloppsvattnets beskaffenhet som förrättningsmannen hade presenterat och som avsågs att läggas till grund för kostnadsfördelningen.

Synpunkter
från Lands-
krona gatu-
kontor

Ifråga om utsläppet från reningsverket ansåg Borin att det inte var korrekt att använda Råån som jämförelse vid val av beskaffenhetsfaktor. Han ansåg att data från Saxån skulle vara mera rättvisande. Ifråga om dagvattenutsläppet ansåg han att beskaffenhetsfaktorn 2 var ett för högt värde. Han medgav ett visst utsläpp av sand från vägar och gator men ansåg att dagvattnet f ö kunde anses vara ganska rent. Borin upplyste om att vattentillförseln till det kommunala friluftsbadet var restriktiv p g a knapp vattentillgång sommartid. Han ansåg därför att friluftsbadets föroreningsbelastning var begränsad.

§ 13

Trumma för allmänna vägen 107 berörs vid avloppssektion 19+25 - 19+34.

Broar och trummor

Lage Johnsson meddelade att ifrågavarande trumma var utförd år 1927 i samband med dikningsföretag. Erforderlig dränering syntes kunna erhållas utan ombyggnad av trumman. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande.

Trummor under utfartsvägar och ägovägar berörs på fem ställen. Ytterligare utredning skulle ske i denna del för att klarlägga eventuellt behov av ombyggnad.

§ 14

Förrättningsmannen redogjorde för gällande praxis i fråga om ersättningar. Sakägarna yrkade på ersättning för mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp och för skada och intrång genom jordupplag.

Ersättningar

§ 15

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle företaga synegång på de i företaget ingående markerna samt att sakägarna även under synegången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

Fortsatt handläggning

Nytt sammanträde skulle hållas måndagen den 22 december 1980 kl 09.00 på samma plats. Påminnelse om sammanträdet skulle utsändas av förrättningsmannen.

§ 16

Det företogs synegång på de i företaget ingående markerna, varvid flertalet berörda markägare anslöt efter hand. Synegången startade vid reningsverket på Härslöv 15:14 och omfattade hela sträckan av bäcken ner till Olstorp 4:26, där dikningsföretaget Maglekärr av år 1923 tar vid.

Synegång

Följande noteringar gjordes:

1. Utjämningsmagasinet vid reningsverket var uppgrundat med slam och bemängt med vassvegetation.

2. Bäckén är i den övre delen, där rörledningarna från samhället utmynnar, ganska djup men i de nedströms belägna delarna betydligt grundare. Slänterna är genomgående branta. Rester av riklig vassvegetation fanns kvar.
3. Vid besiktningstillfället rådde ganska stark vattenföring. Vattenståndet var därför så högt, att rörutlopp och trummor ej kunde inspekteras.
4. Vattnet var påtagligt påverkat av förekommande avloppsvattenutsläpp. Siktdjupet var litet. Anslutande öppna sidodiken, t ex vägdiket söderifrån på östra sidan av väg 107, tillförde klart vatten som ej var synbarligt påverkat av avloppsvatten. Förekomsten av avloppsvatten var tydligt påvisbar på hela den berörda bäcksträckan uppströms dikningsföretaget Maglekärr av år 1923 och även på sträckan inom detta företag. Dock kunde iakttas en viss förbättring ju längre nedströms man kom beroende på utspädning.
5. På bäcksträckan över Olstorp 4:7, 4:11 och 4:12 förekommer rätt många pilträd längs bäcken. En del av dem står långt ut på slänten och lutar mot bäcken. Det är oundvikligt att en del av träden måste tas bort om bäcken skall sättas i stånd. Ture Hansson uppgav att träden var gamla och att han inte motsatte sig att de tas bort. Han hade inga ersättningsyrkanden beträffande träden.
6. Över Olstorp 4:26 har bäcken en ur hydraulisk och brukningsteknisk synpunkt olämplig sträckning. Hugo Henriksson medgav att bäckens lopp ändras på så sätt att rätning sker i fastighetens norra del. Schaktmassorna från nygrävningen placeras i den gamla bäckfåran. Henriksson bekostar själv erforderliga rör i den gamla bäcken.


§ 17

Det meddelades att dagens protokoll skulle uppläsas vid inledningen av nästa sammanträde, varefter sammanträdet avslutades.

Avslutning


Trygve Fahlstedt
Förrättningsman


Nore Svensson


Nils Arne Nilsson

Gode män

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning i
Brandkärslokalen, Härslöv måndagen den 22 december 1980

Sammanträdes-
plats

Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid före-
gående sammanträde den 19 november 1980.

Kungörelse

Meddelande om sammanträdet, bil 10, hade dessutom utsänts av
förrättningsmannen till i avsändningslista, bil 3, angivna
myndigheter och sakägare.

10

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättnings-
man med biträde av ingenjör Lage Johnsson och såsom gode män
Nils Arne Nilsson, Annelövs boställe, Dösjebro och Nore Svens-
son, Ormastorp, Vallåkra.

Närvarande

Sökande:

Kerstin och Gunilla Håkansson
genom fadern Allan Håkansson
enligt tidigare ingiven full-
makt.

äg Härslöv 15:15

Allan Håkansson uppgav sig
även företräda Bengt och
Lars-Åke Larsson.

arr Härslöv 15:15

Lennart Dahl.

äg Härslöv 1:7

Härslövs Pastorat genom
Sven Dahl enligt tidigare
ingiven fullmakt.

äg Härslöv 17:1

Bror Jönsson.

äg Härslöv 1:6, 1:8-10

Hugo Henriksson.

äg Olstorp 4:26

Ture Hansson

äg Olstorp 4:7, 4:11-12

Thure Andersson.

äg Härslöv 1:5, Ols-
torp 4:2 o. 4:8

Övriga sakägare:

Knut Lilja.

äg $\frac{1}{2}$ Härslöv av 1:3
och 1:11

Arne Stensson.

arr Olstorp 5:1

Olle Olsson

arr Vallåkra Södra 2:4

Dikningsföretaget
Maglekärr av år 1923
genom Thure Andersson.

§ 18

Protokoll från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

§ 19

Ingenjör Johnsson redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 20

Förrättningsmannen hade översänt förslaget, i den del som berörde allmänna vägen 107 till vederbörande vägförvaltning för yttrande.

Vägförvaltningen hade inte haft något att erinra mot synemännens förslag till utlåtande. Skriftväxlingen bifogas, bil 11.

§ 21

Förrättningsmannen redogjorde för verkställda utredningar samt synemännens bedömningar ifråga om avloppsvattnets mängd och beskaffenhet.

§ 22

Förrättningsmannen presenterade upprättade värderings- och kostnadsfördelningslängder.

§ 23

Mellan Landskrona kommun och dikningsföretaget Maglekärr av år 1923 hade överenskommelse om underhållet av sträckan A-B träffats. Överenskommelsen upplästes och bilades protokollet, bil 12.

§ 24

Synemännen avgav sitt utlåtande.

§ 25

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Växjö Tingsrätt vattendomstolen. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

§ 26

Företogs val av styrelse för företaget för två år och utsågs till ordförande Allan Håkansson. Ledamöter Thure Andersson samt Sven Nilsson, Landskrona fastighetskontor. Suppleanter Stig Linder-Aronsson och Ture Hansson. Revisorer Sven Dahl och Arne Stensson. Revisorssuppleant Lennart Dahl.

Protokoll från föregående sammanträde

Upprättat förslag med tillhörande handlingar

Skriftväxling med vägverket

11

Avloppsvattens mängd och beskaffenhet

Värderings och kostnadsförd. längd

Överrenskommelse

12

Utlåtandet avgives

Besvärshänvisning

Styrelseval

§ 27

Till aktförvarare utsågs ordföranden Allan Håkansson, Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till honom och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

Aktförvarare

§ 28

Sökandena yrkade att företaget snarast möjligt skulle utföras.

Yrkande om företags utförande

§ 29

Ordföranden befullmäktigades att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 75 000 kronor samt å företags vägnar underteckna härvid erforderliga handlingar.

Finansieringsfrågor

§ 30

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Förrättningskostnader

Hantlangning	Allan Håkansson	144:00	
	Hugo Henriksson	332:00	
	Ture Hansson	64:00	kr
	Thure Andersson	<u>64:00</u>	604:00
Annonskostnader (varav moms 271:45)	Allan Håkansson		1 428:45
Arvoden samt reseersättning till gode män			1 431:65

§ 31

Dagens protokoll upplästes i koncept och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Avslutning


Trygve Fahlstedt

Förrättningsman


Nils Arne Nilsson


Nore Svensson

Gode män

LÄNSSTYRELSEN

FÖRORDNANDE

Malmöhus län
Juridiska enheten
Byråassistent Clas Hellstrand
040 - 14 60 23

1980-10-20

11.32-3750-80


Se sändlista

Trygve Fahlstedt
Lantbruksnämnden
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Förordnande av förrättningsman enligt 10 kap 32 § vattenlagen
(1 bilaga)

Med stöd av 10 kap 33 § vattenlagen (1918:523, senaste lydelse 1976:998) förordnar länsstyrelsen Er att företa syneförrättning avseende företag enligt 8 kap VL innebärande fördelning av underhållskostnader för öppet dike i Härslöv, Härslövs socken, Landskrona kommun, allt enligt bifogad ansökan.

Länsstyrelsen återkallar i samband härmed förordnandet den 23 april 1970 för ingenjör Lage Johnsson, lantbruksnämnden, Malmö.



Ingvar Borgström



Clas Hellstrand

Bilaga

Ansökningshandlingarna i original

SÄNDLISTA

Kopia till

kommunstyrelsen i Landskrona kommun, Stadskansliet, Box 525,
261 24 Landskrona
lantbruksnämnden, 342/62
naturvårdsenheten
juridiska enheten
akten + kopia av ansökningshandlingarna

BS

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

1980-10-07

342/62

Sven Adalberth, EM

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Juridiska enheten
205 15 MALMÖ

1.32	3750	80
Ink. 1980 -10- 0 9		
Länsstyrelsen, Malmö		
Antal bil.		M

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende fördelning av underhållskostnader för öppet dike i Härslöv

Efter ansökan av fem markägare 1962-04-04 förordnade länsstyrelsen 1962-07-18 (Dnr III M9 7 62) lantbruksingenjör Lennart Kindblom att handlägga rubr förrättning. Sedan Kindblom slutat sin tjänstgöring i Malmöhus län överfördes förordnandet genom nytt beslut av länsstyrelsen 1970-04-23 (Dnr III M9 5 70) på ingenjör Lage Johnsson vid lantbruksnämnden.

Av olika anledningar har förrättningen ännu ej slutförts. Vid sammanträde med de sökande 1980-10-02 beslöts emellertid att förrättningen nu skall tas upp och snarast slutföras. Det har dock framkommit att förrättningen i väsentlig omfattning berör prövning enligt reglerna i 8 kap 20-24 §§ vattenlagen avseende företag som är gemensamt för avledande av avloppsvatten och torrläggning av mark. Lantbruksnämnden får därför föreslå att förordnandet överföres på lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt, lantbruksnämnden, som har den enligt 10 kap 32 § 4 mom vattenlagen erforderliga behörigheten att handlägga dylik förrättning. Johnssons förordnande bör samtidigt återkallas. Förrättningen avses att handläggas innevarande höst.

Ansökningshandlingen bilägges och skall översändas till den förordnade förrättningsmannen samtidigt med förordnandet.

Sven Adalberth

Sven Adalberth
Avdelningsdirektör

LÄNSSTYRELSEN

Malmö län
Lantmansliet
Platsetaljen

BESLUT

23.4.1970

III M9-5-70

Ang förordnande av förrättningsman

Översändes till ingenjören Lage Johnsson som förordnas att därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i bifogade ansökan angivna förrättningen.

Av länsstyrelsen för lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö 18.7.1962 meddelat förordnande återkallas i samband härmed.

På länsstyrelsens vägnar


Eje Livén


Kjell Karlsson

Postadress
Fack
201 10 MALMÖ 1


Gatuadress
Rörsjötorget 1

Telefon
040-14 60 00

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Ärendet handlägges av

lantbrukskonsulent
Leif Nilsson/LS



14.4.1970.

ID 342/62

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Fack

201 10 MALMÖ

Angående förordnande Dnr 111 M 9 7 62 torrläggning av mark
till Nygård 15 m.fl.

Genom beslut den 18 juli 1962 förordnade länsstyrelsen
lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö som behörig för-
rättningsman till rubricerad syneförrättning. Sökande till
förrättningen var lantbrukare Allan Håkansson, Nygård, Vall-
åkra m.fl.

Då lantbruksingenjör Kindblom numera tjänstgör som vatten-
rättsingenjör med placering vid Mellanbygdens Vattendomstol
har han i skrivelse till lantbruksnämnden anhållit att
nämnda förordnande överföres på annan förrättningsman.

Förrättningen har samband med jordbrukets rationalisering
och berör till övervägande delen jordbruksfastigheter. Fält-
arbeten och projektering m.m. har utförts och överenskommel-
ser delvis träffats med berörda intressenter. Då underhål-
let av företaget är av vitalt intresse att få lagligen regle-
rat torde en laga förrättning vara nödvändig.

Som ny förrättningsman föreslås ingenjör Lage Johnsson,
Lantbruksnämnden, Malmö. Ingenjör Johnsson har handlagt för-
rättningen i övrigt.

På lantbruksnämndens vägnar

Börje Mattsson

Börje Mattsson
Avdelningsdirektör


Leif Nilsson
Leif Nilsson
Lantbrukskonsulent

R E S O L U T I O N

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 juli 1962.

På länsstyrelsens vägnar:


B. Ulmén


Ivar Hinnfors

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 156 66

Dnr IR 1139/62

Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.

Dnr III	1191762
Ink.	- 7 JULI 1962
Länsstyrelsen, Malmö	
Landskapsnämnd	

Länsstyrelsen i Malmöhus län
M a l m ö.

./.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län har med skrivelse den 7 juni 1962
översänt bifogade ansökning från Allan Håkansson m.fl. om förordnande
av förrättningsman för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen inom Härslövs socken. Förrättningen kräver enligt nämndens
mening handläggning av lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen föreslår, att lantbruksingenjören L. Kindblom,
adress Lantbruksnämnden, Malmö, förordnas att handlägga den sökta för-
rättningen.

Stockholm den 27 juni 1962.


Axel Danielsson


Hans Wetterhall

FMV 1634
Li 36/62

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr.

92 942/62

Ek. - 2 JUN 1962

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{sig} ~~oss~~ tillhörig mark inom Härslev

socken(-ar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Fördelning av vattendräll på öppet
avlopp förordnat i kloackvattnet och sand.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
Längd ca 800m
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Allan Håkansson

Haggård Ullåkra 0418/75011

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ullåkra den 8.4 1962

Sökandes namn:

Fastighet:

Arne Håkansson för fastigheten
Oskar Dahl genom Lennart Dahl »
Peg Rindel » »
Björn Jönsson
Ellen Jönsson » »

Haggård 15 Härslev
Kyrka - Brorstorps Härslev
Gläslövs Bastell
Brorstorps gård Ullåkra
Härslev Byrkby

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Dnr III	M 91 762
Ink	- 7 JUN 1962
Utdrag ur protokoll för vid	
Länstyrelsen, Malmö	
Län	

.....sammanträde med kommunalnämnden i

.....Härslövs kommun måndagen

den 15 januari 1962

§ 10

Kommunalnämnden beslöt att delta med 50% i kostnaden (11.253:-) för uppnänsning av diket från reningsverket i Härslöv, summa kronor 626:50 att utgå ur anslag för ändamålet i 1962 års stat. För attiframtiden få en rättvis fördelning och värdering av kommunens andel i kostnaden för dikningsföretaget beslöt kommunalnämnden begära sitt inträde häri.

Justerat:

År och dag som ovan

.....Torsten Reingart

.....Torsten Reingart

.....Sture Brobäck

.....Ordförande

Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den 23/1 1962

å Härslövs kommuns anslagstavla

betygar:

Rätt utdraget betygar:

[Signature]
over

KUNGÖRELSE

Sammanträde för handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen äger rum onsdagen den 19 november 1980 kl 09.00 i brandkärslokalen, Härslöv.

Förrättningen avser prövning av underhållsansvaret för den bäck som rinner från Härslöv till Vallåkra. Följande fastigheter i Härslövs och Kvistofta socknar väntas bli berörda: Härslöv 1:3, 1:5-11, 15:14, 15:15, 17:1 och 28:1, Olstorp 4:2, 4:7, 4:8, 4:11, 4:12, 4:26 och 5:1, Kvistofta 3:5, 3:6, 3:23 och 32:1 samt Vallåkra Södra 2:3, 2:4, 3:33-35, 7:1 och 13:1. Företaget berör därjämte dikningsföretagen "Nr 15 Härslöv av år 1919", "Härslöv nr 1 m fl hemman av år 1927", "Härslöv nr 2 (Vigård) m fl hemman av år 1927" och "Maglekärr av år 1923". Landskrona kommun berörs genom förekomsten av utsläpp från reningsverk samt dagvattenutsläpp från Härslövs samhälle. Bäckens korsas av allmänna vägen 107 Landskrona-Vallåkra.

Berörda markägare och arrendatorer samt övriga sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för utförande av sin talan.

Eventuellt erforderliga ytterligare kungörelser i ärendet kommer att införas i Landskrona Posten, NST.

Malmö 1980-10-31

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

Kungörelse

Sammanträde för handläggning av laga syneförrättning enligt vattenlagen äger rum onsdagen den 19 november 1980 kl 09.00 i brandkärslokalen, Härslöv.

Förrättningen avser prövning av underhållsansvaret för den bäck som rinner från Härslöv till Vallåkra. Följande fastigheter i Härslövs och Kvistofta socknar väntas bli berörda: Härslöv 1:3, 1:5-11, 15:14, 15:15, 17:1 och 28:1, Olstorp 4:2, 4:7, 4:8, 4:11, 4:12, 4:26 och 5:1, Kvistofta 3:5, 3:6, 3:23 och 32:1 samt Vallåkra Södra 2:3, 2:4, 3:33-55, 7:1 och 13:1. Företaget berör därjämte dikningsföretagen "Nr 15 Härslöv av år 1919", "Härslöv nr 1 m fl hemman av år 1927", "Härslöv nr 1 m fl hemman av år 1927", "Härslöv nr 2 (Vigård) m fl hemman av år 1927" och "Maglekärr av år 1923". Landskrona kommun berörs genom förekomsten av utsläpp från reningsverk samt dagvattenutsläpp från Härslövs samhälle. Bäckens korsas av allmänna vägen 107 Landskrona-Vallåkra.

Berörda markägare och arrendatorer samt övriga sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för utförande av sin talan.

Eventuellt erforderliga ytterligare kungörelser i ärendet kommer att införas i Landskrona Posten, NST.

Malmö 1980-10-31

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Landskrona Posten, NST och Skånska Dagbladet fredagen den 31 oktober 1980 intygas.

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Avsändningslista för underrättelser angående sammanträde vid laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende bäck mellan Härslöv och Vallåkra

<u>Gode män</u>			Dat f avs
Nils Arne Nilsson	Annelövs boställe	240 13 Dösjebro	1980-10-30
Nore Svensson	Ormastorp	250 30 Vallåkra	"

Myndigheter enligt 10:42 och 10:44 VL

Landskrona kommun Kommunstyrelsen	Box 525	261 24 Landskrona	"
Helsingborgs kommun Kommunstyrelsen	Stadshuset	251 89 Helsingborg	"
Statens Naturvårdsverk	Fack	171 20 Solna	"
Länsstyrelsen i M-län Naturvårdsenheten		205 15 Malmö	"
Landskrona kommun Hälsovårdsnämnden	Box 525	261 24 Landskrona	"
Helsingborgs kommun Hälsovårdsnämnden	Stadshuset	251 89 Helsingborg	"

Berörda sakägare enligt 10:8 VL

Allan Håkansson	Aspavägen 30, Härslöv	261 65 Landskrona	"
Kerstin Håkansson	Tycko Brahegatan 13	260 23 Kågeröd	"
Gunilla Håkansson	Gärdesvägen 89	281 00 Hässleholm	"
Lennart Dahl	Härslöv 1845	261 90 Landskrona	"
Härslövs Pastorat c/o Owe Samuelsson	Härslövs prästgård	261 65 Landskrona	"
Stig Linder-Aronsson	Härslövs boställe	261 65 Landskrona	"
Bror Jönsson	Brorstorps gård	261 90 Landskrona	"
Landskrona kommun Gatukontoret	Box 525	261 24 Landskrona	"
Landskrona kommun Fastighetskontoret	Box 525	261 24 Landskrona	"
Hugo Henriksson	Ryavägen 36	260 30 Vallåkra	"
Ture Hansson	Lilla Brorstorp	261 90 Landskrona	"
Thure Andersson	Nybodal	260 30 Vallåkra	"
Knut o Inga Lilja	Härslöv 1846	261 90 Landskrona	"

Dat f avs

Rolf Vigerlöf	Härslöv 1793	261 90 Landskrona	1980-10-30
Staten Domänverket	Södra distriktet, Fack	351 01 Växjö	"
Arne Stensson	Olstorps boställe	260 30 Vallåkra	"
Lennart Persson	Kvistofta, Pl 173	260 30 Vallåkra	"
Helsingborgs kommun Fastighetskontoret	Stadshuset	251 89 Helsingborg	"
Per o Lena Tegsell	Pl 177	260 30 Vallåkra	"
Staffan Persson	Pl 522	260 30 Vallåkra	"
Göte Jonsson	Södra Vallåkra	260 30 Vallåkra	"
Olle Olsson	Pl 512	260 30 Vallåkra	"
Bengt Larsson	Rönneberga 37	261 75 Asmundtorp	"
Lars-Åke Larsson	Åkersberg	261 75 Asmundtorp	"
Dikningsföretaget Maglekärr av år 1923 c/o Thure Andersson	Nybodal	260 30 Vallåkra	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län	Box 4201	203 13 Malmö	"

Malmö 1980-10-31

Trygve Fahlstedt
 Trygve Fahlstedt
 Lantbruksingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN I
MALMÖHUS LÄN

UNDERRÄTTELSE

1980-10-30

342/62

Trygve Fahlstedt, EM

Helsingborgs kommun, Kommunstyrelsen
Stadshuset
251 89 HELSINGBORG

Landskrona kommun, Kommunstyrelsen
Box 525
261 24 LANDSKRONA


Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende prövning av underhållsansvaret för bäck från Härslöv till Vallåkra

(1 bilaga)

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap 42 § 2 mom vattenlagen översänds härmed kungörelse angående sammanträde i rubr förrättning.

Med förrättningen avses att fastställa vilka dimensioner bäcken skall ha samt fördela underhållsansvaret mellan avloppsintresset (Landskrona kommun) och jordbruksintresset. Sistnämnda prövning kommer att ske enligt reglerna i 8 kap vattenlagen.

Länsstyrelsens naturvårdsenhet har underrättats om förrättningen.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilaga

Kungörelse

1980-10-30

342/62

Trygve Fahlstedt, kf


Statens Naturvårdsverk
Fack
171 20 SOLNA

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende prövning av underhållsansvaret för bäck från Härslöv till Vallåkra i Landskrona och Helsingborgs kommuner, Malmöhus län
(2 bilagor)

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap 44 § vattenlagen översänds härmed kopia av ansökningshandlingarna jämte avskrift av kungörelse angående sammanträde i rubr förrättning.

Ifrågavarande bäck rinner åt norr och utmynnar i Råån strax väster om Vallåkra samhälle. Den av förrättningen berörda sträckan omfattar cirka tre kilometer.

Med förrättningen avses att fastställa vilka dimensioner bäcken skall ha samt fördela underhållsansvaret mellan avloppsintresset (Landskrona kommun) och jordbruksintresset. Bäckens utgör recipient för det kommunala reningsverket på fastigheten Härslöv 15:14 samt för dagvatten från Härslövs samhälle. Prövningen av underhållsansvaret kommer därför att ske enligt de regler i 8 kap vattenlagen som avser ledning för såväl avledande av avloppsvatten som terrälläggning av mark.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilaga

- 1 Kopia av ansökan
- 2 Avskrift av kungörelse

1980-10-30

342/62

Trygve Fahlstedt, EM

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Naturvårdsenheten
205 15 MALMÖ

Landskrona kommun, Hälsovårdsnämnden
Box 525
261 24 LANDSKRONA


Helsingborgs kommun, Hälsovårdsnämnden
Stadshuset
251 89 HELSINGBORG

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende prövning av underhållsansvaret för bäck från Härslöv till Vallåkra
(1 bilaga)

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap 44 § vattenlagen översänds härmed kungörelse angående sammanträde i rubr förrättning.

Ifrågavarande bäck rinner åt norr och utmynnar i Råån strax väster om Vallåkra samhälle. Den av förrättningen berörda sträckan omfattar cirka tre kilometer.

Med förrättningen avses att fastställa vilka dimensioner bäcken skall ha samt fördela underhållsansvaret mellan avloppsintresset (Landskrona kommun) och jordbruksintresset. Bäckens utgör recipient för det kommunala reningsverket på fastigheten Härslöv 15:14 samt för dagvatten från Härslövs samhälle. Prövningen av underhållsansvaret kommer därför att ske enligt de regler i 8 kap vattenlagen som avser ledning för såväl avledande av avloppsvatten som torrläggning av mark.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilaga

Kungörelse

26

FULLMAKT

Datum för utfärdande

3/11 - 80

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

Efternamn <i>Häkansson</i>	Förnamn <i>Anders Allan</i>	Personnummer <i>120815-3914</i>
Bostadsadress <i>Nopparvägen 30</i>	Postnr och postadress <i>261 65 Landshövda</i>	Rikt- och telefonnr <i>0418-~~20068~~</i>
eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande		<i>25011</i>

15:15 Hälsö.

i socken

Hälsö

län

Malmöhus.

äger på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen
omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företags
kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Namnunderskrifter

Kerstin Häkansson.

Namnunderskrifter

Gunilla Liljeqvist

BEVITTNAS

Namn <i>Hugo Persson</i>	Namn <i>Johann Persson</i>
Bostadsadress <i>Tycho Braheg. 13</i>	Bostadsadress <i>Gärdevägen 89</i>
Postnr och postadress <i>260 23 Kågeröd</i>	Postnr och postadress <i>28100 Hässleholm</i>
Rikt- och telefonnr <i>0418-80069</i>	Rikt- och telefonnr <i>0457/80255</i>

FULLMAKT

Datum för utfärdande

1980-11-19

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

Efternamn Dahl	Förnamn Sven	Personnummer
Bostadsadress Hilleshög	Postnr och postadress 261 90 Landskrona	Rikt- och telefonnr 0418-700 45

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande

i socken | län
Härslöv och Kvistofta | **Malmöhus**

äger på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen
omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företags
kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Namnunderskrifter	Namnunderskrifter
<i>Owe Samuelsson</i>	
<i>kyrherde, vald. i Härslövs pastoratskyrka o. församlingsdelegande</i>	Pastorsämbetet i Härslöv o. Säby Malmöhus län M 261 65 Landskrona Tel. 0418/750 01

BEVITTNAS

Namn <i>Erik Samuelsson</i>	Namn
Bostadsadress <i>26030 Omastaf</i>	Bostadsadress
Postnr och postadress <i>26030 Vallåkra</i>	Postnr och postadress
Rikt- och telefonnr <i>0418 / 71002</i>	Rikt- och telefonnr

F Ö R E N I N G

Härmed förena vi oss med Allan Håkansson, Lennart Dahl, Stig Linder-Aronsson, Bror Jönsson och Landskrona kommun i deras ansökan om syneförrättning för fördelning av underhållskostnaderna på bäcken mellan Härslöv och Vallåkra.

Härslöv den 19 november 1980

Sökandes namn:

Fastighet:

Hugo Håkansson
.....

Olstorp 4.26
.....

Ture Jönsson
.....

Körstöv 1.3 om H.
.....

Härslövs pastorat gm

Egon Sahl
.....

Härslöv 17.1
.....

Kenneth Andersson
.....

Olstorp 4.8
.....

Vitsordas:

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Nore Svensson
.....
Nore Svensson

Nils Arne Nilsson
.....
Nils Arne Nilsson

Gode män

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

1980-12-15

342/62

Trygve Fahlstedt, kf

Berörda sakägare enligt
avsändningslista

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende prövning av underhållsansvaret för bäck från Härslöv till Vallåkra i Landskrona och Helsingborgs kommuner

Härmed erinras om att sammanträde för fortsatt handläggning av rubr förrättning äger rum i Brandkårslokalen, Härslöv måndagen den 22 december 1980 kl 09.00.

Avsikten är att synemännen då skall presentera utlåtande i ärendet och avsluta förrättningen.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Trygve Fahlstedt, kf

VÄGFÖRVALTNINGEN I MALMÖHUS LÄN	
Avd & Post	d
INPÅSK	80 12, 17
REK. NR	TH 80/1217-PM
REK. NR	62 80:3363

Vägförvaltningen i Malmöhus län
Box 4201
203 13 MALMÖ

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende prövning av underhållsansvaret för bäck från Härslöv till Vallåkra

Den bäck som behandlas i rubr förrättning korsas av väg 107 ca 900 m N vägkorsningen 1163/107. Erforderliga åtgärder begränsas till rensning i trumläget. Syne-
männen föreslår följande utlåtande vad avser allmän väg:

1. Allmän väg

Trumma för allmänna vägen 107 beröres vid avloppssektion 19+25-19+34. Befintlig trumma uppges ha utförts 1927 (se protokoll § 13) och är utförd av betongrör $\varnothing$ 900 mm.

Befintlig trumma medger erforderlig dränering av ovanförliggande mark. Erforderliga åtgärder begränsas till rensning av trumman, vilket åligger vägförvaltningen i länet.

Vägförvaltningen har beretts tillfälle avge yttrande i ärendet och har därvid ej haft något att erinra.

9. Broar och trummor

På grund av bestämmelserna i 10 kap 52 § 3 st vattenlagen anhålles härmed om vägförvaltningens yttrande över förslaget till utlåtande. Ärendet är brådskande, eftersom sammanträde skall hållas 1980-12-22, varvid förrättningen avses att avslutas.

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Med ovanstående förslag till utlåtande
har vägförvaltningen inget att erinra.

Malmö 801214

[Signature]

Ö V E R E N S K O M M E L S E

Mellan Landskrona kommun och dikningsföretaget Maglekärr av år 1923 träffas härmed följande överenskommelse inom ramen för laga syneförrättning avseende HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

1. Sträckan A-B i 1980 års företag, som omfattar 648 m och ingår i 1923 års företag skall liksom hittills underhållas av 1923 års företag.
2. Landskrona kommun skall på grund av förekommande utsläpp från reningsverket på fastigheten Härslöv 15:14 och dagvattenutsläpp från Härslövs samhälle bidra till underhållskostnaderna på sträckan A-B med följande delaktighet.

Så länge reningsverket på Härslöv 15:14 är i drift och t o m första rensningen av bäcken efter det att verket tagits ur drift, dock längst fem år efter denna tidpunkt, skall Landskrona kommun delta i underhållskostnaderna med 44,44 %. Därefter skall kommunen ha en delaktighet av 22,60 %.

3. Kostnadsfördelningslängden inom 1923 års företag påverkas ej genom denna överenskommelse. De kostnader som ej täcks av ovanstående kommunala kostnadsbidrag skall fördelas enligt gällande kostnadsfördelningslängd.
4. Vid underhållsåtgärder inom 1923 års företag är styrelsen skyldig att infordra separata anbud för olika delsträckor som ingår i dikningsföretaget samt föra räkenskaperna på sådant sätt att kostnaderna för sträckan A-B kan särredovisas.
5. Landskrona kommun skall kallas till dikningsföretagets sammanträden och skall ha rätt att, om man så önskar, ingå med en ledamot i styrelsen.
6. För upphävande av denna överenskommelse erfordras ny laga syneförrättning.

Landskrona den 19 december 1980

För Landskrona kommun

Nils Arne Nilsson
.....

För dikningsföretaget Maglekärr av år 1923

Thore Andersson
.....

Ovanstående överenskommelse vitsordas:

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Nils Arne Nilsson
.....
Nils Arne Nilsson

Nore Svensson
.....
Nore Svensson

Gode män

Innehåll:

Mom	1.	Ändamål och handläggning.
"	2.	Läge.
"	3.	Plankarta, profilritning, höjdsystem.
"	4.	Äldre företag.
"	5.	Omfattning.
"	6.	Naturvårds- och miljöfrågor.
"	7.	Planfrågor.
"	8.	Laga hinder.
"	9.	Hydrografisk utredning.
"	10.	Avloppsvattnets mängd och beskaffenhet.
"	11.	Broar och trummor.
"	12.	Ersättningar.
"	13.	Oförutsedd skada.
"	14.	Markvärdering och båtnadsuppskattning.
"	15.	Kostnader.
"	16.	Kostnadsfördelning.
"	17.	Vattendomstolsavgift.
"	18.	Förhållande till äldre företag.
"	19.	Yrkanden.
"	20.	Arbetets utförande, arbetstid.
"	21.	Framtida underhåll.
"	22.	Organisation.
"	23.	Aktförvarare.
"	24.	Besvärshänvisning.
"	25.	Utlåtandets verkställighet.

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende fördelning av underhållsansvaret för bäck mellan Härslöv och Vallåkra Socken: Härslöv och Kvistofta Län: Malmöhus		
Företaget avser att fördela underhållsansvaret för den bäck som rinner från Härslöv till Vallåkra mellan å ena sidan avloppsintresset representerat av Landskrona kommun och å andra sidan jordbruksintresset. Företaget behandlas enligt de regler i 8 kap vattenlagen som avser ledning för såväl avledande av avloppsvatten som torrläggning av mark. Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap vattenlagen med biträde av gode män. Läge framgår av bifogade översiktskarta, <u>bil A</u> , på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för avrinningsområde. Till förslaget hör: Plankarta med nivåuppgifter		

Denna förrättning berör nedanstående fyra äldre dikningsföretag. Dikningsföretagens läge har angivits på plankartan och på profilritningen har markerats de dikessträckor som omfattas av äldre företag.

1. Dikningsföretaget Maglekärr av år 1923

Företaget omfattar sträckan A-B av bäckens huvudfåra samt därjämte sidodiken som ej berörs i denna förrättning. På sträckan A-B föreslås inga åtgärder utan denna sträcka skall liksom hittills underhållas till de sektioner som fastställts i 1923 års förrättning. Frågan om avloppsintressets andel på sträckan A-B behandlas i detta utlåtande.

2. Dikningsföretaget Härslöv nr 1 m fl hemman av år 1927

Företaget omfattar sträckan C-F av bäckens huvudfåra samt därjämte rörlagt sidodike, som ansluter vid punkt F, vilket ej berörs i denna förrättning.

3. Dikningsföretaget Härslöv nr 2 (Vigård) m fl hemman av år 1927

Företaget omfattar sträckan D-E av bäckens huvudfåra samt därjämte rörlagt sidodike, som ansluter vid punkt E, vilket ej berörs i denna förrättning.

4. Dikningsföretaget nr 15 Härslöv av år 1919

Företaget omfattar den övre delen av bäcken nämligen sträckan G-H samt därjämte rörledning uppströms punkt H, vilken ej berörs i denna förrättning.

Företaget omfattar iordningställande av öppet avlopp på sträckan B-C-D-E-F-G-H samt reglering av underhållsansvaret på denna sträcka och den nedanliggande sträckan A-B, som ingår i dikningsföretaget Maglekärr av år 1923.

4. Äldre företag

5. Omfattning

Länsstyrelsen och Landskrona kommun har ej framfört några erinringar mot företaget ur naturvårdssynpunkt. Hälsovårdsnämnden i Helsingborgs kommun har anfört att den i förevarande förrättning planerade rensningen kunde få negativa effekter nedströms i Råån och därför ej borde komma till stånd förrän reningsverket i Härslöv tagits ur drift. Denna fråga faller emellertid under miljöskyddslagens bestämmelser och kan därför inte upptas till prövning i denna förrättning.

Bäcken som omfattas av denna förrättning är belägen helt utanför byggnadsplanelagt område. Plangränsen har inlagts med skuggad linje på ritning nr 2. Kostnadsdelaktighet har ej påförts fastighet inom byggnadsplanelagt område. Bestämmelserna i 8 kap 24 § vattenlagen utgör därför ej hinder mot företaget.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

Bäcken utgör en sidogren till Råån, i vilken den utmynnar strax väster om Vallåkra samhälle. Avrinningsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 1,5 liter/sekund och ha.

Härutöver belastas avloppet med dagvatten från Härslövs tätort och renat avloppsvatten från reningsverket i Härslöv. Dagvattenmängden uppgår till 146 l/s enligt nedan. Avloppsvattenmängden från reningsverket bedöms av synemännen ej inverka på avloppets dimensionering.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande avrinningsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

6. Naturvårds- och miljöfrågor

7. Planfrågor

8. Laga hinder

9. Hydrografisk utredning

10.1 Allmänt

Bäcken tillföres avloppsvatten av två slag, nämligen utgående vatten från reningsverket på fastigheten Härslöv 15:14 (i fortsättningen benämnt spillvatten) samt dagvatten från Härslövs samhälle.

För att kunna verkställa en kostnadsfördelning mellan avloppsintresset å ena sidan och jordbruksintresset å andra sidan har synemännen att bedöma vattnets mängd och beskaffenhet från de båda intressegrupperna.

10.2 Spillvatten

Från länsstyrelsens naturvårdsenhet har erhållits följande uppgifter om mängd och beskaffenhet av det utgående avloppsvattnet från reningsverket i Härslöv.

	<u>1978</u>	<u>1979</u>
Avloppsvattenmängd, m ³ /år	54 350	54 500
" m ³ /d	149	149
" l/s	1,7	1,7
Innehåll av fosfor, P-tot, mg/l	6,3	8,0

För bedömning av avloppsvattnets beskaffenhet i relation till det av avloppsvattenutsläpp opåverkade vattnet i bäcken har från Helsingborgs gatukontor infordrats uppgifter om fosforhalten i Råån. De erhållna uppgifterna hänför sig till en punkt uppströms det numera nedlagda reningsverket i Vallåkra. Som medeltal för perioden 1971-1977 har halten totalfosfor varit 0,28 mg/l. Detta värde anses representativt även för sidovattendraget från Härslöv.

Beskaffenhetsfaktorn för spillvattnet blir $\frac{8,0}{0,28} = 28,6$ som avrundas till 30.

10.3 Dagvatten

Det utbyggda dagvattennätet i Härslövs samhälle är anslutet till ett mindre utjämningsmagasin som utförts i anslutning till det kommunala reningsverket. Från Landskrona gatukontor har erhållits uppgifter om de från utjämningsmagasinet ut-

10. Avlopps-
vattnets
mängd och
beskaffen-
het

gående ledningarnas dimension och lutningsförhållanden. Med ledning av dessa uppgifter beräknas de utgående ledningarnas sammanlagda kapacitet till 146 l/s. Vid flödestillfällen kommer denna mängd kontinuerligt tillföras systemet nedströms eftersom tillflödet till utjämningsmagasinet beräknas vara betydligt större. Under vegetationsperioden uppskattas dagvattenmängden till 1/10 av ovan angivet värde, d v s 14,6 l/s.

Dagvattnets beskaffenhet är svårbedömd. Synemännen har gjort följande överväganden. Merparten av dagvattnet utgörs av regnvatten från vägar, tak och tomtmark, men även utsläpp från badanläggning och två kyrkogårdar förekommer. Undersökningar som gjorts både i Sverige och utlandet har visat att dagvatten innehåller både syreförbrukande substans (BS) och gödslande ämnen (P) samt tungmetaller. I synnerhet gäller detta gator och andra hårdgjorda ytor i tätbebyggda områden. Förekomsten av i vattnet uppslammade ämnen bedöms främst behöva beaktas i förevarande fall. En viss sedimentation kan visserligen förutsättas ske i utjämningsmagasinet men viss uttransport av uppslammat material är trolig, speciellt om utjämningsmagasinet ej rensas regelbundet.

Beträffande mängden och beskaffenheten av den del av badvattnet som härrör från det kommunala friluftsbadet har följande utredning gjorts. Utsläppet är begränsat till sommarperioden. Enligt uppgift från fritidsförvaltningen i Landskrona kommun har antalet badande uppgått till i genomsnitt ca 9 000 personer åren 1978-1980. Statens Naturvårdsverk har publicerat anvisningar och normer för bassängbad (PM 725). Härav framgår bl a att minst 30 l vatten per badande och dag regelbundet skall tillsättas som spädvatten. Vidare uppges den specifika föroreningen till 0,75 g kväve per badande och dag. Uppgifter om fosforförorening lämnas ej. Synemännen anser därför att vattnets kväveinnehåll får läggas till grund för bedömning av vattenbeskaffenheten.

Den utsläppta vattenmängden beräknas till:

Bassängernas volym, ca	600 m ³
Filterspolning 3-4 m ³ /v under badsäsongen 13 v	50 "
Spädvatten enl SNV-norm 9 000 badande à 0,03 m ³	<u>270 "</u>
Summa	920 m ³

Föroreningsbelastningen beräknas enligt naturvårdsverkets uppgifter om specifik föroreningsmängd avseende kväve:

9 000 badande à 0,75 g = 6 750 g N.

Badvattnets innehåll av kväveföroreningar härrörande från de badande blir då $\frac{6\,750}{920} = 7,3 \text{ mg/l.}$

Normal halt av kväve i dike genom jordbruksmark i området har bedömts med ledning av data från recipientkontrollen i Råån. Den genomsnittliga halten av totalkväve sommartid har för provtagningspunkten uppströms Vallåkra f d reningsverk uppgått till ca 4 mg/l under perioden 1971-1977. Med utgångspunkt från dessa beräkningar blir beskaffenhetsfaktorn för badvattnet 2. Siffran är snarast i underkant eftersom hänsyn ej tagits till användningen av tvättmedel i samband med bassängrengöring och filterspolning.

Det utsläppta dagvattnet innehåller slutligen en del vatten som härrör från dräneringen av de två kyrkogårdarna i Härslov. Tyvärr finns f n inga publicerade uppgifter om beskaffenheten av dräneringsvatten från kyrkogårdar. Pågående undersökningar vid naturvårdsverket skall klarlägga frågan. Synemännen anser det uppenbart att dräneringsvattnet från kyrkogårdarna måste ha en klart sämre beskaffenhet än normalt bäckvatten. De två kyrkogårdarna upptar en areal av 1,5 ha.

Vid en sammanvägning av vad ovan anförts om de olika komponenter som ingår i det utsläppta dagvattnet anser synemännen det skäligt att åsätta dagvattnet beskaffenhetsfaktorn 2.

1. Allmän väg

Trumma för allmänna vägen 107 beröres vid avloppssektion 19+25-19+34. Befintlig trumma uppges ha utförts år 1927 (se protokoll § 13), och är utförd av betongrör $\varnothing$ 900 mm.

Befintlig trumma medger erforderlig dränering av ovanför-liggande mark. Erforderliga åtgärder begränsas till rensning av trumman, vilket åligger vägförvaltningen i länet.

Vägförvaltningen har beretts tillfälle avge yttrande i ärendet och har därvid ej haft något att erinra.

2. Ägobroar

Följande ägobroar berörs av företaget.

- a) Trumma för utfartsväg berörs vid sektion 11+97-12. Trumman är en stentrumma 0,8 x 1,0 m med gjutna frontmurar. Den har på uppströmssidan förlängts 0,6 m, varvid den fria öppningen krympts till 0,6 x 1,0 m. Östra landfästet på uppströmssidan är skadat av trädrötter. Brohållare uppges vara Göte Olsson, Olstorp 4:25, Ture Hansson, Olstorp 4:12 och Hugo Henriksson, Olstorp 4:26.
- b) Trumma för ägoväg berörs vid sektion 15+64-15+69. Trumman är en stentrumma 0,9 x 1,05 m utförd som kallmur och stensatt i botten. Brohållare är Ture Hansson, Olstorp 4:7.
- c) Trumma för utfartsväg berörs vid sektion 17+44-17+49. Trumman är en stentrumma 1,1 x 1,0 m utförd som kallmur och stensatt i botten. Den har förlängts 1,5 m provisoriskt på nedströmssidan. Brohållare är Thure Andersson, Olstorp 4:8.
- d) Trumma för ägoväg berörs vid sektion 21+17-21+23. Trumman är utförd av betongrör $\varnothing$ 900 mm med frontmurar av betong. Den är i gott skick. Brohållare är Bror Jönsson, Härslöv 1:6.

11. Broar och trummor

- e) Trumma för ägoväg berörs vid sektion 22+63-22+68. Trumman är utförd av betongrör $\varnothing$ 900 mm med frontmurar av betong. Frontmuren på uppströmssidan är i behov av förstärkning. Brohållare är Bror Jönsson, Härslöv 1:6.

Samtliga ovannämnda ägovägstrummor har tillräcklig kapacitet och tillfredsställande djupläge, eftersom ändamålet med förrettningen endast är att vidmakthålla nuvarande möjligheter att avvattna marken. Erforderliga åtgärder begränsas till rensning i trumlagena och förstärkning med makadam som erosionsskydd på ömse sidor av trummorna. Dessa arbeten har upptagits i kostnadsförslaget och arbetsbeskrivningen och skall utföras av dikningsföretaget. De tekniska brister som vidlåder vissa av trummorna ankommer däremot på vederbörande brohållare att åtgärda. Eftersom dessa arbeten ej erfordras för dikningsföretagets del får det ankomma på brohållaren att avgöra när reparationerna skall göras. Vid eventuell ombyggnad av ägovägstrumma skall brohållaren vara skyldig att hos lantbruksnämnden inhämta besked om dimension och bottenläge samt utföra trumman i enlighet med dessa anvisningar.

3. Underhåll av bro och trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

För mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp och för skada och intrång genom jordupplag jämte utplanering skall ersättning utgå med belopp som finnes angivna i bifogad jordersättningslängd, bil C.

Om skada eller intrång som ej förutsetts av synemännen uppkommer genom företagets utförande kan den skadelidande yrka ersättning. För att anspråket skall kunna upptas till prövning skall det anmälas hos vattendomstolen före utgången av år 1987 (8 kap 35 § vattenlagen).

12. Ersättningar

C

13. Oförutsedd skada

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 22 § och 10 kap 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.


Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som anges i bifogade värderingslängd, bil D, sammanlagt 36 255 kr, varvid följande grunder tillämpats.

Eftersom det planerade företaget i princip endast avser rensning till fast botten och justering av bäckens slänter uppstår ej så stor båtnad. För att få en rättvis grund för kostnadsfördelningen mellan jordbruksintressenterna inbördes har synemännen bedömt delaktigheten efter den situation som uppstår vid helt utebliven rensning och därvid utgått från ett vattenstånd på 0,5 m över den på profilritningarna redovisade bottenlinjen. Den mark som har ett sådant höjdläge att den ej kan avvattnas till 1,2 m djup vid detta vattenstånd har påförts båtnad. Markvärdet före åtgärd har reducerats med hänsyn till de mer eller mindre bristande dräneringsmöjligheterna med bäcken i orensat skick. Härvid har nedanstående värderingskurva tillämpats. Med bäcken i rensat skick bedöms all mark som ingår i samfälligheten ha fullgoda möjligheter att avvattnas och har åsatts markvärdet 30 000:-/ha.

14. Markvärdering och båtnadsuppskattning

D



Båtnad har ej påförts mark som ingår i äldre dikningsföretag på delsträckor av den berörda bäcken. Av värderingslängden framgår vilka ägofigurer detta avser.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 57 100 kr, se bilagda kostnadsförslag, bil E. Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.

16.1 Allmänt

I enlighet med bestämmelserna i 8 kap 12 § vattenlagen skall kostnaderna mellan avloppsintresset å ena sidan och jordbruksintresset å andra sidan fördelas med hänsyn till vattnets mängd och beskaffenhet. Denna fördelning skall göras först, varefter fördelningen sker inom respektive intressegrupp. Mellan jordbruksintressenterna inbördes skall kostnaderna fördelas i direkt förhållande till båtnaden.

Eftersom avrinningsområdet tillväxer nedströms och därmed jordbruksintressets andel ökar, synes det ur rättvisesynpunkt nödvändigt att uppdelas samfälligheten i två skilda avdelningar med olika delaktighet för avloppsintresset. Avdelningarna benämnas Norra resp Södra avdelningen. Norra avdelningen omfattar sträckan B-C och Södra avdelningen sträckan C-D-E-F-G-H. Därjämte har synemännen utrett kostnadsfördelningen på sträckan A-B vilken ingår i dikningsföretaget Maglekärr av år 1923.

Eftersom det är känt att reningsverket i Härslöv kommer att tas ur drift och avloppsvattnet att överledas till det centrala reningsverket har synemännen funnit det lämpligt att framlägga två alternativa kostnadsfördelningslängder, bilaga F1 och F2. Bilaga F1 skall avse förhållandena så länge både utsläpp av spillvatten och dagvatten sker. Denna kostnadsfördelning skall även tillämpas vid den första rensningen som verkställes efter det att reningsverket tagits ur drift, dock längst fem år efter denna tidpunkt. Därefter skall bilaga F2 tillämpas.

15. Kostnader

16. Kostnadsfördelning

F1
F2

16.2 Fördelning mellan avloppsintresset och jordbruksintresset

Avloppsvattnets mängd och beskaffenhet har redovisats ovan i mom 10 och sammanfattas nedan

Typ av avloppsvatten	Mängd	Beskaffenhetsfaktor
Spillvatten	1,7 l/s	30
Dagvatten vid flöde	146 "	2
" veg period	14,6 "	2

Vid ställningstagandet till vilken kostnadsandel som skall påföras avloppsintresset har synemännen gjort följande bedömning.

Så länge spillvattenutsläpp förekommer är det förhållandena under sommartid som bör läggas till grund för fördelningen eftersom detta kraftigt bidrar till den vegetativa utvecklingen i vattendraget. Sedan spillvattnet bortkopplats synes det mera relevant att basera fördelningen på förhållandena vid flödestillfälle.

Jordbruksintressets andel skall baseras på avrinningen från jordbruksmarken inom avrinningsområdet, vilken redovisas i följande tabell

Sektion	Avrinnings- område, ha	NHQ l/s	Qveg l/s
<u>Södra avdelningen</u>			
27+60=H	168		
26+7	209		
21+48=F	257		
19+34=väg 107	340		
18+90=E	364		
Vägt medeltal	245	368	37
<u>Norra avdelningen</u>			
17+33=C	370		
15+22	376		
12	389		
9+36=B	<u>394</u>		
Vägt medeltal	379	569	57

Sektion	Avrinnings- område, ha	NHQ l/s	Q veg l/s
<u>Sträckan A-B</u>			
9+36 = B	611		
6+79	704		
2+88 = A			
Vägt medeltal	667	1 000	100

Fördelning baserat på vattnets mängd och beskaffenhet ger då följande resultat:

A. Nuvarande förhållanden

Sträcka	Avloppsintresset spillvatten dagv				Jordbruksin- tresset		Summa	
	l/s	%	l/s	%	l/s	%	l/s	%
C-H (Södr avd)	51	43,59	29	24,79	37	31,62	117	100,00
B-C (Norra avd)	51	37,23	29	21,17	57	41,60	137	100,00
A-B (df Magle- kärr)	51	28,33	29	16,11	100	55,56	180	100,00

B. Spillvattnet bortkopplat

Sträcka	Avloppsintresset dagvatten		Jordbruksin- tresset		Summa	
	l/s	%	l/s	%	l/s	%
C-H (Södra avd)	292	44,24	368	55,76	660	100,00
B-C (Norra avd)	292	33,91	569	66,09	861	100,00
A-B (df Magle- kärr)	292	22,60	1000	77,40	1292	100,00

Beträffande sträckan A-B har överenskommelse om kostnadsfördelning i enlighet med ovanstående utredning träffats mellan Landskrona kommun och dikningsföretaget Maglekärr av år 1923.

16.3 Fördelning mellan jordbruksintressenterna inbördes

Jordbruksintressenternas andel skall enligt 8 kap 23 § vattenlagen fördelas mellan berörda fastigheter i förhållande till båtnaden av företaget. Vissa delsträckor har tidigare varit föremål för syneförrättning såsom redovisats i mom 4 Äldre företag. På dessa sträckor skall den inbördes fördelningen grundas på den äldre kostnadsfördelningslängden, som bakas in i det nya företagets längd. För övrigt grundas fördelningen på beräknad båtnad, som redovisats i värderingslängden, bil D.

Av bifogade kostnadsfördelningslängder, bil F1 och F2, framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Gemensamma kostnader för avdelningarna fördelas mellan dessa enligt de procenttal som angivits härför i kostnadsfördelningslängden.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttagas.

16.4 Underhållskostnad

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet. Observera dock att bilaga F2 skall tillämpas när viss tid förflutit efter bortkopplingen av reningsverket i Härslöv.

16.5 Förrättningskostnad

Förrättningskostnaden skall förskjutas av sökandena. Av förrättningskostnaden skall 2 000 kronor debiteras på dikningsföretaget Maglekärr av år 1923 och återstående del fördelas med 60 % på Södra avdelningen och 40 % på Norra avdelningen, varvid dock bestämmelserna i 10 kap 80 § vattenlagen skall iakttagas.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 72:50 kr vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma regler som gäller för förrättningskostnaderna.

Genom denna förrättning erhålles en samlad lösning för underhållet av bäcken mellan Härslöv och Vallåkra.

Sträckan A-B skall liksom hittills underhållas av dikningsföretaget Maglekärr av år 1923 men med kostnadsbidrag från Landskrona kommun enligt vad som särskilt överenskommits.

Sträckan B-H skall i fortsättningen underhållas av 1980 års företag. Dikningsföretagen Härslöv nr 1 m fl hemman av år 1927, Härslöv nr 2 m fl hemman av år 1927 och Nr 15 Härslöv av år 1919 skall liksom hittills svara för de i resp dikningsföretag ingående sidodikena uppströms anslutningspunkterna till den bäck som nu är föremål för förrättning. Som delägare i 1980 års företag har delägarna i de äldre dikningsföretagen vitsord att kräva rensning av 1980 års företag, om behov föreligger.

Allan Håkansson, Härslöv 15:15, har yrkat att de ca femton villafastigheterna i det s k Aspanområdet skulle delta i företaget p g a förekomsten av utsläpp av hushållspillvatten (§ 8). Ett tillmötesgående av yrkandet skulle innebära en väsentlig utökning av delägarkretsen, eftersom i så fall inte enbart Aspanområdet skulle medtagas, utan samtliga enskilda fastigheter med utsläpp av hushållspillvatten inom en viss radie. Det har vid sammanträdet (§ 8) uppgivits att de aktuella villafastigheterna i Aspanområdet kommer att anslutas till det kommunala avloppsnätet i samband med utförandet av planerad överföringsledning från Härslöv till Landskrona. Kostnadsbidragen från de enskilda fastigheterna skulle dessutom bli små och vid kommande underhållsåtgärder helt marginella. Kostnaderna för att administrera företaget med

17. Vatten-
domstols-
avgift

18. För-
hållande
till
äldre
företag

19. Yrkanden

denna utformning bedöms inte stå i rimlig proportion till fördelarna. Synemännen beslutar därför att avvisa yrkandet.

Björn Melin, hälsovårdskontoret Helsingborg, har yrkat att rensningsföretaget ej skulle få ske förrän reningsverket i Härslöv tagits ur drift (§ 10). Yrkandet kan under inga förhållanden medges. Enligt 7 kap 1-2 §§ vattenlagen har man uttryckligen rätt att uppta erforderliga diken för torrläggning av mark. Landskrona kommun kan ej heller vägras att leda sitt avloppsvatten till det redan anlagda diket. Syftet med förevarande förrättning är att reglera villkoren för detta utsläpp gentemot jordbruksintressenterna. Någon prövning av utsläppens tillåtlighet enligt miljöskyddslagen sker däremot inte i denna förrättning.

Övriga yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

- att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
- att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,
- att arbetena bör genom entreprenad överlätas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,
- att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda inom två år därefter,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980.

20. Arbetets
utförande,
arbetstid

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag och dyl bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 64 §.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM, bil G.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

21. Framtida underhåll

22. Organisation

G

23. Aktförvarare

Talan mot förrättningen må föras vid Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen, Box 210, 351 05 VÄXJÖ, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftätagande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Härslöv den 22 december 1980

Trygve Fahlstedt

 Trygve Fahlstedt
 Förrättningsman

Nore Svensson

 Nore Svensson

Nils Arne Nilsson

 Nils Arne Nilsson


Gode män

24. Besvärshänvisning

25. Utlåtandets verkställighet

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



1980-12-22

Trygve Fahlstedt

HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

1 UTFÖRANDE

1.1 Ritningar

Arbetet skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade företag hörande förslagshandlingar och ritningar.

1.2 Utsättning

Entreprenören, eller den varom särskilt avtalats, skall svara för all erforderlig utsättning för entreprenadens utförande. Utsättning utföres från anvisade utgångspunkter.

2 ÖPPNA AVLÖPP

2.1 Sträckning i plan

Vid schakt i befintliga öppna avlopp skall sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidor. Avvikelse härifrån göres inom fastigheten Olstorp 4:8 och Härslöv 1:3 sekt 17+13-19+25. Där göres hela utvidgningen i avloppets östra sida mitt för trädgården sekt 17+13-17+44 och i avloppets västra sida på sträckan sekt 17+49-19+25. Förekommande dikeskrökar får ej göras skarpa utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas så att det nya avloppet erhåller rakast möjliga sträckning mellan större brytpunkter.

Där avloppet utgör rågång skall, om ej annat skriftligen överenskommits, schaktningen verkställas så att rågången och avloppets mittlinje kommer att sammanfalla.

2.2 Stängsel

Det åligger företagets styrelse tillse att stängsel utmed avlopp har flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras.

2.3 Upplag för schaktmassor

Såvida ej annat avtalas mellan markägare och entreprenör skall massorna uppläggas intill diket minst 1,0 m från blivande dikeskant och med en släntlutning ej brantare än 1:1. Därjämte gäller nedanstående för delsträckorna:

Sträckan B-C

Massorna från delsträckan 9+36-11+97 transporteras i första hand i erforderlig mängd till det befintliga avloppet nedströms punkt 10+46 inom Olstorp 4:26. Övrig del av massorna upplägges på avloppets västra sida. Från sekt 12-17+44 upplägges massorna på avloppets östra sida.

Sträckan C-D-E-F-G-H

Massorna upplägges på avloppets västra sida.

Det åligger företagets styrelse att i god tid underrätta vederbörande markägare eller brukare om var schaktmassorna skall uppläggas.

Block som inte har tillräcklig inbäddning i slänt schaktas bort så att nedfall undviks.

Öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1,25.

Sten med en större diameter än 0,3 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med övriga schaktmassor.

Vägbana, tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för schaktmassor. Genomschaktad vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.

2.4 Ras- och släntförstärkning

Ras och skred som kan uppkomma under arbetets utförande skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.

2.5 Trummor

Samtliga trummor skall rensas. Avloppets botten och slän-ter skall, förstärkas vid trummornas ändar. Förstärkningen utföres på en längd av minst 1,5 m, i vardera änden, med ett 0,3 m tjockt lager av grov makadam eller annat lämpligt stenmaterial. I slänterna lägges förstärkningen till minst 1,0 m lodrät höjd över fastställd bottenlinje.

2.6 Rörutlopp

Rörutloppet vid sekt 26+7 skall ombyggas. Övriga rörutlopp skall av entreprenören utmärkas så att de ej skadas vid grävningsarbetet. Uppstår ändock skada på rör eller rörutlopp skall skadan omedelbart repareras. Vid samtliga rörutlopp skall dikets botten och slänter förstärkas på samma sätt som vid trummorna.

2.7 Erosionsskydd

Vid utloppet vid sekt 9+36 skall utföras erosionsskydd med ett 0,4 m tjockt lager av grov makadam eller annat lämpligt stenmaterial. Skyddet utlägges till minst 1,0 m lodrät höjd över fastställd bottenlinje. I det nya avloppet utföres skyddet på en längd av minst 2,0 m och i det befintliga avloppet (df Maglekärr av år 1923) på en längd av minst 5,0 m.

3 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

3.1 Dämning

Vatten i dike och vattendrag får under den tid då arbetet pågår uppdämmas och regleras i den omfattning som erfordras för entreprenadens ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

3.2 Röjning

I entreprenaden ingår all röjning av träd och buskar som växer i och utmed berört vattendrag. Träd och buskar skall rothuggas och borttagas i den omfattning som erfordras för entreprenadens ändamålsenliga utförande. Nedhuggna träd tillfaller vederbörande markägare om han önskar tillvarata desamma. Tillvaratages ej trädstammarna skall de tillsammans med stubbar, ris och grenar nedgrävas, borttransporteras eller brännas. Nedhuggna träd och buskar samt stubbar, ris och rötter får ej blandas med schaktmassorna utan skall hållas skilt från desamma.

3.3 Gränsmärken

Befintliga gränsmärken får ej genom entreprenadens utförande rubbas eller täckas av schaktmassor, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmäterienhets försorg.

3.4 Anmälningsplikt

Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el- och telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

3.5 Arbetsbodar m m

Överenskommelse om upplåtelse av erforderliga områden för upplag, bodar o dyl träffas av entreprenören med vederbörande markägare. Alla kostnader härför och för upplåtelse av mark m m bestrides av entreprenören.

3.6 Fixpunkter

För höjdbestämmning har fixpunkter utsatts och avvägts enligt följande beskrivning.

Fixp = + 47,38 m

Kommunens polygonpunkt utmärkt genom järnrör i betongplint under gjutjärnsbetäckning belägen vid Magle-kärrsdiket,

Fixp = + 48,87 m

Fixp utmärkt med järndubb i betongmuren för gödselstad å fastigheten Vallåkra 13:1.

Fixp = + 49,10 m

Fixp utmärkt med järndubb å betongplint i markytan, belägen ca 1 m från el-stolpe, 42 m V ut från trumman vid sekt 11+97.

Fixp = + 51,29 m

Järndubb i översidan i betongmur, på uppströmssidan av trumma för väg 107, 0,5 m från N änden 0,13 m från långsidans kant ca 0,01 m över betongytan.

Fixp = + 52,69 m

Borrhål och kors i grundsten till ladugård å "Nya Brorstorp" i N gaveln, 1,58 m mot väster från NO hörnet och 0,08 m från väggen.

56 ERSÄTTNINGSLÄNGD

Bilaga C

1 (2)

m = markåtgång för breddning av
avlopp eller för skyddsvall

u = upplag + utplanering

Läge	Längd m	Fastighet och ägare m.m.	Enhet	Mängd	å-pris	Kronor m	Kronor u
<u>Sträckan B-C</u>							
9+36-11+97	261	Olstorp 4:26 Hugo Henriksson	m u	m ² m ³	530 390	3 3	1 590 1 170
12-13+74	174	Olstorp 4:12 Ture Hansson	m u	m ² m ³	350 285	3 3	1 050 855
13+74-15+64	190	Olstorp 4:11 Ture Hansson	m u	m ² m ³	320 245	3 3	960 735
15+64-17+17	153	Olstorp 4:7 Ture Hansson	m u	m ² m ³	250 255	3 3	750 765
						4 350	3 525
						Summa kronor	7 875
<u>Sträckan C-D-E-F</u>							
17+17-18+90	173	Olstorp 4:8 Thure Andersson	m u	m ² m ³	190 220	3 3	570 660
18+90-19+25	35	Härslöv 1:3 Knut o Inga Lilja	m u	m ² m ³	40 45	3 3	120 135
19+34-20+60	126	Härslöv 1:10 Bror Jönsson	m u	m ² m ³	120 345	3 3	360 1 035
20+60-21+48	88	Härslöv 1:9 Bror Jönsson	m u	m ² m ³	100 260	3 3	300 780
19+34-21+48	214	Härslöv 1:6 Bror Jönsson	m	m ²	245	3	735
						2 085	2 610
						Summa kronor	4 695

Läge	Längd m	Fastighet och ägare m.m.	Enhet	Mängd	å-pris	Kronor	Kronor

Läge	Längd m	Fastighet och ägare m.m.	Enhet	Mängd	à-pris	Kronor	Kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Olstorp 4:26</u> Hugo Henriksson							
åker	1	0,92		26700	30000	3300	3 036
"	2	0,47		"	"	"	1 551
Summa		1,39					4 587
<u>Olstorp 4:12</u> Ture Hansson							
åker	3	1,35		27900	30000	2100	2 835
"	4	0,54		29100	"	900	486
Summa		1,89					3 321
<u>Olstorp 4:10</u> Ture Hansson							
åker	5	0,27		28500	30000	1500	405
Summa		0,27					405
<u>Olstorp 4:11</u> Ture Hansson							
åker	6	2,15		22800	30000	7200	15 480
"	7	0,47		27900	"	2100	987
Summa		2,62					16 467
<u>Olstorp 4:7</u> Ture Hansson							
åker	8	2,64		29100	30000	900	2 376
"	9	0,32		28500	"	1500	480
" (ingår i df Härslöv nr 1 1927)	10	0,76		-	-	-	-
Summa		3,72					2 856
<u>Olstorp 4:8</u> Thure Andersson							
åker	11	2,17		29100	30000	900	1 953
tomt	12	0,09		27900	"	2100	189
åker	13	0,22		29100	"	900	198
"	14	0,03		"	"	"	27
" (ingår i df Härslöv nr 1 1927)	15	0,52		-	-	-	-
" " " "	16	0,25		-	-	-	-
Summa		3,28					2 367
<u>Härslöv av 1:3</u> Ture Hansson							
åker (ingår i df Härslöv nr 1 1927)	17	0,27		-	-	-	-
Summa		0,27					-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Härslöv av 1:3</u> Knut och Inga Lilja							
åker (ing i df Härslöv nr 1 1927)	18	0,29					-
" (ing i df Härslöv nr 2 1927)	19	0,31					-
" " " "	20	0,53					-
Summa		1,13					
<u>Härslöv 1:11</u> Knut och Inga Lilja							
tomt (ing i df Härslöv nr 2 1927)	21	0,03					-
Summa		0,03					
<u>Olstorp 4:2</u> Thure Andersson							
åker (ing i df Härslöv nr 2 1927)	22	0,11					-
" " " "	23	0,30					-
Summa		0,41					-
<u>Härslöv 28:1</u> Rolf Vigerlöf							
åker (ing i df Härslöv nr 2 1927)	24	0,95					-
Summa		0,95					
<u>Olstorp 5:1</u> Staten Domänverket							
arr Arne Stensson							
åker (ing i df Härslöv nr 2 1927)	25	0,08					-
Summa		0,08					
<u>Härslöv 1:10</u> Bror Jönsson							
åker (ing i df Härslöv nr 1 1927)	26	0,40					-
Summa		0,40					
<u>Härslöv 1:9</u> Bror Jönsson							
åker (ing i df Härslöv nr 1 1927)	27	1,07		-	-	-	-
" " " "	28	0,76		-	-	-	-
" " " "	29	0,09		26700	30000	3300	297
Summa		1,92					297
<u>Härslöv 1:8</u> Bror Jönsson							
åker	30	0,15		26700	30000	3300	495
" (ing i df Härslöv nr 1 1927)	31	0,56		-	-	-	-
" " " "	32	0,98		-	-	-	-
Summa		1,69					495


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Härslöv 1:7</u> Lennart Dahl							
åker (ing i df Härslöv nr 1 1927)	33	1,39		-	-	-	-
"	34	0,85		27900	30000	2100	1 785
" (ing i df nr 15 Härslöv 1919)	35	0,45		-	-	-	-
Summa		2,69					1 785
<u>Härslöv 1:6</u> Bror Jönsson							
åker (ing i df Härslöv nr 1 1927)	36	1,77		-	-	-	-
"	37	1,75		27900	30000	2100	3 675
" (ing i df nr 15 Härslöv 1919)	38	0,05		-	-	-	-
Summa		3,57					3 675
<u>Härslöv 15:15</u> Kerstin och Gunilla Håkansson							
åker (ing i df nr 15 Härslöv 1919)	39	0,15					-
" " " "	40	0,15					-
" " " "	41	5,79					-
" " " "	42	4,07					-
" " " "	43	2,15					-
Summa		12,31					
<u>Härslöv 15:14</u> Landskrona kommun							
reningsverk o utjämningsmagasin (ingår i df nr 15 Härslöv 1919)	44	0,53					-
Summa		0,53					
<u>Härslöv 17:1</u> Härslövs Pastorat							
arr Stig Linder-Aronsson							
åker (ing i df nr 15 Härslöv 1919)	45	5,07					-
" " " "	46	10,25					-
" " " "	47	0,91					-
Summa		16,23					
<u>Härslöv 17:1</u> Härslövs Pastorat							
park och idrottsplats	48	0,15					-
(ing i df nr 15 Härslöv 1919)	49	0,18					-
Summa		0,33					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammanställning</u>							
Olstorp 4:26 Hugo Henriksson	1-2	1,39					4 587
Olstorp 4:12 Ture Hansson	3-4	1,89					3 321
Olstorp 4:10 Ture Hansson	5	0,27					405
Olstorp 4:11 Ture Hansson	6-7	2,62					16 467
Olstorp 4:7 Ture Hansson	8-10	3,72					2 856
Olstorp 4:8 Thure Andersson	11-16	3,28					2 367
Härslöv av 1:3 Ture Hansson	17	0,27					-
Härslöv av 1:3 Knut och Inga Lilja	18-20	1,13					-
Härslöv 1:11 Knut och Inga Lilja	21	0,03					-
Olstorp 4:2 Thure Andersson	22-23	0,41					-
Härslöv 28:1 Rolf Vigerlöf	24	0,95					-
Olstorp 5:1 Staten Domänverket arr Arne Stensson	25	0,08					-
Härslöv 1:10 Bror Jönsson	26	0,40					-
Härslöv 1:9 Bror Jönsson	27-29	1,92					297
Härslöv 1:8 Bror Jönsson	30-32	1,69					495
Härslöv 1:7 Lennart Dahl	33-35	2,69					1 785
Härslöv 1:6 Bror Jönsson	36-38	3,57					3 675
Transport		26,31					36 255

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport		26,31					36 255
Härslöv 15:15 Kerstin och Gunilla Håkansson	39-43	12,31					-
Härslöv 15:14 Landskrona kommun	44	0,53					-
Härslöv 17:1 Härslövs Pastorat arr Stig Linder-Aronsson	45-47	16,23					-
Härslöv 17:1 Härslövs Pastorat	48-49	0,33					-
Summa		55,71					36 255
Härslöv den 22 december 1980							
 Nils Arne Nilsson		 Trygve Fahlstedt Förrättningsman				 Nore Svensson	
		Gode män					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Företagets namn

HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1980-12-22

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	Enhet pris kronor	Kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan B-C</u>					
9+36- 10+46	110	Schaktning för nytt öppet avlopp av sandig moränlera med enst sten	m ³	370	5	1 850	
10+46- 17+13	667	Schaktning i befintligt öppet avlopp av matjord, lerblandad sand och sandig moränlera med stubbar och rötter	m ³	1055	5	5 275	7 125
	777	Rensning av befintliga stentrummor	st	2	50	100	
		Förstärkning av avloppets botten och slänter, vid trumornas ändar och vid övriga rörutlopp, med grov makadam eller annat lämp- ligt stenmaterial	m ³	10	75	750	
9+36		Vid utloppet skall botten och slänter förstärkas med grov makadam eller annat lämpligt stenmaterial. Mot- stående sida och botten i befintligt avlopp skall för- stärkas på samma sätt	m ³	10	75	750	
		Erforderlig röjning samt nedgrävning, bränning eller borttransport av stubbar, ris och rötter				1 500	
		Igenfyllning av befintligt avlopp inom Olstorp 4:26 nedströms punkt 10+46, transport och planering av massorna	m ³	250	5	1 250	4 350
		Transport					11 475

Förrättningsmannens namnunderskrift och förtydligande

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRSLAG

1

HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

Datum
1980-12-22

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Transport					11 475
		Ersättning enligt ersättningslängd, bil C: för breddning av diket för jordupplag och utplan				4 350 3 525	7 875
		För oförutsett tillägges					2 150
					Summa kronor		21 500
		<u>Sträckan C-D-E-F</u>					
17+13- 17+87	74	Schaktning i befintligt öppet avlopp av matjord, lerblandad sand och sandig moränlera med stubbar och rötter	m ³	110	5	550	
17+87- 18+90	103	d:o	m ³	110	5	550	
18+90- 21+48	258 435	d:o meter	m ³	650	5	3 250	4 350
		Rensning av befintliga sten- och rörtrummor	st	2	50	100	
		Förstärkning av avloppets botten och slänter, vid trummornas ändar och vid övriga rörutlopp, med lämp- ligt stenmaterial	m ³	10	75	750	
		Trumman genom allmänna vägen 107 rensas av Vägför- valtningen					
		Erforderlig röjning samt nedgrävning, bränning eller borttransport av stubbar, ris och rötter				500	1 350
		Flyttning av el-stolpar med transformator				1 500	1 500
		Transport					7 200

KOSTNADSFÖRSLAG

2

Datum

1980-12-22

HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Transport					7 200
		Ersättning enligt ersättningslängd, bil C: för breddning av diket för jordupplag och utplan				2 085 2 610	4 695
		För oförutsett tillägges					1 405
					Summa kronor		13 300
		<u>Sträckan F-G-H</u>					
21+48- 24+75	327	Schaktning i befintligt avlopp av matjord, lerblandad sand och sandblandad moränlera	m ³	890	5	4 450	
24+75- 26+20	145	d:o	m ³	425	5	2 125	
26+20- 27+60	140 612	d:o meter	m ³	575	5	2 875	9 450
		Rensning av befintlig trumma	st	1	50	50	
		Förstärkning av avloppets botten och slänter, vid trummans ändar och övriga rörutlopp, med grov makadam eller annat lämpligt stenmaterial	m ³	10	75	750	
26+7		Ombyggnad av rörutlopp med befintligt material samt förstärkning av motstående slänt och botten med makadam				300	1 100
		Ersättning enligt ersättningslängd, bil C: för breddning av diket för jordupplag och utplan				5 670 3 960	9 630
		För oförutsett tillägges					2 120
					Summa kronor		22 300
		<u>Sammanställning</u>					
	777	Sträckan B-C					21 500
	435	" C-D-E-F					13 300
	612	" F-G-H					22 300
Summa	1824	meter			Summa kronor		57 100
		Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.					

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1980-12-22

HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst. — S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Avdelnings andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	avdelningens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Denna kostnadsfördelningslängd skall tillämpas så länge utsläpp förekommer från reningsverket på fastigheten Härslöv 15:14 samt vid första rensningen efter det att reningsverket tagits ur drift, dock längst fem år efter nämnda tidpunkt.						
<u>Södra avdelningen</u>		(dikessträckan C-H)				60
AVLOPPSINTRESSET						
Utgående vatten från reningsverket på Härslöv 15:14 Landskrona kommun	S	-	15 518		43,59	
Dagvatten från Härslövs samhälle Landskrona kommun	S	-	8 825		24,79	
JORDBRUKSINTRESSET						
<u>Härslövs socken</u>						
Härslöv 17:1 Härslövs Pastorat	S	-	11		0,03	
Härslöv 17:1 Härslövs Pastorat arr Stig Linder-Aronsson	S	-	11 940		5,45	
Härslöv 15:14 Landskrona kommun	S	-	53		0,15	
Härslöv 15:15 Kerstin o Gunilla Håkansson arr Bengt o Lars-Åke Larsson	S	-	986		2,77	
Härslöv 1:6 Bror Jönsson	S	3 675	2 798		7,86	
Transport		3 675	30 131		84,64	60

Namnunderskrift(er)

Nils Arne Nilsson

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Gode män

Nore Svensson

Företagets namn

HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1980-12-22

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. — S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Avdelnings andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	avdelningens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport		3 675	30 131		84,64	60
Härslöv 1:7 Lennart Dahl	S	1 785	1 442		4,05	
Härslöv 1:8 Bror Jönsson	S	495	979		2,75	
Härslöv 1:9 Bror Jönsson	S	297	1 118		3,14	
Härslöv 1:10 Bror Jönsson	S	-	132		0,37	
Härslöv 28:1 Rolf Vigerlöf		-	445		1,25	
Härslöv 1:11 Knut och Inga Lilja		-	28		0,08	
Härslöv av 1:3 Knut och Inga Lilja		-	630		1,77	
Härslöv av 1:3 Ture Hansson	S	-	89		0,25	
<u>Kvistofta socken</u>						
Olstorp 5:1 Staten Domänverket arr Arne Stensson		-	11		0,03	
Olstorp 4:8 Thure Andersson	S	-	239		0,67	
Olstorp 4:2 Thure Andersson	S	-	121		0,34	
Olstorp 4:7 Ture Hansson	S	-	235		0,66	
Summa		6 252	35 600		100,00	

Företagets namn

Forts blad nr

2

HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1980-12-22

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. — S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Avdelnings andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	avdelningens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport						60
<u>Norra avdelningen</u>		(dikessträckan B-C)				40
AVLOPPSINTRESSET						
Utgående vatten från reningsverket på Härslöv 15:14 Landskrona kommun	S	-	8 004		37,23	
Dagvatten från Härslövs samhälle Landskrona kommun	S	-	4 552		21,17	
JORDBRUKSINTRESSET						
<u>Kvistofta socken</u>						
Olstorp 4:8 Thure Andersson	S	2 367	705		3,28	
Olstorp 4:7 Ture Hansson	S	2 856	851		3,96	
Olstorp 4:10 Ture Hansson	S	405	120		0,56	
Olstorp 4:11 Ture Hansson	S	16 467	4 909		22,83	
Olstorp 4:12 Ture Hansson	S	3 321	991		4,61	
Olstorp 4:26 Hugo Henriksson	S	4 587	1 368		6,36	
Summa		30 003	21 500		100,00	100

HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

KOSTNADSFÖRDELNINGSLANGD

Datum

1980-12-22

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Avdelnings andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	avdelningens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Denna kostnadsfördelningslängd skall börja tillämpas f o m den andra rensningen efter det att reningsverket på fastigheten Härslöv 15:14 tagits ur drift, dock senast då fem år förflutit från nämnda tidpunkt.						
<u>Södra avdelningen</u>		(dikessträckan C-H)				60
AVLOPPSINTRESSET						
Dagvatten från Härslövs samhälle						
Landskrona kommun	S				44,24	
JORDBRUKSINTRESSET						
<u>Härslövs socken</u>						
Härslöv 17:1						
Härslövs Pastorat	S				0,05	
Härslöv 17:1						
Härslövs Pastorat arr Stig Linder-Aronsson	S				9,61	
Härslöv 15:14						
Landskrona kommun	S				0,27	
Härslöv 15:15						
Kerstin o Gunilla Håkansson	S				4,89	
arr Bengt o Lars-Åke Larsson						
Härslöv 1:6						
Bror Jönsson	S				13,86	
Härslöv 1:7						
Lennart Dahl	S				7,14	
Härslöv 1:8						
Bror Jönsson	S				4,85	
Transport					84,91	60

Namnunderskrift(er)

Nils Arne Nilsson

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Gode män

Nore Svensson

HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

Datum

1980-12-22

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Avdelnings andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	avdelningens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport					84,91	60
Härslöv 1:9 Bror Jönsson	S				5,54	
Härslöv 1:10 Bror Jönsson	S				0,65	
Härslöv 28:1 Rolf Vigerlöf					2,21	
Härslöv 1:11 Knut och Inga Lilja					0,14	
Härslöv av 1:3 Knut och Inga Lilja					3,12	
Härslöv av 1:3 Ture Hansson	S				0,44	
<u>Kvistofta socken</u>						
Olstorp 5:1 Staten Domänverket arr Arne Stensson					0,05	
Olstorp 4:8 Thure Andersson	S				1,18	
Olstorp 4:2 Thure Andersson	S				0,60	
Olstorp 4:7 Ture Hansson	S				1,16	
Summa					100,00	
<u>Norra avdelningen</u>		(dikessträckan B-C)				40
AVLOPPSINTRESSET						
Dagvatten från Härslövs samhälle Landskrona kommun	S				33,91	
Transport					33,91	100

HÄRSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1980

71

KOSTNADSFÖRDELNINGSLANGD

2

Datum

1980-12-22

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. — S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Avdelnings andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	avdelningens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Transport					33,91	100
JORDBRUKSINTRESSET						
<u>Kvistofta socken</u>						
Olstorp 4:8 Thure Andersson	S				5,21	
Olstorp 4:7 Ture Hansson	S				6,29	
Olstorp 4:10 Ture Hansson	S				0,89	
Olstorp 4:11 Ture Hansson	S				36,27	
Olstorp 4:12 Ture Hansson	S				7,32	
Olstorp 4:26 Hugo Henriksson	S				10,11	
Summa					100,00	100

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum. Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.	VL 7: 61-65	Styrelse
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.		

<u>att</u> till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer; <u>att</u>, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde; <u>att</u> kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person; <u>att</u> tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;	
<u>att</u> i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen; <u>att</u> över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verificationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde; <u>att</u> för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;	3:20
<u>att</u> vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet; <u>att</u> i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.	3:22
Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.	7:58
Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.	7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med deltagarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för deltagarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:
60-63
3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indrivna debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrätting, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och året för förrättingens handläggning.

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Vattendomstolen
Box 210
351 05 VÄXJÖ
Tel 0470/28000

Lantbruksingenjören Trygve Fahlstedt
Lantbruksnämnden
Celsiusgatan 38 C

212 14 MALMÖ

Härmed meddelas till bevis att, såvitt framgår av här fört diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift 22.12.1980
avslutad syneförrättning angående Härslövs dikningsföretag år 1980.

Växjö 27.2.1981

I tjänsten:



/Lilly Runbert/

assistent

Utan avgift.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län, Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö