


LANTBRUKSNÄMNDEN i Malmöhus Län			Förslag till BRÖNNESTADS DIKNINGSFÖRETAG år 1981 upprättat i samband med syneförrättning enligt vattenlagen	
RITAD AV <i>ASH</i>	KONSTR AV <i>TLg</i>	GRANSK AV <i>TLg</i>	SKALA 1:4000	
Malmö den 9 september 1981 <i>Ingemar Färnstedt</i> Lantbruksingenjör			Antal ritn 5 Ritn nr 1	ARKIV NR F nr 2282 <i>4</i>



LANTBRUKSNÄMNDEN

i MALMÖHUS LÄN

RITAD AV Tbj KONSTR AV Tbj GRANSK AV Tbj

Malmö den 9 september 1981

Lantbruksingenjör

Förslag till
BRÖNNSTADS DIKNINGSFÖRETAG år 1981
upprättat i samband med syneförrättning
enligt vattenlagen


SKALA L=1:4000, H=1:100

Antal ritn 5

Ritn nr 2

ARKIV NR

F nr 2282 M



LANTBRUKSNÄMNDEN

i MALMÖHUS LÄN

Förslag till
BRÖNNESTADS DIKNINGSFÖRETAG år 1981
upprättat i samband med syneförrättning
enligt vattenlagen

RITAD AV *Tog* KONSTR AV *Tog* GRANSK AV *Tog*

Malmö den 9 september 1981

Ingemar Tullberg
Lantbruksingenjör

Antal ritn 5
Ritn nr 3



SKALA L=1:4000, H=1:100

ARKIV NR
F nr 2282 *M*



Lantbruksstyrelsen 17-3170 rev. Tullberg Klippan 59989

LANTBRUKSNÄMNDEN i MALMÖHUS LÄN			Förslag till BRÖNNESTADS DIKNINGSFÖRETAG år 1981 upprättat i samband med syneförrättning enligt vattenlagen	
RITAD AV	KONSTR AV	GRANSK AV	SKALA 1:100	
AGN	Tly	Tly	Antal ritn 5	ARKIV NR
Malmö den 9 september 1981 <i>Tommy Lantbruksingenjör</i>			Ritn nr 4	F nr 2282 M



LANTBRUKSNÄMNDEN
i MALMÖHUS LÄN

Förslag till
BRÜNNSTADS DIKNINGSFÖRETAG År 1981
upprättat i samband med syneförrättning
enligt vattenlagen

RITAD AV *LCM* KONSTR AV *TCG* GRANSK AV *TCG*
Malmö den 9 september 1981
Ingemar Fahlkvist
Lantbruksingenjör

SKALA 1:20
Antal ritn 5
Ritn nr 5
ARKIV NR
F nr 2282 *M*

M - 5★2282

Original

Förslag till

BRÖNNESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1981
i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län
upprättat vid laga syneförrättning
enligt vattenlagen

2282

Förslag till
BRÖNNESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1981
i Östra Klagstorps socken, Malmöhus län
upprättat vid laga syneförrättning
enligt vattenlagen

Härtill hör 5 ritningar
Innehåller 66 sidor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Protokoll	1981-07-10	sid	3
"	1981-09-09	"	7
Protokollbilagor			
1.	Ansökan och förordnande	"	11
2.	Kungörelse	"	14
3.	Avsändningslista	"	15
4-8.	Meddelande till myndigheter	"	16
9-13.	Fullmakter	"	21
14.	Föreningshandling	"	26
15.	Skrivelse från Trelleborgs Gatukontor	"	27
16.	Meddelande ang smtr 1981-09-09	"	33
17.	Förslag till utlåtande avseende allmän väg	"	34
18.	Bekräftelse avseende rörläggning	"	35
19.	Godkännande av utlåtande	"	36
Utlåtande		"	37
Bilagor till utlåtande			
A.	Översiktskarta	"	47
B.	Material- och arbetsbeskrivning	"	48
C.	Ersättningslängd	"	52
D.	Kostnadsförslag	"	53
E.	Kostnadsfördelningslängd	"	59
F.	Kostnadsfördelningslängd för framtida underhåll	"	60
G.	PM ang ett dikningsföretags organisation och framtid	"	61

Syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende fördjupning av öppet dike över Vallby och Brönnestad. Socken: Ö Klagstorp Län: Malmöhus län		
Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats, <u>bil 1</u>, hade sammanträde för handläggning av syneförrättningen utsatts att hållas på Brönnestads boställe fredagen den 10 juli 1981.	Bil 1	Sammanträdes- plats
Kungörelse om syneförrättningen hade varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 16 juni 1981, <u>bil 2</u>.	2	Kungörelse
Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt avsändningslista, <u>bil 3</u>.	3	
Meddelande om syneförrättningen samt tid och plats för sammanträdet hade meddelats Länsstyrelsens juridiska enhet och naturvårdsenhet, Statens Vägverk samt Trelleborgs kommuns kommunstyrelse och gatukontor, bil <u>4-8</u>.	4-8	
Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman biträdd av ing Åke Tranberg samt som gode män Börje Persson, Bodarp och Arne Johansson, Eksmeden.		Närvarande
Sökande: Nils Gren	äg N Åby 11:5 och 11:6 arr Vallby 14:41	
Övriga sakägare: Anders Nilsson som även företrädde hustrun Gulli, dottern Karin och sonen Bengt	äg Vallby 14:28, 14:27 o 14:26	
Ivar Andersson som även företrädde hustrun Gertie	äg Vallby 19:4	
Ulla-Britt Andersson genom maken Ingvar Andersson	äg Brönnestad 6:4	
Ingrid Mårtensson som även företrädde dottern Louise samt enl fullmakt, <u>bil 9</u>, brodern Erik Jönnerup	äg Brönnestad 6:5	9

Jacob Larsson som även företrädde brodern Fritz Larsson enl fullmakt, <u>bil 10</u>	äg Vallby 7:3, 7:6, 7:7, 7:10, 7:11 och 7:12	10	
Johan och Svea Gren genom sonen Nils Gren enl fullmakt, <u>bil 11</u>	äg Vallby 14:41	11	
Domänverket genom kronoarrondatorn Bo Henriksson enl fullmakt, <u>bil 12</u>	äg Brönnestad 22:1	12	
Paul-Ingvar Olsson som även företrädde brodern Hans Olsson enl fullmakt, <u>bil 13</u>	äg N Åby 3:4 och 13:1	13	
Statens Vägverk genom vägmästare John Årsköld			
Trelleborgs Gatukontor genom ingenjör Bengt Gustafsson.			
§ 1			
Upplästes det för förrättningsmannen meddelande förordnandet.			Förordnande
§ 2			
Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.			Jävsanmärkning
§ 3			
Förrättningsmannen redogjorde för syftet med förrättningen. Med anledning av det utfärdade förordnandet hade förslag upprättats, vilket förslag nu presenterades för sakägarna av ing Tranberg. Förslaget innebar fördjupning av ca 2,5 km dike ingående i avd II av dikningsföretaget Grönby nr 14 m fl i Grönby socken av år 1894. Kostnader för rörläggning av diket redovisades med uppdelning på enskilda fastigheter.			Teknisk beskrivning
§ 4			
Förrättningsmannen redogjorde översiktligt för principerna för kostnadsfördelningen. Kostnaderna för diket som öppet avlopp föreslås bekostas till 50 % enl gällande kostnadsfördelning och till 50 % belasta Brönnestad 22:1.			Princip för kostnadsfördelning
Merkostnaderna för eventuell rörläggning skall bäras av de fastigheter där rörläggning utföres. Fastighet som utför rörläggning skall erhålla kompensation genom reduktion av andelstalet för framtida underhåll.			

§ 5

Bo Henriksson, Nils Gren och Ingvar Andersson förklarade att de önskade förena sig med sökanden vad avsåg de fastigheter som de företrädde vid sammanträdet, nämligen Brönnestad 22:1, Vallby 14:41 och Brönnestad 6:4. Förening härom tecknades och vitsordades denna av synemännen, bil 14.

14

Förening

§ 6

Allmän väg

Bro för allmänna vägen nr 674 Vallby-Grönby berörs vid avloppssektion 8+61 - 8+67. Befintlig bro är utförd som en valvbro av betong med 1,5 m fri öppning, medger ej ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske.

Trumma för allmänna vägen nr 687 Fröjdenborg-Jordberga var utförd år 1979 av vägrör Ø 1 600. Erforderlig dränering syntes kunna erhållas utan ombyggnad av trumman. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande.

Broar och trummor

§ 7

Gatukontoret i Trelleborg hade i skrivelse till förrättningsmannen, bil 15, upplyst om förekomsten av en korsande spillvattenledning. Bengt Gustafsson redogjorde för ledningen och uppvisade plan- och profilritningar. Gustafsson framhöll att ledningen ej får friläggas med hänsyn till risken för frysning vintertid. Vid utförande av dikningsföretaget med rör kunde korsningen lösas med en brunn. Fortsatt samråd skulle ske med gatukontoret vid utarbetandet av förslaget.

15

Spillvattenledning

§ 8

Förrättningsmannen redogjorde kortfattat för gällande avskrivningsregler för rörledningar och öppna diken samt för investeringsavdrag.

Skatteregler

§ 9

De sökande anslöt sig till det preliminärt framlagda förslaget och yrkade att fördjupning av diket skulle framtagas som huvudalternativ med möjlighet för enskilda delägare att rörlägga sin sträcka i samband med utförandet eller senare.

Synpunkter från sakägarna

§ 10

Sakägarna yrkade på ersättning för mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp och för eventuell skada på växande gröda i samband med utförandet. Schaktmassorna skall omhändertas av respektive brukare mot en ersättning av 2:-/m³.

Ersättningar

§ 11

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle företaga syngång på de i företaget ingående markerna samt att sakägarna även under syngången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

Fortsatt
handläggning

Nytt sammanträde skulle hållas på Brönnestads boställe onsdagen den 9 september 1981 kl 09.00. Påminnelse om sammanträdet skulle utsändas av förrättningsmannen.

§ 12

Det meddelades att dagens protokoll skulle uppläsas vid nästa sammanträde varefter sammanträdet avslutades.

Avslutning


Trygve Fahlstedt
Förrättningsman


Börje Persson


Arne Johansson

Gode män

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen på Brönnestads boställe onsdagen den 9 september 1981.

Sammanträdes-
plats

Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 10 juli 1981. Förrättningsmannen hade dessutom översänt påminnelse om sammanträdet, bil 16, enligt avsändningslista, bil 3.

Kungörelse

16

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman med biträde av ingenjör Åke Tranberg samt som gode män Börje Persson, Bodarp och Arne Johansson, Eksmeden.

Närvarande

Sökande:

Domänverket genom
kronoarrendatorn Bo Henriksson

äg Brönnestad 22:1

Johan och Svea Gren
genom sonen Nils Gren

äg Vallby 14:41

Ulla-Britt Andersson
genom maken Ingvar Andersson

äg Brönnestad 6:4

Övriga sakägare:

Anders Nilsson som även företrädde
hustrun Gulli, dottern Karin och
sonen Bengt

äg Vallby 14:26-28

Ivar Andersson som även före-
trädde hustrun Gertie

äg Vallby 19:4

Ingrid Mårtensson som även före-
trädde dottern Louise och
brodern Erik Jönnerup

äg Brönnestad 6:5

Jacob Larsson som även företrädde
brodern Fritz Larsson

äg Vallby 7:3, 7:6-7 och
7:10-12

Paul-Ingvar Olsson som även före-
trädde brodern Hans Olsson

äg N Åby 3:4 och 13:1

Ove Andersson som även företrädde
hustrun Astrid

äg Vallby 14:42

Trelleborgs kommun, Fastighets-
kontoret genom tf fastighets-
chefen John Henry Andersson

närv §§ 13-17

§ 13

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

Protokoll från
föregående
sammanträde

§ 14

Förrättningsmannen hade överlämnat förslag till utlåtande, i den del som berörde allmänna vägarna 674 Vallby-Grönby och 687 Fröjdenborg-Jordberga till vederbörande vägförvaltning för yttrande.

Vägförvaltningen hade godkänt de föreslagna åtgärderna med det tillägget att man kräver en brunn nedströms väg 687, om diket skall rörläggas. Vägförvaltningen skall tillhandahålla erforderligt material till brunnen.

Förslaget till utlåtande som påtecknats av vägförvaltningen bilägges, bil 17.

§ 15

Förrättningsmannen redogjorde för kontakterna med Trelleborgs gatukontor angående utformningen av korsningen med spillvattenledningen. Den tekniskt bästa lösningen har befunnits vara att utföra en brunn Ø 1500 mm i korsningspunkten. De två spillvattenledningarna får gå rakt igenom denna brunn. Brunnen skall utföras oberoende av om diket blir täckt eller öppet i korsningspunkten. Gatukontoret har informerats om att synemännen ämnar påföra kommunen kostnaden för brunnen.

§ 16

Ingenjör Tranberg redogjorde för det upprättade förslaget samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande ritningar.

§ 17

För att möjliggöra en snabb fördjupning av diket i hela dess längd har Bo Henriksson yrkat att fördjupningen skall göras i ett sammanhang d v s även på sträcka som avses att rörläggas. På sådan sträcka skall däremot inte föreskriven släntning utföras. Ersättningen till den som rörlägger skall jämkas i motsvarande mån.

Synemännen finner det lämpligt att tillmötesgå yrkandet särskilt som det synes möjliggöra att samtliga som vill rörlägga kan komma i åtnjutande av investeringsavdrag.

Skriftväxling

17

Korsande
spillvatten-
ledningUpprättat för-
slag med till-
hörande hand-
lingarSättet för
utförandet

§ 18

Förrättningsmannen presenterade upprättade ersättnings- och kostnadsfördelningslängder.

Ersättningar,
kostnadsför-
delning

§ 19

Vid enskild överläggning fattade synemännen beslut om erforderligt utlåtande.

Enskild
överläggning

§ 20

Synemännen avgav sitt utlåtande.

Utlåtandet
avges

§ 21

Ingvar Andersson yrkade en sådan utformning av anslutningen av rörledningen till vägtrumman på nedströmssidan av väg 687, att rörintaget blir åtkomligt för rensning. Då frågan även torde ha intresse för vägförvaltningen föreslogs detaljutformningen bli föremål för diskussion med vederbörande vägmyndighet.

Anslutning
av rörled-
ning till
vägtrumma

§ 22

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Växjö Tingsrätt, vattendomstolen. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

Besvärshän-
visning

§ 23

Företogs val av styrelse för företaget och utsågs till ordförande och tillika aktförvarare

Styrelseval

	Bo Henriksson
ledamöter	Nils Gren och Ingvar Andersson
suppleant	Jacob Larsson
revisorer	Ivar Andersson och Ingrid Mårtensson
revisorsuppleant	Ove Andersson

§ 24

Till aktförvarare utsågs Bo Henriksson. Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till honom och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

Aktförvarare

§ 25

Sökandena yrkade att företaget snarast möjligt skulle utföras. Tre delägare förklarade sig beredda att rörlägga diket över sin mark i samband med utförandet, vilket bekräftades skriftligt, bil 18.

18

Yrkande om
företagets
utförande

Förrättningsmannen förklarade att Jacob Larsson betraktades som likställd med sökandena p g a planerad rörläggning på honom tillhörande mark. Sju delägare förklarade sig vara nöjda med det upplästa utlåtagandet och hade inget att erinra mot att utförandet omedelbart igångsattes, vilket bekräftades skriftligt, bil 19.

19

§ 26

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Annonskostnader (förskotterat av Nils Gren)	368:30 kr
Arvoden samt reseersättning till gode män (förskotterat av Bo Henriksson)	996:55 "

Förrättnings-
kostnader

§ 27


Dagens protokoll upplästes i koncept och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.


Förrättningsman

Avslutning

Såsom gode män:


.....


.....

LÄNSSTYRELSEN

Malmöhus län

Juridiska enheten

Byråassistent Clas Hellstrand

040 - 14 60 23

FÖRORDNANDE


1981-01-20

11.32-138-81


Se sändlista

Trygve Fahlstedt
Lantbruksnämnden
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖFörordnande av förrättningsman enligt 10 kap 32 § vattenlagen
(1 bilaga)

Med stöd av 10 kap 33 § vattenlagen (1918:523, senaste lydelse 1976:998) förordnar länsstyrelsen Er att företa syneförrättning avseende företag enligt 7 kap VL innebärande rörläggning av öppet dike över fastigheterna N Åby 11:5 och 11:6 i Södra Åby socken, Trelleborgs kommun, allt enligt bifogade ansökan.



Göran Öhlin


Clas HellstrandBilaga

Ansökningshandlingarna i original

SÄNDLISTA

Kopia till

Nils Gren, Kullebo, 230 23 Anderslöv
lantbruksnämnden 270 67/81
naturvårdsenheten
juridiska enheten
akten + kopia av ansökningshandlingarna

BS

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Juridiska enheten
205 15 MALMÖ


Ang ansökan av Nils Gren, Kullebo, 230 23 Anderslöv
avseende rörläggning av öppet dike
(1 bilaga)

I enlighet med bestämmelserna i KK 1968-04-19 översänds
härmed rubr till lantbruksnämnden inkommen ansöknings-
handling.

Förrättningens ändamål är att rätta och rörlägga ett
öppet dike på en sträcka av ca 350 m över sökandens
fastigheter N Åby 11:5 och 11:6 i Södra Åby socken,
Trelleborgs kommun. Diket har varit föremål för syne-
förrättning 1894.

Företaget berör uteslutande jordbruksintressen och är
att anse som dikning enligt 7 kap vattenlagen.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå lant-
bruksingenjör Trygve Fahlstedt, Lantbruksnämnden, Malmö.


Sven Thorsson
Tf avdelningsdirektör

Bilaga

Ansökningshandling i original

Dnr 270 67/81
 Inl. 1981-01-13
 Lantbruksstyrelsen
 Box 100
 100 01 Stockholm

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mis~~ ^{oss} tillhörig mark inom St. Åby 11:5 o 11:6

Södra Åby socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser torrläggning av öppet dike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om järnväg, landsväg, kloakutsläpp e. d. beröres m. m.

Meddelanden om förrättningen ställes till Nils Gren, Kullebo, 230 23 ANDERSLÖV

0410-205 78

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kullebo den 10 - 1 19 81

Sökandens namn:

Nils Gren

Fastighet:

för fastigheten

11:5 o 11:6

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

>> >> >>

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbrukarnämndens vägnar:

KUNGÖRELSE

Sammanträde vid laga syne-
förrättning avseende dels för-
djupning av öppet dike dels
rörläggning av vissa sträckor
av samma dike på fastighe-
terna Vällby 7:3, 7:6, 14:4
och 14:5, Brönnestad 3:13,
3:14, 3:15, 6:4 och 22:1 i Ö
Klagstorps socken äger rum
hos Bo Henriksson, Brönne-
stads boställe, Klagstorp fre-
dagen den 10 juli 1981 kl
09.00.

Av förrättningen berörs fas-
tigheter som är delägare i
avd II i dikningsföretaget
Grönby nr 14 m fl i Grönby
m fl socknar av år 1894.

Berörda sakägare anmodas
infinna sig personligen eller
genom ombud med fullmakt
för utförande av sin talan.


Malmö den 16 juni 1981

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Kungörelse skall enligt kungörelselagen införas i
lokala dagstidningar som har en spridning till
minst fem procent av hushållen i orten. Enl AB
Svensk Tidningsstatistik har dagstidningarna följande spridning i Anderslöv:

Skånska Dagbladet	43 %
Trelleborgs Allehanda	21 %
Ystads Allehanda	17 %

Då det får anses uppenbart att syftet med kungörandet nås genom införande i endast en tidning har ovanstående kungörelse införts i Skånska Dagbladet tisdagen den 16 juni 1981 (SFS 1977:654 3 § 2 st).


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Förteckning över avsända underrättelser och kungörelser om sammanträde
på Brönnestads boställe, Klagstorp fredagen den 10 juli 1981

Underrättelse och kungörelse

Dat f avs

Länsstyrelsen i M-län, Juridiska enheten	205 15 Malmö	1981-06-16
" " Naturvårdsenheten	"	"
Trelleborgs kommun, Kommunstyrelsen	231 00 Trelleborg	"
" " Gatukontoret	"	1981-06-17
Statens Vägverk, Box 4201	203 13 Malmö	1981-06-16
Börje Persson, Bodarp	231 00 Trelleborg	"
Arne Johansson, Eksmeden	274 00 Skurup	"

Kungörelse

Stig Axelsson, Grönby 14	230 23 Anderslöv	"
Ingemar Östring, Rödkullastigen 7B	214 57 Malmö	"
Harry Önnapu, Grönby 14	230 23 Anderslöv	"
Anders Nilsson, "	"	"
Gulli Nilsson "	"	"
Karin Elisabeth Nilsson, Grönby 14	"	"
Bengt Anders Nilsson "	"	"
Leif Svensson "	"	"
Marianne Jeppsson "	"	"
Ivar Andersson, Vikholmen	"	"
Gertie Andersson "	"	"
Johannes Grönvall, Grönahill	"	"
Ann Rode, Brönnestad 3	230 20 Klagstorp	"
Ulla-Britta Andersson, Brönnestorp	"	"
Ingrid Mårtensson, Brönnehem	"	"
Louise Mårtensson "	"	"
Erik Jönnerup, Katrinelundsv 18	352 50 Växjö	"
Jacob Larsson, Vallby 7	230 20 Klagstorp	"
Fritz Einar Larsson, Vargövägen 11	122 44 Enskede	"
Johan Gren, Norrbylund	230 23 Anderslöv	"
Sven Gren "	"	"
Nils Gren, Kullebo	"	"
Bo Henriksson, Brönnestads boställe	230 20 Klagstorp	"
Domänverket, Södra regionen, Fack	351 01 Växjö	"
Paul-Ingvar Olsson, Åkešlund, N Åby	230 23 Anderslöv	1981-06-17
Hans Ohlsson, Skolgatan 17	"	"
Ove och Astrid Andersson, N Nöbbelöv 2	225 90 Lund	1981-09-01

Malmö 1981-07-01

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

1981-06-16

270 67/81

Länsstyrelsen i Malmöhus län

205 15 MALMÖ

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen rörande torrläggning av marker till Vallby nr 14 m fl i Ö Klagstorps och Grönby socknar av Malmöhus län har sammanträde i ärendet utsatts 1981-07-10.

Då förrättningen berör fastigheten Brönnestad 22:1 i Östra Klagstorp socken tillhörig Domänverket får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap 41 § vattenlagen över-
sända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman/gm

Ake Tranberg
Åke Tranberg

1981-06-16

270 67/81

Trygve Fahlstedt, kf


Länsstyrelsen i Malmöhus län
Naturvårdsenheten
Fack
205 15 MALMÖ

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende rörläggning av öppet dike i Östra Klagstorps socken, Trelleborgs kommun

(2 bilagor)

Efter ansökan av Nils Gren, Kullebo, Anderslöv har länsstyrelsen förordnat (dnr 11.32-138-81) undertecknad att handlägga rubr förrättning. Förrättningens ändamål är att fördjupa och rörlägga ett öppet dike på en sträcka av ca 350 m över sökandens fastighet Vallby 14:41 i Östra Klagstorp socken. Diket har varit föremål för syneförrättning 1894. Såvitt nu kan bedömas berör företaget uteslutande jordbruksintressen och är att anse som dikning enligt 7 kap vattenlagen.

Sammanträde i ärendet kommer att hållas 1981-07-10. Kopia av kungörelsen bifogas samt översiktskarta som visar dikets läge. Eventuella erinringar från naturvårdssynpunkt bör framföras till undertecknad.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor

- 1 Kungörelse
- 2 Översiktskarta

1981-06-16


270 67/81

Statens Vägverk
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Box 4201
203 13 MALMÖ

Ang laga syneförrättningssammanträde 1981-07-10

Lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt har förordnats att handlägga syneförrättning för fördjupning av ett dike ingående i avd II i dikningsföretaget Grönby nr 14 m fl i Grönby m fl socknar av år 1894.

Då allmänna vägarna nr 674 och 687 beröres av denna fördjupning översändes ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.


Åke Tranberg
Ingnjör

UNDERRÄTTELSE

1981-06-16

270 67/81

Trygve Fahlstedt, kf


Trelleborgs kommun
Kommunstyrelsen
Rådhuset
231 00 TRELLEBORG

Laga syncförrättning enligt vattenlagen avseende rörläggning av öppet dike i Östra Klagstorps socken,
Trelleborgs kommun
(2 bilagor)

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap 42 § 2 mom vattenlagen översänds härmed kungörelse angående sammanträde i rubr förrättning.

Nils Gren, Kullebo, Anderslöv är sökande till förrättningen. Avsikten är att fördjupa och rörlägga ett öppet dike på en sträcka av ca 350 m över sökandens fastighet Vallby 14:41 i Östra Klagstorps socken. Läget framgår av bifogad översiktskarta. Diket har varit föremål för syncförrättning 1894. Såvitt nu kan bedömas berör företaget uteslutande jordbruksintressen och är att anse som dikning enligt 7 kap vattenlagen.

Kommunen äger föra talan för tillgodoseende av allmänna intressen. Länsstyrelsens naturvårdsenhet har underrättats om förrättningen.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor

- 1 Kungörelse
- 2 Översiktskarta


1981-06-17

Trelleborgs kommun
Gatukontoret
Hamngatan 6
Rådhuset
231 00 TRELLEBORG

Kallelse till lagasyneförrättningssammanträde 1981-07-10

Då dikningen på berörd sträcka korsar den av Trelleborgs kommun utförda avloppsledningen från Klagstorp till Anderslöv översändes kopia av kungörelsen.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör /gm Åke Tranberg
Ingenjör



Fullmakt

Fullmakt för Ingrid Mårtensson, Brännåhem,
Brännestad, Klagstorp, att föra min talan och
bevaka mina intressen vid laga rättsförrättning,
som äger rum hos Bo Henriksson, Brännestads
boställe, Klagstorp, den 10 juli 1981.

Öjaby den 9 juli 1981

Britt Jönnerup

Bevittnas

Irma Jönnerup

Fullmakt

Härmed ges fullmakt för min bröder
 Jacob Sauron Vallby 7 att förhåda mig och
 underteckna handlingar rörande dels fördjupning
 av öppet dike dels rörläggning av samma
 dike på fastigheterna Vallby 7:3 och 7:6.

Fridtjof Sauron

Vargövägen 11, 19347 Enskede

Bevittnas:

Jane Erikson	B. Rjådas
Läusmaus 213	Gökvägen 11
18170 Enskeden	18351 Täby

Fullmakt

För Nils Gren Kullebo att föra
vår talan vid laga synesförättning
fredagen den 10 juli 1981

Egentäckning

Johan Gren Irena Gren



Datum


Beteckning

Ert datum

Er beteckning

FULLMAKT

Domänverket, Södra nyttjanderättsförvaltningen, Växjö, befullmäktigar härmed kronoarrendator Bo Henriksson, Brönnestads boställe, Klagstorp, att vid sammanträde vid laga syneförrättning bo bostället, fredagen den 10 juli 1981 avseende dels fördjupning av öppet dike, dels rörläggning av vissa sträckor av samma dike på fastigheterna Vallby 7:3 m fl samt Brönnestad 3:13 m fl i Ö Klagstorps socken, bevaka domänverkets intressen och föra dess talan.



Allan Camstedt

Domänverket
Södra Nyttjanderättsförvaltningen
Box 1204
351 12 VÄXJÖ
Tel. 0470-230 70

Fullmakt

Fullmakt för lantbrukaren Paul-Leyzer Olsson
att vid nämnda ställe, "vid laga syreförädlning
av äppel floddike", fredagen den 10/7 1981
att fria min talan och störa mig till kommande
rättshand. Ombudets dagliga åtgärder godkänns

Kundens 8107090

Hans Olsson
Skolgatan 17 Malmö Loo

Bevitnas
Birgitta Hägg Gösta Larsson

FÖRENING

vi oss
 Härmed förenar ~~jag mig~~ med Nils Gren
 i dennes ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker
 till N. Åby 11:5 och 11:6
 i Södra Åby socken (~~nr~~),
 Malmöhus län, och yrkar, att företaget gives sådan omfattning
 att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning be-
 redes ^{oss} ~~sig~~ tillhöriga marker.

Brännestad den 10 juli 1981

Brännestad 22:1 För domänverket ent. fullmakt:
[Signature]

Vallby 14:41 För Johan och Svea Gren ent. fullm.
Nils Gren

Brännestad 6:4 Ulla-Britt Andersson gm
Ingrid Andersson
 Bevittnas:
[Signature] Bengt Carlsson

Vitsordas:
Ingrid Falck
[Signature] Åke Johansson



GATUKONTORET
TRELLEBORG

Dnr 24067/81
Ink. 1981-06-25
Lantbruksnämnden
i Trelleborg

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Trygve Fahlstedt
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Angående rörläggning av öppet dike över fastigheten Vallby 14:5

Aktuellt dike korsas söder om gården Kullebo av en överföringsledning för spillvatten, som sträcker sig från Anderslöv via Klagstorp till Smygehamn.


Trelleborgs kommun har genom dess gatunämnd tecknat servitutsavtal rörande denna ledning.

Vid en fördjupning och rörläggning av diket måste hänsyn tas till befintliga spillavloppsledningar. Kopior av ledningsplaner och ledningsprofiler bifogas.


Trelleborg den 24 juni 1981
GATUKONTORET I TRELLEBORG

Rune Olsson
Gatuchef

Göran Eriksson
1:e proj ingenjör



28



UTDRAG AV PLANKARTA

HÄNVISNINGAR

PROFIL SE RITNINGAR 10-11

DRÄNERINGSLEDNINGAR ÄR INRITADE
ENLIGT INMÄTNINGSPROTOKOLL

HÄR MED INTYGAS ATT DENNA RITNING
ÖVERENSSTÄMMER MED UTFÖRT ARBETE

Göran Olsson

GÖRAN OLSSON
ARBETSLEDARE NYA ASFALT AB

RELATIONSRTNING 77.10.14

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	--------------------	------	-------

VIAK AB

TEKNIK LEAD *[Signature]* R. BJÖRK IIA

GRANSAD *[Signature]*

MALMÖ DEN 30 / 4 1976





[Signature]

TRELLEBORGS KOMMUN ÖSTRA KOMMUNDELEN ANDERSLÖV-KLAGSTORP		ÖVERFÖRINGSLEDNING FÖR SPILLVATTEN LEDNINGSPLAN	
ARBETSNUMMER 38-2511-04		RITNINGNUMMER AN-50	
SKALA 1:2000		REV 04	

A K


30

2 ST # 200 SEGJARNROR




A L


SEKTION A - A



SEKTION B-B



INK Ø 400 ØTG



LANTBRUKSNÄMNDEN I
MALMÖHUS LÄN

33

MEDDELANDE

1981-09-01

270 67/81


Trygve Fahlstedt, kf

Enl avsändningslista

Förrättning avseende fördjupning och eventuell rörläggning
av öppet dike över Vallby och Brönnestad i Östra Klagstorps
socken

Sammanträde för fortsatt handläggning och avslutning av rubr
förrättning äger rum hos Bo Henriksson, Brönnestads boställe
onsdagen den 9 september 1981 kl 09.00.

Vid sammanträdet kommer synemännen att avge sitt utlåtande
med förslag till fördjupning av diket och möjlighet för
enskilda delägare att rörlägga över sin mark. Styrelse för
det nya företaget skall utses.



Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Förslag till utlåtande till Brönneåstads dikningsföretag år 1981, utdrag
avseende allmänna vägar

=====

1. Allmän väg

1. Bro för allmänna vägen nr 674 Vallby-Grönby berörs vid avloppssektion 8+61-8+67. Befintlig bro är utförd som valvbro av betong med 1,5 m fri öppning. Bron medger ej ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup. Den måste därför ersättas av en ny trumma av vägrör $\varnothing$ 1000 mm. Trumman skall läggas på höjden + 31,25 m.

Jämlikt 7 kap 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen i länet att vidkännas kostnaden för ombyggnaden.

Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vederbörande vägmästare, när arbetet lämpligen bör utföras.

2. Trumma för allmänna vägen nr 687 Fröjdenborg-Jordberga berörs vid avloppssektion 2+27 - 2+36. Trumman har utförts år 1979, har dimensionen $\varnothing$ 1600 mm och ligger tillräckligt djupt. Trumman behöver ej byggas om men skall anslutas till planerad rörledning $\varnothing$ 800 mm nedströms. Anslutningen föreslås ske genom att 800 mm-ledningen skjuts in minst 0,5 m i vägtrumman och kringmuras. Detta arbete bekostas av markägaren nedströms.

=====

3. Underhåll av bro och trumma


Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

=====

Vägförvaltningens yttrande:

Vägförvaltningen har intet att anföra mot de föreslagna åtgärderna, dock med det förbehållet att vägvatten får fritt avbördas i ledningen och att brunn $\varnothing$ 1200 anordnas vid nedströmssidan av väg 687. Material till brunnen tillhandahålles av vägförvaltningen. Brunnen placeras utanför vägområdet och avslutas vid markytan.

Malmö den 8 september 1981


Roland Ronnebrant

9. Broar och
trummor

Härmed förklara vi oss beredda att i direkt anslutning till utförandet av Brönnestads dikningsföretag år 1981 utföra rörledning över vår mark i enlighet med synemännens utlåtande.

Brönnestad den 9 september 1981

För fastigheten:	Längd m	Ägare
Yellby 1/4, 41.....	280.	Johan Gren.....gm., Nils Gren
Vallby 7:3 7:6-7 c:380.....	380	Jacob-Larson Fritz Larsson
Brönnestad 6 ⁴	230	Ingeger Andersson.....
.....		

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

.....
Dagmar Larsson

.....
Arne Johansson

Undertecknade delägare i Brönnestads dikningsföretag år 1981
förklara oss härmed nöjda med det för oss idag upplästa ut-
låtandet till företaget och har inget att erinra mot att ut-
förandet omedelbart igångsättes.

Brönnestad den 9 september 1981

För fastigheten

Ägare

..... Vallby 14:41

..... Johan Gren gm Nils Gren

..... Brönnestad 6:5

..... Ingvaldsson

..... Vallby

..... Olof Andersson

..... Brönnestad 6#

..... Ingvaldsson

..... Vallby 7:3 7:6-7

..... Jacob Larsson

..... Grönby 14:16

..... Anders Nilsson

..... Grönby 19:4

..... Ivar Andersson

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Namnteckningarna bevittnas:

..... Boje Petersen

..... Leif Petersen

UTLÅTANDE

Innehåll:

Mom	1. Ändamål och handläggning
"	2. Läge
"	3. Plankarta, profilritning, höjdsystem
"	4. Äldre företag
"	5. Omfattning
"	6. Naturvårdsfrågor
"	7. Laga hinder
"	8. Hydrografisk utredning
"	9. Broar och trummor
"	10. Ersättningar
"	11. Oförutsedd skada
"	12. Markvärdering och båtnadsuppskattning
"	13. Kostnader
"	14. Kostnadsfördelning
"	15. Vattendomstolsavgift
"	16. Villkor för rörläggning
"	17. Korsande spillvattenledning
"	18. Förhållande till äldre företag
"	19. Yrkanden
"	20. Arbetets utförande, arbetstid
"	21. Framtida underhåll
"	22. Organisation
"	23. Aktförvarare
"	24. Besvärshänvisning
"	25. Utlåtandets verkställighet

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende fördjupning av öppet dike över Vallby och Brönnestad

Socken: Ö Klagstorp

Län: Malmöhus

Företaget avser att förbättra dränerings- och bruksmöjligheterna för åkermark som besväras av översvämningar och högt medelvattenstånd. Ifrågavarande dike utgör även ett betydande bruksningshinder. Alternativförslag för rörläggning har därför framtagits.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i 7 kap vattenlagen.

Syneförrättning har handlagts jämlikt 10 kap vattenlagen och med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, bil A, på vilken torrläggningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för avrinningsområde (vattendelare).

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter	ritn 1
Profilritning över berörda avlopp	" 2-3
Tvärsektioner av berörda avlopp	" 4
Typritning för brunn	" 5

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkt utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med rikets höjdsystem RH 00.

Fixpunkt finns utmärkt å plan- och profilritningar, se även särskild fixpunktbeskrivning tillhörande arbetsbeskrivning, bil B.

Av denna förrättning berörda marker ingår i avdelning II av dikningsföretaget Grönby nr 14 m fl i Grönby m fl socknar av år 1894, vilket handlagts vid syneförrättning. De diken, som därvid fastställts, är nu otillräckliga och utgör dessutom på vissa sträckor besvärande bruksningshinder med hänsyn till fältform och moderna bruksningsmetoder.

Bil

1. Ändamål och handläggning

A

2. Läge

3. Plankarta, profilritning, höjdsystem

B

4. Äldre företag

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.

Öppet avlopp: sträckan A-B-C-D-E-F-G.

Som alternativförslag presenteras därjämte förslag till rörläggning på sträckan 17+06-B-C-D-E-F-122+24.

Det må anmärkas att vissa områden icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag.

Några invändningar från naturvårdssynpunkt har ej framförts mot det planerade företaget.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

Avrinningsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 1,2 liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande nederbördsområden och dimensionerande vattenmängder vid olika punkter av avloppen samt i anledning härav föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

1. Allmän väg

1. Bro för allmänna vägen nr 674 Vallby-Grönby berörs vid avloppssektion 8+61 - 8+67. Befintlig bro är utförd som valvbro av betong med 1,5 m fri öppning. Bron medger ej ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup. Den måste därför ersättas av en ny trumma av vägrör $\varnothing$ 1000 mm. Trumman skall läggas på höjden + 31,25 m.

Jämlikt 7 kap 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen i länet att vidkännas kostnaden för ombyggnaden.

5. Omfattning

6. Naturvårdsfrågor

7. Laga hinder

8. Hydrografisk utredning

9. Broar och trummor

Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vederbörande vägmästare, när arbetet lämpligen bör utföras.

2. Trumma för allmänna vägen nr 687 Fröjdenborg-Jordberga berörs vid avloppssektion 2+27 - 2+36. Trumman har utförts år 1979, har dimensionen $\emptyset$ 1600 mm och ligger tillräckligt djupt. Trumman behöver ej byggas om men skall anslutas till planerad rörledning $\emptyset$ 800 mm nedströms. Anslutningen föreslås ske genom att 800 mm-ledningen skjuts in minst 0,5 m i vägtrumman och kringmuras. Detta arbete bekostas av markägaren nedströms.

På nedströmssidan av bron anordnas en brunn $\emptyset$ 1200 mm placerad utanför vägområdet och avslutad i marknivå. Material till brunnen tillhandahålles av vägförvaltningen. Arbetet utföres och bekostas av markägaren nedströms.

2. Ägobro

Ägobroar vid sektionerna 14+98 - 14+93, 12+33 - 12+27, 6+72 - 6+67, 122+18 - 122+24 och 124+43 - 124+48 ombygges genom företagets försorg utan kostnad för broägaren på sätt som närmare framgår av profilritningen.

3. Underhåll av bro och trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

För mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp skall ersättning utgå med belopp som finns angivna i bifogad ersättningslängd, bil C. För skada och intrång genom jordupplag skall ersättning utgå med 2:-/m³ till vederbörande brukare som själv ombesörjer erforderlig utplanering. Om diket på viss sträcka blir rörlagt i samband med företagets utförande skall ersättning för markåtgång och intrång genom jordupplag ej utgå.

Skada på växande gröda i samband med företagets utförande skall ersättas. Kan uppgörelse ej träffas mellan dikningsföretagets styrelse och den skadelidande skall ersättningsbeloppet bestämmas genom värdering av behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden.

10. Ersättningar

C

Om det genom utförandet av detta företag uppstår skada eller intrång som ej förutsetts av synemännen, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning. För att kunna upptagas till prövning skall sådant anspråk anmälas hos vatten-domstolen senast den 31 december 1991. (7 kap 57 § VL).

Någon särskild båtnadsuppskattning har synemännen ej ansett erforderlig eftersom det bedöms att hela förbättringen av fördjupningen kommer på fastigheten Brönnestad 22:1.

Beträffande rörlägningsalternativet ställer detta sig så kostsamt, att synemännen anser sig ej kunna föreskriva rörläggning av hela företaget. I enlighet med yrkanden av de sökande (§ 9) utformas i stället förslaget så, att delägare ges möjlighet att utföra rörläggning över egen mark. Med denna modell behövs inte heller i rörlägningsalternativet någon båtnadsuppskattning.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 127 600 kr i rensningsalternativet och 728 700 kr i rörlägningsalternativet. Kostnaden för olika delsträckor framgår av kostnadsförslaget, bil D. Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.

1. Anläggningskostnad

Berörda marker är att anses som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Alternativ 1, öppet dike

Av beräknad kostnad för dikets iordningställande enligt föreliggande förslag bedömer synemännen att 50 % motsvarar kostnaden för upptagande av diket till fastställd sektion i 1894 års företag. 50 % av anläggningskostnaden skall därför fördelas mellan delägarna i avdelning II i det gamla dikningsföretaget. Kostnaden för förbättringen av diket skall till sin helhet bäras av fastigheten Brönnestad 22:1. Med dessa förutsättningar har ny kostnadsfördelningslängd för avd II framräknats, bil E, av vilken framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

11. Oförut-sedd skada

12. Markvärde-ring och båtnads-uppskattning

13. Kostnader

14. Kostnads-fördelning

D

E

Alternativ 2, rörläggning

I enlighet med vad ovan anförts skall det vara möjligt för enskild fastighetsägare att utföra rörledning över egen mark i samband med utförandet eller senare. I efterföljande moment upptas villkoren för sådan rörläggning.

Utföres rörläggning i direkt samband med företagets utförande skall följande gälla i fråga om kostnadsfördelningen.

Vederbörande fastighetsägare betalar själv rörläggning över egen mark men erhåller ekonomiskt bidrag från dikningsföretaget med nedanstående belopp.

Sektion	Rörläggande fastighet	Ekonomiskt bidrag till ev rörläggning, kr/m
A-B	Vallby 14:41	25
B-C	Vallby 14:42	40
C-D	Vallby 7:3, 7:6-7	25
D-E	Brönnestad 6:4	15
E-F	Brönnestad 3:13, 3:16 resp 6:5	15
F-G	Brönnestad 22:1	15

Vid beräkningen har förutsatts att dikningsföretaget i direkt samband med utförandet fördjupar diket även på sträcka som avses att rörläggas. Ersättningsbeloppet grundas således på en bedömning av kostnaden för breddning och släntning av diket.

Om delägare utför rörledning efter det att diket iordningställts enligt alternativ 1, skall inget ekonomiskt bidrag från dikningsföretaget utgå.

2. UnderhållskostnadAlternativ 1, öppet dike

Kostnaden för företagets framtida underhåll skall fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden för första utförandet. Andelstalet för resp fastigheter redovisas i kostnadsfördelningslängd för framtida underhåll, bil F, kol 2

Alternativ 2, rörläggning

Delägare som utför rörläggning av diket eller del av diket på sin fastighet skall själv svara för underhållet av den rörlagda sträckan. I gengäld skall vederbörande erhålla kompensation genom reduktion av andelstalet i framtida underhållet av de öppna dikessträckorna inom företaget. Denna reduktion tillgår så att andelstalet för alternativ 1 minskas med ett visst belopp som är beroende av hur lång sträcka som rörlagts. Övriga delägare i företaget får i stället sitt andelstal ökat med samma belopp proportionellt fördelat enligt andelstalen. Av kostnadsfördelningslängden för framtida underhåll, bil F kol 3-9 framgår hur stor jämkningen blir per 100 m rörläggning inom olika delar av företaget.

3. Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, bil E.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 255 kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Ägare av mark där diket går fram skall ha rätt att på egen bekostnad rörlägga diket över egen mark. Följande villkor skall gälla:

1. Rördimensionen framgår av kostnadsförslaget, bil D, till detta utlåtande.
2. Bottenläget för utförd rörledning skall nära ansluta till profilritningen, ritn 2-3.
3. I samband med rörläggning av diket får rätning ske.
4. Rörmateriäl och brunnar skall uppfylla gällande normer och arbetet utföras enligt bilagda material- och arbetsbeskrivning, bil B.

15. Vatten-
domstols-
avgift

16. Villkor
för rör-
läggning

5. Lantbruksnämnden skall på fastighetsägarens bekostnad svara för utsättning och kontroll.

6. Fastighet som utför rörläggning har själv att svara för ledningens underhåll och vidmakthållande samt att rensa eventuella brunnar och hålla rörintag fritt såväl sommar som vinter. Försummas detta och åtgärdas ej bristen efter tillsägelse äger dikningsföretagets styrelse rätt att åtgärda bristen på den försumliges bekostnad.

Vid sektion 14+06 korsas diket av spillvattenledningen Anderslöv - Klagstorp. Ledningen ligger endast obetydligt under nuvarande diket botten och medger ej fördjupning av diket utan att spillvattenledningen frilägges. I samråd med Trelleborgs kommun har därför föreslagits att i korsningspunkten skall anordnas en brunn Ø 1500 mm genom vilken de två spillvattenledningarna får passera. Eftersom spillvattenledningen utförts på sådant sätt att den fördyrar kostnaderna för diket fördjupning anser syne-
männen att kostnaden för brunnen i korsningspunkten skall åvila ägaren av spillvattenledningen, Trelleborgs kommun. Kommunen skall själv utföra brunnen, såvida man ej avtalar annat med de dikande.

Det nu aktuella företaget omfattar samma mark och samma dike som avd II av dikningsföretaget Grönby nr 14 m fl i Grönby m fl socknar av år 1894. Vid tidigare sammanträden med detta dikningsföretag i april 1953 har delägarna fattat beslut om utbrytning av avdelningen ur det större dikningsföretaget. Avd II har utsett en egen styrelse och man har i praktiken fungerat som ett självständigt företag.

Eftersom avd II är beläget längst uppströms i det gamla dikningsföretaget anser syne-
männen att utbrytning av avd II kan ske utan nackdel för övriga avdelningar. Om det nu föreslagna företaget kommer till utförande skall avd II upphöra och diket framtida skötsel i stället regleras som ett självständigt företag enligt detta utlåtande.

17. Korsande
spill-
vatten-
ledning

18. Förhållan-
de till
äldre
företag

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja det-
samma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlätas på de villkor som befins för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1986,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Brönneåstads dikningsföretag år 1981.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o dyl bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägare i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

19. Yrkanden

20 Arbetets
utförande,
arbetstid

21. Framtida
underhåll

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tillåtas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Underhållet av brunnen i sektion 14+06 i korsningspunkten med spillvattenledningen skall åvila spillvattenledningens ägare.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 64 §.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM, bil G.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Talan mot förrättningen må föras vid Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen, Box 210, 351 05 Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftätagande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

Ö Klagstorp den 9 september 1981

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Såsom gode män:

Börje Persson
Börje Persson

Arne Johansson
Arne Johansson


22. Organisation

G

23. Aktförvarare

24. Besvärshänvisning

25. Utlåtandets verkställighet



ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000

Trygve Fahlstedt, kf

Brönnestads dikningsföretag år 1981

1 UTFÖRANDE

1.1 Ritningar

Arbetet skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade företag hörande förslagshandlingar och ritningar.

1.2 Utsättning

Entreprenören, eller den varom särskilt avtalats, skall svara för all erforderlig utsättning för entreprenadens utförande. Utsättning utföres från anvisade utgångspunkter.

2 ÖPPNA AVLOPP

2.1 Sträckning i plan

Vid schakt i befintliga öppna avlopp skall sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidor, utom på sträckan 2+28-1+80 där hela breddningen utföres i Ö sidan. Förekommande dikeskrökar får ej göras skarpa utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas så att det nya avloppet erhåller rakast möjliga sträckning mellan större brytpunkter.

Där avloppet utgör rågång skall, om ej annat skriftligen överenskommits, schaktningen verkställas så att rågången och avloppets mittlinje kommer att sammanfalla.

2.2 Stängsel

Det åligger företagets styrelse tillse att stängsel utmed avlopp har flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras.

2.3 Upplag för schaktmassor

Schaktmassorna bör fördelas till lika mängd på båda sidor av avloppet, såvida ej annat överenskommits, och skall läggas med minst 1 m från blivande dikeskant, med en släntlutning icke brantare än 1:1.

Det åligger företagets styrelse att i god tid underrätta vederbörande markägare eller brukare om var schaktmassorna skall uppläggas.

Block som inte har tillräcklig inbäddning i slänt schaktas bort så att nedfall undviks.

Öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1,25.

Sten med en större diameter än 0,3 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med övriga schaktmassor.

Vägbana, tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för schaktmassor. Genomschaktad vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.

2.4 Ras- och släntförstärkning

Ras och skred som kan uppkomma under arbetets utförande skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.

2.5 Trummor

Trummor vid sektionerna 14+98-14+93, 12+33-12+27, 6+72-6+67, 122+18-122+24 och 124+43-124+48 skall utföras som rörtrummor $\varnothing$ 1000 mm. Förstärkning med grov makadam eller liknande stenmaterial skall utföras vid trummornas ändar.

3 RÖRLEDNINGAR

3.1 Rörkvalitet

Brunnar av betong och betongrör till såväl ledningar som trummor skall vara tillverkade enligt "1949 års betongrörsnormer" eller dess reviderade upplaga.

Lantbruksrör och tillhörande rördelar skall uppfylla S-kraven på täthet och hållfasthet.

Tegelrör och tillhörande rördelar skall uppfylla fordringarna för gällande Svensk standard (SIS 22 28 01) för dräneringsrör av tegel.

Plaströr skall vara typgodkända av lantbruksstyrelsen.

3.2 Rörläggning

Ledningsgraven utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Färdigschaktad gravbotten skall vara jämn samt fri från sten och block. När ledningen skall läggas direkt på färdigschaktad gravbotten får schaktningen med grävmaskinn inte utföras till större djup än att den blivande botten lämnas orörd. Åter-

stående schaktning samt avjämning av botten utföres för hand eller med grävmaskin försedd med skopa utan tänder. Om schaktning skett till för stort djup, vilket bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.

Ledningsgrav i bergschakt schaktas ca 15 cm djupare än ledningens underkant, dock minst 10 cm under muff. Ledningen skall läggas på en bädd av väl packat grus eller annat lämpligt material. Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall ha god anläggning för hela röret. För tegel- och plaströrsledningar gäller särskilda av lantbruksstyrelsen utfärdade anvisningar.

Rörledningen får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas. Täckningen utföres med stenfritt material ur schaktmassorna till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant.

3.3 Återfyllning

Till återfyllning skall användas ur rörgraven uppschaktade massor. Om dessa massor ej är tillräckliga, utföres nedschaktning från sidorna. Överblivna massor läggs i en sträng på marken över rörledningen.

Fyllningen skall packas väl så att förskjutning av rören icke inträffar samt att framtida sättningar förhindras.

Fyllningen får ej innehålla större sten. Återfyllningen skall ske så att ledningen och brunnar icke skadas eller rubbas. Återfyllningen får ej ske så att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i rörgraven. Jordfyllningen skall ha homogen struktur. Lokala anhopningar av sten får inte förekomma.

3.4 Brunnar och kopplingar

Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Befintliga rörledningar som utmynnar intill (eller högst 2 m ifrån) en i företaget ingående brunn eller rörledning skall av entreprenören inkopplas.

Generellt gäller att alla utmynnande och korsande rörledningar skall efter anmälan åtgärdas.

Rörledningar som korsar det nya avloppet skall återställas i fullgott skick. Särskilt skall härvid beaktas att grunden under den korsande rörledningen skall göras fast och om så erfordras förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä.

Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av kontrollanten.

3.5 Fogning och grundförstärkning

Rörledning, där täta fogar föreskrivits, skall utföras enligt Mark AMA 72.

Kontrollanten skall underrättas om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger och äger föreskriva särskilda åtgärder för att hindra inslamning.

Brunn skall grundläggas på fast underlag. Trumma och bro skall grundläggas på fast botten eller på rustbädd om markens bärighet är svag.

Kontrollanten äger föreskriva särskilda åtgärder om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för trummor, broar samt rörledningar med tillhörande brunnar.

4 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

4.1 Dämning

Vatten i dike och vattendrag får under den tid då arbetet pågår uppdämmas och regleras i den omfattning som erfordras för entreprenadens ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

4.2 Röjning

Det åligger företagets styrelse tillse att träd och buskar som växer i och utmed berört vattendrag i god tid rothuggas och bortforslas i den omfattning som erfordras för att inte hindra entreprenadens ändamålsenliga utförande. Nedhuggna träd och buskar får inte blandas med schaktmassorna utan skall hållas skilt från desamma.

4.3 Gränsmärken

Befintliga gränsmärken får ej genom entreprenadens utförande rubbas eller täckas av schaktmassor, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmäterienhets försorg.

4.4 Anmälningsplikt

Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el- och telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

4.5 Fixpunkt

För höjdbestämmning har fixpunkt utmärkts enligt fixpunktsbeskrivning.

Fixp = + 35,56 m.

Järndubb i grundsten på hus ca 20 m N sektion 8+61, Ö långsidan, ca 0,5 m N om SÖ hörnet.

52 ERSÄTTNINGSLÄNGD

Bilaga C

m = markåtgång för breddning av
avlopp eller för skyddsvall
u = upplag

Läge	Längd m	Fastighet och ägare m.m.	Enhet	Mängd	å-pris	Kronor	Kronor
A-B	444	Vallby 14:41 Johan Gren Arr Nils Gren	m u	m^2 m^3 770 1930	3 2	2 310 3 860	6 170
B-C	320	Vallby 14:42 Ove Andersson o h h Astrid	m u	m^2 m^3 830 2260	3 2	2 490 4 520	7 010
C-D	604	Vallby 7:3, 7:6-7 Jacob Larsson, Fritz Larsson	m u	m^2 m^3 1320 3435	3 2	3 960 6 850	10 810
D-E	241	Brönnestad 6:4 Ulla-Britt Andersson	m u	m^2 m^3 465 1135	3 2	1 395 2 270	3 665
E-F		Brönnestad 6:4 Ulla-Britt Andersson	m	m^2 25	3	.75	75
		Brönnestad 3:13-14,3:16 Ann Rode	m	m^2 140	3	420	420
		Brönnestad 6:5 Ingrid Mårtensson Louise Mårtensson Erik Jönnerup	m u	m^2 m^3 230 985	3 2	690 1 970	2 660
F-G	526	Brönnestad 22:1 Domänverket Arr Bo Henriksson	m u	m^2 m^3 715 1430	3 2	2 145 2 860	5 005
	2363						35 815

Om dikessträcka förlägges i direkt samband med företagets utförande skall ersättning för markåtgång och utplanering ej utgå för denna sträcka.

Brönnestad den 9 september 1981

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Börje Persson
Börje Persson

Arne Johansson
Arne Johansson

Gode män

Läge	Längd m	Fastighet och ägare m.m.	Enhet	Mängd	å-pris	Kronor	Kronor

Företagets namn

Brönneustads dikningsföretag år 1981

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1981-09-09...

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
<u>A l t e r n a t i v 1</u>							
<u>Dikessträckan A-B</u>							
18+50- 14+6	444	Rensning av öppet dike	m	444	5	2 220	
		Fördjupning av öppet dike, schaktning av sandblandad lera	m ³	1425	6	8 550	
		Utplanering av uppgrävda massor meter	m ³	1930	2	<u>3 860</u>	14 630
Tills	444	Ombyggnad av ägotrumma med be- tongrör Ø 1000 vid 14+98-14+93	st	1		<u>5 000</u>	5 000
		Ersättning för markåtgång enl ersättningslängd bil C	m ²	770	3	<u>2 310</u>	2 310
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 10 %					<u>1 960</u>
						Summa:	<u>23 900</u>
<u>Dikessträckan B-C</u>							
14+6- 10+86	320	Rensning av öppet dike	m	320	5	1 600	
		Fördjupning av öppet dike, schaktning av sandblandad lera	m ³	1555	6	9 330	
		Utplanering av uppgrävda massor meter	m ³	2260	2	<u>4 520</u>	15 450
Tills	320	Ombyggnad av ägotrumma med be- tongrör Ø 1000 vid 12+33-12+27	st	1		<u>5 000</u>	5 000
		Ersättning för markåtgång enl ersättningslängd bil C	m ²	830	3	<u>2 490</u>	2 490
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 10 %					<u>2 060</u>
						Summa:	<u>25 000</u>

Förrättningsmannens namnunderskrift och förtydligande

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

Företagets namn

Brönneåstads dikningsföretag år 1981

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum
1981-09-09

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C-D</u>							
10+86- 8+67	219	Rensning av öppet dike	m	219	5	1 095	
		Fördjupning av öppet dike, schaktning av sandblandad lera	m ³	900	6	5 400	
		Utplanering av uppgrävda massor	m ³	1275	2	2 550	
8+67-8+61	6	Trumma för allmänna vägen 674 ombygges av Vägförvaltningen i Malmöhus län					
8+61-4+76	385	Rensning av öppet dike	m	385	5	1 925	
		Fördjupning av öppet dike, schaktning av sandblandad lera	m ³	1530	6	9 180	
		Utplanering av uppgrävda massor	m ³	2160	2	4 320	24 470
Tills	610	meter					
		Ombyggnad av ägotrumma med be- tongrör Ø 1000 vid 6+72-6+67	st	1		5 000	5 000
		Ersättning för markåtgång enl ersättningslängd bil C	m ²	1320	3	3 960	3 960
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 10 %					2 970
						Summa:	36 400
<u>Dikessträckan D-E</u>							
4+76-2+35	241	Rensning av öppet dike	m	241	5	1 205	
		Fördjupning av öppet dike, schaktning av sandblandad lera	m ³	760	6	4 560	
		Utplanering av uppgrävda massor	m ³	1135	2	2 270	8 035
Tills	241	meter					
		Ersättning för markåtgång enl ersättningslängd bil C	m ²	465	3	1 395	1 395
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 10 %					870
						Summa:	10 300
<u>Dikessträckan E-F</u>							
2+35-2+28	7	Trumma för allmänna vägen 687, rensas av Vägförvaltningen i Malmöhus län					
2+28-0	228	Rensning av öppet dike	m	228	5	1 140	
		Fördjupning av öppet dike, schaktning av sandblandad lera	m ³	655	6	3 930	
		Utplanering av uppgrävda massor	m ³	985	2	1 970	7 040
Tills	235	meter					
		Ersättning för markåtgång enl ersättningslängd bil C	m ²	395	3	1 185	1 185
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 10 %					775
						Summa:	9 000

Företagets namn

Brönneåstads dikningsföretag år 1981

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum
1981-09-09

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
120- 125+26	526	<u>Dikessträckan F-G</u>					
		Rensning av öppet dike	m	526	5	2 630	
		Fördjupning av öppet dike, schaktning av sandblandad lera	m ³	1075	6	6 450	
		Utplanering av uppgrävda massor meter	m ³	1430	2	2 860	11 940
Tills	526	Ombyggnad av ägotrummormed be- tongrör Ø 800 vid 122+18-122+24 och 124+43-124+48	st	2	3500	7 000	7 000
		Ersättning för markåtgång enl ersättningslängd bil C	m ²	715	3	2 145	2 145
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 10 %					1 915
						Summa:=====	23 000
		<u>Sammanställning alt 1</u>					
	444	Dikessträckan A-B				23 900	
	320	" B-C				25 000	
	610	" C-D				36 400	
	241	" D-E				10 300	
	235	" E-F				9 000	
	526	" F-G				23 000	
Tills	2376	meter			Summa:=====	127 600	

Företagets namn

Brönneåstads dikningsföretag år 1981

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum
1981-09-09

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		<u>A l t e r n a t i v 2</u>					
		<u>Dikessträckan A-B</u>					
18+50- 17+6	144	Rensning av öppet dike	m	144	5	720	
		Fördjupning av öppet dike, schaktning av sandblandad lera	m ³	325	6	1 950	
		Utplanering av uppgrävda massor	m ³	480	2	960	
17+6- 14+6	300	Betongrör Ø 1000	m	300	250	75 000	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	300	120	36 000	
		Utlopp vid 17+6	st	1	1500	1 500	
		Kopplingsbrunnar enl typ B-5 vid 16+37 och 14+79	st	2	1200	2 400	
Tills	444	Specialbrunn vid 14+6 bekostas av Trelleborgs kommun meter					118 530
		Ersättning för markåtgång genom dikets vidgning	m ²	220	3	660	660
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 10 %					11 810
						Summa: -----	131 000
		<u>Dikessträckan B-C</u>					
14+6- 10+86	320	Betongrör Ø 1000	m	320	250	80 000	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	320	125	40 000	
		Kopplingsbrunnar enl typ B-5 vid 13+29 och 11+90	st	2	1500	3 000	
Tills	320	Brunn enl typ B-2 vid 10+86 meter	st	1	2500	2 500	125 500
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 10 %					12 500
						Summa: -----	138 000

Företagets namn

Brönnestads dikningsföretag år 1981

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1981-09-09

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C-D</u>							
10+86- 8+67	219	Betongrör Ø 1000	m	219	250	54 750	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	219	130	28 470	
8+67-8+61	6	Trumma för allmänna vägen 674 ombygges av Vägförvaltningen i Malmöhus län					
8+61-4+76	385	Betongrör Ø 800	m	385	180	69 300	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	385	105	40 425	
		Kopplingsbrunnar enl typ B-5 vid 10+36, 8, 6+67	st	3	1500	4 500	
		Brunnar enl typ B-2 vid 8+61 och 4+76	st	2	2500	5 000	202 445
Tills	610	meter					
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges, ca 10 %					20 055
						Summa:	222 500
<u>Dikessträckan D-E</u>							
4+76-2+35	241	Betongrör Ø 800	m	241	180	43 380	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	241	105	25 305	
		Kopplingsbrunn enl typ B-5 vid 4+44	st	1	1500	1 500	
		Brunn enl typ B-2 vid 2+35	st	1	3000	3 000	73 185
Tills	241	meter					
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 10 %					7 315
						Summa:	80 500
<u>Dikessträckan E-F</u>							
2+35-2+28	7	Trumma för allmänna vägen 687, rensas av Vägförvaltningen i Malmöhus län					
2+28-0	228	Betongrör Ø 800	m	228	180	41 040	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	228	105	23 940	
		Kopplingsbrunnar enl typ B-5 vid ca 1+50 och 0+78	st	2	1500	3 000	
		Brunn enl typ B-2 vid 0	st	1	2500	2 500	70 480
Tills	235	meter					
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 10 %					7 020
						Summa:	77 500

Företagets namn

Brönneåstads dikningsföretag år 1981

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1981-09-09

Forts blad nr

5

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan F-G</u>					
120- 122+24	224	Betongrör Ø 800	m	224	180	40 320	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	224	100	22 400	
122+24- 125+26	302	Rensning av öppet dike	m	302	5	1 510	
		Fördjupning av öppet dike, schaktning av sandblandad lera	m ³	400	6	2 400	
		Utplanering av uppgrävda massor	m ³	495	2	990	
		Kopplingsbrunn enl typ B-5 vid 120+37	st	1	1500	1 500	
Tills	526	Intag vid 122+24 meter				<u>2 000</u>	71 120
		Ersättning för bortgrävd mark genom dikets vidgning	m ²	310	3	<u>930</u>	930
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m m tillägges ca 10 %					<u>7 150</u>
						<u>Summa: -----</u>	<u>79 200</u>
		<u>Sammanställning alt 2</u>					
	444	Dikessträckan A-B				131 000	
	320	" B-C				138 000	
	610	" C-D				222 500	
	241	" D-E				80 500	
	235	" E-F				77 500	
	526	" F-G				<u>79 200</u>	
Tills	2376	meter				<u>Summa: -----</u>	<u>728 700</u>

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1981-09-09


Företagets namn

Brönnestads dikningsföretag år 1981


Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Avdelnings andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	avdelningens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Vallby 14:41 Johan Gren Arr Nils Gren	S			676	0,530	
Vallby 14:42 Ove Andersson o h h Astrid				475	0,372	
Vallby 7:3, 7:6-7 Jacob Larsson, Fritz Larsson	S			1 328	1,041	
Brönnestad 3:13-14, 3:16 Ann Rode				596	0,467	
Brönnestad 6:4 Ulla-Britt Andersson	S			4 128	3,235	
Brönnestad 6:5 Ingrid Mårtensson Louise Mårtensson Erik Jönnerup				2 528	1,981	
Brönnestad 22:1 Domänverket Arr Bo Henriksson	S			112 380	88,072	
Grönby 14:26-27 Anders, Gulli, Karin och Bengt Nilsson				998	0,782	
Grönby 14:25 Harry Önnapuu				20	0,016	
Grönby 14:24 Ingemar Östring				20	0,016	
Grönby 14:23 Stig Axelsson				8	0,006	
Grönby 19:4 Ivar och Gertie Andersson				4 097	3,211	
Grönby 19:5 Johannes Grönvall				346	0,271	
				127 600	100,000	

Namnunderskrift(er)


Börje Persson


Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Gode män


Arne Johansson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD FÖR FRAMTIDA UNDERHÅLL

Fastighet, ägare, brukare	Alternativ 1	A l t e r n a t i v 2						
	Andelstal enl bil E, %	Jämkning av andelstalen, % per 100 m rörlagd sträcka bekostad av nedanstående fastighet						
		Vallby 14:41 str A-B	Vallby 14:42 str B-C	Vallby 7:3,7:6-7 str C-D	Brönnestad 3:13, 3:16 str E-F	Brönnestad 6:4 str D-E	Brönnestad 6:5 str E-F	Brönnestad 22:1 str F-G
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vallby 14:41 Johan Gren, arr Nils Gren	0,530	- 0,1194	+ 0,0006	+ 0,0009	+ 0,0011	+ 0,0074	+ 0,0047	+ 0,1880
Vallby 14:42 Ove Andersson o h h Astrid	0,372	+ 0,0004	- 0,1163	+ 0,0007	+ 0,0008	+ 0,0052	+ 0,0033	+ 0,1320
Vallby 7:3,7:6-7 Jacob Larsson, Fritz Larsson	1,041	+ 0,0013	+ 0,0012	- 0,1724	+ 0,0021	+ 0,0144	+ 0,0092	+ 0,3693
Brönnestad 3:13-14, 3:16 Ann Rode	0,467	+ 0,0006	+ 0,0006	+ 0,0008	- 0,2048	+ 0,0065	+ 0,0041	+ 0,1657
Brönnestad 6:4 Ulla-Britt Andersson	3,235	+ 0,0039	+ 0,0038	+ 0,0056	+ 0,0067	- 1,3423	+ 0,0287	+ 1,1477
Brönnestad 6:5 Ingrid Mårtensson Louise Mårtensson Erik Jönnerup	1,981	+ 0,0024	+ 0,0023	+ 0,0035	+ 0,0041	+ 0,0276	- 0,8689	+ 0,7028
Brönnestad 22:1 Domänverket arr Bo Henriksson	88,072	+ 0,1057	+ 0,1028	+ 0,1534	+ 0,1812	+ 1,2217	+ 0,7807	- 4,2319
Grönby 14:26-27 Anders, Gulli, Karin och Bengt Nilsson	0,782	+ 0,0009	+ 0,0009	+ 0,0014	+ 0,0016	+ 0,0108	+ 0,0069	+ 0,2777
Grönby 14:25 Harry Önnapu	0,016	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,0002	+ 0,0002	+ 0,0057
Grönby 14:24 Ingemar Östring	0,016	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,0002	+ 0,0002	+ 0,0057
Grönby 14:23 Stig Axelsson	0,006	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,0021
Grönby 19:4 Ivar och Gertie Andersson	3,211	+ 0,0039	+ 0,0038	+ 0,0056	+ 0,0066	+ 0,0445	+ 0,0285	+ 1,1392
Grönby 19:5 Johannes Grönvall	0,271	+ 0,0003	+ 0,0003	+ 0,0005	+ 0,0006	+ 0,0038	+ 0,0024	+ 0,0962
Summa	100,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Östra Klagstorp den 9 september 1981

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Börje Persson
Börje Persson

Gode män

Arne Johansson
Arne Johansson

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum. Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.	VL 7: 61-65	Styrelse
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - O:O motsv. kap: §.		

att till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;

att, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;

att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen; 3:20

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet; 3:22

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.

Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande. 7:58

Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet. 7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med deltagarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för deltagarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:
60-63
3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indri-
va debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig per-
sonlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är del-
tagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid,
inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i
allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf
sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet an-
given tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god
tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets ut-
förande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruks-
nämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till före-
taget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt
att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handling-
ar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträf-
fande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrätt-
ning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande
lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid
förfrågan bör anges företagets namn och året för förrättning-
ens handläggning.


TINGSRÄTT
Jendomstolen
210
05 VÄXJÖ
0470/28000

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Härmed meddelas till bevis att, såvitt framgår av här
fört diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en
enligt uppgift den 9.9.1981 avslutad laga syneförrättning
angående Brönneustads dikningsföretag år 1981 i Östra
Klagstorps socken, Malmöhus län.

Växjö den 25.11.1981

I tjänsten:


/Lilly Runbert/
assistent