




LANTBRUKSNÄMNDEN

1

MALMÖHUS LÄN

RITAD AV

I. A.

KONSTR AV

GRANSK AV

Malmö den 7 juni 1985

Vilhelm M. Nilsson

Förslag till
DYBÄCKSÅNS VATTENAVLEDNINGS FÖRETAG
ÅR 1985 i Östra Vemmenhög socken.
Upprättat i samband med syneför-
rättning enligt vattenlagen.


SKALA 1:4000 / 1:100

Antal ritn 4

Ritn nr 1

ARKIV NR

Fnr 2291 M





LÄNGDMÄTN.	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
BOTTENLÄGE				804																	816
LUTNING ‰																					
UTFÖRANDE																					
DIMENSION				Bbr. 1-2																	
Nederbörds- område i ha									6300												6100
Fixpunkter																					

Vallkrön h sida _____
Markhöjd h sida utanför vall
Markhöjd v sida - - - - -


Fixp. = +10.75 m
F.d. järnvägsbro
Västra landfästet kors
på pallskiftet sydöstra
hörnet.

Fixp. = +12.06 m
ovänsidan av metalldubb i brons NÖ hörn

LANTBRUKSNÄMNDEN i MALMÖHUS LÄN			Förslag till DYBÄCKSÅNS VATTENAVLEDNINGS FÖRETAG ÅR 1985 i Östra Vemmenhögss socken. Upprättat i samband med syneför- rättning enligt vattenlagen.	
RITAD AV I.A.	KONSTR AV	GRANSK AV	Profil	SKALA 1:4000 / 1:100
Malmö den 7 juni 1985 Vik M. Nilsson			Antal ritn 4 Ritn nr 2	ARKIV NR Fnr 2291 M



LANTBRUKSNÄMNDEN			Förslag till DYBÄCKSÄNS VATTENAVLEDNINGS FÖRETAG ÅR 1985 i Östra Vemmenhögs socken. Upprättat i samband med syneför- rättning enligt vattenlagen.		
i MALMÖHUS LÄN					
RITAD AV	I.A.	KONSTR AV	GRANSK AV	Sektioner	SKALA 1:100
Malmö den 7 juni 1985				Antal rith 4	ARKIV NR
W. M. Nilsson				Ritn nr 3	Fnr 2291 M



LANTBRUKSNÄMNDEN				Förslag till DYBÄCKSÅNS VATTENAVLEDNINGS FÖRETAG ÅR 1985 i Östra Vemmenhögs socken. Upprättat i samband med syneför- rättning enligt vattenlagen.	
i MALMÖHUS LÄN					
RITAD AV	I.A.	KONSTR AV	GRANSK AV	Sektioner	SKALA 1:100
Malmö den 7 juni 1985				Antal ritn 4	ARKIV NR
<i>W. M. Nilsson</i>				Ritn nr 4	Fnr 2291 <i>M</i>

Original

Förslag till

DYBÄCKSÅNS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG
ÅR 1985

i Ö Vemmenhögs socken, Malmöhus län
upprättat i samband med syneförrättning
enligt vattenlagen

1986-01-31

Växjö Tingsrätt
Vattendomstolen
Box 210
351 05 VÄXJÖ 1

Lagakraftsbeslut ang syneförrättning enligt vattenlagen

Undertecknad anhåller härmed om lagakraftsbeslut ang syneförrättning enligt vattenlagen. Förrättningens beteckning är "Dybäcksåns vattenavledningsföretag år 1985". Sista förrättningsammansammanträdet ägde rum 1985-06-07.

Ingmar Thoren

Ingmar Thoren
Ingenjör

kompletterad med syneutlåtande.

VÄXJÖ TINGSRÄTT

Vattendomstolen

BEVIS. 13.2.1986

Beslutet ~~Domen~~
har vunnit laga kraft

Exp avg k

Tjänsten:

Lilly Rumbert
assistent

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen ang torrläggning av marker till Ö Vemmenhög 28:14 m fl fastigheter.

Socken: Ö Vemmenhög

Län: Malmöhus

Företaget avser att minska riskerna för översvämning och förbättra dräneringsmöjligheterna.

Företaget behandlas såsom vattenavledning enligt bestämmelserna i 7 kap vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap vattenlagen och med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare).

Till förslaget hör:

- Plankarta med nivåuppgifter
- Profilritning över berörda avlopp
- Tvärsektioner av berörda avlopp

Ritningsbeteckningar se särskild bilaga.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med RAK:s höjdsystem; anslutningsfix Ö Vemmenhögs kyrka. Horisontal koppardubb i stensockeln å tornets SV hörn, (ej hörnet å det från tornets V sida utbyggda ingångskoret), 0,08 m Ö om knuten och 0,18 m över marken. Dubbens överkant avvägd. H ö h 15,82 m.

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se även särskild fixpunktbeskrivning tillhörande bil arbetsbeskrivning.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i dikningsföretaget Nr 5, 7, 11 och 15 Ölöv av år 1898, vilket handlagts vid syneförrättning. De avlopp, som därvid fastställts avsåg ej fullständig torrläggning eftersom kostnaderna då ansågs för höga. I fortsättningen benämns detta företag "1898 års företag".

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.

Öppet avlopp: sträckan F-G-H-I. Påbyggnad av nuvarande skyddsvall i sträckningen F-G-H-I.

Det må anmärkas att vissa områden icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

Bil

1 Ändamål och handläggning

2 Läge

3 Plankarta, profilritning, höjdsystem

C

4 Äldre företag

5 Omfattning

6 Laga hinder

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerad med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark till 1 liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats så att endast en obetydlig del av markerna översvämmas vid normala flöden. För att minska riskerna för vallgenombrott vid mera exceptionella flöden föreslås att den nuvarande vallen påbygges så att krönet kommer att ligga minst 3 m över föreslagna botten och att krönbredden skall vara minst 3 m.

1 Allmän väg

Bro för allmänna vägen 101 Ö Vemmenhög-Skivarp berörs vid avloppssektion 56+08 - 56+16. Befintlig bro är utförd efter år 1900.

Befintlig bro vars botten ligger på + 9,60 medger ej erforderlig torrläggning av ovanförliggande mark. En ny bro måste därför utföras. Den bör grundläggas så att avloppets botten kan sänkas till + 8,70 m och skall den ges en fri spännvidd mellan landfästena om minst 4,0 m. H Hvy = 11,30.

Jämlikt 7 kap 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen i länet att vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad.

2 Ägobro

Gångbro vid sektion 58+70. Jeppa Olanders och Folke Olanders skall utföra en likvärdig bro. Se förrättningsprotokollet § 12.

3 Underhåll av bro och trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

För mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp och för skada och intrång genom jordupplag, skall ersättning utgå - med belopp som finnes angivna i bifogat kostnadsförslag.

De uppschaktade massorna skall placeras i anslutning till befintlig vall och med ett matjordslager överst om minst 0,1 m tjocklek. Släntlutningen mot åker skall där så är möjligt ej vara brantare än 1:7. Någon ersättning för upplag på dessa sträckor skall därför ej utgå.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synmännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 22 § och 10 kap 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synmännen uppskattats till belopp, som anges i bifogade värderingslängd, sammanlagt 105 520 kr, varvid följande grunder tillämpats.

7 Hydrografisk utredning

8 Broar och trummor

9 Ersättningar

10 Markvärdering och båtnadsuppskattning

A

Nyttan har uppskattats under två huvudbeteckningar: Alstringsbåtnad och brukningsbåtnad.

Under beteckningen Alstringsbåtnad har synemännen enligt bestämmelserna i 10 kap 60 § vattenlagen uppskattat den torrlägningsförbättring som uppkommer genom företaget.

Under beteckningen Brukningsbåtnad har synemännen uppskattat fördelar som vinnes bl a genom att genomläckning av vallen minskar och säkerheten mot vallgenombrott ökar samt att ogrässspridningen minskar genom att vallen till största delen blir brukbar. Under samma beteckning har även förts den nytta som Dybäcks gård erhåller.

Eftersom på vissa delar av sträckan F-G-H markytan väster om ån ligger i höjd med eller obetydligt över åbotten så kan ett vallgenombrott här snabbt medföra att nästan allt åvatten tar sig ny väg ned över ägorna till Dybäcks gård varvid stora skador kan uppstå. Ett undvikande av dessa skador är förvisso en nytta som uppkommer genom det nya företaget. Men såsom det mycket riktigt påpekas i förrättningsprotokollet § 10 så begränsas denna nytta genom att en del av det kvarhållna vattnet med stor sannolikhet kommer att rinna över på något annat ställe, dock med mindre skador som följd.

Om ägarna till Dybäcks gård vill undvika skador i möjligaste mån så måste de vidtaga åtgärder längs hela den inom egendomen belägna åfåran och även något utom eftersom exempelvis vatten som rinner över på Tofthög sedan fortsätter ner på Dybäcks gård. Genom förevarande företag behöver ägarna till Dybäcks gård ej vidtaga några åtgärder på sträckan F-G-H. Kostnaden för att åstadkomma ett likvärdigt skydd på denna sträcka, om hänsyn ej tas till ovanförliggande markers torrläggning, har av synemännen uppskattats till 18 000 kronor. Synemännen anser att den nytta som Dybäcks gård erhåller genom förevarande företag uppgår till minst motsvarande belopp.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 74 300 kr, se bilagda kostnadsförslag, bil B.

1 Anläggningskostnad

1898 års företag rensar dikessträckan H-I vart 3:dje år för en kostnad mellan 5-7 000 kronor. Utförandet av det nya företaget medför att minst två rensningar bortfaller. 1898 års företag skall därför till utförandet av det nya företaget betala en engångsavgift om 10 000 kronor.

Berörda marker är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. I anledning härav skall kostnaden för företagets utförande fördelas i direkt förhållande till båtnaden.

Av bifogad kostnadsfördelninglängd, bil Da, framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttas.

11 Kostnader

B

12 Kostnadsfördelning

Da

2 Underhållskostnad

Företaget omfattar en åsträcka om 1 733 m varav 1 000 m även ingår i avdelning 2 av 1898 års företag. Samma avdelning omfattar dessutom en åsträcka om 187 m uppströms punkten I.

På grund av de ringa fallförhållandena är samtliga sträckor mer eller mindre beroende av varandra, vilket medför krav på samtidiga rensningsåtgärder. Ensamordning mellan de båda företagen synes därför nödvändig.

Med anledning härav får synemännen angående företagets framtida underhåll bestämma följande:

Under 5 år efter det att företaget färdigställts och godkänts skall underhållskostnaderna fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden vid första utförandet.

Efter utgången av år 5 skall företaget rensas och i övrigt ställas i förslagsenligt skick. Sedan avsyning företagits av behörig förrättningsman skall företaget ingå i avdelning 2 av 1898 års företag och skall underhållskostnaderna fördelas efter andelstal som finns angivna i bifogad kostnadsfördelningslängd, bil Db.

Db

Denna längd har utarbetats under hänsynstagande till bestämmelserna i 7 kap 34 § vattenlagen.

3 Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap 80 § vattenlagen skall iakttagas.

Avgift varom förmåles i vattenlagen 11 kap 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 211 kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlätas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

13 Vattendr
stolsav

14 Yrkande

15 Arbetet
utförar
arbetst

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft,
samt skall vara färdigställda före utgången av år 1990,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Dybäcksåns Vattenavledningsföretag år 1985.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

16 Framtida
underhåll

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare till-
se att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles
borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sak-
ägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyl-
dig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag
skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föresla-
gits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupp-
lag o dyl bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god
tid innan aktuell rensning påbörjas.

Rensningsmassor får ej uppläggas på vallkrönet på sådant sätt att
framkomligheten minskar eller så att vallen påtagligt kommer att
avvika från förslaget.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väl-
jes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i
vattenlagen 7 kap 64 §.

17 Organisa-
tion

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda
PM, bil E.

E

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall för-
varas av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföran-
den i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga
för envar, som vill taga del av desamma.

18 Aktför-
varare

Talan mot förrättningen må föras vid Växjö Tingsrätt, Vattendom-
stolen, Box 210, 351 05 Växjö 1, till vilken besvären med iakt-
tagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § skall vara in-
givna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrätt-
ningens avslutande.

19 Besvärs-
hänvisning

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols pröv-
ning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning
som för lagakraftätagande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

20 Utlåtandet
verkstäl-
lighet

Östra Vemmenhög den 7 juni 1985

Nils M Nilsson
Nils M Nilsson
Förrättningsman

Enock Ohlsson
Enock Ohlsson

Börje Persson
Börje Persson

Gode män


Fotokopians överensstämmelse med
originalhandlingen intygas

Åke J. J. J. J.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sid
Översiktskarta	1
Protokoll den 3 maj 1985	2 - 5
Protokoll den 7 juni 1985	6 - 8
Protokollsbilagor:	
1 Ansökan och förordnande	9 - 11
2 Kungörelse om förrättningen	12
3 Sakägareförteckning jämte fullmakter	13 - 21
4-6 Skrivelser till myndigheter	22 - 24
7 Föreningshandling Ebbe Alwén	25
8 " Jeppa Olanders	26
9 Kungörelse om fortsatt handläggning av syneförrättningen	27
10 Meddelande om inställelse av syneförrättnings-sammanträde den 20 maj 1985 kl 09.30	28
11 Skriftväxling med vägförvaltningen	29 - 30
Värderingslängd, bil A	31 - 32
Kostnadsförslag, bil B	33 - 34
Arbetsbeskrivning, bil C	35 - 37
Utlåtande, bil D	38 - 42
Kostnadsfördelningslängd, bil Da	43
Kostnadsfördelningslängd, bil Db för underhåll efter samgående med avd 2 i 1898 års företag	44 - 45
PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion, bil D	46 - 51
Till förslaget hör 4 st ritningsblad	
planritning	1 st
profilritning	1 st
sektionsritn	2 st

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100 000

Syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen angående torrläggning av marker till Ö Vemmenhög 28:14 m fl fastigheter.

Socken: Östra Vemmenhög
 Län: Malmöhus

	Bil.	
Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats, <u>bil 1</u> , att handlägga rubr förrättning hade sammanträde för handläggning av syneförrättningen utsatts att hållas på Församlingshemmet i Östra Vemmenhög fredagen den 3 maj 1985.	1	Sammanträdesplats
Kungörelse om syneförrättningen införd i Ystads Allehanda fredagen den 19 april 1985, <u>bil 2</u> .	2	Kungörelse
Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt sakägarförteckningen, <u>bil 3</u> . Berörda myndigheter hade underrättats såsom framgår av skrivelser, <u>bil 4-6</u> .	3 4-6	
Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman med biträde av ingenjör Ingmar Thorén och såsom gode män Enock Ohlsson, Dalsro, Skurup och Börje Persson, Bodarp, Trelleborg.		Närvarande
Närvarande sökande, övriga sakägare och myndigheter framgår av sakägarförteckningen (bil 3).		
§ 1		
Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet (bil 1).		Förordnande
§ 2		
Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.		Jävsanmärkning
§ 3		
Förrättningsmannen redogjorde för bakgrunden till förrättningen, utförda fältarbeten och preliminärt upprättade förslag.		Teknisk beskrivning
Den ursprungliga ansökan avsåg en fördjupning genom ägorna till Dybäck 41:30 så att översvämningar inne på Tofthögs gård i möjligaste mån skulle kunna undvikas. För att säkert kunna erhålla tillräckligt fall hade förundersökningen påbörjats strax nedströms parken till Dybäcks gård.		
Efter stora flöden 1980 beslöt Ebbe Alwén, Dybäcks gård att gå med som sökande och undertecknade en föreningshandling därom, <u>bil 7</u> , varefter förundersökningen utsträcktes ner till Östersjön vid Hörte kvarn.	7	
Förundersökningen har visat att Dybäcksån ifrån Hörte kvarn och upp till Ölov ₃ har mycket klena dimensioner. En normal högvattenföring om 6 m ³ /s, motsvarande en avrinning om ca 1 liter/sek, ha medför risk för vallgenombrott på flera ställen varjämte en hel		

del låga marker översvämmas även om ån är nyrensad.

Förrättningsmannen hade därför upprättat ett preliminärt förslag till utvidgning av Dybäcksån till sådana dimensioner att en normal högvattenföring om 6 m³ skulle åstadkomma endast obetydliga översvämningar. Massorna från utvidgningen skulle användas till att förstärka vallen mot söder och väster för att i möjligaste mån förhindra vallgenombrott vid mera exceptionella flöden eller när ån delvis är fylld av snö och is.

Efter överläggningar med ägarna till Dybäcks gård och Hörte kvarn hade dessa genom Ebbe Alwén under hand meddelat att de tänkte anskaffa grävmaskin och att de själva skulle ansvara för åns underhåll på sträckor, som ej hade större betydelse för ovanförliggande.

Överläggning hade även skett med delägarna i dikningsföretaget "Nr 5, 7, 11 och 15 Ölov av år 1898". Visst intresse förefanns men något definitivt yrkande hade ännu ej framställts.

På grund härav omfattade förslaget nu endast sträckan 42+87-50+00 eller från den skarpa kröken inne på Dybäck och upp till 1898 års företag. Preliminär kostnadsberäkning redovisades dels för förslaget, dels för vissa alternativa lösningar.

§ 4

Ingen av ägarna till Dybäcks gård önskade en utsträckning av företaget nedströms avvägningspunkten 42+87. Ebbe Alwén ansåg att ån endast behövde rensas. Någon ny vall behövde ej uppläggas.

§ 5

Mellan avvägningspunkterna 42+87 och 43+80 omgrävdes ån för några år sedan. Den gamla fåran går i en båge väster därom. Mellan den nya och den gamla åfåran finns en granplantering. För att kunna genomföra rensning och utvidgning från samma sida måste en del granar fällas. På särskild fråga av förrättningsmannen medgav Ebbe Alwén denna lösning under förutsättning att fällningen begränsades i möjligaste mån.

§ 6

Ebbe Alwén ansåg att översvämningarna i Dybäcksån orsakades av Näsbyholms Invallningsföretag. Om inte bestämmelserna för pumpningen ändrades så hjälpte inga åtgärder i Dybäcksån, särskilt när ån var fylld av snö och is.

§ 7

Edvin Calmstedt yrkade att ingen förändring skulle vidtagas inom den åsträcka som ingår i dikningsföretaget "Nr 5, 7, 11 och 15 Ölov av år 1898".

§ 8

Jeppa Olanders yrkade att det nya företaget skulle utsträckas upp till avvägningspunkten 60+00 och förklarade att han önskade för-

ena sig med sökanden om företaget. Förening härom tecknades och vitsordades denna av förrättningsmannen och gode männen, bil 8.

8

§ 9

Sedan Ebbe Alwén förklarat att han inte ville kvarstå som sökande meddelade förrättningsmannen att kostnaden för förundersökningen från Dybäcks gård och ner till Hörte kvarn kommer att påföras Ebbe Alwén, eftersom undersökningen föranletts av föreningshandlingen som Ebbe Alwén undertecknat. På särskild fråga förklarade ägarna till Dybäcks gård att de ej önskade något förslag på denna sträcka men att de önskade kopior av uppmätningsskizten.

§ 10

Ansåg Karl Otto Alwén att Dybäcks gård ej borde deltaga i kostnaden för utvidgningen m m av sträckan 42+87-47+22. Om vid stora flöden vattnet hindrades att rinna över på denna sträcka så kommer det i stället att rinna över på ett annat ställe varför skadorna på Dybäck skulle bli desamma.

§ 11

Edvin Calmstedt yrkade ersättning för mark som åtgår till utvidgningen av ån och att schaktmassorna på sträckan 56+10-60+00 skulle uppläggas på östra sidan av ån.

§ 12

Ungefär vid avvägningsspunkt 58 finns nu en spång bestående av två telefonstolpar med därpå spikade bräder. Jeppa Olanders och Folke Olanders utfäste sig att ersätta denna spång med en likvärdig ifall utvidgningen av ån kom till stånd.

§ 13

Allmän väg

Bro för allmänna vägen 101, ö Vemmenhög-Skivarp, berörs vid avloppssektionen 46+10.

Befintlig bro medger ej ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup, varför ombyggnad måste ske. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande.

§ 14

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle företaga syngång på de i företaget ingående markerna samt att sakägarna även under syngången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

Nytt sammanträde skulle hållas den 20 maj kl 09.30 på samma plats och skulle ytterligare kallelse ej utgå.

Broar och
trummorFortsatt
handläggning

§ 15

Sammanträdet avslutades.

Avslutning

Nils M. Nilsson

Nils M Nilsson
Förrättningsman

Enoch Ohlsson.

Enoch Ohlsson

Börje Persson

Börje Persson

Gode män

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i Församlingshemmet, Östra Vemmenhög.

Sammanträdes-
plats

Kungörelse om syneförrättningen införd i Skånska Dagbladet och Ystads Allehanda torsdagen den 23 maj 1985, bil 9.

9

Kungörelse

Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt sakägarförteckningen, bil 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman och såsom gode män Enock Ohlsson och Börje Persson.

Närvarande

Närvarande sökande och övriga sakägare framgår av sakägarförteckningen, bil 3.

§ 15

På grund av arbetskonflikt hade sammanträdet som var utsatt att hållas måndagen den 20 maj måst inställas. Meddelande härom hade utsänts till sakägarna den 13-14 maj 1985. bil 10.

10

§ 16

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

Protokoll från
föregående
sammanträde

§ 17

Förrättningsmannen hade översänt förslaget, i den del som berörde allmänna vägen nr 101 till vederbörande vägförvaltning för yttrande, bil 11.

11

Skriftväxling

§ 18

På särskild fråga av förrättningsmannen meddelade Roland Ronnerbrandt att vägförvaltningen inte hade något att invända mot det upprättade förslaget.

§ 19

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

Upprättat för-
slag med till-
hörande hand-
lingar

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden såsom bilaga A
 Kostnadsförslaget "- B
 Arbetsbeskrivningen "- C.

A
 B
 C

§ 20

Synemännen avgav sitt utlåtande - se bilaga D med underbilagor Da-
 Db.

D

Utlåtandet
 avgives.

§ 21

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar
 härafter anföras vid Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen. Besvärshän-
 visning se synemännens utlåtande.

§ 22

Upptogs frågan om styrelseval.

Carl Otto Alwén föreslog att en aktförvarare skulle utses och att
 denne skulle kalla till sammanträde för val av styrelse om och när
 företaget vunnit laga kraft.

§ 23

Till aktförvarare utsågs Edvin Calmstedt och skulle han i före-
 skriften ordning kalla delägarna till sammanträde för val av sty-
 relse så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom
 trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgäng-
 liga för envar som önskade granska dem eller taga avskrifter.

§ 24

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens
 arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Förrättnings-
 kostnader

Hantlangning	2 704:-
Annonskostnader	1 268:-
Lokalhyra	102:-
Arvoden samt rese- och traktamentsersättning till gode män	1 160:-

§ 25

Dagens protokoll upplästes och lämnades utan erinran, varefter
förrättningen förklarades avslutad.

Avslutning

Nils M. Nilsson
Nils M Nilsson
Förrättningsman

Enock Ohlsson
Enock Ohlsson

Börje Persson
Börje Persson

Gode män

LÄNSSTYRELSEN

Malmöhus län

Juridiska enheten

Byråassistent Clas Hellstrand

FÖRORDNANDE

1979-04-12


11.32-1639-79

Se sändlista

Nils Martin Nilsson
Lantbruksnämnden
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Förordnande av förrättningsman enligt 10 kap 32 § vattenlagen

Med stöd av 10 kap 33 § vattenlagen (1918:523, senaste lydelse 1976:998) förordnar länsstyrelsen Er att företa syneförrättning avseende företag enligt 7 kap VL innebärande fördjupning av avlopp genom fastigheterna Dybäck 41:30 m fl i Ö Vemmenhögs socken, Skurups kommun, samt fördelning av framtida underhåll; allt enligt bifogad ansökan.



Ingvar Borgström



Clas Hellstrand

Bilaga

Ansökningsen i original

SÄNDLISTA

Kopia till

lantbruksnämnden, 270 204/79
Säbyholms Jordbruks AB, Box 170 50, 200 10 Malmö 17
naturvårdsenheten
juridiska enheten
akten + kopia av ansökningsen

BS

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Juridiska enheten
205 15 MALMÖ

11.32-11639-79
Ink. 1979-04-11
Länsstyrelsen, Malmö
Anm. bil.


Ang ansökan av Säbyholms Jordbruks AB om lagad syneför-
rättning avseende Dybecksån


Med anledning av bestämmelserna i KK 1968-04-19 med vissa bestämmelser om förordnande av förrättningsman enligt 10 kap 32 § vattenlagen, översändes härmed rubr ansökningshandling som inkommit till lantbruksnämnden.

Ansökan avser Dybecksån inom Dybecks gods. Sökande är Säbyholms Jordbruks AB som äger marken uppströms. Ansökan har aktualiserats genom problemen under den gångna snö-
vintern med upprepade och omfattande översvämningar i området.

Enligt lantbruksnämnden berör den sökta förrättningen huvudsakligen jordbruksintresse och är att anse som dikning enligt 7 kap vattenlagen.


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå ingenjör Nils Martin Nilsson, lantbruksnämnden i Malmöhus län.


Sven Adalberth
Avdelningsdirektör



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

11



298:199
298:34
D 370 304/79

1979-02-08

Lantbruksstyrelsen
Malmö

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~hög~~ tillhörig mark inom Ö Vemmenhögs

socken(-ar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Fördjupning av avlopp genom Dybäck 41:30 m.fl. fastigheter samt fördelning av framtida underhållet

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, invallning e. d.), vidare

förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om järnväg, landsväg, kloakutsläpp e. d. beröres m. m.

Meddelanden om förrättningen ställes till Säbyholms Jordbruks AB

Box 17050, 200 10 Malmö 17 040/73640

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Malmö den 7 febr. 1979

Sökandens namn:

Fastighet:

Säbyholms Jordbruks AB

för fastigheten Dybäck 41:49, Ö. Vemmenhög 28:14

» » Ölöv 13:1

» »

På Lantbruksnämndens vägnar:

YSTADS ALLEHANDA fredagen den 19 april 1985

KUNGÖRELSE

Sammanträde vid laga syneförrättning enligt vattenlagen (1918:523) angående torrläggning av marker till Ö. Vemmenhög 28:14 m. fl. fastigheter i Ö. Vemmenhögs socken av Malmöhus län kommer att hållas å Ö Vemmenhögs församlingshem fredagen den 3 maj 1985 kl. 09.30 då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.


Förrättningen avser fördjupning på viss sträcka av Dybäcksån och torde komma att beröra dels marker till Ölov nr 5, 13 och 15, Ö. Vemmenhög 28 samt Dybäck 6, 10 och 41 dels dikningsföretaget nr 5, 7, 11 och 15 Ölov av år 1898 dels Allmänna vägen nr 101 Ö. Vemmenhög-Skivarp.

Malmö den 17 april 1985

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Ystads Allehanda fredagen den 19 april 1985 intygas.

Malmö 1985-06-07



Nils M Nilsson
Förrättningsman

Dnr 270.204/79.

Sammanträdesdatum 1.1985-05-03.. 3.....
2.1985-06-07.. 4.....

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt, bilaga
För fastighet (område) ÖSTRA VEMMENHÖGS SOCKEN	1		
För fastighet (område) <u>Ölöv 13:1, Östra Vemmenhög 28:4, 28:14,</u> <u>Dybäck 41:49</u> Säbyholms Jordbruks AB (sökande) Box 17050 200 10 MALMÖ 17	1 2	genom Nils Olsson bitr av S Molin genom Nils Olsson bitr av S Molin	
För fastighet (område) <u>Ölöv 5:4</u> Jeppa Olanders Kronoslätt 230 20 KLAGSTORP	1 2	närw. bitr. av.. federn, Folke, ... Olanders,..... närw. bitr. av.. federn, Folke, ... Olanders,.....	
För fastighet (område) <u>Ölöv 5:18</u> Karl Gustaf Olsson Ölövvägen 5 270 10 SKIVARP	1 2	- närw, ...	
För fastighet (område) <u>Ölöv 5:18</u> Karin Elisabeth Olsson Ölövvägen 5 270 10 SKIVARP	1 2	- närw	
För fastighet (område) <u>Ölöv 15:4</u> Britten Persson Lönnerga gränd 1 212 30 MALMÖ	1 2	Edvin Calmstedt "-	3.1 3.1

Dnr 270.204/79.

Sammanträdesdatum 1.1985-05-03. 3

2.1985-06-07. 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område)			
Ölöv 15:4	1	Edvin Calmstedt	3.2
Ulla Andersson	2	"	3.2
Hunnerups gård			
222 20 LUND			
För fastighet (område)			
Ölöv 15:4	1	närv	
Hans Andersson	2	-	
Hunnerups gård			
222 20 LUND			
För fastighet (område)			
Ölöv 15:5, 15:6, 15:9, 15:10, Östra	1	Edvin Calmstedt	3.3
Vemmenhög 28:3	2	"	3.3
Anders Andersson			
Anglinelund			
270 10 SKIVARP			
För fastighet (område)			
Ölöv 15:5, 15:6, 15:9, 15:10, Östra	1	Edvin Calmstedt	3.3
Vemmenhög 28:3	2	"	3.3
Birgit Andersson			
Anglinelund			
270 10 SKIVARP			
För fastighet (område)			
Dybäck 41:30, 10:3, 6:1, 16:1, 14:1,	1	närv	
24:2, 32:1, 38:1	2	"	
Ebbe Alwén			
Dybäcks gård			
270 10 SKIVARP			
För fastighet (område)			
Dybäck 41:30, 10:3, 6:1, 16:1, 14:1,	1	-	
24:2, 32:1, 38:1	2	-	
Claes Ebbe Alwén			
Dybäcks gård			
270 10 SKIVARP			

Dnr 270.204/79.

Sammanträdesdatum 1.1985-05-03, 3.....
2.1985-06-07, 4.....

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område) Dybäck 41:30, 10:3, 6:1, 16:1, 14:1, 24:2, 32:1, 38:1 Carl Otto Alwén Stallerhults gård 270 35 BLENTARP	1 2	närvar "	
För fastighet (område) Dybäck 41:30, 10:3, 6:1, 16:1, 14:1, 24:2, 32:1, 38:1 Mats Alwén Karups gård 270 35 BLENTARP	1 2	närvar -	
För fastighet (område) Sysslomannen för dikningsföretaget "Nr 5, 7, 11 och 15 Ölov av år 1898" Edvin Calmstedt Ölov 15 270 10 SKIVARP	1 2	närvar bitr av Sven Otto Nyman närvar bitr av Karl Gustaf Olsson och Karin Elisabeth Olsson	
För fastighet (område) MYNDIGHETER	1		
För fastighet (område) Skurups kommun 274 00 SKURUP	1 2	Bo Svensson -	3.4
För fastighet (område) Länsstyrelsen i Malmöhus län Naturvårdsenheten 205 15 MALMÖ	1 2	- -	

Dnr 270.204/79.

Sammanträdesdatum 1.1985-05-03.. 3.....
2.1985-06-07.. 4.....

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan		Fullmakt, bilaga
	nr	anteckning om närvaro m m	
För fastighet (område) Vägverket Vägförvaltningen i Malmöhus län Box 4201 203 13 MALMÖ	1	John Jönsson bitr. av Claes Jakobsson 2 Roland Ronnerbrandt bitr av John Jönsson	
För fastighet (område) Kopia av kungörelsen exp, till ovanstående sakägare samt skrivelser till myndigheter bil. 4-6. Malmö 1985-04-18 <i>Nils M. Nilsson</i> Nils M Nilsson Ingenjör	1		
För fastighet (område) Meddelande om inställelse av sammanträdet 1985-05-20 avsänt till ovanstående sakägare. Malmö 1985-05-13 <i>Nils M. Nilsson</i> Nils M. Nilsson Ingenjör	1		
För fastighet (område) Kopia av kungörelsen 1985-05-23 exp. till ovanstående sakägare med undantag av Karl Gustaf Olsson och Karin Elisabeth Olsson. Malmö 1985-05-21 <i>Nils M. Nilsson</i> Nils M. Nilsson Ingenjör	1		
För fastighet (område)	1		
För fastighet (område)	1		

Fullmakt

Härmed befullmäktigar jag Edvin Calmstedt, Ölöv 15, Skivarp
att föra min ~~tal~~an vid laga syneförrättning den 3 maj 1985 .

Malmö 85-04-25

Britten Persson
Britten Persson

Bevittnas:

Birgitta Andersson
Birgitta Andersson

Ingvar Persson
Ingvar Persson

KUNGÖRELSE

Sammanträde vid laga syneförrättning enligt vattenlagen (1918:523) angående torrläggning av marker till Ö Vemmenhög 28:14 m fl fastigheter i Ö Vemmenhögs socken av Malmöhus län kommer att hållas å Ö Vemmenhögs församlingshem fredagen den 3 maj 1985 kl 09.30 då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Förrättningen avser fördjupning på viss sträcka av Dybäcksån och torde komma att beröra dels marker till Ölöv nr 5, 13 och 15, Ö Vemmenhög 28 samt Dybäck 6, 10 och 41 dels dikningsföretaget nr 5, 7, 11 och 15 Ölöv av år 1898 dels Allmänna vägen nr 101 Ö Vemmenhög - Skivarp.

Malmö den 17 april 1985
Nils M Nilsson
Förrättningsman

Fullmakt

Härmed beviljas fullmakt för lantbr.
Edvin Calmstedt Ölöv 15 att föra min talan
vid laga syneförrättning angående torrläggning
av marker till Ö Vemmenhög 28:14 m. fl. fastig-
heter.

Lund 850425

Ulla Andersson
Ulla Andersson

Bevitnas:

Ingemar Persson *Anne Calmstedt*

Fullmakt.

Härmed beviljas fullmakt för lantbr.

Edvin Balmstedt Ölöv 15 att föra vår sak an
vid laga syne för räkning angående storr-
läggning av marker till Ö. Vemmenhög 28:14
m. fl. fastlig heder.

Ö. Vemmenhög 1/5 85

Anders Andersson.

Pärjil Andersson

Bevittnar:

Karl Nilsson

Elsa Nilsson

KUNGÖRELSE

Sammanträde vid laga syneförrättning enligt vattenlagen (1918:523) angående torrläggning av marker till Ö Vemmenhög 28:14 m fl fastigheter i Ö Vemmenhögs socken av Malmöhus län kommer att hållas å Ö Vemmenhögs församlingshem fredagen den 3 maj 1985 kl 09.30 då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Förrättningen avser fördjupning på viss sträcka av Dybäcksån och torde komma att beröra dels marker till Ölöv nr 5, 13 och 15, Ö Vemmenhög 28 samt Dybäck 6, 10 och 41 dels dikningsföretaget nr 5, 7, 11 och 15 Ölöv av år 1898 dels Allmänna vägen nr 101 Ö Vemmenhög - Skivarp.

Malmö den 17 april 1985
Nils M Nilsson
Förrättningsman

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

1985-04-23

1

Plats och tid

Kommunalkontoret, Skurup, 1985-04-23, kl. 13.30-18.00

Beslutande

Ordföranden Sven-Bertil Persson (c)
 Ledamöterna Elisabeth Viklund (m)
 Gottfrid Wennerborn (kv)
 Karl-Erik Ohlsson (s)
 Suppleanten Inger Wennhall (s)

Övriga deltagande

Stig Johansson, sekreterare
 Bengt Andersson, fastighetsingenjör, kl. 13.30-13.45, § 240
 K G Svensson, byggnadsinspektör, kl. 14.15-14.30, § 241
 Bo Larsson, Lennart Nyströms Byggn AB, kl. 14.15-14.30, § 241

Utses att justera

Inger Wennhall

Justeringens
plats och tid

Kommunalkontoret, Skurup, 1985-04-25, kl. 17.00

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer 240-262

Ordförande

Justerande

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

1985-04-23

Datum för
anslags uppsättande

1985-04-25

Datum för
anslags nedtagande

1985-05-17

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunalkontoret

Underskrift

Utdragsbestyrkande

§ 260.

Skrivelse från lantbruksnämnden i Malmöhus län om syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av marker inom Östra Vermenhögs socken

Lantbruksnämnden i Malmöhus län kallar till syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av marker inom Östra Vermenhögs socken, Skurups kommun, att hållas å Östra Vermenhögs församlingshem, fredagen den 3 maj 1985, kl. 9.30, då vederbörande sakägare har att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Arbetsutskottet beslutar efter föredragning enhälligt

att till kommunens ombud vid angiven syneförrättning enligt vattenlagen utse byggnadschefen Bo Svensson.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

1985-04-18

270 204/79

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Naturvårdsenheten
205 15 MALMÖ

Syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av
marker inom Ö Vemmenhögs socken, Skurups kommun

För kännedom översändes en kopia av kungörelsen i rubr ärende.

För att i möjligaste mån förhindra översvämningar har ett preliminärt förslag upprättats för Dybäcksån från Ölov ner till Hörte kvarn. Förslaget omfattar dels en fördjupning av ån och dels en förstärkning av skyddsvallen mot väster och söder. Ägarna till Dybäcks gods och Hörte kvarn har dock underhand förklarat att de själva vill klara erforderligt underhåll.

Vid sammanträdet kommer därför att föreslås en fördjupning endast av sträckan 43-56. Sträckan framgår av bifogad översiktskarta.

Nils M Nilsson

Nils M Nilsson
Förrättningsman

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

1985-04-18

204/79


Skurups kommun
274 00 SKURUP

Syreförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av
marker inom Ö Vemmenhögs socken, Skurups kommun

På grund av bestämmelserna i 10 kap 42 § 2 mom vattenlagen
översändes härmed en kopia av kungörelsen i rubr ärende.

För att i möjligaste mån förhindra översvämningar har ett pre-
liminärt förslag upprättats för Dybäcksån från Ölov ner till
Hörte kvarn. Förslaget omfattar dels en fördjupning av ån och
dels en förstärkning av skyddsvallen mot väster och söder Hörte
kvarn. Ägaren till Dybäcks gods har dock underhand förklarat
att de själva vill klara erforderligt underhåll.

Vid sammanträdet kommer därför att föreslås en fördjupning en-
dast av sträckan 43-56. Sträckan framgår av bifogad översikts-
karta.


Nils M Nilsson
Förrättningsman

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

24

1985-04-18

270 204/79

Vägverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Box 4201
203 13 MALMÖ

Syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av
marker inom Ö Vemmenhögs socken, Skurups kommun

Härmed översändes kungörelse angående sammanträde i rubr
ärende.

Väg 101 korsar Dybäcksån vid påle 56 som framgår av bifogad
översiktskarta. Beroende på yrkanden vid sammanträdet kan
viss fördjupning av bron komma att erfordras.

Nils M Nilsson

Nils M Nilsson
Ingenjör

FÖRENING

Härmed förenar jag mig med ~~vi oss~~ Säbyholms Jordbr. AB.
i dennes ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker
till Tofthägs gård
i Ö Kemmen Hägs socken (-nar),
Malmöhus län, och yrkar, att företaget gives sådan omfattning
att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning be-
redes ^{oss} mig tillhöriga marker.

Rybeck den 17/11 1980

Kl. 11.15

Bevittnas:

K. M. Nilsson

Vitsordas:

FÖRENING

Härmed förenar jag mig
 vi-ess med Säbyholms Jordbruks AB

i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till _____
 Ö Vemmenhög 28:14 m fl fastigheter

i Östra Vemmenhögs socken (-nær)

och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ända-
 målsenlig torrläggning och brukning beredes mig tillhöriga marker.
 ess

Östra 8 den 850503

Jeppa Olander

Bevittnas:

Vitsordas:

W. M. Nilsson

Gnada Olander

E. J. Jönsson

Kungörelse

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen (1918:523) angående torrläggning av marker till Ö Vemmenhög 28:14 m fl fastigheter i Ö Vemmenhögs socken av Malmöhus län kommer att hållas å Ö Vemmenhögs församlingshem fredagen den 7 juni 1985 kl 09.30 då vederbörande sakägare har att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Förrättningen avser fördjupning på viss sträcka av Dybäckån och torde komma att beröra dels marker till Ölov nr 5, 13 och 15, Ö Vemmenhög 28 samt Dybäck 6, 10 och 41, dels dikningsföretaget nr 5, 7, 11 och 15 Ölov av år 1898, dels Allmänna vägen nr 101 Ö Vemmenhög - Skivarp.

Malmö den 20 maj 1985

Nils M Nilsson
Förrättningsman

KUNGÖRELSE

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen (1918:523) angående torrläggning av marker till Ö Vemmenhög 28:14 m. fl. fastigheter i Ö Vemmenhögs socken av Malmöhus län kommer att hållas å Ö Vemmenhögs församlingshem fredagen den 7 juni 1985 kl. 09.30 då vederbörande sakägare har att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Förrättningen avser fördjupning på viss sträcka av Dybäckån och torde komma att beröra dels marker till Ölov nr 5, 13 och 15, Ö Vemmenhög 28 samt Dybäck 6, 10 och 41, dels dikningsföretaget nr 5, 7, 11 och 15 Ölov av år 1898, dels Allmänna vägen nr 101 Ö Vemmenhög - Skivarp.

Malmö den 20 maj 1985

Nils M. Nilsson
Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet och Ystads Allehanda torsdagen den 23 maj 1985 intygas.

Malmö 1985-06-07

Nils M. Nilsson

Nils M Nilsson
Förrättningsman

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN


MEDDELANDE

1985-05-13

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen (1918:523)
angående torrläggning av marker till Ö Vemmenhög 28:14 m fl
fastigheter i Ö Vemmenhögs socken av Malmöhus län

Rubr sammanträde som är utsatt att hållas i Ö Vemmenhögs församlingshem måndagen den 20 maj 1985 kl 09.30 inställes på grund av pågående lock-out.

Nytt sammanträde kommer att kungöras i laga ordning.



Nils M Nilsson
Förrättningsman

1985-06-04

Vägverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Box 4201
203 13 MALMÖ

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Dybäcksåns vattenavledningsföretag år 1985 i Ö Vemmenhögs socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 7 juni 1985 kl 09.30 å Ö Vemmenhögs församlingshem. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 101 får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Ert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap 52 § vattenlagen.

Nils M. Nilsson

Nils M Nilsson
Förrättningsman

1 Allmän väg

Bro för allmänna vägen 101 ö Vemmenhög-Skivarp berörs vid avloppssektion 56+08 - 56+16. Befintlig bro är utförd efter år 1900.

Befintlig bro vars botten ligger på + 9,60 medger ej erforderlig torrläggning av ovanförliggande mark. En ny bro måste därför utföras. Den bör grundläggas så att avloppets botten kan sänkas till + 8,70 m och skall den ges en fri spannvidd mellan landfästena om minst 4,0 m. H Hvy = 11,30.

Jämlikt 7 kap 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen i länet att vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad.


Så vitt vi kunnat iakttaga finns ingen
vattenläm på ifrågakommande bro så många
erindrings mot ovanstående förslag förslippe
ej. Hushållen för ny bro är ganska stor så
de ekonomiska skäl måste väj förvaltnings
ha beslut om utförande av minst
1 (helst 2) år för byggnad.

Malmö 850611


Rhinal Rhinal

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Ö VEMMENHÖGS SOCKEN							
Dybäck 41:30							
Ebbe Alwén äg							
Claes Ebbe Alwén äg							
Carl Otto Alwén äg							
Mats Alwén äg							
Brukningsbåtnad							
Minskade anläggnings- och underhålls- kostnader							18 000
Totalsumma kronor							18 000
Dybäck 41:49, Ö Vemmenhög 28:4 och 28:14, Ölöv 13:1 och 4:1							
Säbyholms Jordbruks AB äg							
Alstringsbåtnad					14 000		
Åker lättlera	1	0,58		6 000	24-000	8 000	4 640
"-	2	1,31		16 000	24 000	8 000	10 480
"-	3	0,84		16 000	24 000	8 000	6 720
"-					18 000		
"-	4	0,29		10 000	24-000	8 000	2 320
"-	5	0,58		18 000	24 000	6 000	3 480
"-	6	0,40		18 000	24 000	6 000	2 400
"-					20 000		
"-	7	0,08		10 000	24-000	10 000	800
"-	8	1,25		16 000	24 000	8 000	10 000
A-summa		5,33					40 840
Brukningsbåtnad							
Minskade bruknings- och underhålls- kostnader							9 000
B-summa							9 000
Totalsumma kronor							49 840
Ölöv 15:4							
Britten Persson äg							
Ulla Andersson äg							
Hans Andersson äg							
Alstringsbåtnad							
Åker lättlera	9	0,82		18 000	24 000	6 000	4 920
					16 000		
	10	0,34		7 000	24-000	9 000	3 060
Totalsumma kronor		1,16					7 980

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Ölöv 15:5, 15:6, Ö Vemmenhög 28:3							
Anders Andersson äg							
Birgit Andersson äg							
Alstringsbåtnad					18 000		
Åker lättlera	11	0,11		8 000	~~24-000~~	10 000	1 100
	12	0,16		20 000	24 000	4 000	640
	13	0,10		20 000	24 000	4 000	400
	14	0,13		20 000	24 000	4 000	520
					18 000		
	15	0,78		8 000	~~24-000~~	10 000	7 800
A-summa		1,28					10 460
Brukningsbåtnad							
Minskade bruknings- och underhålls- kostnader							3 000
B-summa							3 000
Totalsumma kronor							13 460
Ölöv 5:4							
Jeppa Ölanders äg							
Alstringsbåtnad							
Åker lättlera	16	0,32		10 000	21 000	11 000	3 520
"	17	0,18		20 000	24 000	4 000	720
"	18	1,00		9 000	21 000	12 000	12 000
Totalsumma kronor		1,50					16 240
Summa för hela företaget		9,27					105 520



Nils M Nilsson
Förrättningsman



Enock Ohlsson

Gode män



Börje Persson

Företagets namn

Dybäcksåns vattenavledningsföretag
år 1985


KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1985-06-07....

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
42+87- 47+20	433	Dikessträckan F-G					
		Schaktning sandig morän	m ³	2 440	4:-	9 760	
		Utplacering i vall och avjämning	m ³	2 440	2:-	4 880	
		Tillägg för transport av vissa massor	m ³	200	7:-	1 400	
46+		Upptagning av gamla lagningar av genombrott samt återställande av vall				2 000	
		Röjning				1 000	19 040
		Ersättning för intrång genom upplag och viss markförlust samt borttagning av unggranar till ägarna av Dybäck 41:30					2 000
		För oförutsett, arbetsledning m m tillägges ca 15 %					2 860
		Summa					23 900
47+20- 50+20	300	Dikessträckan G-H					
		Schaktning sandig morän	m ³	1 500	4:-	6 000	
		Utplacering i vall och avjämning	m ³	1 500	2:-	3 000	9 000
		Ersättning för markförlust till ägaren av Dybäck 41:49 och Ö Vemmenhög 28:14	m ²	440	2:40	1 056	1 056
		För oförutsett, arbetsledning m m tillägges ca 15 %					1 444
		Summa					11 500
50+20- 60+20	1 000	Dikessträckan H-I					
		Schaktning något sandig morän	m ³	5 100	4:-	20 400	
		Utplacering i vall och avjämning	m ³	5 100	2:-	10 200	30 600
		Ersättning för markförlust till ägaren av Ö Vemmenhög 28:14 och Ölöv 13:1	m ²	680	2:40	1 632	
		ägarna av Ölöv 15:4	m ²	350	2:40	840	
		ägarna av Ölöv 15:5-6	m ²	460	2:40	1 104	3 576
		För oförutsett, arbetsledning m m tillägges ca 15 %					4 724
		Summa					38 900

Förrättningsmannens namnunderskrift och förtydligande


 Nils M Nilsson

Företagets namn

Dybäcksåns vattenavledningsföretag
år 1985

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		Sammandrag					
42+87-47+20	433	Dikessträcka F-G				23 900	
47+20-50+20	300	" G-H				11 500	
50+20-60+20	1 000	" H-I				38 900	
	1 733					74 300	
						=====	

Dybäcksåns vattenavledningsföretag år 1985
Ö Vemmenhögs socken
Malmöhus län

1 UTFÖRANDE

1.1 Ritningar

Arbetet skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade företag hörande förslagshandlingar och ritningar.

1.2 Utsättning

Entreprenören, eller den varom särskilt avtalats, skall svara för all erforderlig utsättning för entreprenadens utförande. Utsättning utföres från anvisade utgångspunkter.

2 ÖPPNA AVLOPP

2.1 Sträckning i plan

Vid schakt i befintlig å skall sektioner i regel utvidgas åt öster. Åt väster skall utvidgningen ske endast så mycket att en släntlutning om högst 1:1,5 kan erhållas och så att mindre krökar uträtas i möjligaste mån.

Block som inte har tillräcklig inbäddning i slänt schaktas bort så att nedfall undviks.

2.2 Avvikelser från bestämd sektion

Ungefär vid sektion 48+30 passerar en rörledning under åns botten. Före grävning skall ledningen lokaliseras noggrant. På en sträcka om ca 4 m mitt över ledningen skall åbotten ej uppgrävas till större djup än den nuvarande eller ca 0,4 m högre än den nya bottenlinjen. Då släntlutningen är 1:1,5 så blir bottenbredden i förhöjningen ca 3,2 m. Återgång till normal sektion skall sedan ske successivt på en sträcka om 10 m uppströms och nedströms förhöjningen.

Vid sektion 50+20-50+25 skall sektionen i viss mån anpassas till befintliga landfästen så att dessa kan bibehållas.

Vid sektion 52+20 får sektionen i viss mån anpassas till befintliga anläggningar. Därav uppkommen dämning får dock ej överstiga 1-2 cm.

2.3 Stängsel

Det åligger företagets styrelse tillse att stängsel utmed avlopp har flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras.

2.4 Upplag för schaktmassor

Schaktmassorna skall användas till förstärkning av befintlig vall varvid följande minimidimensioner skall gälla: Släntlutning mot ån ej brantare än 1:1,5. Vallkrönets höjd över föreskriven botten skall vara minst 3,0 m. Vallen skall vid uppläggnings ges en sådan höjd att den även efter sättning håller föreskriven höjd. Vallkrönet skall ha en bredd om minst 3 m. Vallen får ej ges brantare lutning mot åker och betesmark än 1:2 på sträckan F-G-H och 1:7 på sträckan H-I.

Avjämnning av nuvarande vall skall ske om krönet ligger mer än 0,10 m över föreskriven höjd.

Före vallens uppläggning skall matjorden avtagas på betesmark och åker. I samband med vallens iordningställande skall den avtagna matjorden påföras som översta skikt. På sträckan H-I skall det täckande matjordsskiktet ha en tjocklek om minst 0,1 m.

Om på en viss sträcka de uppschaktade massorna ej räcker till för att bygga upp föreskriven vall så kan två förfaranden tillämpas. I ena fallet kan sektionen breddas varvid ytterligare massor kan upptagas. Är bottenförhållandena goda kan massor även upptagas på djupet. I det andra fallet får massorna transporterats från sträckor där man har överskott till de sträckor där det föreligger brist på massor.

Före anbuds inkrävande bör styrelsen träffa överenskommelse med vederbörande markägare om vilket förfarande som skall tillämpas.

Uppstår överskott av schaktmassor som ej behövs på annat håll så bör de i första hand användas till att minska släntlutningen mot åker och betesmark så att brukningen av vall och slänt underlättas i möjligaste mån.

Sten skall i möjligaste mån placeras i vallen på sådant sätt att den kommer att täckas av ett jordlager om minst 0,4 m tjocklek.

2.5 Ras och släntförstärkning

Ras och skred som kan uppkomma under arbetets utförande skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.

3 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

3.1 Dämning

Vatten i dike och vattendrag får under den tid då arbetet pågår uppdammas och regleras i den omfattning som erfordras för

för entreprenadens ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

3.2 Röjning

Det åligger företagens styrelse tillse att träd och buskar som växer i och utmed berört vattendrag i god tid rothuggas och bortforslas i den omfattning som erfordras för att inte hindra entreprenadens ändamålsenliga utförande. Nedhuggna träd och buskar får inte blandas med schaktmassorna utan skall hållas skilt från desamma.

3.3 Gränsmärken

Befintliga gränsmärken får ej genom entreprenadens utförande rubbas eller täckas av schaktmassor, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmäterienhets försorg.

3.4 Anmälningsplikt

Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el- och telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

3.5 Fixpunkter

För höjdbestämmning har följande fixpunkter utmärkts

Fixp = + 10,75 m

Västra landfästet till en tidigare järnvägsbro vid sektion 50+20. Utmärkt med kors på sydöstra hörnet av pallskiftet.

Fixp = + 12,06 m

Bro för väg 101 ca 70 m väster sektion 56+08. Ovankanten av metalldubb på nordöstra hörnet av bron.

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen ang torrläggning av marker till Ö Vemmenhög 28:14 m fl fastigheter.

Socken: Ö Vemmenhög

Län: Malmöhus

Företaget avser att minska riskerna för översvämning och förbättra dräneringsmöjligheterna.

Företaget behandlas såsom vattenavledning enligt bestämmelserna i 7 kap vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap vattenlagen och med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare).

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter
 Profilritning över berörda avlopp
 Tvärsektioner av berörda avlopp

Ritningsbeteckningar se särskild bilaga.

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med RAK:s höjdsystem; anslutningsfix Ö Vemmenhögs kyrka. Horisontal koppardubb i stensockeln å tornets SV hörn, (ej hörnet å det från tornets V sida utbyggda ingångskoret), 0,08 m Ö om knuten och 0,18 m över marken. Dubbens överkant avvägd. H ö h 15,82 m.

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se även särskild fixpunktbeskrivning tillhörande bil arbetsbeskrivning.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i dikningsföretaget Nr 5, 7, 11 och 15 Ölov av år 1898, vilket handlagts vid syneförrättning. De avlopp, som därvid fastställts avsåg ej fullständig torrläggning eftersom kostnaderna då ansågs för höga. I fortsättningen benämns detta företag "1898 års företag".

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar.

Öppet avlopp: sträckan F-G-H-I. Påbyggnad av nuvarande skyddsvall i sträckningen F-G-H-I.

Det må anmärkas att vissa områden icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av här framlagt förslag.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

Bil

1 Ändamål och handläggning

2 Läge

3 Plankarta, profilritning, höjdsystem

C

4 Äldre företag

5 Omfattning

6 Laga hinder

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerad med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats för öppen mark till 1 liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats så att endast en obetydlig del av markerna över-
svämmas vid normala flöden. För att minska riskerna för vallgenom-
brott vid mera exceptionella flöden föreslås att den nuvarande val-
len påbygges så att krönet kommer att ligga minst 3 m över föresla-
gen botten och att krönbredden skall vara minst 3 m.

1 Allmän väg

Bro för allmänna vägen 101 Ö Vemmenhög-Skivarp berörs vid avlopps-
sektion 56+08 - 56+16. Befintlig bro är utförd efter år 1900.

Befintlig bro vars botten ligger på + 9,60 medger ej erforderlig
torrläggning av ovanförliggande mark. En ny bro måste därför ut-
föras. Den bör grundläggas så att avloppets botten kan sänkas till
+ 8,70 m och skall den ges en fri spännvidd mellan landfästena om
minst 4,0 m. H Hvy = 11,30.

Jämlikt 7 kap 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen i länet
att vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad.

2 Ägobro

Gångbro vid sektion 58+70. Jeppa Olanders och Folke Olanders skall
utföra en likvärdig bro. Se förrättningsprotokollet § 12.

3 Underhåll av bro och trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila
den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro
eller trumma.

För mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp och för skada
och intrång genom jordupplag, skall ersättning utgå - med belopp
som finnes angivna i bifogad kostnadsförslag.

De uppschaktade massorna skall placeras i anslutning till befintlig
vall och med ett matjordslager överst om minst 0,1 m tjocklek.
Släntlutningen mot åker skall där så är möjligt ej vara brantare
än 1:7. Någon ersättning för upplag på dessa sträckor skall därför
ej utgå.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande
av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jäm-
likt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 22 § och 10 kap 60 § upp-
skattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets ut-
förande.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har
av synemännen uppskattats till belopp, som anges i bifogade vär-
deringslängd, sammanlagt 105 520 kr, varvid följande grunder till-
lämpats.

7 Hydrogra-
fisk ut-
redning

8 Broar och
trummor

9 Ersätt-
ningar

10 Markvärde-
ring och
båtnads-
uppskatt-
ning

A

Nyttan har uppskattats under två huvudbeteckningar: Alstringsbåtnad och bruksningsbåtnad.

Under beteckningen Alstringsbåtnad har synemännen enligt bestämmelserna i 10 kap 60 § vattenlagen uppskattat den torrlägningsförbättring som uppkommer genom företaget.

Under beteckningen Bruksningsbåtnad har synemännen uppskattat fördelar som vinnes bl a genom att genomläckning av vallen minskar och säkerheten mot vallgenombrott ökar samt att ogrässspridningen minskar genom att vallen till största delen blir brukbar. Under samma beteckning har även förts den nytta som Dybäcks gård erhåller.

Eftersom på vissa delar av sträckan F-G-H markytan väster om ån ligger i höjd med eller obetydligt över åbotten så kan ett vallgenombrott här snabbt medföra att nästan allt åvatten tar sig ny väg ned över ägorna till Dybäcks gård varvid stora skador kan uppstå. Ett undvikande av dessa skador är förvisso en nytta som uppkommer genom det nya företaget. Men såsom det mycket riktigt påpekas i förrättningsprotokollet § 10 så begränsas denna nytta genom att en del av det kvarhållna vattnet med stor sannolikhet kommer att rinna över på något annat ställe, dock med mindre skador som följt.

Om ägarna till Dybäcks gård vill undvika skador i möjligaste mån så måste de vidtaga åtgärder längs hela den inom egendomen belägna åfåran och även något utom eftersom exempelvis vatten som rinner över på Toftshög sedan fortsätter ner på Dybäcks gård. Genom förevarande företag behöver ägarna till Dybäcks gård ej vidtaga några åtgärder på sträckan F-G-H. Kostnaden för att åstadkomma ett likvärdigt skydd på denna sträcka, om hänsyn ej tas till ovanförliggande markers torrläggning, har av synemännen uppskattats till 18 000 kronor. Synemännen anser att den nytta som Dybäcks gård erhåller genom förevarande företag uppgår till minst motsvarande belopp.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt 74 300 kr, se bilagda kostnadsförslag, bil B.

1 Anläggningskostnad

1898 års företag rensar dikessträckan H-I vart 3:dje år för en kostnad mellan 5-7 000 kronor. Utförandet av det nya företaget medför att minst två rensningar bortfaller. 1898 års företag skall därför till utförandet av det nya företaget betala en engångsavgift om 10 000 kronor.

Berörda marker är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. I anledning härav skall kostnaden för företagets utförande fördelas i direkt förhållande till båtnaden.

Av bifogad kostnadsfördelninglängd, bil Da, framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttas.

B

11 Kostnader

12 Kostnadsfördelning

Da

2 Underhållskostnad

Företaget omfattar en åsträcka om 1 733 m varav 1 000 m även ingår i avdelning 2 av 1898 års företag. Samma avdelning omfattar dessutom en åsträcka om 187 m uppströms punkten I.

På grund av de ringa fallförhållandena är samtliga sträckor mer eller mindre beroende av varandra, vilket medför krav på samtidiga rensningsåtgärder. Ensamordning mellan de båda företagen synes därför nödvändig.

Med anledning härav får synemännen angående företagets framtida underhåll bestämma följande:

Under 5 år efter det att företaget färdigställts och godkänts skall underhållskostnaderna fördelas efter samma procenttal som gäller för kostnaden vid första utförandet.

Efter utgången av år 5 skall företaget rensas och i övrigt ställas i förslagsenligt skick. Sedan avsyning företagits av behörig förrättningsman skall företaget ingå i avdelning 2 av 1898 års företag och skall underhållskostnaderna fördelas efter andelstal som finns angivna i bifogad kostnadsfördelningslängd, bil Db.

Db

Denna längd har utarbetats under hänsynstagande till bestämmelserna i 7 kap 34 § vattenlagen.

3 Förrättningskostnad

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap 80 § vattenlagen skall iakttagas.

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 211 kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

13 Vattendomstolsavgift

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

14 Yrkanden

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

15 Arbetets utförande, arbetstid

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft,
samt skall vara färdigställda före utgången av år 1990,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Dybäcksåns Vattenavledningsföretag år 1985.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

16 Framtida
underhåll

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare till-
 se att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles
 borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sak-
 ägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyl-
 dig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag
 skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föresla-
 gits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupp-
 lag o dyl bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god
 tid innan aktuell rensning påbörjas.

Rensningsmassor får ej uppläggas på vallkrönet på sådant sätt att
 framkomligheten minskar eller så att vallen påtagligt kommer att
 avvika från förslaget.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väl-
 jes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i
 vattenlagen 7 kap 64 §.

17 Organisa-
tion

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda
 PM, bil E.

E

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall för-
 varas av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföran-
 den i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga
 för envar, som vill taga del av desamma.

18 Aktför-
varare

Talan mot förrättningen må föras vid Växjö Tingsrätt, Vattendom-
 stolen, Box 210, 351 05 Växjö 1, till vilken besvären med iakt-
 tagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § skall vara in-
 givna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrätt-
 ningens avslutande.

19 Besvårs-
hänvisning

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols pröv-
 ning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning
 som för lagakraftäggande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.

20 Utlåtandets
verkstäl-
lighet

Östra Vemmenhög den 7 juni 1985

Nils M. Nilsson
 Nils M Nilsson
 Förrättningsman

Enock Ohlsson
 Enock Ohlsson

Börje Persson
 Börje Persson

Gode män

Företagets namn

Dybäcksåns vattenavledningsföretag
år 1985

KOSTNADSFORDELNINGSLÄNGD

Datum

1985-06-07

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Dybäck 41:30 Ebbe Alwén äg Claes Ebbe Alwén äg Carl Otto Alwén äg Mats Alwén äg		18 000		10 968	17,058	
Dybäck 41:49, Ö Vemmenhög 28:4, 28:14, Ölöv 13:1 och 4:1 Säbyholms Jordbruks AB äg	S	49 840		30 371	47,233	
Ölöv 15:4 Britten Persson äg Ulla Andersson äg Hans Andersson äg		7 980		4 863	7,563	
Ölöv 15:5, 15:6, Ö Vemmen- hög 28:3 Anders Andersson äg Birgit Andersson äg		13 460		8 202	12,756	
Ölöv 5:4 Jeppa Ölanders äg		16 240		9 896	15,390	
Summa		105 520		64 300	100,000	

Namnunderskrift(er)

Nils M. Nilsson
Nils M Nilsson
Förrättningsman*Enock Ohlsson*
Enock Ohlsson*Börje Persson*
Börje Persson

Gode män

Företagets namn

Dybäcksåns vattenavledningsföretag
år 1985
Underhållsfördelningslängd för av-
delning 2 inom 1898 års företag efter
samgående med Dybäcksåns vattenavled-
ningsföretag år 1985

44

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1985-06-07

Bilaga Db

Ant förte blad

1

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Dybäck 41:30 Ebbe Alwén äg Claes Ebbe Alwén äg Carl Otto Alwén äg Mats Alwén äg					11,46	
Dybäck 41:49, Ö Vemmenhög 28:4, 28:14, Ölöv 13:1 och 4:1 Säbyholms Jordbruks AB äg	S				36,61	
Ölöv 15:4 Britten Persson äg Ulla Andersson äg Hans Andersson äg					7,81	
Ölöv 15:5, 15:6, Ö Vemmenhög 28:3 Anders Andersson äg Birgit Andersson äg					13,02	
Ö Vemmenhög 28:6 Ebbe Alwén äg Claes Ebbe Alwén äg Carl Otto Alwén äg Mats Alwén äg					1,27	
Ölöv 15:5, 15:9, 15:10 Anders Andersson äg Birgit Andersson äg					0,85	
Ölöv 5:4 Jeppa Ölanders äg					13,02	
Ölöv 5:5 och 5:26 Erik Karlssons dödsbo äg Olga Karlsson äg					0,51	
Ölöv 5:11 Erik Hulthén äg Svea Hulthén äg					0,04	
Överföres					84,59	

Namnunderskrift(er)

Nils M. Nilsson
Nils M Nilsson
Förrättningsman

Enock Ohlsson
Enock Ohlsson

Börje Persson
Börje Persson

Gode män

Företagets namn

Dybackåns vattenavledningsföretag
år 1985

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1985-06-07

1

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört					84,59	
Ölöv 5:17 Gunnar Friberg äg					0,91	
Ölöv 9:8 Sven Otto Nyman äg					3,56	
Ölöv 5:18 Karl Gustav Olsson äg Karin Olsson äg					6,09	
Ölöv 5:25 Per Hansson äg					0,10	
Ölöv 5:19 Urban Gidlund äg					0,37	
Ölöv 5:20 Erik Jakobsson äg					0,56	
Ölöv 15:17 Arne Hagelin äg					0,31	
Ölöv 15:16 Anders Ohlin äg					0,35	
Ölöv 15:12 Katarina Hansson äg					1,51	
Ölöv 11:2 A Louis Timmerman äg Gun-Britt Timmerman äg					0,97	
Ölöv 7:4 Henning Magnusson äg					0,06	
Ölöv 1:14 Allan Nilsson äg Anna-Lisa Nilsson äg					0,19	
Ölöv 11:2 B Johan Karlsson äg					0,43	
Summa					100,00	

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum. Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.	VL 7: 61-65 Styrelse	
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.		

att till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;

att, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;

att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.

Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.

Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.

3:20

3:22

7:58

7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligt eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med delägarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7: Uttaxering
60-63 av medel
3:20

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inrepat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indrivna debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och årtalet för förrättnings handläggning.

Malmöhus län

1988-08-11

38 929/87

Handläggare

Ingmar Thorén

Säbyholms Jordbruks AB

Box 1

270 22 Köpingsbro

Företagets namn

Dybäcksåns vattenavledningsföretag år 1985

Socken

Ö Vemmenhög

Länsbet

M

Ordf. i styrelsen - ~~Kjell-Olof Johansson~~

Edvin Calmstedt

Arbetstid jml. VL 10:62

1990-12-31

Förlängning jml. VL 7:58

Ant. om statligt stöd

Slutbesiktning utförd 1987-10-27.

Besiktningsutlåtande upprättat av undertecknad 1987-10-27.

Efterbesiktning utförd av undertecknad 1988-03-10.

Påtalade fel och brister åtgärdade med undantag av gångbro vid sektion 58+70.

Vid efterbesiktning 1988-08-11 var ovannämnda gångbro utförd.

Företaget är i sin helhet utfört i nära överenskommelse med det upprättade förslaget.

Företaget godkännes i vattenrättsligt hänseende.

Besiktningsmannens namnunderskrift



Ingmar Thorén

Ingenjör