
Bl. 1.

Förslag till
torrläggning av mark till
Fjelie n:r 5 m.fl. hemman
uti Fjelie socken av Torna härad,
Malmöhus län;
upprättat vid lagasynefärrättn. år 1929 av

Stadens lantbr.ingeniör.



Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 26 juni 1931 fastställd Stadens ersättningar vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 augusti 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.


RIN.Nr 001
IM 360290 1
Nr 238 Malmöhus 3 rote


Förslag till
torrläggning av mark till
Fjelie nr: 5 m.fl. hemman
uti Fjelie socken av Torna härad
och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättn. år 1929 av

Emil Persson
Statens lantbruksingenjör.

Anteckning.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 jan. 1931
fastställdes dessa ritningar vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 augusti 1931.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.


Förslag till ägovägsbro vid 6+70. Skala 1:50.







Förslag till underbyggnad av byggelvägsbron vid 3+93-4.

Skala 1:50.







Förslag till brunn.
Sk. = 1:50.




Förslag till ommurning av utlopp. Sk. = 1:50.




Skala 1:50.







Höjd- och sektionsskala 1:100.



Längdskala 1:4000.






DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JAN 1932
1115


RITN. Nr 002
M 3:0230 2
Ac 238 Malmöhus 3 rita

Förslag till torrläggning av mark till Fjälie n:r 5 m.fl. hemman uti Fjälie socken av Malmöhus län; upprättat vid lagaq syneförrättn. år 1929 av

Statens landtbruksingenjör

Förslag till djupare avlopp genom en vid sektion 6+136.75 å Bjerred - Lunds järnväg befintlig bro, vilken utföres enligt ett av Einar Sahlén år 1900 upprättat och av W. Gagner fastställt förslag.






Skala 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 4 m

Situationsplan.

Skala 1:2000.



Skala 1:2000.

100 50 0 100 m.

Avskrift

Denna Kungl. Maj:ts nådiga prov-den 26 juni 1929. Jämte Eder ifrån eftersändelse vid Jordbrukets utlåtande.

Stockholm den 1 augusti 1931.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Avskrift.

Granskad utan anmärkning.

Jönköping den 7 nov. 1929

R. Ekvall.

t.f. distriktschef.

Överinseende

Expedierad 3

DIARIE NR 1115
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN 1932

RITN. Nº 003

M 3*0230

Nr 238 Malmöhus 3 Rita

M 3*0230

1115

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1932

Betänkande angående vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Fjelie nr 5 m.fl. hemman av år 1929"; uti Fjelie socken av Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 juni 1931 fastställd tid efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Fjelie nr 5 m.fl. hemman av år 1929"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett floddike eller naturligt vattendrag jämte nygrävning och rörläggning av en del mindre tillopp för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Fjelie nr 5, 24, 10, 1, 11, 4, 20 och 19 jämte samfäld mark till Fjelie by och ett gatehus nr 14 uti Fjelie socken av Torna härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget intill och huvudsakligen norr om Fjelie järnvägsstation med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 28 februari 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 13 november 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid an-

förts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis den 14 februari 1930.

I enlighet med sammanträdesprotokollets §:17 har styrelsen erhållit i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och enligt en förening av den 13 nov. 1929 hava även 5 st. av delägarna uppdragit åt densamma att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande och utgöra de senare 96.98 % av hela företagets förbättringsvärde. Då två av de lånesökande äro arrendatorer av eklesiastikt hemman har även tillstånd för dessa sökts och erhållits enligt efterstående "utdrag av Lunds domkapitels boställsprotokoll den 27 november 1929.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av .....12.99 har.

annan mark ..... 3.55 "

eller tillsammans ..... 16.54 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera, sand och något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa vattenavledningsföretaget i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en bro för Bjärred - Lund - Harlösa järnväg under vilken det varit nödigt föreskriva en sten-sättning i cementbruk enligt upprättad ritning. Chefen i södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet har granskat densamma utan anmärkning enligt å ritningen tecknat bevis.

I företaget ingår även en bygdevägstrumma vid 0, en bygdevägsbro av betong vid 3 + 93 och en rörledning vid 15 + 59. Av dessa är den förstnämnda tillräckligt stor och ligger på nödigt djup. De bägge senare lägga därmot hinder i vägen för den ovanför desamma liggande markens torrläggning, varför det varit nödigt föreskriva en underbyggnad av den förstnämnda och en rörledning under den senare efter upprättade ritningar. Vägstyrelsens ordförande har varit kallad till förrättningen, men ej iakttagit någon inställelse.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa skulle båtnadsvärdet för hela företaget uppgå till 16.211:40

kostnaden enligt kostnadsförslaget uppgå till 10.925:15

varför vinsten skulle bliva ..... 5.286:25 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.67 kr. skulle således ett bidrag kunna erhållas med 38.45%eller med ..... 4.200:71 kr.

och ett lån med ..... 6.521:44 "

eller ett statsunderstöd med ..... 10.722:15 kr.

Lund i maj 1930.

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	12	99							12	68						
Annan mark	3	55							2	85						
Påräknad landvinning																
Summa	16	54	39774	70	45986	10	16811	40	15	53	27932	10	43654	10	15722	—

Lund i maj 1931
Lund Ruggren

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Tabell

Socken by och hemman	Ägolittera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Summa areal		Båtnad		Andel	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
Fjelie s:n															
Fjelie		1	24	Lönebetj. Nyström											
				bod. arr. Nils Andersson	1-3,5,6,8,9	1	63.-		17.-	1	80.-	975	80		
do		1	24	" " "	10		05.-				05.-	15	—		
do		46/1000	10	Nils Andersson	12, 18		55.-				56.-	318	—		
do		3/8	1	Per Andersson	16, 17		14.5		23.-		37.5	84	70		
do		57/1000	10	Anton Nilsson	18-20, 22, 24	1	93.-		05.-	1	98.-	2081	—		
do		4/8	5	" "	27-29		82.-		13.-		95.-	759	-		
do		8.353:848/16452.800	12	Ivar Hansson	31		10.-				10.-	30	-		
Jamfäld mark till Fjelieby				Nämndeman Nils Andersson	32-36				49.-		49.-	361	20		
Fjelie		1/48	11	Hans Olsson, arr. Julius Hansson	45, 46		81.-				81.-	420	—		
do		1/96	11	Ivar Hansson	47		04.-				04.-	6	—		
do		1/4	4	Anton Nilsson	48-55, 57, 58, 60-62	3	50.5		63.-	4	13.5	5448	30		
do		3/8	20	Hemmansägaren Anders Hansson	63-81, 83	1	84.5	1	85.5	3	70.-	5014	90		
Avs. p. do gatehus n:r 14				Nils Andersson	84		02.5				02.5	7	50		
Fjelie		61/180	19	Nils Ericsson	86-92	1	49.-			1	49.-	696	—		
				Summa:		12	99.-	3	55.5	16	54.5	16211	46		

Lund i maj 1930

Ernst Berggren

b

i kostnaden för																	
				Vikeshemkana A-B-C, B-F D-G-H, G-J och D-E		Laga syneförrättning m. m.		Beträkande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
				613	96	34	06	9	59	657	61	0,67	38,45	252 84 / 252	85	404	76
				9	43	0	51	0	14	10	08	"	"	3 78 / 3	88	6	20
				200	08	11	09	3	12	214	29	"	"	82 32 / 82	39	131	20
				53	29	2	94	0	83	57	06	"	"	21 84 / 21	94	—	—
				1309	34	72	66	20	45	1402	45	"	"	539 28 / 539	34	863	21
				477	55	26	48	7	45	511	48	"	"	196 56 / 196	66	314	82
				18	87	1	02	0	29	20	18	"	"	7 56 / 7	76	—	—
				227	26	12	63	3	55	243	43	"	"	93 66 / 93	60	—	—
				264	26	14	66	4	13	283	05	"	"	108 78 / 108	83	174	22
				3	77	0	23	0	06	4	06	"	"	1 68 / 1	56	—	—
				3428	01	190	19	53	53	3671	73	"	"	1411 62 / 1411	78	2259	95
				3155	32	175	03	49	26	3379	61	"	"	1299 06 / 1299	46	2080	15
				4	72	0	28	0	08	5	08			2 10 / 1	95	—	—
				434	14	24	11	6	79	465	04	"	"	178 92 / 178	81	286	23
				10200	—	565	88	159	23	10925	15			4200 / 4202	71	6520 / 6521	44

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag .....
sikesbärkarna A-B-CD; E-F; D-GH; G-J och D-E 10200:-

Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95 .....

Arvode m. m. för syneförrättningen 565,00

Kostnader i underställnings- besvärs- mål .....

Arvode m. m. för betänkande 159,37 725,15

Summa Kronor 10925:15

Lund i maj 1920
Emil Berggren

Stat. Tull. Anstalt

Vid arbetsplanens fastställande har Kostnaden på förslaget beräknats till 10925 kronor 15 öre varav på låne-sökandesias andel 10595 kronor 34 öre

Skeskeholm den 31 augusti 1921
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Avskrift.

F ö r e n i n g

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Fjelie nr 5 m.fl. hemman uti Fjelie socken av Torna härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Fjelie den 13 november 1929.

Anton Nilsson
Ägare av Fjelie nr 5, 10 och 4.

Nils Andersson
Arrendator av Fjelie 24
Ägare av 10 Fjelie.

N. Ericsson. Anders Hansson.

Ägare av Fjelie nr 19. Arrendator av Fjelie nr 20.

Bevittnas:

Olof Persson. Nils Jönsson.

Hans Olsson.

Ägare av nr 11 Fjelie.

Bevittnas:

Erik Eriksson. Arthur Glantz.

Vidimeras

ex officio:

Ernst Berggren.

Avskrift.

Lunds domkapitel.

Utdrag ur Lunds domkapitels bo-

ställsprotokoll den 27 november 1929.

§ 11. Statens lantbruksingenjör Ernst Berggren hade i skrivelse till domkapitlet den 13 november 1929 - under förmälan att arrendatorn av lönebostället, f. kyrkoherdebostället 1 mtl. Fjelie nr 24 Nils Andersson och arrendatorn av mensalhemmanet 3/8 mtl. Fjelie nr 20 Anders Hansson underskrivit en förening för sökande av lån från statens avdikningslånefond för vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Fjelie nr 5 m.fl. hemman av 1929" uti Fjelie socken - anhållit om tillstånd för bemälda arrendatorer att ansöka om dylikt lån.

Fjelie församlings kyrkoråd hade i infordrat yttrande förklarat sig tillstyrka ansökningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Berggren, att domkapitlet ville bifalla den gjorda framställningen. Ut supra.

In fidem

Tage Gynnerstedt.

Vidimeras

ex officio:

Ernst Berggren.

Avskrift.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Fjelie nr 5 m.fl. hemman uti Fjelie socken av Torna härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den $\frac{17,18}{1}$ -30 1½ dag		18:-
" avskrift av handlingar med inbindning		42:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		7:-
" 94 fig. à 7 öre	6:58	
" 18.025 nar à 14 öre	2:52	9:10
" 209 st. höjdlägestal à 2 öre		4:18
" diken å plankartan		4:-
" kopia av profil-och sektionsritn.rubrik,skalor m.m.		8:-
" 1.8 km. längdprofil à 6:- kr.		10:80
" tvärsektioner m.m.		37:84
därtill 30%		11:35
		67:99
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	17:-	50:99
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		5:-
Summa kronor		159:27

Kvitteras

Lund den 16 maj 1930

Ernst Berggren.

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fjelie nr 5 m.fl. hemman uti Fjelie socken och Torna härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 17 st. kallelser à 50 öre		8:50
" 2 st. sammanträdesdagar den 10/10, 13/11 -29		24:-
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 4.8 km. à 3:- kr.		14:40
" 45 st. ägofig. åker, medelareal 0.29 har à 24 öre ..	10:80	
" 12.99 har " " " " à 78 " ...	10:13	
" 25 st. ägofig. äng, " 0.14 " à 14 " ..	3:50	
" 3.555 har " " " " à 74 " ..	2:63	
" 24 st. ägofig. imp. " 0.06 " à 5 " ..	1:20	
" 1.48 har " " " " à 78 " ..	1:15	29:41
" rubrik, skala m.m.		4:-
" ytavvägning 18.025 har à 66 öre	11:90	
" 209 punkter à 2 öre	4:18	16:08
" begränsningskurva 4.9 km. à 2:50 kr.		12:25
" längdavvägning och jordundersökningar den 14/9		12:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 94 fig. à 5 öre	4:70	
" " " " 18.025 har à 10 öre	1:80	6:50
För ägobeskrivning		2:82
" jordregisters utrönande		6:-
" gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet 70 fig. à 6 öre		4:20
" bestämmande av värde före och efter 70 fig. à 12 öre		8:40
" profilkartan 1.8 km. à 3:50 kr.		6:30
" sektioner 15 st. à 32 öre	4:80	
" " 12 " à 28 öre	3:36	
" " 4 " à 17 öre	0:68	
" 1 st. brotrumma à 5:- ÷ 3:- kr.	8:-	
" 1 st. järnvägsbro à 15:- kr.	15:-	
" 1 st.vägbro à 3 ÷ 3,1 st.brunn,1 st.ommurn.à 3:- kr.	12:-	43:84
" skalor, rubrik m.m.		6:-
För hydrografisk utredning den 18/9 ½ dag		6:-
" bestämmande av dimensioner 1 km. à 10:- kr.		15:50
1 km. à 5:50 kr.		
trpt.		234:70

	Trpt.	234:70
För dikenas insättande å kartan		2:35
" grävningstabell		7:-
" kostnadsberäkning 1 km. à 5:- kr.		9:50
1 km. à 4:50 "		
därtill 0.1 % av kostnaderna		10:20
För införande av höjdsiffror 209 st. à 1 öre		2:09
" ersättningslängd		3:50
" utlåtande		48:-
" kostnadsfördelningslängd den 12/11		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 94 fig. à 7 öre	6:58	
" 18.025 har à 14 öre	2:52	9:10
därtill 25%		2:27
" 209 st. höjdlägestal à 2 öre		4:18
" diken å plankartan		4:-
" profilen 1.8 km. à 6:- kr.		10:80
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		37:84
därtill 30%		11:35
" rubrik, skalor m.m.		8:-
För avskrift av handlingar med inbindning		38:-
		461:88
För utlägg till distriktschefen för granskning		30:-
" gode männen		44:-
" kallelsekostnad		3:-
" dagsverken		27:-
	Summa kronor	565:88

Den, som med denna räkning icke åtnöjer, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Torna häradsrätt anställa.

Fjelie den 13 november 1929.

Ernst Berggren.

461:88 kvitteras
30:- " Ernst Berggren
22:- " Olof Persson
22:- " Nils Jönsson.

Lokalen med original bebyggs Dan. Lantbruksläg

M 3*0230

1115

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1932

Handlingar

angående torrläggning av mark

till FJÄLIE n:r 5 m.fl. hemman

uti Fjälie socken av Torna härad och

Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1929.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fjälie n:r 5 och 10 m.fl. hemman

År 1929 den 10 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Anton Nilsson Fjälie n:r 5 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fjälie n:r 5 och 10 m.fl. hemman uti Fjälie socken av Torna härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens handläggning denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Anton Nilsson för Fjälie n:r 5,

och av övriga sakägare:

Hans Olsson för Fjälie n:r 11,

Julius Hansson som arr. av Fjälie n:r 11,

Ivar Hansson för Fjälie n:r 11,

Nils Andersson som arr. av Fjälie n:r 24,

Kommunalordförande Nils Ericsson för Fjälie n:r 19,

Ålderman Nils Andersson för byns Allmänning,

Nils Andersson för Fjälie n:r 14,

Smedmästare Eric Eriksson för Fjälie n:r 5 & 10,

Anders Hansson som arr. av annexhemmanet Fjälie npr 20,

Per Andersson för Fjälie n:r 1,

Fjälie kyrkoråd genom ordföranden Kontraktsprosten

m.m. dr. F. N. Ekdal,

Bjärred-Lund-Harlösa järnväg genom Banförvaltaren

H. Skoglund enl. fullmakt Bil. A,

som konsistorieombud Herr Kontraktsprosten m.m.

dr. F. N. Ekdahl enligt förordnande av den 2 denna

månad, Bil. B.,

som gode män Herrar Olof Persson i Flädie och Nils

Jönsson i V. Kanik, vilka bägge avlagt föreskriven

ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil.C.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§ : 5

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga genom täckt dike i den västra grenen och öppet dike i den östra eller huvudavloppet

§ : 6

Det skulle antecknas att såväl landsvägsbron över floddiket vid 4 som bygdevägstrummman vid O hade tillkommit senare än år 1880 samt att den ovanför desamma liggande marken varit av åkers natur vid deras tillkomst.

§ : 7

Ombudet för Bjärred-Lund-Harlösa järnväg framvisade en karta över den i företaget ingående järnvägsbron, granskad och godkänd av vederbörande statens

kontrollant vid järnvägens byggande.

Det skulle även antecknas att den ovanför järnvägsbron liggande marken varit av åkers eller ängs natur vid densammas tillkomst.

§ : 8

Nils Andersson som arr. av lönebostället Fjälie n:r 24 anmälde sig vilja göra gemensam sak med sökanden varför en förening därom av honom underskrives, Bil. D.

§ : 9

Konsistorieombudet ansåg att det vär nödigt och nyttigt att arrendatorn förenade sig med sökanden.

§ : 10

Nils Ericsson yrkade att hans i företaget ingående ägovägsbro söder om järnvägen skulle omläggas.

§ : 11

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta onsdagen den 13 instundande

november kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 12

Dagens protokoll upplästes

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Nils Jönsson Olof Persson

Den 13 november 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Nils Andersson som arr. av lönebostället f.

kyrkoherdebostället 1 mtl. Fjälie 24 1,

densamma för 40/1000 mtl. Fjälie 10 6,

Anton Nilsson för Fjälie n:r 10 7, 5 5 och 4 1,

Ivar Hansson " " " 11 2 och 11 9,

Åldeman Nils Andersson för samfäld mark till

Fjälie by,

Julius Hansson som arr. av Fjelie 11 10,

And. Hansson som arr. av 3/8 mtl. Fjälie 20 1,

Nils Eriksson för Fjälie 19 2,

Nils Andersson " " 14.

§ : 13

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget:

§ : 14

Avgavs följande utlåtande Bil. E.

§ : 15

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Anton Nilsson i Fjälie.

§ : 16

Till styrelse väldes Herrar Anton Nilsson, Nils Andersson å n:r 24 Fjälie och Anders Hansson, av vilka Anton Nilsson utsågs till sammankallande.

§ : 17

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande

§ : 18

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 19

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Nils Jönsson Olof Persson

Bil. A.

Fullmakt

för banförvaltaren H. Skoglund, Lund, eller den han i sitt ställe förordnar att vid laga syneförrättnings-sammanträden ang. torrläggning av mark till Fjälie m.fl. hemman uti Fjälie socken vår talan föra och rätt bevaka, godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.

Lund den 2 oktober 1929

För Lunds stads järnvägsstyrelse:

G. A. Andreé

B. Rasmusson

Bevittnas:

J. A. Löfkvist. Sven Ternström.

Bil. B.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fjälie n:r 5 och 10 m.fl. hemman uti Fjälie socken av Torna härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie n:r 5, torsdagen den 10 instundande oktober kl. 9.30 f.m., vördsamt hemställa attmombud för i denna förrättning ingående lönebostället Fjälie npr 24 och f.d. annexhemman till S. Rörum tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 24 september 1929

Ernst Berggren

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. d:r F. N. Ekdahl eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning.

Lunds domkapitel den 2 oktober 1929

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

H. Wollmer.

Bil. C.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus' län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fjälie n:r 5 och 10 m.fl. hemman uti Fjälie socken av Torna härad.

Fjälie den 27 febr. 1928

Anton Nilsson

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 28 februari 1928

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman. Carl Nielsen

Bil. D.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fjälie n:r 5 m.fl. hemman uti Fjälie socken av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Fjälie den 10 oktober 1929

Nils Andersson

arrendator av lönebostället

Bevittnas:

Nils Jönsson. Olof Persson.

Bil. E.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Majts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Fjälie npr 5 och10 m.fl. hemman uti Fjälie socken av Torna härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett fåddike eller naturligt vattendrag jämte nygrävning och förläggning av en del mindre tillopp för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap av gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.

Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen, har avfattats å hithörande plankarta; därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under

nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen be-

roende dels av det blivande värdet efter torr-
läggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och
beskaffenhet och dels av markens höjdläge i för-
hållande till den försumpande vattenytan i diket
d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.o och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads eller förbättringsvärde.

Vid ovanskrivna blivande värdens åsättande har särskild hänsyn tagits till den delägares mark som ligger mera avlägset från de diken som skola nygrävas.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 5 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B-C-D-E samt nygrävning och även rörläggning av dikessträckorna B-E, D-G-H och G-I.

Å plankartan är det öppna diket betecknat med tvänne paralella röda linier och de täckta med en röd linie. Å profilkartan däremot är det öppna diket betecknat med en röd bottenlinie och de täckta med tvänne paralellar röda linier.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartberkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid	A	500	hektar
"	C	2.900	"
"	D	2.950	"
"	F	7	"
"	B + 80	14	"
"	I	1.5	"
"	H	16.5	"
"	G	25	"
"	17 + 12	33	"

För det öppna diket har avrinningen beräknats

till 0.6 liter pr sekund och hektar och dimensionerna efter Ganguillet och Kutters formel för vattnets hastighet:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I}\right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $n = 0.03$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således en bottenbredd av 0.3 meter vara tillräcklig för hela sträckan med en sidoslänt av 1:1.25 å sträckan A–B–C och av 1:1.5 å sträckan C–D–E. Den blivande h.v.y. finnas insatt å profilen med en streckad blå linie.

För de täckta dikena har däremot en avrinning av 1.o liter pr. sekund och hektar beräknats,, och rördimensionen efter Hallins formel för vattnets hastighet:

$$v = K^{1} \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2}\right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^{1} = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner vara nödiga och lämpliga:

för	dikessträckan	B–F+80	ett	25 cm.(10")	rör
"	"	"	B+80–F	"	20 cm.(8") "
"	"	"	D – G	"	30 cm.(12") "
"	"	"	G – H	"	25 cm.(10") "
"	"	"	G – I	"	12.5 cm.(5") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen av fullgoda materialier i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 .

Vid B + 80, F, 15 +59, 15 + 65, 17 +12, 19 +55, H och I insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant och försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid B och D kringmuras röret i betong, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.

I företaget ingår en bro vid sektion 6 + 136.75 å Bjärred-Lund-Harlösa järnväg, vilken lägger hinder i vägen för den ovanför densamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup och varför det varit nödigt att föreskriva en stensättning i cementbruk under densamma.

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 52 § av vattenlagen har planen i denna del blivit insänd till t.f. Chefen för Södra väg och vattenbyggnadsdistriktet, som enligt påskrift å ritningen granskat densamma utan anmärkning.

Då efter vad kunnat utrönas den ovanför järnvägsbron liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst skall styrelsen för Bjärred-Lund-Harlösa järnväg i enlighet med vattenlagens 7 kap. 10 § vara skyldig att bekosta och enligt samma kapitel 9 § även vara pliktig att utföra arbetet.

Arbetet skall utföras på tid så att det övriga vattenavledningsarbetet därav ej hindras.

I företaget ingår även en bygdevägstrumma av 1.2 meter ~~xxx~~ cementkulvet vid 0; en bygdevägsbro av betong vid 3 + 93 - 4 + 0 och en rörledning av ett 6" och 2 st. 3" tegelrör under bygdevägen vid 15 + 59 - 15 + 65.

Den förstnämda av dessa eller vid 0 är tillräckligt stor och ligger på nödigt djup för den ovanför densamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup. Däremot ligga de bägge senare hinder för den ovanliggande markens torrläggning till lagenligt djup och varför det varit nödigt föreskriva en underbyggnad i betong med

spåntning och stensättning däromkring vid 3 + 93 - 4 + 0 enligt upprättad ritning och en rörledning av 30 cm. (12") rör under bygdevägen vid 15 + 59 - 15 + 65.

Då föreskrivna bro och trummor alla tillkommit efter år 1880 och då den ovan densamma liggande marken, efter vad kunnat utredas, varit av åker eller ängs natur vid desammas tillkomst skall vägstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 8 § av vattenlagen vidkännas kostnaden för de föreskrivna arbetena. Enligt bestämmelserna i samma kapitels 7 § skall vägstyrelsen även ombesörja arbetet såvida denna ej hellre vill överlämna det till den dikande. Arbetet skall utföras på tid så att det övriga vattenavledningsarbetet därav ej hindras.

Även en enskild vägbro vid 6 + 70 - 6 + 74 har det varit nödigt föreskriva till ombyggnad som träbro enligt upprättad ritning.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning för det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnas i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och in-

trång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallars upplagsplats, vilken ersättning av synemännen bestämts till 25 % av det blivande värdet av den mark som beräknats åtgå för upplaget. Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen, skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid erfordras för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggningen av något område skulle bliva mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten höyande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan	Kostnad	Förbättrings-värde	Relativ Kostnad
Särskild dikningskostnad.			
A–B–C–D och B–F	2.580:-	4.624:70	0.55787
D–G–H och G–I	4.920:-	10.896:70	0.45151
D – E	2.700:-	690:-	3.91304
Summa:	10.200:-	16.211:40	0.62919

Dikessträckan	Kostnad	Förbättrings-värde	Relativ Kostnad
Egen utdikningskostnad.			
A-B-C-D och B-F +(D-E)	5.280:-	4.624:70	1.14170
D-G-H och G-I + (D-E)	7.620:-	10.896:70	0.69929
D - E	2.700:-	690:-	3.91304
Kombinerad utdikning.			
A-B-C-D och B-F+D-E	5.280:-	5.314:70	0.99347
D-G-H och G-I+D-E	7.620:-	11.586:70	0.65765

Av utredningen framgår således att företaget lämpligast bör utgöra en avdelning med en relativ kostnad av 0.62919 kronor.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller sexton (16) kronor 21 öre.

Fixpunkter i form av + hava blivit inhuggna i jordfasta stenar:

vid 0 på ett höjdläge av + 10.68

" 6 + 57 å landfästet på ett höjdläge av + 11.21

allt över horisontalplanet.

Jämlikt föreskrivterna i 10 kap. 62 § av föreskrivna lag få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast före 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre vattenafledningen än framtida underhållet av densamma skall gäldas samfält och finnas var och en sakägares deltagningsskyldighet angiven i kostnadsfördelningslängden som deltagningsprocent;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller å offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande,

att de uppkastade dikesvallarna ej får läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att årliga rensningar av det öppna diket och när så krävas av brunnar och avlopp skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att den bro, som nu föreskrivits att ombyggas skall underhållas av den som denna skyldighet hittills ålegat;

att vid grävnings- eller rensningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord förrän de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att i rörledningen några andra rör ej får inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark

till Fjälie n:r 5 m.fl. hemman av år 1929".

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas;

att något avfallsvatten ej får insläppas i brunnarna förrän det renats genom minst en vattenlåsbrunn.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats av-

slutad, sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klaganden alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Fjälie den 13 november 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Jönsson, Olof Persson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	1 mtl.Fjälie 24[1]															
	löneboställe f.kyrkoherdeboställ.															
	arr.Nils Andersson, sök.															
1	åker,mylla på lera		28	–												
2	" " " "		02	–												
3	" " " "		60	–												
4	väg, imp.														03	–
5	åker,mylla på lera		72	–												
6a	väg, imp.														04	–
6b	trädgård,mylla på lera		01	–												
7	väg, imp.														01	–
8	äng,mylla på lera					07	–									
9	" " " "					10	–	1	63	–		17	–			
	1 mtl. Fjälie 24[1] Lönebost.f. kyrkoh.bost,															
	arr. Nils Andersson,sök.															
10	tomt,mylla på lera		05	–					05	–						
	40/1000 mtl. Fjälie 10[6]															
	Nils Andersson,sök.															
11	väg, imp.														13	–
12	tomt & trädg.mylla på lera		04	–												
13	åker,mylla på lera		51	–												
14	tomt, imp.														06	–
	Trpt.		55	–				1	68	–		17	–		27	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		55	–				1	68	–		17	–		27	–
15	bäck, imp.								55	–					05	50
	3/8 mtl. Fjälie 1[1]															
	Per Andersson															
16	äng, mylla på lera					23	–									
17	åker, " " "		14	50					14	50		23	–			
	57/1000 mtl. Fjälie 10[7]															
	Anton Nilsson, sök.															
18	åker, mylla på lera		96	–												
19	" " " "		10	–												
20	" " " "		74	–												
21	dike, imp.														05	–
22	åker, mylla på lera		13	–												
23	dike, imp.														04	50
24	äng, mylla på lera					05	–	1	93	–		05	–			
	Till Fjälie by samfällt stödjemur															
25	äng och mur, imp.														03	–
	1/8 mtl. Fjälie 5[5]															
	Anton Nilsson, sök.															
26	väg, imp.														04	–
27	åker, mylla på lera		50	–												
28	" " " "		32	–												
	Trpt.		82	–				4	30	50		45	–		49	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Tr:pt.		82	–				4	30	50		45	–		49	–
29	äng, mylla på mossj.o lera					13	–									
30	väg, imp.								82	–		13	–		02	50
	8.355.828 2 164.656.800 mtl. Fjälie 11															
	Ivar Hansson.															
31	åker, mylla på lera		10	–					10	–						
	Samfäld mark till Fjälie by															
	Ålderman Nils Andersson.															
32	äng, mylla på lera					07	–									
33	" " " "					05	–									
34	" " " "					04	–									
35	" " " "					13	–									
36	" " " "					20	–									
37	dike, imp.														04	–
38	väg, imp.														08	50
39	väg, imp.														10	50
40	väg, imp.														10	–
41	dike, imp.											49	–		04	50
	Avs. från Fjälie															
	Smeden Eric Ericsson															
42	tomt, imp.														00	50
43	" "														05	–
	Tr:pt.							5	22	50	1	07	–	1	05	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							5	22	50	1	07	–	1	05	50
	Fjälie Kyrkogård.															
44	åker, imp.														05	–
	1/48 mtl. Fjälie 11[10]															
	Hans Olsson															
	arr. Julius Hansson.															
45	åker, mylla på lera		54	–												
46	" " " "		32	–					86	–						
	1/96 mtl. Fjälie 11[9]															
	Ivar Hansson.															
47	åker, mylla på lera		04	–					04	–						
	1/4 mtl. Fjälie 4[1]															
	Anton Nilsson, sök.															
48	åker, mylla på lera		45	–												
49	" " " "		35	–												
50	" " " "		41	–												
51	" " " "		33	–												
52	äng, mylla på mossjord					33	–									
53	" " " "					30	–									
54	åker, mylla på lera		12	–												
55	" " " "		52	–												
56	åker, imp.														03	–
	Trpt.	2	18	–		63	–	6	12	50	1	07	–	1	13	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	18	–		63	–	6	12	50	1	07	–	1	13	50
57	åker, mylla på lera		06	–												
58	" " " "		86	–												
59	väg, imp.														13	–
60	åker, mylla på lera		14	–												
61	" " " "		20	–												
62	" " " "		06	50				3	50	50		63	–			
	3/8 mtl. Fjälie 20[1]															
	Mensalhemman (f.d. annexhemman till Södre Rörum)															
	arr. Anders Hansson															
63	åker, mylla på lera		20	–												
64	" " " "		47	–												
65	äng, mylla på lera					24	–									
66	" " " "					02	–									
67	" " " "					02	50									
68	" " " "					15	–									
69	" " " "					22	–									
70	" " " "					20	–									
71	" " " "					18	–									
72	" " " "					15	–									
73	åker " " "		25	–												
74	äng, " " "					20	–									
	Trpt.		92	–	1	38	50	9	63	–	1	70	–	1	26	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		92	–	1	38	50	9	63	–	1	70	–	1	26	50
75	äng, mylla på lera					06	–									
76	" " " "					10	–									
77	" " " "					17	–									
78	" " " "					14	–									
79	åker, " " "		42	–												
80	" " " "		24	–												
81	" " " "		24	–												
82	väg, imp.														04	50
83	åker, mylla på lera		02	50				1	84	50	1	85	50			
	Avs. från Fjälie															
	Nils Andersson.															
84	tomt, mylla på lera		02	50					02	50						
	Avs. från Fjälie															
	Knut Knutsson															
85	tomt, imp.														04	–
	61/150 mtl. Fjälie 19 2															
	Nils Eriksson															
86	åker, mylla på lera		56	–												
87	" " " "		25	–												
88	" " " "		19	–												
89	" " " "		12	–												
	Trpt.	1	12	–				11	50	–	3	55	50	1	35	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Tr:pt:	1	12	–				11	50	–	3	55	50	1	35	–
90	åker, mylla på lera		19	–												
91	" " " "		09	–												
92	" " " "		09	–												
93	dike, imp.							1	49	–					13	–
	Summa:							12	99	–	3	55	50	1	48	–

Fjälie den 13 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impediment		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Dikessträckan A-B-C-D och B-F																
	1 mtl. Fjälie 24 1																
	Lönebost.f.kyrkoherdebost.																
	arr.Nils Andersson,sök.																
1	åker,mylla på lera		28	-	2800	08	2240	627	20	1	2800	784	-	156	80		
2	" " " "		02	-	2800	09	2520	50	40	1	2800	56	-	5	60		
3	" 2 " "		60	-	2800	09	2520	1512	-	1	2800	1680	-	168	-		
5	" " " "		72	-	2800	07	1960	1411	20	1	2800	2016	-	604	80		
6b	trädg. " " "		01	-	2800	09	2520	25	20	1	2800	28	-	2	80		
8	äng, " " "		07	-	1400	09	1260	88	20	1	1400	98	-	9	80		
9	" " " "		10	-	1400	08	1120	112	-	1	1400	140	-	28	-		
	S:ma	1	80	-				3826	20			4802	-	975	80	975	80
	1 mtl. Fjälie 24 1																
	Lönebost.f.kyrkoh.bost. arr.Nils Andersson,sök.																
10	tomt,mylla på lera		05	-	3000	09	2700	135	-	1	3000	150	-	15	-		
	S:ma		05	-				135	-			150	-	15	-	15	-
	40/1000 mtl.Fjälie 10 6																
	Nils Andersson,sök.																
12	tomt o trädg.mylla på lera		04	-	3000	09	2700	108	-	1	3000	120	-	12	-		
13	åker,mylla på lera		51	-	3000	08	2400	1224	-	1	3000	1530	-	306	-		
	S:ma		55	-				1332	-			1650	-	318	-	318	-
	3/8 mtl.Fjälie 1 1																
	Trpt.															1.308	80

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	Trpt.															1308	80
	Per Andersson.																
16	äng, mylla på lera		23	–	1400	0,8	1120	257	60	1	1400	322	–	64	40		
17	åker, " " "		1	50	1400	0,9	1260	182	70	1	1400	203	–	20	30		
	S:ma		37	50				440	30			525	–	84	70	84	70
57/1000	mtl.Fjälie 10 7																
	Anton Nilsson, sök.																
18	åker, mylla på lera		96	–	3000	0,6	1800	1728	–	1	3000	2880	–	1152	–		
19	" " " "		10	–	3000	0,7	2100	210	–	1	3000	300	–	90	–		
20	" " " "		74	–	3000	0,7	2100	1554	–	1	3000	2220	–	666	–		
22	" " " "		13	–	3000	0,7	2100	273	–	1	3000	390	–	117	–		
24	äng, " " "		05	–	2800	0,6	1680	84	–	1	2800	140	–	56	–		
	S:ma	1	98	–				3849	–			5930	–	2081	–	2081	–
	1/8 tml.Fjälie 5 5																
	Anton Nilsson, sök.																
27	åker, mylla på lera		50	–	3000	0,7	2100	1050	–	1	3000	1500	–	450	–		
28	" " " "		32	–	3000	0,8	2400	768	–	1	3000	960	–	192	–		
29	äng, mylla på moss j. och lera		13	–	3000	0,2	600	78	–	0,5	1500	195	–	117	–		
	S:ma		95	–				1896	–			2655	–	759	–	759	–
8.355.828 164.656.800	mtl.Fjälie 11 2																
	Ivar Hansson																
31	åker, mylla på lera		10	–	3000	0,9	2700	270	–	1	3000	300	–	30	–		
	Trpt.		10	–				270	–			300	–	30	–	4.233	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.:		10	–				270	–			300	–	30	–	4.233	50
	S:ma		10	–				270	–			300	–	30	–	30	–
	Samfäld mark till Fjälieby																
	Ålderman Nils Andersson																
32	äng, mylla på lera		07	–	2800	09	2520	176	40	1	2800	196	–	19	60		
33	" " " "		05	–	2800	07	1960	98	–	1	2800	140	–	42	–		
34	" " " "		04	–	2800	08	2240	89	60	1	2800	112	–	22	40		
35	" " " "		13	–	2800	07	1960	254	80	1	2800	364	–	109	20		
36	" " " "		20	–	2800	07	1960	392	–	1	2800	560	–	168	–		
	S:ma		49	–				1010	80			1372	–	361	20	361	20
	Dikessträck. D–G–H & G–I.													Summa:		4.624	70
	10 **1/48 mtl. Fjälie 11**																
	Hans Olsson																
	arr. Julius Hansson																
45	åker, mylla på lera		54	–	3000	08	2400	1296	–	1	3000	1620	–	324	–		
46	" " " "		32	–	3000	09	2700	864	–	1	3000	960	–	96	–		
	S:ma		86	–				2160	–			2580	–	420	–	420	–
	9 **1/96 mtl. Fjälie 11**																
	Ivar Hansson.																
47	åker, mylla på lera		04	–	1500	09	1350	54	–	1	1500	60	–	6	–		
	S:ma		04	–				54	–			60	–	6	–	6	–
	1 **1/4 mtl. Fjälie 4**																
	Trpt.															426	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															426	–
	Anton Nilsson, sök.																
48	åker, mylla på lera		45	–	3000	07	2100	945	–	1	3000	1350	–	405	–		
49	" " " "		35	–	3000	03	900	315	–	1	3000	1050	–	735	–		
50	" " " "		41	–	3000	05	1500	615	–	1	3000	1230	–	615	–		
51	" " " "		33	–	3000	03	900	297	–	1	3000	990	–	693	–		
52	äng, mylla på mossj.		33	–	2400	01	240	79	20	1	2400	792	–	712	80		
53	" " " "		30	–	2400	01	240	72	–	1	2400	720	–	648	–		
54	åker, mylla på lera		12	–	3000	04	1200	144	–	1	3000	360	–	216	–		
55	" " " "		52	–	3000	08	2400	1248	–	1	3000	1560	–	312	–		
57	" " " "		06	–	3000	04	1200	72	–	1	3000	180	–	108	–		
58	" " " "		86	–	3000	08	2400	2064	–	1	3000	2580	–	516	–		
60	" " " "		14	–	3000	04	1200	168	–	09	2700	378	–	210	–		
61	" " " "		20	–	3000	07	2100	420	–	1	3000	600	–	180	–		
62	" " " "		06	50	3000	04	1200	78	–	09	2700	175	50	97	50		
	S:ma	4	13	50				6517	20			11965	50	5448	30	5448	30
	1/8 mtl. Fjälie 20																
	Mensalherman.																
	arr. Anders Hansson.																
63	åker, mylla på lera		20	–	3000	07	2100	420	–	1	3000	600	–	180	–		
64	" " " "		47	–	3000	07	2100	987	–	1	3000	1410	–	423	–		
65	äng, " " "		24	–	2400	01	240	57	60	1	2400	576	–	518	40		
	Trpt.		91	–				1464	60			2586	–	1121	40	5874	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		91	–				1464	60			2586	–	1121	40	5874	30
66	äng, mylla på lera		02	–	2000	0o	–	–	–	07	1400	28	–	28	–		
67	" " " "		0250		2000	0o	–	–	–	07	1400	35	–	35	–		
68	" " " "		15	–	2400	01	240	36	–	1	2400	360	–	324	–		
69	" " " "		22	–	2400	01	240	52	80	1	2400	528	–	475	20		
70	" " " "		20	–	2400	01	240	48	–	1	2400	480	–	432	–		
71	" " " "		18	–	2400	01	240	43	20	1	2400	432	–	388	80		
72	" " " "		15	–	2400	01	240	36	–	1	2400	360	–	324	–		
73	åker, " " "		25	–	3000	07	2100	525	–	1	3000	750	–	225	–		
74	äng, " " "		20	–	2400	02	480	96	–	07	1680	336	–	240	–		
75	" " " "		06	–	2400	02	480	28	80	07	1680	100	80	72	–		
76	" " " "		10	–	2000	0o	–	–	–	08	1600	160	–	160	–		
77	" " " "		17	–	2400	02	480	81	60	07	1680	285	60	204	–		
78	" " " "		14	–	2400	02	480	67	20	07	1680	235	20	168	–		
79	åker, " " "		42	–	3000	07	2100	882	–	1	3000	1260	–	378	–		
80	" " " "		24	–	3000	07	2100	504	–	1	3000	720	–	216	–		
81	" " " "		24	–	3000	07	2100	504	–	1	3000	720	–	216	–		
83	" " " "		02	50	3000	09	2700	67	50	1	3000	75	–	7	50		
	S:ma	3	70	–				4436	70			9451	60	5014	90	5014	90
	Avs. fr. Fjälie																
	Nils Anderssson.																
84	tomt, mylla på lera		02	50	3000	09	2700	6750		1	3000	75	–	7	50		
	Trpt.		02	50				67	50			75	–	7	50	10889	20

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	Trpt.		02	50				67	50			75	-	7	50	10.889	20
	S:ma		02	50				67	50			75	-	7	50	7	50
	Dikesträck.D - E.													Summa:		10.896	70
	61/180 mtl.Fjälie 19																
	Nils Eriksson.																
86	åker,mylla på lera		56	-	3000	0,8	2400	1344	-	1	3000	1680	-	336	-		
87	" " " "		25	-	3000	0,8	2400	600	-	1	3000	750	-	150	-		
88	" " " "		19	-	3000	0,9	2700	513	-	1	3000	570	-	57	-		
89	" " " "		12	-	3000	0,9	2700	324	-	1	3000	360	-	36	-		
90	" " " "		19	-	3000	0,9	2700	513	-	1	3000	570	-	57	-		
91	" " " "		09	-	3000	0,9	2700	243	-	1	3000	270	-	27	-		
92	" " " "		09	-	3000	0,9	2700	243	-	1	3000	270	-	27	-		
	S:ma	1	49	-				3780	-			4470	-	690	-	690	-
														Summa:		690	-
												Dikesträck. A-B-C-D & B½E				4624	70
												" " D-G-H & G-I				10896	70
												" " D-E				690	-
														Summa:		16211	40

Fjälie den 13 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Nils Jönsson Olof Persson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikesstråck. A–B–C–D & B–F.						
0–1+82	182	mylla på lera & sand kbm	300	0.80	240	–		
1+82–3+93, 1+82	211	" " " " " ngt.sten "	340	1.25	425	–		
		stensättn.i botten & slänter "	25	3.–	75	–		
3+93–4+0	7	för grävn.över sektion 10 kbm.à 2:– 20:–						
		" betonggjutn.10 kbm.à 25:– 250:–						
		" spåntning 100:–						
		" stensättn.16 kvm.à 3:– 48:–						
		= 418:–						
		gäldas av vägstyrelsen			–	–		
4–5+37	137	mylla på lera & sand ngt.sten kbm.	350	1.25	437	50		
0–0+2		stensättn.i botten o slänter kbm	8	3.–	24	–	1201	50
B – B+80	80	för 25 cm.(10") rör lm	80	2.25	180	–		
		" grävn.,rörens läggn. och igen-						
		fyllning lm	80	1.25	100	–		
B+80 – F	105	20 cm.(8") rör lm	105	1.75	183	75		
		för grävn. m.m. lm	105	1.–	105	–		
F		tillägg för vägens ordnande			15	–		
B+80 & F		ingtagningsbrunnar av betong med						
		en inre diameter av 0.6 meter						
		med botten 0.5 m. under rörets						
		underkant samt försedda med						
		lock av armerade betongskivor						
		med falsar o ngt.kupig översida st.	2	40.–	80	–		
	722	Trpt.			663	75	1.201	50

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	722	Trpt.			663	75	1.201	50
B		ommurning av rör med stensättn. enl.ritn.			40	–	703	75
		för jordersättningar			204	80		
		" ersättn. för vallar			274	80	479	60
		" oförutsedda fall m.m.					195	15
	722			Summa:			2580	oo
		Dikessträck.D–G–H & G–I.						
15–15+59	449	30 cm.(12") rör lm	449	2.75	1234	75		
15+65–19+55		för grävn.i sand,grus o lera m. flinta lm	449	5.–	2245	–		
19+55–H	140	25 cm.(10") rör lm	140	2.25	315	–		
		för grävn.i sand ngt lera lm	140	2.–	280	–		
G–I	70	12.5 cm.(5") rör lm	70	1.–	70	–		
		för grävn.i sand och lera lm	70	0.60	42	–		
15+59–15+65	6	30 cm.(12")rör lm.6 à2.75 16:50						
		för grävn.läggn.o vägens ordn.6 à 15:– 90:–						
		gäldas av vägstyrelsen 106:50			–	–		
15+59,15+65, 17+12,19+55, H och I		intagningsbrunnar lika före-gående st.	6	40.–	240	–		
D		ommurn. av rör med stensättn.			50	–	4476	75
		för oförutsedda fall m.m.					443	25
	665			Summa:			4.920	oo

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan D – E.						
5+37–6+52	115	mylla på lera o sand ngt sten	kbm. 360	1.50	540	–		
6+52–6+57	5	för grävn. 15 kbm. à 5:- 75:-						
		" stensättn. i cementbruk 25 kvm. à 5:- 125:-						
		gäldas av Bjärred-Lund–Harlösa järnväg 200:-			–	–		
6+48–6+52 6+57–6+75		stensättn. i botten o slänter t.						
		1.4 m. vertikal höjd	kvm 90	3.–	270	–		
6+57–9+60	303	mylla på lera, grus o sten	kbm 550	1.50	825	–		
6+70–6+74		ombyggnad av ägovägsbro 4 m. br.						
		balkar 0.25x0.20x6x6=1.8 kbm. à 100:- 180:-						
		plank 0.075x4x6=1.8 à 75:- 135:-						
		arbete, spik m.m. 20:-			335	–	1970	–
		för jordersättningar			252	–		
		" ersättn. för vallar			270	–	522	–
		" oförutsedda fall m.m.					208	–
	423				Summa:		2.700	–
		Sammandrag.						
		Dikessträck. A–B–C–D & B–F			2580	–		
		" " D–G–H & G–I			4920	–		
		" " D–E			2700	–		
			Summa:		10200	–		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Fjälie den 13 november 1929						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidosläntar	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
A – B – C – D – E.	0		1:1.25	1.50	0.3	4.05	Fix = 10.68
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	1	50	"	1.50	"	4.05	
	+12	12	"	1.50	"	4.05	
	+50	38	"	1.75	"	4.70	
	+82	32	1:1.25	1.70	"	4.55	
			1:1.5			5.40	
	2	18	"	1.65	"	5.25	
	+50	50	"	1.45	"	4.65	
	3	50	"	1.50	"	4.80	
	+50	50	"	1.80	"	5.70	
	4	50	"	2.00	"	6.30	
	+50	50	"	1.70	"	5.40	
	5	50	"	1.75	"	5.55	
	+37	37	"	1.80	"	5.70	
	+50	13	"	1.80	"	5.70	
	6	50	"	1.70	"	5.40	
	+50	50	"	1.80	"	5.70	Fix. = 11.21
	7	50	"	1.50	"	4.80	
	+50	50	"	1.60	"	5.10	
	8	50	"	1.70	"	5.40	
	+50	50	"	1.60	"	5.10	
	9	50	"	1.20	"	3.90	
	Tr:pt.	900					

Dikets beteckning	Avrägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		900					
	9+50	50	1:1.5	1.50	0.3	4.80	
	9+60	10	"	1.60	"	5.10	
	S:ma	960					
B – F	1+12			1.40			
	B+80	80		1.25			25 cm (10") rör
	B+130	50		1.15			
	B+180	50		1.15			20 cm (8") rör
	F	5		1.80			
	S:ma	185					
G – I	G			1.20			
	I	70		1.45			12.5 cm (5") rör
	S:ma	70					
D – G – H	5+37=15			1.70			
	+50	50		2.35			
	16	50		2.30			
	+50	50		2.45			
	17	50		2.45			
	+12	12		2.40			
	+50	38		2.15			30 cm (12") rör
	18	50		2.70			
	+50	50		2.90			
Trpt.		350					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		350					
	19	50		2.70	30 cm. (12") rör		
	+55	55		2.00	X		
	G+35	35		1.60			
	G+85	50		2.10	25 cm (10") rör		
	H	55		1.80	V		
	S:ma	545					

Fjälie den 13 november 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbredd	

Ersättningslängd.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Ersättning för jord: ar	Ersättning för jord: à kronor	Ersättning för jord: Ersättning kr.	Ersättning för jord: Ersättning ö.	Ersättning för jord: Summa ersättning kr.	Ersättning för jord: Summa ersättning ö.	Ersättn. för vallar: ar	Ersättn. för vallar: à kronor	Ersättn. för vallar: Ersättning kr.	Ersättn. för vallar: Ersättning ö.	Ersättn. för vallar: Summa ersättning kr.	Ersättn. för vallar: Summa ersättning ö.
			Dikessträck. A-B-C-D.												
57/1000	10 7	Fjälie	Anton Nilsson	2.5	30:-	75	-			12.7	7.50	95	25		
"	"	"	" "	0.5	30:-	15	-			3.5	7.50	26	25		
"	"	"	" "	0.3	28:-	8	40	98	40	1.9	7:-	13	30	134	80
		Samfäld mark till Fjälie by	Ålderman Nils Andersson	3.8	28:-			106	40	20.-	7:-			140	-
						S:ma		204	80			S:ma		274	80
			Dikessträckan D - E.												
6/180	19 2	Fjälie	Nils Ericsson	8.4	30:-			252	-	36.-	7.50			270	-
						S:ma		252	-			S:ma		270	-

Fjälie den 13 november 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Nils Jönsson Olof Persson

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets Register-nummer.	Mantal	namn.	Ägarens namn.	Anteckn. ang. sök.	Ägofigur-nummer.	Förrättningsvärde kr.	ö.	Relativ kostnad kr.	Beräknad årsnings kostnad kr.	ö.	Delaktighetsprocent %	Förrättningskostnad kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Dikesstråck. A-B-C-D, B-F, D-G-H, G-I & D-E.										
1 24	1	Fjälie	Lönebost.f.kyrkoh.bost. arr.Nils Andersson	sök.	1-3, 5, 64, 8, 9	975	80	0.62919	613	96	6.02	34	06
1 24	1	"	" " "	sök.	10	15	–	"	9	43	0.09	0	51
6 10	40/1000	"	Nils Andersson	sök.	12, 13	318	–	"	200	08	1.96	11	09
1 1	3/8	"	Per Andersson	–	16, 17	847	0	"	53	29	0.52	2	94
7 10	57/1000	"	Anton Nilsson	sök.	18-20, 22, 24	2081	–	"	1309	34	12.84	72	66
5 5	1/8	"	" "	sök.	27-29	759	–	"	477	55	4.68	26	48
2 11	6.355.828/167.656.80	"	Ivar Hansson	–	31	30	–	"	18	87	0.18	1	02
	Samfäld mark till Fjälieby		Ålderman Nils Andersson	–	32-36	361	20	"	227	26	2.23	12	62
10 11	1/48	Fjälie	Hans Olsson, arr. Julius Hansson	–	45, 46	420	–	"	264	26	2.59	14	66
9 11	1/96	"	Ivar Hansson	–	47	6	–	"	3	77	0.04	0	23
1 4	1/4	"	Anton Nilsson	sök.	48-55, 57, 58, 60-62	5448	30	"	3428	01	33.61	190	19
1 20	3/8	"	Mensalhemman, arr. And. Hansson	–	63-81, 83	5014	90	"	3155	32	30.93	175	03
	Gatuhus n:r 14 Avs. fr. Fjälie		Nils Andersson	–	84	7	50	"	4	72	0.05	0	28
2 19	61/180	"	Nils Eriksson	–	86-92	690	–	"	434	14	4.26	24	11
					S:ma	16211	40		10200	–	100.–	565	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sammandrag										
24 1/10 1		Fjälie	Nils Andersson	sök.	1-3, 5, 6 b, 8-10, 12, 13	1308	89		823	47	8.07	4566	
10 7/5 5/41		"	Anton Nilsson	sök.	16-20, 22, 24, 27-29, 48-55, 57, 58, 60-62	8288	30		5214	90	51.13	28933	

Fjälie den 13 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Jönsson. Olof Persson

Kallelse.

Styrelsen för Bjärred-Lund-Harlösa järnväg varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie nr 5, torsdagen den 10 instundande oktober kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fjälie n:r 5 och 10 m.fl. hemman uti Fjälie socken av Torna härad och Malmöhus län.

Lund den 24 september 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingenjör

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Lund den 2 oktober 1929

Lunds stads järnvägsstyrelse:

G. A. Andreè.

B. Rasmussen.

Bevittnas:

H. Skoglund. J. A. Löfkvist.

Kallelse.

Ordförande i Torna härads vägstyrelse Herr Per Nilsson, Raby, Stävieby, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie n:r 5, torsdagen den 10 instundande oktober kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fjälie npr 5 och 10 m.fl. hemman uti Fjälie socken av Torna härad och Malmöhus län.

Lund den 24 september 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännas:

Stävieby den 28 september 1929

Per Nilsson.

För Torna härads väghållningsdistrikt.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anton Nilsson, Fjälie n:r 5, torsdagen den 10 instundande oktober kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fjälie n:r 5 & 10 m.fl. hemman uti Fjälie socken av Torna härad och Malmöhus län.

Lund den 24 september 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Fjälie	Äg. Hans Olsson	Hans Olsson
	arr. Julius Hansson	Julius Hansson
do n:r 11	Ivar Hansson	Ivar Hansson
do	Smedm. Eric Ericsson	E. Ericsson
do n:r 24 lönebost.	arr. Nils Andersson	Nils Andersson
Fjälie n:r 1	Per Andersson	Per Andersson
do (fattigvården)	kom. ordf. Nils Ericsson	N. Ericsson
Nya kyrkogården allmänning	ålderman Nils Andersson	Nils Andersson
Fjälie	Nils Andersson	Nils Andersson

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Fjälie	Knut Knutsson	Knut Knutsson
Fjälie f.d. annexhemman	arr. Anders Hansson	Anders Hansson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse ävensom egenhändigt underskrivet sitt erkännande intygar

Fjälie den 1 oktober 1929

Olof Nordstrand.

Stämningsman.

Förelägges parterna (s:3) vidpass
Lidn, vidimeras, ex officio
Ernst Persson

268/31

224

M 3*0230

KONTRAKT.

1115

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1931 för

"torrläggning av mark till Fjälie nr 5 m.fl. hemman av år 1929"

i Fjälie socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av sextusenfemhundratjugo (6.520)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av Fyratusentvåhundra (4.200) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, havd underteckna, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag och förbind ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fjelie den 19/12 1931.

Anders Nilsson
ägare av o:s 4,5 o 10 Fjelie
Nils Andersson
arr. Fjelie Prästbostället 24

Anders Hansson
arrendator Fjelie N:o 20

Att Anders Nilsson, Anders Hansson och Nils Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Emil Jeppson
Adress Fjelie

Harald Hansson
Adress Hädle

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni 1931 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 22 januari 1932.

Erik Nordenskjöld

Axel Ekholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förteckning

över fastigheter tillhörande diknings-företaget "Torrläggning av mark tillhörande Fjälle nr 5 m. fl. hemman år år 1930" till vilket här från avdikningsplan jämte sökes.

Hemmantets.			
Mantal	Register-nummer.	Namn.	Jordägares namn
		I Fjälle socken	
1	24	Fjälle	Länsbost. J. Kyrkeb. bnt. arr. Nils Andersson
40/1000	10 6	"	Nils Andersson
57/1000	10 7		
1/8	5 5		
1/4	4	"	Anton Nilsson
1/48	11 10	"	Hans Olsson, arr. Julius Hansson
3/8	20	"	Mussalleminnan, arr. Anders Hansson
61/180	19 2	"	Nils Ericsson

1932 den 22 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Fjällie nr 5 m.fl. hemman av år 1929" i Fjällie socken av Helsingborgs län.

Lån 6.520 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Fjällie socken.			
Fjällie	1/4	4 1	Anton Nilsson
"	1/8	5 5	Densamme
"	40/1000	10 6	Nils Andersson
"	57/1000	10 7	Anton Nilsson
"	1/48	11 10	Hans Olsson
"	61/100	19 2	Nils Larsson
"	3/8	20 1	Mensalherrn, arr: Anders Hansson
"	1	24 1	Lönebost. f. Kyrkoherdebost., arr: Nils Andersson

Stockholm den 22 januari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

268
3/

Gode. 22/1 1932

1116

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1-2 JAN. 1932

Bevis

över verkställd avsyning utav arbeten till kanalläggningsföretaget "Kanalläggning av mark till Fjälie ur s:n fl. kommuner år 1929" uti Fjälie socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 26 juni 1931
Statsbidrag från statens odlingsanslag kr 4200
Län -"- -"- odlingslånefond "6520

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget befunnits utförd enligt fastställd arbetsplan varför detsamma prövats till godkännande.

Lund den 10 januari 1932
David Larsson
t. kulturtekniker

