


LANTBRUKSNÄMNDEN

MALMÖHUS LÄN

RITAD AV IA | KONSTR AV G. | GRANSK AV

Malmö 1989-09-29

Lantbruksingenjör

ANIAGRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989
i Kropps och Mörarps socknar, Malmöhus län.
Upprättat i samband med förrättning enligt vattenlagen.
Plan

SKALA 1 : 4000

Antal ritn 4
Ritn nr 1:4

ARKIV NR M 2303

1:47 1:25

E

HELSINGBORG

VÄG 1370

MÖRARP

0/000 4.44
BEF BRUNN ø 800
UTG ø 300
VG +42.76
BOTTEN I DIKE
~ +43.37

45.67 45.51 45.49 45.52 45.72

45.75 45.96

ARBETSOMRÅDE

0/050
BT~+43.65

45.66 45.94 46.15 45.92 46.15

0/080
BT~+43.82

45.94 46.18 46.21 46.25

0/100
BT~+43.93

+44.66 46.26
+44.10 46.14 F 46.23

0/124
BT~+44.05

46.26

UTLOPP + BRÄDDAVLOPP

SKOG

BEF BRUNN ø 1000
BR KANT +47.14
UTG ø 300 VG +44.82
UTGÅR (PROPPAS)

46.60

INK ø 400
VG +44.82

ø 300 47.24

ÖPPET DIKE

46.25

47.01

46.95

47.05 INK ø 400
VG +45.59

G 47.12

UTG ø 400
(UTGÅR)

47.04

GASLEDNING I STAMLEDNING

YNDESÄTE 2:4

ANIAGRA

ROSENLUND
1:12

YNDESÄTE
2:4

RH 00

LANTBRUKSNÄMNDEN
MALMÖHUS LÄN

RITAD AV IA | KONSTR AV G. | GRANSK AV

Malmö 1989-09-29
Lantbruksingenjör

ANIAGRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989
i Kropps och Mörarps socknar, Malmöhus län.
Upprättat i samband med förrättning enligt vattenlagen.

Plan

Skala 1 : 1000


Antal ritn 4
Ritn nr 2:4

M 2303

PLAN

SKALA 1:50

UTLOPP + BRÄDDAVLOPP



SEKTION A-A

SKALA 1:50

BRUNN ø 1000

INK ø 300 VG+44.59


UTG ø43.6 VG+44.58


BRÄDDAVL ÖVERF.


NIVÅ +45.3

TILLOPPSLEDNING PVC-RÖR ø 315

L = 2 M







LANTBRUKSNÄMNDEN

MALMÖHUS LÄN

ANIAGRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989
i Kropps och Möraros socknar, Malmöhus län.
Upprättat i samband med förrättning enligt vattenlagen.
Detalj

Skala 1 : 50


RITAD AV IA | KONSTR AV | GRANSK AV

Malmö 1989-09-29
Lantmäteriingenjör

Antal ritn 4
Ritn nr 3:4

M 2303

RH 00



LÄNGDMÄTN.	3/288=0/000		0/100				0/200			0/300	
BOTTENLÄGE	42.76	43.37	44.05	44.52	44.90	44.71	44.78	44.80		45.50	
LUTNING ‰	3	~ 5.5	32				1.4	8.0			
UTFÖRANDE	BEF BETONGRÖR	ÖPPET DIKE	PVC		UTJÄMNINGSMAG. BOTTEN +44.60		BETONGRÖR				
DIMENSION	300	BOTTENBREDD 0.3 M SLÄNTLUTNING 1:1.25	315 43.6 68.6				600	400			
BRUNNAR TYP DIMENSION MM		BEF ø 800			B-2 ø 1000			BEF ø 1000		B-2 ø 1000	
		AVR OMRÅDE 18 HA						UTG ø 300 PROPPAS			

RH 00

LANTBRUKSNÄMNDEN

MALMÖHUS LÄN

RITAD AV IA | KONSTR AV G. | GRANSK AV

Malmö 1989-09-29

Lantbruksingenjör

ANIAGRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989
i Kropps och Mörarps socknar, Malmöhus län.
Upprättat i samband med förrättning enligt vattenlagen.

Profil

SKALA L 1:2000 H 1:100

Antal ritn 4
Ritn nr 4:4

ARKIV NR M 2303

Lantbruksstyrelsen F 46. 1988-12-2000 RST 11082

LANT
BRUKS
NÄMNDEN

FÖRRÄTTNINGSAKT AVSEENDE

ANIAGRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989

MÖRARPS SOCKEN
HELSINGBORGS KOMMUN
MALMÖHUS LÄN

ORIGINAL

FNR 2303 * 4 M

Förslag till

ANIAGRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989

i Mörarps socken, Helsingborgs kommun,
Malmöhus län, upprättat i samband med
förrättning enligt vattenlagen

av

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Innehåller 47 sidor
Härtill hör 4 ritningar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Aktbil.		sid
I	Översiktskarta	3
TB	Tillståndsbeslut	4 - 11
PR1	Protokoll 1989-09-15	12 - 15
A	Ansökan och förordnande	16 - 19
B	Kungörelse om sammanträde 1989-09-15	20
C	Sakägareförteckning	21 - 27
D	Skrivelse till Länsstyrelsens miljövårdsenhet	28
H	Skrivelse från Länsstyrelsens miljövårdsenhet	29
E	Skrivelse till Helsingborgs kommun	30
G	Protokoll Mörarps kommunalnämnd 1967-04-10	31
F	Förteckning över dagvattenutsläpp	32
J	Material- och arbetsbeskrivning	33 - 38
K	Kostnadsförslag	39
L	Justerad värderingslängd avseende 1964 års företag	40 - 42
M	Kostnadsfördelningslängd framtida underhåll	43 - 46
	Dagboksblad	47
	Ritningar	
	Lagakraftbevis	



ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:20 000

Bilaga TB

TILLSTÅNDSBESLUT
1989-09-29

Tillståndsbeslut vid förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av Rosenlunds dikningsföretag år 1964

Socken: Kropp och Mörarp Kommun: Helsingborg
Län: Malmöhus

Bil

Innehåll

INNEHÅLL

		Sid
1.	Ändamål, handläggning	4 - 5
2.	Läge	5
3.	Ritningar, höjdsystem	5
4.	Äldre företag	5
5.	Företagets omfattning	5
6.	Hydroteknisk utredning	5 - 7
7.	Planfrågor	7
8.	Naturvård	7
9.	Tillåtlighetsprövning	7
10.	Mark för anläggningen	7
11.	Ersättningar	8
12.	Oförutsedd skada	8
13.	Kostnader	8
14.	Nytta	8
15.	Kostnadsfördelning	8 -10
16.	Utförande, arbetstid, benämning	10
17.	Besiktning	10
18.	Framtida underhåll	10
19.	Yrkanden	10
20.	Framtida omprövning	11
21.	Hur man överklagar	11

1. ÄNDAMÅL, HANDLÄGGNING

1. Ändamål, handläggning

Företaget avser omprövning av ett äldre markavvattningsföretag, vars syfte var "torrläggning av marker till Rosenlund nr 1 m fl". Det tidigare förrättningsutlåtandet innehöll även bestämmelser om delaktighet för fastigheter med utsläpp av "kloakvatten".

Omprövningen föranleds av tillkomna dagvattenutsläpp vilka antas ha bidragit till att 1964 års rörledning vid flera tillfällen visat sig otillräcklig med översvämningar som följd. Förutom en prövning av vilka tekniska åtgärder som erfordras för att dämpa dagvattenflödet, kommer även den äldre kostnadsfördelningslängden att justeras m h t ändrade fastighets- och utsläppsförhållanden.

Markavvattningsföretaget är att hänföra till dikning enligt vattenlagens terminologi.

Förrättningen har handlagts enligt 12 kap vattenlagen utan biträde av gode män.

2. LÄGE

2. Läge

Läget framgår av bifogad översiktskarta, bil I, på vilken avrinningsområdet lagts in. I

3. RITNINGAR, HÖJDSYSTEM

3. Ritningar, höjdsystem

Till förslaget hör:

Plankartor	Ritn nr 1-2:4
Detaljritning	Ritn nr 3:4
Profil	Ritn nr 4:4

Angivna höjduppgifter hänför sig till samma höjdsystem som använts i 1964 års förrättning, d v s rikets höjdsystem RH 00.

Fixpunkter finns angivna på plankartorna och beskrivna i den bifogade material- och arbetsbeskrivningen, bil J. J

4. ÄLDRE FÖRETAG

4. Äldre företag

Förrättningen berör mark och fastigheter som ingår i Rosenlunds dikningsföretag år 1964.

5. FÖRETAGETS OMFATTNING

5. Företagets omfattning

Företaget skall omfatta utförande av ett fördröjningsmagasin vid punkt F inom fastigheten Rosenlund 1:12 jämte tilloppsledning F-G inom samma fastighet. De föreslagna anläggningarnas tekniska utformning framgår av upprättade ritningar.

6. HYDROTEKNISK UTREDNING

6. Hydroteknisk utredning

Vid förrättningssammanträde, § 4, har dokumenterats vilka presumtiva dagvattenutsläpp som förekommer inom området. Av den upprättade förteckningen, bil F, framgår att det f n finns ca 3,5 ha hårdgjorda ytor i nära anslutning till dikningsföretagets rörledning. Drygt hälften av ytan upptas av tak och asfalterad mark vid Aniagras hönseri på fastigheten Rosenlund 1:12. Resterande ytor är växthus på fem olika fastigheter. Vid förrättningssammanträdet har uppgivits att växthusen är

gamla och skall rivas på Rosenlund 1:45 och 1:46. För Rosenlund 1:6 uppgavs att 2 000 m^2 växthus skall rivas och att egna samlingsdammar anordnas för resterande växthus utan anslutning till dikningsföretagets rörledning. För Hjortshög 6:19 uppgavs att endast 2 300 m^2 av takvattnet tillförs ledningen genom direktutsläpp. Övrigt takvatten infiltreras i marken. Takvattnet från växthusen på Hjortshög 6:10 belastar inte heller dikessystemet eftersom anslutande ledning ej finns.

Den hydrotekniska utredningen begränsas därför vad avser dagvattenpåverkan till Aniagras hönseri på fastigheten Rosenlund 1:12 och en del av Nils Palmgrens växthus på fastigheten Hjortshög 6:19.

Dagvattentillskottet från de två fastigheterna har beräknats med hjälp av den s k rationella metoden enligt följande:

Rosenlund 1:12	160 l/s
Hjortshög 6:19	20 l/s

Utsläppet från Rosenlund 1:12 belastar hela ledningssträckan A-B-C-E medan utsläppet från Hjortshög 6:19 endast inverkar på 750 m i ledningens nedströmsdel.

Hydrauliska beräkningar har utförts avseende 1964 års rörledning med olika belastningsförutsättningar betr dagvattentillförsel. Beräkningarna sammanfattas i följande tabell.

Dimensionerande flöde	Beräknat vattenstånd i punkt A	B	C	E
1,5 l/s,ha = 1964 års dimensionering	37,50	40,10	42,40	43,00
2 l/s,ha	37,50	40,35	42,70	43,20
1,5 l/s,ha för hela avrinningsområdet + dagvatten från Aniagra och vissa växthus (160+70 l/s)	37,70	41,40	43,10	43,70

För vissa källare kritiska nivåer erhålles när den specifika avrinningen uppgår till ca 1,8 l/s,ha. Beräkningarna visar tydligt att 1964 års rörledning blir överbelastad när dagvatten tillförs.

Mot denna bakgrund är det nödvändigt att strypa dagvattentillförseln till systemet. Detta är möjligt att åstadkomma genom att utföra ett fördröjningsmagasin på fastigheten Rosenlund 1:12. Magasinet skall ha en effektiv volym av minst 500 m^3. Normalt skall ej tillföras mer än 4 l/s från magasinet. I en verklig extremsituation bräddas vattnet från magasinet men även här sker en strypning genom krympt ledningsdimension och reducerad tryckhöjd. Flödesdämpningen blir därför betydande jämfört med hur systemet fungerat hittills. De utförda beräkningarna visar att det är tillräckligt att sätta in åtgärder på Rosenlund 1:12 p g a att dessa åtgärder får effekt hela vägen nedströms. Avbördningskurvor för fördröjningsmagasinets utlopp redovisas på detaljritningen över magasinet, ritn 3:4.

7. PLANFRÅGOR

7. Planfrågor

Det område som berörs av föreslagen vattenanläggning omfattas ej av detaljplan enligt uppgift från Helsingborgs stadsingenjörskontor.

8. NATURVÅRD

8. Naturvård

Ärendet har varit föremål för prövning enligt § 18 c naturvårdslagen. Genom beslut av länsstyrelsen den 25 september 1989 har tillstånd lämnats från naturvårdssynpunkt.

9. TILLÅTLIGHETSPRÖVNING

9. Tillåtlighetsprövning

Förrättningsmannen konstaterar att något hinder från allmänna planeringssynpunkter ej föreligger. Fördelarna från allmän och enskild synpunkt anses överväga kostnaderna, skadorna och olägenheterna av företaget. Hinder föreligger således ej mot företagets utförande.

10. MARK FÖR ANLÄGGNINGEN

10. Mark för anläggningen

Mark till arbetets utförande och framtida underhåll får disponeras enligt följande:

1. Ca 5 000 m^2 vid platsen för utjämningsmagasinet

2. En markremsa på 20 m bredd längs rörledningen, sträckan F-G

Ytorna har markerats på detaljritningen 3:4. Avvikelse från arbetsområdet får göras efter medgivande av ägaren till Rosenlund 1:12.

11. ERSÄTTNINGAR Inga ersättningar skall utgå till ägaren av Rosenlund 1:12 för markintrång och eventuell skada i samband med utförandet av fördröjningsmagasinet och rörledningen F-G. Samma skall gälla vid framtida underhåll av vattenanläggningen. I övrigt bedöms företaget ej medföra varken skada eller intrång på annans egendom eller rätt.		11. Ersättningar
12. OFÖRUTSEDD SKADA Om det genom utförandet av detta företag uppstår skada eller intrång som ej förutsetts av förrättningsmannen, må den som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning. För att kunna upptas till prövning skall sådant anspråk anmälas till vattendomstolen före utgången av år 1996 (15 kap 17 § vattenlagen).		12. Oförutsedd skada
13. KOSTNADER Kostnaderna för företagets utförande har beräknats till 100 000:- kr exkl mervärdeskatt. Se bifogat kostnadsförslag, bil K.	K	13. Kostnader
14. NYTTA Någon särskild beräkning av nyttan har ej utförts, eftersom det inte behövs för kostnadsfördelningen och tillåtligheten ej torde ifrågasättas.		14. Nytta
15. KOSTNADSFÖRDELNING 15.1 Kostnader för utförande I samband med förrättningens handläggning har Aniagra Produktions AB tagit på sig hela kostnaden för utförandet. Med hänsyn till att den helt övervägande delen av dagvattnet härrör från Aniagras anläggning är detta rimligt. Det fastslås därför att Aniagra Produktions AB i egenskap av ägare till Rosenlund 1:12 skall svara för utförandet av den vattenanläggning som beskrivs i mom 5 av detta tillståndsbeslut. För tillförsel av ytterligare dagvatten från hårdgjorda ytor till dikningsföretagets rörledning skall som villkor gälla att utjämning skall ske före utsläpp. Detta gäller såväl Aniagra som växthus eller andra större anläggningar som framdeles		15. Kostnadsfördelning

kan komma att exploateras inom området. Styrelsen för 1964 års företag har att bevaka att denna bestämmelse efterlevs.

15.2 Kostnader för framtida underhåll

Kostnaderna för framtida drift och underhåll av fördröjningsmagasinet och rörledningen F-G skall bäras av fastigheten Rosenlund 1:12.

Beträffande underhållet av rörledningarna A-B-C-D och C-E ingående i Rosenlunds dikningsföretag år 1964 skall omprövning ske i enlighet med bestämmelserna i 15 kap 15 § vattenlagen. Omprövningen föranleds av ändrade fastighetsförhållanden och förändrade avloppsvattenutsläpp enligt sammanträdesprotokoll § 5.

Som underlag för kostnadsfördelningen har framtagits en justerad värderingslängd, bil L. Den redovisar 1964 års båtnadsvärden och de justeringar av dessa som föranleds av de förändrade förhållandena. Den justerade värderingslängden har sedan lagts till grund för en omräknad kostnadsfördelningslängd, bil M. 1964 års kostnadsfördelningslängd skall därmed upphöra att gälla och ersätts av bilaga M till detta tillståndsbeslut. L M

15.3 Förrättningskostnader

Huvuddelen av förrättningskostnaderna skall bäras av ägaren till Rosenlund 1:12. Den del av utredningsarbetet som föranleds av ändrade fastighets- och utsläppsförhållanden berör dock 1964 års företag i sin helhet.

Förrättningsmannen finner det rättvist att ägaren av Rosenlund 1:47 betalar en anslutningsavgift p g a tillkommet avloppsvattenutsläpp. Denna avgift skulle rätteligen fördelas på samtliga övriga deltagare i 1964 års företag. I förevarande fall finner förrättningsmannen lämpligt att denna anslutningsavgift får utgöra 1964 års företags andel av förrättningskostnaden. Anslutningsavgiften var 300:- kr 1964 och skall uppräknas m h t utvecklingen av konsumentprisindex 1964-1989:

KPI 1964	181
KPI 1989-07	1 073

Anslutningsavgiften blir $\frac{1\ 073}{181}$ x 300 = 1 778:-

Förrättningskostnadernas fördelning blir således:

Rosenlund 1:12 Aniagra Produktions AB	15 531:90
Rosenlund 1:47 Thor Svensson	1 778:-
Summa kronor	17 309:90

16. UTFÖRANDE, ARBETSTID, BENÄMNING

16. Utförande, arbetstid, benämning

Företaget skall utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta tillståndsbeslut med därtill hörande handlingar och ritningar. Det är dock inget som hindrar att ägaren av Rosenlund 1:12 gör fördröjningsmagasinet större och djupare än vad ritningarna anger.

Arbetet får påbörjas så snart tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft och skall vara slutfört före utgången av år 1991. Om ägaren av Rosenlund 1:12 ej slutfört utförandet senast den 31 december 1990 äger styrelsen för 1964 års företag rätt att ombesörja utförandet och debitera kostnaderna på ägaren av Rosenlund 1:12.

Företaget skall benämnas ANIAGRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989.

17. BESIKTNING

17. Besiktning

När företaget har utförts skall besiktning ske. Besiktningsman förordnas av länsstyrelsen efter anmälan av styrelsen för 1964 års företag eller ägaren av Rosenlund 1:12.

18. FRAMTIDA UNDERHÅLL

18. Framtida underhåll

I företaget ingående anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas. Rosenlunds dikningsföretag år 1964 har rensningsvitsord beträffande ANIAGRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989. Detta innebär att om underhållet av fördröjningsmagasinet med tillhörande ledningar försummas, så äger styrelsen för 1964 års företag rätt att ombesörja erforderligt underhåll och debitera kostnaden på Rosenlund 1:12.

19. YRKANDEN

19. Yrkanden

Yrkanden som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta tillståndsbeslut föranleder ingen åtgärd.

20. FRAMTIDA OMPRÖVNING

20. Framtida omprövning

Tillståndsbeslutet för detta företag får omprövas

1. För tillgodoseende av allmänna intressen, dock först 20 år efter det att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.

2. Vid ändrade förhållanden, som i inte ringa mån inverkar på frågan om sättet för företagets utförande, kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen mellan dem.

3. Om någon vill ansluta sig som deltagare.

Omprövning enligt ovan skall ske vid ny förrättning.

21. HUR MAN ÖVERKLAGAR

21. Hur man överklagar

Den som vill överklaga detta tillståndsbeslut har att anföra besvär till Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen, Box 210, 351 05 Växjö inom fyra veckor från nedan angivna dag med iakttagande av bestämmelserna i 13 kap 57 § vattenlagen.

Malmö den 29 september 1989

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

PROTOKOLL
den 15 september 1989 PR1

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av Rosenlunds dikningsföretag år 1964

Socken: Kropp, Mörarp Kommun: Helsingborg
Län: Malmöhus

Bil

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats, bil A, hade sammanträde för handläggning av förrättningen utsatts att hållas i Aniagras personalmatsal fredagen den 15 september 1989. — A — Sammanträdesplats

Kungörelse om förrättningen, bil B, hade varit införd i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 1 september 1989. Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare och myndigheter enligt sakägareförteckningen, bil C. — B, C — Kungörelse

Meddelande om förrättningen samt tid och plats för sammanträdet hade meddelats länsstyrelsens miljövårdsenhet och Helsingborgs kommunstyrelse genom skrivelser, bil D-E. — D-E

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman samt sökande och övriga sakägare och myndigheter såsom närmare framgår av sakägareförteckningen (bil C). — Närvarande

§ 1

Redogjordes för ansökningen och det för förrättningsmannen meddelade förordnandet. — Förordnande

§ 2

Något jäv mot förrättningsmannen kunde ej utrönas. — Jävsanmärkning

§ 3

Förrättningsmannen redogjorde kortfattat för bakgrunden till förrättningen. 1964 års rörledning har visat sig otillräcklig med översvämningar bl a i vissa källare som följd. Detta antas ha samband med ökad dagvattenbelastning inom området. I en omprövningsförrättning har man möjlighet att föreskriva erforderliga tekniska kompletteringar. — Bakgrund

§ 4

En genomgång gjordes av förekommande dagvattenutsläpp inom området varvid bifogad förteckning upprättades, bil F. F

Dagvatten-utsläpp

§ 5

Förrättningsmannen redovisade vilka fastigheter som betalat anslutningsavgift till kloakvatten enligt 1964 års förrättningsutlåtande. På frågan om någon förändring inträffat beträffande utsläppsförhållandena lämnades följande upplysningar.

Sanitära utsläpp

1. Rosenlund 1:47, äg Thor Svensson, är anslutet sedan år 1965.

2. Rosenlund 1:12, äg Aniagra Produktions AB, har numera sitt avlopp anslutet till det kommunala nätet och belastar således ej längre dikningsföretagets ledning med sanitärt avloppsvatten.

§ 6

Förrättningsmannen presenterade ett preliminärt tekniskt förslag som innebär att det anordnas ett utjämningsmagasin på Aniagras område.

Prel tekniskt förslag

§ 7

Förrättningsmannen redogjorde för principen för kostnadsfördelningen beträffande utjämningsmagasinet som innebär att utsläppens storlek och läge vägs samman till ett andelstal. Preliminär fördelning redovisades.

Kostnads-fördelning

§ 8

Ärendet hade överlämnats till länsstyrelsens miljövårdsenhet för prövning enl § 18 c i naturvårdslagen. Enligt muntligt förhandsbesked hade länsstyrelsen inget att erinra mot förslaget.

Naturvård

§ 9

Vid förfrågan på Helsingborgs stadsbyggnadskontor har uppgivits att det område som berörs av de föreslagna anläggningarna ej omfattas av detaljplan.

Planfrågor

Som framgår av protokoll från sammanträde med dåvarande Mörarps kommunalnämnd den 10 april 1967, bil G, har man redan vid etableringen av Aniagras anläggning varit inne på tanken med fördröjningsmagasin. Ett mindre sådant lär även ha funnits men har senare blivit igenfyllt. | G

§ 10

På förrättningsmannens fråga om någon önskade förena sig med de sökande anmälde sig ingen. | Eventuell förening

§ 11

Carl-Rudolf Palmgren, Aniagra Produktions AB, förklarade att Aniagra tog på sig hela kostnaden för företagets utförande. Man var inställd på att utföra magasinet snarast möjligt efter det att förrättningen vunnit laga kraft. | Besked från Aniagra

§ 12

Inga yrkanden om ersättning i samband med företagets utförande framfördes. | Ersättningar

§ 13

Det meddelades att tillståndsbeslut kommer att föreligga fredagen den 29 september 1989. Förrättningen kommer då att avslutas på förrättningsmannens kontor utan sammanträde. Besvärstiden löper fyra veckor från denna tidpunkt. | Fortsatt handläggning

§ 14

Till aktförvarare utsågs Tage Palmgren. En omgång av förrättningshandlingarna skulle översändas till honom den 29 september 1989 för att hållas tillgängliga under besvärstiden. | Aktförvarare

§ 15

Det anmäldes att förrättningskostnaderna uppgick till 17 309:90 kr enligt följande sammanställning | Förrättningskostnader

		varav moms
Statens arvode enl lantbruksnämndstaxan	14 864:90	564:90
Annonskostnader	2 445:-	464:-
Summa	17 309:90	1 028:90

Annonskostnaderna förskotteras av Tage Palmgren. Lantbruksnämndens räkning kommer att översändas till Aniagra. Förrättningskostnaderna slutliga fördelning kommer att framgå av tillståndsbeslutet.

§ 16

Sammanträdet avslutades. | Avslutning

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

A. Ansökan och förordnande

A.1 Ansökan 1987-11-29

A.2 Lantbruksstyrelsens yttrande 1988-01-15

A.3 Länsstyrelsens förordnande 1988-01-27

17 Dnr 64 276/88 Bilaga A.1

Kontaktman	
	Inge Johansson
Utdelningsadress	Tjörnhög 6 20
Ortsadress (postnummer och ortnamn)	260 54 Ödåkra
Rikt- och telefonnummer	042/ 71164

ANSÖKAN Datum 87-11-30

Ink. 1988 -02- 05 Länsstyrelsen i Malmöhus län

Ink. 1987 -12- 02 4295-87

Antal bil.

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Juridiska enheten
205 15 MALMÖ

ANSÖKAN OM FÖRRÄTTNING ENLIGT 12 KAP VATTENLAGEN (1983:291) FÖR MARKAVVATTNINGSFÖRETAG

FÖRETAGETS BESKAFFENHET

- [x] Dikning
- [ ] Invallning
- [ ] Avledande av avloppsvatten — Ange vilken: .....
- [ ] Vattenavledning
- [ ] Annan åtgärd
- [ ] Väghållare bedöms ingå som sakägare

BERÖRDA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN

Markområde: .....

Areal: ha

Vattenområde: Omprövning av Rosenlunds dikningsföretag år 1964 p g a dagvattenutsläpp

Avloppets längd: 2 km

Socken: Kropp och Mörarp

Kommun: Helsingborg

Länsbeteckning: M

SAKÄGARE (sökande)

Fastighet, byggnad eller anläggning	Ägare	Namnunderskrift
Tjörnhög 6 20	Inge Johansson	Inge Johansson
Rosenlund 1 46	Kurt Karlsson	Kurt Karlsson
Rosenlund 1 48	Thor Svensson	Thor Svensson
Rosenlund 1:38	Elsa Andersson	Elsa Andersson
ROSENLUND 1:33	Ronny Svensson	Ronny Svensson
Rosenlund 1:32	Erik Bengtsson	Erik Bengtsson
Rosenlund 1:34	Ingrid Andersson	Ingrid Andersson
Rosenlund 1:3	Herman Hellman	Herman Hellman

Lantbruksstyrelsen F 17a 1984-07 1 000. Lbs offset, Jönköping

ÖVRIGA KÄNDA SAKÄGARE (ej sökande)

Fastighet, byggnad eller anläggning	Ägare

LANT BRUKS STYRELSEN

1988-01-15

38 1853/87

Enheten för vatten-
hushållningsfrågor

Länsstyrelsen i Malmöhus län
1:e byråsekr C Hellstrand
205 15 MALMÖ

Förordnande av förrättningsman att handlägga förrättning enligt 12 kap vattenlagen (1983:291)
11.187-4295-87

Länsstyrelsen har i skrivelse anhållit om lantbruksstyrelsens yttrande över ansökan om förrättning för omprövning av Rosenlunds dikningsföretag år 1964 p g a dagvattenutsläpp i Kropp och Mörarps socken, Helsingborgs kommun, inlämnad av Tage Palmgren, Hjortshög 6:20 260 34 Mörarp.

Lantbruksstyrelsen föreslår att lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt, lantbruksnämnden, Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö, förordnas.

Nils Göran Nilsson

Eva Stenberg

Kopia till:
Tage Palmgren, Hjortshög 6:20, 260 34 Mörarp.
Trygve Fahlstedt, lantbruksnämnden, Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö.

Bilaga:
Ansökningshandling.

Postadress 551 83 JÖNKÖPING | Besöksadress Vallgatan 6 | Telefon 036-16 94 20 | Telefax 036-19 21 33 | Teletex 8355236 | Telegram lantbruk | Postgiro 1 56 66-1

19 Bilaga A.3 Dnr 64 276/88

LÄNSSTYRELSEN
Malmöhus län
Juridiska enheten
1:e byråsekr C Hellstrand
040 - 14 60 23

FÖRORDNANDE

1988-01-27

Ink. 1988 -02- 05
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län
11.187-4295-87

Lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt
Lantbruksnämnden
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Förordnande av förrättningsman att handlägga förrättning enligt 12 kap 1 § vattenlagen
(1 bilaga)

Med stöd av 12 kap 1 § vattenlagen (1983:291) förordnar länsstyrelsen Er att handlägga förrättning för markavvattning.

Förrättningen avser omprövning av Rosenlunds dikningsföretag år 1964 på grund av dagvattenutsläpp i Kropps och Mörarps socknar i Helsingborgs kommun.

Christina Cinthio

Clas Hellstrand

Bilaga

Ansökningen i original

Kopia till

Lantbruksstyrelsen, enh för vattenhushållningsfrågor,
551 83 Jönköping, dnr 38 1853/87
Tage Palmgren, Hjortshög 6:20, 260 34 Mörarp
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
juridiska enheten
naturvårdsenheten
akten + kopia av ansökningen

gc

Bilaga B

KUNGÖRELSE

Sammanträde för handläggning av förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av Rosenlunds diknings-företag år 1964 i Kropps och Mörarps socknar kommer att hållas i Aniagras personalmatsal, Rosenlund, Mörarp fredagen den 15 september 1989 kl 9.00.

Omprövningen föranleds av tillkomna dagvattenutsläpp. Vid förrättningen kommer att föreslås utförande av utjämningsmagasin och bestämmas om kostnadsansvaret för sådan anläggning.

Företaget väntas beröra följande fastigheter: Lydeslund 2:1, Hjortshög 6:5, 6:10-11, 6:16-20, 10:14, 17:12 och 17:14 i Kropps socken samt Rosenlund 1:4, 1:6, 1:10, 1:12, 1:30-34, 1:37-38, 1:45-48, 1:52, Yndesäte 1:8 och 2:4 i Mörarps socken.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för att föra sin talan.

Malmö den 1 sept 1989
Trygve Fahlstedt

Kungörelse

Sammanträde för handläggning av förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av Rosenlunds dikningsföretag år 1964 i Kropps och Mörarps socknar kommer att hållas i Aniagras personalmatsal, Rosenlund, Mörarp fredagen den 15 september 1989 kl. 09.00.

Omprövningen föranleds av tillkomna dagvattenutsläpp. Vid förrättningen kommer att föreslås utförande av utjämningsmagasin och bestämmas om kostnadsansvaret för sådan anläggning.

Företaget väntas beröra följande fastigheter: Lydeslund 2:1, Hjortshög 6:5, 6:10-11, 6:16-20, 10:14, 17:12 och 17:14 i Kropps socken samt Rosenlund 1:4, 1:6, 1:10, 1:12, 1:30-34, 1:37-38, 1:45-48, 1:52, Yndesäte 1:8 och 2:4 i Mörarps socken.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för att föra sin talan.

Malmö den 1 september 1989
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar fredagen den 1 september 1989 intygas.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

21 SAKÄGARE-FÖRTECKNING

Sida 1

Aktbilaga C

Dnr 64.276/88

Sammanträdesdatum 1 1989-09-15 3 .....
2 ..... 4 .....

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt, bilaga
För fastighet (område) HELSINGBORGS KOMMUN KROPPS SOCKEN	1		
För fastighet (område) Lydeslund 2:1 Beatrice Ekeroth-Campos de Almeida Lydeslunds gård 260 34 MÖRARP	1	närv	
För fastighet (område) Lydeslund 2:1 Hans Peter Ekeroth c/o Beatrice Ekeroth-Campos de Almeida Lydeslunds gård 260 34 MÖRARP	1	Marianne Murray	1
För fastighet (område) Lydeslund 2:1 Caroline Ekeroth c/o Beatrice Ekeroth-Campos de Almeida Lydeslunds gård 260 34 MÖRARP	1	Marianne Murray	1
För fastighet (område) Lydeslund 2:1 Nicola Ekeroth-Juliard c/o Beatrice Ekeroth-Campos de Almeida Lydeslunds gård 260 34 MÖRARP	1	Marianne Murray	1
För fastighet (område) Arr Lydeslund 2:1 Nils Åkesson Lydeslunds gård 260 34 MÖRARP	1	-	

22 SAKÄGARE-FÖRTECKNING

Sida 2

Aktbilaga C

Dnr 64.276/88

Sammanträdesdatum 1 1989-09-15 3 .....
2 ..... 4 .....

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt, bilaga
För fastighet (område) Hjortshög 6:5 Gunnar Olsson Hjortshög, Pl 4452 260 34 MÖRARP	1	närv	
För fastighet (område) Hjortshög 6:10 Åke Carlsson Hjortshög, Pl 4412 260 34 MÖRARP	1	närv	
För fastighet (område) Hjortshög 6:11 Knut Norberg Hjortshög, Pl 4410 260 34 MÖRARP	1	närv	
För fastighet (område) Hjortshög 6:16 Jerry och Gina Christine Andersson Hjortshög, Pl 4413 260 34 MÖRARP	1	-	
För fastighet (område) Hjortshög 6:17 Tommie Nilsson Hjortshög, Pl 4454 260 34 MÖRARP	1	Per Nilsson	2
För fastighet (område) Hjortshög 6:18 Einar Hall Rosenlund, Pl 4420 260 34 MÖRARP	1	närv	

23 SAKÄGARE-FÖRTECKNING

Sida 3 Aktbilaga C

Dnr 64 276/88

Sammanträdesdatum 1 1989-09-15 3
2 4

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt, bilaga
För fastighet (område) Hjortshög 6:19 Nils Palmgren Hjortshög, Pl 4418 260 34 MÖRARP	1	Tage Palmgren	3
För fastighet (område) Hjortshög 6:20 (sökande) Tage Palmgren Hjortshög, Pl 4414 260 34 MÖRARP	1	närv	
För fastighet (område) Hjortshög 10:14 Nils-Helmer Håkansson Hjortshög, Pl 4410 260 34 MÖRARP	1	Åke Karlsson	4
För fastighet (område) Hjortshög 17:12 Lars Hansson Hjortshög, Pl 4484 260 34 MÖRARP	1	närv	
För fastighet (område) Hjortshög 17:14 Göran och Gunnel Anderberg Rosenlund, Pl 4428 260 34 MÖRARP	1	Göran Anderberg	
För fastighet (område) MÖRARPS SOCKEN	1		

24 SAKÄGARE-FÖRTECKNING

Sida 4...

Aktbilaga ..C....

Dnr 64 276/88

Sammanträdesdatum 1 1989-09-15 3 .....

2 ..... 4 .....

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt, bilaga
För fastighet (område) Rosenlund 1:4 Bengt och Britt Persson Rosenlund, Pl 4426 260 34 MÖRARP	1	-	
För fastighet (område) Rosenlund 1:6 Sven Åke Ludvigsson Rosenlund, Pl 4396 260 34 MÖRARP	1	närv	
För fastighet (område) Rosenlund 1:10 Gunnar Olsson Hjortshög, Pl 4452 260 34 MÖRARP	1	närv	
För fastighet (område) Rosenlund 1:12 Aniagra Produktions AB Rosenlund 260 34 MÖRARP	1	Carl-Rudolf Palmgren och Thomas Karlsson	
För fastighet (område) Rosenlund 1:30 Jan och Gunilla Sandin Rosenlund, Pl 4424 260 34 MÖRARP	1	-	
För fastighet (område) Rosenlund 1:31 (sökande) Lennart Melliander Rosenlund, Pl 4438 260 34 MÖRARP	1	-	

25 SAKÄGARE-FÖRTECKNING

Sida 5

Aktbilaga C

Dnr 64.276/88

Sammanträdesdatum 1 1989-09-15 3 .....
2 ..... 4 .....

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt, bilaga
För fastighet (område) Rosenlund 1:32 (sökande) Erik Bengtsson Rosenlund, Pl 4442 260 34 MÖRARP	1	närv	
För fastighet (område) Rosenlund 1:33 (sökande) Ronny och Siw Svensson Rosenlund, Pl 4406 260 34 MÖRARP	1	Siw Svensson	
För fastighet (område) Rosenlund 1:34 (sökande) Sven-Erik Andersson Rosenlund, Pl 4404 260 34 MÖRARP	1	närv	
För fastighet (område) Rosenlund 1:37 Anders och Lena Birgitta Elsebeth Andersson Rosenlund, Pl 4402 260 34 MÖRARP	1	-	
För fastighet (område) Rosenlund 1:38 (sökande) Elsa Andersson Rosenlund, Pl 4398 260 34 MÖRARP	1	-	
För fastighet (område) Rosenlund 1:45 Einar Hall Rosenlund, Pl 4420 260 34 MÖRARP	1	närv	

26 SAKÄGARE-FÖRTECKNING

Sida .6.. Aktbilaga ...C...

Dnr .64.276/88.

Sammanträdesdatum 1 1989-09-15 3 .....
2 ..... 4 .....

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt, bilaga
För fastighet (område) Rosenlund 1:46 (sökande) Kurt Karlsson Rosenlund, Pl 4432 260 34 MÖRARP	1	närv	
För fastighet (område) Rosenlund 1:47 (sökande) Thor Svensson Rosenlund, Pl 4392 260 34 MÖRARP	1	närv	
För fastighet (område) Rosenlund 1:48 Kurt Rubensson Rosenlund, Pl 4422 260 34 MÖRARP	1	närv	
För fastighet (område) Rosenlund 1:52 Ingeborg och Harry Bengtsson Villag 1 260 34 MÖRARP	1	Harry Bengtsson	
För fastighet (område) Yndesäte 1:8 Torvald och Else Monica Tegsell Hjortshög, Pl 4542 260 34 MÖRARP	1	-	
För fastighet (område) Yndesäte 2:4 Bengt Rubensson Yndesäte, Pl 4448 260 34 MÖRARP	1	närv	

27 SAKÄGARE-FÖRTECKNING

Sida 7

Aktbilaga C

Dnr 64.276/88

Sammanträdesdatum 1 1989-09-15 3 .....
2 ..... 4 .....

Sakägare m m	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt, bilaga
För fastighet (område) MYNDIGHETER	1		
För fastighet (område) Länsstyrelsen i M-län Miljövårdsenheten 205 15 MALMÖ	1	-	
För fastighet (område) Helsingborgs kommun Kommunstyrelsen 251 89 HELSINGBORG	1	-	
För fastighet (område) Kopia av kungörelse ang smtr 1 översänd till ovanstående sakägare och myndigheter 1989-08-31. Trygve Fahlstedt Lantbruksingenjör	1		
För fastighet (område)	1		
För fastighet (område)	1		

Bilaga D

LANTBRUKSNÄMNDEN
MALMÖHUS LÄN

1989-08-31 64 276/88

Länsstyrelsen i M-län
Miljövårdsenheten
205 15 MALMÖ

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av Rosenlunds dikningsföretag år 1964 i Kropps och Mörarps socknar, Helsingborgs kommun
2 bilagor

Härmed översänds kopia av kungörelse i rubr ärende samt översiktskarta utvisande läget.

Ansökningen föranleds av översvämningar inom det område som berörs av 1964 års dikningsföretag. Orsaken tycks vara ökad dagvattenbelastning från Aniagras anläggning och från växthus inom området. Vid förrättningen kommer att föreslås utförande av ett utjämningsmagasin på fastigheten Rosenlund 1:12. Dess läge har markerats på översiktskartan.

Enligt § 18 c naturvårdslagen gäller att markavvattningsföretag skall tillståndsprövas av länsstyrelsen. Med anledning härav anmodas länsstyrelsen ge besked om hinder möter mot företaget p g a bestämmelserna i § 18 c NVL. Marken där utjämningsmagasinet föreslås är grönyta (slåttervall) inom Aniagras egen fastighet. Schaktmassorna kommer att planeras ut eller läggas upp som en låg vall och därefter återställas till grönyta.

Tryggve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor
1. Kopia av kungörelse
2. Översiktskarta

Postadress
Box 3514
200 22 MALMÖ

Besöksadress
Celsiusgatan 38 C

Telefon
040/93 45 80

Telefax
040/93 19 98

Postgiro
14 99 01-1

29

Bilaga H LS

LANTBRUKSNÄMNDEN
MALMÖHUS LÄN

1989-08-31 64 276/88

11.1296-3588-89

Länsstyrelsen i M-län
Miljövårdsenheten
205 15 MALMÖ

Ink. 1989 -09- 04
Länsstyrelsen, Malmö
Antal bil. M
1283

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av Rosenlunds dikningsföretag år 1964 i Kropps och Mörarps socknar, Helsingborgs kommun
2 bilagor

Härmed översänds kopia av kungörelse i rubr ärende samt översiktskarta utvisande läget.

Ansökningen föranleds av översvämningar inom det område som berörs av 1964 års dikningsföretag. Orsaken tycks vara ökad dagvattenbelastning från Aniagras anläggning och från växthus inom området. Vid förrättningen kommer att föreslås utförande av ett utjämningsmagasin på fastigheten Rosenlund 1:12. Dess läge har markerats på översiktskartan.

Enligt § 18 c naturvårdslagen gäller att markavvattningsföretag skall tillståndsprövas av länsstyrelsen. Med anledning härav anmodas länsstyrelsen ge besked om hinder möter mot företaget p g a bestämmelserna i § 18 c NVL. Marken där utjämningsmagasinet föreslås är grönyta (slättervall) inom Aniagras egen fastighet. Schaktmassorna kommer att planeras ut eller läggas upp som en låg vall och därefter återställas till grönyta.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor
1. Kopia av kungörelse
2. Översiktskarta

19890925

Bestämmelserna i 18 c NVL utgör inte hinder för att anlägga ut utjämningsmagasin på fastigheten Rosenlund 1:12, Helsingborgs kommun.

Göran Mattsson

Kopia Län Helsingborgs kom Akt Reg ist

Postadress Box 3514 200 22 MALMÖ
Besöksadress Celsiusgatan 38 C
Telefon 040/93 45 80
Telefax 040/93 19 98
Postgiro 14 99 01-1

Bilaga E

LANTBRUKSNÄMNDEN
MALMÖHUS LÄN

1989-08-31 64 276/88

Helsingborgs kommun
Kommunstyrelsen
251 89 HELSINGBORG

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av Rosenlunds dikningsföretag år 1964 i Kropps och Mörarps socknar, Helsingborgs kommun
2 bilagor

Härmed översänds kopia av kungörelse i rubr ärende samt översiktskarta utvisande läget.

Ansökningen föranleds av översvämningar inom det område som berörs av 1964 års dikningsföretag. Orsaken tycks vara ökad dagvattenbelastning från Aniagras anläggning och från växthus inom området. Vid förrättningen kommer att föreslås utförande av ett utjämningsmagasin på fastigheten Rosenlund 1:12. Dess läge har markerats på översiktskartan.

Frågan om utjämningsmagasin har varit uppe redan 1967, vilket framgår av protokoll från sammanträde med Kommunalnämnden i dåvarande Mörarps kommun 1967-04-10, § 90. Av någon anledning har utjämningsmagasinet ej kommit till utförande eller blivit igenfyllt senare. Detta är desto allvarligare eftersom hönseri-anläggningen sedermera byggts ut väsentligt.

Kommunen äger rätt att föra talan för bevakning av lokala allmänna intressen. Länsstyrelsens miljövårdsenhet har också underrättats om förrättningen.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor
1. Kopia av kungörelse
2. Översiktskarta

Postadress Box 3514 200 22 MALMÖ | Besöksadress Celsiusgatan 38 C | Telefon 040/93 45 80 | Telefax 040/93 19 98 | Postgiro 14 99 01-1

MÖRARPS KOMMUN

Utdrag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunalnämnden | 10.4.1967 | Blad 14

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom

Lundavägen 66 A
M a l m ö Ö

Byggnadsnämnden § 90 Dnr 109/67 Titel 300

Aniagra, nybyggnad av hönshus

Föredrages rapport från sammanträde med representanter för byggnadsnämnd, hälsovårdsnämnd och kommunalnämnd angående planerad nybyggnad av 3 hönshus och i samband därmed uppkommen fråga om avledande av ytvatten.

Kommunalnämnden beslutar

att godkänna vid sammanträdet träffad överenskommelse, enligt vilken företaget skall låta projektera fördröjningsanläggning för dagvatten. Sålunda upprättat förslag skall underställas kommunen och lantbruksingenjören för godkännande.

Utdragsbestyrkande

1989-09-15

Förteckning över hårdgjorda ytor inom Rosenlunds dikningsföretag år 1964

Fastighet	Ägare	Anläggning	Tak + asfaltyta, m^2	Utsläpps-punkt, sektion	Anmärkning
Rosenlund 1:12	Aniagra Produktions AB	Hönseri	18 750	32+88	
Rosenlund 1:6	Sven-Åke Ludvigsson	Växthus	5 000	Ingen. Samlings-dammar utan avlopp.	Gamla växthus med en yta av 2 000 m^2 skall rivas.
Rosenlund 1:46	Kurt Karlsson	Växthus	2 000	11+50	River 1 200 m^2 i höst, resten 1990.
Rosenlund 1:45	Einar Hall	Växthus	1 160	4+66	Skall rivas.
Hjortshög 6:19	Nils Palmgren	Växthus	4 260	7+50	2 300 m^2 med direkt ut-släpp, resten markin-filtration. Planerad utbyggnad 1 000 m^2, dag-vattnet infiltreras.
Hjortshög 6:10	Åke Carlsson	Växthus	4 000	Ingen. Markinfilt-ration.	
			35 170		

Bilaga J

MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING

ANIAGRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989
1989-09-29

KOD	TEXT
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SCHAKTER M M
B1	UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING
B1.1	Utförda undersökningar av markförhållandena m m
	Arbetet skall utföras i överensstämmelse med till företaget hörande förslagshandlingar och ritningar.
B1.11	Topografiska förhållanden
	Topografiska förhållanden framgår av till företaget hörande plankarta ritn nr 1-2:4.
B1.12	Jordmåns- och vegetationsförhållande
	Markområdet där vattenmagasinet skall ligga utgörs av gräsbevuxen mark. I ledningssträckningen F-G är markslaget grusbelagd gårdsplan. Jorden består av fast moränlera. Fyllnadsmassor förekommer även i viss utsträckning.
B1.14	Geohydrologiska förhållanden
	Området avvattnas genom rörlagda diken ut i öppet dike i V gränsen av Rosenlund 1:12. Vattenståndet i det öppna diket är lågt under större delen av året.
B1.152	Befintliga anläggningar, fornminnen m m
	Arbetet skall bedrivas så att skogspartiet S fördröjningsmagasinet ej förstörs.
B1.3	Inmätning, utsättning, avvägning
	Fixpunkterna ansluter till RH 00.
	Närmast belägna fixpunkt beskrivs enligt följande:
	Fixp = + 45,56 m
	Horisontell järndubb belägen i sockel å villafastigheten Rosenlund 1:31, N långsidan, NV knuten, ca 0,5 m O om knuten, ca 0,15 m över markplanet, ca 28 m S om allmänna vägen Mörarp-Helsingborg.
	Markering av lägen utföres en gång genom beställarens försorg.

KOD	TEXT
	Läget av punkten G är ungefärligt och bestäms efter framgrävning av befintlig ledning, varvid tillses att den nya ledningen nedströms G kan läggas enligt profilritningen 4:4.
B2	HJÄLPARBETEN
B2.2	Åtgärder för allmän trafik
B2.4	Spont
	Behovet av spont är beroende av entreprenörens arbetsmetoder och skall därför dimensioneras av entreprenören.
B2.41	Spont för ledningsgrav
B2.42	Spont för schaktgrop
B2.5	Avledning av vatten
	Vatten i dike får under den tid då arbetet pågår uppdämmas och regleras i den omfattning som erfordras för arbetets utförande, dock inte så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattennivån sänkas försiktigt.
B2.6	Tillfälligt skydd av mark och vegetation
B2.7	Åtgärder vid skada på vegetation
B3	FLYTTNING, RIVNING, DEMONTERING M M
	Entreprenören skall samråda med ledningsägare om tidpunkt för friläggande och flyttning av ledning.
B4	TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M
B4.51	Borttagning av markvegetation och matjord inom område för grundläggning
	Under blivande fördröjningsmagasin och massupplag tas matjorden av.
B4.6	Uppläggning och lagring av tillvaratagen markvegetation och matjord
B5	JORDSCHAKT
	Uppschaktade massor tillhör Rosenlund 1:12. Massorna skall i första hand användas till fyllning och utplanering.

KOD	TEXT
	Massor som innehåller block med större diameter än 20 cm, stubbar eller övrigt olämpligt material skall borttransporteras.
	Jorden förutsätts i huvudsak utgöras av fast moränlera (se B1.12) med inslag av fyllnadsmassor. Om flytbenägna massor påträffas vid schakt skall detta omgående anmälas till beställaren för beslut om åtgärd.
B5.31	Jordschakt för rörledning
B5.8	Diverse jordschakt
B5.85	Jordschakt för fördröjningsmagasin
	Schakt utförs med dimensioner och släntlutning enligt ritn 2-3:4.
B5.87	Utplanering av överskottsmassor
	Överskottsmatjord utplaneras till ett jämnt skikt ovanpå fyllnadsmassorna.
	Block större än 20 cm skall borttransporteras.
B5.88	Gränsmarkering
	Befintliga gränsmärken får vid arbetets utförande inte rubbas eller täckas av schaktmassor, om inte nya märken blivit utsatta av lantmäteriverket.

KOD	TEXT
C	FYLLNINGAR, FÖRSTÄRKNINGAR, PÅLVERK M M
C1	FYLLNINGAR FÖR HUS, HÅRDGJORD YTA M M
C2	FYLLNINGAR M M FÖR LEDNING
	Till återfyllning skall de uppschaktade massorna användas.
C2.4	Kringfyllning
C2.41	Kringfyllning för rörledning
C2.5	Resterande fyllning
C2.51	Resterande fyllning för rörledning

KOD	TEXT
D	MARKÖVERBYGGNADER, MARKKOMPLETTERINGAR M M
D2	MARKBELÄGGNINGAR M M
D2.52	Släntbeklädnad av sten
	Vid utloppsledningen från fördröjningsmagasinet ordnas erosionsskydd av makadam 50-100 eller sten i samma storleksklass såsom framgår av ritn 3:4.
D7	ÅTERSTÄLLANDE
D7.1	Återställande av hårdgjord yta
D7.16	Återställande av befintlig väg
	Befintlig väg som använts under arbetets utförande skall återställas i ursprungligt skick.
D7.17	Återställande av tillfällig väg
	Mark där tillfällig väg anlagts skall återställas i ursprungligt skick.
D7.2	Återställande av vegetationsyta
	Vid jordbruksmark som packats skall alvluckring utföras.
D7.23	Återställande av naturmarkyta

KOD	TEXT
I	RÖRLEDNINGAR M M
I1	RÖRLEDNINGAR, ENKLA
I1.4	Ledning av betongrör
I1.4114	Ledning av oarmerade betongrör, dränrör, lantbruksrör
	Rör skall uppfylla krav enligt LSFS 1985:29, ändrad 1988:6.
I1.512	Ledning av PVC-rör, avloppsrör
I1.5122	Ledning av PVC-rör, firmbundna markavloppsrör
I1.8	Anslutningar, provningar m m av enkla rörledningar
I1.81	Röranslutning - mark
	Befintlig utgående ledning ∅ 300 i brunn vid 0/217 proppas.
I1.82	Provning av rörledning - mark
I1.822	Täthetsprovning av självfallsledning
I5	ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING
I7	BRUNNAR M M I MARK
I7.1112	Nedstigningsbrunn av betong med sandfång
	Utföres enl LBS typritn B-2 alternativt VV 101.
I7.14	Bräddavloppsbrunn av betong
	Utföres enl ritn 3:4.

Företagets namn

ROSENLUNDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989

Bilaga K

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1989-09-29

Läge	Längd, m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	à-pris, kronor	Kronor	Summa kronor
		Fördröjningsmagasin vid F					
		1. Utloppsledning					
		Spillvattenrör PVC Ø 68,6	m	11	16	176	
		" " Ø 43,6	m	1	12	12	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	12	30	360	548
		2. Bräddavlopp					
	14	PVC-rör Ø 315x9,2	m	14	70	980	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	14	70	980	
		Brunn B-2 Ø 1 000, material och arbete	st	1	2 500	2 500	
		Makadam 50-100 eller sten till erosionsskydd vid in- och utlopp, material+arbete	m^3	15	200	3 000	7 460
		3. Utjämningsmagasin					
		Schakt av lera inkl utplanering inom 50 m	m^3	1 280	35	44 800	44 800
		Tilloppsledning F-G					
O/168-O/217	49	Betongrör DRL Ø 500	m	49	151	7 399	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	49	120	5 880	
O/217		Håltagning och anslutning till bef brunn	st	2	500	1 000	
		Proppning av bef utlopp Ø 300	st	1	200	200	
O/217-O/303	86	Betongrör DRL Ø 400	m	86	86	7 396	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	86	120	10 320	
O/303		Brunn B-2 Ø 900 material och arbete	st	1	2 000	2 000	34 195
		För arbetsledning och oförutsett tillägges ca 15 %					12 997
	149	Summa kronor					100 000

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.

Malmö dag som ovan

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Lantbruksstyrelsen F 9a. 1982-06 2 000. Lbs offset, Jönköping

Bilaga L

Justerad värderingslängd för Rosenlunds dikningsföretag år 1964
m h t ändrade fastighets- och utsläppsförhållanden

Fastighet Ägare	Beräkningsgrund		Båtnad kr
Avdelning 1			
KROPPS SOCKEN			
Lydeslund 2:1 Beatrice Ekeroth-Campos de Almeida Hans Peter Ekeroth Caroline Ekeroth Nicola Ekeroth-Juliard Arr. Nils Åkesson	Enl 1964 års längd		8 632
Hjortshög 6:5 Gunnar Olsson	Enl 1964 års längd		300
Hjortshög 6:10 Åke Carlsson	Enl 1964 års längd		1 751
Hjortshög 6:11 Knut Norberg	Enl 1964 års längd		100
Hjortshög 6:16 Jerry Andersson Gina Andersson	Enl 1964 års längd		791
Hjortshög 6:17 Tommie Nilsson	Enl 1964 års längd		300
Hjortshög 6:18 Einar Hall	Enl 1964 års längd		1 048
Hjortshög 6:19 Nils Palmgren	Enl 1964 års längd Avgår till Hjortshög 6:20	10 348 - 1 730	8 618
Hjortshög 6:20 Tage Palmgren	Alstringsbåtnad, fig 8 b 0,13 x 1 500 = Brukningsbåtnad 0,1 x (3 484+1 864) = Anslutningsavgift, kloakvatten Båtnad jämlikt 7:29 VL	 195 535 300 700	1 730
Hjortshög 10:14 Nils-Helmer Håkansson	Enl 1964 års längd		300

Fastighet Ägare	Beräkningsgrund		Båtnad kr
Hjortshög 17:12 Lars Hansson	Enl 1964 års längd för dåv Hjortshög 6:8	487	
	" Rosenlund 1:9, del av	136	
	" Rosenlund 1:8	1 389	
	Avgår till Hjortshög 17:14	- 1 190	822
Hjortshög 17:14 Göran Anderberg Gunnel Anderberg	Från dåv Rosenlund 1:8: Alstringsbåtnad, fig 21	120	
	Brukningsbåtnad 0,47 x 149 =	70	
	Anslutningsavgift	300	
	Båtnad jämlikt 7:29 VL	700	1 190
MÖRARPS SOCKEN			
Rosenlund 1:4 Bengt Persson Britt Persson	Enl 1964 års längd		3 811
Rosenlund 1:6 Sven Åke Ludvigsson	Enl 1964 års längd		4 087
Rosenlund 1:12 Aniagra Produktions AB	Enl 1964 års längd	300	
	Utsläpp numera anslutet till kommunalt reningsverk	- 300	0
Rosenlund 1:30 Jan Sandin Gunilla Sandin	Enl 1964 års längd		1 063
Rosenlund 1:31 Lennart Melliander	Enl 1964 års längd		500
Rosenlund 1:32 Erik Bengtsson	Enl 1964 års längd		300
Rosenlund 1:33 Ronny Svensson Siw Svensson	Enl 1964 års längd		300
Rosenlund 1:34 Sven-Erik Andersson	Enl 1964 års längd		300
Rosenlund 1:37 Anders Andersson Elsebeth Andersson	Enl 1964 års längd		300
Rosenlund 1:38 Elsa Andersson	Enl 1964 års längd		300

Fastighet Ägare	Beräkningsgrund		Båtnad kr
Rosenlund 1:45 Einar Hall	Enl 1964 års längd		1 487
Rosenlund 1:46 Kurt Karlsson	Enl 1964 års längd		2 362
Rosenlund 1:47 Thor Svensson	Anslutningsavgift för nytillkommet sanitärt utsläpp enl 1964 års värderingsgrund		300
Rosenlund 1:48 Kurt Rubensson	Enl 1964 års längd för dåv Rosenlund 1:9, del av		1 058
Rosenlund 1:52 Harry Bengtsson Ingeborg Bengtsson	Enl 1964 års längd för dåv Rosenlund 1:5 " Rosenlund 1:27	5 721 1 751	7 472
Yndesäte 1:8 Torvald Tegsell Monica Tegsell	Enl 1964 års längd för dåv Hjortshög 6:4		100
	Summa båtnad för avdelning 1		49 322

Avdelning 2

KROPPS SOCKEN

Hjortshög 6:5 Gunnar Olsson	Enl 1964 års längd		3 250

MÖRARPS SOCKEN

Rosenlund 1:10 Gunnar Olsson	Enl 1964 års längd		6 650
Rosenlund 1:12 Aniagra Produktions AB	Enl 1964 års längd		3 500
Yndesäte 2:4 Bengt Rubensson	Enl 1964 års längd för dåv Rosenlund 1:11		3 600
	Summa båtnad för avdelning 2		17 000
	Summa för hela företaget		66 322

Malmö den 29 september 1989

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Bilaga M

1 (4)

Företagets namn
Framtida underhållet av Rosenlunds dikningsföretag år 1964 efter omprövning p g a ändrade fastighets- och utsläppsförhållanden

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum
1989-09-29

Fastighet Ägare m m	Sök och likst =S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets-andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Rörledningarna A-B-C-D och	C-E					75
KROPPS SOCKEN						
Lydeslund 2:1						
Beatrice Ekeroth-Campos de Almeida Hans Peter Ekeroth Caroline Ekeroth Nicola Ekeroth-Juliard Arr. Nils Åkesson Avd 1, ägofig 1-4		8 632	8 996	8 996	14,189	
Hjortshög 6:5 Gunnar Olsson Avd 1		300	313			
Avd 2, ägofig 34-35		3 250	2 294	2 607	4,112	
Hjortshög 6:10 Åke Carlsson Avd 1, ägofig 5		1 751	1 825	1 825	2,878	
Hjortshög 6:11 Knut Norberg Avd 1		100	104	104	0,164	
Hjortshög 6:16 Jerry Andersson Gina Andersson Avd 1, ägofig 6		791	824	824	1,300	
Hjortshög 6:17 Tommie Nilsson Avd 1		300	313	313	0,494	
Hjortshög 6:18 Einar Hall Avd 1, ägofig 13		1 048	1 092	1 092	1,722	
Hjortshög 6:19 Nils Palmgren Avd 1, ägofig 7, 8 a, 8 c, 10-11		8 618	8 981	8 981	14,165	
Hjortshög 6:20 Tage Palmgren Avd 1, ägofig 8 b		1 730	1 803	1 803	2,844	

Lantbruksstyrelsen F 10 a. 1983-06 1 000. Lbs offset Jönköping

Företagets namn
Framtida underhållet av Rosenlunds dikningsföretag år 1964 efter omprövning p g a ändrade fastighets- och utsläppsförhållanden

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD
Datum
1989-09-29

Fastighet Ägare m m	Sök och likst =S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets-andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Hjortshög 10:14						
Nils-Helmer Håkansson						
Avd 1		300	313	313	0,494	
Hjortshög 17:12						
Lars Hansson						
Avd 1, ägofig 12, 15-16, 20		822	856	856	1,351	
Hjortshög 17:14						
Göran Anderberg						
Gunnel Anderberg						
Avd 1, ägofig 21		1 190	1 240	1 240	1,955	
MÖRARPS SOCKEN						
Rosenlund 1:4						
Bengt Persson						
Britt Persson						
Avd 1, ägofig 18-19		3 811	3 971	3 971	6,263	
Rosenlund 1:6						
Sven Åke Ludvigsson						
Avd 1, ägofig 28		4 087	4 259	4 259	6,718	
Rosenlund 1:10						
Gunnar Olsson						
Avd 2, ägofig 32-33		6 650	4 694	4 694	7,404	
Rosenlund 1:12						
Aniagra Produktions AB						
Avd 2, ägofig 29		3 500	2 471	2 471	3,897	
Rosenlund 1:30						
Jan Sandin						
Gunilla Sandin						
Avd 1, ägofig 22		1 063	1 108	1 108	1,747	
Rosenlund 1:31						
Lennart Melliander						
Avd 1		500	521	521	0,822	
Rosenlund 1:32						
Erik Bengtsson						
Avd 1		300	313	313	0,494	
Rosenlund 1:33						
Ronny Svensson						
Siw Svensson						
Avd 1		300	313	313	0,494	

Lantbrukskstyrelsen F 10 a. 1983-06 1 000. Lbs offset Jönköping

Företagets namn

Framtida underhållet av Rosenlunds dikningsföretag år 1964 efter omprövning p g a ändrade fastighets- och utsläppsförhållanden

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1989-09-29

Fastighet Ägare m m	Sök och likst =S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighetsandel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Rosenlund 1:34 Sven Erik Andersson Avd 1		300	313	313	0,494	
Rosenlund 1:37 Anders Andersson Avd 1		300	313	313	0,494	
Rosenlund 1:38 Elsa Andersson Avd 1		300	313	313	0,494	
Rosenlund 1:45 Einar Hall Avd 1, ägofig 14		1 487	1 549	1 549	2,443	
Rosenlund 1:46 Kurt Karlsson Avd 1, ägofig 23-25		2 362	2 461	2 461	3,882	
Rosenlund 1:47 Thor Svensson Avd 1		300	313	313	0,494	
Rosenlund 1:48 Kurt Rubensson Avd 1, ägofig 17		1 058	1 102	1 102	1,738	
Rosenlund 1:52 Harry Bengtsson Ingeborg Bengtsson Avd 1, ägofig 26-27		7 472	7 787	7 787	12,282	
Yndesäte 1:8 Torvald Tegsell Monica Tegsell Avd 1		100	104	104	0,164	
Yndesäte 2:4 Bengt Rubensson Avd 2, ägofig 30-31		3 600	2 541	2 541	4,008	
Summa		66 322	63 400	63 400	100,000	

Lantbruksstyrelsen F 10 a. 1983-06 1 000. Lbs offset Jönköping

Företagets namn
Framtida underhållet av Rosenlunds dikningsföretag år 1964 efter omprövning p g a ändrade fastighets- och utsläppsförhållanden

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD
Datum
1989-09-29

Fastighet Ägare m m	Sök och likt =S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets-andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Fördröjningsmagasin F, rörledning F-G						25
MÖRARPS SOCKEN						
Rosenlund 1:12 Aniagra Produktions AB					100	
Summa					100	100

Ovanstående kostnadsfördelningslängd ersätter bilaga Da i utlåtandet till Rosenlunds dikningsföretag år 1964.

Malmö den 29 september 1989

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Lantbruksstyrelsen F 10 a. 1983-06 1 000. Lbs offset Jönköping

LANTBRUKSNÄMNDEN

47

DAGBOKSBLAD

Dnr 64 276/88

Förrättning enl. 12 kap. VL avseende	Sökande:
Omprövning av Rosenlunds dikningsföretag år 1964	Tage Palmgren Hjortshög, Pl 4414 260 34 MÖRARP X Flera sökande
Berörda fastigheter: Helsingborg: Lydeslund 2:1, Hjortshög 6:5, 6:10-11, 6:16-20, 10:14, 17:12, 17:14, Rosenlund 1:4, 1:6, 1:10, 1:12, 1:30-34, 1:37-38, 1:45-48, 1:52, Yndesäte 1:8, 2:4	Socken: Kropp och Mörarp Kommun: Helsingborg Län: Malmöhus


Aktbilaga	Datum	Vidtagen åtgärd eller inkommen handling	Anmärkningar
A.1	1987-11-29	Ansökan	
A.2	1988-01-15	Lantbruksstyrelsens yttrande	
A.3	-02-05	Länsstyrelsens förordnande	
B	1989-08-30	Kungörelse upprättad	
C	"	Sakägareförteckning	
	"	Kopia av kungörelsen till sakägarna	
D	-08-31	Skrivelse till lstn miljövårdsenhet	
E	"	" " Helsingborgs kommun	
F	-09-15	Förteckning över dagvattenutsläpp	
G	"	Protokoll Mörarps kommunalnämnd 1967-04-10	
1-4	"	Fullmakter	Utgallras 89-11-14 /EF
PR1	-09-22	Protokoll från sammanträde 1989-09-15	
H	-09-28	Skrivelse från länsstyrelsen	
I	-09-29	Översiktskarta	
J	"	Material- och arbetsbeskrivning	
K	"	Kostnadsförslag	
L	"	Justerad värderingslängd	
M	"	Kostnadsfördelningslängd avseende framtida	
		underhåll	
	"	Förrättningen avslutad	
	"	Förrättningsakt till aktförvararen och	
		Aniagra	
	-10-02	Kopia av TB till Kammarkollegiet	
	"	" " " " " länsstyrelsen	
	-11-08	Lagakraftbevis från vattendomstolen	

LANTBRUKSNÄMNDEN

DAGBOKSBLAD

Dnr

Aktbilaga	Datum	Vidtagen åtgärd eller inkommen handling	Anmärkningar



LANTBRUKSNÄMNDEN MALMÖHUS LÄN	ANIAGRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989 i Kropps och Mörarps socknar, Malmöhus län. Upprättat i samband med förrättning enligt vattenlagen. Plan
RITAD AV IA · KONSTR AV G. · GRANSK AV Malmö 1989-09-29 Lantbruksingenjör	SKALA 1 : 8000 Antal ritn 4 Ritn nr 1:4 ARKIV NR 2303

1:47 | 1:25

E

HELSINGBORG

VÄG 1370

MÖRARP

0/000

UTG ø 300
VG +42.76

BOTTEN I DIKE
~ +43.37

BEF BRUNN ø 800

45.51 45.49 45.52 45.72

45.75 45.96

ARBETSOMRÅDE

0/050
BT~+43.65

0/080
BT~+43.82

0/100
BT~+43.93

0/124
BT~+44.05

UTLOPP + BRÄDDAVLOPP

SKOG

BEF BRUNN ø 1000
BR KANT +47.14
UTG ø 300 VG +44.82
UTGÅR (PROPPAS)

INK ø 400
VG +44.82

ø 300

GASLEDNING I STAMLEDNING)

YNDESÄTE 2:4

INK ø 400
VG +45.59

UTG ø 400
(UTGÅR)

47.84

ANIAGRA


ROSENLUND
1:12

YNDESÄTE 2:4	LANTBRUKSNÄMNDEN MALMÖHUS LÄN	ANIAGRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989 I Kropps och Mörarps socknar, Malmöhus län. Upprättat i samband med förrättning enligt vattenlagen. Plan Skala 1 : 2000
	RITAD AV [illegible] KONSTR AV [illegible] GRANSK AV [illegible]	
RH 00	Malmö 1989-09-29 Lantbruksingenjör [illegible]	Antal ritn 4 Ritn nr 2:4 — 2303

PLAN

SKALA 1:50

UTLOPP + BRÄDDAVLOPP





SEKTION A-A


SKALA 1:50

BRUNN ø 1000
INK ø 300 VG+44.59
UTG ø43.6 VG+44.58
BRÄDDAVL ÖVERF.
NIVÅ +45.3

TILLOPPSLEDNING PVC-RÖR ø 315
L = 2 M







LANTBRUKSNÄMNDEN

MALMÖHUS LÄN

ANIAGRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989
i Kropps och Mörarps socknar, Malmöhus län.
Upprättat i samband med förrättning enligt vattenlagen.
Detalj

Skala 1 : 50


RITAD AV IA | KONSTR AV | GRANSK AV

Malmö 1989-03-29
Lantbruksingenjör

Antal ritn 4
Ritn nr 3:4

2303

RH 00



LÄNGDMÄTN.	3/288=0/000		0/100		0/200	0/300
BOTTENLÄGE	42.76 43.37		44.05 44.52	44.90 UTJÄMNINGSMAG. BOTTEN +44.60	44.71 44.78 44.80	45.50
LUTNING ‰	3	~ 5.5	32 5		1.4	8.0
UTFÖRANDE	BEF BETONGRÖR	ÖPPET DIKE	PVC		BETONGRÖR	
DIMENSION	300	BOTTENBREDD 0.3 M SLÄNTLUTNING 1:1.25	315 43.6 68.6		600	400
BRUNNAR TYP DIMENSION MM		BEF ø 800		B-2 ø 1000	BEF ø 1000	B-2 ø 1000
		AVR OMRÅDE 18 HA			UTG ø 300 PROPPAS	

RH 00

LANTBRUKSNÄMNDEN

MALMÖHUS LÄN

ANIAGRA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1989
i Kropps och Mörarps socknar, Malmöhus län.
Upprättat i samband med förrättning enligt vattenlagen.

Profil

SKALA L 1:2000
H 1:100

RITAD AV	KONSTR AV	GRANSK AV
HA	G.	

Malmö 1989-09-29
Lantbruksingenjör

Antal ritn 4
Ritn nr 4:4

ARKIV NR 2303

Lantbruksstyrelsen F 45. 1983-12-2000 RST 11082

20. FRAMTIDA OMPRÖVNING

20. Framtida omprövning

Tillståndsbeslutet för detta företag får omprövas

1. För tillgodoseende av allmänna intressen, dock först 20 år efter det att tillståndsbeslutet vunnit laga kraft.

2. Vid ändrade förhållanden, som i inte ringa mån inverkar på frågan om sättet för företagets utförande, kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen mellan dem.

3. Om någon vill ansluta sig som deltagare.

Omprövning enligt ovan skall ske vid ny förrättning.

21. HUR MAN ÖVERKLAGAR

21. Hur man överklagar

Den som vill överklaga detta tillståndsbeslut har att anföra besvär till Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen, Box 210, 351 05 Växjö inom fyra veckor från nedan angivna dag med iakttagande av bestämmelserna i 13 kap 57 § vattenlagen.

Malmö den 29 september 1989

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Vattendomstolen
BEVIS 7.11.1989
Beslutet ~~Domen~~
har vunnit laga kraft

Marianne Johansson