

Förslag till terrälläggning av mark till Fleninge 7:6 m. fl. hemman uti Fleninge socken av Malmshus län;



upprättad vid laga synesfördrättning år 1929 av

Carlsson
Statens lantbrukingeniör.

Blad 2.


Förslag till ägövägsbro vid 1+43.

Skala 1:50.





Förslag till ommurning vid B.

Skala 1:50.



Förslag till ägövägsbro vid 3+15.

Skala 1:50.





Sektion A-B



Förslag till inlägg vid A.

Skala 1:50.





Längdskala 1:4000.

Höjdska 1:100.

Skala 1:50.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 m.



Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 29 maj 1931 fastställt till
efteråt till vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 juli 1931.
På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar:
T. Wallin.

20231 2

Ar 2.9 Malmshus 2 rita

M 2*0231

20213

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 OKT. 1931

Låne- och bidragshandlingar
angående torrläggning av mark
till Fleninge nr 6 m.fl. hemman
uti Fleninge socken, Luggude härad
och Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 29 maj
1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 4 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

T. Wallin.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget

"Torrläggning av mark till Fleninge nr 6 m.

fl. hemman av år 1929"; avgivet i och för

erhållande av lån från statens avdiknings-

länefond och statsbidrag utan återbetal-

ningsskyldighet från statens avdiknings-

anslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga tillhörande Fleninge nr 6, 25, 27 och 19 uti Fleninge socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. öster om Fleninge kyrka med avfall åt nordväst.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 13 december 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovan beskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 21 oktober 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvar enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 31 januari 1930.

Enligt laga syneförrättningsprotokollets §:13 har styrelsen

fått i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och enligt en förening av den 21 oktober 1929 har styrelsen även erhållit i uppdrag att ansöka om lån för vissa avdelningar från statens avdikningslånefond och utgöra de senare 95.31% av hela företagets förbättringsvärde. Då en av lånesökanden endast är arrendator av en kronoegendom, har tillstånd för denna ansökt och beviljats enligt efterstående Kungl. Maj:t skrivelse den 2 maj 1930.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av 24.07 hektar

annan mark 0.19 "

eller tillsammans 24.26 hektar.

Jordmänen utgöres av mylla på leia.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den

19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget 12.450:20 kr.
kostnaden enligt kostnadsförslaget 3.116:13 "
varför således vinsten skulle bli 9.334:07 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.25 kronor skulle således ett statsbidrag kunna utgå med 23.75% eller
med 740:07 kr.
och ett lån med 2.226:64 kr.
eller ett statsunderstöd med tillsammans 2.966:71 kr.

Lund den 26 maj 1930.

Einst Berggren.

Tabell.

	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad	Areal		Värde				Båtnad		
			före		efter					före		efter				
			torrläggningen							torrläggningen						
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	24	07.-							22	09.-						
Annan mark		19.-								04.-						
Påräknad land- vinning	-	-							-	-						
S:ma	24	26.-	45319-		57769201	245020			22	13.-	4100080	52867201		1186640		

Lund i maj 1930.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckorna A - B och B - C - D 2620:-

Laga syneförrättningskostnaden 381:78

Betänkande med bilagor 114:35 496:13

S:ma kronor 3116:13

Lund i maj 1930.

Einst Beiggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.116 kr. 13 öre, varav å lånesökandenas andel 2.970 kr. 2 öre.

Stockholm den 4 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


T. Wallin.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Man- tal	Regis- ter- nummer.	Ägares namn m.m.	Ägofiguier nummer.
<u>Fleninge socken</u>				
Fleninge	1/2	¹ 6	Kronoegendom, arr. Landstingsman P. Stensson	1-8, 10, 12, 14-16, 18
"	3/8	¹ 25	Hans Nilsson	19, 20, 23- 26, 28, 29, 31, 32.
"	6/400	¹⁷ 27	Gustaf Nilsson	33, 34a, 35, 36
"	9/400	¹⁸ 27	Mauritz Johansson	38, 39
"	1/4	³ 19	" "	40, 42a-43
"	avs	¹¹ 19		
avs. fr. 1/4		³ 19	Nils Nilsson	44, 47, 49
"	avs	¹⁸ 19		
avs. fr.		¹¹ 19	Per Jönsson	50-52
Lund i maj 1930.				
Einst Beiggren.				

A - r - e - a - l								Andel i kostn. för															
Åker		Annan mark		Summa		Båtnad		Dikes-str. A-B & B-C-D.		Laga ayne-för-rättn.		Be-tän-kande		Summa kostn.		Rel. kostn		Bidrags storlek i procent av kostn.		Bidrag		Lån	
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.		
14	48.-			14	48.-	8810	40	1854	06	270	15	8091	2205	120	2523	75	523	721	681	40			
5	69.-			5	69.-	2260	80	475	76	693	33	2077	565	86	"	"	134	38	430	53			
1	46.-			1	46.-	444	-	93	43	135	9	407	111	09	"	"	26	34	-	-			
	89.-				89.-	540	-	113	63	165	7	496	135	16	"	"	32	12	103	83			
1	03.-	04.-		1	07.-	255	20	53	70	783		235	63	88	"	"	15	17	48	59			
	22.-	11.5			33.5	643	0	135	3	198		059	161	0	"	"	38	5	-	-			
	30.-	03.5			33.5	755	0	158	9	233		070	189	2	"	"	45	1	-	-			
S:ma	24	07.-	19.-	24	26.-	12450	20	2620	-	381	78	11435	31161	3			740	-	226	464			



Avskrift.

F ö r e n i n g

ingången emellan delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fleninge nr 6 m.fl. hemman av år 1929" uti Fleninge socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det

av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneför-

rättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som

Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens

avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför

vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av före-

skrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan och

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana

handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande

av föreskrivet lån.

Fleninge den 21 oktober 1929.

P. Stenson.

Hans Nilsson.

Mauritz Johansson.

Bevittnas:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.

Vidimeras

ex officio

Minst Berggren.

Avskrift.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav domänstyrelsen med utlåtande den 21 februari 1930 jämte yttranden av länsstyrelsen och domänintendenten i Malmöhus län överlämnad ansökning medgiver Kungl. Maj:t arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Flenninge nr 6 och 31 i Flenninge socken av nämnda län att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i två dikningsföretag benämnda "Torrläggning av mark till Flenninge nr 6 med flera hemman av år 1929" och "Torrläggning av mark till Norrbölinge nr 1 med flera hemman av år 1929" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagens utförande med skyldighet för arrendatorn att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens slut den 14 mars 1937 då ännu ogulden del av sam-

ma lån, dock att, därest arrendatorn efter denna tid fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång det förnyade arrendet någon del av kronögendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande.

Stockholm den 2 maj 1930.

J. B. Johansson

Nils Lange

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Kalén.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronögendomen Fleninge nr 6 och 31 i Malmöhus län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

T. Gynnerstedt.

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fleninge n:r 6 m.fl.
hemman uti Fleninge socken och Luggude härad av Malmöhus län; upprättad
enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 12 st. kallelser à 50 öre	6:-	
" 2 st. halva sammanträdesdagar den $\frac{1,21}{10}$ -29 = 1 dag	12:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 3.- km. à 3:- kr.	9:-	
" 36 st. ägofig. åker, medelareal 0.67 har à 36 öre ...	12:96	
" 24.07 har " " " " à 54 " ...	13:-	
" 4 st. ägofig. äng " 0.05 " à 5 " ...	0:20	
" 0.19 har " " " " à 146 " ...	0:28	
" 15 st. ägofig. imp. " 0.06 " à 5 " ...	0:75	
" 0.94 har " " " " à 78 " ...	<u>0:73</u>	27:92
" rubrik, skala m.m.	4:-	
" ytavvägning 25.20 har à 52 öre	13:10	
" 154 punkter à 4 öre	<u>6:16</u>	19:26
" begränsningskurva 3:- km. à 2:50 kr.	7:50	
" längdavvägning och jordundersökningar den 30/7	12:-	
För arealuträkning, skala 1:4000, 55 fig. à 5 öre	2:75	
" " " " "25.20 har à 10 öre	<u>2:52</u>	5:27
För ägobeskrivning	1:65	
" jordregisters utrönande den 17/10	6:-	
" grädtabell	4:-	
" uträkning av värde å ytenhet 40 fig. à 6 öre	2:40	
" bestämmande av värde före och efter 40 fig. à 12 öre	4:80	
" profilkartan 1 km. à 3:50 kr.	3:50	
" sektioner 20 st. à 28 öre ,,...	5:60	
" " 2 st. à 17 öre	0:34	
" 2 st. brotrummar à 5:- + 3:- kr.	16:-	
" 1 st. intag, 1 st. ommurning à 3:- kr.	<u>6:-</u>	27:94
" skalor, rubrik m.m.	3:-	
För hydrografisk utredning	2:-	

Tipt. 161:24

	Tipt.	161:24
För bestämmande av dimensioner		13:50
" dikenas insättande å kartan		1:60
" grävningstabell		5:-
" kostnadsberäkning		4:50
därtill 0.1 % av kostnaderna		4:47
För införande av höjdsiffror 154 st. å 1 öre		1:54
" ersättningslängd		5:50
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd		3:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 55 fig. å 7 öre	3:85	
" 25.20 har å 14 öre	<u>3:53</u>	7:38
därtill 25%		1:85
" 154 st. höjdlägestal å 2 öre		3:08
" diken å plankartan		2:75
" profilen 1 km. å 6:- kr.		6:-
" tvärsnitt och brotrummar lika föregående		21:94
därtill 30%		6:58
" rubrik, skalor m.m.		3:-
" avskrift av handlingar med inbindning		<u>28:-</u>
		323:93
För gode männen		28:-
" kallelsekostnad		9:85
" dagsverken		<u>20:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>381:78</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Laggude häradsrätt anställa.

Fleninge den 21 oktober 1929.

Einst Beiggren.

Att delägarna erhållit ett lika lydande exemplar intyga:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.

Vidimeras

ex officio

Einst Beiggren.

Avskrift.

Afvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för tomläggning av mark till Fleninge nr 6 m.fl. hemman uti Fleninge socken och Luggude härad av Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den 4/11 1929	12:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	30:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 55 fig. à 7 öre	3:85	
" 25.20 har à 14 öre	<u>3:53</u>	7:38
" 154 st. höjdlägestal à 2 öre		3:08
" diken å plankartan		2:75
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m. 3:-		
" 1 km. längdprofil à 6:- kr.	6:-	
" tvärsektioner m.m.	21:94	
därtill 30 %	<u>6:58</u>	
	37:52	
avgår 25% därav för profilritn.å kalkerväv ...	<u>9:38</u>	28:14
För skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	
	<u>S:ma kr.</u>	<u>114:35</u>

kvitteras

Lund den 26 maj 1930.

Einst Berggren.

M 2*0231

20213

DIARIE Nr
K. LANTERUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1931

Handlingar

angående torrläggning av mark till
FLENINGE n:r 6 m.fl. hemman
uti Fleninge socken av
Luggude härad och Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1929.

Innehåller Trellisju (37) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
angående torrläggning av mark till Flen-
ninge n:r 6²⁵ m.fl. hemman.

År 1929 den 1 oktober inställde sig undertecknad,
statens lantbruksingeniör å Gästgivaregården i Fleninge
för att enligt nedan intagna förordnande företaga en la-
ga syneförrättning för torrläggning av mark till Fleninge
n:r 6 och 25 m.fl. hemman uti Fleninge socken av Luggude
härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare
genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens
företagande denna dag med anledning varav följande per-
soner jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Landstingsman P. Stensson som arrendator av krono-
egendomen 1 mtl. Fleninge n:r 6 och 31,

Hans Nilsson för Fleninge n:r 25,

och av övriga sakägare:

Albin Olsson för Fleninge n:r 24,

Mauritz Johansson för Fleninge n:r 19,

Hans Nilsson " do n:r 25,

Kjell Nilsson " do n:r 24,

Per Jönsson " do n:r 19,

Gustaf Nilsson " do n:r 27

som kronombud landsfiskalen i Kattarps distrikt

Arvid Pettersson enligt förordnande av den 18

september 1929. Bil. A och B.

som gode män Herrar Eric Larsson i Fleninge och

nämndeman Hjalmar Andersson i Bokhagen, vilka bägge

avlagt följande skriftliga ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan
därom upplästes och hade lydelse som följer. Bil. C.

§ : 2

Upplästes länsstyrelsens tillstånd för arrendatorn av
kronoegendomen att ansöka denna förrättning. Bil. D.

§ : 3

På tillfrågan gjordes ej någon jäfsanmälan mot vare sig
förrättningsmännen eller gode männen. Ej heller ansågs
något laga hinder förefinnas mot förrättningshandlägg-
ning.

§ : 4

Förelades den i koncept upprättade plankartan över
det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 5

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden
förklarade sig härtill ej någon villig.

§ : 6

Sökanden yrkade få den i företaget ingående och dem tillhöriga eller arrangerade marken torrlagd till lag-
enligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga
genom öppen dikning, helst med avjämmande av krökar i
görligaste mån.

§ : 7

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades
sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan syne-
männen kunnat verkställa nödiga jordvärderingar och under-
sökningar och därpå grundade handlingar och förslag upp-
rättats, nytt sammanträde kommer att hållas på samma stäl-
le som detta måndagen den 21 denna månad kl. 11 f.m. och
skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 8

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.

Den 21 oktober 1929

inställde sig åter på samma ställe förskrivna synemän

och följande sakägare och ombud:

Landstingsman P. Stensson som arrendator för Fleninge

boställe 1/2 mtl. Fleninge 6¹,

Hans Nilsson för Fleninge n:r 25,

Gustaf Nilsson " do n:r 27,

Mauritz Johansson " do n:r 27 & 19,

Kjell Nilsson " do n:r 24,

Fru Astrid Olsson " do n:r 24

som kronoombud landsfiskalen i Kattarps distrikt

Arvid Pettersson enligt förut inlämnadt förord-

nande den 18 sistlidne september.

§ : 9

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade

handlingarna och förslaget.

§ : 10

Efter synegången anmälde sig Mauritz Johansson vil-

ja göra gemensam sak med sökanden, varför en särskild

förening av honom underskrevs och bilägges nu handling-

arna under litt. Bil. E.

§ : 11

Avgavs följande utlåtande. Bil. F.

-5-
§ : 12

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Landstingsman P. Stensson.

§ : 13

✓ Till styrelse valdes Herr P. Stensson, Hans Nilsson och Mauritz Johansson av vilka Herr Stensson utsågs till ordförande. Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag från statens avdikningsanslag till företaget.

§ : 14

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 15

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.

Bil. 1

Till.

landsfiskalen i Kattarps distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång, bevaka Kungl. Majts och kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen Fleninge n:r 6 och 31 i Fleninge socken. Rapport i ärendet, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan blir satt i tillfälle att eventuellt klandra förrättningen.

Malmö i landskontoret den 18 september 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

Sven Wiegert.

Bil. B.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för
terrläggning av mark till Flening n:r 6 och 31 m.fl.
hemman uti Fleninge socken av Luggude härad och Malmö-
hus län, får jag, under tillkännagivande att sammanträde
angående denna förrättning kommer att äga rum å Gäst-
givaregården i Fleninge tisdagen den 1 instundande oktober
kl. 11 f.m. , vördsamt hemställa att ombud för i denna
förrättning ingående Kronoegendomen Fleninge n:r 6 och
31 tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid
nämnda som ock vid de under förrättningens förtgång möj-
ligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt
iakttaga och bevaka.

Lund den 12 september 1929.

Ernst Berggren.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande hemmanen N:r 6 och 31 Fleninge Boställe , N:r 25 Fleninge allt i Fleninge socken Luggude härad.

Fleninge den 11 Dec. 1928.

Peter Stenson.

Hans Nilsson.

Ovansående namnteckningar bevittnas:

Bonde Sonesson.

Gust. Hansson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 december 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler.

Oscar Rud-Olsson.

Bil. D.

Länsstyrelsens i Malmöhus län resolution D.d.n:r 396 ^{84.} fol.

Sedan arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Fleninge n:r 6 och 36 i Fleninge socken, Peter Stensson, anhållit om tillstånd att stå såsom sökande till två vattenavledningsföretag avseende torrläggning det ena av egendomens nordöstra del och det andra av dess västra del samt domänintendenten i infordrat yttrande tillstyrkt ansökningen, prövar länsstyrelsen med stöd av § 1 i nådiga förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord skäligt tillåta Stensson att ansöka om laga syneförrättning samt med övriga egendomsinnehavare i företagen deltaga, med rätt till åtnjutande under sin besittningstid av den vinst för bostället, som därigenom uppkommer; och skola kostnaderna till gottgörande fördelas på vissa år enligt bestämmelserna i nyssåberopade förordning.

Malmö i landskontoret den 27 september 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

Carl Nielsen.

vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Bil. E.

Förenning

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning
av mark till Fleninge n:r 6 och 25 m.fl. hemman uti
Fleninge socken av Luggude härad av Malmöhus län.

Undertecknade vill härmed förena sig och göra
gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syne-
förrättning.

Fleninge den 1 Oktober 1929.

Mauritz Hohansson.

Bevittnas:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.

Utlåtande av synemännen vid den av
Kungl. Majts befallningshavanden i länet på
därom gjord ansökan förordnade laga syneför-
rättningen för torrläggning av mark till
Fleninge n:r 6 m.fl. hemman uti Fleninge
socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett
mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad
jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är
enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att
anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dik-
ningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid be-
gränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom den-
na linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande för-
hållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 m.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till
grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till
areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivning
och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetes utförande och

kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvidå hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och den-
sammans naturliga godhet och beskaffenhet genom jord-
borrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur å-
satts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren på hektar kan bli värd efter företagets ut-
förande under förutsättning att den blir fullständigt
torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen be-
roende av dels det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.
av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels markens
höjdläge och förhållande till den försumpande vattenytan
d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad
med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurv-
an för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall
och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt
torrlagd framdeles bör bli värd d.v.s. den är alldeles
oberoende av dikningen.

Den mark däremot som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedels graderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägars båt- nads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 6 samt vid synegången och utgör nygrävningen av dikessträckan å plan och profilkartan samt i handlingarna be- tecknade med litt. A - B - C - D .

Å plankartan är dikets läge utmärkt med tvänne
heldragna röda linier.

Som synes av densamma har en utjämning av krökarna
verkställt emellan A och B varjämte för dikets för-
läggande i rågång utvidgningen av diket skett i södra
sidan från 2 + 70 - 4 och å östra sidan från 4 + 30 - C - D.

I enlighet med ett yrkande vid synegången har även
förslag uppgjorts med täckt ledning från A - B som ett
alternativt förslag. Då emellertid kostnaden blir be-
tydligt större än för öppet dike som framgår av kostnads-
förslaget hava synemännen, ehuru det skulle varit önskvärdt
ej kunnat föreskriva detta med mindre än att den som detta
yrkar själv gäldar skillnaden i kostnaden.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma
är nödigt att dikningen utföres i full överensstämmelse med
det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till frammanande
vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning
och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig
anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets
karta uppgåtts och befunnits utgöra:

vid  180 hektar

vid 1 + 50 ----- 375 hektar

För bestämmande av det öppna dikets dimensioner hava ej några särskilda beräkningar ansetts krävas, utan hava synemännen kunnat bestämma nygrävningen med en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt 1:1.25. Bottenlutningen är 1.67:1000.

För bestämmande däremot av trumman och det alternativa förslagets dimensioner hava däremot beräkningar varit nödiga att utföra.

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr. sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet:

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten

$$K^1 = 60 .$$

Efter dessa beräkningsgrunder och med det förefintliga fallet skulle således för det alternativa förslaget

A - B som täckt ett 60 cm. (24") rör vara nödigt och ett 80 cm. (32") rör för rörtumman vid 3 + 15

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muggar. För det alternativa förslaget insattes ett intag av betong med snedt stående galler vid A, varjämte en ommurning av rör vid B med stensättning utföres

vid B allt enligt upprättade ritningar.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Däremot har det varit nödigt att ombygga ett par ägovägstrummor vid 1 + 43 och 3 + 15 den förstnämnda med ett 60 cm. (24") rör och den senare med ett 80 cm. (32") rör enligt upprättade ritningar. Byvägsbron vid 6 + 14 har däremot ansetts kunna underbyggas med sten i cement. även enligt upprättade ritning.

Enligt bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för den mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnas dessa ersättningar upptagna i en särskild ersättningslängd.

Likaledes skall ersättning med fulla värdet lämnas för den förlust, skada och intrång som uppkommer genom det öppna dikets vallar, vilka ersättningar av synemännen beräknats till 25 % av det blivande värdet av den mark som beräknas åtgå för upplaget. Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Enligt 11 kap. 95 § av vattenlagen skall sökanden

innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstälarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 12:45 kronor.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser såväl i avseende på plan som profilritningen;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år där-
efter eller före år 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträcka i överensstämmelse med hithörande förslag skall utgå samfällt efter var och en delägares båtnads eller förbättringsvärden, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller å offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med

vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att där det öppna diket går intill rågång, skall utvidgningen av detsamma ske så att så mycket som möjligt kommer att förläggas i rågången;

att dikesvallen i detta ~~upplägges~~ till största delen å den sida där utvidgningen sker;

att dikesvallarna ej få läggas närmre dikets kanter än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att årliga ränsningar av det öppna diket skall verkställas; uppkommer jordras eller annat som hindrar vattnet i dess lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att om det alternativa förslaget kommer till utförande så får ej rören nedläggas eller rörsträngen täckas med jord förrän lantbruksingenjören i länet därtill lämnat sitt medgivande;

att fixpunkter i form av + blivit inhuggna i jordfasta stenar vid:

1 + 50 på ett höjdläge av + 9.61

6 " " " " + 9.57

allt över horisontalplanet;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit

avsynat och godkänt av landbruksingenjören i länet

eller dennes assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagnings-

procenten, med nu om så skulle erfordras av sökanden

förskjutas;

att företagets benämning skall vara " Torrläggning av

mark till Fleninge N: 6 m.fl. hemman av år 1929".

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under

syneförrättningen enligt 10 kap. av vattenlagen, eller

vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive

inom sextio dagar ifrån den dag förrättningen för-
klarats avslutad sitta till Söderbyggdens vattendom-
stol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären
fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Fleninge den 21 oktober 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>1/2 mtl.Fleninge 6</u> ¹															
	<u>Kronoegendomen arr.</u>															
	<u>Lantbr.P.Stensson,sök.</u>															
1	åker,mylla på lera			79	-											
2	do " " "			52	-											
3	do " " "	1	35	-												
4	do " " "			71	-											
5	do " " "			81	-											
6	do " " "			30	-											
7	do " " "			15	-											
8	do " " "			18	-											
9	väg, imp.														07	-
10	tomt,trädg. " "			24	-											
11	dike, imp.														02	-
12	åker, mylla på lera			66	-											
13	väg, imp.														07	-
14	åker,mylla på lera	2	27	-												
15	do " " "	1	36	-												
16	do " " "	4	09	-												
17	dike, imp.														11	-
18	åker,mylla på lera	1	05	-				1448	-							
	<u>3/8 mtl.Fleninge 25</u> ¹															
	Trpt.							14	48	-					27	-

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		ha	a	kv.	ha	a	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			ha	a	kv.
	Trpt.							14	48	-				27	-	
	<u>Hans Nilsson, sök.</u>															
19	åker, mylla på lera			50	-											
20	do " " "	1	21	-												
21	grav, imp.													04	-	
22	dike, imp.													05	-	
23	åker, mylla på lera			13	-											
24	do " " "			54	-											
25	do " " "			36	-											
26	do " " "			87	-											
27	väg, imp.													05	-	
28	åker, mylla på lera			95	-											
29	do " " "			24	-											
30	dike imp.													05	-	
31	åker, mylla på lera			17	-											
32	do " " "			72	-			5	69	-						
	<u>6</u> <u>400 mtl. Fleninge nr: 27</u>			17												
	<u>Gustaf Nilsson</u>															
33	åker, mylla på lera			26	-											
34a	do " " "			06	-											
34b	väg, imp.													03	-	
35	åker, mylla på lera			81	-											
	Trpt.	1	13	-				20	17	-				49	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	13	-				20	17	-				49	-	
36	åker, mylla på lera		33	-												
37	dike, imp.							1	46	-				04	50	
	18 9/400 mtl.Fleninge 27															
	<u>Mauritz Johansson, sök,</u>															
38	åker, mylla på lera		47	-												
39	do " " "		42	-				89	-							
	3 1/4 mtl.Fleninge 19															
	<u>Mauritz Johansson, sök.</u>															
40	äng, mylla o mossjord på lera				04	-										
41	grav, imp.													01	50	
42a	åker, mylla på lera		10	-												
42b	do " " "		22	-												
43	do " " "		71	-				1	03	-	04	-				
	11 Avs. om 1.0622 har Fleninge 19															
	3 från 1/4 mtl.Fleninge 19															
	<u>Nils Nilsson</u>															
44	äng, mylla o mossjord på lera				09	-										
45	grav, imp.													10	-	
46	do do													04	50	
47	äng, mylla på mossjord på lera				02	50										
48	grav, imp.													19	50	
	Trpt.				11	50	23	55	-	04	-			89	-	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.						11 50	23	55	-		04	-		89	-
49	tomt o trädg.mylla på le- ra		22	-					22	-		11 50				
	Avs.om 3850 kvm.Fleninge 19 avs. fr. 19. Per Jönsson			18												
50	tomt o trädg.mylla på le- ra		10	-												
51	do " "		20	-												
52	äng,mylla o mossjord på lera						03 50									
53	grav, imp.								30	-		03 50			05	-
	Summa:								24	07	-	19	-		94	-
Fleninge den 21 Oktober 1929.																
på tjänstens vägnar:																
Ernst Berggren.																

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägg	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.
	<u>1/2 mtl.Fleninge 6</u>																
	<u>Kronoegendomen</u>																
	<u>arr. Landstingsm. P. Stensson, sök.</u>																
1	Åker, mylla på lera	79	-	2400	06	1440	1137	60	1	2400	1896	-	758	40			
2	do " " "	52	-	2400	07	1680	873	60	1	2400	1248	-	374	40			
3	do " " "	1	35	-	2400	08	1920	2592	-	1	2400	3240	-	648	-		
4	do " " "	71	-	2400	08	1920	1363	20	1	2400	1704	-	340	80			
5	do " " "	81	-	2400	08	1920	1555	20	1	2400	1944	-	388	80			
6	do " " "	30	-	2400	09	2160	648	-	1	2400	720	-	72	-			
7	do " " "	15	-	2400	08	1920	288	-	1	2400	360	-	72	-			
8	do " " "	18	-	2400	08	1920	345	60	1	2400	432	-	86	40			
10	tomt o trädg. " "	24	-	2400	09	2160	518	40	1	2400	576	-	57	60			
12	Åker, mylla på lera	66	-	2400	08	1920	1267	20	1	2400	1584	-	316	80			
14	do " " "	2	27	-	2400	08	1920	4358	40	1	2400	5448	-	1089	60		
15	do " " "	1	36	-	2400	08	1920	2611	20	1	2400	3264	-	652	80		
16	do " " "	4	09	-	2400	07	1680	6871	20	1	2400	9816	-	2944	80		
18	do " " "	1	05	-	2400	06	1440	1512	-	1	2400	2520	-	1008	-		
	Summa:	14	48	-			25941	60	U		34752	-	8810	40	8810	40	
	<u>3/8 mtl.Fleninge 25</u>																
	<u>Hans Nilsson, sök.</u>																
19	Åker, mylla på lera	50	-	2400	09	2160	1080	-	1	2400	1200	-	120	-			
20	do " " "	1	21	-	2400	08	1920	2323	20	1	2400	2904	-	580	80		
	Trpt.	1	71	-			3403	20			4104	-	700	80	8810	40	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A - B .</u>						
0 - 1+50	150	mylla på lera ngt sten Kbm.	330	1:-	330	-		
1+43 - 1+49		<u>ägovägstrumma, 6m. bred enl. ritn.</u>						
		för rivn. av bro o grävn. 25:-						
		" 60cm. (24") rör m. falsar 120:- 8m. å 15:-						
		" rörens lägg. 8 m. å 3:- 24:-						
		" frontm. av betong 2.5 å 6250 25:-						
		" stensättn. 9 kvm. å 3:- 27:-						
		" fylln. o vägens ordn. 1650			275	-	605	-
		" jordersättningar			69	60		
		" ersättning för vallar			69	60	139	20
		" oförutsedda fall m.m.					55	80
	150			Summa:			800	00
		<u>Dikessträckan B - C - D .</u>						
1+50 - 7+50	600	mylla på lera o ngt sten Kbm	765	1:-	765	-		
3+15		<u>Ägovägstrumma 4 m. bred enl. ritn.</u>						
		för rivn. o grävn. 25:-						
		" 80 cm. (32") rör m. falsar 100:- 5 m. å 20:-						
		" rörens läggning 5 m. å 5 25:-						
		" frontmurar 2.8 å 25:- 70:-						
		" stensättn. 11. kvm. å 3:- 33:-						
		" fylln. o vägens ordn. 22:-			275	-		
	600	Trpt.			1040	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	600	Trpt.			1040	-		
6+14 - 6+19		underbyggnad av byväg						
		för grävning	10:-					
		" stensättn. i cement kvm 20 à 4:-	80:-		90	-		
		" stensättn. omkring bro kvm 20	3:-	60	-			
4 - 4+30 o 5- -6		" borttagande av träd lm 130	0.50	65	-			
6+20 - 7+10		" tillägg för borttag. av sten lm 90	1:-	90	-	1.345	-	
		" jordersättningar		153	20			
		" ersättning för vallar		185	80	339	00	
		" oförutsedda fall m.m.				136	-	
	600	Summa:					1.820	00
		<u>Sammandrag..</u>						
		Dikessträckan A - B					800	-
		" " B - C - D					1820	-
		Summa:					2.620	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan A - B (täckt)</u>						
0 - 1+50	150	60 cm. (24") rör lm 150	8:-	1200	-			
		för grävn., rörens läggning och						
		ågenfyllning lm 150	2.50	375	-			
0		för intag av betong enl. ritn.			75	-		
1+50		" omman. av rör m. stensättning			40	-	1690	-
		Trpt.					1690	-

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.					1.690	-
		för oförutsedda fall m.m.					160	-
		Summa:					1.850	-
		FleHINGE den 21 Oktober 1929.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]


GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A - B .</u>	0	-	1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	+50	50	"	1.75	"	4.40	
	1	50	"	1.75	"	4.20	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	F.P. = 9.61
	<u>Summa:</u>		150				
<u>Dikessträckan B - C - D .</u>	1+50	-	1:1.25	1.75	0.3	4.70	
	2	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	+73	23	"	1.60	"	4.30	
	3	27	"	1.50	"	3.50	
	+50	50	"	1.50	"	3.50	
	4	50	"	1.60	"	3.80	
	+50	50	"	1.50	"	3.80	
	5	50	"	1.45	"	3.80	
	+50	50	"	1.45	"	3.60	
	6	50	"	1.45	"	3.80	F.P. = 9.57
	+50	50	"	1.40	"	3.40	
	7	50	"	1.30	"	3.10	
	+50	50	"	1.20	"	3.15	
	<u>Summa:</u>		600				

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens n:r	Längd mellan påläarna	Dikets				Anm.
			sideslänt	djup	botten- bredd	dagbredd	
<u>Alt.Förslag Dikessträckan A.- B. (täckt)</u>							
	0	-		1.40			
	+50	50		1.70			
	1	50		1.70			
	+50	50		1.70			
	<u>Summa: 150</u>						
Fleninge den 21 Oktober 1929.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

60 cm (24") röt

Hj. Andersson.



Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn	Anteckn. ang. sökanden	Alofigur nummer	Förbättringsgräde		Relativ kostnad	Beräknad dikningskostnad		Dolaktighetsprocent	Förbättringskostnad	
Registernummer	Mantal	namn				kr.	ö.		kr.	ö.	‰	kr.	ö.
1 6	1/2	Fleninge Kronoege- dom	arr. Landtgm. P. Stensson	sök. 1-8, 10, 12, 14-16 18	881040	0.21044	185406	70.76	270	15			
1 25	3/8	Fleninge	Hans Nilsson	sök. 19, 20, 23-26, 28, 29 31, 32	226080	"	47576	18.16	69	33			
17 27	6/400	do	Gustaf Nilsson	- 33, 34, 35, 36	444	-	9343	3.56	13	59			
18 27	9/400	do	Mauritz Johansson	sök. 38, 39	540	-	11363	4.34	16	57			
3 19	1/4	do	do do	sök. 40, 42a- 43	25520	"	5370	2.05	7	83			
11 avs. 19	om 1.0622 har	Fleninge från											
3 19	1/4	Fleninge	Nils Nilsson	- 44, 47, 49	6430	"	1353	0.52	1	98			
18 avs. 19	om 3850 kvm	Fleninge											
11 19	avs. fr.	Fleninge	Per Jönsson	- 50 - 52	7550	"	1589	0.61	2	33			
Summa:						1245020		2620	-	100.381	78		

Fleninge den 21 Oktober 1929.


på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.



Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Gästgivaregården i Fleninge tisdagen den 1 instundande okt. kl. 11 f.m., angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fleninge n:r 6 & 31 m.fl. hemman uti Fleninge socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 11 september 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes:

Fleninge	Albin Olsson	Albin Olsson.
do n:r 19	Mauritz Johansson	Mauritz Johansson.
do	Hans Nilsson	Hans Nilsson.
do n:r 27	Gustaf Nilsson	Gustaf Nilsson.
do	Kjell Nilsson	Kjell Nilsson.
do	Nils Nilsson	N. Nilsson.
do n:r 19	Per Jönsson	P. Jönsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Fleninge den 18 sept. 1929.

Carl Sjöbeck.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Gästgivaregården i Fleninge måndagen den 21 innevarande oktober kl. 11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fleninge n:r 6 och 31 m.fl. hemman uti Fleninge socken av Luggade härad och Malmöhus län.

Lund den 8 oktober 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Fleninge n:r 14

Fru Astrid Inez Olsson

Astrid Olsson.

Att förestående person blivit delgiven denna kallelse intyga:

Fleninge den 13/10 1929.

Carl Sjöbeck.

Fjärdingsman.

*Förestående kallelse (37/101929) sidan 2, 3 k.d.
vidimicus. ex officio
Ernst Berggren*

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört ordentligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt
uppsigt den 21 oktober 1929 avslutad laga synförrättning
angående förestag, avseende bortläggning av mark till
Fleuinge nr. 6 m.fl. hemman uti Fleuinge socken, Västmanlands
län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens råttensdomstols Kamli den 31 januari 1930.

Ex officio
Toru Nordlund.

Lösen redov. gm stpl.	0.75
<u>Slämpel</u>	<u>1:-</u>
<u>Summa Kronor</u>	<u>1:75</u>

225

M 2-6231

20213

DIARIE Nr

KONTRAKT. K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 OKT. 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 29 maj 1931 för
torrläggning av mark till Fleninge nr 6 m.fl. hemman av år 1929
i Fleninge socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ett lån av tvåtusentvåhundrasextio (2.260)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av sjuhundrafyrtio (740) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruks-*
ingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ~~han~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga ~~och förbinda~~ ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Förmöras den 29 Augusti 1931.
A. Stenman Mauritz Johansson Hans Nilsson

Wiktningsskiftet är afslutat, afslutat och godkändt

Att A. Stenman Mauritz Johansson och Hans Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

A. Stenman Mauritz Johansson
Adress Förmöras Västra Adress Förmöras Västra

Med stöd av Kungl. brevet den 29 maj
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 9 oktober 1931

Carl Gustafsson


U. Stenman

Förtäckning

Över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Försläggning av mark till Fleringe nr: 6 m. fl. hemman av år 1929", till vilka fastigheter lån från statens ordningslångfond sökas.

Hemmanets			
Registri- nummer	Mantel	namn	Jordägares namn
Fleringe socken			
6'	1/2	Fleringe	Kronregendom, av länstingsman P. Stenman
25'	3/8	8'	Hans Nilsson
27 ¹⁸	2/400	8'	} Mauritz Johansson
19 ³	1/4	8'	
x Uppgiften ^{27¹⁸} har hämtats å Lantmäterikontoret. Mantelslängden betecknas fastigheten "nr 27 ⁷ "			

x Uppgiften ^{27¹⁸} har hämtats i Lantmäterikontoret.
Mantalslängden betecknas fastigheten "av 27⁷"



Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Fleninge nr 6 m.fl. hemman
av år 1929 i Fleninge socken av Malmöhus län.

Lån 2.260 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 29 maj 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Fleninge socken.</u>			
Fleninge	1/2	1 6	Kronoegenden, Arr. P. Stensson
"	3/8	1 25	Hans Nilsson
"	9/400	18 +) 27	Mauritz Johansson
"	1/4	3 19	Densamme

Stockholm den 9 oktober 1931.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

18
*) Uppgiften 27 har hämtats å Lantmäterikontoret, i mantalslängden be-
tecknas fastigheten "av 27".



224
31
Sokk. 9/10 31

20214
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1931

Bevis


över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fleninge n:r 6 m. fl. hemman av år 1929" uti Fleninge socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Förslaget upprättat av undertecknad vid laga syneförrättning år 1929.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför detsamma kan av mig godkännas och, i enlighet med bestämmelsen i laga syneförrättningens utlåtande, anses fullbordat.

Lund den 9 maj 1930.

E. R. R. R.



Stämpel en krona.

