Bilaga 1.

Förslag till
Jordläggning av mark till
Färarp n:r 1 m. fl. hemman
uti Stora Köpinge och Högestads socknar
av Herrestads härad, Malmöhus län,
upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

Emil Rumm

Statens lantbruksingenjör.



Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Ansökningshandling.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

RITN. Nr 001 RITN. Nr 003
M 2*0234
Nr 27 Malmöhus 2 rote
M 2*0234

Förslag till
torrläggning av mark till
Fårarp n:r 1 m.fl. hemman
uti Stora Köpinge och Högestads socknar
av Herrestads härad, Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

Statens lantbruksingenjör.


Anskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 justerad till nyttjande
och arbetets utförande.


Stockholm den 10 december 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Förslag till inlag.




Förslag till brunnar.




Förslag till kringmurning.




Skala 1:50




Höjd- och sektionsskala 1:100



Längdskala 1:4000





RIKSARKIVET
RITN. Nr 002
M 2×0234 2
Nr 274 Malmöhus 2 rite

M 2*0234

413;

DIARIE N:r
K LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1932

Betänkande

angående torrläggning av mark till FÅRARP n:r 1 m.fl. hemman uti St. Köpinge och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev

den 27 november 1931 fastställd till


efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Ö v e r s i k t s k a r t a.



Skala 1:100·000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fårarp nr 1 m.fl. hemman av år 1930", avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rörläggning av ett mindre floddike för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga och tillhörande Fårarp nr 1, 2, 3 och 6 samt Högestad nr 1, 10, 23, 26 och 27 uti Stora Köpinge och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. öster om Högestad kyrka med avfall åt norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 20 december 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 21 juni 1930. Fastställelsebevis bifogas.

Vid laga syneförrättningen fick styrelsen i uppdrag att an-

söka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande och genom en förening ingången den 21 juni 1930 hava 3 st. av delägarna även uppdragit åt styrelsen att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond. De lånesökandes andel uppgår till 91.64% av hela företagets förbättringsvärde.

Då en av de lånesökande endast är innehavare av ett klockareboställe har tillstånd för denne att söka ett sådant lån ansökts hos Domkapitlet. Tillståndsbevis bifogas.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av ..... 15.045 hektar

annan mark ..... 16.245 "

eller tillsammans ..... 31.29 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på sand och grus delvis något lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningsföretaget i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdik-

ningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget 28.545:- kr
kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget ill ..... 8.389:82 "
varför vinsten skulle bliva ..... 20.155:18 "

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.29 kronor skulle således ett statsbidrag kunna beviljas med 25.15 % av kostnaden
eller ..... 2.110:04 kr.
och ett lån med ..... 5.740:46 "
eller ett statsunderstöd med tillsammans .... 7.850:50 kr.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har.	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	15	04,5							15	04,5						
Annan mark	16	84,5							12	33,-						
Påräknad landvinning	-								-							
Summa	31	89	27784	-	56329	-	28545	-	27	37,5	25836	80	57955	80	26159	-

Kumla i juni 1930

Ernst Bergqvist

HJ. TIDERSTEDTS BOKTR. EFTR. A. SKARA

Tabell

Socken by och hemman	Ägolittera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker Har	Åker ar	Annan mark Har	Annan mark ar	Summa areal Har	Summa areal ar	Båtnad Kr.	Båtnad öre	Andel Kr.	Andel öre
					n:r										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
St. Täpinge & Högestads 1:12				Ödmarkstrakten A-D-B-C.											
Färarp		1/	2/3	Joh Persson	1-3				29.-		29.-	121	60	83	52
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	3/16	1	Jöns Persson	5-6				09.-		09.-	42	-	11	59
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	1	3/4	Per Andersson Ollin	7,9				05.-		05.-	20	50	5	66
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	3/16	1	Chrst. Hansson, Per Hansson & Nils Persson	11-13				49.-		49.-	233	80	64	54
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	1/16	2/8	Jöns Lindqvist och Nils Nilsson	14-16				08,5		08,5	58	-	16	01
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	1/16	2/8	utsg. Fridolf	19-21				08,5		08,5	58	-	16	01
do.		99/576	6/22	äg. Nils Hansson ers. Per Nilsson	22-24		⊙	×	04,5		04,5	29	-	8	01
do.		20399/259376	6/11												
do.		259376	6	Årme	26,27		⊙	×	04,5		04,5	24	20	6	68
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	fr. 1	3/4	Årme	28,29			××	50.-		50.-	177	40	48	97
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	fr. 3/16	1	Jöns Persson	32,33				13.5		13.5	54	20	14	96
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	fr. 1	3/4	Äg. Färarp by Alderman Nils Persson	34,35	-		○	04.5		04.5	15	-	4	14
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	fr. 3/16	1	Anders Hansson Per Hansson & Nils Persson	37 38,6				54.5		54.5	217	40	60	01
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	fr. 1	3/4	Jöns Lindqvist & Nils Nilsson	40-42				28.-		28.-	133	20	36	77
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	fr.	6/8	utsg. Fridolf	43-44				11.-		11.-	35	20	9	72
Färarp		99/576	6/22	Årme	45-46			×	04.5		04.5	7	20	1	99
do.		20399/259376	6/11	äg. Nils Hansson ers. Per Nilsson	48		⊙	×	01.-		01.-	1	60	0	44
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	fr. 1	3/4	Årme	50,51,6			××	24.-		24.-	38	40	10	60
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	fr. 3/16	1	Jöns Persson	54-57				22.-		22.-	137	60	27	98
do.				Färarps by Alderman Nils Persson	58-61				07,5		07,5	6	80	1	89
do.	Kristianstads län Hörja domsaga	fr. 3/16	1	Chrst. Hansson, Per Hansson & Nils Persson	62-65 67a-71				101.-		101.-	877	-	242	01
do.				Färarps by Alderman Nils Persson	72-77				26.5		26.5	154	50	42	65
do.		403/9304	2/2	Nils Persson	78-81				20,5		20.5	152	-	41	92
do		1	3/4	utsg. Nils Hansson ers. Per Nilsson	82-86,88-94,96-100 108-110	316,5		5	83.-		899,5	9673	20	2670	24
Högestad Fulbacabod.		1/4	1/1	Jonsson born Norregren ers. Karl Olsson	111-116, 121	487.-		-	-		487.-	4273	60	970	-
Högestads gamensm.	äpovidd.	1/4	24/87	äg. grevl. Lewenhaupt fsm. Fr. Sonden Nils Persson & Andersson ers. Fr. Sandevall	122-125 126-128	461.-		-	-		461.-	3350	40	924	86
do.		1/4	23/87	Årme	129-131			29.-			29.-	370	-	102	92
do		1/2	10/87	Årme äg. Ernst Persson	132-142 144-148	240.-		259.-			499.-	4899	20	1349	64
		Lund i juni 1930		Summa		1504,5		1684,5		3189.-		24546	-	7670	-

Ernst Bergqvist

b

i kostnaden för																	
						Laga syneförrättning m. m.		Betänkande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
						2 53		0 64		36	74	0,30 ~~0 29~~	25,15	9	24		
						0 86		0 22		12	67	"	"	3	19		
						0 40		0 10		6	16	"	"	1	55		
						4 83		1 22		70	59	"	"	12	75		
						1 21		0 30		17	52	"	"	4	41		
						1 21		0 30		17	52	"	"	4	41		
						0 57		0 15		× 8	73	"	"	2	20	*)	~~6 55~~
						0 52		0 13		× 7	33	"	"	1	84	*)	~~5 44~~
						3 68		0 93		53	58	"	"	13	48	4	10
						1 15		0 29		16	40	"	"	4	12	-	-
						0 29		0 07		4	50	"	"	1	63	-	-
						4 48		1 13		65	62	"	"	16	50	-	-
						2 76		0 70		40	23	"	"	10	12	-	-
						0 75		0 19		10	66	"	"	2	68	-	-
						0 11		0 03		× 2	13	"	"	0	54	-	-
						0 06		0 02		× 0	52	"	"	0	13	*)	~~0 39~~
						0 80		0 20		11	60	"	"	2	92	8	68
						2 87		0 73		41	58	"	"	10	46	-	-
						1 44		0 36		20	79	"	"	5	83	-	-
						18 16		4 59		264	84	"	"	66	61	-	-
						3 22		0 81		46	68	"	"	11	74	-	-
						3 16		0 80		45	92	"	"	11	53	-	-
						200	04	50	53	2920	81	"	"	734	58	2186	23
						72	64	18	35	1060	99	0,25 "	"	266	84	794	15
						69	30	17	51	1011	67	0,30 "	"	254	43	757	24
						76	54	19	33	1117	79	"	"	281	12	836	67
						101	08	25	53	1476	25	"	"	371	27	1104	98
						674	66	145	16	8389	82			2110	04	5740	46

*) Återstoden har delats i lika stora poster under åren 1931 och 1932

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag .....

~~Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95~~ Diken Trakten A-D-B-C ..... 7670:—

Arvode m. m. för syneförrättningen ..... 574:66 .....

~~Kostnader i underställnings- besvärs- mål~~ .....

Arvode m. m. för betänkande ..... 145:16 ..... 719:82

Summa Kronor 8389:82

Linnå den 1 juni 1930

Ernst Borgquist

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8389 kronor 82 öre varav å låneföretagarnas andel *) 7669 kronor 27 öre.

Stockholm den 10 december 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

*) varav utbetalats för arbeten i området av Fäsarp 6" och 6 22 har för låneföretagarnas andel uträknats i arealen från 27,28 har till 27,18 har kätteaden från 36'159.- kr till 36'104,20 kr och beräknad kostnaden från 7'669,27 kr till 7'652,69 kr. Året har utbetalats från 5'730 kr till 5'720 kr

Avskrift.

F ö r e n i n g

ingången emellan delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fårarp nr 1 m.fl. hemman uti Stora Köpinge och Högestads socknar och Herrestads härad av Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1930 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Högestad ängar den 21 juni 1930.

Ph. Bonde Bernhard Andersson

såsom förmyndare för Greve Gustaf Piper.

Ägare av: 1/2 mtl. nr 10, 1/4 mtl. nr 16 Högestad

1/4 " " 23, 1/4 " " 26 "

1/4 " " 27, 1 " " 36 "

s.k. Högestads ängsgård och Högestads Nygård.

Hrr Ph. Bondes och Bernh. Anderssons egenhändiga namnteckning bevittna:

P. H. Olsson. H. Olsson.

Sven Rosengren

Innehavare av klockarebostället 1/4 mtl. i Högestad.

Sven Rosengrens namnteckning bevittna:

P. H. Olsson. G. Olsson.

Nils Svensson.

13 Gårdlösa, ägare av 1/1 mtl. nr 3 Fårarp.

Nils Svenssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Gustaf Prahl. Karin Prahl.

Vidimeras

ex officio:

Ernst Berggren.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokol-

let hållet vid särskilda sammanträdet

§ 94. för vårtingets avslutande med Gärds

och Albo härad i Degeberga den 13 juli

1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under nr 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

E. Christoffersson. Oläsligt.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 21 juni 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Torrläggning av mark till Fårarp nr 1 m.fl. hemman av år 1930" uti Stora Köpinge och Högestads socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 augusti 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov.gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor ,,,...	1:75

Avskrift.

LUNDS DOMKAPITEL

Utdrag ur Lunds domkapitels bo-

ställsprotokoll den 17 september 1930.

§ 16. I skrivelse till domkapitlet hade f. statens lantbruksingenjör E. Berggren - under förmälan att innehavaren av klockarebostället 1/4 mtl. Högestad nr 1 i Högestads socken Sven Rosengren underskrivit en förening för sökande av lån från statens avdikningslånefond för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Fårarp nr 1 m,fl. hemman" i Stora Köpinge och Högestad socknar i enlighet med ett vid laga syneförrättning år 1930 upprättat förslag - anhållit om tillstånd för Rosengren att ansöka om sådant lån.

I infordrat yttrande hade kyrkorådet i Högestads församling tillstyrkt den gjorda framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Berggren, att domkapitlet ville medgiva tillstånd för kantorn Rosengren att gemensamt med övriga delägare i förenämnda dikningsföretag göra framställning om lån från statens avdikningslånefond för företaget ifråga. Ut supra.

In fidem

Tage Gynnerstedt.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Försarp n:r 1 m.fl. samman. utl. diss. förr. och förrättad förrättn. och kartskiss förrättad kårad av Malmström län;

upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode				3:—
" 10 st. kallelser à 50 öre				10:—
" 2 st. sammanträdesdagar den 10/6, 21/6 - 30				12:—
För ägomätning, skala 1:4000:				
" mätningsområdets gränser 6,1 km. à 3:- kr				18:30
" 30 st. ägofig. åker, medelareal 0.50 har à 36 öre			10:80	
" 15,04 har " " " " " 54 "			8:12	
" 17 st. ägofig. äng. " 0.17 " " 14 "			13:58	
" 16,84 har " " " " " 74 "			12:02	
" 25 st. ägofig. imp. " 0.10 " " 6 "			1:25	
" 2,51 har " " " " " 78 "			1:96	47:73
För rubrik, skala m.m.				4:—
" ytavvägning 33,80 har à 66 öre			22:31	
" 150 punkter à 2 öre			5:—	27:31
" begränsningskurva 5.9 km. à 2:50 kr				14:75
" längdavvägning och jordundersökningar den 15.19				18:—
För arealuträkning, skala 1:4000, 152 fig. à 5 öre			7:60	
" " " " 33,80 har à 10 "			3:38	10:98
För ägobeskrivning				4:56
" jordregisters utrönande den 13/6				6:—
" gradtabell				7:—
" uträkning av värde å ytenhet 197 fig. à 6 öre				7:62
" bestämmande av värde före och efter 127 fig. à 12 öre				15:24
" profilkartan 2,2 km. à 3:50 kr				7:70
" sektioner 33 st. à 28 öre			9:24	
" " 5 " " 17 "			0:85	
" 2 st. brunnar, 1:a inlag, 1:a omsumning à 3:- kr			12:00	22:09
" " "				
" rubrik, skalor m.m.				3:—
För hydrografisk utredning 19/5 - 30				6:—
" bestämmande av dimensioner 1.2 km. à 3:50 kr 4.0 " " 10:—				14:20
				259:48

Trpt.

		Trpt.	259:48
För dikenas insättande å kartan			2:56
" grävningstabell			5:—
" kostnadsberäkning 2.0 km. à 4:50 kr.			9:—
därtill 0.1 % av kostnaderna			8:64
För införande av höjdsiffror 250 à 1 öre			2:50
" ersättningslängd			4:—
" utlåtande			36:—
" kostnadsfördelningslängd dan 18/6 - 30			12:—
För kopia av plan- och profilkartan:			
" rubrik, skalor m.m.			7:—
" 152 fig. à 7 öre	10:64		
" 33,80 har à 14 "	4:73		15:37
därtill 25%			3:84
" 250 st. höjdlägestal à 2 öre			6:—
" diken å plankartan			4:35
" profilen 2.2 km. a 6:— kr.			13:20
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående			22:09
därtill 30%			6:63
" rubrik, skalor m.m.			3:—
För avskrift av handlingar med inbindning			46:—
			465:66
För gode männen			64:—
" kallelsekostnad och ansökan			10:—
" dagsverken och läkten			35:—
		Summa kronor:	574:66

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Norrtelje häradsrätt anställa.

Färsnäs den 21 juni 1930

Ernst Berggren.

465:66 kvittas Ernst Berggren
32:— " Andreas E. Persson
32:— " Emil Mårtensson

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Fårarp n:r 1 m:fl. samman-
satt av Köpinge och Köpingebro socknar av Kristianstads län och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:—
" beräkning		9:—
" tabellers upprättande den 24/6 1930 1 dag		12:—
" avskrift av handlingar med inbindning		48:75
" kopia av plankarta, rubrik, skala m.m.		7:—
" 152 fig. à 7 öre	10:64	
" 3380 mar à 14 "	4:73	15:37
" 250 st. höjdlägestal à 1 öre		5:—
" diken å plankartan		4:35
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:—	
" 2.2 km. längdprofil à 6:— kr.	13:20	
" tvärsektioner m.m.	22:09	
därtill 30 %	6:63	
	44:92	
avgår 25 % därav för profilritn.å kulturtekn.	11:23	33:69
För skrivelser m.m.		6:—
" fastställelsebevis		— —
	summa kronor	145:16

Kvitteras

Lund den 30 juni 1930

Arvid Bergren.

Rätt avskrivet betygar
David Larsson
e lantbruksing.

_M____2*0234

4134

DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1932

Handlingar

angående torrläggning av mark till

FÅRARP n:r 1 m.fl. hemman

uti St. Köpinge och Högestads socknar av

Herrestads härad och Malmöhus län;

upprättade vid 1aga syneförrättning år

1930.

Innehåller Sextio (60) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fårarp n:r 1 m.fl. hemman.

År 1930 den 10 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Ernst Persson Högestad ängar, Stora Herrestad, för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fårarp n:r 1 m.fl. hemman uti Stora Köpinge och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Jöns Persson för Fårarp n:r 1

och av övriga sakägare:

Förmyndaren Greve Philip Bonde och polisdomaren Bernhard Andersson för Greve Erik Alfred Gustaf Piper å Torup genom förvaltare P. H. Olsson, Fyledal pr Högestad enligt fullmakt Bil. A för Högestads gods;

H. Sundevall som arr. av Högestad Nygård,

Nils Svensson i Gårdlösa för Fårarp n:r 3,

Anders Göransson för Fårarp n:r 5,

Per Hansson för Fårarp n:r 4,

Nils Persson för n:r 2 och 4 samt som ålderman för Fårarps allmänning,

Nils Nilsson för Fårarp n:r 6,

Klockare och organist Sven Rosengren som innehavare av Högestads klockareboställe,

Richard Olin som brukare av klockarebostället,

Per Andersson Wallin för Fårarp n:r 6,

Jöns Lindsjö " do n:r 6;

August Fridolf " do n:r 6,

Ernst Persson som arr. av do Högestad n:r 10,

ordföranden i Herrestads härads vägstyrelse Herr A. Nilsson i Bussjödal,

som konsistorieombud Herr kyrkoherde O.P. Hintze i Högestad enligt förordnande av den 6 juni 1930, Bil. B & C,

som gode män Herrar Andreas W. Persson i Ljungatorp och Anders Mårtensson i Borrie, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. D.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig

förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig ombudet för Greve Pipers förmyndare härtill villig och varom särskild förening upprättades, Bil. E.

§ : 5

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga, helst genom täckt dike å den sträcka som lämpligast kunde göras utan att väsentligt öka kostnaden.

§ : 6

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägstrumman tillkommit för omkring 2 år sedan och att den ovan densamma liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst.

§ : 7

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärde-

ringar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta lördagen den 21 denna månad kl. 12 middag och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 8

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Andreas W. Persson. And. Mårtensson.

Den 21 juni 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Nils Persson för Fårarp n:r 2,

Jöns Persson " " n:r 1,

Karl Olin som arr. av Högestads klockareboställe,

Greve Erik Pipers förmyndare genom Godsförvaltare P.H.

Olsson i Fyledal enligt förut inlämnad fullmakt,

E. Persson som arr. av Högestad n:r 10,

som konsistorieombud Herr Kyrkoherde O.P. Hintze i Högestad

enligt förut inlämnat förordnande.

§ : 9

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ : 10

Avgavs följande utlåtande, Bil.F.

§ : 11

Till styrelse valdes Herrar H. Sundevall, Nils Persson och Jöns Persson av vilka H. Sundevall utsågs till ordförande.

§ : 12

Handlingar och kartor skulle förvaras hos H. Sundevall.

§ : 13

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

§ : 14

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 15

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Andreas W. Persson. And. Mårtensson.

Avskrift.

Bil. A.

§ 94.

Utdrag av förmynderskaps-protokollet, hållet vid särskilda sammanträdet för vårtingets avslutande med Gärds och Albo härad i Degeberga den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under n:r 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för

honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

Ewald Ekander. Anselm Tegnér.

Avskrift.

Fullmakt för förvaltaren P. H. Olsson, Fyledal pr Högestad, att vid alla laga syner och förrättningar, som komma att hållas för vattenavledning och torrläggning av mark tillhörande Högestads och Baldringe fideikommiss föra greve Gustaf Pipers talan och hans rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bosjökloster och Malmö den 16 maj 1923.

Ph. Bonde. Bernh. Andersson.

Bevittnas:

Sven Linders
Domänintendent

C. Edelberg
Distriktslantmätare

Vidimeras:

G. Olsson. O. Åberg.

Bil. B.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torr-läggning av mark till Fårarp n:r 1 m.fl. hemman uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos lantbrukaren Ernst Persson, Högestad ängar, Stora Herrestad, tisdagen den 10 instundande juni kl. 3 e.m., vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående Högestad klockareboställe tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 30 maj 1930.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. dr. J. Rosengren, eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning.

Lunds domkapitel den 4 juni 1930.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

/Tage Gynnerstedt.

Bil. C.

Herr Kyrkoherden O. P. Hintze i Högestad anmodas och förordnas att som konsistorieombud närvara vid av lantbruksingeniör E. Berggren utsatt förrättning, som hålles den 10 juni s.å. kl. 3 e.m. hos lantbrukaren Ernst Persson, Högestad, för torrläggning av mark, ävensom vid andra möjligen blivande sammanträden för samma ändamål.

Willie den 6 juni 1930.

Josef Rosengren.

Bil. D.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till hemmanet n:r 1 Fårarp m.fl. i St. Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Fårarp den 12 dec. 1928.

Jöns Persson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskanliet den 20 december 1928.

F. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil. E.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fårarp n:r 1 m.fl. hemman uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Fårarp den 10 juni 1930.

Ph. Bonde, Bernh. Andersson

gen. P. H. Olsson enl. fullmakt.

Bevittnas:

Andreas W. Persson. And. Mårtensson.

Bil. F.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Fårarp n:r 1 m.fl. hemman uti Stora Köpinge och Högestads socknar av Herrestads härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rörläggning av ett mindre floddike för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning,

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av diknings-företaget har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket värd ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende av dels det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är beteckmat med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för

vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är bestämde på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 5 samt vid synegångnen och utgör nygrävning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-D och B-C samt rörläggning av dikesträckan D-B.

Å plankartan äro dikenas lägen utmärkta med en heldragen röd linie för täckt dike och tvänne parallella röda linier för öppet dike.

Som synes har endast en rätning av diket emellan 11+70-12 föreskrivits, varemot å den övriga sträckan den gamla ågången följts. Å den sträcka där stenmur förefinnes i ågången har utvidgningen skett å den andra sidan.

Å profilkartan är det täckta diket betecknat med tvänne parallela röda linier och det öppna med en röd bottenlinie.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyntagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområden hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid D ..... 34 hektar

" 6 ..... 82 "

" 7+30 ..... 105 "

" B ..... 750 "

" 18+80 ..... 770 "

Avrinningen för täckta ledningar har beräknats till 1.o liter pr. sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet:

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga och lämpliga:

för sträckan 3+85–6 ett 30 cm. (12") rör

" " 6–7+30 " 37.5 cm. (15") rör

" " 7+30–10+25 " 45 cm. (18") rör

För det öppna diket har avrinningen beräknats till 0.8 liter pr sekund och hektar, varför en bottenbredd av 0.3 m. med sidosläntav 1:1.25 kunnat föreskrivas. Den beräknade högvattenlinfinnes angiven å profilen med en streckad blå linie.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid D insättes ett intag av betong med snedt stående galler enligt ritning.

Vid 5+20, 5+50, 6, 6+25 och 6+50 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 7+30 och 8+30 insättas även liknande brunnar men med en inre diameter av 0.8 meter med konisk överdel till 0.6 m. öppning.

Vid 10+25 ommuras röret i betong, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.

I företaget ingå ej någon allmän vägbro.

2/+60

Den vid 31+60 befintliga bygdevägsbron berörs ej av företaget, som framgår av profilen.

Den vid 20+40 belägna ägovägsbron berörs ej heller av företaget.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då emellertid enligt 7 kap. 26 § Högestad klockarebostäl-

les bidrag till den beräknade kostnaden för företaget skulle överstiga det belopp, vartill kostnaden för torrläggningen av den till bostället hörande marken skulle hava uppgått till utan annans deltagande i dikningen, som framgår av kostnadsförslaget och kostnadsfördelningen har en jämkning i dettas deltagningsskyldighet gjorts i kostnadsfördelningslängden så att denna svarar emot sistnämnda kostnad. - Deltagningsprocenten för denna blir 0.22697 och för övriga 0.27605.- Den gemensamma deltagningsprocenten hade annars uppgått till 0.26870 kronor.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för den mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång som uppkommer genom det öppna dikets vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25 % av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Jämlikt föreskrifterna i 11 kap. 95 § av vattenlagen å-

ligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen, som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 28:55 kronor.

Fixpunkter hava blivit inhuggna i form av + i jordfasta stenar

vid 6+50 på ett höjdläge av + 10.08

" 11+50 " " " " + 8.87

" 22+20 " " " + 4.23

allt över horisontalplanet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen, få synemännen angående förre ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast före 1935 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet skall gäldas samfält och finnes var och en sakägares andel därav angiven som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller å offentlig

auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att i rörledningarna några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivningar där insättas;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord förrän de besiktigats och godkänts av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och när så erfordras av intag, brunnar och avlopp skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Fårarp n:r 1 m.fl. hemman av år 1930" ;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Högestad ängar den 21 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Andreas W. Persson. And. Mårtensson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediment		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	1/6 mtl. Fårarp 2 3															
	Nils Persson.															
1	äng, mylla på sand					15	–									
2	" " "					10	–									
3	" " "					04	–					29	–			
	Sämjedeln. från 3/16 mtl. Fårarp 1 1															
	Jöns Persson, sök.															
4	vattenhåla, imp.														05	–
5	do					02	–									
6	äng, mylla på sand					06	–					08	–			
	Sämjedeln. fr. 1 mtl. Fårarp 3 1															
	Per Andersson Wallin.															
7	äng, mylla på sand					02	50									
8	vattenhåla					02	50									
9	" imp.											05	–		02	–
	Sämjedeln. fr. 3/16 mtl. Fårarp 1 1															
	Anders Göransson, Per Hansson & Nils Persson.															
10	vattenhåla, imp.														25	–
11	"					25	–									
12	äng, mylla på sand					11	–									
13	" " "					13	–					49	–			
	Trpt.											91	–		32	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Trpt.											91	–		32	–
	Sämjedeln.fr.1/16 mtl.Fårarp 2 2															
	Jöns Lindsjö & Nils Nilsson.															
14	äng, mylla på sand					02	50									
15	" " "					04	–									
16	vattenhåla					02	–									
17	" imp.											08	50		05	50
	Sämjedeln,fr.1/16 mtl.Fårarp 2 2															
	Aug. Fridolf.															
18	vattenhåla, imp.														09	–
19	"					02	–									
20	äng,mylla på sand					04	–									
21	" " "					02	50					08	50			
	29/576 mtl.Fårarp 6 22															
	Äg.Nils Svensson.															
	arr.Per Nilsson.															
22	äng,mylla på sand					02	–									
23	" " "					01	50									
24	vattenhåla					01	–									
25	vattenhåla, imp.											04	50		09	–
	20399/259776 mtl.Fårarp 6 11															
	Äg.Nils Svensson															
	Trpt.											112	50		55	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.										1	12	50		55	50
	arr. Per Nilsson.															
26a	vattenhåla, imp.														08	–
b	"					01	–									
27	äng, mylla på sand					03	50					04	50			
	Sämjedeln. fr. 1 mtl. Fårarp 3			1												
	Äg. Nils Svensson, arr. Per Nilsson.															
28	äng, mylla på sand					19	–									
29	vattenhåla					31	–									
30	vattenhåla, imp.											50	–		35	–
	Sämjedeln. fr. 3/16 mtl. Fårarp 1			1												
	Jöns Persson, sök.															
31	vattenhåla, imp.														07	–
32	"					07	–									
33	äng, mylla på sand					06	50					13	50			
	Sämjedeln. fr. 1 mtl. Fårarp 3			1												
	Äg. Fårarps by. Ålderman Nils Persson															
34	äng, mylla på sand					01	50									
35	vattenhåla					03	–									
36	vattenhåla, imp.											04	50		02	50
	Sämjedeln. fr. 3/16 mtl. Fårarp 1			1												
	And. Göransson, Per Hansson.															
	Trpt.										1	85	–	1	08	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Trpt.										1	85	-	1	08	-
	Nils Persson.															
37	vattenhåla, imp.														24	-
38a	"					31	-									
b	äng, mylla på sand o grus					03	50									
39	äng, mylla på sand o grus					20	-					54	50			
	Sämjedeln. fr. 1 mtl. Fårarp 3 1															
	Jöns Lindsjö & Nils Nilsson.															
40	äng, mylla på sand o grus					08	-									
41	vattenhåla					10	-									
42	äng, mylla på sand o grus					10	-					28	-			
	Sämjedeln. fr. Fårarp 6 8															
	Aug. Fridolf.															
43	äng, mylla på sand o grus					08	-									
44	" " " "					03	-					11	-			
	29/576 mtl. Fårarp 6 22															
	Aug. Fridolf.															
45	äng, mylla på sand o grus					01	50									
46	" " " "					03	-					04	50			
	20399/259776 mtl. Fårarp 6 11															
	Äg. Nils Svensson, arr. Per Nilsson															
47	backe, imp.														12	-
48	äng, mylla på sand o grus					01	-									
	Trpt.					01	-				2	83	-	1	44	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediementer har	ar	kvm.
	Trpt.				01	–					2	83	–	1	44	–
49	backe, imp.											01	–		06	–
	Sämjedeln.fr.1 mtl.Fårarp 3[1]															
	Äg.Nils Svensson,arr.Per Nilsson.															
50	äng,mylla på sand o grus				12	–										
51a	" " " "				11	–										
b	" " " "				01	–										
52	dike, imp,											24	–		03	–
	Sämjedeln.fr.3/16 mtl.Fårarp 1[1]															
	Jöns Persson, sök.															
53	backe, imp.														04	50
54	äng,mylla på sand o grus				08	–										
55	" " " "				02	–										
56	" " " "				04	–										
57	" " " "				08	–						22	–			
	Fårarp															
	Fårarps by.															
	Åldeman Nils Persson.															
58	äng,mylla på sand o grus				01	–										
59	" " " "				03	–										
60	" " " "				01	50										
61	" " " "				02	–						07	50			
	Trpt.										3	37	50	1	57	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Trpt.										3	37	50	1	57	50
	Sämjedeln. fr. 3/16 mtl. Fårarp 1	1														
	And. Göransson, Per Hansson och Nils Persson.															
62	äng, mylla på sand o grus.					05	50									
63	" " " "					04	50									
64	" " " "					24	–									
65	vattenhåla					02	50									
66	dike, imp.														04	–
67a	vattenhåla					10	50									
b	do					01	50									
68	äng, mylla på sand o grus					09	50									
69	vattenhåla					20	–									
70	äng, mylla på sand o grus					14	–									
71	" " " "					99					1	01	–			
	Fårarp															
	Fårarps by. Ålderman Nils Persson.															
72	äng, mylla på sand o grus					02	–									
73	" " " "					03	–									
74	vattenhåla					12	–									
75	"					02	50									
76	"					03	–									
	Trpt.					22	50				4	38	50	1	61	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Trpt.					22	50				4	38	50	1	61	50
77	äng, mylla på sand o grus					04	–					26	50			
	403/2304 mtl.av 2 2 Fårarp															
	Nils Persson.															
78	äng, mylla på sand o grus					02	50									
79	vattenhåla					03	–									
80	"					09	–									
81	äng, mylla på sand o grus					06	–					20	50			
	1 mtl.Fårarp 3 1															
	Äg.Nils Svensson.															
	arr.Per Nilsson.															
82	äng, mylla på sand o grus					21	–									
83	" " " "					17	–									
84	vattenhåla					25	–									
85	äng, mylla på sand o grus					17	–									
86	" " "					04	–									
87	dike, imp.														16	–
88	äng, mylla på sand o grus					36	–									
89	" " " "					18	–									
90	" " " "					08	–									
91	" " " "					25	–									
92	" " " "					10	–									
	Trpt.				1	81	–				4	85	50	1	77	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				1	81	–				4	85	50	1	77	50
93	äng, mylla på sand o grus					39	–									
94	" " " "					30	–									
95	dike, imp.														18	–
96	äng, mylla på sand o grus					27	–									
97	åker, " " "		08	50												
98	" " " "		12	–												
99	" " " "		17	–												
100	" " " "	1	05	–												
101	" " " "		20	–												
102	" " " "		13	–												
103	äng, " " "				2	05	–									
104	" " " "					95	–									
105	åker, " " "		79	–												
106	" " " "		39	–												
107	väg, imp.														04	50
108	åker, mylla på sand o grus		11	–												
109	äng, " " "					06	–									
110	åker, " " "		12	–				3	16	50	5	83	–			
	1 Klockarebost. 1/4 mtl. 1 Högestad.															
	Innehavare Sven Rosengren															
	arr. Karl Olin															
	Trpt.							3	16	50	10	68	50	2	00	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							3	16	50	10	68	50	2	00	–
111	åker, mylla på sand o grus		50	–												
112	" " " "		67	–												
113	" " " "		97	–												
114	" " " "		84	–												
115	" " " "	1	09	–												
116	" " " "		25	–												
117	" imp.														12	–
118	" "														13	–
119	dike, imp.														05	–
120	väg, imp.														01	–
121	åker, mylla på sand o grus		55	–				4	87	–						
	1/4 mtl.26 [1] & 1/4 mtl.27 [1] Högestad ägovidden gemensam Äg. Greve Eric Piper, msök. förmynd. Greve P.H. Bonde och Polisdomare B. Andersson. arr. Herman Sundevall															
122	åker, mylla på sand o grus		46	–												
123	" " " "		78	–												
124	" " " "	1	06	–												
125	dike, imp.														12	–
	Trpt.	2	30	–				8	03	50	10	68	50	2	43	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediementer har	ar	kvm.
	Trpt.	2	30	–				8	03	50	10	68	50	2	43	–
126	åker, mylla på sand o grus		97	–												
127	" " " "	1	03	–												
128	" " " "		31	–				461		–						
	1/4 mtl. 23 1 Högestad															
	Äg. Greve Eric Piper, sök.															
	förmynd. Greve Ph. Bonde, och.															
	Polisdomare B. Andersson.															
	arr. Herman Sundevall															
129	äng, mylla på sand o grus				1	22	–									
130	" " " "					76	–									
131	" " " "					99	–				2	97	–			
	1/2 mtl. 10 1 Högestad.															
	Äg. Greve Eric Piper, sök.															
	förmynd. Greve Ph. Bonde och															
	Polisdomare B. Andersson															
	arr. Ernst Persson.															
132	äng, mylla på sand o grus					30	–									
133	" " " "					79	–									
134	" " " "					52	–									
135	" " " "					14	–									
136	åker, " " "		37	–												
	Trpt.		37	–	1	75	–	12	64	50	13	65	50	2	43	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Tr.pt.	37	-		1	75	-	12	64	50	13	65	50	2	43	-
137	åker, mylla på sand o grus	39	-													
138	" " " "	11	-													
139	" " " "	35	-													
140	" " " "	50	-													
141	äng, " " "					15	-									
142	" " " "					14	-									
143	vattenhåla, imp.														08	-
144	äng, mylla på sand					30	-									
145	åker, " "	50	-													
146	" " "	18	-													
147	äng, " "					12	-									
148	" " "					13	-	2	40	-	2	59	-			
	S:ma							15	04	50	16	24	50	2	51	-

Högestad ängar den 21 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläsgrad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	1/6 mtl. Fårarp 2 3																
	Nils Persson.																
1	äng, mylla på sand		15	–	1600	08	1280	192	–	1	1600	240	–	48	–		
2	do " "		10	–	1600	06	960	96	–	1	1600	160	–	64	–		
3	do " "		04	–	600	00	–	–	–	04	240	960		960			
	S:ma		29	–				288	–			4096	0	1216	0	121	60
	Sämjedeln. fr. 3/16 mtl. Fårarp 1 1																
	Jöns Persson, sökö																
5	vattenhåla		02	–	600	00	–	–	–	03	180	360		360			
6	äng, mylla på sand		06	–	1600	06	960	57	60	1	1600	96	–	384	0		
	S:ma		08	–				57	60			996	0	42	–	42	–
	Sänjedeln. fr. 1 mtl. Fårarp 3 1																
	Per Andersson Wallin.																
7	äng, mylla på sand		0250		1600	06	960	24	–	1	1600	40	–	16	–		
8	vattenhåla		0250		600	00	–	–	–	03	180	450		450			
	S:ma		05	–				24	–			445	0	205	0	20	50
	Sämjedeln. fr. 3/16 mtl. Fårarp 1 1																
	Anders Göransson, Per Hansson																
	och Nils Persson.																
11	vattenhåla		25	–	600	00	–	–	–	03	180	45	–	45	–		
12	äng, mylla på sand		11	–	1600	04	640	70	40	1	1600	176	–	105	60		
13	do " "		13	–	1600	06	960	124	80	1	1600	208	–	83	20		
	Tr:pt.		49	–				195	20			429	–	233	80	184	10

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	Trpt.		49	-				195	20			429	-	23380		184	10
	S:ma		49	-				195	20			429	-	23380		233	80
	Sämjedeln. fr. 1/16 mtl. Fårarp 2																
	Jöns Lindsjö o. Nils Nilsson.																
14	äng, mylla på sand		0250		1600	06	960	24	-	1	1600	40	-	16	-		
15	do " "		04	-	1600	04	640	25	60	1	1600	64	-	3840			
16	vattenhåla		02	-	600	00	-	-	-	03	180	360		360			
	S:ma		0850					49	60			1076	0	58	-	58	-
	sämjedeln. fr. 1/16 mtl. Fårarp 2																
	Aug. Fridolf.																
19	vattenhåla		02	-	600	00	-	-	-	03	180	360		3	60		
20	äng, mylla på sand		04	-	1600	04	640	25	60	1	1600	64	-	38	40		
21	do " "		0250		1600	06	960	24	-	1	1600	40	-	16	-		
	S:ma		08	50				49	60			107	60	58	-	58	-
	29/576 mtl. Fårarp 6																
	Äg. Nils Svensson.																
	arr. Per Nilsson.																
22	äng, mylla på sand		02	-	1600	06	960	19	20	1	1600	32	-	12	80		
23	do " "		01	50	1600	04	640	9	60	1	1600	24	-	14	40		
24	vattenhåla		01	-	600	00	-	-	-	03	180	1	80	1	80		
	S:ma		04	50				28	80			57	80	29	-	29	-
	20399 259776 mtl. Fårarp 6																
	Trpt.															562	90

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															562	90
	Äg. Nils Svensson.																
	arr. Per Nilsson.																
26b	vattenhåla		01	-	600	00	-	-	-	03	180	1	80	1	80		
27	äng, mylla på sand		03	50	1600	06	960	3360		1	1600	56	-	2240			
	S:ma		04	50				3360				57	80	2420		24	20
	Sämjedeln. fr. 1 mtl. Fårarp 3 1																
	Äg. Nils Svensson.																
	arr. Per Nilsson.																
28	äng, mylla på sand		19	-	1600	06	960	182	40	1	1600	304	-	121	60		
29	vattenhåla		31	-	600	00	-	-	-	03	180	55	80	55	80		
	S:ma		50	-				182	40			359	80	177	40	177	40
	Sämjedeln. fr. 3/16 mtl. Fårarp 1 1																
	Jöns Persson, sök.																
32	vattenhåla		07	-	600	00	-	-	-	03	180	12	60	12	60		
33	äng, mylla på sand		06	50	1600	06	960	62	40	1	1600	104	-	41	60		
	S:ma		13	50				62	40			116	60	54	20	54	20
	Sämjedeln. fr. 1 mtl. Fårarp 3 1																
	Äg. Fåraps by.																
	Ålderman Nils Persson																
34	äng, mylla på sand		01	50	1600	06	960	14	40	1	1600	24	-	9	60		
35	vattenhåla		03	-	600	00	-	-	-	03	180	5	40	5	40		
	S:ma		04	50				14	40			29	40	15	-	15	-
	Trpt.															833	70

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	Trpt.															833	70
	sämjedeln.fr.3/16 mtl.Fårarp 1																
	And.Göransson,Per Hansson.																
	och Nils Persson.																
38a	vattenhåla		31	-	600	00	-	-	-	03	180	55	80	55	80		
b	äng,mylla på sand o grus		03	50	1600	01	160	5	60	07	1120	39	20	33	60		
39	do " "		20	-	1600	06	960	192	-	1	1600	320	-	128	-		
	S:ma		54	50				197	60			415	-	217	40	217	40
	sämjedeln.fr.1 mtl.Fårarp 3																
	Jöns Lindsjö o Nils Nilsson.																
40	äng,mylla på sand o grus		08	-	1600	06	960	76	80	1	1600	128	-	51	20		
41	vattenhåla		10	-	600	00	-	-	-	03	180	18	-	18	-		
42	äng,mylla på sand o grus		10	-	1600	06	960	96	-	1	1600	160	-	64	-		
	S:ma		28	-				172	80			306	-	133	20	133	20
	sämjedeln.fr.Fårarp 6																
	Aug.Fridolf.																
43	äng,mylla på sand o grus		08	-	1600	08	1280	102	40	1	1600	128	-	25	60		
44	do " "		03	-	1600	08	1280	38	40	1	1600	48	-	9	60		
	S:ma		11	-				140	80			176	-	35	20	35	20
	29/576 mtl.Fårarp 6																
	Aug.Fridolf																
45	äng,mylla på sand o grus		01	50	1600	09	1440	21	60	1	1600	24	-	2	40		
	Trpt.		01	50				21	60			24	-	2	40	1219	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggn.-ingsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		01	50				21	60			24	–	2	40	1219	50
46	äng, mylla på sand o grus	o	03	–	1600	09	1440	43	20	1	1600	48	–	4	80		
	S:ma		04	50				64	80			72	–	7	20	7	20
20399 259776 mtl. Fårarp 6 1:1																	
	Äg. Nils Svensson.																
	arr. Per Nilsson.																
48	äng, mylla på sand o grus	o	01	–	1600	09	1440	14	40	1	1600	16	–	1	60		
	S:ma		01	–				14	40			16	–	1	60	1	60
sämjedeln. fr. 1 mtl. Fårarp 3 1:1																	
	Äg. Nils Svensson.																
	arr. Per Nilsson.																
50	äng, mylla på sand o grus	o	12	–	1600	09	1440	172	80	1	1600	192	–	19	20		
51a	do " "		11	–	1600	09	1440	158	40	1	1600	176	–	17	60		
b	do " "		01	–	1600	09	1440	14	40	1	1600	16	–	1	60		
	S:ma		24	–				345	60			384	–	38	40	38	40
sämjedeln. fr. 3/16 mtl. Fårarp 1 1:1																	
	Jöns Persson, sök.																
54	äng, mylla på sand o grus	o	08	–	1600	08	1280	102	40	1	1600	128	–	25	60		
55	do " "		02	–	1600	03	480	9	60	1	1600	32	–	22	40		
56	do " "		04	–	1600	02	320	12	80	1	1600	64	–	51	20		
57	do " "		08	–	1600	07	1120	89	60	1	1600	128	–	38	40		
	S:ma		22	–				214	40			352	–	137	60	137	60
	Trpt.															1404	30

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	Trpt.															1404	30
	Fårarp																
	Fåraröps by																
	Ålderman Nils Persson																
58	äng, mylla på sand o grus		01	–	1600	07	1120	11	20	1	1600	16	–	4	80		
59	do " "		03	–	1600	02	320	9	60	1	1600	48	–	38	40		
60	do " "		01	50	1600	02	320	4	80	1	1600	24	–	19	20		
61	do " "		02	–	1600	08	1280	25	60	1	1600	32	–	6	40		
	S:ma		07	50				51	20			120	–	68	80	68	80
	Sämjedeln.fr.3/16 mtl.Fårarp 1																
	And.Göransson,Per Hansson och Nils Persson.																
62	äng, mylla på sand o grus		05	50	1600	07	1120	61	60	1	1600	88	–	26	40		
63	do " "		04	50	1600	02	320	14	40	1	1600	72	–	57	60		
64	do " "		24	–	1600	01	160	38	40	1	1600	384	–	345	60		
65	vattenhåla		02	50	600	00	–	–	–	06	360	9	–	9	–		
67a	do		10	50	600	00	–	–	–	03	180	18	90	18	90		
b	do		01	50	600	00	–	–	–	03	180	2	70	2	70		
68	äng, mylla på sand o grus		09	50	1600	01	160	15	20	1	1600	152	–	136	80		
69	vattenhåla		20	–	600	00	–	–	–	06	360	72	–	72	–		
70	äng, mylla på sand o grus		14	–	1600	02	320	44	80	1	1600	224	–	179	20		
71	do " " "		09	–	1600	08	1280	11	520	1	1600	144	–	28	80		
	Trpt.	1	01	–				289	60			1166	60	877	–	1473	10

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsegrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	1	01	-				289	60			1166	60	877	-	1473	10
	S:ma	1	01	-				289	60			1166	60	877	-	877	-
	Fårarp																
	Fårarps by																
	Ålderman Nils Persson.																
72	äng,mylla på sand o grus		02	-	1600	08	1280	25	60	1	1600	32	-	6	40		
73	do " " "		03	-	1600	02	320	9	60	1	1600	48	-	38	40		
74	vattenhåla		12	-	600	00	-	-	-	06	360	43	20	43	20		
75	do		02	50	600	00	-	-	-	03	180	4	50	4	50		
76	do		03	-	600	00	-	-	-	06	360	10	80	10	80		
77	äng,mylla på sand o grus		04	-	1600	02	320	12	80	1	1600	64	-	51	20		
	S:ma		26	50				48	-			202	50	154	50	154	50
	2/2304 mtl.av 2 Fårarp																
	Nils Persson.																
78	äng,mylla på sand o grus		02	50	1600	02	320	8	-	1	1600	40	-	32	-		
79	vattenhåla		03	-	600	00	-	-	-	06	360	10	80	10	80		
80	do		09	-	600	00	-	-	-	06	360	32	40	32	40		
81	äng,mylla på sand o grus		06	-	1600	02	320	19	20	1	1600	96	-	76	80		
	S:ma		20	50				27	20			179	20	152	-	152	-
	1 mtl.Fårarp 3																
	Äg.Nils Svensson																
	arr.Per Nilsson.																
	Trpt.															2656	60

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläggesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															2656	60
82	äng, mylla på sand o grus		21	–	1600	07	1120	235	20	1	1600	336	–	100	80		
83	do " "		17	–	1600	02	320	54	40	1	1600	272	–	217	60		
84	vattenhåla		25	–	600	00	–	–	–	06	360	90	–	90	–		
85	äng, mylla på sand o grus		17	–	1600	01	160	27	20	1	1600	272	–	244	80		
86	do " " "		04	–	1600	09	1440	57	60	1	1600	64	–	6	40		
88	do " " "		36	–	1600	03	480	172	80	1	1600	576	–	403	20		
89	do " " "		18	–	1600	03	480	86	40	1	1600	288	–	201	60		
90	do " " "		08	–	1600	08	1280	102	40	1	1600	128	–	25	60		
91	do " " "		25	–	1600	07	1120	280	–	1	1600	400	–	120	–		
92	do " " "		10	–	1600	03	480	48	–	1	1600	160	–	112	–		
93	do " " "		39	–	1600	01	160	62	40	09	1440	561	60	499	20		
94	do " " "		30	–	1600	05	800	240	–	1	1600	480	–	240	–		
96	do " " "		27	–	2000	03	600	162	–	1	2000	540	–	378	–		
97	åker, " "		08	50	2000	08	1600	136	–	1	2000	170	–	34	–		
98	do " "		12	–	2000	08	1600	192	–	1	2000	240	–	48	–		
99	do " "		17	–	2000	01	200	34	–	09	1800	306	–	272	–		
100	do " "	1	05	–	2000	02	400	420	–	09	1800	1890	–	1470	–		
101	do " "		20	–	2000	03	600	120	–	1	2000	400	–	280	–		
102	do " "		13	–	2000	07	1400	182	–	1	2000	260	–	78	–		
103	äng " "	2	05	–	1600	01	160	328	–	08	1280	2624	–	2296	–		
104	do " "		95	–	1600	01	160	152	–	08	1280	1216	–	1064	–		
	Trpt.	7	52	50				3092	40			11273	60	8181	20	2656	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	7	52	50				3092	40			11273	60	8181	20	2656	60
105	åker, mylla på sand grus	0	79	-	2000	04	800	632	-	1	2000	1580	-	948	-		
106	do " "		39	-	1600	01	160	62	40	06	960	374	40	312	-		
108	do " "		11	-	2000	06	1200	132	-	1	2000	220	-	88	-		
109	äng, " "		06	-	1600	01	160	9	60	06	960	57	60	48	-		
110	åker, " "		12	-	2000	06	1200	144	-	1	2000	240	-	96	-		
	S:ma	8	99	50				4072	40			13745	60	9673	20	9673	20
	Klockarebost. 1/4 mtl. 1 Högestad																
	Inneh. Sven Rosengren.																
	arr. Karl Olin.																
111	åker, mylla på sand o grus		50	-	2000	06	1200	600	-	1	2000	1000	-	400	-		
112	do " "		67	-	2400	06	1440	964	80	1	2400	1608	-	643	20		
113	do " "		97	-	2400	04	960	931	20	1	2400	2328	-	1396	80		
114	do " "		84	-	2400	07	1680	1411	20	1	2400	2016	-	604	80		
115	do " "	1	09	-	2400	07	1680	1831	20	1	2400	2616	-	784	80		
116	do " "		25	-	2400	07	1680	420	-	1	2400	600	-	180	-		
121	do " "		55	-	2400	08	1920	1056	-	1	2400	1320	-	264	-		
	S:ma	4	87	-				7214	40			11488	-	4273	60	4273	60
	1/4 mtl. 26 1 & 1/4 mtl. 27 1 Högestad																
	ägovidden gemensam																
	äg. Greve Eric Piper, sök.																
	förm. Greve Ph. Bænde och																
	Trpt.															16603	40

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	Trpt.															16603	40
	Polisdomare B.Andersson.																
	arr.Herman Sundevall.																
122	åker,mylla på sand o grus		46	–	2400	08	1920	883	20	1	2400	1104	–	220	80		
123	do " " "		78	–	2400	08	1920	1497	60	1	2400	1872	–	374	40		
124	do " " "	1	06	–	2400	08	1920	2035	20	1	2400	2544	–	508	80		
126	do " " "		97	–	2400	08	1920	1862	40	1	2400	2328	–	465	60		
127	do " " "	1	03	–	2400	04	960	988	80	1	2400	2472	–	1483	20		
128	do " " "		31	–	2400	06	1440	446	40	1	2400	744	–	297	60		
	S:ma	4	61	–				7713	60			11064	–	3350	40	3350	40
	1/4 mtl.23 Högestad																
	Äg.Greve Eric Piper,sök.																
	förm.Greve Ph.Bonde och																
	Polisdomare B.Andersson																
	arr.Herman Sundevall																
129	äng,mylla på sand o grus	1	22	–	2000	01	200	244	–	08	1600	1952	–	1708	–		
130	do " "		76	–	2000	06	1200	912	–	1	2000	1520	–	608	–		
131	do " "		99	–	2000	02	400	396	–	09	1800	1782	–	1386	–		
	S:ma	2	97	–				1552	–			5254	–	3702	–	3702	–
	1/2 mtl.10 Högestad.																
	Äg.Greve Eric Piper,sök.																
	förmynd.Greve Ph.Bonde och																
	Trpt.															23655	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															23655	80
	Polisdom.B.Andersson.																
	arr.Ernst Persson.																
132	äng, mylla på sand o grus		30	–	2000	02	400	120	–	1	2000	600	–	480	–		
133	do " "		79	–	2000	03	600	474	–	1	2000	1580	–	1106	–		
134	do " "		52	–	2000	08	1600	832	–	1	2000	1040	–	208	–		
135	do " "		14	–	1600	02	320	44	80	1	1600	224	–	179	20		
136	åker, " "		37	–	2000	04	800	296	–	1	2000	740	–	444	–		
137	do " "		39	–	2000	06	1200	468	–	1	2000	780	–	312	–		
138	do " "		11	–	2000	03	600	66	–	1	2000	220	–	154	–		
139	do " "		35	–	2000	05	1000	350	–	1	2000	700	–	350	–		
140	do " "		50	–	2000	05	1000	500	–	1	2000	1000	–	500	–		
141	äng, " "		15	–	1600	08	1280	192	–	1	1600	240	–	48	–		
142	do " "		14	–	1600	01	160	22	40	07	1120	156	80	134	40		
144	do mylla på sand		30	–	1600	03	480	144	–	1	1600	480	–	336	–		
145	åker, " "		50	–	2000	07	1400	700	–	1	2000	1000	–	300	–		
146	do " "		18	–	2000	08	1600	288	–	1	2000	360	–	72	–		
147	äng, " "		12	–	2000	05	1000	120	–	1	2000	240	–	120	–		
148	do " "		13	–	1600	03	480	62	40	1	1600	208	–	145	60		
	S:ma	4	99	–				4679	60			9568	80	4889	20	4889	20
														Summa:		28545	–

Högestad

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	ängar den 21 Juni 1930.																
	på tjänstens vägnar:																
	Ernst Berggren.																
	Biträdande gode män:																
	Andreas W. Persson. And. Mårtensson.																

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-D-B-C.						
0-3+85	385	moss- och dyjord ngt. sand kbm.	200	1.-	200	-		
3+85-6	215	30 cm.(12") rör lm.	215	2.75	591	25		
		för grävn.i mylla på sand o grus lm.	215	1.50	322	50		
6-7+30	130	37.5 (15") rör lm.	130	3.50	455	-		
		för grävn.i mylla do m.m. lm.	130	1.50	195	-		
7+30-10+25	295	45 cm.(18") rör lm.	295	5.50	1622	50		
3+85		intag av betong enl.ritn.			100	-		
5+20,5+50,6,		intagningsbrunnar av betong med						
6+25,6+50		en inre diam.av 0.6 m.med botten						
		0.5 m.under rörets underkant och						
		försedda med lock av armerade be-						
		tongskivor med falsar o ngt.kupig						
		översida st.	5	40.-	200	-		
7+30 & 8+30		intagningsbrunnar lika föreg.men						
		med en inre diam.av 0.8 m.med ko-						
		nisk överdel till 0.6 m st.	2	60.-	120	-		
10+25		ommurn.av rör m.stenmur enl.ritn.			40	-		
10+25-20+50	1025	mylla på sand o grus m.sten ngt. lera kbm.	2400	1.-	2400	-		
14-16		pilar att borttaga			150	-	6396	25
		för jordersättning			292	40		
		" ersättning för vallar			340	-	632	40
	2050						7028	65

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt.					7028	65
		för oförutsedda fall m.m.					641	35
				Summa:			7670	00
		Rikesträckan 15+90-20+50						
15+90-20+50	460	mylla på sand, grus ngt. lera	kbm	650	1.-	650 -	650	-
		för jordersättningar				8880		
		" ersättning för vallar				16440	253	20
		" oförutsedda fall m.m.					66	80
				Summa:			970	00

Högestad ängar den 21 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspå-lens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-D-B-C	0	-	1:1.5	1.40	0.3	4.50	
	+50	50	"	1.60	"	5.10	
	1	50	"	1.15	"	3.75	
	+50	50	"	1.65	"	5.25	
	2	50	"	1.85	"	5.85	
	+50	50	"	2.00	"	6.30	
	3	50	"	1.80	"	5.70	
	+50	50	"	1.20	"	3.90	
	+85	35	"	1.90	"	6.00	
	4	15		2.85			
	+50	50		2.55			
	5	50		2.65			
	+20	20		2.30			
	+50	30		1.80			
	6	50		1.35			
	+25	25		1.45			
	+50	25		1.60			F.P.=10.08
	7	50		2.70			
	+30	30		2.20			
	+50	20		2.00			
	8	50		1.70			
	+30	30		1.65			
Trpt.		830					

10 cm. (12") rör
37.5 cm. (15") rör
45 cm. (18") rör

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidolutning	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		830					
	8+50	20		1.70			
	9	50		1.75			
	+50	50		1.70			
	10	50		1.20			
	+25	25		1.40			
			1:1.25	1.55	0.3	4.20	
	+50	25	"	1.60	"	4.30	
	11	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	F.P.=8.87
	12	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	13	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	14	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	15	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	16	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	17	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	18	50	"	1.65	"	4.40	
Trpt.		1800					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	Anm.
Trpt.		1800					
	18+50	50	1:1	1.25	1.45	0.3	3.90
	19	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.20	"	3.30	
	20	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.00	"	2.80	
	Sma.	2050					

Högestad ängar den 21 juni 1930

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbredd	

Ersättningslängd.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Ersättn. för jord: ar	Ersättn. för jord: à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.	Ersättn. för rallar: ar	Ersättn. för rallar: à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.
			Dikessträckan A-D-B-C.												
1	3[1]	Fårarp	Äg.Nils Svensson,arr. Per Nilsson	2.4	16:-	384	0			7.2	4:-	28	80		
"	"	"	" "	5.3	20:-	106	-			14.-	5:-	70	-		
"	"	"	" "	0.6	20:-	12	-			2.8	5:-	14	-		
"	"	"	" "	1.3	16:-	20	80	177	20	4.6	4:-	18	40	131	20
1/4	26[1]	Högestad	Äg.Greve Eric Piper, sök.förm.Greve Ph.Bonde												
1/4	27[1]	"	& Polisd.B.Andersson arr.Herman Sundevall.	1.1	24:-	26	40			7.4	6:-	44	40		
"	"	"	" " " "	1.7	24:-	40	80	67	20	11.4	6:-	68	40	112	80
1/4	1[1]	Högestad	(Högestads klockareb.) Innehavare Sven Rosen-gren,arr.Karl Olin	1.8	24:-	43	20			14.-	6:-	84	-		
"	"	"	" " " "	0.2	24:-	4	80	48	-	2.-	6:-	12	-	96	-
						S:ma	292	40				S:ma	340	-	

Högestad ängar den 21 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

Biträdande goda män:

Andreas W. Persson. And. Mårtensson.

Kostnadsfördelningslängd.

Nommanets Registernummer	Nommanets Mantal	Nommanets namn	Ägarens namn	Anteckn. ang. sök.	Ägofigurnummer mm.	Förra fastighetsvärde kr.	Förra fastighetsvärde ö.	Relativ kostnad	Beräknad diktningskostnad kr.	Beräknad diktningskostnad ö.	Delaktighetsprocent %	Förrättningskostnad kr.	Förrättningskostnad ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 3	1/6 sämjedeln.fr.	Fårarp	Nils Persson.	-	1-3	12160		0.27605	335	70	0.44	2	53
1 1	3/16 sämjedeln.fr.	do	Jöns Persson	sök.	5,6	42	-	"	115	90	0.15	0	86
1 3	1 sämjedeln.fr.	do	Per Andersson Kallin	-	7,8	2050		"	56	60	0.07	0	40
1 1	3/16 sämjedeln.fr.	do	And.Göransson,Per Hansson & Nils Persson.	-	11-13	23380		"	645	40	0.84	4	83
2 2	1/16 sämjedeln.fr.	do	Jöns Lindsjö & Nils Nilsson	-	14-16	58	-	"	160	10	0.21	1	21
2 2	1/16	do	Aug. Fridolf	-	19-21	58	-	"	160	10	0.21	1	21
22 6	29/576	do	Äg.Nils Svensson,arr. Per Nilsson	-	22-24	29	-	"	80	10	0.10	0	57
11 6	20399 259776 sämjedeln.fr.	do	do do	-	26b,27	2420		"	668	0	0.09	0	52
1 3	1 sämjedeln.fr.	do	do do	-	28,29	17740		"	489	70	0.64	3	68
1 1	3/16 sämjedeln.fr.	do	Jöns Persson	sök.	32,33	5420		"	149	60	0.20	1	15
1 3	1 sämjedeln.fr.	do	Äg.Fåraps by,ålderman Nils Persson	-	34,35	15	-	"	41	40	0.05	0	29
1 1	3/16 sämjedeln.fr.	do	And.Göransson,Per Hansson och Nils Persson.	-	38-39	21740		"	600	10	0.78	4	48
1 3	1 sämjedeln.fr.	do	Jöns Lindsjö och Nils Nilsson	-	40-42	13320		"	367	70	0.48	2	76
8 6		do	Aug.Fridolf	-	43,44	3520		"	97	20	0.13	0	75
22 6	29/576	do	do	-	45,46	720		"	19	90	0.02	0	11
11 6	20399 259776	do	Äg.Nils Svensson,arr. Per Nilsson.	-	48	160		"	04	40	0.01	0	06
			Trpt.			122830			3390	74.	42	25	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			122	830		33907		4.42	2541	
sämjedeln.fr. 1													
3	1	Fårarp	Äg.Nils Svensson, arr.Per Nilsson	-	50-51b	38	400	0.27605	1060		0.14	080	
sämjedeln.fr. 1													
1	3/16	do	Jöns Persson	sök	54-57	13	760	"	3798		0.50	287	
		do	Fårarps by, ålderman Nils Persson	-	58-61	6	880	"	1899		0.25	144	
sämjedeln.fr. 1													
1	3/16	do	And.Göransson, Per Hansson & Nils Persson.	-	62-65, 67a-71	877	-	"	24209		3.16	1816	
		do	Fårarps by, ålderm Nils Persson	-	72-77	15	450	"	4265		0.56	322	
av 2 2	403 2304	do	Nils Persson	-	78-81	152	-	"	4196		0.55	316	
3 1	1	do	Äg.Nils Svensson, arr.Per Nilsson	-	82-86, 88-94, 96-106, 108-110	96	732	0 "	26702	24	34.81	20004	
1 1	1/4	Högestad (Klockare bost.)	Inneh.Sven Rosengren, arr.Karl Olin	-	111-116 121	42	736	00.22697	970	-	12.64	7264	
26 1	1/4		Äg.Greve Eric Piper förm.Greve Ph.Bonde		122-124 126-128								
27 1	1/4	Högestad	& Polisd.B.Anderson arr.H.Sundevall.sök.			33	504	00.27605	9248	6	12.06	6930	
23 1	1/4	do	do do do	sök	129-131	37	02	"	10219	2	13.32	7654	
10 1	1/2	do	do do do arr.E.Persson	sök	132-142 144-148	48	892	0 "	13496	4	17.59	10108	
					S:ma	26	545	-	7670	-	100.-	57466	
			Sammandrag.								%		
3 2 av 2 2 sämjedeln.fr. 1		Fårarp	Nils Persson	-	1-3, 78-81	27	360		7553		0.99	569	
1	3/16	do	Jöns Persson	sök	56, 32, 33, 54-57	23	380		6453		0.85	488	
3 1 sämjedeln.fr. 1		do	Per Andersson Wallin	-	7, 8	20	50		566		0.07	040	
1 sämjedeln.fr.	3/16	do	And.Göransson, Per Hansson & Nils Persson	-	11-13, 38-39, 62-65, 67a-71	132	820		36664		4.78	2747	
2 2 sämjedeln.fr.	1/16	do	Jöns Lindsjö och Nils Nilsson	-	14-16, 40-42	19	120		5278		0.69	397	
3 1 Sämjedelning från 2 2 Sämjedelning från 6 1	1/16	do	Aug. Fridolf	-	19-21, 43-46	10	040		2772		0.36	207	
6 22 6 22 6 11 Sämjedelning från 1 1 Sämjedelning från 3 1 3 1	29/576 29/576 20399/859776 1/1 1/1	do	Äg.Nils Svensson arr.Per Nilsson	-	22-24, 26b-27, 48, 50-51a, 82-84, 88-94, 96-106, 108-110	994	380		27449		35.79	20567	
			Trpt.			1209	150		33378		43.53	25015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1209	50		333	78	043.53	250	15
sämjedeln. fr.													
1 3	1	Fårarp	Äg. Fårarps by, ålderm. Nils Persson	–	34,35,58 61,72–77	238	30		65	78	0.86	4	95
1 1	1/4	Högestad (Klockereb.)	Inneh. Sven Rosengren arr. Karl Olin	–	111–116 121	427	60		9	70	–12.64	72	64
1 26	1/4		Äg. Greve Eric Piper, förm. Greve Ph. Bonde &		122–124								
1 27	1/4	Högestad	Polisd. B. Andersson, arr. H. Sundevall	sök	126–131	705	40		194	67	825.38	145	84
1 23	1/4												
1 10	1/2	Högestad	do do do arr. E. Persson	sök	132–142, 144–148	488	20		134	96	417.59	101	08
					S:ma	2854	5 –		767	0	–100.–	574	66

Högestad ängar den 21 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Andreas W. Persson. And. Mårtensson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Ernst Persson, Högestad ängar, Stora Herrestad, tisdagen den 10 instundande juni kl. 3 e.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fårarp n:r 1 m.fl. hemman uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 30 maj 1930

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Högestad Nygård	arr. H. Sundevall	H. Sundevall
Fårarp n:r 3	arr. Per Nilsson	Per Nilsson
do n:r 1	Jöns Persson	Jöns Persson
do n:r 6	Per Andersson Wallin	Per A. Wallin
do n:5,4 & 2	Anders Göransson	Anders Göransson
do n:r 4	Pär Hansson	Per Hansson
do n:4 & 2	Ålderman Nils Persson	Nils Persson
do	Jöns Lindsjö	J. Lindsjö
do	Nils Nilsson	Nils Nilsson

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Högestad klockarebost.	inneh.	Sven Rosengren	Sven Rosengren
do	do	Olof Hagman	Olof Hagman
do	arr.	Rickard Olin	Rickard Olin

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Högestad den 3 juni 1930

Johan Rix.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Herr Nils Svensson, Gårdlösa, Smedstorp, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Ernst Persson, Högestad ängar, Stora Herrestad, tisdagen den 10 instundande juni kl. 3 e.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fårarp n:r 1 m.fl. hemman uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 30 maj 1930

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Gårdlösa den 5 juni

Nils Svensson.

Bevittnas:

Gustaf Prahl. Emma Persson.

Kallelse.

Ordf. i Herrestads härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson, Bussjödal, Ystad, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Ernst Persson, Högestad ängar, Stora Herrestad, tisdagen den 10 instundande juni kl. 3 e.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fårarp n:r 1 m.fl. hemman uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 30 maj 1930

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör:

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Bussjödal den 4 juni 1930

Anders Nilsson.

Kallelse.

Herr Godsförvaltare H. Olsson, Fyledal, Högestad, varder härigenom kallad att i egenskap av ombud för förmyndarne för Greve Erik Alfred Gustaf Piper, Greve Philip Bonde och Polisdomaren Bernhard Andersson själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Ernst Persson, Högestad ängar, Stora Herrestad, tisdagen den 10 instundande juni kl. 3 e.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fårarp n:r 1 m.fl. hemman uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 30 maj 1930

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Fyledal, Högestad den 1 juni 1930

P.H. Olsson.

Kallelse.

Herr Karl Olin, Tomegatan, Tomelilla, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Ernst Persson, Högestad ängar, Stora Herrestad, lördagen den 21 denna månad kl. 12 middagen angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Fårarp n:r 1 m.fl. hemman uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad och Malmöhus län.

Lund den 11 juni 1930

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tomelilla den 16 juni 1930

Karl Olin.

Bevittnas:

S. Kjell.

228

294/31

M 2•0234

4134

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931 **för**
"torrläggning av mark till Fårarp nr 1 m.fl. hemman av år 1930"
i Stora Köpinge och Högestads socknar av
MALMÖHUS LÄN

beviljat *dels* ett *lån* av femtusensjuhundratrettio (5.730) +)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond och dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenetthundratjugo (2.120) **kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruks-ingenjör E.Berggren vid syneförrättning år 1930 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha** vår **undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,**
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ **för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag** a **och förbind** a oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

+) lånet minskat till 5.720 kr. jämlikt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 mars 1932

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Färaryp p. Svenstorp den 16 Jan 19 34.

Herman Smedevall
Lantbrukare
Högestad Nygård N. Ljunits

Jöns Persson
Lantbrukare
Tv. / Färaryd pr. Svenstorp

Nils Persson
Lantbrukare
Färaryd pr. Svenstorp

Att Herman Smedevall, Nils Persson och Jöns Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Persson
Adress Svenstorp.

Ernst Pehrsson
Adress Högestad

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 11 mars ***19*** 32.

Erik Smedevall

Axel Rehnberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1932 den 11 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "torrläggning av mark till Fårarp nr 1 m.fl. hemman av år 1930" i Stora Köpinge och Högestads socknar av Malmöhus län

Lån 5.730 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 november 1931. Lånet minskat enligt Lantbrukskontyrelsens beslut den 11 mars 1932 till 5.720 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående omnämnda upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägarens namn
Stora Köpinge socken			
Fårarp	1	3[1]	Bengta Svensson, f.Persson
Högestads socken			
Högestad Klockarbost.	1/4	1[1]	Kykl.hemman, Enoch. Svon Rosengren
Högestad	1/2	10[1]	Greve Eric Alfred G.Tigor, förm.Greve Wl.Bonde & Poliskom. E. Andersson
"	1/4	23[1]	D:mo
"	1/4) ägovidd 1/4) gemen-skap	26[1] 27[1]	D:mo

Stockholm den 11 mars 1932

På Kungl. Lantbrukskontyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Förteckning

över fastigheter till hvilkas torrläggnings företaget "Torrläggning av mark tillhörande Färarps m/m. fl. kommun år 1930" till vilket två jämförelsetaxeringsmän sökes.

Kommunens Mantal	Registernummer	Namn	Jordägares namn.
Södra Kägeruds socken.			
~~29/576~~	~~6 22~~	~~Färarps~~	~~Ägare: Nils Svensson, övr. Per Nilsson~~ } Enskild väg av Nils Nilsson
~~20.392/259.776~~	~~6 11~~	~~"~~	~~"~~
~~Säljedalstorp~~			
1. 1/1	~~av~~ 3 1/2 1/2	Färarps	Bengta Svensson i f. Persson
Högestads socken			Enbl. lantmannen
2. 1/4	1	Högestad klockarebostället	Ernst Sven Rosengren ~~övr. Karl Olsson~~
5. 1/4 1/4 ägovidd gemensam	26 1/ 27 1/	Högestad	Ägare: Greve Carl Ernst Piper, förm. Greve Pl. Bunde & Pålsboms B. Andreasson, Grev. H. Sandberg)
4. 1/4	23 1/	"	"
3. 1/2	10 1/	"	" övr. Ernst Persson

Från Kommunalnämnden i Ljunits och Herrestads härads kommunalkansli har erhållits följande uppgifter:

29/576 mtl. Färarps 6 22/100 och 20389/259.776 mtl. Färarps 6" tillhörande, såvitt lagfartsboken utvisar, August Fridolv och hans hustru Anna Fridolv.

Hela kommunen 1/1 mtl. Färarps 3 1/2 äges enligt nämnda bok av Nils Svenssons hustru Bengta Svensson, född Persson.

Om Högestad 1/1 finnes ej några uppgifter.

Betr. Högestad 26 1/, 27 1/, 23 1/ och 10 1/ hänvisas till angivna uppgifter med lagfartsboken.

Lund den 4 febr. 1932
David Lantz

Till Kungliga Hovrätten över Skåne och Blekinge


Härmed intygas, att jag Bengta Svensson är ägare till Fastighet 3' och medgiver, jag rätt till intrångsväg i Fastighet i och för erhållande av väg för tillgängning av mark.

Gärdslösa, Smedstorp d. 3/3 1934
Bengta Svensson

På min sida närvarande vittnen:

Hans Hansson
St. Köpinge n:r 11

Helga Håkansson
Gärdlösa



294
31

6521

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MARS. 1932

Till Kungliga Lantbruksstyrelsen.

I anledning av skrivelse av d. 26 Feb. d.å. anhålles härmed att lämnet må minskas med de andelar som vidrörde Färeyn 6 ½ och 6 ½.


Någon felaktig fastställning har uppstått vid sammanträdet mellan lantbruksingenjören och undertecknad, då ingen tvist blev anmäld som åsyftade till nämnda fastighet.

Angående äganderätten till Färeyn 3' hänvisas till intygande därom samt åberopades medgivande om rätt till inteckning i nämnda fastighet.

Härtill förbinder undertecknad sig att betala kostnaderna för denna ansökan.

Högestad-Nygård
pr St. Herrestad
d. 4-3-1932

Jm. N. Andersdotter



Sodk. 11/3 32

294/31

4135

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1932

B e v i s

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag benämnt "Torrläggning av mark till Fårarp nr 1 m.fl. hemman av år 1930" uti Stora Köpinge och Högestads socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.120 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5.730 kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande: Herman Sundevall, Högestad Nygård pr Stora Herrestad.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget befunnits utfört enligt det upprättade och fastställda förslaget varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund den 3 februari 1932.

David Larsson

e. lantbruksingeniör.

