Förslag till
torrläggning av mark till
Gislöv n:r 25 m.fl. hemman
uti Gislövs socken av Skytts härad
och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

Stadens landtmäteriingenjör.

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Bilaga 1.

Enligt Kungl. Maj:ts nådiga bref av den 26 juni 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 augusti 1931

På Kungl. Majestätets vägnar:
Albert Smith.

F.P. = 9.44

RITN. Nr 001
M 2*0235 /
Nr 229 Malmöhus 2 pitts

Blad 2.

Förslag till
torrläggning av mark till
Gislöv n:r 25 m.fl. hemman
uti Gislövs socken av Skytts härad
och Malmöhus län;
upprättad vid laga syneförrättning år 1930 av


Ernst Ekman
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.


Genom Kungl. Majits nådiga brev den 26 juni 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 augusti 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.


Förslag till vägtrumma.
Skr. = 1:50.




Skala 1:50.




Längdskala 1:4000.




Höjd- och sektionsskala 1:100.







Bygdevägsbro ne 3½ vid 17+53 - 17+58
5.4 m. bred körbana.
Skala 1:50.




Ägovägsbro vid 16+20 - 16+24.
4.4 m. bred körbana.
Skr. = 1:50.




Bygdevägsbro vid 9+73 - 9+80. 72° 33.
6.2 m. bred körbana. Skr. = 1:50.




Ägovägsbro vid 5+74 - 5+78.
4.- m. bred körbana.
Skr. = 1:50.



Ägovägsbro vid 1+39 - 1+44.
5 m. bred körbana
Skr. = 1:50.



6c



RITN. Nr 002
M 2:0235
2
Nr 229 Malmöhus 2 rite



M 2*0235

2009

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1932

229/31 Komb.

Handlingar

angående torrläggning av mark till

GISLÖV n:r 25 m. fl. hemman

uti Gislövs socken av Skytts härad och

Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1930.

Innehåller Femtiosju (57) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gislöv n:r 25 m.fl. hemman.

År 1930 den 3 april inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Hartvig Olsson i Gislöv Östragård för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för nygrävning av floddiket genom och från ägorna till n:r 25 Gislöv i och för torrläggning av mark till ovanskrivna m. fl. hemman uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Hartvig Olsson för n:r 25 Gislöv,

och av övriga sakägare:

Per Hansson för Gislöv n:r 28,

Anders Påhlsson " n:r 21,

Olof Jakobsson " n:r 29,

Kerstin Persson, Karna Persson och Botilda Persson för Gislöv n:r 26 genom lantbrukare Sture Ekblund, Gislöv enl. fullmakt, Bil. A.

Skollärare P. Molén och Bertha Mattsson och Ingrid

Mattsson för Gislöv n:r 3 genom lantbrukare Per Hansson i Gislöv enl. fullmakt, Bil. B & C,

Olof Olsson för egen del och för Karna och Ingrid Olsson för Gislöv n:r 8 & 3 enl. fullmakt, Bil.D,

Johan Jeppsson för Serresjö n:r 1 och Gislöv n: 8,

Kyrkorådet i Gislöv genom Häradsdomaren Nils Persson i Björka enl. protokollsutdrag, Bil.E,

Skytts härads vägstyrelse genom dess ordförande,

Olof Bengtsson i Stamhem,

som konsistorieombud Herr Kyrkoherde H. Mellander enligt förordnande av den 22 sistlidna mars, Bil.F,

som kronoombud för 1/2 mtl.Gislöv n:r 22 landsfiskalen i Svedala distrikt enligt förordnande av den 12 sistlidne mars, Bil. G.,

som gode män Herrar Albert Larsson i Signestorp och Lars Nilsson i Mellanköpinge, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil.H.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs

något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§ : 3

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Per Hansson, ombudet för Kerstin, Karna och Botilda Persson Sture Ekelund och Joh: Jeppsson sig härtill villiga och varom särskild förening underskrevs, Bil. I.

§ : 4

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 5

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga.

§ : 6

Det skulle antecknas att betongbron över bygdevägen n:r 33 hade tillkommit för omkring 3 à 4 år sedan samt att den ovanför densamma liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst. Träbron på stenlandsfästen vid bygdevägen n:r 32 hade däremot tillkommit före år 1880.

§ : 7

De närvarande yrkade att broar skulle ombyggas där sådana förut funnes och även å andra ställen där en väsentlig del av ägorna funnes å den andra sidan.

§ : 8

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga kompletteringsmätningar och undersökningar verkställts och jordvärderingar företagits samt därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 28 denna månad kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 9

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Nilsson. Albert Larsson.

Den 28 april 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Hans Henriksson som arrendator av kronoegendomen Gislöv n:r 22 1/2 och 30 1/2,

Hartvig Olsson för Gislöv n:r 25,

Per Hansson " " n:r 28 och

som arr. av Gislövs kyrkojord Gislöv n:r 45 1/2,

Olof Olsson för Gislöv n:r 8 och av 50,

Per Torell som arr. av Dalköpinge kronoboställe Dalköpinge 3/8 mtl. n:r 1,

Olof Jakobsson för Gislöv n:r 29,

Kyrkorådet i Gislöv genom Häradsdomaren Nils Persson enl. förut inlämnadt protokollsutdrag,

som konsistorieombud herr Kyrkoherde H. Mellander enl. förut inlämnat förordnande,

som kronoombud Herr landsfiskal E. Gullstrand enligt förut inlämnat förordnande jämte ett nytt av den 7 denna månad, Bil. K.

§ : 10

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ : 11

Avgavs följande utlåtande, Bil. L.

§ : 12

Till styrelse valdes Herrar Hartvig Olsson, Per Hansson och Joh. Jeppsson, av vilka Hartvig Olsson utsågs till ordförande och även skulle förvara hithörande handlingar och kartor.

§ : 13

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till företagets utförande.

§ : 14

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 15

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Nilsson. Albert Larsson.

Bil.A.

Lantbrukaren Sture Ekelund i Gislöv befullmäktigas att vid det av lantbruksingeniören Ernst Berggren den 3 april utsatta sammanträdet hos lantbrukaren Hartvig Olsson i Gislöv angående vattenavledning från n:r 25 Östergård med flera ställen, för oss svara och vår talan föra uti alla i denna sak förekommande frågor av vad slag de vara må. Godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.

Gislöv den 2 april 1930.

Kerstin Persson, Karna Persson. Botilda Persson.

Bevittnas:

Signe Petersson.

Bil. B. Fullmakt

för lantbr. Per Hansson, Gislöv n:r 28, att vid sammanträde hos lantbr. Hartvig Olsson, Gislöv, den 3 nästkommande april angående syn för torrläggning av mark till Gislöv n:r 25 m. fl. hemman föra min talan.

Södra Sandby den 26 mars 1930.

P. Molén

Bevittnas:

Per Nilsson. Ellen Nilsson.

Bil. C. Fullmakt

för lantbr. Per Hansson, Gislöv n:r 28 , att vid sammanträde hos lantbr. Hartvig Olsson, Gislöv, den 3 nästkommande april angående syn för torrläggning av mark till Gislöv n:r 25 m. fl. hemman föra vår talan.

Gislöv den 28 mars 1930.

Bertha Mattsson. Ingrid Mattson.

Bevittnas:

Harald Persson. Hilding Jönsson.

Bil. D.

Härmed befullmäktigas lantbr. Herr Olof Olsson

i Gislöv att föra vår talan vid det sammanträde om Diknings-företag som hållas å Östragård den 3 april 1930 inför lant-bruksingeniör E. Berggren.

Gislöv och Dalköpinge den 3/4 1930.

Karna Olsson. Ingrid Olsson.

Bevittnas:

Maria Jönsson. Per Jönsson.

Bil. E.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Gislövs församlings kyrkoråd den 25 mars 1930.

= : = : = : = : = : =: = : = : = : = : = : = : = : = : =

§ : 1

Kyrkorådet i Gislövs socken hade erhållit kallelse, att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäk-tigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde som av statens

lantbruksingeniör blivit utsatt att hållas hos lantbr. Hartvig Olsson, Gislöv Östragård, Gislöv, torsdagen den 3 instundande april kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gislöv n:r 25 m. fl. hemman uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Till ombud för kyrkorådet vid denna syn utsågs Härads-domaren Nils Persson, Björka , Gislöv med kyrkovärden Per Hansson, n:r 17 Gislöv, som suppleant.

Som ovan

Herman Molander.

Nils Persson. Johan Jeppsson.

Rätt utdraget betygar

ex officio:

Herman Molander.

Kyrkoherde pastor loci

Bil. F. Till Domkapitlet i Lund,

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gislöv n:r 25 m. fl. hemman uti Gislövs socken av Skytts härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos lantbrukaren Hartvig Olsson, Gislöv Östragård, Gislöv, torsdagen den 3 instundande april kl. 9.30 f.m., vördsamt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående 1/8 mtl. Gislöv n:r 7 och 45 tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 11 mars 1930.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr Kontraktsprosten m.m. Th. Warholm eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 12 mars 1930.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

F. Callmer.

Transporteras på Herr Kyrkoherden H.Molander

Vellinge den 22 mars 1930.

Th. Warholm.
Kontraktsprost.

Bil. G. Till landsfiskalen i Svedala distrikt.

Länsstyrelsen anmoder och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång bevaka Kungl. Maj:ts och kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen 1/2 mantal Gislöv n:r 22 i Gislövs socken.

Rapport i ärendet, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan blir satt i tillfälle att eventuellt klandra förrättningen.

Malmö i landskontoret den 12 mars 1930.

Fr. Ramel.

Sven Wiegert.

Bil. H.

Till

Kungl. Majts Befallningshavande i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrätt-
ningsman att förrätta syn, för nygrävning av floddiket genom och från mina ägor, å n:r 25 Gislöv av Skytts härad och Malmöhus län. Förutom undertecknads hemman torde följande närgränsande egendom komma att beröras av företaget, n:r 28 Gislöv ägare Per Hansson.

Östragård - Gislöv den 2/8 1928.

Hartvig Ohlsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniör E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 4 augusti 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler. T. Kinnman.

Bil.I. **Förening**

ingången vid laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Gislöv n:r 25 m. fl. hemman uti Gislövs socken av Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivne laga syneförrättning.

Gislövs Östragård den 3 april 1930.

Per Hansson.

Kerstin, Karna och Botilda Persson genom Sture Ekelund.

Joh. Jeppsson.

Bevittnas:

Lars Nilsson. Albert Larsson.

Bil. K.

Till landsfiskalen i Svedala distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde

och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång, bevaka Kungl. Maj:ts och kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen 3/4 mantal Dalköpinge n:r 1 och 5 i Dalköpinge socken.

Rapport i ärendet, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan blir i tillfälle att eventuellt klandra förrättningen. Malmö i landskontoret den 7 april 1930.

F. Ramel

Carl Nielsen.

Bil.L.

Utlåtande av synemännen vid

den av Kungl. Majts befallnings-

havanden i länet på därom gjord

ansökan förordnade laga syneförrättningen för nygrävning av floddiket genom och från Gislöv n:r 25 m. fl. hemman uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av ett naturligt vattendrag eller ett floddike för torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedøm denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga gödhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i floddiket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i floddiket.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest ovanskrivna höjdläges- och torrläggningsgrader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en sakägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den in-

gångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 5 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-B-C-

Å plankartan är läget utmärkt med tvänne heldragna röda linier och å profilen med en röd bottenlinie som synes av plankartan har en avjämning av kröken vid 26+50 även föreskrivits med stensättning för att bättre befodra vattenavrinningen. - Likaledes har en stensättning föreskrivits vid omkring 9+70 för att förhindra ras.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets och generalstabens karta noga uppgåtts och befunnits utgöra för hela området 1.620 hektar.

Avrinningen har beräknats till 0.8 liter pr. sekund och hektar och dikets dimensioner efter Ganguillets och Kutters formel för vattnets hastighet:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I} \right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten

$n = 0.30$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 vara fullt tillräcklig, med en beräknad högvattenyta, som finnas angiven å profilen med en streckad blå linie.

I företaget ingå tvänne allmänna vägar bygdevägsbro n:r 33 vid 9+73 som en betongbro med 1.80 m. öppning och bygdevägsbro n:r 32 som en träbro på stenlandsfästen med en öppning av 2.20 meter; vilka bägge ligga för grundt och lägga hinder i vägen för den ovanför desamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup.

Bägge hava föreskrivits att underbyggas med stensättning i cement under broarna, den sistnämnda även med spåntning däromkring, samt bägge med stensättning däromkring i botten och slänter enligt upprättade ritningar.

Arbetet skall i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 7 § ombesörjas av vägstyrelsen, därest denna ej hellre vill överlämna det till den dikande och beträffande bro n:r 33 även bekostas av denne.

Av enskilda broar har även den vid 16+20 kunnat föreskrivas till ombyggnad med stensättning i cement och spåntning och med stensättning däromkring i botten och slänter enligt upprättad ritning.

Däremot har det varit nödigt föreskriva till nybyggnad med ett 1.2 m. betongrör och stensättningar av brotrummor vid 1+39, 5+74, 20+77 i gränsen och 23+80 enligt upprättad normalritning.

Dessutom hava synemännen funnit nödigt att för försvårad överfart tillerkänna Olof Jakobsson och Anders Pålsson vardera 50:- kronor.

Vid 26+50 skall kröken avjämnas och förses med stensättning för att förhindra skärning och ras.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för dikets utvidgning och finnas i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom dikevallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25 % av det blivande värdet å den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna

längd.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen, skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad, utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitels 24 § förefinnes emellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och det på den grund kan antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggningen av något området skulle bliva mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken indelas i särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan	Kostnad.	Förbättrings-värde.	Relativ kostnad.
Särskild dikningskostnad.			
A – B	10.600:-	31.545:80	0.33602
B – C	1.370:-	4.553:10	0.30089
Summa:	11.970:-	36.098:90	0.33159
Egen utdikningskostnad.			
A–B+B–23+80 efter streckad bottenl.	10.660:-	31.545:80	0.33792
B–C– do	1.310:-	4.553:10	0.28772

Av utredningen framgår således att företaget lämpligast bör indelas i tvänne avdelningar med respektive 0.33792 och 0.28772 kr. relativ kostnad.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas, till länsstyrelsen, som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värde-ökningen eller båtnaden eller Trettiosex (36) kronor 10 öre.

Fixpunkter i form av + hava blivit inhuggna i jordfasta stenar:

vid 6 på ett höjdläge av + 9.44 och

" 16 " " " " + 6.11

allt över horisontalplanet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller för år 1935 års utgång;

att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida underhållet av densamma skall gäldas samfält och finnas var och en sakägares deltagningsskyldighet angiven som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller genom offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande kartor;

att diket i regel skall utvidgas till lika del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälvten å varje. Emellan 8+50-9+75, 10+50-11+80 utvigdas dock endast i den vänstra sidan och emellan 14-16+20 och 25+90-26+50 utvidgas diket endast åt den högra sidan, varjämte även dikesjorden upplägges å dessa sidor;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningen där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att årliga rensningar skola verkställas; uppkommer jordras

b) eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp skall dock detta genast avhjälpas;

att de brotrummor som nu under- eller ombyggas skola underhållas av den eller de som denna skyldighet hittills åligat eller av den jordägare för vars skull den byggas;

att vid grävning- eller rensningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Gislöv n:r 25 m. fl. hemman av år 1930" ;

att endast fullgoda betongrör med falsar eller muffar få användas till brotrummor;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att förrättningskostnaden skall gäldas efter samma grunder, som gälla för vattenavledningens utförande eller efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besväret skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besväret fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Gislöv Östragård den 28 april 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Nilsson. Albert Larsson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
1/2	mtl. Gislöv 22 1 & 30 1															
	arealen gemensam															
	Kronodomän (statens)															
	arr. Hans Henriksson.															
1	åker, mylla på lera & grus		15	50												
2	äng, " " "					56	—									
3	do " " "					09	50									
4	do " " "					48	—									
5	åker, " " "		11	—												
6	do " " "		06	—												
7	dike, imp.								32	50	1	13	50		06	50
	5/8 mtl. Gislöv 25 1															
	Hartvig Olsson, sök.															
8	åker, mylla på lera & grus	1	18	—												
9	do " " "		95	—												
10	dike, imp.														14	—
11	äng, mylla på lera, grus				1	32	—									
12	do " " "					11	50									
13	åker, " " "	1	00	—												
14	do " " "		55	—												
15	ägoväg, imp.														04	50
16	åker, mylla på lera o grus		47	—												
17	do " " "		27	—												
18	äng, " " "					94	—	4	42	—	2	37	50			
	Trpt.							474	50		3	51	—		25	—

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							4	74	50	3	51	–		25	–
	1/4 mtl. Gislöv 28 1 Per Hansson, sök.															
19	åker, mylla på lera o grus		20	–												
20	do " " "		18	–												
21	do " " "		28	–												
22	do " " "		28	–												
23	do " " "		03	50												
24	äng, " " "					09	50									
25	väg, imp.														02	50
26	åker, mylla på lera o grus		14	–												
27	do " " "		11	–												
28	äng, " " "					24	–									
29	åker, " " "		08	–				1	30	50		33	50			
	Gislöv 45 1 . Kyrkojord. arr. Per Hansson.															
30	åker, mylla på lera o grus		26	–												
31	do " " "		31	–												
32	äng, " " "					02	50									
33	åker, " " "		18	–												
34	do " " "		15	–					90	–		02	50			
	1/8 mtl. Gislöv 7 4 Per Hansson, sök.															
	Trpt.							6	95	–		387	–		27	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							6	95	–	3	87	–		27	50
35	åker, mylla på lera o grus		50	–												
36	do " " "	1	80	–												
37	do " " "		10	50												
38	do " " "		01	–												
39	do " " "		43	–												
40	do " " "		14	–												
41	do " " "		02	–												
42a	väg, imp.														08	–
b	do							3	00	50					10	50
	1/4 mtl. Gislöv 29 [2]															
	Olof Jakobsson.															
43	åker, mylla på lera o grus		12	–												
44	do " " "		03	–												
45	do " " "		48	–												
46a	do " " "		43	–												
b	dike, imp.														06	–
47	äng, " "					36	–	1	06	–		36	–			
	3/16 mtl. Gislöv 23 [3]															
	Anders Påhlsson.															
48	äng, mylla på lera o grus					07	50									
49	åker, " " "	1	74	–												
	Trpt.	1	74	–		07	50	11	01	50	4	23	–		52	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	74	–		07	50	11	01	50	4	23	–		52	–
50	tomt o trädg. mylla på grus o lera		12	–												
50a	åker, mylla på lera o grus		13	–												
50b	do " " "		15	–												
51a	äng, " " "					39	–									
51b	åker, " " "		56	–				2	70	–		46	50			
	1/4 mtl. Gislöv 20[1]															
	Anders Påhlsson.															
52	åker, mylla på lera o grus		10	–												
53	do " " "		05	–					15	–						
	1/3 mtl. Gislöv 50[4]															
	Kerstin, Karna & Botilda Persson, sök.															
	arr. Sture Ekelund.															
54	åker, mylla på lera o grus	1	30	–												
55	äng, " " "					14	50									
56	åker, " " "		67	–												
57	do " " "		38	–												
58	do " " "		58	–												
59	do " " "	2	56	–												
60	äng, " " "					11	–									
61a	väg, imp.														06	50
b	dike, imp.														17	–
	Trpt.	5	49	–		25	50	13	86	50	4	69	50		75	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	5	49	–		25	50	13	86	50	4	69	50		75	50
62	åker, mylla på lera o grus		96	–												
63	do " " "		30	–												
64	tomt o trädg. " "		05	–												
65	äng, " "					92	–									
66	väg, imp.														01	–
67	åker, mylla på lera o grus		21	–												
68	do " " "		30	–												
69	väg, imp.														04	–
70	åker, mylla på lera o grus		38	–												
71	väg, imp.														03	–
72	åker, mylla på lera o grus	1	35	–												
73	dike, imp.														07	–
74	åker, mylla på lera o grus		44	–												
75	do " " "		05	–					9	53	–		27	50		
	1/3 mtl. Gislöv 50[5]															
	Kerstin, Karna o Botilda Persson, sök.															
	arr. Sture Ekelund.															
76	åker, mylla på lera o grus		36	–												
77	do " " "		70	–				1	06	–						
	1/24 mtl. Gislöv av 50[6]															
	Berta Mattsson, Ingrid Mattson &															
	Trpt.							24	45	50	4	97	–		90	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							24	45	50	4	97	–		90	50
	Skollärare P. Molén.															
78	åker, mylla på lera o grus		22	–												
79	do " " "		41	–												
80	dike, imp.														02	50
81	äng, mylla på lera o grus					03	–									
82	åker, " " "		04	–												
83	tomt, trädg. mylla på lera o grus		08	50												
84	do " " "		04	–												
85	åker, " " "		05	50					85	–		03	–			
	1/24 mtl. Gislöv av 50 6															
	Olof Olsson.															
86	åker, mylla på lera o grus		24	–												
87	do " " "		26	–												
88	dike, imp.														02	50
89	åker, mylla på lera o grus		33	–												
90	do " " "		30	–				1	13	–						
	(1/4 ?) 1/8 mtl. Gislöv 8 3															
	Olof Olsson.															
91	åker, mylla på lera o grus		13	–												
92	do " " "		45	–												
93	dike, imp.														06	–
	Trpt.		58	–				26	43	50	5	00	–	1	01	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		58	–				26	43	50	5	00	–		101	50
94	äng, mylla på lera o grus sten					11	50									
95	åker, " " "		28	–												
96	do " " "		40	–												
97	do " " "		27	–												
98	do " " "		43	–												
99a	väg, imp.														01	–
99	åker, mylla på lera o grus		02	–				1	98	–		11	50			
	1/12 mtl. Gislöv 8^{4}															
	kalladt Serresjögården.															
	Johan Jeppsson, sök.															
100	åker, mylla på lera o grus o sten		35	–												
101	do " " " "		71	–												
102	äng, " " " "					05	–									
103	grav, imp.														11	50
104	do "														09	–
105	åker, mylla på lera o grus		30	50												
106	do " " "		25	–												
107	väg, imp.														03	–
108	åker, mylla på lera o grus		85	–												
109	do " " "		46	–				2	92	50		05	–			
	1/18 mtl. Gislöv 8^{5}															
	Trpt.							31	34	–	5	16	50	1	26	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Trpt.							31	34	-	5	1650		1	26	-
	Johan Jeppsson.															
a 109	åker, mylla på lera o grus		14	-					14	-						
1 1	3/8 mtl. Dalköpinge kronobost.															
	arr. Axel Persson.															
	" Per Thorell															
110	åker, mylla på lera o grus		15	-												
111	do " " "		21	50												
112	do " " "		72	50												
113	do " " "		27	50												
114	grav, imp.							1	36	50					09	-
	S:ma							32	84	50	5	1650		1	35	-

Gislövs Östragård den 28 april 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Diksesträckan A-B.																
	1/2 mtl.Gislöv 22 & 30 1 1																
	arealen gemensam.																
	Kronodomän (statens)																
	arr.Hans Henriksson.																
1	åker, mylla på lera o grus		15	50	2600	09	2340	362	70	1	2600	403	–	40	30		
2	äng, " " "		56	–	2400	09	2160	1209	60	1	2400	1344	–	134	40		
3	do " " "		09	50	2400	08	1920	182	40	1	2400	228	–	45	60		
4	do " " "		48	–	2400	06	1440	691	20	1	2400	1152	–	460	80		
5	åker, " " "		11	–	2600	09	2340	257	40	1	2600	286	–	28	60		
6	do " " "		06	–	2600	08	2080	124	80	1	2600	156	–	31	20		
	S:ma	1	46	–				2828	10			3569	–	740	90	740	90
	5/8 mtl.Gislöv 25 1																
	Hartvig Olsson,sök.																
8	åker, mylla på lera o grus	1	18	–	2600	07	1820	2147	60	1	2600	3068	–	920	40		
9	do " " "		95	–	2600	05	1300	1235	–	1	2600	2470	–	1235	–		
11	äng, " " "		132	–	2400	03	720	950	40	09	2160	2851	20	1900	80		
12	do " " "		11	50	2400	07	1680	193	20	1	2400	276	–	82	80		
13	åker, " " "		100	–	2600	08	2080	2080	–	1	2600	2600	–	520	–		
14	do " " "		55	–	2600	06	1560	858	–	1	2600	1430	–	572	–		
16	do " " "		47	–	2600	08	2080	977	60	1	2600	1222	–	244	40		
17	do " " "		27	–	2600	06	1560	421	20	1	2600	702	–	280	80		
18	äng, " " "		94	–	2600	05	1300	1222	–	1	2600	2444	–	1222	–		
	Trpt.	6	79	50				10085	–			17063	20	6978	20	740	90

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläggegrad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	6	79	50				10085	-			17063	20	6978	20	740	90
	S:ma	6	79	50				10085	-			17063	20	6978	20	6978	20
	1/4 mtl.Gislöv 28[1]																
	Per Hansson, sök.																
19	åker, mylla på lera o grus		20	-	2600	08	2080	416	-	1	2600	520	-	104	-		
20	do " " "		18	-	2600	05	1300	234	-	1	2600	468	-	234	-		
21	do " " "		28	-	2600	05	1300	364	-	1	2600	728	-	364	-		
22	do " " "		28	-	2600	08	2080	582	40	1	2600	728	-	145	60		
23	do " " "		03	50	2600	08	2080	72	80	1	2600	91	-	18	20		
24	äng, " " "		09	50	2400	02	480	45	60	07	1680	159	60	114	-		
26	åker, " " "		14	-	2600	08	2080	291	20	1	2600	364	-	72	80		
27	do " " "		11	-	2600	05	1300	143	-	1	2600	286	-	143	-		
28	äng, " " "		24	-	2400	04	960	230	40	09	2160	518	40	288	-		
29	åker, " " "		08	-	2600	08	2080	166	40	1	2600	208	-	41	60		
	S:ma	1	64	-				2545	80			4071	-	1525	20	1525	20
	Gislöv 45[1]																
	Kyrkojord.																
	arr. Per Hansson.																
30	åker, mylla på lera o grus		26	-	2600	08	2080	540	80	1	2600	676	-	135	20		
31	do " " "		31	-	2600	05	1300	403	-	1	2600	806	-	403	-		
32	äng, " " "		02	50	2400	04	960	24	-	09	2160	54	-	30	-		
33	åker, " " "		18	-	2600	05	1300	234	-	1	2600	468	-	234	-		
	Trpt.		77	50				1201	80			2004	-	802	20	9244	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		77	50				1201	80			2004	–	802	20	9244	30
34	åker, mylla på lera o grus		15	–	2600	0	8 2080	312	–	1	2600	390	–	78	–		
	S:ma		92	50				1513	80			2394	–	880	20	880	20
	1/8 mtl. Gislöv 7 4																
	Per Hansson, sök.																
35	åker, mylla på lera o grus		50	–	2600	0	8 2080	1040	–	1	2600	1300	–	260	–		
36	do " " "	1	80	–	2600	0	6 1560	2808	–	1	2600	4680	–	1872	–		
37	do " " "		10	50	2600	0	5 1300	1365	0	1	2600	273	–	1365	0		
38	do " " "		01	–	2600	0	8 2080	20	80	1	2600	26	–	5	20		
39	do " " "		43	–	2600	0	6 1560	670	80	1	2600	1118	–	447	20		
40	do " " "		14	–	2600	0	8 2080	291	20	1	2600	364	–	72	80		
41	do " " "		02	–	2400	0	6 1440	28	80	1	2400	48	–	19	20		
	S:ma	3	00	50				4996	10			7809	–	2812	90	2812	90
	1/4 mtl. Gislöv 29 2																
	Olof Jakobsson.																
43	åker, mylla på lera o grus		12	–	2600	0	8 2080	249	60	1	2600	312	–	62	40		
44	do " " "		03	–	2600	0	6 1560	46	80	1	2600	78	–	31	20		
45	do " " "		48	–	2600	0	8 2080	998	40	1	2600	1248	–	249	60		
46a	do " " "		43	–	2600	0	5 1300	559	–	1	2600	1118	–	559	–		
47	äng, " " "		36	–	2400	0	4 960	345	60	2	2160	777	60	432	–		
	S:ma	1	42	–				2199	40			3533	60	1334	20	1334	20
	3/16 mtl. Gislöv 23 3 .																
	Trpt.															1427	60

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	- Trpt.															14271	60
	Anders Pålsson.																
48	äng, mylla på lera o grus		07	50	2400	04	960	72	-	09	2160	162	-	90	-		
49	åker, " " "	1	74	-	2600	07	1820	3166	80	1	2600	4524	-	1357	20		
50	tomt o trädg. "		12	-	3000	08	2400	288	-	1	3000	360	-	72	-		
50a	åker, mylla på lera o grus		13	-	2600	08	2080	270	40	1	2600	338	-	67	60		
50b	do " " "		15	-	2600	06	1560	234	-	1	2600	390	-	156	-		
51a	äng, " " "		39	-	2400	04	960	374	40	09	2160	842	40	468	-		
51b	åker, " " "		56	-	2600	08	2080	1164	80	1	2600	1456	-	291	20		
	S:ma	3	165	0				5570	40			8072	40	2502	-	2502	-
	1/4 mtl. Gislöv 20 1																
	Anders Påhlsson.																
52	åker, mylla på lera o grus		10	-	2400	08	1920	192	-	1	2400	240	-	48	-		
53	do " " "		05	-	2400	07	1680	84	-	1	2400	120	-	36	-		
	S:ma		15	-				276	-			360	-	84	-	84	-
	1/3 mtl. Gislöv 50 4																
	Kerstin, Karna och Botilda Persson, sök.																
	arr. Sture Eklund.																
54	åker, mylla på lera o grus	1	30	-	2600	05	1300	1690	-	1	2600	3380	-	1690	-		
55	äng, " " "		145	0	2400	04	960	139	20	09	2160	3132	0	174	-		
56	åker, " " "		67	-	2600	05	1300	871	-	1	2600	1742	-	871	-		
57	do " " "		38	-	2600	08	2080	790	40	1	2600	988	-	197	60		
	Trpt.	2	495	0				3490	60			6423	20	2932	60	16857	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	2	49	50				3490	60			6423	20	2932	60	16857	60
58	åker, mylla på lera o grus		58	–	2600	08	2080	1206	40	1	2600	1508	–	301	60		
59	do " " "	2	56	–	2600	06	1560	3993	60	1	2600	6656	–	2662	40		
60	äng, " " "		11	–	2400	04	960	105	60	09	2160	237	60	132	–		
62	åker, " " "		96	–	2600	05	1300	1248	–	1	2600	2496	–	1248	–		
63	do " " "		30	–	2600	08	2080	624	–	1	2600	780	–	156	–		
64	tomt o trädg. " "		05	–	3000	07	2100	105	–	1	3000	150	–	45	–		
65	äng, " " "		02	–	2400	04	960	19	20	09	2160	43	20	24	–		
67	åker, " " "		21	–	2600	08	2080	436	80	1	2600	546	–	109	20		
68	do " " "		30	–	2600	06	1560	468	–	1	2600	780	–	312	–		
70	do " " "		38	–	2600	08	2080	790	40	1	2600	988	–	197	60		
72	do " " "	1	35	–	2600	07	1820	2457	–	1	2600	3510	–	1053	–		
74	do " " "		44	–	2600	06	1560	686	40	1	2600	1144	–	457	60		
75	do " " "		05	–	2600	08	2080	104	–	1	2600	130	–	26	–		
	S:ma	9	80	50				15735	–			25392	–	9657	–	9657	–
1/3	mtl. Gislöv 50 5																
	Kerstin, Kaina o Botilda Persson, sök.																
	arr. Sture Eklund.																
76	åker, mylla på lera o grus		36	–	2600	08	2080	748	80	1	2600	936	–	187	20		
77	do " " "		70	–	2600	07	1820	1274	–	1	2600	1820	–	546	–		
	S:ma	1	06	–				2022	80			2756	–	733	20	733	20
1/24	mtl. Gislöv av 50 6																
	Trpt.															27247	80

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläggesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															2724	80
	Berta Mattsson, Ingrid Mattsson																
	och Skollärare P. Molén.																
78	åker, mylla på lera o grus		22	–	2600	07	1820	400	40	1	2600	572	–	171	60		
79	do " " "		41	–	2600	05	1300	533	–	1	2600	1066	–	533	–		
81	äng, " " "		03	–	2400	04	960	28	80	09	2160	64	80	36	–		
82	åker, " " "		04	–	2600	05	1300	52	–	1	2600	104	–	52	–		
83	tomt o trädg. " "		08	50	3000	06	1800	153	–	1	3000	255	–	102	–		
84	do " " "		04	–	3000	08	2400	96	–	1	3000	120	–	24	–		
85	åker, " " "		05	50	2600	07	1820	100	10	1	2600	143	–	42	90		
	S:ma		88	–				1363	30			2324	80	961	50	961	50
	1/24 mtl. Gislöv av 50 6																
	Olof Olsson.																
86	åker, mylla på lera o grus		24	–	2600	07	1820	436	80	1	2600	624	–	187	20		
87	do " " "		26	–	2600	05	1300	338	–	1	2600	676	–	338	–		
89	do " " "		33	–	2600	05	1300	429	–	1	2600	858	–	429	–		
90	do " " "		30	–	2600	07	1820	546	–	1	2600	780	–	234	–		
	S:ma	1	13	–				1749	80			2938	–	1188	20	1188	20
	(1/4?) 1/8 mtl. Gislöv 8 3																
	Olof Olsson.																
91	åker, mylla på lera o grus		13	–	2600	07	1820	236	60	1	2600	338	–	101	40		
92	do " " "		45	–	2600	05	1300	585	–	1	2600	1170	–	585	–		
	Trpt.		58	–				821	60			1508	–	686	40	293	97 50

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggn.-ingsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		58	–				821	60			1508	–	686	40	29397	50
94	äng, mylla på lera, grus och sten		1150		200	01	20	2300		06	120	1380		1150			
95	åker, " " "		28	–	2600	05	1300	364	–	1	2600	728	–	364	–		
96	do " " "		40	–	2600	07	1820	728	–	1	2600	1040	–	312	–		
97	do " " "		27	–	2600	07	1820	491	40	1	2600	702	–	210	60		
98	do " " "		43	–	2600	05	1300	559	–	1	2600	1118	–	559	–		
99	do " " "		02	–	2400	09	2160	43	20	1	2400	48	–	480			
	S:ma	2	09	50				3009	50			5157	80	2148	30	2148	30
	Dikesträckan B–C.												Summa:			3154	80
	1/12 Gislöv 8 4, kallad Serresjögården.																
	Johan Jeppsson, sök.																
100	åker, mylla på lera, grus och sten		35	–	2400	08	1920	672	–	1	2400	840	–	168	–		
101	do " " "		71	–	2600	05	1300	923	–	1	2600	1846	–	923	–		
102	äng, " " "		05	–	2400	04	960	48	–	09	2160	108	–	60	–		
105	åker, " " "		30	50	2600	05	1300	396	50	1	2600	793	–	396	50		
106	do " " "		25	–	2600	07	1820	455	–	1	2600	650	–	195	–		
108	do " " "		85	–	2600	05	1300	1105	–	1	2600	2210	–	1105	–		
109	do " " "		46	–	2600	07	1820	837	20	1	2600	1196	–	358	80		
	S:ma	2	97	50				4436	70			7643	–	3206	30	3206	30
	1/18 mtl. Gislöv 8 5.																
	Johan Jeppsson.																
109a	åker, mylla på lera o grus		14	–	2600	07	1820	254	80	1	2600	364	–	109	20		
	S:ma		14	–				254	80			364	–	109	20	109	20
	Trpt.															3315	50

Ägofigurens N:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															3315	50
1^{1}	3/8 mtl.Dalköpinge kronobost.																
	arr.Axel Persson.																
	arr.Per Thorell.																
110	åker, mylla på lera o grus		15	–	2600	07	1820	273	–	1	2600	390	–	117	–		
111	do " " "		21	50	2600	03	780	167	70	07	1820	391	30	223	60		
112	do " " "		72	50	2600	04	1040	754	–	08	2080	1508	–	754	–		
113	do " " "		27	50	2600	08	2080	572	–	1	2600	715	–	143	–		
	S:ma	1	36	50				1766	70			3004	30	1237	60	1237	60
												Summa:				4553	10
							Dikessträckan A – B									31545	80
							" " B – C									4553	10
												Summa:				36098	90

Gislövs Östragård den 28 april 1930.

på tjänstens vägnar :

Ernst Berggren.

Lars Nilsson. Albert Larsson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A - B.						
0-5+50	550	mylla på lera o grus o sten kbm.	1200	1.50	1800	-		
1+39		ombyggnad av ägovägstrumma 5.o m. bred						
		för rivn.av gamla bron o grävn.	20:-					
		" 1.2 m.cementrör 5.o m.à 40:-	200:-					
		" rörens läggn.5 m.à 10:-	50:-					
		" betonggjutn.3.5 kbm.à 25:-	87:50					
		" stensättn.20 kvm.à 3:-	60:-					
		" fylln.o vägens ordn.	32:50		450	-		
5+50-11	550	mylla på lera o grus o ngt.sten (Kbm.)	1.100	1.25	1375	-		
5+74		ombyggn.av ägovägstrumma lika föreg.			450	-		
9+73		underbyggn.av bygdevägsbro n:r 33						
		för upptagande av stenbott.	25:-					
		" stensättn.i betong 15 kvm. à 5:-	75:-					
		" " " omkring bro i slänter & botten 20 kvm.à 3	60:-					
		gäldas av vägstyrelsen	160:-		-	-		
9+70		stensättn.i botten o slänten Kvm.	25	3.-	75	-		
11-15	400	mylla på lera o grus ngt.sten kbm.	880	1.25	1100	-		
15-18	300	" " " " "	500	1.-	500	-		
16+20		underbyggn.av ägovägsbro:						
		stensättn.i cement 10 kvm.à 5	50:-					
		" i botten o slänter 20 kvm à 3:-	60:-					
	1800	Trpt.	110:-		5750	-		

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	1800	Trpt. 110:-			5750	-		
		för spåntning 0.5 kbm. à 100:- 50:-						
		" arbete m.m. 40:-			200	-		
17+53		underbyggn. av bygdeväg vid 17+53.						
		stensättn. icement 1.8 kvm. à 5:- 90:-						
		" i botten o slänt. 20 kvm. à 3:- 60:-						
		" spåntn. o arbete lika föreg. 90:-			240	-		
18-23+30	530	mylla på lera o grus o sten Kbm.	800	1.50	1200	-		
20+77		ägovägsbro av 1.2 m. rör lika föreg.			450	-		
10+50		ersättn. t. Olof Jakobsson & And. Pålsson med 50:- var för försvårad överfart			100	-	7940	-
		för jordersättningar			91	680		
		" ersättn. för vallar			99	015	1906	95
		" oförutsedda fall m.m.					753	05
	2330			Summa:			10600	oo
		Dikessträckan B - C.						
23+30-29	570	mylla på lera o grus med sten Kbm.	360	1.50	540	-		
23+80		ägovägstrumma lika föregående			450	-		
26+50		stensättn. i botten o slänter kvm.	20	3.-	60	-	1050	-
		för jordersättningar			85	40		
		" ersättning för vallar			126	90	212	30
		" oförutsedda fall m.m.					107	70
				Summa:			1370	oo

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A – B					10600	–
		" " B – C					1370	–
					Summa:		11970	–
		Dikessträckan 23+30–23+80 efter streckad röd bottenlinie.						
23+30–23+80	50	mylla på lera, grus o sten kbm.	25	1.50	3750		37	50
		för jordersättningar			1040			
		" ersättning för vallar			975		2015	
		" oförutsedda fall m.m.					235	
					Summa:		6000	

Gislövs Östragård den 28 april 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-B.	0	-	1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	1	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	2	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	3	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	4	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	5	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	+74	24	"	1.65	"	4.40	F.P. = 9.44
	6	26	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	7	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	8	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	9	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	10	50	"	1.60	"	4.30	
Trpt.		1000					

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt:		1000					
	10+50	50	1:1.25	1.30	0.3	3.55	
	11	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	12	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	13	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	14	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	15	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	16	50	"	1.50	"	4.05	
	+20	20	"	1.40	"	3.80	F.P. = 6.11
	+50	30	"	1.35	"	3.70	
	17	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	18	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	19	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	20	50	"	1.40	"	3.80	
Trpt.		2000					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidolänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		2000					
	20+50	50	1:1.25	1.35	0.3	3.70	
	21	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	22	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	23	50	"	1.50	"	4.05	
	+30	30	"	1.40	"	3.80	
	S:ma	2330					
Dikessträckan B–C.	23+30	–	1:1.25	1.40	0.3	3.80	
	+50	20	"	1.30	"	3.55	
	+80	30	"	1.20	"	3.30	
	24	20	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	25	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	+92	42	"	1.40	"	3.80	
	26	8	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	27	50	"	1.00	"	2.80	
	+50	50	"	0.70	"	2.05	
	28	50	"	0.85	"	2.40	
Trpt.		470					

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	Anm.
Trpt.		470					
	28+50	50	1:1.25	0.70	0.3	2.05	
	29	50	"	0.55	"	1.70	
	S:ma	570					
Dikesstr̈ckan 23+30–23+80 efter streckad röd bottenlinie.							
	23+30	–	1:1.25	1.40	0.3	3.80	
	+50	20	"	1.20	"	3.30	
	+80	30	"	0.95	"	2.70	
	S:ma	50					

Gislövs Östragård den 28 april 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ersättningslängd.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Ersättning för jord. ar.	Ersättning för jord. kvadratmeter.	Ersättning för jord. Ersättningsbelopp. kr.	Ersättning för jord. Ersättningsbelopp. ö.	Ersättning för jord. Summa ersättningsbelopp. kr.	Ersättning för jord. Summa ersättningsbelopp. ö	Ersättning för rättar ar.	Ersättning för rättar kvadratmeter.	Ersättning för rättar Ersättningsbelopp. kr.	Ersättning för rättar Ersättningsbelopp. ö.	Ersättning för rättar Summa ersättningsbelopp. kr.	Ersättning för rättar Summa ersättningsbelopp. ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan A-B.												
5/8	25 1	Gislöv	Hartvig Olsson	1.4	24:-	33	60			5.6	6:-	33	60	-	-
"	"	do	do	7.4	26:-	192	40	226	-	27.2	6.50	176	80	210	40
1/4	28 1	do	Per Hansson	4.7	26:-			122	20	20.8	6.50			135	20
	45 1	do	Gislövs kyrkojord	1.7	26:-			44	20	8.8	6.50			57	20
1/8	7 4	do	Per Hansson	2.4	26:-			62	40	12.-	6.50			78	-
3/16	23 3	do	Anders Pålsson	0.4	24:-	9	60			1.8	6:-	10	80		
"	"	do	do	0.4	26:-	10	40	20	-	1.8	6.50	11	70	22	50
1/4	29 2	do	Olof Jakobsson	3.-	26:-			78	-	9.8	6.50			63	70
1/3	50 4	do	Kerstin, Karna & Botilda Persson, arr. Sture Ekelund.	2.4	26:-	62	40			9.6	6.50	62	40		
"	"	do	do do	0.3	24:-	7	20			1.8	6:-	10	80		
"	"	do	do dö	3.9	26:-	101	40			15.6	6.50	101	40		
"	"	do	do do	1.3	26:-	33	80			6.6	6.50	42	90		
"	"	do	do do	2.7	26:-	70	20	275	-	13.5	6.50	87	75	305	25
1/24 av 50	6	do	Berta Mattsson, Ingrid Mattsson och Skollärare P. Molén	1.-	26:-			26	-	5.1	6.50			33	15
1/24 av 50	6	do	Olof Olsson	1.-	26:-			26	-	5.1	6.50			33	15
1/4	8 3	do	do	1.4	26:-	36	40			7.8	6.50	50	70		
			Tr:pt.			364	0	879	80			507	0	938	55

1	2	3	4	5	6.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.			364	08	79	80			50	70	938	55
1/4	8 3	Gislöv	Olof Olsson	0.3	2:-	060		37	-	1.8	0.50	090		516	60
			Dikessträckan B-C.			S:ma	916	80				S:ma	990	15	
1/12	8 4	Gislöv (Serresjögården)	Johan Jeppsson	1.3	26:-	338	0			8.-	6.50	52	-		
"	"	do	do	0.2	24:-	48	0	38	60	1.-	6:-	6	-	58	-
3/8	1 1	Dal-köpinge	Kronobost.arr.Axel Persson,arr.Per Thorell	1.8	26:-			468	0	10.6	6.50			689	0
						S:ma		854	0			S:ma		1269	0
			Dikesträck.23+30-23+80 (efter streckad röd bottenlinie.)												
1/12	8 4	Gislöv (Serresjögården)	Johan Jeppsson	0.4	26:-			104	0	1.5	6.50			97	5
						S:ma		104	0			S:ma		97	5

Gislövs Östragård den 28 april 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Nilsson. Albert Larsson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets Registernummer	Mantal	namn.	Ägarens namn.	Anteckn. ang. sökande.	Ägofigurnummer. mr.	Förkastningsvärde kr.	öre	Relativ kostnad.	Beräknad dikningskostnad. kr.	öre	Delaktighetsprocent %	Förrättningskostnad. kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Avdeln. I. Dikessträck. A–B+23+30–23+80 efter streckad röd bottenlinie.										
22,30 1:1	1/2	Gislöv	Kronodomän, arr. Hans Henriksson.	–	1–6	740	90	0.33792	250	37	2.09	16	36
25 1	5/8	do	Hartvig Olsson	sök.	8,9,11–14 16–18.	697	820	"	2358	08	19.70	154	20
28 1	1/4	do	Per Hansson	sök.	19–24,26–29.	152	520	"	515	40	4.31	33	74
45 1		do	Kyrkojord, arr. Per Hansson	–	30–34	88	020	"	297	44	2.49	19	49
7 4	1/8	do	Per Hansson	sök.	35–41	281	290	"	950	54	7.94	62	15
29 2	1/4	do	Olof Jakobsson	–	43–46a,47	133	420	"	450	85	3.77	29	51
23 3	3/16	do	Anders Påhlsson	–	48–51b	250	2 –	"	845	48	7.06	55	26
20 1	1/4	do	do	–	52,53	84	–	"	28	39	0.24	1	88
50 4	1/3	do	Kerstin, Karna & Botilda Persson, arr. Sture Ekelund	sök.	54–60,62–65,67,68,70,72,74,75.	965	7 –	"	3263	30	27.26	213	37
50 5	1/3	do	do do	sök.	76,77	73	320	"	247	76	2.07	16	20
av 50 6	1/24	do	Berta Mattsson, Ingrid Mattsson och Skol–lärare P.Molén.	–	78,79,81–85.	961	50	"	3249	1	2.71	21	21
av 50 6	1/24	do	Olof Olsson	–	86,87,89,90.	1.188	20	"	4015	2	3.35	26	22
8 3	1/8 (1/4?)	do	do	–	91,92,94–99.	214	830	"	725	96	6.07	47	51
					S:ma	3154	580		10660	–			
			Avdeln. II. Dikesträck. B–C + 23+30–23+80 efter streckad röd bottenlinie.										
8 4	1/12	Gislöv (Serresjögården)	Joh. Jeppsson	sök.	100–102,105,106,108,109	320	630	0.28772	922	51	7.71	60	35
			Tr:pt.			320	630		922	51	96.77	757	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			320630			92251	96.	77	57	45
8 5	1/18	Gislöv	Joh.Jeppsson	-	109a	109200		.28772	31411		0.26	2	03
1 1	3/8	Dalköpinge kronopost.	arr.Axel Persson	-	110-113	123760		"	35608		2.97	23	25
			" Per Thorell										
					S:ma	455310			1310		-100.-	78	73
			Sammandrag.										
28,7 1 4		Gislöv	Per Hansson	sök.	19-24,26-29, 35-41	433810			146594		12.25	95	89
23,20 3 1		do	And.Påhlsson	-	48-53	2586	-		87387		7.30	57	14
50,50 4 5		do	Kerstin,Karna & Botilda Persson, arr.Sture Eklund	sök.	54-60,62-65, 67,68,70,72, 74-77.	1039020			351106		29.33	229	57
av 50 6													
8 3		do	Olof Olsson	-	86,87,89-92, 94-99.	333650			112748		9.42	73	73
8,8 4 5		do	Joh.Jeppsson	-	100-102,105, 106,108,109, 109a.	331550			95392		7.97	62	38

Gislövs Östragård den 28 april 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Nilsson. Albert Larsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Hartvig Olsson, Gislöv Östragård, Gislöv, torsdagen den 3 instundande april kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gislöv n:r 25 m. fl. henman uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 10 mars 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Gislöv kronodomän	arr. Hans Henriksson	Hans Henriksson.
Gislöv n:r 28	Per Hansson	Per Hansson.
do n:r 21	Anders Påhlsson	And. Påhlsson.
do n:r 29	Olof Jakobsson	Olof Jakobsson.
do n:r 26	Karna Persson	Karna Persson.
	Kerstin & Botilda Persson.	Kersti & Botilda Persson.
	Ingrid Mattsson	Ingrid Mattsson.
Gislöv n:r 3	Berta Mattsson	Berta Mattsson.
	Karna Olsson	Karna Olsson.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Gislöv n:r 8	Olof Olsson	Olof Olsson.
	Ingrid Olsson	Ingrid Olsson.
Serresjö n:r 1	Johan Jeppsson	Joh. Jeppsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga: Gislöv den 19 mars 1930.

E. Ahlin.

Stämningsman.

Kallelse.

Kyrkorådet i Gislövs socken varder härigenom kallat att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Hartvig Olsson, Gislöv Östragård, Gislöv, torsdagen den 3 instundande april kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gislöv n:r 25 m. fl. hemman uti Gislöv socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 10 mars 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Gislöv den 25/3 1930.

Herman Molander.

Kyrkoherde.

(Stämpel).

Kallelse.

Ordf. i Skytts härads vägstyrelse Herr Olof Bengtsson, Stamhem, Anderslöv, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Hartvig Olsson, Gislöv Östragård, Gislöv, torsdagen den 3 instundande april kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gislöv n:r 25 m. fl. henman uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 10 mars 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Stamhem den 13 mars 1930.

Olof Bengtsson.

Kallelse.

Herr Folkskollärare Per Molén, (Södra) Sandby, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Hartvig Olsson Gislöv Östragård, (Gislöv) torsdagen den 3 instundande april kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gislöv n:r 25 m. fl. hemman uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 19 mars 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes.

Södra Sandby den 21 mars 1930.

P. Molén.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Rockhög den 10 april 1930.

Per Thorell.

Bevittnas:

Edward Ericsson. Linnea Linde.

Kallelse.

Herr Riksdagsman Axel Persson, Bramstorp, Södra Åby, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare (arr. av Dalköpinge boställe) själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Hartvig Olsson, Gislöv Östragård, Gislöv, måndagen den 28 innevarande april kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning af mark till Gislöv n:r 25 m. fl. hemman uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Lund den 4 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Stockholm den 7 april 1930.

Axel Pehrsson.

Förtäinda pensionis (59) [illegible]
Sider vidimeras ex officio
Ernst Berggren

Anteckning.

Att såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot ovanstående uppgift den 28 april 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark till Gislöv nr 25 m. fl. hemman av år 1926 uti Gislövs socken, Malmöhus län; det

Vardes härmed tio kors meddelat. Stockholm i Söderbyggnus rättsnämnds kansli den 30 juni 1920.

Ex officio
Sven Nordlund.

Kröna redov. gm. stpl. 0:75
Stämpel 1:–
Summa kronor 1:75

M 2*0235

2009

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1932

Betänkande

angående nygrävning av floddiket genom och från GISLÖV n:r 25 m.fl. hemman uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 juni 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100·000.

Avskrift.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Gislöv nr 25 m.fl. hemman av år 1930"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett naturligt vattendrag eller ett floddike för torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga och tillhörande Gislöv nr 25, 22, 30, 28, 45, 7, 29, 23, 20, 50 och 8 samt Dalköpinge nr 1 uti Gislövs och Dalköpinge socknar av Skytts härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. söder om Gislövs järnvägsstatione med avfall åt sydväst.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 4 augusti 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 28 april 1930 och mot densamma

har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis.

Vid laga syneförrättningen uppdrogs det åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och genom en förening ingången den 1 maj .930 hava 7 st. av delägarna beslutat ett även uppdraga åt styrelsen att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande och utgör de låneansökandes andel 88.38% av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av ..... 32.845 har.

ängsmark " " ..... 5.165 "

eller tillsammans ..... 38.01 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken är nödigt att utföra vattenavledningsföretaget i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå tvänne allmänna vägar med broar, bägge liggande för grunt och kräver en underbyggnad av sten i cementbruk, den ena även med spåntning enligt upprättade ritningar.

Så sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget .....
..... 36.098:90 kr.

kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till 12.915:18 kr.

varför vinsten skulle bliva ..... 23.183:72 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.36 kronor skulle således ett statsbidrag kunna utgå med respektive 27.60% och 25.85% eller tillsammans ..... 3.539:84 kr.

och ett lån med ..... 8.310:31 kr.

eller således ett statsunderstöd med ..... 11.850:15 kr.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet.				Lånesökandes andel			
	Areal	Värde före torrläggningen	Värde efter torrläggningen	Båtnad	Areal	Värde före torrläggningen	Värde efter torrläggningen	Båtnad
	har ar	kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.	har ar	kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.
Åker	3284.5				2919.5			
Annan mark	516.5				364.5			
Påräknad landvinning	- -				- -			
S:ma	3801.-	60353209645210	3609890		3284.-	52045208	39512031906	-

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid Laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A - B 10.600:-

" " B - C 1.370:- 11.970:-

Laga syneförrättningskostnaden 782:73

Betänkande med bilagor 162:45

S:ma kr. 12.915:18

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12'915 kronor 18 öre, varav å lånesökandenas andel 11'453 kronor 43 öre,

Stockholm den 31 augusti 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell
utvisande läne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt läne- och bidragsbelopp.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

PETTERSONSKA MÖNTR. BYTA
STARA

Tabell

	Socken by och hemman	Ägolittera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker Har	Åker ar	Annan mark Har	Annan mark ar	Summa areal Har	Summa areal ar	Båtnad Kr.	Båtnad öre	Andel Kr.	Andel öre
						n:r										
	1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
	Gislövs socken		Avd. I		Vikesk. A-B+23+30		- 23+80									
	Gislöv		1/2	22 1/30	Kronodomän,											
					arr. Hans Henriksson	1-6		32.5	1	13.5	1	46.-	740	-90		
7.	dz	0	5/8	25	Hartvig Olsson	8,9,11-14 16-18	4	42.-	3	37.5	6	79.5	6978	20		
8.	dz	0	1/4	28	Per Hansson	19-24,26-29	1	30.5		33.5	1	64.-	1525	20		
	dz			45	Kyrkojord, arr.											
					Per Hansson	30-34		90.-		02.5		92.5	880	20		
1.	dz	0	1/8	4	Per Hansson	35-41	3	00.5	-	-	3	00.5	2812	90		
	dz		1/4	2	Olof Jakobsson	43-46,47	1	06.-		36.-	1	42.-	1334	20		
6.	dz	0	3/16	29 37	Anders Pihlsson	48-51	2	70.-		46.5	3	16.5	2502	-		
5.	dz	0	1/4	20	" "	52,53		15.-				15.-	84	-		
9.	dz		1/3	50 4	Thorsén, Hanna och Bothilda Persson arr. Sture Ehlund	57-60,62-65,67,68,70-72,74,75	9	53.-		27.5	9	80.5	9657	-		
10.	dz		1/3	50 5	[illegible]	76.77	1	06.-			1	06.-	733	20		
11.	dz		1/24	arr 6 50	Berta Mattsson Ängelholm											
					Skolklara P. Molin	78,79,81-85		85.-		03.-		88.-	961	50		
12.	dz		1/24	arr 6 50	Olof Olsson Hanna i Ängeln											
					Olsons handl. Olof Olsson	86,87,89,90	1	13.-			1	13.-	1188	20		
2.	dz		1/8	8 3	" " "	91,92,94-99	1	98.-		11.5	2	09.5	2148	30		
			Avd. II		Vikesträdan. B-b-23+30		- 23+80									
3.	Gislöv Kjögården	0	1/12	8 4	Joh. Jeppsson	100-102,105 111,108,109	2	22.5		05.-	2	27.5	3206	30		
4.	Gislöv	0	1/18 ~~1/8~~	8 5	" "	109a		14.-				14.-	109	20		
	Dalköpinge krontorställe		3/8	1 1	arr. Axel Ryson arr. Per Persson	110-113	1	36.5			1	36.5	1237	60		
					Summa		32	84.5	5	16.5	38	01.-	36098	90		

Lund i juni 1930

Ernst Bergren

b

i kostnaden för																	
		Avdelning II		Avdelning I		Laga syneförrättning m. m.		Betänkande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
				250	37	16	36	3	39	270	12	0.36	7.60	74	55		
				2358	08	154	20	32	–	2544	28	"	"	702	22	1842	06
				515	40	33	74	7	–	556	14	"	"	153	49	402	65
				297	44	19	49	4	05	320	98	"	"	88	59	–	–
				950	54	62	15	12	90	1025	59	"	"	283	06	742	53
				450	85	29	51	6	13	486	49	"	"	134	27	–	–
				845	48	55	26	11	47	912	21	"	"	251	77	660	44
				28	39	1	88	0	39	30	66	"	"	8	46	22	20
				3263	30	213	37	44	28	3520	95	"	"	971	78	2549	17
				247	76	16	20	3	36	267	32	"	"	73	78	193	54
				324	91	21	21	4	40	350	52	"	"	96	74	253	78
				401	52	26	22	5	44	439	18	"	"	119	56	313	62
				725	96	47	51	9	86	783	33	"	"	216	20	567	13
		922	51			60	35	12	53	995	39	"	"	257	31	738	08
		31	41			2	03	0	42	33	86	"	"	8	75	25	11
		356	08			23	25	4	83	384	16	"	"	99	31	–	–
		1310	–	10660	–	782	73	162	45	12915	18			3539	84	8310	31

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag .....

Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95 .....

Arvode m. m. för syneförrättningen .....

Kostnader i underställnings- besvärs- mål .....

Arvode m. m. för betänkande .....

Summa Kronor

den 19

Statens Lantbruksingenjör

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Gislöv nr 25 m.fl. hemman av år 1930" uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1930 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Gislöv den 1 maj 1930.

Hartvig Olsson.	Per Hansson.	And. Pålsson.
nr 25.	nr 7 och 28	nr 20 och 21.

Kerstin Persson, Karna Persson, Betilda Persson genom Sture Ekelund enligt fullmakt.

P. Molén, Berta Mattsson och Ingrid Mattsson genom Per Hansson enligt fullmakter.

Joh. Jeppsson
Serresjögården.

Bevittnas:

Albert Larsson. Ola Jönsson.

Olof Olsson. Karna Olsson. Ingrid Olsson.
genom fullmakt av
Olof Olsson.
Olof Olsson.

Bevittnas:

Selma Ehlsson. E. Anderberg.

Vidimeras
ex officio
Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt.

Fullmakt för innehavaren att å våra vägnar ansöka om ett lån från statens dikningslånefond till vattenavloppsledning och Torrläggning av mark till Gislöv nr 25 m.fl. hemman av år 1930.

Gislöv den 23 juli 1930.

Karna Olsson. Ingrid Olsson.

Bevittnas:

Karolina Andersson. Nils Nilsson

vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt för lantbrukaren S. Ekelund att vid sammanträde den 26/7 1930 om dikningsföretaget Östragård m.fl. st. i Gislövs socken, föra vår talan samt underteckna i våra namn angående lån till dikningsföretaget.

Gislöv den 26/7 1930.

Kersti Persson. Karna Persson. Bothilda Persson.

Egenhändiga namnteckning bevittnas:

J. Dahlman. Signe Pedersson.

vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt för lantbrukaren Per Hansson, Gislöv nr 28 att å lånehandling angående lån till dikningsföretaget å nr 25 Gislöv m.fl. hemman teckna våra namn.

Gislöv den 23 juli 1930.

Bertha Mattsson. Ingrid Mattsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Sture Ekelund. Hartvig Olsson

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt för lantbrukaren Per Hansson, Gislöv nr 28, att å lånehandling angående lån till dikningsföretaget å nr 25 Gislöv m.fl. hemman teckna mitt namn.

Södra Sandby den 23 juli 1930.

P. Molén.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Thor Nilsson. Ivan Nilsson.
Handl. Södra Sandby. S. Sandby.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gislövs n:r 2.5 m.m. fl. hemman uti Gislövs socken av Skytts härad i Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode ..... 3:—

" 22 st. kallelser à 50 öre ..... 11:—

" 2 st. sammanträdesdagar den 3/4 28/4 à 30 ..... 24:—

" 1 st gradering " 22/4 ..... 12:—

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningsområdets gränser: 6.1 km. à 3: kr 18:30

" 83 st. ägofig. åker, medelareal 0.40 har à 24 öre 19.92

" 32.845 har " " " " " 78.:" 25:62

" 18 st. ägofig. äng, " 0.29 " " 18.:" 3:24

" 5.165 har " " " " " 58.. 3:—

" 21 st. ägofig. imp. " 0.06 " " 5.:" 1:05

" 1.35 har " " " " " 78.:" 1:05 53:88

" rubrik, skala m.m. ..... 4:—

" ytavvägning 39.36 har à 52 öre 20:47

" 226 punkter à 4 öre 9:04 29:51

" begränsningskurva 6.1 km. à 2:50 ..... 15:25

" längdavvägning och jordundersökningar den 24.25 22.28 3/4 ... 60:—
2 4

För arealuträkning, skala 1:4000, 122 fig. à 5 öre 6:10

" " " " " 39.36 har à 10.:" 3.94 10:04

För ägobeskrivning 3:66

" jordregisters utrönande 3/3 ..... 12:—

" gradtabell ..... 7:—

" uträkning av värde å ytenhet 101 fig. à 6 öre 6:06

" bestämmande av värde före och efter 101 fig. à 12 öre 12:12

" profilkartan 3:- km. à 3:50 kr. 10:50

" sektioner 60 st. à 31 öre 18:60

" 1 st. brunn à 5:-+3:- kr. ..... 8:— 9:— 35:60

" 3 " underbyggnader à 3:- kr ..... 3:—

" skalor, rubrik m.m. ..... 12:—

För hydrografisk utredning den 1/3 ..... 16:50

" bestämmande av dimensioner 3:- km. à 5:50 kr. 359:42

Trpt.

	Trpt.	
		359:42
För dikenas inmätande å kartan		3:16
" grävningstabell		9:-
" kostnadsberäkning 3.- km á 5:- kr.		15:-
därtill 0.1% av kostnaderna		12:03
" införande av höjdsiffror 226 st. à 1öre		2:26
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd 24/4		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 122 fig. à 7öre	8:54	
" 39.36 har. à 14öre	5:51	14:05
därtill 25%		3:51
" 226 st. höjdlägestal à 2 öre		4:52
" diken å plankartan		5:35
" profilen 3.- km. à 6:- km.		18:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		32:60
därtill 30%		9:78
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbjudning		50:-
		606:68
För gode männen		75:-
" kallelsekostnad		16:05
" dagsverken		85:-
	Summa kronor:	782:73

Den, som med denna räkning icke åtnöjer, äger inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Skytts häradsrätt anställa.

Lund den 28. april 1.2.30.

Ernst Berggren.

606:68 kvittas Ernst Berggren
36:- " Albert Larsson
39:- " Lars Nilsson

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Gislövs n:r 25 m. fl. hemman uti Gislövs socken av Skytts härad uti Skaraborgs län.....

För översiktskarta		4:—
" beträffande		9:—
" tabellers upprättande den 4/6 1930.....		12:—
" avskrift av handlingar med inbindning.....		48:—
" kopia av plankarta, rubrik, skala m.m.		7:—
" 122 ½ fig. à 7 öre.....	8:54	
" 39,36 hm à 14 öre.....	5:51	14:05
" 226 st. höjdlägestal à 2 öre.....		4:52
" diken å plankartan		5:35
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:—	
" 3 km. längdprofil à 6:- kr.....	18:—	
" tvärsektioner m.m.	32:60	
därtill 30%	9:78	
	63:38	
utgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	15:85	47:53
För skrivelser m.m.		6:—
" fastställelsebevis		5:—
Summa kronor:		162:45

Kvitteras

Lund den 30 juni 1930

Ernst Berggren.

Prot. 229

268/31

M 2•0235
DIARIE N:r 2009
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1931 för

"torrläggning av mark till Gislöv nr 25 m.fl. hemman av år 1930"

i Gislövs socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat *dels* ett *lån* av åttatusentrehundratio (8.310)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond och dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenfemhundratrettio (3.530) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Berggren vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*lva* undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gistöv den 28 december 1931.

Herbert Olsson
N:r 23 Gistöv

Per Hansson
N:r 7–28 Gistöv

Joh. Jeppsson
Bersesjöfjärden

Att Herbert Olsson, Per Hansson och Joh. Jeppsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Gustafsson
Adress Bäcka Gistöv

Emil Olof Andersson
Adress Skolan Gistöv

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 28 januari ***19*** 32.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1932 den 28 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Gislöv nr 25 m.fl. hemman av år 1930" i Gislövs socken av Malmöhus län.

Lån 8.310 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Gislövs socken			
Gislöv	5/8	25^1	Hartvig Olsson
"	1/4	28^1	Per Hansson
"	1/8	7^4	D:mo
"	1/8	8^3	Olof Olsson, Karna & Ingrid Olsson
" (Serresjögården)	1/12	8^4	Joh. Jeppsson
"	1/18	8^5	D:mo
"	1/4	20^1	Anders Pålsson
"	3/16	21^3	D:mo
"	1/3	50^4	Kerstin, Karna & Botilda Persson
"	1/3	50^5	~~D:mo~~ d:mo
"	1/24 av	50^6	Berta Mattsson, Ingegerd Mattsson, Skollär. P. Molén
"	1/24 av	50^6	Olof Olsson, Karna & Ingrid Olsson

Stockholm den 28 januari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

*) Framställningen dn 23009/32 har domstolsvis i vissa delar begärt omprövning beträffande lånet uppgående till 1/3 mantal (50⁵) av 3 och av 36 Gislöv, enligt fastighetsboken ägda av N. Malmström och hans hustru Anna Malmström enligt lagfartsbevis den 16 juni 1927 § 630. Lantmätaren C. H. Wallin har i skrivelse 3/12 1932 dn 32579/32 underställt utredning angående följande. Fastigheten har i förrättningshandlingarna felaktigt uppgivits tillhöra Kerstin, Karna och Botilda Persson. Enligt vittnesmål uppgiven ägare fastigheten, i vilken utgår de i förrättningshandlingarna med 76 och 77 betecknade ägoskiftesorna, av enskedetorpet Nils Malmström i Bråsarp och h. h. hans vilka erhållit lagfart å fastigheten den 16 juni 1927.

B e v i s

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Gislöv nr 25 m.fl. hemman av år 1930" uti Gislövs socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Förslaget är upprättat av undertecknad år 1930.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna vattenavledningsföretag har det befunnits omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag varför detsamma av mig kan förordas till godkännande.

Lund den 13 juni 1931.

Erik Petersen

26/6 31

Förteckning

över fastigheter tillhörande vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Gislöv n:r 25 m.fl. hemman av år 1930", till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets		Jordägares namn.
Register-nummer.	namn.	
25 1	Gislöv	Hartwig Olsson
28 1	do	Per Hansson.
7 4	do	do
23 3 20 1	do	Anders Påhlsson.
50 4 50 5	do	Kerstin, Karna & Botilda Persson, arr. Sture Eklund.
av 50 6	do	Berta Mattsson, Ingrid Mattsson & Skollärare P. Molén.
av 50 6	do	Olof Olsson, Karna och Ingrid Olsson.
8 3	do	do do do
8 4, 8 5	do Serresjögården	Joh. Jeppsson.

Lund i juni 1930.

Hartwig Olsson

268/31

Godkl. 28/1 1932

2010

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JAN. 1932

B e v i s

över verkställd avsyning av torrläggningsföretaget benämnt "torrläggning av mark till Gislöv nr 25 m.fl. hemman av år 1930" i Gislövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 26 juni 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3530:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 8310:- kr.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund i januari 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

