Bl. nr 1.

Förslag till torrläggning av mark till Kungshults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Östra Ströö socknar av Frosta härad, Malmöhus län; upprättat vid lagen syneförrättning år 1929 av

Statens lantbruksingenjör

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 29 maj 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 juli 1931.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
T. Wallin.

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 300 300 m.

F.P.=8.92
F.P.=8.30
F.P.=7.81
F.P.=10.20
F.P.=13.48
F.P.=13.42
F.P.=14.02
F.P.=13.29
F.P.=12.93

St. Jeppstap

Skarhults

Kungshult

Östra Ströö

Frosta

Fru Kungshults

Fru Kungshults 3:dr

Ny 248 Malmöhus 3:dr

STIN. Nr 001

M 3.0241 1

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN 1932
1601


Bilaga 2

Avskrift.
Genom Kungl. Majits nådiga brev den 29 maj 1931 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 juli 1931.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
T. Wallin.

Förslag till torrläggning av mark till Kungshults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Östra Ströö socknar av Frosta härad, Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av

Statens lantbruksingenjör



NTH. Nr 002 2
Nr 243 Malmöhus 3 rote
M 3:0241

Förslag till torrläggning av mark till Kungshults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Östra Ströö socknar av Frosta härad, Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av


Statens landbruksingenjör

Anhrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 29 maj 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 4 juli 1931.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
T. Wallin.


Förslag till ägovägstrumma vid 3+72.




Förslag till kringmurning vid 49. Skala 1:50.




Förslag till ägovägstrumma vid 61+92




Förslag till underbyggnad av ägovägstrumma vid 22+90 och 27+7. Skala 1:50.




Förslag till brunn. Skala 1:50.




Förslag till kringmurning vid 40.



Förslag till intag.





Skala 1:50

Längdskala 1:4000.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

KTN. Nr 003

M 3*0241 3

Nr 278 Malmöhus 3 rite

M 3*0241

Tillh. dn:r 13809/30

1

235/31 Romle.

Handlingar

angående torrläggning av mark till

KUNGSHULTS GÅRD med flera hemman

uti Skarhults och Östra Ströö socknar

av Frosta härad och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1929.

Innehåller Sjuttionio (79) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för nygrävning av diket från Hassleröd genom Svartemosse.

År 1929 den 15 november inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör å Kungshults gård för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för nygrävning av dike från Hassleröd genom Svartemosse, Skarhults Nygård och Jeppstorp till avloppskanalen från Pugerup i och för torrläggning av mark tillhörande Skarhults gods m.fl. hemman uti Skarhults och Östra Ströö socknar av Frosta härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Friherre Hans Hugold von Schwerin för Skarhults gods genom Friherre Malte Ramel enl.fullmakt,Bil. A.

och av övriga sakägare:

Johan Månsson för Hassleröd n:r 2,

Per Andersson " do n:r 2,

Anders Hansson " do n:r 1,

Johan Persson d.ä. do n:r 1,

Trädgårdsmäst.Johan Persson för Hasslerö n:r 1,

Alf.Persson som arr. av Skarhults Nygård,

Nils Olsson som arr. av Kungshults gård,

Johan Jönsson för Hasslerö n:r 2,

Frosta härads vägstyrelse genom v.ordföranden

Grosshandlaren Carl Lindqvist i Hörby enligt

fullmakt Bil. B.

som gode män Herrar Aug. Nilsson i Gryby och

Alfred Nilsson i Borlunda, vilka bägge avlagt

föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. C.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

Nu infann sig t.f. jägmästaren i Södra Skånes revir Yngve Lunderkvist enligt förodnande av den 5 denna månad, Bil. D.

§ : 5

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Herrar trädgårdsm. Johan Persson och Per Andersson samt Johan Persson d.ä. sig härtill villiga och varom särskild förening ingicks. Bil. E.

§ : 6

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup vare sig genom täckta eller öppna diken, vilket som blir lämpligast, i och för höjande av markens alstringsförmåga.

§ : 7

Det skulle antecknas att de i företaget ingående bygdevägstrummorna hade tillkommit före år 1880.

§ : 8

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta lördagen den 30 denna månad kl. 9.30 f.m. och skulle

något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 9

Styrelseval skulle även företagas vid nästa sammanträde.

§ : 10

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Alfred Nilsson. August Nilsson.

Den 30 november 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och förljande sakägare och ombud:

Friherre Hans Hugold von Schwerin för Skarhults

gods genom förvaltare Gösta Jansson enligt fullmakt Bil. F,

t.f. trädgårdsmästare i Södra Skånes revir Yngve Lunderkvist enligt förut inlämnat förordnande, Bil. D,

Nils Olsson som arr. av Kungshult gård,

Johan Månsson för Hassleröd n:r 2,

Per Andersson " do n:r 2,

Johan Persson " do n:r 1,

Anders Hansson " do n:r 1,

Johan Jönsson " do n:r 2,

§ : 11

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ : 12

Avgavs följande utlåtande, Bil. G.

§ : 13

Handlingar och kartor skulle förvaras å Skarhults godskontor.

§ : 14

Till styrelse valdes Friherre Malte Ramel, arrendator Nils Olsson och Trädgårdsmästare Johan Persson samt Per Andersson till suppleant.

§ : 15

Friherre Malte Ramel utsågs till sammankallande.

§ : 16

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 17

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag till företagets utförande.

§ : 18

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

August Nilsson. Alfred Nilsson.

Bil. A.

Fullmakt för Friherre Malte Ramel eller den han i sitt ställe förordnar att vid alla sammanträden och syneförrättningar i och för torrläggning av Svartemosse m.fl. min talan föra, godkännande jag vad ombudet härutinnan lagligen gör och låter.

Uppsala den 1929.

Hans Hugold von Schwerin.

Bevittnas:

August Hahr. Professor.

Henrik Hahr. t.f. amanuens.

Bil. B.

Härmed befullmäktigas Vägstyrelsens i Frosta härad vice Ordförande Grosshandlanden Carl Lindquist i Hörby att vid sammanträde inför lantbruksingeniören E.Berggren

hos lantbrukaren Nils Olsson Kunghults gård fredagen den 15 november 1929 kl. 9.30 f.m. föra vägstyrelsens talan.

Klinta den 12 november 1929.

Elof Hagberth.

vägstyrelsens ordförande.

Bevittnas:

A. Nilsson. G. Linder.

Bil. C.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vatten-

lag handlägga en laga syneförrättning för uppgrävning av dike från Hasslerröd genom Svartemosse, Skarhults Nygård och Jeppstorp till avloppskanalen från Pugerup i och för torrläggning av mark tillhörande Skarhults Gods m.fl. hemman uti Skarhults socken av Frosta härad.

Skarhult den 22 Juni 1928

Malte Ramel.

Utdrag ur avlidne Friherre W.G.von Schwerins från Skarhult testamentshandlingar.

T E S T A M E N T E.

Härmed förordnar jag såsom min yttersta vilja,huru med min kvarlåtenskap, då jag avlidit , skall förfaras.

Min lifliga åstundan är, att -

Jag vill därför, att all min kvarlåtenskap, såväl fast som lös egendom, sådan den vid min död befinnes efter utredning och betalning av all icke intecknad gäld, som utredningsmännen finna böra betalas, skall tillfalla min

brorson, Professorn Friherre Hans Hugold von Schwerins son Hans Hugold Julius von Schwerin, dock med följande undantag och inskränkningar.

.....

- -

- -

Utredningsmännen skola vara berättigade att å mitt sterbhus vägnar vidtaga alla åtgärder med redan i mina fastigheter förefintliga inteckningar, som för deras ordnande på sätt utredningsmännen finna lämpligt varda erforderliga, ävensom att utfärda och å sterbhusets vägnar underskriva förbindelser å nya inteckningar i dödsboets fastigheter.

- -

- -

.....

Min brorson Hans Hugold Julius von Schwerin får icke tillträda den egendom, jag genom detta testamente tillerkänt honom såsom universalarvinge, förrän han fyllt tjugofem år, och om han då är vid sina sinnens fulla bruk och äger medborgerligt förtroende. Om hinder av sistnämnda tvänne slag för egendomen tillträde förefinnas liksom i varje fall, till dess han uppnått föreskriven ålder, skall egendomen förvaltas av ett kuratel, bestående av samma

personer, som här nedan insättas till boutredningsmän

efter mig. - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Till utredningsmän av mitt bo utser jag vice Härads-

hövdingarne Carl Axel Trolle och Albert Broomé.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detta förordnande har jag efter moget övervägande

frivilligt upprättat och med min egenhändiga underskrift

bekräftat. Stockholm den 24 oktober 1911.

Werner G. von Schwerin. (Sigill)

Att Friherre Werner G. von Schwerin från Skarhult,

som vi personligen känna, förklarat förestående förordnande

vars innehåll är oss obekant, innefatta hans yttersta

vilja och testamente; att han detsamma egenhändigt under-

tecknat, samt att han därvid handlat frivilligt och med

fullt och sundt förstånd, intyga undertecknade, alla på

en gång närvarande och därom särskildt anmodade vittnen;

Som ovan

Albert Carlsson. Hedvig Gripenberg.

Louis Hagelqvist. F. Trägårdh.

Förestående testamente godkännes, dock med förbehåll

för bestämmelsen å testamentets femte sida angående för-

farandet med "alla böcker, handlingar och brev med vad mera sådan kan finnas", vilket allt enligt Friherre W.G.von Schwerins efter upprättandet av såväl huvudtestamentet av den 24 oktober 1911 som tilläget därtill av den 3 juli 1920 flera gånger uttalade bestämda önskan skola tillfalla universalarvingen H. H. J. von Schwerin.

Skarhult den 8 Januari 1923.

B. von Schwerin
Major. Friherre.

Elysebeth v.Schwerin.

Ebba Westrell, f.von Schwerin.

Ingeborg Richissa von Schwerin.

Curt Westrell.

Såsom förmyndare för
H. H. J. von Schwerin
Malte Ramel.
Curt Westrell.

Friherre Bogislaus von Schwerins, Fröknarna Elisabeth och Ingeborg von Schwerins, Rådmannen Curt Westrells och hans hustru Ebba Westrells, född von Schwerin, samt Friherre Malte Ramels egenhändiga namnteckningar bevittna:

Rudolf Ejlertsson. Ernst Lindskog.

Då jag Werner Gottlob von Schwerin står i begrepp att idag företaga en flera veckors utrikesresa för hälsans skötsel vill jag härmed fillfoga några bestämmelser till mitt testamente av 24/10 1911, som förvaras i Svenska Sockerfabriks Aktiebolag i Stockholm (Albert

Broomé)

1) Då min högtsaknade vän och frände Carl Axel Trolle ifjor avlidit, förordnar jag i hans ställe Friherre Malte Ramel på Hviderup att jämte Albert Broomé utreda mitt bo och har han desslikes lovat mig bliva förmyndare för min brorson Hans H. J. von Schwerin, som jag ytterligare härmed betecknar som min Universal-arvinge i ordets vidsträcktaste bemärkelse.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skarhult

Den 3:dje Juli 1920.

Werner G. von Schwerin. (Sigill)

Förestående tillägg av den 3 juli 1920 till Friherre W. G. von Schwerins testamente av den 24 oktober 1911 godkännes. Skarhult den 8 januari 1923.

Ingeborg Richissa von Schwerin. Elysebeth v. Schwerin.

Ebba Westrell f.von Schwerin, Curt Westrell.

B. von Schwerin Såsom förmyndare för H.H.J. von
Major. Friherre. Schwerin Malte Ramel. Curt Westrell.

Friherre Bogislaus von Schwerins, Fröknarna Elisabeth och Ingeborg von Schwerins, Rådmannen Curt Westrells och hans hustru Ebba Westrells, född von Schwerin, samt Friherre Malte Ramels egenhändiga namnteckningar å omstående sida bevittnas:

Rudolf Ejlertsson. Ernst Lindskog.

Rätt utdraget intyga:

A. Adlersparre. H. Gripenberg.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 15 juni 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler. T. Kinnman.

Bil. D.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för uppgrävning av dike från Hassleröd genom Svartemosse, Skarhults Nygård och Jeppstorp till avloppskanalen från Pugerup i och för torrläggning av mark tillhörande Skarhults gods m.fl. hemman uti Skarhults socken av Frosta härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos lantbrukaren Nils Olsson, Kungshults gård, Kungshult, fredagen den 15 innevarande november kl. 9.30 f.m. , vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående Skarhults kronopark tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 2 november 1929

Ernst Berggren.

Resolution.

Översändes till herr jägmästaren i Södra Skånes revir för vederbörlig åtgärd. Malmö i landskontoret den 5/11 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman. Carl Nielsen.

Bil. E.

Förening

ingången vid laga syneförrättningssammanträde för nygrävning av diket från Hassleröd genom Svartemosse uti Skarhults socken av Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Kungshult den 15 november 1929

Johan Persson, trädgårdsmästare, Per Andersson.

Johan Persson,

Bevittnas:

Alfred Nilsson. August Nilsson.

Bil. F.

Fullmakt för förvaltare Gösta Jansson att vid sammanträde med sakägare i Svartemosseåns reglering den 30/11 1929 min talan föra och rösträtt utöva, godkännande jag ombudets

laga åtgärder.

Skarhult den 28/11 1929.

Malte Ramel.

Bevittnas:

Aron Johansson. O. N. Ek.

Bil. G.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Majts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillh Kungshults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Östra Ströö socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av floddiken eller naturliga vattendrag jämte nygrävning och rörläggning av ett mindre floddike för torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.

Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller

jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava syhemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenhytan i dikena d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler och mossjordens eller den lösare jordartens djup under markytan med röda siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för

fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden

1.o

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 meter under den vid förundersökningen varande vattenytan i dikena.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads eller förbättringsvärde.

För den delägares mark, som ligger mera avlägset från dikena, har särskild hänsyn tagits vid de blivande värdenas åsättande.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 6 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckorna å plan och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A – P – B – C, G – E, H – E, E – L – F samt nygrävning och rörläggning av dikessträckan D – B. . . . . .

Å plankartan äro dikenas lägen utmärkta för öppet dike med tvänne paralella röda linier och för täckt dike med en röd linie. . . . . .

Å profilkartan äro däremot de öppna dikena betecknade med en röd bottenlinie och det täckta med tvänne paralella röda linier. . . . . .

Å plankartan äro intagningsbrunnar betecknade med små röda cirklar; å profilkartan däremot med vertikala röda linier. . . . . .

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska och generalstabens karta uppgåtts och befunnits utgöra:

vid	A	.....	118 hektar
"	P	.....	120 "
"	3 + 72	.....	140 "
"	B	.....	190 "
"	D	.....	10 "
"	48 + 60	.....	16 "
"	47	.....	22 "
"	45	.....	28 "
"	43 + 56	.....	38 "
"	G	.....	450 "
"	H	.....	25 "
"	E	.....	730 "
"	L	.....	1400 "

För bestämmande av de öppna dikenas dimensioner har avrinningen beräknats till 0.8 liter pr. sekund och med

dimensioner enligt Ganguillet och Kutters formel för vattnets hastighet

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I}\right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten n = 0.03.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således en bottenbredd av 0.5 m. med sidoslänt av 1:1.5 vara nödig för dikessträckan L – F. För de övriga är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 tillräcklig . Å profilen finnes den beräknade blivande högvattenytan insatt med en streckad blå linie.

För de täckta dikenas beräkning har däremot en avrinning av 1.0 liter pr sekund och hektar antagits. Dimensionerna hava beräknats efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K^{1} \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^{1} = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle följande rördimensioner vara nödiga:

å sträckan B – 43+56	ett 30 cm.(12") rör
" " 43+56 – 45+50	" 25 cm.(10") "
" " 45+50 – 48+60	" 20 cm.(8") "
" " 48+60 – D	" 20 cm.(8") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid B och 49 kringmuras röret i betong varjämte diket därmedom stensättes i botten och slänter enligt upprättad ritning.

Vid 41+69, 43+56, 45+50, 47, 48+3, 50+28 och 50+33 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 48+60 insättes ett intag av betong med snedt stående galler även enligt upprättad ritning.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Vid 0+70, E och L har föreskrivits stensättning i botten och slänter för att förhindra ras. Stensättningen

bör sträcka sig i slänten till 0.3 m. över den beräknade högvattenytan.

I företaget ingå tvänne allmänna vägar, vars trummor lägga hinder i vägen för den ovan desamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup.

Vid D skall 8" rörledningen framdragas under densamma med brunnar å ömse sidor om vägen och vid P underbygges den nuvarande vägtrumman med sten i cementbruk med stensättning å ömse sidor om vägen i botten och slänter.

Då efter vad kunnat utrönas bägge dessa trummor tillkommit före år 1880 skall någon kostnad för dessa arbetens utförande ej drabba vägstyrelsen enligt 7 kap. 8 § av vattenlagen. Arbetet skall dock enligt samma kapitels 7 § ombesörjas av vägstyrelsen, såvida denna ej hellre vill överlämna det till den dikande. Arbetet skall dock utföras på tid så att det övriga vattenavledningsföretagets arbete därav ej hindras.

Några enskilda broar har det även varit nödigt att om eller underbygga:

Vid 3+72 - 3+77 och 7+21 - 7+26 med ett 0.6 meter cementrör, vid G med ett 0.8 m. cementrör samt vid 22+90 - 95 och 27+7 - 27+12 som underbyggnad av sten i cement

med stensättning å ömse sidor om broarna i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap 49 § av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för den mark, som åtgår för de öppna dikenas utvidgning och finnas dessa upptagna i en särskild ersättningslängd.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallars upplagsplats; vilka ersättningar av synemännen beräknats till 15 % av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

På grund av läget måste dock företaget indelas i tvänne av varandra alldeles oberoende mindre företag eller 1:sta företaget omfattande dikessträckorna A – P, P – B, B – D och B – C och 2:dra företaget omfattande dikessträckorna G – E, H – E och E – L – F.

Då det emellertid efter 7 kap. 24 § av vattenlagen erfordras för torrläggningen av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket eller förefinnes emellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnaden för torrläggningen av något område skulle blivit mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken indelas i särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts beträffande 1:sta företaget. I 2:dra avdelningen kan det däremot ej antagas att några avdelningar kunna uppkomma för den ovanskrivna jämkningen utan bör den utgöra en samfällighet med en relativ kostnad av 0.26029 kronor.

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättringsvärde.	Relativ Kostnad.
Särskild dikningskostnad.			
A – P	980:-	3.795:10	0.25823
P – B	1.770:-	6.302:-	0.28086
B – D	4.350:-	8.207:30	0.53002
B – C	2.660:-	576:-	4.61805
Summa:	9.760:-	18.880:40	0.51694

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbätt-rings-värde.	Relativ Kostnad.
Egen utdikningskostnad.			
A – P + (P–(3+50)=180 kr.	1.160:–	3.795:10	0.30566
P – B – do =180 kr. + B – C	4.250:–	6.302:–	0.67438
D – B + B – C	7.010:–	8.207:30	0.85402
B – C	2.660:–	576:–	4.61805
Kombinerad utdikningskostnad.			
A – P + 180	1.160:–	3.795:10	0.30566
P – B – 180 + B – D + B – C	8.600:–	15.085:30	0.57009
P – B – 180 + B – C	4.250:–	6.878:–	0.61791
B – D + B – C	7.010:–	8.783:30	0.7981
Resultat.			
Avd.I A – P + 180	1.160:–	3.795:10	0.30566
Avd.II P – B – 180 + B – D + B – C	8.600:–	15.085:30	0.57009

Av utredningen framgår således att 1:sta företaget lämpligast bör indelas i tvänne avdelningar med respektive 0.30566 och 0.57009 kronor relativ kostnad.

Jämlikt föreskrifterna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av

värdeökningen eller båtnaden eller 39:84 kronor.

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutad inom fem år därefter eller före 1935 års utgång;

att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida underhållet skall gäldas samfäldt inom de bägge olika företagen och finnes var och ens deltagningsskyldighet inom dessa angiven som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller genom offentlig auktion, de bägge företagen var för sig, överlämnas till utförande åt den minstbjudande; vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar

och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter i åkerjord och 1.o m. i icke odlad jord och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och när så erfordras av intag, brunnar och utlopp skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas förrän de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara " Torrläggning av mark till Kungshults gård m.fl. hemman av år 1929";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet

eller dennes assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter var och en delägares förbättringsvärde, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Kungshult den 30 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

August Nilsson. Alfred Nilsson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediment		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	2 mtl.Skarhult n:r 13 3.															
	Kungl. Maj:t:s Kronan.															
1	skogsmark,mylla på lera, grus					85	–									
2	" " "					05	–									
3	" " "					14	–									
4	" " "					19	–									
5	" " "					05	50									
6	" " "					25	–									
7	" " "					19	–									
8	" " "					34	–									
9	" " "					21	–									
10	" " "					04	–									
11	" " "					02	50									
12	" " "					11	–									
13	dike, imp.														09	50
14	bäcke, imp.														24	–
15	bäcke, imp.										2	45	–		77	–
	15/128 mtl.Attarp n:r 1 9															
	Frih.H.H.von Schwerin,sök.															
	arr.Nils Olsson.															
16	åker,mylla på lera		16	–												
17	" " "		27	–												
	Trpt.		43	–							2	45	–	1	10	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		43	–							2	45	–	1	10	50
18	åker, mylla på lera		12	–					55	–						
	11/800 mtl. Attarp n:r 1 13															
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.															
	arr. Nils Olsson.															
19	åker, mylla på lera		08	–												
20	" " "		22	–												
21	" " "		89	–												
22	" " "		53	–												
23	backe, imp.							1	72	–					78	–
	1/80 mtl. Attarp n:r 1 11															
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.															
	arr. Nils Olsson.															
24	åker, mylla på lera, grus		15	–												
25	" " " "		49	–												
26	" " " "		20	–												
27	" " " "		17	–												
28	" " " "		30	–												
29	betesmark " "					26	–									
30	dike, imp.														04	–
31	backe, imp.														16	–
32	väg, imp.							1	31	–		26	–		18	50
	Trpt.							3	58	–	2	71	–	2	27	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							3	58	–	2	71	–	2	27	–
	1/32 mtl. Skarhult n:r 13 11															
	Frih.H.H.von Schwerin, sök.															
	arr.Nils Olsson.															
33	betesmark, mylla på lera					40	–									
34	" " "					81	–									
35	" " "					74	–									
36	" " "					41	–									
37	" " "					03	50									
38	åker " "		03	–												
39	dike, imp.														03	–
40	backe, imp.														59	–
41	väg, imp.														17	50
42	" "														14	–
43	backe, imp.								03	–	2	39	50		54	–
	9/32 mtl. Björnhusen n:r 1 7															
	Frih.H.H.von Schwerin, sök.															
	arr.Nils Olsson.															
44	åker, mylla på lera, grus		11	–												
45	" " "		26	–												
46	" " "	1	51	–												
47	" " "		83	–												
	Trpt.	2	71	–				3	61	–	5	10	50	3	74	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	71	–				361	–		5	10	50	3	74	50
48	åker, mylla på lera, grus		22	–												
49	" " " "		40	–												
50	" " " "		34	–												
51	" " " "		20	–												
52	" " " "		22	–												
53	" " " "		60	–												
54	" " " "	2	30	–												
55a	" " " "		55	–												
56a	" " " "		22	–				7	76	–						
	10															
	47/800 mtl. Attarp n:r 1															
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.															
	arr. Nils Olsson.															
55b	åker, mylla på lera o grus		36	–												
56b	" " " "		26	–												
57	" " " "		34	–												
58	" " " "		81	–												
59	äng, " " "					05	–									
60	åker, " " "		25	–												
61	" " " "		52	–												
62	" " " "		21	–												
63	backe, imp.														20	–
64	grav, imp.														03	50
65	" "			–											03	–
	Trpt.	2	75	–		05	–	11	37	–	5	10	50	4	01	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
–	Trpt.	2	75	–		05	–	11	37	–	5	10	50	4	01	–
66	backe, imp.													2	24	–
67	dike, imp.														12	50
68	åker, mylla på lera och grus		82	–												
69	" " "		79	–				4	36	–		05	–			
	12															
1/32 mtl. Skarhult n:r 13																
Frih. H.H. von Schwerin, sök. arr. Nils Olsson.																
70	åker, mylla på grus		14	–												
71	" " "		21	–												
72	" " "		29	–												
73	" " "		15	–												
74	" " "		41	–												
75	" " "		45	–												
76	stenröse, grav, imp.														04	–
77	dike, imp.														04	50
78	backe, imp.							1	65	–					70	–
	5															
1/16 mtl. Attarp n:r 1																
Frih. H.H. von Schwerin, sök. arr. Nils Olsson.																
79	åker, mylla på lera, grus		14	–												
80	" " " "		21	–												
–	Trpt.		35	–				17	38	–	5	15	50	7	16	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		35	–				17	38	–	5	15	50	7	16	–
81	åker, mylla på lera, grus		33	–												
82	" " " "		22	–												
83	" " " "		06	–												
84	" " " "		23	–												
85	" " " "		12	–												
86	" " " "		34	–												
87	" " " "		25	–												
88	" " " "		17	–												
89	" " " "		47	–												
90	" " " "		43	–												
90	" " " "		33	–												
92	" " " "		08	–												
93	" " " "		19	–												
94	betesmark, " "					04	–									
95	" " "					13	–									
96	backe, imp.														04	–
97	väg, imp.														25	–
98	dike, imp.														09	–
99	backe, imp.							3	57	–		17	–		35	–
	1/16 mtl. Attarp n:r 1 4															
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.															
	Trpt.							20	95	–	5	32	50	7	89	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							20	95	–	5	32	50	7	89	–
	arr. Nils Olsson.															
100	betesmark, mylla på lera, grus					09	50									
101	" " " "					11	–									
102	åker, " " "		16	50												
103	" " " "		77	–												
104	" " " "		34	–												
105	" " " "		44	–												
106	" " " "		29	–												
107a	" " " "		14	–												
b	" " " "		18	–												
108	" " " "		20	–												
109	" " " "		25	–												
110	" " " "		20	–												
111	" " " "		35	–												
112	" " " "		10	–												
113	backe, imp.													1	28	–
114	dike, imp.														04	–
115	" "														12	–
116	" "														07	–
117	backe, imp.														15	–
118	väg, imp.							3	42	50	20	20	50		17	50
2	mtl. Skarhult n:r 13 3															
	Trpt.							24	37	50	5	53	–	9	72	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediementer har	ar	kvm.
	Trpt.							24	37	50	5	53	–	9	72	50
	Frih.H.H.von Schwerin,sök.															
	arr.Nils Olsson.															
119	åker,mylla på grus		02	50					02	50						
	1/16 mtl.Attarp n:r 1 3															
	Frih.H.H.von Schwerin,sök.															
	arr.Nils Olsson.															
120	åker,mylla på grus		15	–												
121	" " "		07	–												
122	" " "		18	–												
123	backe, imp.														05	–
124	" "								40	–					14	–
	2 mtl.Skarhult n:r 13 3															
	Kungl.Maj:t och Kronan.															
125	skogsmark					07	50					07	50			
	47/800 mtl.Attarp n:r 1 10															
	Frih.H.H.von Schwerin,sök.															
	arr.Nils Olsson.															
126	åker,mylla på grus		42	–												
127	" " "		32	–												
128	dike, imp.														03	50
129	backe, imp.													1	48	–
130	" "								74	–				1	41	–
	Trpt.							25	54	–	5	60	50	12	84	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							25	54	–	5	60	50	12	84	–
	7															
	1/16 mtl. Hassleröd n:r 2															
	Johan Månsson.															
131	åker, mylla på grus		35	–												
132	" " "		33	–												
133	betesmark, "					02	50									
134	dike, imp.								68	–		02	50		15	50
	8															
	3/32 mtl. Hassleröd n:r 2															
	Per Andersson, sök.															
135	åker, mylla på sand		55	–												
136	" " "		65	–					120	–						
	4															
	1/8 mtl. Hassleröd n:r 1															
	And. Hansson.															
137	åker, mylla på sand		25	–												
138	" " "		73	–												
139	" " "	1	32	–												
140	" " "		53	–												
141	" " "		36	–												
142	dike, imp.														13	50
143	väg, imp.	00							3	19	–				08	–
	9															
	1/64 mtl. Hassleröd n:r 1															
	Johan Persson															
	Trpt.							30	61	–	5	63	–	13	21	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							30	61	–	5	63	–	13	21	–
144	åker, mylla på sand		46	–												
145	" " "		24	–												
146	" " "		49	–												
147	dike, imp.							1	19	–					03	50
	1/64 mtl. Hassleröd n:r 1 10															
	Trädgm. Johan Persson, sök.															
148	åker, mylla på sand		20	–												
149	" " "		77	–												
150	" " "		52	–												
151	" " "		96	–												
152	" " "		57	–												
153	tomt o trädg. "		09	–												
154	väg, imp.														05	50
155	dike, imp.														04	–
156	" "							3	11	–					04	50
	3/8 mtl. Björnhusen n:r 1 10															
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.															
	arr. Alf. Persson.															
157	åker, mylla på lever-torv o sand	2	71	–												
158	" " " "		80	–												
159	" " " "		70													
	Trpt.	4	21	–				34	92	–	5	63	–	13	38	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	4	21	–				34	91	–	5	63	–	13	38	50
160	åker, mylla på levertorv och sand	2	31	–												
161	" " " "		54	–												
162	" " " "		52	–												
163	" " " "		40	–												
164	" " " "		87	–												
165	" " " "		30	–												
166	" " " "		45	–												
167	" " " "		07	–												
168	" " " "		03	50												
169	mosse, " " "					08	–									
170	" " " "					09	–									
171	" " " "					07	–									
172	" " " "					33	–									
173	" " " "					71	–									
174	" " " "					15	–									
175	" " " "					35	–									
176	" " " "					03	–									
177	" " " "					09	–									
178	dike, imp. avs. Månstorp Stora n:r 1 2 kallas Kullahus							9	70	50	1	90	–		39	50
	Trpt.							44	61	50	7	53	–	13	78	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							44	61	50	7	53	–	13	78	–
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.															
	arr. Alf. Persson.															
179	mosse, mylla på levertorv och sand						06	50								
180	" " "						09	–								
181	" " "						19	–								
182	" " "						46	–								
183	" " "						74	–								
184	" " "						12	–								
185	" " "				3		15	–								
186	" " "				2		10	–								
187	" " "						08	–								
188	" " "				1		40	–								
189	" " "				1		05	–								
190	" " "						23	–								
191	" " "						50	–								
192	" " "				1		20	–								
193	" " "						42	–								
194	" " "						92	–								
195	" " "						20	–								
196	" " "						48	–								
197	grav, imp.														36	–
	Trpt.				13		39	50	44	61	50	7	53	–	14	14	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				13	39	50	44	61	50	7	53	–	14	14	–
198	grav, imp.														10	–
199	backe, imp.														10	–
200	väg, imp.														10	–
201	åker, mylla på sand	2	28	–												
202	" " "		74	–												
203	" " "		11	–												
204	" " "		47	–												
205	" " "		35	–												
206	" " "		10	–				4	05	–	13	39	50			
3/8	mtl. Nygårdshus n:r 17															
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.															
	arr. Alf. Persson.															
207	åker, mylla på sand		39	–												
208	" " "		53	–												
209	backe, imp.													1	08	–
210	" "														04	–
211	väg, imp.								92	–					16	–
1/4	mtl. Nygårdshus n:r 15															
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.															
	arr. Alf. Persson.															
212	äng, mylla på sand					02	–									
	Trpt.					02	–	49	58	50	20	92	50	15	72	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediment		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.					02	–	49	58	50	20	92	50	15	72	–
213	åker, mylla på sand		97	–												
a 214	" " "		65	–												
b	backe, imp.														04	–
215	åker, mylla på sand	1	20	–												
216	" " "		37	–												
217	" " "		89	–												
218	" " "		23	–												
219	" " "		34	–												
220	" " "		20	–												
221	" " "		06	50												
222	backe, imp.														05	50
223	" "														09	–
224	dike, imp.														22	–
225	väg, imp.							4	91	50		02	–		07	–
	"Jeppstorp"															
	Artur Göransson.															
226	betesmark, imp.														09	50
227	dike, imp.														15	–
	S:ma							54	50	–	20	94	50	16	44	–

Kungshult den 30 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12		13		14	
	Dikessträck. A–P.																
	2 mtl. Skarhult n:r 13 3																
	Kungl. Maj:t och Kronan.																
1	skogsmark, mylla på lera, grus		85	–	1000	0,8	800	680	–	1	1000	850	–	170	–		
2	" " "		05	–	1000	0,8	800	40	–	1	1000	50	–	10	–		
3	" " "		14	–	1000	0,5	500	70	–	1	1000	140	–	70	–		
4	" " "		19	–	1000	0,5	500	95	–	1	1000	190	–	95	–		
5	" " "		0550		1000	0,6	600	33	–	1	1000	55	–	22	–		
6	" " "		25	–	1000	0,8	800	200	–	1	1000	250	–	50	–		
7	" " "		19	–	1000	0,5	500	95	–	1	1000	190	–	95	–		
8	" " "		34	–	1000	0,8	800	272	–	1	1000	340	–	68	–		
9	" " "		21	–	1000	0,8	800	168	–	1	1000	210	–	42	–		
10	" " "		04	–	1000	0,5	500	20	–	1	1000	40	–	20	–		
11	" " "		0250		1000	0,5	500	1250		1	1000	25	–	12	50		
12	" " "		11	–	1000	0,8	800	88	–	1	1000	110	–	22	–		
	S:ma	2	45	–				1773	50			2450	–	676	50	676	50
	15/128 mtl. Attarp n:r 1 9																
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.																
	arr. Nils Olsson.																
16	åker, mylla på lera		16	–	1600	0,5	800	128	–	1	1600	256	–	128	–		
17	" " "		27	–	1600	0,8	1280	345	60	1	1600	432	–	86	40		
18	" " "		12	–	1600	0,8	1280	153	60	1	1600	192	–	38	40		
	Trpt.		55	–				627	20			880	–	252	80	676	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläggsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		55	-				627	20			880	-	252	80	676	50
	S:ma		55	-				627	20			880	-	252	80	252	80
	11/800 mtl.Attarp n:r 1	13															
	Frih.H.H.von Schwerin,sök.																
	arr.Nils Olsson.																
19	åker,mylla på lera		08	-	1600	05	800	64	-	1	1600	128	-	64	-		
20	" " "		22	-	1600	08	1280	281	60	1	1600	352	-	70	40		
21	" " "		89	-	1000	05	500	445	-	09	900	801	-	356	-		
22	" " "		53	-	1000	08	800	424	-	1	1000	530	-	106	-		
	S:ma	1	72	-				1214	60			1811	-	596	40	596	40
	1/80 mtl.Attarp n:r 1	11															
	Frih.H.H.von Schwerin,sök.																
	arr.Nils Olsson.																
24	åker,mylla på lera grus		15	-	1000	05	500	75	-	09	900	135	-	60	-		
25	" " "		49	-	1000	09	900	441	-	1	1000	490	-	49	-		
26	" " "		20	-	1000	08	800	160	-	1	1000	200	-	40	-		
27	" " "		17	-	1000	06	600	102	-	1	1000	170	-	68	-		
28	" " "		30	-	1000	06	600	180	-	1	1000	300	-	120	-		
29	betesmark, " "		26	-	1600	07	1120	291	20	1	1600	416	-	124	80		
	S:ma	1	57	-				1249	20			1711	-	461	80	461	80
	1/32 mtl.Skarhult n:r 1	11															
	Frih.H.H.von Schwerin,sök.																
	Trpt.															1.987	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.															1.987	50
	arr.Nils Olsson.																
33	betesmark,mylla på lera		40	–	1600	05	800	320	–	1	1600	640	–	320	–		
34	" " "		81	–	1600	03	480	388	80	1	1600	1296	–	907	20		
35	" " "		74	–	1600	06	960	710	40	1	1600	1184	–	473	60		
36	" " "		41	–	1600	09	1440	590	40	1	1600	656	–	65	60		
37	" " "		0350		1600	08	1280	44	80	1	1600	56	–	11	20		
38	åker, " "		03	–	2000	05	1000	30	–	1	2000	60	–	30	–		
	S:ma	2	42	50				2084	40			3892	–	1807	60	1807	60
	Dikessträck. P–B.											Summa:				3.795	10
	2/32 mtl.Björnhusen n:r 1 7																
	Frih.H.H.von Schwerin,sök.																
	arr.Nils Olsson.																
44	åker,mylla på lera, grus		11	–	2000	09	1800	198	–	1	2000	220	–	22	–		
45	" " "		26	–	2000	09	1800	468	–	1	2000	520	–	52	–		
46	" " "	1	51	–	2000	06	1200	1812	–	1	2000	3020	–	1208	–		
47	" " "		83	–	2000	06	1200	996	–	1	2000	1660	–	664	–		
48	" " "		22	–	2000	09	1800	396	–	1	2000	440	–	44	–		
49	" " "		40	–	2000	08	1600	640	–	1	2000	800	–	160	–		
50	" " "		34	–	2000	06	1200	408	–	1	2000	680	–	272	–		
51	" " "		20	–	2000	08	1600	320	–	1	2000	400	–	80	–		
52	" " "		22	–	2000	06	1200	264	–	1	2000	440	–	176	–		
	Trpt.	4	09	–				5502	–			8180	–	2678	–		

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	4	09	–				5502	–			8180	–	2678	–		
53	åker, mylla på lera grus		60	–	2000	0,8	1600	960	–	1	2000	1200	–	240	–		
54	" " "	2	30	–	2000	0,6	1200	2760	–	1	2000	4600	–	1840	–		
55a	" " "		55	–	2000	0,6	1200	660	–	1	2000	1100	–	440	–		
56a	" " "		22	–	2000	0,9	1800	396	–	1	2000	440	–	44	–		
	S:ma	7	76	–				10278	–			15520	–	5242	–	5242	–
	47/800 mtl. Attarp n:r 1 10																
	Frih.H.H, von Schwerin, sök.																
	arr. Nils Olsson.																
55b	åker, mylla på lera o grus		36	–	2000	0,9	1800	648	–	1	2000	720	–	72	–		
56b	" " "		26	–	2000	0,8	1600	416	–	1	2000	520	–	104	–		
57	" " "		34	–	2000	0,8	1600	544	–	1	2000	680	–	136	–		
58	" " "		81	–	2000	0,8	1600	1296	–	1	2000	1620	–	324	–		
59	äng, " "		05	–	1600	0,6	960	48	–	1	1600	80	–	32	–		
60	åker, " "		25	–	2000	0,8	1600	400	–	1	2000	500	–	100	–		
61	" " "		52	–	2000	0,8	1600	832	–	1	2000	1040	–	208	–		
62	" " "		21	–	2000	0,8	1600	336	–	1	2000	420	–	84	–		
	S:ma	2	80	–				4520	–			5580	–	1060	–	1060	–
	Dikessträck. B–D.												Summa:			6.302	–
	47/800 mtl. Attarp n:r 1 10																
	Frih.H.H, von Schwerin, sök.																
	arr. Nils Olsson.																

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
68	åker, mylla på lera o grus		82	–	2000	05	1000	820	–	1	2000	1640	–	820	–		
69	" " "		79	–	2000	05	1000	790	–	1	2000	1580	–	790	–		
	S:ma	1	61	–				1610	–			3220	–	1610	–	1610	–
1/32 mtl. Skarhult n:r 13			12														
Frih.H.H.von Schwerin, sök. arr.Nils Olsson.																	
70	åker, mylla på grus		14	–	2000	07	1400	196	–	1	2000	280	–	84	–		
71	" " "		21	–	2000	08	1600	336	–	1	2000	420	–	84	–		
72	" " "		29	–	2000	08	1600	464	–	1	2000	580	–	116	–		
73	" " "		15	–	2000	08	1600	240	–	1	2000	300	–	60	–		
74	" " "		41	–	2000	08	1600	656	–	1	2000	820	–	164	–		
75	" " "		45	–	2000	07	1400	630	–	1	2000	900	–	270	–		
	S:ma	1	65	–				2522	–			3300	–	778	–	778	–
1/16 mtl. Attarp n:r 1			5														
Frih.H.H.von Schwerin, sök. arr.Nils Olsson.																	
79	åker, mylla på lera, grus		14	–	2000	06	1200	168	–	1	2000	280	–	112	–		
80	" " "		21	–	2000	04	800	168	–	1	2000	420	–	252	–		
81	" " "		33	–	2000	04	800	264	–	1	2000	660	–	396	–		
82	" " "		22	–	2000	06	1200	264	–	1	2000	440	–	176	–		
83	" " "		06	–	2000	02	400	24	–	08	1600	96	–	72	–		
84	" " "		23	–	2000	03	600	138	–	09	1800	414	–	276	–		
	Trpt.	1	19	–				1026	–			2310	–	1284	–	2388	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläggesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	1	19	–				1026	–			2310	–	1284	–	2388	–
85	åker, mylla på lera, grus		12	–	2000	05	1000	120	–	1	2000	240	–	120	–		
86	" " "		34	–	2000	04	800	272	–	1	2000	680	–	408	–		
87	" " "		25	–	2000	04	800	200	–	1	2000	500	–	300	–		
88	" " "		17	–	2000	04	800	136	–	1	2000	340	–	204	–		
89	" " "		47	–	2000	06	1200	564	–	1	2000	940	–	376	–		
90	" " "		43	–	2000	05	1000	430	–	1	2000	860	–	430	–		
91	" " "		33	–	2000	08	1600	528	–	1	2000	660	–	132	–		
92	" " "		08	–	2000	08	1600	128	–	1	2000	160	–	32	–		
93	" " "		19	–	1800	05	900	171	–	1	1800	342	–	171	–		
94	betesmark " "		04	–	1400	04	560	22	40	1	1400	56	–	33	60		
95	" " "		13	–	1400	08	1120	145	60	1	1400	182	–	36	40		
	S:ma	3	74	–				3743	–			7270	–	3527	–	3527	–
	1/16 mtl. Attarp npr 1 4																
	Frih. H. H. von Schwerin, sök.																
	arr. Nils Olsson.																
100	betesmark, mylla på lera, grus		09	50	1400	08	1120	106	40	1	1400	133	–	26	60		
101	" " "		11	–	1400	04	560	61	60	1	1400	154	–	92	40		
102	åker, " "		16	50	1800	05	900	148	50	1	1800	297	–	148	50		
103	" " "		77	–	2000	07	1400	1078	–	1	2000	1540	–	462	–		
104	" " "		34	–	2000	07	1400	476	–	1	2000	680	–	204	–		
105	" " "		44	–	2000	06	1200	528	–	1	2000	880	–	352	–		
	Trpt.	1	92	–				2398	50			3684	–	1285	50	5915	–

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	1	92	–				2398	50			3684	–	1285	50	5915	–
106	åker, mylla på lera, grus		29	–	1400	07	980	284	20	1	1400	406	–	121	80		
107 a	" " "		14	–	2000	07	1400	196	–	1	2000	280	–	84	–		
b	" " "		18	–	2000	08	1600	288	–	1	2000	360	–	72	–		
108	" " "		20	–	2000	07	1400	280	–	1	2000	400	–	120	–		
109	" " "		25	–	2000	08	1600	400	–	1	2000	500	–	100	–		
110	" " "		20	–	2000	07	1400	280	–	1	2000	400	–	120	–		
111	" " "		35	–	2000	08	1600	560	–	1	2000	700	–	140	–		
112	" " "		10	–	2000	08	1600	160	–	1	2000	200	–	40	–		
	S:ma	3	63	–				484	70			6930	–	2083	30	2083	30
	2 mtl. Skarhult n:r 13 3																
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.																
	arr. Nils Olsson.																
119	åker, mylla på grus		02	50	2000	08	1600	40	–	1	2000	50	–	10	–		
	S:ma		02	50				40	–			50	–	10	–	10	–
	1/16 mtl. Attarp n:r 1 3																
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.																
	arr. Nils Olsson.																
120	åker, mylla på grus		15	–	2000	07	1400	210	–	1	2000	300	–	90	–		
121	" " "		07	–	2000	08	1600	112	–	1	2000	140	–	28	–		
122	" " "		18	–	2000	08	1600	288	–	1	2000	360	–	72	–		
	S:ma		40	–				610	–			800	–	190	–	190	–
	Trpt.															8.19830	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	Trpt.															8.198	30
	2 mtl.Skarhult n:r 13 3																
	Kungl.Maj:t o Kronan.																
125	skogsmark,mylla på grus		07	50	600	08	480	36	-	1	600	45	-	9	-		
	S:ma		07	50				36	-			45	-	9	-	9	-
	Dikessträck. B-C.													Summa:		8.207	30
	47/800 mtl.Attarp n:r 1 10																
	Frih.H.H.von Schwerin,sök.																
	arr.Nils Olsson.																
126	åker,mylla på grus		42	-	2000	08	1600	672	-	1	2000	840	-	168	-		
127	" " "		32	-	2000	08	1600	512	-	1	2000	640	-	128	-		
	S:ma		74	-				1184	-			1480	-	296	-	296	-
	1/16 mtl.Hassleröd npr 2 7																
	Johan Månsson																
131	åker,mylla på grus		35	-	2000	08	1600	560	-	1	2000	700	-	140	-		
132	" " "		33	-	2000	08	1600	528	-	1	2000	660	-	132	-		
133	betesmark, " "		02	50	1600	08	1280	32	-	1	1600	40	-	8	-		
	S:ma		70	50				1120	-			1400	-	280	-	280	-
												Summa:				576	-
	Dikessträck.G-E,H-E & E-L-F.																
	3/32 mtl.Hassleröd n:r 2 8																
	Per Andersson,sök.																

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläsegrad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
135	åker, mylla på sand		55	–	2000	08	1600	880	–	1	2000	1100	–	220	–		
136	" " "		65	–	2000	04	800	520	–	1	2000	1300	–	780	–		
	S:ma	1	20	–				1400	–			2400	–	1000	–	1000	–
1/8	mtl.Hassleröd n:r 1	4															
	And.Hansson.																
137	åker, mylla på sand		25	–	2000	02	400	100	–	09	1800	450	–	350	–		
138	" " "		73	–	2000	06	1200	876	–	1	2000	1460	–	584	–		
139	" " "	1	32	–	2000	05	1000	1320	–	1	2000	2640	–	1320	–		
140	" " "		53	–	2000	03	600	318	–	1	2000	1060	–	742	–		
141	" " "		36	–	2000	02	400	144	–	09	1800	648	–	504	–		
	S:ma	3	19	–				2758	–			6258	–	3500	–	3500	–
1/64	mtl.Hassleröd n:r 1	9															
	Johan Persson.																
144	åker, mylla på sand		46	–	2000	05	1000	460	–	1	2000	920	–	460	–		
145	" " "		24	–	2000	07	1400	336	–	1	2000	480	–	144	–		
146	" " "		49	–	2000	08	1600	784	–	1	2000	980	–	196	–		
	S:ma	1	19	–				1580	–			2380	–	800	–	800	–
1/64	mtl.Hassleröd n:r 1	10															
	Trädgm.Joh.Persson,sök.																
148	åker, mylla på sand		20	–	2000	05	1000	200	–	1	2000	400	–	200	–		
149	" " "		77	–	2000	07	1400	1078	–	1	2000	1540	–	462	–		
150	" " "		52	–	2000	08	1600	832	–	1	2000	1040	–	208	–		
	Trpt.	1	49	–				2110	–			2980	–	870	–	5300	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläsegrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	1	49	–				2110	–			2980	–	870	–	5300	–
151	åker, mylla på sand		96	–	2000	05	1000	960	–	1	2000	1920	–	960	–		
152	" " "		57	–	2000	03	600	342	–	1	2000	1140	–	798	–		
153	tomt o trädg. "		09	–	2000	09	1800	162	–	1	2000	180	–	18	–		
	S:ma	3	11	–				3574	–			6220	–	2646	–	2646	–
3/8	mtl. Björnhusen n:r 1		10														
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.																
	arr. Alfr. Persson.																
157	åker, mylla, levertorv o sand	2	71	–	1600	04	640	1734	40	1	1600	4336	–	2601	60		
158	" " "		80	–	1600	08	1280	1024	–	1	1600	1280	–	256	–		
159	" " "		70	–	1600	08	1280	896	–	1	1600	1120	–	224	–		
160	" " "	2	31	–	1600	05	800	1848	–	1	1600	3696	–	1848	–		
161	" " "		54	–	1600	06	960	518	40	1	1600	864	–	345	60		
162	" " "		52	–	1600	08	1280	665	60	1	1600	832	–	166	40		
163	" " "		40	–	1600	07	1120	448	–	1	1600	640	–	192	–		
164	" " "		87	–	1600	08	1280	1113	60	1	1600	1392	–	278	40		
165	" " "		30	–	1600	09	1440	432	–	1	1600	480	–	48	–		
166	" " "		45	–	1600	06	960	432	–	1	1600	720	–	288	–		
167	" " "		07	–	1600	06	960	67	20	1	1600	112	–	44	80		
168	" " "		0350		1600	05	800	28	–	1	1600	56	–	28	–		
169	mosse, " "		08	–	400	05	200	16	–	1	400	32	–	16	–		
170	" " "		09	–	400	07	280	25	20	1	400	36	–	10	80		
	Trpt.	9	87	50				9248	40			15596	–	6347	60	7946	–

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsegrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	9	87	50				924	40			1559	6	634	760	794	6
171	mosse,		07	-	400	04	160	11	20	1	400	28	-	16	80		
172	"		33	-	400	03	120	39	60	09	360	118	80	79	20		
173	"		71	-	400	04	160	113	60	1	400	284	-	170	40		
174	"		15	-	400	06	240	36	-	1	400	60	-	24	-		
175	"		35	-	400	04	160	56	-	1	400	140	-	84	-		
176	"		03	-	400	07	280	8	40	1	400	12	-	3	60		
177	"		09	-	400	02	80	7	20	08	320	28	80	21	60		
	S:ma	11	60	50				952	40	-		1626	760	674	720	674	720
	Avs. Månstorp Stora n:r 1 2 kallas Kullahus Frih.H.H, von Schwerin, sök. arr. Alfr. Persson.																
179	mosse,		06	50	400	03	120	7	80	1	400	26	-	18	20		
180	"		09	-	400	02	80	7	20	09	360	32	40	25	20		
181	"		19	-	400	05	200	38	-	1	400	76	-	38	-		
182	"		46	-	400	07	280	128	80	1	400	184	-	55	20		
183	"		74	-	400	03	120	88	80	09	360	266	40	177	60		
184	"		12	-	400	06	240	28	80	1	400	48	-	19	20		
185	"	3	15	-	400	03	120	378	-	08	320	1008	-	630	-		
186	"	2	10	-	400	03	120	252	-	08	320	672	-	420	-		
187	"		08	-	400	07	280	22	40	1	400	32	-	9	60		
	Trpt.	6	99	50				951	80			2344	80	1393	-	14693	20

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	Trpt.	6	99	50				951	80			2344	80	1393	–	14693	20
188	mosse,	1	40	–	400	05	200	280	–	1	400	560	–	280	–		
189	"	1	05	–	400	07	280	294	–	1	400	420	–	126	–		
190	"		23	–	400	09	360	82	80	1	400	92	–	9	20		
191	"		50	–	400	08	320	160	–	1	400	200	–	40	–		
192	"	1	20	–	400	02	80	96	–	06	240	288	–	192	–		
193	"		42	–	400	02	80	33	60	06	240	100	80	67	20		
194	"		92	–	400	03	120	110	40	08	320	294	40	184	–		
195	"		20	–	400	07	280	56	–	1	400	80	–	24	–		
196	"		48	–	400	05	200	96	–	1	400	192	–	96	–		
201	åker, mylla på sand	2	28	–	1600	06	960	2188	80	1	1600	3648	–	1459	20		
202	" " "		74	–	1600	08	1280	947	20	1	1600	1184	–	236	80		
203	" " "		11	–	1600	09	1440	158	40	1	1600	176	–	17	60		
204	" " "		47	–	1600	08	1280	601	60	1	1600	752	–	150	40		
205	" " "		35	–	1600	08	1280	448	–	1	1600	560	–	112	–		
206	" " "		10	–	1600	07	1120	112	–	1	1600	160	–	48	–		
	S:ma	17	4450					6616	60			11052	–	4435	40	4435	40
	3/8 mtl. Nygårdshus n:r 1 7																
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.																
	arr. Alfr. Persson.																
207	åker, mylla på sand		39	–	1600	08	1280	499	20	1	1600	624	–	124	80		
208	" " "		53	–	1600	09	1440	763	20	1	1600	848	–	84	80		
	Trpt.		92	–				1262	40			1472	–	209	60	19128	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		92	–				1262	40			1472	–	209	60	19128	60
	S:ma		92	–				1262	40			1472	–	209	60	209	60
1/4	mtl. Nygårdshus n:r 1 5																
	Frih. H.H. von Schwerin, sök.																
	arr. Alfr. Persson.																
212	äng, mylla på sand		02	–	1000	02	200	4	–	07	700	14	–	10	–		
213	åker, " " "		97	–	1600	08	1280	1241	60	1	1600	1552	–	310	40		
214 a	" " "		65	–	1600	09	1440	936	–	1	1600	1040	–	104	–		
215	" " "	1	20	–	1600	07	1120	1344	–	1	1600	1920	–	576	–		
216	" " "		37	–	1600	09	1440	532	80	1	1600	592	–	59	20		
217	" " "		89	–	1600	08	1280	1139	20	1	1600	1424	–	284	80		
218	" " "		23	–	1600	09	1440	331	20	1	1600	368	–	36	80		
219	" " "		34	–	1600	07	1120	380	80	1	1600	544	–	163	20		
220	" " "		20	–	1600	08	1280	256	–	1	1600	320	–	64	–		
221	" " "		0650		1600	09	1440	9360		1	1600	104	–	10	40		
	S:ma	4	93	50				6259	20			7878	–	1618	80	1618	80
													Summa:			20957	–
											Dikessträckan	A–P				3.795	10
											"	"	P–B			6.302	–
											"	"	B–D			8.207	30
											"	"	B–C			576	–
											"	"	G–E, H–E & E–L–F			20957	–
													S:ma			39837	40

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad.	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre

Kungshult den 30 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

August Nilsson. Alfred Nilsson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		1:sta företaget.						
		Dikessträckan A-P.						
0-2+70	270	mylla på lera & grus med sten m^3	570	1.25	712	50		
0+70		stensättn.i krökens botten och slänter m^2	10	3:-	30	-		
2+63-2+70		underbyggn.av byggdevägstrumma:						
		med sten i cement 5kvm.á 5:- enl.ritn. 25:-						
		stensättn.i botten & slänter 8 kvm.á 3:- 24:-			49	-	791	50
		för jordersättning			57	80		
		" ersättning för vallar			47	16	104	96
		" oförutsedda fall m.m.					83	54
	270				Sma kr.		980	-
		Dikessträckan P-B.						
2+70-5+83	313	mylla på lera,grus & sten kbm.	950	1.25	1187	50		
3+72-3+77		ägovägstrumma av 0,6 m.rör 5m.br.						
		för rivning och grävning 15-						
		" 7 m.0,6 m.rör m.falsar á 15:- 105-						
		" läggning 7 m.á 3:- 21-						
		" betonggjutn.2,7 kbm.á 25.- 67.50						
		" stensättn.9 kvm.á 3:- 27-						
		" vägens ordnande 14.50			250	-	1437	50
		för jordersättning			111	60		
		" ersättning för vallar			74	64	186	24
	313	Trpt.					1623	74

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	313	Trpt.					162374	
		för oförutsedda fall m.m.					14626	
	313	Dikessträckan B-D.			Sma kr.		1770	-
40-43+56	356	30 cm.(12") rör lm.	356	2.50	890	-		
		för grävning, rörens läggning och						
		igenfyllning lm.	356	2.-	712	-		
43+56-45+50	194	25 cm.(10") rör lm.	194	2.25	436	50		
		för grävn., rörens läggn. ö igen-						
		fyllning lm.	194	1.10	213	40		
45+50-48+60	310	20 cm.(8") rör lm.	310	1.75	542	50		
		för grävning m.m. lm.	310	1.10	341	-		
48+60-49	40	uppränsning lm.	40	0.25	10	-		
49-50 33	133	20 cm.(8") rör lm.	133	1.75	232	75		
		för grävning m.m. lm.	133	1.-	133	-		
50+28-50+33		" försvårad grävning under						
		bygdeväg och vägens ordnande			20	-		
B och 49		ommurning av rör med stensättn. st.	2	40.-	80	-		
41+69,43+56		intagningsbrunnar av betong, med						
45+50,47,		en inre diameter av 0.6 m. med						
48+3,50+28,		botten 0.5 m. under rörets under-						
50+33		kant samt försedda med lock av armе-						
		rade betongskivor med falsar och						
	1033	Trpt.			3611	15		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	1033	Trpt.			361	15		
		något kupig översida st.	7	40.-	280	-		
48+60		intag av betong med galler och						
		stensättning st.	1	60.-	60	-	3951	15
		för oförutsedda fall m.m.					398	85
	1033				Summa.		4350	00
		Dikessträckan B-C.						
5+83-8	217	mylla på lera, grus och sten kbm.	750	1.25	937	50		
8-10	200	do do do do kbm.	450	2.-	900	-		
8+75-9+50		träd och rötter att borttaga			20	-		
		för borttagande av gammal mur	235	0.50	117	50		
7+21-7+26		ägovägstrumma lika föregående			250	-	2225	00
		för jordersättningar			117	20	+	
		" ersättning för vallar			87	96	205	16
		för oförutsedda fall m.m.					229	84
	417				Sma.		2660	00
		Dikessträckan P-3+50 (efter streckad röd bottenlinie).						
2+70-3+50	80	mylla på lera, grus och sten kbm.	125	1.10	137	50	137	50
		för jordersättningar			14	56		
		" ersättning för vallar			10	62	25	18
		för oförutsedda fall m.m.					17	32
	80				Sma.		180	00

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		2:dra företaget.						
		Dikessträckan G-E.						
60-61+96	196	mylla på grus o sten,ngt.lera kbm.	500	1.-	500	-		
61+92-61+96		ägovägstrumma 0.8 m.rör,4 m.bred väg.						
		för rivning och grävning 15.-						
		"0.8 m.rör 5 m.à 20.- 100:-						
		" läggn.av rör 5 à 5:- 25:-						
		" betonggjutn.3.5 kbm.à 25 87.50						
		" stensättn.10 kvm.à 3.- 30:-						
		" vägens ordnande 17.50			275	-	775	-
		" jordersättning			4120			
		" ersättning för vallar			30	-	7120	
		" oförutsedda fall m.m.					7380	
	196				Sma.		92000	
		Dikessträckan H-E.						
70-70+50	50	mylla på grus,sten,ngt.lera kbm.	125	1.-	125	-	125	-
		för jordersättning			2160			
		" ersättning för vallar			1080		3240	
		för oförutsedda fall m.m.					1260	
	50				Sma.		17000	
		Dikessträckan E-L-F.						
15+76-18	224	mylla på levertorv,sand ngt.sten kbm.	510	0.80	408	-		
	224	Trpt.			408	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	224	Trpt.			408	–		
18–29+70	1170	mylla på grus, ngt. sten ö lera kbm.	1600	1.50	2400	–		
29+70–34	430	do do sten och lera kbm.	275	2.–	550	–		
		borttagande av rötter och buskar lm.	165	0.50	82	50		
22+90–22+95		Underbyggnad av ägovägstrumma:						
		stensättning i cementbr. 8 kvm. à 5.– 40:–						
		stensättning 20 kvm. à 3.– 60:–			100	–		
27+7–27+12		Underbyggnad av ägovägstrumma:						
		lika föregående			100	–		
E		stensättning i botten ö slänter lm.	10	3.–	30	–		
L		do do do lm.	15	3.–	45	–	371	50
		för jordersättning			60	60		
		" ersättning för vallar			216	96	277	56
		för oförutsedda fall m.m.					371	94
	1824				Sma.		4365	00
		Sammandrag.						
		1:sta företaget						
		A–P			980	–		
		P–B			1770	–		
		B–D			4350	–		
		B–C			2660	–		
				Sma.	9760	–		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		2:dra företaget.						
		G-E			920	-		
		H-E			170	-		
		E-L-F			4365	-		
					5455	-		
		Sammandrag.						
		1:sta företaget			9760	-		
		2:dra företaget			5455	-		
			Summa.		15215	-		

Kungshult den 30 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avrägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
1:sta företaget. Dikesstr. A–P.	0	–	1:1.25	1.65	0.3	4.40	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	F.P.=10.00
	1	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	2	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	+63	13	"	1.70	"	4.55	
	+70	7	"	1.80	"	4.80	
	Sma.	270					
Dikessträckan P–B.	2+70	–	1:1.25	1.80	0.3	4.80	
	3	30	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	+72	22	"	2.15	"	5.70	
	4	28	"	2.20	"	5.80	F.P.=8.92
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	5	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	+83	33	"	2.10	"	5.55	
	Sma.	313					
Dikessträckan B–D.	40=5+83	–		1.90			F.P.=8.30
	+50	50		1.90	30 cm.(12")		
	41	50		1.75	rör		
	Trpt.	100					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		100					
	41+50	50		1.80			
	+65	15		2.10			
	42	35		2.40			
	+50	50		2.25		30 cm. (12") rör	
	43	50		2.35			
	+50	50		1.60			
	+56	6		1.55			
	44	44		1.50			
	+50	50		1.50		25 cm. (10") rör	
	45	50		1.35			
	+50	50		1.55			
	46	50		1.80			
	+35	35		1.90			F.P.=13.42
	+50	15		1.80			
	47	50		1.40		20 cm. (8") rör	
	+50	50		1.60			
	48	50		1.80			
	+50	50		2.20			
	+60	10	1:1.25	1.75	0.3	4.70	
	49	40	"	1.80	"	4.80	
				1.65			
	+50	50		1.80	20 cm. (8") rör		F.P.=14.02
Trpt.		950					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		950					
	50	50		1.75			
	+23	23		1.50			
	+28	5		1.50	20 cm.(8") bör		
	+33	5		1.50			
	Sma.	1033					
Dikessträckan B-C.	5+83	-	1:1.25	2.10	0.3	5.55	
	6	17	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	2.25	"	5.90	F.P.=8.30
	7	50	"	2.15	"	5.70	
	+21	21	"	2.20	"	5.80	
	+50	29	"	2.25	"	5.90	
	+57	7	"	1.70	"	4.55	
	+75	18	"	1.70	"	4.55	
	8	25	"	2.55	"	6.70	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	9	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	1.10	"	3.05	F.P.=7.81
	10	50	"	0.80	"	2.30	
	Sma.	417					
Dikessträck.P-3+50(efter streckad röd bottenlinie).							
	2+70	-	1:1.25	1.80	0.3	4.80	

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
	3	30	1:1.25	1.60	0.3	4.30	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	Sma.	80					
2:dra företaget. Dikessträckan G–E.							
	60	–	1:1.25	1.70	0.3	4.55	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	61	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	+96	46	"	1.30	"	3.55	
	Sma.	196					
Dikessträckan H–E.	70	–	1:1.25	1.75	0.3	4.70	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	Sma.	50					
Dikessträckan E–L–F.	15+76	–	1:1.25	1.70	0.3	4.55	F.P.=13.48
	16	24	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	17	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	18	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	19	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
Trpt.		374					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		374					
	20	50	1:1.25	1.90	0.3	5.05	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	21	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	22	50	"	2.40	"	6.30	
	+50	50	"	2.50	"	6.55	
	+92	42	"	2.50	"	6.55	F.P.=13.29
	23	8	"	1.30	"	3.55	
	+20	20	"	2.20	"	5.80	
	+50	30	"	2.10	"	5.55	
	24	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	2.50	"	6.55	
	25	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	26	50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	27	50	"	2.30	"	6.05	
	+7	7	"	2.30	"	6.05	F.P.=12.93
	+50	43	"	2.40	"	6.30	
	28	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.40	"	6.30	
			1:1.5	"	0.5	7.70	
Trpt.		1274					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		1274					
	29	50	1:1.5	2.60	0.5	8.30	
	+50	50	"	2.35	"	7.55	
	+70	20	"	2.45	"	7.85	
	30	30	"	2.65	"	8.45	
	+50	50	"	3.05	"	9.65	
	31	50	"	2.85	"	9.05	
	+50	50	"	2.55	"	8.15	
	32	50	"	2.55	"	8.15	
	+50	50	"	2.65	"	8.45	
	33	50	"	2.30	"	7.40	
	+50	50	"	2.30	"	7.40	
	34	50	"	2.15	"	6.95	
	Sma.	1824					

Kungshult den 30 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ersättningslängd.

Hemmanets. mtl.	nr.	namn.	Ägarens namn.	Ersättning för jord. ar	á kronor	Ersättning kr.	ö.	Summa ersättning kr.	ö.	Ersättn. för vallar. ar	á kronor	Ersättning kr.	ö.	Summa ersättning kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan A – P.												
1/32	13 11	Skarhult	Frih.H.H.von Schwerin, arr. Nils Olsson	0.9	16:–	14	40			5.2	2.40	12	48		
"	"	do	do do	0.55	20:–	11	–			2.2	3:–	6	60		
1/80	1 11	Attarp	do do	0.9	20:–	18	–			5.2	3:–	15	60		
"	"	do	do do	0.9	16:–	14	40	57	80	5.2	2.40	12	48	47	16
						S:ma		57	80			S:ma		47	16
			Dikessträckan P – B.												
47/800	10 1	Attarp	Frih.H.H.von Schwerin, arr.Nils Olsson	5.3	20:–	106	–			23.6	3:–	70	80		
"	"	do	do do	0.35	16:–	5	60	111	60	1.6	2.40	3	84	74	64
						S:ma		111	60			S:ma		74	64
			Dikessträckan B – C.												
47/800	10 1	Attarp	H.H.von Schwerin, arr.Nils Olsson.	1.6	20:–	32	–	32	–	6.7	3:–	20	10	20	10
1/16	2 7	Hassleröd	Johan Månsson	2.6	20:–	53	–			14.–	3:–	42	–		
"	"	do	do	0.20	16:–	3	20	56	20	1.4	2.40	3	36	45	36
	2	do	Johan Jönsson	1.15	20:–	23	–	23	–	5.7	3:–	17	10	17	10
	2	do	Per Andersson	0.3	20:–	6	:–	6	–	1.8	3:–	5	40	5	40
						S:ma		117	20			S:ma		87	96
			Dikessträckan E – G.												
1/8	4 1	Hassleröd	And.Hansson	1.5	20:–	30	–	30	–	7.6	3:–	22	80	22	80
3/8	10 1	Björnhusen	Frih.H.H.von Schwerin, arr.Alf.Persson	0.8	4:–	3	20	3	20	4.–	0.6	2	40	2	40
1/64	10 1	Hassleröd	Johan Persson	0.4	20:–	8	–	8	–	1.6	3:–	4	80	4	80
						S:ma		41	20			S:ma		30	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan H – E.												
1/8	4 1	Hassleröd	And.Hansson	0.6	20:-	12	–	12	–	2.-	3:-	6	–	6	–
3/8	10 1	Björnhusen	Frih.H.H.von Schwerin, arr.Alf.Perssnn	0.6	16:-	9	60	9	60	2.-	2.40	4	80	4	80
			Dikessträckan E–L–F.			S:ma		21	60			S:ma		10	80
3/8	10 1	Björnhusen	Frih.H.H.von Schwerin, arr.Alf.Persson	2.8	16:-	44	80			32.-	2.40	76	80		
"	"	do	do do	1.35	4:-	5	40			13.6	0.60	8	16		
"	"	do	do do	0.25	16:-	4	–	5	40	10.-	2.40	24	–	10	80
1/4	5 1	Nygårds-hus	do do	–	–	–	–	–	–	25.-	2.40	60	–	60	–
		Jeppstorp	Artur Göransson	0.4	16:-	6	40	6	40	20:-	2.40	48	–	48	–
			Dikessträckan P–3+50			S:ma		60	60			S:ma		216	80
47 800	10 1	Attarp	Frih.H.H.von Schwerin, arr.Nils Olsson	0.6	20:-	12	–			2.9	3:-	8	70		
"	"	do	do do	0.16	16:-	2	56	14	56	0.8	2.40	1	92	10	62
						S:ma		14	56			S:ma		10	62

Kungshult den 30 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

August Nilsson. Alfred Nilsson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets. Registernummer	Mantal	namn.	Ägarens namn.	Förättringsvärde i procent	Anteckn. ang. sök.	Ägofigurnummer	Förättringsvärde kr.	ö	Relativ kostnad	Beräknad dikningskostnad kr.	ö	Delaktighetsprocent %	Förrättningskostnad kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1:sta företaget.Dikessträckan A-P+180.												
13 3	2	Skarhult	Kungl.Maj:t &Kronan	1.70	-	1-12	676	50	0.30566	206	78	2.12	18	02
1 9	15/128	Attarp	Frih.H.H.von Schwerin arr.Nils Olsson	0,63	sök	16-18	252	80	"	77	27	0.79	6	68
1 13	11/800	do	do do do	1,50	"	19-22	596	40	"	182	29	1.87	15	90
1 11	1/80	do	do do do	1,16	"	24-29	461	80	"	141	15	1,45	12	30
13 11	1/32	Skarhult	do do do	4.54	"	33-38	1807	60	"	552	51	5,66	48	12
		Dikessträckan P-B-180+B-D+B-C.					3795	10		1160				
1 7	9/32	Björnhusen	Frih.H.H.von Schwerin,arr.Nils Olsson	13.16	sök	44-55a, 56a	5242	-	0.57009	2988	41	30.62	139	49
1 10	47/800	Attarp	do do do	2.66	"	55b,56b--62	1060	-	"	604	30	6.19	28	20
1 10	47/800	do	do do do	4.04	"	68,69	1610	-	"	917	85	9.40	42	82
13 12	1/32	Skarhult	do do do	1.95	"	70-75	778	-	"	443	53	4.54	20	67
1 5	1/16	Attarp	do do do	8.85	"	79-85	3527	-	"	2010	71	20.60	93	81
1 4	1/16	do	do do do	5.23	"	100-112	2083	30	"	1187	67	12.17	55	44
13 3	2	Skarhult	do do do	0.03	"	119	10	-	"	5	70	0.06	0	32
1 3	1/16	Attarp	do do do	0.48	"	120-122	190	-	"	108	32	1.11	5	09
13 3	2	Skarhult	Kungl.Maj:t & Kronan	0.02	-	125	9	-	"	5	13	0.05	0	21
1 10	47/800	Attarp	Frih.H.H.von Schwerin,arr.Nils Olsson	0.74	sök	126,127	296	-	"	168	75	1.73	7	84
			Trpt.	46.69			14805	30		8440	37	98.36	494	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Trpt.	46,69			14805	30		8440	37	98,36	49	491
27	1/16	Hassleröd	Johan Månsson	0,70	-	131-133	280	-	0,57009	159	63	1.64		742
	2:dra företaget. Dikesstr. G-E, H-E &			E-L-F.			15085	30		8600		-100.-		
28	3/32	Hassleröd	Per Andersson	2,51	sök	135,136	1000	-	0,26029	260	30	4,77	26	60
14	1/8	do	And. Hansson	8,79	-	137-141	3500	-	"	911	03	16,70	93	17
19	1/64	do	Johan Persson	2,01	-	144-146	800	-	"	208	24	3,82	21	30
110	1/64	do	Trädgårdsmäst. Joh. Persson	6,64	sök	148-153	2646	-	"	688	74	12,63	70	38
110	3/8	Björnhusen	Frih. H.H. von Schwerin, arr. Alfr. Persson	16,94	sök	157-177	6744	20	"	1756	26	32,20	179	56
12	avs.	Månstorp Stora "Kullahus"	do do do	11,13	sök	179-196, 201-206	4435	40	"	1154	51	21,16	117	98
17	3/8	Nygårdshus	do do do	0,53	sök	207,208	209	60	"	54	56	1,00	5	62
15	1/4	do	do do do	4,06	sök	212-214a, 215-221.	1618	80	"	421	36	7,72	43	04
				100-			20957	-		5455	-	100.-	1059	98

Sammandrag.

13		Skarhult	Kungl. Maj:t & Kronan	1,72	-	1-12,125	685	50		211	91		18	23
13-5, 17, 11, 13		Attarp												
13, 13", 13"		Skarhult	Frih. H.H. von Schwerin, arr. Nils Olsson	44,97	sök	16-22, 24-29, 33-38, 44-62, 68-75, 79-85, 100-112, 119-122, 126, 127	17914	90		9388	46		476	68
17		Björnhusen												
110		Björnhusen	Frih. H.H. von Schwerin, arr. Alf. Persson	32,66	sök	157-177, 179-196, 201-208, 212-214a, 215-221	13011	-		3386	69		346	20
12	avs.	Månstorp Stora												
17, 15		Nygårdshus												
27	1/16	Hassleröd	Johan Månsson	0,70	-	131-133	280	-		159	63		7	42
28	3/32	do	Per Andersson	2,51	sök	135,136	1000	-		260	30		26	60
14	1/8	do	And. Hansson	8,79	-	137-141	3500	-		911	03		93	17
19	1/64	do	Johan Persson	2,01	-	144-146	800	-		208	24		21	30
110	1/64	do	Trädgårdsmäst. Joh. Persson	6,64	sök	148-153	2646	-		688	74		70	38
				100-			39837	40		15215	-		1059	98

Kungs-

Hult den 30 november 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Alfred Nilsson. August Nilsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Olsson, Kungshult, fredagen den 15 innevarande november kl. 9.30 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för uppgrävning av dike från Hassleröd genom Svartemosse, Skarhults Nygård och Jeppstorp till avloppskanalen från Pugerup i och för torrläggning av mark tillhörande Skarhults gods m.fl. hemman uti Skarhults socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 2 november 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Jeppstorp		Arthur Göransson	Arthur Göransson
Hassleröd	n:r 2	Johan Månsson	Johan Månsson
do	n:r 2	Johan Jönsson	Johan Jönsson
do	n:r 2	Per Andersson	Per Andersson
do	n:r 1	And. Hansson	Anders Hansson
do	n:r 1	Johan Persson	Johan Persson
do	n:r 1	trädgm. Joh. Persson	Johan Persson

Föreståendе kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Skarhults Nygård — arr. Alf. Persson — Alfred Persson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Kungshult den 6 november 1929

John Lundell

fjärdingsman i Ö. Ströö socken.

Förenämnde Gjuttsmio (79) Alfred Persson
dödes, vilkenas ex officio
Sven Persson

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes förd vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 30 november 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende "Torrläggning av mark tillhörande Kungshults gård m. fl. hemman år 1929" uti Skarhults och Östra Ströö socknar, Kalmar län; det varder härmed tillbaka mottaget. Stockholm i Förvaltningens rättsenhets kansli den 26 februari 1930.

Ex officio:
Sven Nordlund.

Lösen retur. om stpb. 0.75
Stämpel 1:-
Summa kronor 1:75

Avskriftens riktighet bekräftas
Sven Persson

M 3·0241

DIARIE N:r 1631
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JAN. 1932

Komb 235/1931

Betänkande angående vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Kungshults gård m.fl. hemman av år 1929" uti Skarhult och Östra Ströö socknar av Malmöhus län


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 29 maj 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

T. Wallin.

Ö V E R S I K T S K A R T A.



Skala 1:100·000.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Kungshults gård m.fl. hemman av år 1929" avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av floddiken eller naturliga vattendrag jämte nygrävning och rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Skarhult, Attarp, Björnhusen, Hassleröd, Månstorp södra, och Nygårshus uti Skarhults och Östra Ströö socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget, det 1:sta företaget strax söder om Kungshults järnvägsstation med avfall åt öster och omkring 1 km. öster därom det 2:dra företaget med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den

25 juni 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 30 november 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis den 26 februari 1930. I enlighet med yrkandet i sammanträdesprotokollets §:17 har det uppdragits åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag från statens avdikningsanslag och enligt en förening av den 16 och 20 december 1929 hava 4 st. av delägarna även uppdragit åt styrelsen att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande och utgöra de senare 95.07 % av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av ..... 54.50 har

annan mark ..... 20.94.5 har

eller tillsammans en areal av ..... 75.44.5 har

Jordmånen utgöres inom 1:sta företaget huvudsakligen av mylla på lera och grus med något sten och inom 2:dra företaget huvudsakligen mossjord eller mylla på sand.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa vattenavledningen i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå tvänne allmänna vägar, vars trummor lägga hinder i vägen för den ovan desamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup. Vid D skall 8" rörledningen därför framdragas under vägen med brunnar å ömse sidor därom och vid P underbygges den nuvarande trumman med sten i cementbruk med stensättning å ömse sidor enligt upprättad ritning. Kostnaden för dessa arbete hava ej kunnat åläggas vägstyrelsen.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa skulle således båtnadsvärdet för hela företaget utgöra 39.837:40

kostnaden uppgår enligt kostn.förslaget till 16.516:11

varför vinsten skulle bliva ..... 23.321:29 kr.

Då den relativa kostnaden i 1:sta företaget uppgår till respektive 0.34 och 0.60 kr. och i 2:dra företaget till 0.29 kr, skulle således ett statsbidrag kunna utgå med respektive 26.90%, 36.00% och 25.15% eller tillsammans med .... 5.162:83 kr.

och ett lån med ..... 10.855:24 kr.

eller ett statsunderstöd med ..... 16.018:07 kr.

Lund i maj 1930.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet								Länesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bötnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Bötnad	
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	5450.-								5262.-							
Annan mark	2094.5								1839.5							
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	7544.5		7042	92	011026	60	3983	740	7101.5		6609	97	010397	160	3871	90

Lund i maj 1930.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

1:sta företaget. Dikessträ.	A-B+180:- kr.		1160:-	
"	P-B-180 kr.+B-D+B-C		8600:-	
2:dra företaget "	G-E, H-E och E-L-F		5455:-	15.215:-
Laga syneförrättningskostnaden			1059:98	
Betänkande med bilagor			241:13	1.301:11
			Summa kr.	16.516:11

Lund i maj 1930.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16.516 kr. 11 öre, varav å lånesökandenas andel 15.824 kr. 2 öre.

Stockholm den 4 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

T. Wällin.

T a b e l l

utvisande låne- och bidragssökandenas andel

i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m.m.	Ägo-figurer	Areal: Åker har	Åker ar	Annan mark har	Annan mark ar
					nr				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Skarhults & O.Ströö socknar.				**1:sta företaget, dikesstr.A-P÷180 kr.**					
Skarhult		2	13 3	Kungl. Maj:t och Kronan	1-12			2	45.-
Attarp		15/128	1 9	Frih.H.H.von Schwerin, arr.Nils Olsson	16-18		55.-		
"		11/800	1 13	" " " " "	19-22	1	72.-		
"		1/80	1 11	" " " " "	24-29	1	31.-		26.-
Skarhult		1/32	13 11	" " " " "	33-38		03.-	2	39.5
				Dikesstr.P-B-180 kr.÷B-D÷B-C.					
Björn-husen		9/32	1 7	Frih.H.H.von Schwerin, arr.Nils Olsson	44-55a, 56a.	7	76.-		
Attarp		47/800	1 10	" " " " "	55b, 56b-62.	2	75.-		05.-
"		47/800	1 10	" " " " "	68,69	1	61.-		
Skarhult		1/32	13 12	" " " " "	70-75	1	65.-		
Attarp		1/16	1 5	" " " " "	79-85	3	57.-		17.-
"		1/16	1 4	" " " " "	100-112	3	42.5		20,5
Skarhult		2	13 3	" " " " "	119		02.5		
Attarp		1/16	1 3	" " " " "	120-122		40.-		
Skarhult		2	13 3	Kungl. Maj:t och Kronan	125				07.5
Attarp		47/800	1 10	Frih.H.H.von Schwerin, arr.Nils Olsson	126,127		74.-		
Hassleröd		1/16	2 7	Johan Månsson	131-133		68.-		02.5
				Tipt.		26	22.-	5	63.-

Summa		Bötnad		Ondel i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostnaden	Bidrag		Lön	
				Dikesstöckan A-P + 180:- kr.		Dikessträck. P-B -180:- kr, B-D och B-C.		Dikessträck. G-E, H-E och E-L-F.		Laga synefor-rättningers.		Belönkandet m.m.									
har	ar	kr	ö.	kr	ö.	kr	ö.	kr.	ö.	kr	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
11.	12	13.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
2	45.-	67	50	206	78					18	02	4	10	228	90	0.34	26.90	61	57	-	-
	55.-	25	80	77	27					6	68	1	52	85	47	"	"	22	99	62	48
1	72.-	59	40	182	29					15	90	3	62	201	81	"	"	54	29	147	52
1	57.-	46	80	141	15					12	30	2	80	156	25	"	"	42	03	114	22
2	42.5	180	60	552	51					48	12	10	95	611	58	"	"	164	52	447	06
7	76.-	52	42	-		2988	41			139	49	31	73	3159	63	0.60	36.00	1137	47	2022	16
2	80.-	10	60	-		604	30			28	20	6	41	638	91	"	"	230	01	408	90
1	61.-	16	10	-		917	85			42	82	9	74	970	41	"	"	349	35	621	06
1	65.-	7	78	-		443	53			20	67	4	70	468	90	"	"	168	80	300	10
3	74.-	35	27	-		2010	71			93	81	21	34	2125	86	"	"	765	31	1360	55
3	63.-	208	30			1187	67			55	44	12	61	1255	72	"	"	452	06	803	66
	02.5	1	0	-		5	70			0	32	0	07	6	09	"	"	2	19	3	90
	40.-	1	90	-		108	32			5	09	1	16	114	57	"	"	41	24	73	33
	07.5		9	-		5	13			0	21	0	05	5	39	"	"	1	94	-	-
	74.-	2	96	-		168	75			7	84	1	78	178	37	"	"	64	21	114	16
	70.5	2	80	-		159	63			7	42	1	69	168	74	"	"	60	75	-	-
31	85.-	1888	40	1160	-	8600	-			502	33	114	27	10376	60			3618	73	6479	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tipt.		26	22.-	5	63.-
				2:dra företaget, dikesstr. G–E, H–E och E–L–F.					
Hassleröd		3/32	2 8	Per Andersson	135,136	1	20.-		
"		1/8	1 4	And. Hansson	137-141	3	19.-		
"		1/64	1 9	Johan Persson	144-146	1	19.-		
"		1/64	1 10	Trädg.mäst.Joh. Persson	148-153	3	11.-		
Björn-husen		3/8	1 10	Frih.H.H.v.Schwerin, arr.Alfr. Persson.	157-177	9	70.5	1	90.-
Månstorp Stora "Kullahus"		Avs.	1 2	" " "	179-196, 201-206	4	05.-	13	39.5
Nygårds-hus		3/8	1 7	" " "	207,208		92.-		
"		1/4	1 5	" " "	212-214a, 215-221.	4	91.5		02.-
					Summa:	54	50.-	20	94.5

Lund i maj 1930.

Ernst Berggren.

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
31	85.-	1888	40	1160	-	8600	-			50233		11427		1037660				361873		647910	
1	20.-	1000	-					26030		2660		605		29295	0	.29	25.15	7368			
3	19.-	3500	-					91103		9317		2119		102539	"	"		25789		76750	
1	19.-	800	-					20824		2130		485		23439	"	"		5895		17544	
3	11.-	2646	-					68874		7038		1601		77513	"	"		19495		58018	
11	60.5	6747	20					175626		17956		4085		197667	"	"		49713		147954	
17	44.5	4435	40					115451		11798		2684		129933	"	"		32678		97255	
	92.-	209	60					5456		562		128		6146	"	"		1546		46	-
4	93.5	1618	80					42136		4304		979		47419	"	"		11926		35493	
75	44.5	39837	40	1160	-	8600	-	5455	-	105998		24113		1651611				516283		1085524	

Avskrift.

F ö r e n i n g

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Kungshults gård m.fl. hemman av år 1929" uti Skarhults och Östra Strö socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Uppsala den 16.12 1929.

H. H. von Schwerin.

Friherre H. H. von Schwerins egenhändiga namnteckning bevittna:

Edward Göransson
fil. kand.

Åke Malmström
e.o. hovrättsnotarie.

Kungshult den 20/12 1929

Johan Persson. Anders Hansson. Johan Persson.
Trädgm.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

John Lundell
fjärdingsman.
Kungshult.

H. E. Hansson

vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Kungshults gård m.fl. hemman uti Skarhults och Östra Strö socknar av Frosta härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 12 st. kallelser à 50 öre		6:-
" 2 st. sammanträdesdagar den $\frac{15,30}{11}$		24:-
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 8.6 km. à 3:- kr.		25:80
" 121 st. ägofig. åker, medelareal 0.45 har à 24 öre .	29.04	
" 54.50 har " " " " à 78 " .	42:51	
" 53 st. ägofig. äng, " 0.40 " à 18 " .	9:54	
" 20.945 har " " " " à 58 " .	12:15	
" 57 st. ägofig. imp. " 0.29 " à 14 " .	7:98	
" 16.44 har " " " " à 42 " .	6:90	108:12
" rubrik, skala m.m.		5:-
" ytavvägning 91.885 har à 52 öre	47:78	
" 590 punkter à 4 öre	23:60	71:38
" begränsningskurva 10.9 km. à 2:50		27:25
" längdavvägning och jordundersökningar den $\frac{3,4,9,17}{10}$		48:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 231 fig. à 5 öre	11:55	
" " " " 91.885 har à 10 "	9:19	20:74
För ägobeskrivning		6:93
" jordregisters utlönande		12:-
" gradtabell		8:50
" uträkning av värde å ytenhet 174 fig. à 6 öre		10:44
" bestämmande av värde före och efter 174 fig. à 12 öre		20:88
" profilkartan 4.8 km. à 3:50 kr.		16:80
" sektioner 87 st. à 28 öre	24:36	
" " 2 st. à 17 öre	0:34	
" 2 st. brotrummor à 5:- kr. + 3:- kr.	16:-	
" 1 st.underbyggnad,1 brunn,lintag och 2 kringmurn.à 3 15:-		55:70
" skalor, rubrik m.m.		6:-
För hydrografisk utredning den 11/10		12:-
" bestämmande av dimensioner 1 km. à 10:- kr. 3 km. à 5:- kr.		25:-
	Tipt.	513:54

	Tipt.	513:54
För dikenas insättande å kartan		4:15
" grävningstabell		11:-
" kostnadsberäkning 4.-km. à 4:50 kr.		18:-
därtill 0.1 % av kostnaderna		15:40
För införande av höjdsiffror 590 st. à 1 öre		5:90
" ersättningslängd		12:25
" utlåtande		48:-
" kostnadsfördelningslängd den 28/11 1929		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		8:75
" 231 fig. à 7 öre	16:17	
" 91.885 har à 14 öre	12:86	29:03
därtill 25%		7:26
" 590 st. höjdlägestal à 2 öre		11:80
" diken å plankartan		7:-
" profilen 4.8 km. à 6:- kr.		28:80
" tvärsektioner och bistrummor lika föregående		49:70
därtill 30 %		14:90
" rubrik, skalor m.m.		6:-
För avskrift av handlingar med inbindning		55:-
		858:48
För gode männen		72:-
" kallelsekostnad		5:-
" dagsverken		124:50
	Summa kronor	1059:98

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klandra därå genom stämning till Frosta häradsrätt anställa.

Kungshult den 30 november 1929.

Ernst Berggren.

858:48 kvitteras Ernst Berggren.

36:- " August Nilsson.

36:- " Alfred Nilsson.

Avskrift.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Kungshults gård m.fl. hemman uti Skarhults och O. Strö socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den $\frac{25,26}{2}$ 1930		24:-
" avskrift av handlingar med inbindning		62:-
" kopia av plankarta, rubrik, skala m.m.		8:75
" 231 fig. à 7 öre	16:17	
" 91.885 har à 14 öre	12:86	29:03
" 590 st. höjdlägestal à 2 öre		11:80
" diken å plankartan		7:-
" kopia av profilkarta, rubrik, skalor m.m. ...	6:-	
" 4.8 km. längdprofil à 6:- kr.	28:80	
" tvärsektioner m.m.	49:70	
däritill 30%	14:90	
	99:40	
avgår 25% därav för profilritning å kalkerväv ...	24:85	74:55
för skrivelser		6:-
" fastställelsebevis		5:-
S:ma kr.		241:13

Kvitteras

Lund den 16 maj 1930.

Ernst Berggren.

Likhetsen med originalet bestyrkes
David Larsson

235

222
31

M 3-0241

1604

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JAN. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 maj 1931 för torrläggning av mark till Kungshults gård m.fl. hemman av år 1929 i Skarhults och Östra Ströö socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av tiotusenåttahundrafemtio (10.850) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusenetthundra (5.100) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha vid undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag och förbind oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Markaryd den 27 Aug. 1931.

Nils Olsson

Johan Persson

Att Friherre N. Rosenhane samt Nils Olsson och trädgårdsm. Johan Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivan Johansson Göstaf Larsson

Adress Markaryd Adress Lund

Med stöd av Kungl. brevet den 29 maj 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 januari ***19*** 32.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förteckning

över fastigheter tillhörande vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark tillhörande Klingshults gård m. fl. Hemmavet år 1929", till vilka fastigheter lån från statens odlingslånefond sökes.

Hemmanets Registernummer	Mantal	Namn	Jordägares namn
Skarhults socken			
1⁹	15/128	Allarp	
1¹³	11/800	"	
1¹¹	1/80	"	
1¹⁰	47/800	"	
1⁵	1/16	"	
1¹⁴	1/16	"	Frih. H. H. von Schwerin, arr. Nils Olsson
1³	1/16	"	
13¹¹	1/32	Skarhult	
13¹²	1/32	"	
13³	2	"	
1⁷	9/32	Björnhusen	
1¹⁰	3/8	"	
1²	avs.	Mångstorp Stora "Klockhus"	Frih. H. H. von Schwerin, arr. Mgr. Persson
1⁷	3/8	Nygårdshus	
1⁵	1/4	"	
Östra Strö socken			
2⁴	1/8	Hassleröd	Andreas Hansson
1⁹	1/64	"	Johan Persson
1¹⁰	1/64	"	Trädg. mäst. Joh. Persson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 styket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Kungshults gård m.fl. hemman av År 1929 i Skarhults och Östra Ströö socknar av Malmöhus län.

Lån 10.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 29 maj 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Skarhults socken.			
Attarp	1/16	1 3	Friherre H.J.von Schwerin
"	1/16	1 4	Densamme
"	1/16	1 5	Densamme
"	15/128	1 9	Densamme
"	47/800	1 10	Densamme
"	1/80	1 11	Densamme
"	11/800	1 13	Densamme
Skarhult	2	13 3	Densamme
"	1/32	13 11	Densamme
"	1/32	13 12	Densamme
Björnhusen	9/32	1 7	Densamme
"	3/8	1 10	Densamme
Månstorp, Stora Kullahus	ave.	1 2	Densamme
Nygårdshus	3/8	1 7	Densamme
"	1/4	1 5	Densamme
Östra Ströö socken.			
Hassleröd	1/8	1 4	Anders Hansson
"	1/64	1 9	Johan Persson
"	1/64	1 10	Trädgårdsmäst. Johan Persson

Stockholm den 22 januari 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.


Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Kungshults gård m.fl. hemman av år 1929" uti Skarhults och Östra Ströö socknar av Frosta härad och Malmöhus län.

Förslaget upprättat av undertecknad vid laga syneförrättning år 1929.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna vattenavledningsföretag har det befunnits omsorgsfullt utfördt i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför detsamma kan av mig godkännas och i enlighet med bestämmelserna i det vid laga syneförrättningen avgivna utlåtandet anses fullbordat.

Lund den 17/5 1930.



Stämpel en krona.

Godkänt 22/1 1932

222/31

1605

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JAN. 1932

B e v i s

över verkställd avsyning av torrläggningsföretaget benämnt "torrläggning av mark till Kungshults gård m.fl. hemman av år 1929" i Skarhults och Östra Ströö socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 29 maj 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5100:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 10850:- kr.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund i januari 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

