

05801

Blad 1.

Förslag till
 förvägning av mark till
 Lilla Bedinge nr 1 och 21 mfl. hemman
 i Lilla Bedinge socken av Vemmenhögs härad,
 Malmöhus län,
 upprästat vid laga synförrättning år 1929 av

Ernst Berggren

Ståens lantbrukingenjör

Gesam Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 26 juli 1931 fastställt till
 upprästat vid arbetets utförande

Stockholm den 31 augusti 1931
 På Kungl. Lantbrukstygskans vägnar:
 Albert Smith.



Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

RUN.Nr 001

Likheter med Original
 bekräftar
 David Larsson
 M 20243


Nr 270 Malmöhus 2 rite

M

20243

Förslag till
 Lörrläggning av mark till
 Lilla Bedinge nr 1 och 21 m.fl. hemman
 uti Lilla Bedinge socken av Vemmenhögsk härad och
 Malmöhus län;
 upprättad vid laga synförrättning år 1929 av
 Ernst Berggren
 Statens Lantbruksingenjör.

Förslag till brunn.
 Skala 1:50





Anskrift.

Gunnar Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 juni 1931 fastslått
 till öfvermåttade vid arbetets utförande. Stockholm den 31 augusti 1931
 På Kungl. Lantbruksskyltens vägnar.
 Albert Smith.

Blad 2.

Förslag till ommurning av utlopp. Skala 1:50




Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m



RITN.Nr 002

M 2-0243

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m

Likheten med originalet bekräftar David Larsson

Nr 270 Malmöhus 2 rit

M

2-0243

10370

DIATIE Nr

K. LAM. SÖDERSTADSEN

18 APR 1932

Komb 237/1931 handlingar

angående torrläggning av mark till

LILLA BEDINGE nr 1 och 21 m.fl. hemman

uti Lilla Bedinge socken av Vemmen-

högs härad och Malmöhus län; upprät-

tade i och för erhållande av

lån och bidrag år 1930.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 26 juni 1931 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Oversiktskarta.



Skala 1:100'000.

The first part of the report
concerns the general situation
of the country and the
state of the economy.

The second part of the report
concerns the state of the
economy and the state of the
country.

The third part of the report
concerns the state of the
country and the state of the
economy.

The fourth part of the report
concerns the state of the
country and the state of the
economy.

The fifth part of the report
concerns the state of the
country and the state of the
economy. The sixth part of the
report concerns the state of the
country and the state of the
economy. The seventh part of the
report concerns the state of the
country and the state of the
economy.

The eighth part of the report
concerns the state of the
country and the state of the
economy. The ninth part of the
report concerns the state of the
country and the state of the
economy. The tenth part of the
report concerns the state of the
country and the state of the
economy.

The eleventh part of the report
concerns the state of the
country and the state of the
economy. The twelfth part of the
report concerns the state of the
country and the state of the
economy. The thirteenth part of the
report concerns the state of the
country and the state of the
economy.

The fourteenth part of the report
concerns the state of the
country and the state of the
economy.

The fifteenth part of the report
concerns the state of the
country and the state of the
economy. The sixteenth part of the
report concerns the state of the
country and the state of the
economy. The seventeenth part of the
report concerns the state of the
country and the state of the
economy.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföre-

taget "Torrläggning av mark till Lilla

Bedinge nr 1 och 21 m.fl. hemman av år

1929"; avgivet i och för sökande av lån

från statens avdikningslånefond och stats

bidrag utan återbetalningsskyldighet från

statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av

mindre floddiken för torrläggning av i huvudsak redan odlad jord

i och för höjande av densamma's utstringsförmåga och tillhörande

Lilla Bedinge nr 1, 2, 20, 21, 23, 35 och 57 uti Lilla Bedinge

socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. söder om Espö

kyrka med avfall åt söder i Östersjön.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den

till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, diken

lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en streckad

blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 21

mars 1928 att företaga en laga syneförrättning avseende torrlägg-

ning av mark till ovan skrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 9 december 1929 och mot densamma

har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingar-

na tecknat bevis den 26 februari 1930.

Vid laga syneförrättningen uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och enligt en förening ingången den 22 maj 1930 ha-va till st. av delägarna beslutat att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 99.33% av hela företags förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget

Åker med en areal av	20.8264	hektar
annan mark " "	0.64	"
eller tillsammans	21.4664	"

Jordbotten utgöres av mylla på sand och grus med något lera.

För ett till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningsföretaget i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän väg med en trumma, som lägger hinder i vägen för den ovanför densamma liggande markens torrläggning till lämpligt djup och varför det varit nödigt förlägga rörsträngar under denna. Vägstyrelsen skall såväl bekosta rörläggningen under vägen som ombesörja arbetet, om den ej hellre vill överlämna det till dikningsföretaget.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdiknings-
lånefond, som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens
avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet
med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli
1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet	20.053:20
kostnaden enligt kostnadsförslaget utgör	<u>5.752:96</u>
varför vinsten skulle bli	<u>14.300:24</u> kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till respektive 0.25 kr. och
0.69 kronor skulle således ett statsbidrag kunna utgå med respektive
23.75% och 39.15% eller tillsammans med 1.546:64
samt ett lån med 4.180:74
eller ett statsunderstöd med tillsammans 5.727:38 kr.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

[illegible][illegible][illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

... and the ...

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 30 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1996).

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	20	82,44							20	77,04						
Annan mark		64,-								64,-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	21	41,68	18294	-	38347	20	10053	20	21	41,04	18260	40	38129	20	19918	80

Lund i juni 1930
Ernst Berggren

Tabell

Socken by och hemman	Ägolltera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bätnad		Andel	
						Åker		Annan mark		Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
						n:r	Har	ar	Har						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
L. Bedinge s:n				Dikeshäls. A-B-D-F, B-C, & D-E.											
L. Bedinge		35/3072	121	Jöns Larsson	1	95.-		95.-	760	-	168	56			
do.		7/6144	122	Orme	2	1002		1002	100	20	22	23			
do.		7/6144	125	Orme	3	1002		1002	100	20	22	23			
do.		1/129	118	Nils Järborg	6	80.-		80.-	1120	-	248	41			
do.		1/16	15	Jöns Larsson	7, 8, 11	156.-		156	1260	-	279	86			
do.		5/96	17	Orme	12	54.-		54.-	540	-	119	77			
do.		5/144	112	Orme	13, 14	122.-		122.-	812	-	197	84			
do.		1/48	115	Anders Mårtensson	15, 16	90.-		90.-	540	-	119	77			
do.		15/1024	357	Kans Nilsson	22	45.-		45.-	720	-	159	69			
do.		ans	218	Anton Larsson	30a, b	11.-		11.-	176	-	39	04			
do.		ans	218	H. Borg	31	2560		2560	134	40	29	81			
L. Bedinge		ans	216	Emil Svensson	33, 34	39.-		39.-	744	-	165	01			
L. Bedinge		8/21	32	W. Wälén	44, 45	28.-		28.-	496	-	110	01			
do.		1/16	208	Jöns Larsson	46, 49	162.-		152.-	2432	-	539	40			
do.		1/61	235	Nils Larsson	51	77.-		77.-	1232	-	273	25			
do.		1/64	234	Gustav Svensson	53	79.-		79.-	1264	-	280	35			
do.		1/32	233	Kans Jöngren	56-58, 67	246.-		246.-	2052	-	455	12			
do.		61/1000	574	Orme	59-65, 68	424		424.-	3787	60	840	05			
L. Bedinge		61/1000	574	Kans Jöngren	69, 71, 73, 75	181.-	44.-	245.-	742	80					
do.		1/32	233	Orme	70, 72, 74	178.-		178.-	760	-					
				Summa	2082	64		2146	2005	320	4070	-			

* Avsöndrad från L. Bedinge 21⁴ och 21⁵.

i kostnaden för

i kostnaden för												Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.				
F-G				Laga syneför- rättning m. m.		Betän- kande m. m.		Summa kostnad		Bidrag				Lån			
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	

Kostnadsförslag.

Torrläggingskostnad enligt vid synförrättningen upprättat kostnadsförslag		
<i>Rekvisit. A-B-D-F, B-C & D-E + 50 kr.</i>		4.070:40
Avgift jämligt Vattenlagen 11:95		
" F-G - 50 kr.		1.040:40
Arvode m. m. för synförrättningen		514:63
Kostnader i ~~underställnings-~~ ~~besvär-~~ mål		
Arvode m. m. för betänkande	128:33	642:96
	<u>Summa Kronor</u>	<u>5 752:96</u>

Ant. den juni 1930

Ernst Berggren

Statens Lantbruksingenjör

*Vid arbetsplanens framtäckande har
kostnaden för företaget beräknats till 5 752
kronor 96 öre, varav i löneförhållandets andel
5 719 kronor 41 öre.*

*Stockholm den 31 augusti 1931
På lantbrukstypens vägnar:
Albert Smith*

Avskrift.

F ö r e n i n g

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av
mark till L. Bedinge nr 1 och 21 m.fl. hemman av år 1929" uti L.
Bedinge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Undertecknad överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med
det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syne-
förrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar,
som Kungl. Maj: t möjligen kan föreskriva;
att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens
avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför
vi uppdraga åt företagets styrelse:
att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av före-
skrivet lån;
att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på
därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt
att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan och
att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana
handlingar ohh kartor som krävas för sökande och erhållande
av föreskrivet lån.

Lilla Bedinge den 22 maj 1930.

Hans Sjögren.

Anton Larsson.

Jöns Hansson.

Ernst Svensson.

Gustaf Svensson.

Nils Hansson.

Wilhelm Wilén.

Hans Nilsson.

Jöns Larsson.

Nils Isberg.

Anders Mårtensson.

Bevittnas:

Nils Lydahl.

Arvid Mårtensson.

lantbrukare & nr 1 L:a Bedinge Dräng & nr 1 Lilla Bedinge.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Advocacy training

för lags synföreläggning för torrläggning av mark till *d. Bedings*
Nr 1 och 21 m. fl. hemmen uti *Lilla Bedings*
söken och Vemmenhögs härads av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruks-
 ingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3.-

* 38 st. kullerør à 50^{re} 19:-

2 st. summarisierend: gar den 20/1. 4. 9/42..... 24.-

Für Ngaztzing, skala 1:4000:

* måltidsordrätt gräns: 3.18 km. i 3:-kr 7.84

46 st. Høfing. Åker, modelareal 0.45 ha og 14.50 11:04

" 208AL4 LHR " " " " " " 7846 16:29

" 2 st. ngofia. mms. " 0.32 " " 18.4 0:36

0.14 hr 58.4 0.37

* 39 st. H. of 18. imp. " 0.22 " " 54 1:95

86740 n.e. 7811 677 36:73

* rubrik, skala M.M. 4:-

* ystavning 30,1404 har i 52²..... 15:67

* 180 punkter à 4000 7:20 22:87

* begränsningskurva 3,3 km. i 2:50 kr. 8:00

- Inga delvisning och jordundersökningar den 16/10. 18/10..... 18:-

För arealuträkning, scale 1:4000, 87 fig. 3 5.03a..... 4:35

" " " " " 30,6740 h.s. 11 " " " 3:07 7:42

För uppteckning 2.61

" Jordregisters uträkande 18/11..... 6.-

" gradtabeli 3.50

- utskänning av värde & ytenhet 48 fig. & 6 ssa..... 2:88

* bestemmende af værdi før og efter 48 fig. 2 19.10.1902..... 5:76

* profilkurva 1,3 m. 3:50.44..... 4:55

* sektioner 25 st. 28 ore..... 71-2:34

1st. Drums & 3rd Lt. commencing... 6:00 13:34

* **senior, rubric m.m.** 3.00

för hydrografisk utredning den 18/10..... 61-

- beatings and dimensions 1.4 km. a 6 hrs. 1.0 km. a 12 hrs. 16.0

TYPE.

2/8:50

	Trykt.	218:50
För denna inläggande å kartan		1:90
" gällningstabell		5:-
" kostnadsberäkning 1,3 km å 450		5:85
därtill 0.12 av kostnaderna		5:11
" införande av höjdskillfror 180 st. å 1 öre		1:80
" utlåning		36:-
" kostnadsfördelningslängd 7/12 - 29		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalar o.m.		7:-
" 87 fig. å 7 öre	6:09	
" 30.1740 par. å 14 "	4:29	10:38
därtill 25%		2:60
" 180 st. höjdskillfror å 2 öre		3:60
" diket å plankartan		3:25
" profilen 1,3 km. å 6:- kr.		7:80
" tvärsnitt och brottnummer likt föregående		13:34
därtill 30%		4:00
" rubrik, skalar o.m.		3:00
För avskrift av handlingar med inbidding		36:00
		377:13
För gode män		54:-
" kallelsekostnad		53:50
" dagverken		30:-
		514:63
	KRIST BERGGREN	

Men, som med denna räkning lön och ånåder, äger inom tre månader härnäst
 kläder och genom stämning till ^{kommission} förordnadt anställa.

L. Bedinge Lund den 9. dec. 1929.

KRIST BERGGREN.

377:13 kritikus: Ernst Berggren
 28:- " Anders Jonsson
 26:- " Gösta Mattson

Arvodeberäkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från
statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för
terrillägning av mark till *A. Bedinge N:o 1 & 21 m. ft. hemman*
..... uti *A. Bedinge* som är *hemmanligt*
av *Skånehus län*.

För Svevaktenskartan		4:-
" betänkande		9:-
" tabellens upprättande den <i>25, 26</i> <i>30. 10. 1930</i>		18:-
" avskrift av handlingar med inbindning		41:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		7:-
" <i>82 fig. i 2 ört</i>	6:09	
" <i>90, 67, 40 har i 14 "</i>	<u>4:29</u>	10:38
" <i>180 st. höjdlängstal i 2 ört</i>		3:60
" dikens & plankartan		3:25
" kopia av profilkartan, rubrik, skala m.m.	3:-	
" <i>1/3 km. längdprofil i 6:- kr</i>	7:80	
" tvärsnitt m.m.	15:34	
och till 30%	<u>4:00</u>	
	28:14	
begär 25% öfver för profilritning & kalkervär	<u>7:04</u>	21:10
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		5:-

Summa kronor: 128:33

Kvitterna

Lund den 30 juni 1930

Ernst Berggren.

avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträ-
de angående laga syneförrättning för
torrläggning av mark till Lilla Be-
dinge nr 1 och 21 m.fl. hemman.

År 1929 den 20 november inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Jöns Hansson i Lilla Bedinge
för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga sy-
neförrättning för torrläggning av mark till Lilla Bedinge nr 1 och
21 m.fl. hemman uti Lilla Bedinge socken av Vemmenhögs härad och
Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kal-
lelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med an-
ledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:
sökanden:

Jöns Hansson för Lilla Bedinge nr 1,
Anton Larsson för lägenhet avsondrat från Lilla Bedinge nr 21,
och av övriga sakägare:
Anders Mårtensson för Lilla Bedinge nr 1,
Jöns Larsson " " nr 1,
Nils Nilsson " " nr 1,
Ola Sörenssons sterbhus " " nr 1,
Fru Karna Sörensson genom fröken Ingeborg Sörensson enligt
fullmakt, bil. A.
Nils Isberg för Lilla Bedinge nr 1,

Hans Nilsson för Lilla Bedinge nr 35,

Ernst Svensson " " nr 21, genom föreskrivne Hans Nilsson
enligt fullmakt, bil. B,

Vilhelm Vilén för Lilla Bedinge nr 21,

Nils Hansson, " " nr 23,

Gustaf Svensson, " " nr 23,

Hans Sjögren, " " nr 14, 23 och 31

Nils Nilsson, " " nr 20,

Gösta Liljegren, " " nr 20,

Anders Persson " " nr 21,

Mårten Roskvist, " " nr 21,

Ola Larssons sterbhus " " nr 3,

Fru Elsa Larssen, Emil Olsson och Elin Fält,

Per Rosengren för Lilla Bedinge nr 3,

Fru Selma Larssen för " " nr 3, genom föreskrivne

P. J. Rosengren enligt fullmakt, bil. C,

Fru Anna Olsson för L. Bedinge nr 3, genom föreskrivne P. J. Rosen-
gren enligt fullmakt, bil. D,

Valdemar Isaksson för L. Bedinge nr 3,

Edvin Svärd " " nr 3,

som ordförande i Lilla Bedinge Missionsförening,

Albin Lindvall för L. Bedinge nr 35 genom

Anders Lindvall enligt fullmakt, bil. E,

Handl. Rudolf Vincent för Lilla Bedinge nr 3,

Oscar Olsson som ordf. i Lilla Bedinge skyttegille, och

som gode män: Herrar Evald Soneson i Lilla Bedinge och

Anders Soneson i Äspö, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, bil. F.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Anders Mårtensson och Hans Sjögren härtill villiga och varom särskild förening upprättades, bil. G.

§:5

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom täkta diken i så stor utsträckning som möjligt.

§:6

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägs-
trumman hade tillkommit senare än år 1880 och att den ovanför den-
samma liggande marken varit av åkers natur vid densammes tillkomst.

§:7

Nästa sammanträde skulle styrelseval företagas.

§:8

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet
avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verk-
ställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersök-
ningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit
upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som det-
ta måndagen den 9 instundande december kl. 10 f.m. och skulle något
vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjäns tens vägnar:

Ernst Berggren.

Båträdande gode män:

Evald Sänsson. Anders Sönsson.

Fröken Ingeborg Sörensson för L. Bedinge nr 1,

Valdemar Isaksson för L. Bedinge nr 3,

Mårten Roskvist, " " 21,

Nils Nilsson " " 20,

Oscar Olsson som ordf. i Lilla Bedinge skyttegille.

§:10

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:11

Avgavs följande utlåtande, bil. M.

§:12

Jöns Hansson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:13

Till styrelse valdes herrar Jöns Hansson, Hans Sjögren och A. Larsson av vilka den förstnämnde utsågs till sammankallande.

§:14

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till företagets utförande från statens avdikningsanslag.

§:15

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Anders Sonesson. Evald Sånesson.

Bil. A.

Fullmakt för fröken Ingeborg Sörensson, Lilla Bedinge, att föra min talan vid dikningssammanträdet hos lantbrukaren Jöns Hansson, Lilla Bedinge, den 20 november 1929.

Lilla Bedinge nr 19 nov, 1929.

Karna Sörensson.

Egenhändig namnteckning intyga:

Gunnar Reimer.

Elma Svensson.

Bil. B.

Undertecknad befullmäktigar härmed Hans Nilsson L:a Bedinge nr 35 att å sammanträde den 20 nov. 1929 till Jöns Hansson i Lilla Bedinge därstädes min talan föra och min rätträtt utöva.

L:a Bedinge nr 21.

Ernst Svensson.

Att vi undertecknade taget del av ovannämnda fullmakt samt att vi varit närvarande när ovannämnda Ernst Svensson nedskrivit sin namnteckning intygas av oss på en gång närvarande vittnen.

Johan Nilsson.

E. Nilsson.

N:r 35 Lilla Bedinge.

N:r 35 Lilla Bedinge.

Bil. C.

Fullmakt

för P. J. Rosengren att föra min talan vid torrläggningssammanträde hos lantbrukaren Jöns Hansson nr 1 Lilla Bedinge den 20/11 1929.

Lilla Bedinge den 20/11 1929.

Selma Larsson.

Selma Lindkvist.

Karna Olsson.

Bil. D.

Fullmakt

för P. J. Rosengren att föra min talan vid torrläggningssammanträde hos lantbrukaren Jöns Hansson nr 1 Lilla Bedinge den 20/11 1929.

Lilla Bedinge den 20/11 1929.

Anna Olsson.

Selma Lindkvist. Selma Larsson.

Bil. E.

Fullmakt för Anders Lindvall att vid sammanträde hos

lantbrukaren Jöns Hansson Lilla Bedinge onsdagen den 20 november 1929 för torrläggning av mark, föra min talan.

Lilla Bedinge den 19 nov. 1929.

Albin Lindvall.

Lilla Bedinge nr 35.

Att Albin Lindvall i vår närvaro undertecknat sitt namn å ovanstående fullmakt och att Anders Lindvalls namn vid underskrivandet var å fullmakten utsatt.

Intygar

Lilla Bedinge d. 19 november 1929.

Joh. S. Nilsson.

Albin Jönsson.

L:a Bedinge nr 3.

L:a Bedinge.

Bil. F.

Till Kungl. Maj:ts Befattningshavande i Malmöhus län.

Jämlikt 7 och 10 kap. i Vattenlagen given Stockholms slott den 28 juni 1918 får undertecknade härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör att verkställa syn för avledande av vatten från nr 1 och 21 m.fl. hemman i Lilla Bedinge socken av Vemmenhög härad.

Lilla Bedinge den 17 mars 1928.

Jöns Hansson.

Anton Larsson.

Äg. av 53/192 mtl.

Äg. av lägenheten Anne-

nr 1, L:a Bedinge.

borg nr 1, avsöndrad från

nr 21, Lilla Bedinge.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av:

Anders Jeppsson.

Lars J. Jeppsson

auktionsförrättare

f.ä. lantbrukare

Lilla Bedinge nr 16.

Lilla Bedinge nr 16.

R e s o l u t i o n .

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö landskansliet den 21 mars 1928.

Fr. Rånel.

T. Kinnman.

Bil. G.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till

Lilla Bedinge nr 21 och 1 m.fl. hemman uti Lilla Bedinge socken
av Malmöhus län.

Undertecknade vill härmed förena sig och göra gemensam sak
med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Lilla Bedinge den 20 november 1929.

Anders Mårtensson.

Hans Sjögren.

Bevittnas:

Evald Sånesson.

Anders Sonesson.

Bil. H.

Fullmakt för Hans Sjögren att vid dikningssammanträde
den 9/12 1929 klockan 10 f.m. hos lantbrukaren Jöns Hansson i

Lilla Bedinge min talan föra och min rösträtt utöva.

Lilla Bedinge den 8/12 1929.

Gustaf Svensson.

På en gång närvarande vittnen:

Berndt Nilsson.

Nils Nilsson.

Bil. I.

Fullmakt

för Per Sörenssen Lilla Bedinge nr 35 att föra min talan vid torrlägnings-
sammanträde måndagen den 9 december 1929 hos lantbrukaren Jöns Hansson nr 1
Lilla Bedinge.

Lilla Bedinge den 9/12 1929.

Elof Persson.

Bevittnas av:

Selma Larsson.

P. J. Rosengren.

Bil. K.

Fullmakt

för P. J. Rosengren Lilla Bedinge nr 3 att föra min talan vid torrlägg-
ningssammanträde måndagen den 9 december 1929 hos lantbrukare Jöns
Hansson nr 1 Lilla Bedinge.

Lilla Bedinge den 9/12 1929.

Selma Larsson.

Bevittnas av:

Elof Persson.

Jöns Th. Rosengren.

Bil. L.

Fullmakt

för P. J. Rosengren L. Bedinge, att föra min talan vid torrlägg-
ningssammanträde hos lantbrukaren Jöns Hansson nr 1 L. Bedinge,
den 9/12 1929.

Lilla Bedinge den 9/12 1929.

Anna Olsson.

Elsa Isaksson.

Henry Jönsson.

Bil. M.

Fullmakt

för P. J. Rosengren Lilla Bedinge nr 3 att föra min talan vid
torrläggningssammanträde måndagen den 9 december 1929 hos lant-
brukaren Jöns Hansson nr 1 Lilla Bedinge.

Lilla Bedinge den 9/12 1929.

Rudolf Wincent.

Bevittnas av:

Helga Mårtensson.

Selma Larsson.

Utlåtande av synmännen

vid den av Kungl. Maj:ts befall-

ningshavanden i länet på därom

gjord ansökan förordnade laga

syneförrättningen för torrlägg-

ning av mark till Lilla Bedinge

nr 1 och 21 m.fl. hemmen uti

Lilla Bedinge socken av Vemmen-

högs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken för torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas bätnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinjen blivit så beräknad att all den nedom denna linje eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendellaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Huvdeförteck-

ningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönt och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ågofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ågofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnes dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i dikerna d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blåa siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag, har denna grad blivit förlagd i den nuvarande dikesbotten.

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedels graderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För öfrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreringen och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:5 samt vid syngången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.

A - B - D - F, B - C och D - E samt E - G.

Å plankartan äro dikenens lägen utmärkta med en heldragen
röd linje för täckta diken och tvänne parallella röda linjer för
öppet dike. Å profilkartan äro däremot de täckta diken utmärkta
med tvänne parallella röda linjer och det öppna avloppet med en röd
bottenlinje.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda
cirkelar och å profilen med vertikala röda linjer.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste
dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade
förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-
mängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och samman-
hållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av
dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets
karta uppgåtts och befunnits utgöra

vid A	15 hektar
" C	2
" D	25
" E	12
" 4 + 50	35
" 8 + 50	50

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr. sekund och hektar

och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{R + \log R}{2} \right) \text{ HI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner vara nödiga och lämpliga:

för sträckan A - D ett 22.5 cm. (9") rör

" " B - C och D - E ett 12.5 cm. (5") rör

" " D - F - G ett 30 cm. (12") rör

samt för avloppet 9 + 40 - 9 + 65 en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt 1:1.5.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid (0-20), 0, 0+80, 1+70, 2+30, 2+87, 4+50, 6+13, 16+78 och 20+68 samt 8+50 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rørets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 9+40 emmuras røret i cement, varjämte diket därnedan stensättes i botten och slänter enligt upprättad ritning.

I rörledningen få ej andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas. Något avfallsvatten får ej heller insläppas i brunnarna förrän det renats genom minst en vattenläsbrunn.

I företaget ingår en allmän väg vid 6 + 13 - 6 + 20 under vilken den befintliga trumman lägger hinder i vägen för den ovanför densamma liggande markens torrläggning till lägenligt djup.

Då efter vad kunnat utrönas denna trumma tillkommit senare än år 1880 och den ovanliggande marken varit av åkersnatur vid densamma tillkomst skall vägstyrelsen i enlighet med 7 kap. 8 § av vattenlagen bekosta omläggningen av densamma som blivit föreskrivna att läggas med rör av samma beskaffenhet och dimension som omgivande rörsträng.

Enligt bestämmelsen i 7 § av föreskrivna kapitel skall vägstyrelsen ombesörja arbetets utförande såvida denna ej hellre vill överlämna det till den dikande.

Arbetet skall dock utföras på tid så att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras.

Någon sådan ersättning som omförmäldes i 9 kap. 49 § vattenlagen anse synemännen ej krävas.

Enligt bestämmelsen i 7 kap. 21 § vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför bätnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid förefinnes emellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till bätnaden för torrläggning av något område skulle bli mindre därest ej annat

område ingått i samfälligheten, skall för sådan jämkning som omför-

mäles i samma kapitel 24 §, den till samfälligheten hörande marken
indelas i särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan	Kostnad	Förbättrings- värde.	Relativ kostnad.
<u>Särskild diogningskostnad.</u>			
A-B-D-F, B-C och D-E	4.020:-	18.350:40	0.21906
F - G	1.090:-	1.702:80	0.64010
Summa:	5.110:-	20.053:20	0.25469

Egen utdikningskostnad.

(A-B-D-F, B-C och D-E) + 50:-	4.070:-	18.350:40	0.22179
(F-G) - 50:- kr.	1.040:-	1.702:80	0.61076

På grund härav framgår att företaget lämpligast bör uppdelas i
tvänne avdelningar eller avd. I omfattande dikessträckorna A-B-D-F,
B-C och D-E med en relativ kostnad av 0.22179 kronor och avd. II
eller dikessträckan F-G med en relativ kostnad av 0.61076 kronor.

Jämlikt föreskrifterna i 11 kap. 95 § vattenlagen åligger det
sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till
vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en
för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 20:05 kronor.

Fixpunkter hava i form av kors blivit inhuggna i jordfasta ste-
nar vid B på ett höjdläge av + 10.22 och vid G på ett höjdläge av

+ 10.00 allt över horisontalplanet.

I enlighet med bestämmelsen i 10 kap. 62 § vattenlagen, få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som

noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn

till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara avslutad inom fem år därefter eller före år

1935 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet skall

gäldas samfäldt och finnes var och ens deltagningsskyldighet

angiven som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller genom offentlig

auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken

därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas

i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill

hörande handlingar; entreprenören bör kunna sätta godkänd

borgen för sitt åtagande;

att ränsningar av brunnar och utlopp skola när så krävas verkställas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbetet så mycket vatten ej på en

gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översvämning

eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas förrän de besiktigats och godkända av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Lilla Bedinge nr 1 och 21 m.fl. hemman av år 1929";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingiive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som kla-

ganden vill åberopa till stöd för Ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Lilla Bedinge den 9 december 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Evald Sånesson.

Anders Sonesson.

1. The first part of the report is a general introduction.

2. The second part is a detailed description of the project.

3. The third part is a discussion of the results.

4. The fourth part is a conclusion.

5. The fifth part is a list of references.

6. The sixth part is a list of appendices.

7. The seventh part is a list of figures.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	35/3072 mkl. Lilla Bedinge ²¹															
	Jöns Larsson															
1	åker, mylla på sand ygl. lira	95	-					95	-							
	7/6/44 mkl. L. Bedinge ²²															
	Jöns Larsson															
2	åker, mylla på sand	10	02					10	02							
	7/6/44 mkl. L. Bedinge ²³															
	Jöns Larsson															
3	åker, mylla på sand	10	02													
4	väg, imp							10	02					03	50	
	1/128 mkl. L. Bedinge ¹⁸															
	Pils Isberg															
5	åker, imp													24	50	
6	" mylla på sand	80	-					80	-							
	1/16 mkl. L. Bedinge ⁵															
	Jöns Hansson, vth															
7	åker, mylla på sand	44	-													
8	" " "	82														
9	" imp													57	-	
10	väg, imp													02	-	
11	åker, mylla på sand	30	-					1	56	-						
	5/96 mkl. L. Bedinge ²															
	Tapi							3	57	04				87	-	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa			Impedi- menter			
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Tjpi							3	51	04			87	-
	Jöns Hansson, söke													
	12 åker, mylla på sand		54	-					54	-				
	5/144 mth. L. Bedinge 1 ¹²													
	Jöns Hansson, söke													
	13 åker, mylla på sand		80	-										
	14 " " "		42	-					122	-				
	1/48 mth. L. Bedinge 1 ¹⁵													
	Anders Mattensson söke													
	15 åker, mylla på sand		45											
	16 " " "		45											
	17 väg, imp								90	-			05	-
	Ans. L. Bedinge 3 ¹⁵													
	Ola Larssons storbhus:													
	Fru Ola Larsson, bevil													
	Ola i Skivarp, Aug.													
	Ola, Fru Blenda Jöns													
	son i Bedinge och Fru													
	Ola Fälsä.													
	19 tomtefrädlg., imp												16	70
	Ans från L. Bedinge 3 ⁷													
	Per Rosengren													
	Tjpi							6	17	04			1	08.70

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Tjäre							6	17	04				1	08	70
20	tomt och trädg., imp														08	-
	Ans. från Lilla Bedinge 3 ⁷															
	Fru Selma Larsson															
21	tomt och trädg., imp														07	50
	Ans. från L. Bedinge 3 ⁷															
	Fru Anna Olsson															
22	åker, imp														41	-
23	tomt och trädg., imp														13	50
	Ans. fr. Lilla Bedinge 3 ⁷															
	Valdemar Johansson															
24	tomt och trädg., imp														09	70
	Ans. fr. Lilla Bedinge 3 ⁷															
	Lilla Bedinge Missionförening															
	Ordf. Edv. Svärd.															
25	tomt, imp														02	50
	15/1024 mbl. L. Bedinge 35 ⁷															
	Hans Nilsson.															
26	åker, imp														15	-
	b väp. "														03	-
27	åker imp														1	02
28	tomt och trädg., imp														20	-
29	åker, mylla på sand															
	Ansändr. Lilla Bedinge 21 ⁸															
	Tjäre							6	63	04				3	30	90

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	<i>Tjuti</i>							6	62	04				3	30	90
	<i>N. Larsson, sålt</i>															
30a	<i>åker, mylla på sand</i>			09	50											
b	<i>" " "</i>			01	50											
32	<i>åker, imp</i>							11	-					30	-	
	<i>Ass. L. Bedlinge 21¹⁸, kallat Skallapöti n: 21</i>															
	<i>ass. fr. 3/32 mtl. 21⁴ & 2/32 mtl. 21⁵</i>															
	<i>H. Berg</i>															
31	<i>Tomt och trädg., mylla på sand</i>			05	60			05	60							
	<i>Ass. L. Bedlinge 21⁶, kallat</i>															
	<i>Skandhem n: 21 ass. fr. 21⁴ & 21⁵</i>															
	<i>Bernt Larsson</i>															
33	<i>åker, mylla på sand</i>			24	-											
34	<i>Tomt, " "</i>			15	-											
35	<i>åker, imp</i>													39	-	
36	<i>" "</i>													23	-	
37	<i>väg, imp</i>							39	-					04	50	
	<i>ass. fr. 1/32 mtl. 21³⁴ & 21¹²</i>															
	<i>Vilhelm Villén</i>															
38	<i>åker, imp</i>													12	-	
	<i>ass. fr. 1/2 mtl. 21¹² & 21³³</i>															
	<i>Vilhelm Villén</i>															
	<i>Tjuti</i>							7	17	64				4	39	40

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurer nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<i>Tjupå</i>							7	17	64				4	39	40
	39 åker, imp.														12	-
	av 5/16 mtl. L. Bedinge 21, 21 ¹⁷ 32															
	<i>Vilhelm Villén</i>															
	40 åker, imp.														13	50
	41 väg, imp.														04	-
	42 åker, imp.														20	-
	43 tomt, imp.														05	50
	44 tomt och trädg.		06	-												
	45 åker, mylla på sand		22	-				28	-							
	1/16 mtl. L. Bedinge 20 ⁸															
	<i>Jöns Hansson, svte.</i>															
	46 åker, mylla på sand		70	-												
	47 " imp.														20	-
	48 väg, imp.														08	-
	49 åker, mylla på sand		82	-												
	50 " imp.							1	52	-					44	-
	1/16 mtl. L. Bedinge 23 ⁵															
	<i>Nils Hansson</i>															
	51 åker, mylla på sand		77	-												
	52 " imp.							77	-						25	-
	1/64 mtl. L. Bedinge 23 ⁴															
	<i>Tjupå</i>							9	74	64				6	41	40

Lp nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	<i>Tjörne</i>							9	74	64				6	41	40
	<i>Gustaf Lomman</i>															
53	åker, mylla på sand	79	-													
54	åker, imp.														03	50
55	tomt, imp.							79	-						10	50
	<i>1/32 mtl. L. Bedinge 23³</i>															
	<i>Hans Sjögren, sök</i>															
56	åker, mylla på sand	46	-													
57	" " "	90	-													
58	" " "	65	-					2	01	-						
	<i>68/1000 mtl. L. Bedinge 57⁴</i>															
	<i>Hans Sjögren, sök</i>															
59	åker, mylla på sand	30	-													
60	" " "	92	-													
61	" " "	35	-													
62	" " "	53	-													
63	" " "	1	02	-												
64	" " "	37	-													
65	tomt o' trädg.	35	-													
66	väg imp.														11	50
68	åker, mylla på sand	40	-													
69	" " "	16	-													
	<i>Tjörne</i>	4	40					12	54	64				6	66	90

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Tapi.	4	40	-				12	54	64					6	66	90
71	åker, mylla på sand		08	-													
73	" " "		10	-													
75	" " "		38	-													
78	äng, mylla på sand					34	-										
79	" , imp					34	-									10	50
81	" "															40	50
82	" "															52	-
83	" "															17	-
84	" , mylla på sand					30	-										
85	åker, " "	1	09	-													
86	väg, imp.							6	05			64	-			14	-
1/32 mtl. L. Bedinge 23 ³																	
Hans Sjögren, rote.																	
67	åker, mylla på sand		45	-													
70	" " "		40	-													
72	" " "		22	-													
74	" " "		20	-													
76	" " "		37	-													
77	" " "		59	-													
80	äng, imp.							2	23	-						67	-
Summa								20	82	64		64	-		8	67	40

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sept													3580 40
5/144 mbl. L. Bedinge 1 ¹²													
Jens Hansson sörk													
13	äker, mylla på sand	80	-	2000	0.6	1200	960	-	1	2000	1600	-	640 -
14	" " "	42	-	2000	0.7	1400	588	-	1	2000	840	-	252 -
S. ma		1	22	-			1548	-			2440	-	892 - 892 -
1/48 mbl. L. Bedinge 1 ¹⁵													
Anders Mårtensson sörk													
15	äker, mylla på sand	45	-	2000	0.6	1200	540	-	1	2000	900	-	360 -
16	" " "	45	-	2000	0.8	1600	720	-	1	2000	900	-	180 -
S. ma		90	-				1260	-			1800	-	540 - 540 -
15/1034 mbl. L. Bedinge 35 ⁷													
Hans Nilsson													
29	äker, mylla på sand	45	-	2000	0.2	400	180	-	1	2000	900	-	720 -
S. ma		45	-				180	-			900	-	720 - 720 -
Arvids L. Bedinge 21 ⁸													
R. Larsson, sörk													
30	äker, mylla på sand	09	50	2000	0.2	400	38	-	1	2000	190	-	152 -
6	" " "	01	50	2000	0.2	400	6	-	1	2000	30	-	24 -
S. ma		11	-				44	-			220	-	176 - 176 -
Arvids L. Bedinge 21 ¹⁸													
Karl Håkansson m. 1000.													
Jens 3/32 mbl. 21 och 2/32 mbl. 31 ⁴													
H. Borg													
31	jord i käd, mylla på sand	05	60	3000	0.2	600	33	60	1	3000	168	-	134 40
S. ma		05	60				33	60			168	-	134 40 134 40
Arvids L. Bedinge 21 ⁴ Katt													
Hansson m. 1000. 21, 21 ⁴													
Erik Jönsson													
33	äker, mylla på sand	24	-	2000	0.2	400	96	-	1	2000	480	-	384 -
34	jord i käd, " "	15	-	3000	0.2	600	90	-	1	3000	450	-	360 -
S. ma		39	-				186	-			930	-	744 - 744 -
Sept.													7086 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<u>Tupé</u>															7086	80
Ar 5/16	mhl. L. Bedinge 1 ¹⁷ 32																
	<u>V. Willén</u>																
44	koml i hädg. mylla på sand	06	-	3000	0.2	600	36	-	1	3000	180	-	144	-			
45	äker, mylla på sand	22	-	2000	0.2	400	88	-	1	2000	440	-	352	-			
	<u>S. ma</u>	28					124	-			620	-	496	-	496	-	
1/16	mhl. L. Bedinge 30 ⁸																
	<u>Jons Hansson, ikt</u>																
46	äker, mylla på sand	70	-	2000	0.2	400	280	-	1	2000	1400	-	1120	-			
49	" " "	82	-	2000	0.2	400	328	-	1	2000	1640	-	1312	-			
	<u>S. ma</u>	152	-				608	-			3040	-	2432	-	2432	-	
1/64	mhl. L. Bedinge 23 ⁵																
	<u>Nils Hansson</u>																
51	äker, mylla på sand	77	-	2000	0.2	400	308	-	1	2000	1540	-	1232	-			
	<u>S. ma</u>	77	-				308	-			1540	-	1232	-	1232	-	
1/64	mhl. L. Bedinge 23 ⁴																
	<u>Gustaf Jönsson</u>																
53	äker, mylla på sand	79	-	2000	0.2	400	316	-	1	2000	1580	-	1264	-			
	<u>S. ma</u>	79					316				1580		1264	-	1264	-	
1/32	mhl. L. Bedinge 23 ³																
	<u>Hans Jögren, ikt</u>																
56	äker, mylla på sand	46	-	2000	0.4	800	368	-	1	2000	920	-	552	-			
57	" " "	90	-	2000	0.5	1000	900	-	1	2000	1800	-	900	-			
58	" " "	65	-	1600	0.7	1120	728	-	1	1600	1040	-	312	-			
67	" " "	45	-	1600	0.6	960	432	-	1	1600	720	-	288	-			
	<u>S. ma</u>	246	-				2428	-			4480	-	2052	-	2052	-	
61/1000	mhl. L. Bedinge 57 ⁴																
	<u>Hans Jögren ikt</u>																
59	äker, mylla på sand	30	-	2000	0.4	800	240	-	1	2000	600	-	360				
	<u>Tupé</u>	30					240				600	-	360			1456280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Tupē</i>		30					240				600	-	360	-	14562	80
60	äker, mylla på sand		92	-	2000	0,5	1000	920	-	1	2000	1840	-	920	-		
61	" " "		35	-	1600	0,7	1120	392	-	1	1600	560	-	168	-		
62	" " "		53	-	2000	0,5	1000	530	-	1	2000	1060	-	530	-		
63	" " "	1	02	-	2000	0,5	1000	1020	-	1	2000	2040	-	1020	-		
64	" " "		37	-	1600	0,7	1120	414	40	1	1600	592	-	177	60		
65	tomtö hädy. " "		35	-	3000	0,6	1800	630	-	1	3000	1050	-	420	-		
68	äker, mylla på sand		40	-	1600	0,7	1120	448	-	1	1600	640	-	192	-		
	<i>S. ma</i>	4	24					4594	40			8382	-	3782	60	3782	60
	<i>Vikessträck. F-G.</i>													<i>Summa</i>		18350	40
<i>61/1000 mkl L. Bedinge 57⁴</i>																	
	<i>Hans Sjögren, rik</i>																
69	äker, mylla på sand		16	-	1200	0,6	720	115	20	1	1200	192	-	76	80		
71	" " "		08	-	1200	0,6	720	57	60	1	1200	96	-	38	40		
73	" " "		10	-	1200	0,6	720	72	-	1	1200	120	-	48	-		
75	" " "		38	-	1200	0,6	720	273	60	1	1200	456	-	182	40		
78	äng " "		34	-	800	0,3	240	81	60	0,7	560	190	40	108	80		
84	" " "		30	-	800	0,1	80	24	-	0,5	400	120	-	96	-		
85	äker " "	1	09	-	1200	0,7	840	915	60	1	1200	1308	-	392	40		
	<i>S. ma</i>	2	45	-				1539	60			2482	40	942	80	942	80
<i>1/32 mkl L. Bedinge 23³</i>																	
	<i>Hans Sjögren, rik</i>																
70	äker, mylla på sand		40	-	1200	0,6	720	288	-	1	1200	480	-	192	-		
72	" " "		22	-	1200	0,6	720	158	40	1	1200	264	-	105	60		
74	" " "		20	-	1200	0,6	720	144	-	1	1200	240	-	96	-		
76	" " "		37	-	1200	0,6	720	266	40	1	1200	444	-	177	60		
77	" " "		59	-	800	0,1	80	47	20	0,5	400	236	-	188	80		
	<i>S. ma</i>	1	78	-				904	-			1664	-	760	-	760	
												<i>Summa</i>				1702	80
<i>Sammandrag</i>																	
<i>A-B-D-F, B-6 och 2-2</i>																	
<i>F-G</i>																	
																18350	40
																1702	80
												<i>Summa</i>				20053	20

Lilla Bedinge den 9 december 1929


på tjänstens vägnar:

Erik Berggren

Biträdande gode män:

Anders Jonsson

Edvard Jönsson



KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Dikessträck. A-B-D-F, B-G och D-E</u>								
0-20)-0-2+87	307	22.5 cm (9") rör	lm.	307	2.-	614	-	
		för gräv. i mylla på sand o grus						
		i ngt. lera, rörens lägg. o igenfylling	307	1.25	383	75		
2+87-6+13	326	30 cm. (12") rör	lm.	326	2.75	896	50	
		för gräv. i mylla på sand o grus						
		rörens lägg. o igenfylling	lm.	326	1.50	489	-	
6+13-6+20	7	för gräv. o rörens lägg. under väg:						
		7 m. rör 12" d 2.75	19.25					
		för lägg. o vägens ordn.	30 75					
			50:-					
		gäddas av vägdylselren						
6+20-7+20	100	för 30 cm (12") rör	lm.	100	2.75	275	-	
		" gräv. m. m.	lm.	100	1.50	150	-	
0+17+20)-20+68	68	12.5 cm. (5") rör	"	68	1.-	68	-	
		för gräv. m. m.	lm.	68	1.-	68	-	
2+87+15)-16+78	178	12.5 cm. (5") rör	"	178	1.-	178	-	
		för gräv. m. m.	lm.	178	0.75	133	50	
0-20), 0+17, 0+80, 1+70, 2+30, 2+87 4+50, 6+13, 16+78 och 20+68		intagsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 m. med botten 0.5 m. under rör. samt för sedda med lerk av armerad betong skivor med fältsar och ngt. kupig						
	986	Tepi			3255 75			

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	986	Sept.			3255	75		
		översida	10	40.-	400	-	3655	75
		för oförutsedda fall m.m.					364	25
	986			Summa	4020	-		
		<u>Dikessträckan F-G.</u>						
7+20-9+40	220	30 cm. (12") rör	220	2.75	605	-		
		för grän. i sand	220	1.25	275	-		
8+50		intagningsbrunn lika föregående			40	-		
9+40		omman. av rör med stensättn.			50	-		
9+40-9+65	25	grän. i sand o grus	1		25	-	995	-
		för oförutsedda fall m.m.					95	-
	245			Summa	1090	-		
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A-B-D-F, B-G och D-G.			4020	-		
		" " F-G.			1090	-		
		Summa			5110	-		
		<u>Beträknad tilläggskostnad om diket slutar vid F</u>						
		ommaning av rören i betong med stensättning			50	-		
		Summa			50	-		
		Lida Bedinge den 9 december 1929						
		på tjänstens vägnar:						
		Gunnar Berggren						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikeshäck. A-B-D-F, B-bak 8-6</u>							
	0-20	-		1.40			
	0	20		1.35			
	+17	17		1.50			F.P. = 10.22
	+50	33		1.75			
	+80	30		1.70			
	1	20		1.70			
	+50	50		1.90			
	+70	20		1.80			
	2	30		1.70			
	+30	30		1.60			
	+50	20		1.60			
	+87 = 15	37		1.50		X	
	3	13		1.45			
	+50	50		1.20			
	4	50		1.40			
	+50	50		1.30			
	5	50		1.45			
	+50	50		1.90			
	6	50		2.25			
	+50	50		1.95			
	7	50		2.10			
	Sept	720					

22.5 cm. (19") höj

30 cm. (12") höj

Dikets beteckning	Avvägnings- löns n:r	Längd mellan påläarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten- bredd	dagbredd	
<i>Sepet</i>		726			30cm (12") <i>nör</i>		
	7+20	20		1.66	✓		
	0+17 = = 20	—		1.30			
	20+68	68		1.30	↑ 12.5cm (5") <i>nör</i> ↓		
	2+87 = = 15	—		1.45	→		
	+50	50		1.50			
	16	50		1.40			
	+50	50		1.30			
	+78	28		1.40	← 12.5cm (5") <i>nör</i>		
	<u>I. m. 986</u>						
<u><i>Dikeshäcken F. G.</i></u>	7-20	—		1.60			
	+50	30		1.80			
	8	50		1.85			
	+50	50		1.65			
	9	50		2.00			
	+40	40	{ 1:1.5 {	2.15 2.30	0.3 ✓	7.20	
	+50	10	"	1.10	"	3.60	
	+65	15	"	—	"	—	
	<u>I. m. 245</u>						
<i>Lilla Bedinge den 9 december 1929</i>							
<i>på Hjarnstens vägnas</i>							
<i>Herrn Berggren.</i>							

Kashnads fördelningslängd

Plummanets			Figures namn	Helt. ang. stötk	Abg. figur- nummer	Fiskalt. vign. stötk		Fiskalt. vign. stötk	Bekantskaps- skatt		Bekantskaps- skatt		Bekantskaps- skatt	Bekantskaps- skatt	
registernr.	manat	namn				2	3		4	5	6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dikensstr. A-B-D-6, B-6 och D-6.															
21	35	L. Bedinge	Jöns Larsson	-	1	760	-	0.22	179	168	56	3.30	16	98	
22	3072														
22	7	st	st	-	2	100	20	"	22	23	0.44	2	26		
23	6144														
23	7	st	st	-	3	100	20	"	22	23	0.44	2	26		
18	6144														
18	128	st	Nils Isberg	-	6	1120	-	"	248	41	4.86	25	01		
5	1	st	Jöns Hansson	st	7, 8, 11	1260	-	"	279	46	5.47	28	15		
7	16	st	st	st	12	540	-	"	119	77	2.34	12	04		
12	5/96	st	st	st	13, 14	892	-	"	197	84	3.87	19	92		
15	5	st	st	st	15, 16	540	-	"	119	77	2.34	12	04		
15	144	st	Anders Mårtensson	st	29	720	-	"	159	69	3.12	16	06		
1	1/48	st	Hans Nilsson	-	30 a, b,	176	-	"	39	04	0.76	3	91		
35	15	st	st	-	31	134	40	"	29	81	0.58	2	99		
8	1024	st	st	-	33, 34	744	-	"	165	01	3.23	16	62		
21	ans	st	st	-	44, 45	496	-	"	110	01	2.15	11	07		
21	ans	st	st	-	46, 49	2432	-	"	539	40	10.56	54	35		
21	ans	st	st	-	51	1232	-	"	273	25	5.35	27	58		
21	ans	st	st	-	53	1264	-	"	280	35	5.49	28	25		
21	ans	st	st	-	56-58, 67	2052	-	"	455	12	8.91	45	85		
21	ans	st	st	-	59-65, 68	3787	40	"	840	05	16.44	84	61		
21	ans	st	st	-		18,350	40		4070	-					
Dikensstr. F-G.															
4	61	L. Bedinge	Hans Jägren	st	69, 71, 73, 75, 78, 84, 85	943	80	0.21	1076	575	82	11.27	58		
3	1000														
23	1132	st	st	st	7072, 7476, 77	760	-	"	464	18	9.08	46	73		
Summa						1.702	80		1.046	-	100	-	574	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sammandrag										
21-33		L. Bedinge	Jöns Larsson	-	1-3	960	40		213	02	4,16	21	50
18		82	Nils Isberg	-	6	1120	-		248	41	4,86	25	01
		82	Jöns Hansson	sök	7,8,11-14,46,49	5124	-		1136	47	22,24	114	46
15		82	Anders Håkansson	sök	15,16	540	-		119	72	2,34	12	04
3		82	Hans Nilsson	-	29	920	-		159	69	3,12	16	08
35		82	A. Larsson	sök	30, 6	176	-		39	04	0,76	3	91
8		82	H. Borg	-	31	134	40		29	81	0,58	2	99
21		(Hollingsm.)	Ernst Svensson	-	33,34	744	-		165	01	3,23	16	42
		L. Bedinge	V. Vistin	-	44,45	496	-		110	01	2,15	11	02
		(Handlaren)	Nils Hansson	-	51	1232	-		273	25	5,36	27	53
23		82	Gustaf Svensson	-	53	1264	-		280	35	5,49	28	25
4		82	Hans Sjögren	sök	54-65,67-69,71,72,75,78,84	7542	40		2335	12	48,76	235	19
3				85									
34				Sum.		20,053	20		5,110	-	100.-	514	43
57													

Lilla Bedinge den 9 december 1929
 på tjänstens vägnar:
 Ernst Berggren

Biträdande gode män:
 Anders Svensson Ewald Larsson

Kallelse.

Nedanskrivna sakkägare värda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Jöns Hansson, Bedinge, onsdagen den 20 innevarande november kl. 10 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till nr 1 och 21 Lilla Bedinge i Lilla Bedinge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 2 november 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes:

L. Bedinge	Anders Mårtensson	Anders Mårtensson
do nr 1	Jöns Larsson	Jöns Larsson
do	Nils Nilsson	Nils Nilsson
do	Ola Sörenssons sterbhus:	
	Fru Karna Sörensson	Karna Sörensson
	Frk. Ingeborg Sörensson	Ingeborg Sörensson
do nr 1	Nils Isberg	Nils Isberg
do nr 35	Hans Nilsson	Hans Nilsson
do	Anton Larsson	Anton Larsson
do	Ernst Svensson	Ernst Svensson
do	V. Villén	Vilhelm Vilén.
do	Jöns Hansson	Jöns Hansson

L. Bedinge	Nils Hansson	Nils Hansson
do	Gustaf Svensson	Gustaf Svensson
do nr 14,23,31	Hans Sjögren	Hans Sjögren
do nr 20	Nils Nilsson	Nils Nilsson
do	Gösta Liljegren	Gösta Liljegren
do	Anders Persson	Anders Persson
do	Mårten Roskvist	Mårten Roskvist
do	Ola Larssons sterbhus:	
	Fru Elsa Larsson	Elsa Larsson
skivarp	Emil Olsson	Emil Olsson
	Aug. Olsson	vistelseort okänd
Bedinge	Fru Bledna(Olof)Jönsson	Blenda Jönsson
do	Fru Elin Fält	Elin Fält
do	Per Rosengren	Per Rosengren
do	Fru Selma Larsson	Selma Larsson
do	Fru Anna Olsson	Anna Olsson
do	Valdemar Isaksson	Valdemar Isaksson
do	Edv. Svärd	Edvin Svärd
Missionshus		
L. Bedinge	H. Borg	Helge Borg
do	Albin Lindvall	Albin Lindvall
do	Elof Persson	Elof Persson
do	Handl.Rudolf Vincent	Rudolf Vincent
	Ankefru Kersti Vincent	Kerstin Vincent
do	Oscar Olsson	Oscar Olsson
skjutbana		

Att förestående personer blivt delgivna denna kallelse

Intyga: 1929

Lilla Bedinge den 7 november 1929.

J. M. Furbäck.

And. Lindvall.

Fjärdingsman.

Stämningssman.

Emil Olssons i Skivarp namnteckning bevittnas: den 6/11 -29.

Albert Tancred.

J. M. Furbäck

Fjärdingsman.

Fjärdingsman.

Oskar Olssons namnteckning bevittnas: den 6/11 1929.

Magnus Andersson.

J. M. Furbäck

Fjärdingsman.

Fjärdingsman.

K a l l e l s e .

Ordf. i Vemmenhög härads vägstyrelse Herr Axel Pehrsson

Bramstorp Södra Åby, varder härigenom kallad att i egenskap av
sägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstådes-
komma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos
lantbrukaren Jöns Hansson, Bedinge, onsdagen den 20 innevarande

november kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet
förordnad syn för torrläggning av mark till Lilla Bedinge nr 1 och 21
m.fl. hemman uti Lilla Bedinge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus
län.

Lund den 2 november 1929.

Ernst Berggren.

statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Bramstorp s. Aby den 4 november 1929.

Axel Fehrsson.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär
icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 9 december 1929 av-
slutad laga syneförrättning angående företag, avseende "Torrläggning av
mark till Lilla Bedinge nr 1 och 21 m.fl. hemman av år 1929" uti Lilla
Bedinge socken, Malmöhus län ; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 26 februari 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redog. gm. stpl 0:75
Stämpel 1:-
Summa kronor 1:75

Rätt avskrift bekräftar
David Larsson
Lantbruksingenjör

237 godk.

270
31

M 2-0243

10370

DIARIE Nr
KONTRAKT. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1931 för

"torrläggning av mark till Lilla Bedinge nr 1 och 21 m.fl.
hemman av år 1929" i Lilla Bedinge socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ett lån av fyratusenettundraåttio (4.180)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusenfemhundrafyrtio (1.540) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av lantbruksingenjören
E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, haft undertecknad *e*, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag *a* och förbind ^{OSS} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lilla Bälunge den 18 december 1931

Hans Sjögren
Agens av 4000 m. Lilla Bälunge nr 31
och 132 m. Lilla Bälunge nr 23.
tax. värde 20.000 kronor

Albert Olsson
Agens av 5422 m. nr 12 Lilla Bälunge
och 16 m. nr 20 Lilla Bälunge
tax. värde 53.000 -

Anton Larsson
Agens 72048 m. nr
71024 m. nr 35 Lilla Bälunge
och 1000 m. nr 21 Lilla
Bälunge
tax. värde 7200 -

Att Hans Sjögren, Albert Olsson och
Anton Larsson

i bägges närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Östra Torp

Adress

Östra Torp

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 april 1932

Carl Larsson

Carl Larsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

273/6)

Förteckning

Över fastigheters tillhörande tvärläggningsföretaget " tvärläggning
av mark till Lilla Bedinge m. 1 och 2/ m. fl. hemman av år 1929,
till vilken län från statens avdikningslänsfordr sökes.

Maatal	Registrationsnummer	Fastighetsnamn	Jordägare
		L. Bedinge socken	
$\frac{35}{3072}$	121	L. Bedinge	Jöns Larsson
$\frac{7}{6144}$	122	"	" "
$\frac{7}{6144}$	123	"	" "
$\frac{1}{128}$	118	"	Nils Isberg
$\frac{1}{16}$	15	"	Jöns Hansson
$\frac{5}{96}$	17	"	" "
$\frac{5}{144}$	112	"	" "
$\frac{1}{48}$	115	"	Anders Mårtensson
$\frac{15}{1024}$	357	"	Hans Nilsson
o avr.	218	"	Antoni Larsson
* "	218	Härnäsliena } L. Bedinge	Ernst Lovén
av 2/17 & 2/32			W. Wilén
$\frac{1}{16}$	208	"	Jöns Hansson
$\frac{1}{61}$	235	"	Nils Hansson
$\frac{1}{64}$	234	"	Gustaf Lovén
o $\frac{1}{32}$	233	"	Hans Sjögren
o $\frac{6}{1000}$	574	"	" " ✓

* Avskindad från L. Bedinge 214 och 215

1932 den 28 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Förordnings namn "Torrläggning av mark till Lilla Bedinge nr 1 och 21 m.fl. hemman av år 1929" i Lilla Bedinge socken av Salmsåhus län.

Vän 4.180 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma upptagna fastigheter.


Socken, by och hemman	Mental	Register-nummer	Ägares namn
<u>Lilla Bedinge socken</u>			
Lilla Bedinge	1/16	1 ⁵	Jöns Hansson
" "	5/96	1 ⁷	B:mo
" "	5/144	1 ¹²	B:mo
" "	1/48	1 ¹⁵	Anders Rårtensson
" "	1/128	1 ¹⁸	Nils Isberg
" "	35/3072	1 ²¹	Jöns Larsson
" "	7/6144	1 ²²	B:mo
" "	7/6144	1 ²³	B:mo
" " Strandhem avs. *)		21 ⁶	Ernst Svensson
" "	"	21 ⁸	Anton Larsson
" "		av 21 ¹⁷ " 21 ³²	N. Wilén
" "	1/16	20 ⁸	Jöns Hansson
" "	1/32	23 ³	Hans Sjögren
" "	1/64	23 ⁴	Gustaf Svensson
" "	1/61	23 ⁵	Nils Hansson
" "	15/1024	35 ⁷	Hans Nilsson
" "	61/1000	57 ⁴	Hans Sjögren

*) Avsöndrad från L. Bedinge 21⁴ & 21⁵

Stockholm den 28 april 1932.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 28/4/1932

270
31

10371

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1932

B e v i s

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag benämmt "Torrlägg-
ning av mark till Lilla Bedinge nr 1 och 21 m.fl. hemman av år 1929"
uti Lilla Bedinge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 26 juni 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.540 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.180 kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: Jöns Hansson, nr 1 Lilla Be-
dinge, Bedinge.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget
befunnits utfört enligt det upprättade och fastställda förslaget
varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund 1 februari 1932.

Daniel Larsson
e. lantbruksingenjör.

