Blad 1.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 2 November 1931 fast-
ställd till efterrättelse vid
arbetets utförande
Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Förslag till torrläggning av mark till Lilla Uppåkra, Stora Uppåkra och Kjerups byar uti Stora Uppåkra socken av Bara härad, Malmöhus län, upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av

Statens lantbruksingenjör

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

M 3*0244 1

Nr 264 Malmöhus 3 rite

Blad 2.

Förslag till torrläggning av mark till Lilla Uppåkra, Stora Uppåkra och Kjerups byar uti Stora Uppåkra socken av Bara härad, Malmöhus län, upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av

Emil Romin

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Majits nådiga brev
den 29 mars 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 10 dec 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Längdskala 1:4000.


100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.







NTH. Nr 002

M 3*0244 2


Nr 264 Malmöhus 3 rote

Förslag till torrläggning av mark till Lilla Uppåkra, Stora Uppåkra och Kjerups byar uti Stora Uppåkra socken av Bara härad och Malmöhus län,


upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av

Statens lantbruksingenjör.


Förslag till ägovägstrumma vid 2+50, 4+50, 6+35 7+65.
Sk. = 1:50.




Förslag till ägovägstrumma vid 21+64.
Sk. = 1:50.




Förslag till underbyggnad av ägovägstrumma vid 24+76.
Sk. = 1:50.




Förslag till ägovägstrumma vid 12+79.
Sk. = 1:50.




Förslag till ägovägstrumma vid 25+95.
Sk. = 1:50.




Förslag till brunnar.
Sk. = 1:50.



Förslag till ommurning av utlopp.
Sk. = 1:50.



Skala 1:50.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 nov 1931 fastställd till
vidare efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 dec 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

KTN. Nr C03
M 3*0244 3

Nr 264 Malmöhus 3 sitt

Låna
den

M 3*0244

238/31 Konv

Handlingar

angående torrläggning av mark till LILLA och STORA UPPÅKRA samt HJERUPS byar uti Uppåkra socken av Bara härad och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1929.

Innehåller Sektionen (61) Skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Uppåkra Lilla n:r 2 och 11 m.fl. hemman.

År 1929 den 31 oktober inställde sig undertecknad hos Patron O. Ch. Christensen å Åkerslunds gård för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Uppåkra Lilla n:r 2 & 11 m.fl. hemman uti Uppåkra socken av Bara härad av Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

O. Ch. Christensen för Stora Uppåkra n:r 5, Åkerslunds gård kallad,

Erik Johansson för Uppåkra Lilla n:r 12,

Jöns Jönsson för Uppåkra Lilla n:r 2,

och av övriga sakägare:

Alfred Nilsson som arr. av kronoegendomen Hjerup n:r 7,

Anders Larsson för Uppåkra Stora n:r 6,

Artur Anderssom som arr.av do n:r 6,

Fru Anna Stjärnfeldt för Uppåkra Lilla n:r 1,

Erik Pålsson " do n:r 1,

Ola Nilsson " do n:r 4 & 8,

Nils Bengtsson " do n:r 12,

Malte Lind " do n:r 12,

Kyrkoherde Sture Fjellander för Hjerup n:r 8^{40}, 8^{81}

Julius Bengtsson för Hjerup n:r 5,

Elof Bengtsson för Uppåkra Lilla n:r 12,

Bara härads vägstyrelse genom v.ordföranden härads-domaren Anders Nilsson enl. protokollsutdrag Bil.A & B, som kronoombud Herr Landsfiskal Erik Grimlund enl. för-ordnande av den 23 oktober 1929, Bil. C.

som gode män Herrar Mårten Pålsson i Stanstorp och Nils Jönsson även i Stanstorp, vilka bägge avlagt före-skriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte an-sökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. D.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något

laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig härtill ej någon villig.

§ : 5

Sökandena yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.

§ : 6

Herr Christensen ville dock åtnöja sig med den torrläggning som den gamla landsvägstrummans botten tillläte.

§ : 7

Det skulle antecknas att den i företaget ingående egentliga landsvägstrumman hade tillkommit före år 1880, men däremot tillökningen på bägge sidor omkring år 1926. Den i företaget ingående bygdevägsbron Hjerup – Lomma hade tillkommit omkring år 1910. Den ovan desamma liggande marken hade varit av åkers natur vid desammas tillkomst.

§ : 8

Kyrkoherde Fjellander önskade att diket helst skulle täckas genom hans mark dels därför att en häck lade hinder för utvidgningen av diket i den norra sidan och dels därför att i södra sidan fanns en utfartsväg som redan vore så smal att någon förminskning av bredden å densamma ej gärna kunde tänkas. Dessutom ville han påpeka att den träbro som nu funnes nätt och jämt räckte över diket, varför han helst ville hava stenlandfäste under densamma eller och ny bro om utvidgningen av diket skulle erfodras.

§ : 9

Det skulle antecknas att brotrumman under vägen Uppåkra – Tottarp hade till (kommit) omkring 1912 och att ovanför densamma liggande marken även varit av åkers natur vid densammas tillkomst.

§ : 10

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag

hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 26 instundande november kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 11

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

M. Pålsson Nils Jönsson

Den 26 november 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och förljande sakägare:

Erik Johansson Lilla Uppåkra n:r 12,

Nils Bengtsson Lilla Uppåkra n:r 12,

Elof Bengtsson do n:r 12,

Malte Lind do n:r 12,

Eric Pålsson do n:r 1,

Fru Anna Stjärnfeldt do n:r 1 & 9 och för

Stora Uppåkra n:r 6,

Anders Larsson för St. Uppåkra n:r 6,

Patron O. Chr.Christensen för St. Uppåkra n:r 5,

Per Lindgren för Hjerup n:r 8,

Ernst Hörman " " n:r 8,

t.f. Kyrkoherde Sture Fjellander för Hjerup n:r 8,

som kronoombud Herr Landsfiskal Erik Grimlund enl.

förut inlämnat förordnande.

§ : 12

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ : 13

Avgavs följande utlåtande, Bil.E.

§ : 14

Till styrelse valdes Herrar O. Chr. Christenssen och Erik Johansson samt Fru Anna Stjärnfeldt av vilken den förstnämnda utsågs till sammankallande.

§ : 15

Patron O. Chr. Christenssen skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§ : 16

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 17

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

§ : 18

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett anslag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan .

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

M. Pålsson. Nils Jönsson.

Bil. A.

Utdrag ur protokoll hållet

vid Bara härads vägstyrelses

sammanträde den 29 okt. 1929.

- - - - - - - - - - - -

§ : 247.

Torrläggning.

Åkerslund – Uppåkra.

Från statens lantbruksingeniör hade, se

Bilaga § 247 litt. Rh,

inkommet en kallelse till torrläggningsförrättning vid Åkerslund i Uppåkra.

Styrelsen beslöt utse sim herr v.ordförande, häradsdomaren, Anders Nilsson, som sitt befullmäktigade ombud för denna förrättning.

- - - - - - - - - - - - -

Rätt utdraget intygas:

i tjänsten:

Gustaf Streiffert.

Bil. B.

Kallelse.

Ordf. i Bara härads vägstyrelse Herr Direktör W. de Shèrengrad, Lomma, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Åkerslunds gård, Uppåkra, torsdagen den 31 innevarande oktober kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Uppåkra Lilla n:r 2 och 11 m.fl. hemman uti Uppåkra socken av Bara härad och Malmöhus län.

Lund den 16 oktober 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Lomma den 18 oktober 1929

W. de Shèrengrad.

Bil. C.

Avskrift.

Till landsfiskalen i Arlövs distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång, bevaka Kungl. Majts och Kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen 1/2 mantal Hjärup n:r 7 i Uppåkra socken. Rapport, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan eventuellt kan klandra förrättningen.

Malmö i landskontoret den 23 oktober 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman. Sven Wigert.

Vidimeras:

på tjänstens vägnar:

Erik Grimlund.

Bil. D.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Uppåkra Lilla n:r 2 och 11 m.fl. hemman uti Uppåkra socken av Bara härad.

Uppåkra den 10 december 1927.

För Johan Johanssons sterbhus:

Hanna Johansson — Erik Johansson

Ernst Hörman — Jöns Jönsson

Trädgårdsmäst.i Hjerup Uppåkra. — L:a Uppåkra n:r 2

O. Chr. Christensen.

Åkerslunds gård.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 18 januari 1928.

Fr. Ramel.

Hj. Kjäll

Bil. E.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Majts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torläggning av mark till Lilla Uppåkra, Stora Uppåkra och Hjerups byar uti Stora Uppåkra socken av Bara härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rörläggning av ett mindre floddike i och för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överensstämmelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom diknings-företagets utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av

markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskada, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningsföretaget.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag, har denna grad blivit förlagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala är beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering

av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggnings-grader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnes även var och en delägares båtnads eller förbättringsvärden.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, och yrkandena i sammanträdes-protokollets § : 5 och 6 samt vid synegången och utgör nygrävningen av dikes-sträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A – B – C – D – E samt även rör-läggning av dikessträckan A – B – C, vilken blir billigare än öppet dike å denna sträcka, som framgår av kostnads-förslaget. Å den övriga dikessträckan har det däremot ej varit möjligt att föreskriva diket som täckt.

Å plankartan är dikets läge betecknad med en röd linie för täckt dike och tvänne paralella röda linier för öppet dike.

Å profilen är däremot det täckta diket betecknat med tvänne paralella röda linier och det öppna med en röd bottenlinie.

Intagningsbrunnar utmärkas å plankartan med små

röda cirklar och å profilen med en vertikal röd linie.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A	.....	50 hektar
" B	.....	85 "
" 6 + 25	.....	125 "
" 10 + 25	.....	195 "
" 21 + 64	.....	385 "
" 22 + 20	.....	450 "
" 23 + 20	.....	525 "

Avrinningen har beräknats till 0.8 liter pr. sekund och hektar och rördimensionerna för det öppna diket efter Ganguillet och Kutters formel för vattnets hastighet:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I}\right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten n= 0.03 skulle en bottenbredd av 0.3 m. med sidosläntav 1:1.25 vara fullt tillräcklig för hela sträckan. Den beräknade h.v.y. finnes insatt med en blå streckad linie.

För den täckta ledningen har en avrinning av 1.o liter pr. sekund och hektar beräknats och rördimensionen efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således ett 37.5 cm. (15") rör vara nödigt för sträckan A – B och ett 45 cm. (18") rör för sträckan B – C.

Vid 0, 9 + 64 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 2 + 89 och 4 + 50 insättas liknande brunnar men med en inre diameter av 0.8 meter med konisk överdel till 0.6 meters öppning.

För vägtrummorna äro följande dimensioner lämpliga:

vid 2 + 50, 4 + 50, 6 + 3 och 7 + 65 ett 60 cm.(24") rör

" 12 + 79 " 80 cm.(32") "

" 21 + 64 och 25 + 95 " 100 cm.(40") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen av fullgoda materialier i en blandning av 1:2.5:2.5 med armering av 3 st. ringar 8 m/m för 80 cm. och 100 cm. rör.

I rörledningen får ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

I företaget ingå 3 st. allmänna vägtrummor vid 10 + 29 å vägen Uppåkra - Tottarp, vid 21 + 69 å allmänna landsvägen Malmö - Lund och vid 26 + 60 å vägen Hjerup - Lomma, vilka alla ligga på nödigt djup och äro av tillräckligt stora dimensioner för den ovan dessa liggande markens torrläggning till lagenligt djup. Endast en stensättning i botten och slänter omkring vägtrumman vid 10 + 29 har varit nödigt att föreskriva.

En del enskilda vägtrummor har även varit nödigt att föreskriva till om eller nybyggnad i enlighet med upprättade ritningar.

I enlighet med bestämmelsen i 9 kap. 49 § av vatten-

lagen skall ersättning för mark som åtgår för det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och ens andel därav upptagen.

Likaledes skall ersättning med fulla värdet enligt samma paragraf utgå för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25 % av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

I enlighet med bestämmelsen i 11 kap. 95 § av vattenlagen skall sökanden innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en förtusen av värdeökningen eller båtnaden eller 24:85 kronor.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen, skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid enligt samma kapitels 24 §, förefinnes emellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan

på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bliva mindre därest annat område icke ingått i samfälligheten skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan	Kostnad	Förbättrings-värde	Relativ Kostnad
Särskild diknings kostnad.			
A – B – C – D	10.755:–	21.174:20	0.50793
D – E	4.630:–	3.677:30	1.25907
Summa:	15.386:–	24.851:50	0.61907
Egen utdikningskostnad.			
A – B – C – D + 330	11.085:–	21.174:20	0.52351
D – E – 330:–	4.300:–	3.677:30	1.16933

Av utredningen framgår att företaget lämpligast bör uppdelas i tvänne avdelningar

avd. I eller dikessträckan A – B – C – D + (18 + 50 – 19 + 50) efter den streckade bottenlinien med en relativ kostnad av 0.52351 kr. , och

avd. II eller dikessträckan D – E – förenämnda sträcka

efter den streckade bottenlinien med en relativ kostnad av 1.16933 kronor.

Angående yrkandet i sammanträdesprotokollets § : 8 hava synemännen ej kunnat bifalla detsamma i avseende på rörläggning, då detta skulle ställa sig för dyrt, men hava i stället å sträckan 26 + 66 - 26 + 86 föreskrivits en stensättning i botten och slänter enligt upprättad ritning.

Likaledes har en stensättning föreskrivits under den i samma paragraf omnämnda gångbron, varigenom den bör kunna bibehållas i sitt nuvarande skick.

Från 26 + 86 - gränsen utvidgas diket endast i den norra sidan.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, vilka noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara bragd till slut inom fem år därefter eller före år 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas samfält, dock med den inskränkningen beträffande dikningen i avdelning II som omförmäles i 7 kap. 27 § av vattenlagen, och finnes var och ens deltagningsskyldighet angiven i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infodrande av anbud eller å offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej får läggas närmre dikeskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfodras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång skall det utvidgas till lika del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälvten å varje; från 26 - 26 + 66 utvidgas dock diket endast åt söder, från 27 - 27 + 40

endast åt söder, från 27 + 40 – 29 + 20 åt norr, som framgår av sektionsritningarna;

att årliga ränsningar av det öppna diket och när så kräves av brunnar och utlopp skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp skall dock detta genast undanskaffas och avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbetet så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada å nedanför liggande dikessträcka derigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas förrän de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att i rörledningen några andra rör ej får inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas;

att företagets benämning skall vara"Torrläggning av mark till Lilla och Stora Uppåkra samt Hjerups byar av år 1929";

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfodras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen avslöts sina till Söderbygdens Vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Åkersholm den 26 /11 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

M. Pålsson. Nils Jönsson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	27/320 mtl.L.Uppåkera 12[5]															
	Hanna och Erik Johansson, sök.															
1	åker, mylla på lera o sand		72	–												
2	väg, imp.														04	–
3	åker, mylla på lera o sand		97	–												
4	" " " "		74	–												
5	" " " "		87	–												
6	" " " "		66	–												
7	" , imp.							3	96	–					47	–
	3/64 mtl.L.Uppåkera 12[6]															
	Nils Bengtsson.															
8	åker, mylla på lera o sand		50	–					50	–						
	av 3/64 mtl.L.Uppåkra 12[7]															
	Nils Bengtsson.															
9	åker, mylla på lera o sand		80	–					80	–						
	3/64 mtl.L.Uppåkra 12[7].															
	Elof Bengtsson.															
10	åker, mylla på lera o sand	1	oo													
11	" " " "	1	08													
12	" " " "		15	–												
13	" " " "		40	–												
14	dike, imp.							2	63	–					03	50
	Trpt.							7	89	–					54	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							7	89	—					54	50
	3/64 mtl. L. Uppåkra 12 3/4.															
	Malte Lind.															
15	åker, mylla på lera o sand		80	—												
16	" " " "		10	50												
17	dike, imp.														05	—
18	åker, mylla på lera o sand		05	—												
19	väg, imp.								95	50					08	50
	3/4 mtl. L. Uppåkra 4 1/4,															
	1/4 mtl. L. Uppåkra 8 1/4,															
	gemensam ägovidd															
	Ola Nilsson.															
20	åker, mylla på lera o sand		50	—												
21	" " " "		40	—												
22	dike, imp.														09	—
23	äng, mylla på lera och sand					03	50									
24	väg, imp.														02	—
25	äng, mylla på lera och sand					08	50									
26	" " " "					34	—									
27	åker, " " "		27	—												
28	" " " "		85	—												
29	" " " "		06	50												
	Trpt.	2	08	50		46	—	8	84	50					79	—

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	– – – Trpt.	2	08	50		46	–	8	84	50					79	–
30	väg, imp.														05	50
31	åker, mylla på lera och sand		72	–												
32	dike, imp.														03	–
33	åker, mylla på lera och sand		44	–				3	24	50		46	–			
	1/4 mtl. L. Uppåkra 1 2 .															
	Eric Pålsson.															
34	åker, mylla på lera och sand		39	–												
35	" " " "		53	–												
36	dike, imp.														05	–
37	åker, mylla på lera och sand		48	–												
38	" " " "		30	–												
39	" " " "		20	–												
40	väg, imp.														07	50
41	åker, mylla på lera och sand		41	–												
42	" " " "		47	–												
43	dike, imp.														04	–
44	åker, mylla på lera och sand		43	–												
45	" " " "		35	–				3	56	–						
	1/4 mtl. L. Uppåkra 1 3															
	Fru Anna Stjärnfeldt.															
46	åker, mylla på lera och sand		31	–												
	– – – Trpt.		31	–				15	65	–		46	–	1	04	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		31	-				15	65	-		46	-	1	04	-
47	åker, mylla på lera och sand		95	-												
48	" " " "	1	20	-												
49	dike, imp.														11	-
50	åker, mylla på lera och sand		97	-												
51	" " " "	1	27	-												
52a	" " " "	1	00	-				5	70	-						
1/2	mtl. L. Uppåkra 9[1]															
	Fru Anna Stjärnfeldt.															
52b	åker, mylla på lera och sand		01	-					01	-						
1/24	mtl. St. Uppåkra 6[5]															
	Fru Anna Stjärnfeldt.															
53	åker, mylla på lera och sand		72	-					72	-						
1/24	mtl. St. Uppåkra 6[4]															
	Anders Larsson.															
	arr. Artur Andersson.															
54	åker, mylla på lera och sand		57	-					57	-						
1/8	mtl. St. Uppåkra 6[3]															
	Fröken Elna Nilsson.															
55	åker, mylla på lera och sand		88	-												
56	dike, imp.								88	-					03	-
3/16	mtl. St. Uppåkra 2[16]															
	Trpt.							23	53	-		46	-	1	18	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							23	53	–		46	–	1	18	–
	Jöns Jönsson, sök.															
57	åker, mylla på lera	1	37	–												
58a	" " "		47	–												
b	" " "		38	–												
59	dike, imp.							2	22	–					05	–
	1/8 mtl.St. Uppåkra 6[2]															
	Anders Larsson.															
	arr. Artur Andersson.															
60a	åker, mylla på lera och sand		54	–												
b	" " " "		83	–				1	37	–						
	3/4 mtl.St. Uppåkra 5[1]															
	Patron O.Chr.Christensen, sök.															
61	åker, mylla på lera och sand		45	–												
62	" " " "		92	–												
63	dike, imp.														06	50
64	väg, imp.														03	–
65	åker, mylla på lera och sand		70	–				2	07	–						
	Avstyckning 5[3] från															
	3/4 mtl. St. Uppåkra 5[1]															
	Patron O. Chri Christensen, sök.															
66	åker, mylla på lera och sand		18	–					18	–						
	5/64 mtl.Hjerup 8[9]															
	Trpt.							29	37	–		46	–	1	3250	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediementer har	ar	kvm.
	Per Lindgren. Trpt.						-	29	37	-		46	-	1	32	50
67	åker, mylla på lera och sand	1	75	-												
68	" " " "		30	-												
69	" " " "		11	-												
70	dike, imp.														04	50
71	åker, mylla på lera och sand		27	-												
72	trädgård, " " "		03	50												
73a	" " " "		02	50												
b	väg, imp.														00	50
74	åker, mylla på lera och sand		14	-												
75	" " " "		06	-				2	69	-						
	6/256 0 mtl. Hjerup 8 75 .															
	Per Persson.															
76	åker, mylla på lera		08	50					08	50						
	1/64 mtl. Hjerup 8 16															
	Bengt Hansson.															
77	åker, mylla på lera och sand		03	50												
78	dike, imp.														03	-
79	väg, imp.								03	50					02	-
	7/256 0 mtl. Hjerup 8 73 .															
	Ragnar Blomberg.															
80	trädgård, mylla på lera och sand		03	50					03	50						
	Trpt.						-	32	21	50		46	-	1	42	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediment		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							32	21	50		46	–	1	42	50
	1/64 mtl.Hjerup 8 15															
	Per Persson															
81	åker,mylla på lera och sand		02	–												
83	" " " "		02	50					04	50						
	1/128 mtl.Hjärup 8 72															
	Ernst Hörman, sökd															
82	trädgård.mylla på lera		02	50												
84	" " " "		01	50					04	–						
	1/64 mtl.Hjerup 8 14															
	Handl.H.Ålander.															
85a	tomt,mylla på lera		02	–					02	–						
	Avsöndr.8 81 om 0.0515 har.															
	fr.1/64 mtl.Hjerup 8 14 ,litt.N															
	T.f.Kyrkoh.Sture Fjellander.															
85b	väg, imp.														02	–
87	trädgård,mylla på lera		04	–					04	–						
	Avs.Hjerup 8 40															
	t.f.Kyrkoherde Sture Fjellander.															
86	trädg.,mylla på lera		07	–					07	–						
	Avs.Hjerup n:r 9 fr.1/4 mtl.9 1															
	Hans Bengtssons sterbhus.															
								32	43	–		46	–	1	44	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							32	43	-		46	-	1	44	50
88	trädgård, mylla på lera		07	50					07	50						
	1/4 mtl. Hjerup 9[1]															
	Julius Bengtsson.															
89	äng, mylla på lera					16	-									
90a	" " "					09	-									
b	väg, imp.														00	50
91	dike, imp.														07	50
92	åker, mylla på lera		07	-												
93	åker, imp.														07	50
94	äng, imp.														08	-
95a	åker, imp.														10	50
b	väg, imp.								07	-		25	-		03	50
	1/2 mtl. Hjerup 5[1]															
	Julius Bengtsson															
96	äng, imp.														09	-
97	dike, imp.														04	-
98	äng, imp.														26	-
	Hjerup n:r 8 Ola Nilssons sterbhus:															
	Fru Maria Nilsson, Fkn. Emma N.															
	" Kersti (Alfred) Bengtsson															
99	åker, imp.														19	-
	S:ma							32	57	50		71	-	2	40	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

Åkerslund den 26 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impediment		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Dikessträck.A-B-C.																
27 320	mtl.L.Uppåkra 12 5																
	Hanna & Erik Johansson,sök.																
1	åker,mylla på lera och sand		72	–	2800	07	1960	1411	20	1	2800	2016	–	604	80		
3	" " " "		97	–	2800	08	2240	2172	80	1	2800	2716	–	543	20		
4	" " " "		74	–	2800	05	1400	1036	–	1	2800	2072	–	1036	–		
5	" " " "		87	–	2800	05	1400	1218	–	1	2800	2436	–	1218	–		
6	" " " "		66	–	2800	07	1960	1293	60	1	2800	1848	–	554	40		
	S:ma	3	96	–				7131	60			11088	–	3956	40	3956	40
	3/64 mtl.L.Uppåkra 12 6																
	Nils Bengtsson.																
8	åker,mylla på lera och sand		50	–	2800	08	2240	1120	–	1	2800	1400	–	280	–		
	S:ma		50	–				1120	–			1400	–	280	–	280	–
	av 3/64 mtl.L.Uppåkra 12 7																
	Nils Bengtsson.																
9	åker,mylla på lera o sand		80	–	2800	07	1960	1568	–	1	2800	2240	–	672	–		
	S:ma		80	–				1568	–			2240	–	672	–	672	–
	3/64 mtl.L.Uppåkra 12 7																
	Elof Bengtsson.																
10	åker,mylla på lera och sand	1	00	–	2800	08	2240	2240	–	1	2800	2800	–	560	–		
11	" " " "	1	08	–	2800	07	1960	2116	80	1	2800	3024	–	907	20		
12	" " " "		15	–	2800	06	1680	252	–	1	2800	420	–	168	–		
	S:ma	2	23	–				4608	80			6244	–	1635	20	4908	40

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläsegrad	Värde per hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	2	23	-				4608	80			6244	-	1635	20	4.908	40
13	åker, mylla på lera och sand		40	-	2800	07	1960	784	-	1	2800	1120	-	336	-		
	S:ma	2	63	-				5392	80			7364	-	1971	20	1971	20
3/64	mtl.L.Uppåkra 12	3															
	Malte Lind.																
15	åker, mylla på lera och sand		80	-	2800	07	1960	1568	-	1	2800	2240	-	672	-		
16	" " " "		10	50	2800	09	2520	264	60	1	2800	294	-	29	40		
18	" " " "		05	-	2800	09	2520	126	-	1	2800	140	-	14	-		
	S:ma		95	50				1958	60			2674	-	715	40	715	40
3/4	mtl.L.Uppåkra 4	1															
1/4	mtl.L.Uppåkra 8	1															
	gemansam ägovidd.																
	Ola Nilsson.																
20	åker, mylla på lera och sand		50	-	2800	07	1960	980	-	1	2800	1400	-	420	-		
21	" " " "		40	-	2800	09	2520	1008	-	1	2800	1120	-	112	-		
23	äng, " " "		03	50	2800	07	1960	68	60	1	2800	98	-	29	40		
25	" " " "		08	50	2800	08	2240	190	40	1	2800	238	-	47	60		
26	" " " "		34	-	2800	08	2240	761	60	1	2800	952	-	190	40		
27	åker, " " "		27	-	2800	07	1960	529	20	1	2800	756	-	226	80		
28	" " " "		85	-	2800	08	2240	1904	-	1	2800	2380	-	476	-		
29	" " "		06	50	2800	07	1960	1274	0	1	2800	182	-	54	60		
31	" " " "		72	-	2800	08	2240	1612	80	1	2800	2016	-	403	20		
	Trpt.	3	26	50				7182	-			9142	-	1960	-	7.595	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	3	26	50				7182	-			9142	-	1960	-	7.595	-
33	åker, mylla på lera och sand		44	-	2800	07	1960	862	40	1	2800	1232	-	369	60		
	S:ma	3	70	50				8044	40			10374	-	2329	60	2329	60
1/4	mtl. L. Uppåkra 1 2																
	Eric Pålsson.																
34	åker, mylla på lera och sand		39	-	2800	08	2240	873	60	1	2800	1092	-	218	40		
35	" " "		53	-	2800	07	1960	1038	80	1	2800	1484	-	445	20		
37	" " "		48	-	2800	07	1960	940	80	1	2800	1344	-	403	20		
38	" " "		30	-	2800	08	2240	672	-	1	2800	840	-	168	-		
39	" " "		20	-	2800	08	2240	448	-	1	2800	560	-	112	-		
41	" " "		41	-	2800	08	2240	918	40	1	2800	1148	-	229	60		
42	" " "		47	-	2800	06	1680	789	60	1	2800	1316	-	526	40		
44	" " "		43	-	2800	06	1680	722	40	1	2800	1204	-	481	60		
45	" " "		35	-	2800	08	2240	784	-	1	2800	980	-	196	-		
	S:ma	3	56	-				7187	60			9968	-	2780	40	2780	40
1/4	mtl. L. Uppåkra 1 3																
	Fru Anna Stjärnfeldt.																
46	åker, mylla på lera och sand		31	-	2800	08	2240	694	40	1	2800	868	-	173	60		
47	" " " "		95	-	2800	06	1680	1596	-	1	2800	2660	-	1064	-		
48	" " " "	1	20	-	2800	07	1960	2352	-	1	2800	3360	-	1008	-		
50	" " " "		97	-	2800	07	1960	1901	20	1	2800	2716	-	814	80		
51	" " " "	1	27	-	2800	08	2240	2844	80	1	2800	3556	-	711	20		
	Trpt.	4	70	-				9388	40			13160	-	3771	60	12705	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	4	70	-				9388	40			13160	-	3771	60	12705	-
52a	åker, mylla på lera och sand	1	00	-	2800	06	1680	1680	-	1	2800	2800	-	1120	-		
	S:ma	5	70	-				11068	40			15960	-	4891	60	4891	60
	1/4 mtl.L.Uppåkra 9 1																
	Fru Anna Stjärnfeldt.																
52b	åker, mylla på lera		01	-	2000	09	1800	18	-	1	2000	20	-	2	-		
	S:ma		01	-				18	-			20	-	2	-	2	-
	1/24 mtl.St.Uppåkra 6 5																
	Fru Anna Stjärnfeldt.																
53	åker, mylla på lera och sand		72	-	2800	07	1960	1411	20	1	2800	2016	-	604	80		
	S:ma		72	-				1411	20			2016	-	604	80	604	80
	1/24 mtl.St.Uppåkra 6 4																
	Anders Larsson.																
	ärr. Artur Andersson																
54	åker, mylla på lera och sand		57	-	2800	07	1960	1117	20	1	2800	1596	-	478	80		
	S:ma		57	-				1117	20			1596	-	478	80	478	80
	1/8 mtl.St.Uppåkra 6 3																
	Fkn. Elna Nilsson.																
55	åker, mylla på lera och sand		88	-	2800	082240		1971	20	1	2800	2464	-	492	80		
	S:ma		88	-				1971	20			2464	-	492	80	492	80
	3/16 mtl.St.Uppåkra 2 16																
	Jöns Hönssons, sök.																
	Trpt.															19.175	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															19175	-
57	åker, mylla på lera	1	37	-	2800	07	1960	2685	20	1	2800	3836	-	1150	80		
58a	" " " "		47	-	2800	07	1960	921	20	1	2800	1316	-	394	80		
	S:ma	1	84	-				3606	40			5152	-	1545	60	1545	60
	1/8 mtl.St.Uppåkra 6 2																
	Anders Larsson.																
	arr. Artur Andersson.																
60a	åker, mylla på lera och sand		54	-	2800	07	1960	1058	40	1	2800	1512	-	453	60		
	S:ma		54	-				1058	40			1512	-	453	60	453	60
	Dikesträck. C - D.										Summa:					21174	20
	3/16 mtl.St.Uppåkra 2 16																
	Jöns Jönsson, sök.																
58b	åker, mylla på lera		38	-	2800	08	2240	851	20	1	2800	1064	-	212	80		
	S:ma		38	-				851	20			1064	-	212	80	212	80
	1/8 mtl.St.Uppåkra 6 2																
	Anders Larsson.																
	arr. Artur Andersson.																
60b	åker, mylla på lera och sand		83	-	2800	07	1960	1626	80	1	2800	2324	-	697	20		
	S:ma		83	-				1626	80			2324	-	697	20	697	20
	3/4 mtl.St.Uppåkra 5 1																
	Patron O.Chr.Christensen, sök.																
61	åker, mylla på lera och sande		45	-	2800	08	2240	1008	-	1	2800	1260	-	252	-		
	Trpt.		45	-				1008	-			1260	-	252	-	910	-

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläggegrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	Trpt.		45	-				1008	-			1260	-	252	-	910	-
62	åker, mylla på lera och sand		92	-	2800	09	2520	2318	40	1	2800	2576	-	257	60		
65	" " "		70	-	2800	08	2240	1568	-	1	2800	1960	-	392	-		
	S:ma	2	07	-				4894	40			5796	-	901	60	901	60
	Avstyckning 5[3] från 3/4 mtl. St. Uppåkra 5[1]																
	Patron O. Chr. Christensen, sök.																
66	åker, myllanpå lera och sand		18	-	2800	08	2240	403	20	1	2800	504	-	100	80		
	S:ma		18	-				403	20			504	-	100	80	100	80
	5/64 mtl. Hjerup 8[9]																
	Per Lindgren.																
67	åker, mylla på lera och sand	1	75	-	2800	08	2240	3920	-	1	2800	4900	-	980	-		
68	" " "		30	-	2800	08	2240	672	-	1	2800	840	-	168	-		
69	" " "		11	-	2800	08	2240	246	40	1	2800	308	-	61	60		
71	" " "		27	-	2800	08	2240	604	80	1	2800	756	-	151	20		
72	trädg. " "		0350		3000	08	2400	84	-	1	3000	105	-	21	-		
73a	" " "		0250		3000	08	2400	60	-	1	3000	75	-	15	-		
74	åker, " "		14	-	2800	09	2520	352	80	1	2800	392	-	39	20		
75	" " "		06	-	2800	09	2520	151	20	1	2800	168	-	16	80		
	S:ma	2	69	-				6091	20			7544	-	1452	80	1452	80
	6/2560 mtl. Hjerup 8[75]																
	Per Persson																
	Trpt.															3365	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															3365	20
76	åker, mylla på lera och sand		08	50	5000	09	4500	382	50	1	5000	425	–	42	50		
	S:ma		08	50				382	50			425	–	42	50	42	50
	1/64 mtl. Hjerup 8 16																
	Bengt Hansson.																
77	åker, mylla på lera och sand		03	50	5000	09	4500	157	50	1	5000	175	–	17	50		
	S:ma		03	50				157	50			175	–	17	50	17	50
	7/2560 mtl. Hjerup 8 73																
	Ragnar Blomberg.																
80	trädg. mylla på lera och sand		03	50	5000	09	4500	157	50	1	5000	175	–	17	50		
	S:ma		03	50				157	50			175	–	17	50	17	50
	1/64 mtl. Hjerup 8 15																
	Per Persson.																
81	åker, mylla på lera och sand		02	–	5000	09	4500	90	–	1	5000	100	–	10	–		
83	" " " "		02	50	5000	09	4500	112	50	1	5000	125	–	12	50		
	S:ma		04	50				202	50			225	–	22	50	22	50
	1/128 mtl. Hjerup 8 72																
	Ernst Hörman, sök.																
82	trädg., mylla på lera	02	50		5000	09	4500	112	50	1	5000	125	–	12	50		
84	" " " "	01	50		5000	09	4500	67	50	1	5000	75	–	7	50		
	S:ma	04	–					180	–			200	–	20	–	20	–
	1/64 mtl. Hjerup 8 14																
	Trpt.															3.485	20

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															3485	20
	Handl.H.Ålander.																
85a	atomt,mylla på lera		02	–	5000	09	4500	90	–	1	5000	100	–	10	–		
	S:ma		02	–				90	–			100	–	10	–	10	–
	Avsöndr.8 81 om 0.0515 har.																
	från 1/64 mtl.Hjerup 8 14 litt.N																
	t.f.Kyrkoh.Sture Fjellander.																
87	trädg.mylla på lera		04	–	5000	09	4500	180	–	1	5000	200	–	20	–		
	S:ma		04	–				180	–			200	–	20	–	20	–
	Avs.Hjerup 8 40.																
	t.f.Kyrkoh.Sture Fjellander.																
86	trädg.mylla på lera		07	–	5000	09	4500	315	–	1	5000	350	–	35	–		
	S:ma		07	–				315	–			350	–	35	–	35	–
	Avs.Hjerup n:r 9 fr.1/4 mtl.9 1																
	Hans Bengtssons sterbhus.																
88	trädg.mylla på lera		07	50	5000	09	4500	337	50	1	5000	375	–	37	50		
	S:ma		07	50				337	50			375	–	37	50	37	50
	1/4 mtl.Hjerup 9 1.																
	Julius Bengtsson																
89	äng,mylla på lera		16	–	2800	06	1680	268	80	07	1960	313	60	44	80		
90a	" " " "		09	–	2800	09	2520	226	80	1	2800	252	–	25	20		
92	åker " " "		07	–	2800	09	2520	176	40	1	2800	196	–	19	60		
	Trpt.		32	–				672	–			761	60	89	60	3587	70

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		32	-				672	-			761	60	89	60	3587	70
	S:ma		32	-				672	-			761	60	89	60	89	60
												Summa:				3.677	30
												Dikessträck. A-B-C-D.				21.174	20
										"	"	D - E				3.677	30
												Summa:				24.851	50

Åkersluhd den 26 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

M. Pålsson. Nils Jönsson.

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträck. A-B-C-D. (täckt ledning)						
0-2+87	240	37.5 cm.(15") rör lm.	240	3.50	840	–		
		för grävn. uti mylla på lera ngt. sand, segt, rörens läggning och						
		igenfyllning lm.	240	1.50	360	–		
0 och 0+64		intagningsbrunnar av betong med en inre diam. av 0.6 m. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och						
		något kupig översida st.	2	40	80	–		
2 + 87		intagningsbrun lika föregående men med en inre diam. av 0.8 m. m. konisk överdel till 0.6 m. öppning. st.	1	60.–	60	–		
		för oförutsedda fall m.m.			135	–	1.475	–
2+87-4+55	150	45 cm.(18") rör lm.	150	5.–	750	–		
		för grävn. i mylla på lera, sänd, (segt), rörens läggn. o igenfylln. lm.	150	3.50	525	–		
4 + 50		intagningbrunn 0.8 m. lika föreg. st.	1	60.–	60	–		
4 + 55		ommurn. av rör i betong med stensättning			60	–		
		för oförutsedda fall m.m.			135	–	1.530	–
	390	Trpt.					3.005	–

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	390	Trpt.					3.005	-
4+55-18+50	1395	mylla på lera o sand(segt) kbm.	3650	1.25	4562	50		
6+3 och 7+65		ägovägstrumma med 0.6 m.rör, 5.0 m.						
		bred, lika bron vid alternat. försl.						
		4 + 50 - 4 + 55 st.	2	285:-	570	-		
10+29-10+35		stensättn. å ömse sidor om nu be-						
		fintlig bygdevägstrumma kvm.	16-	5.-	80	-		
12+79-12+84		ägovägstrum. 0.8 m.rör, 5 m.bred						
		för grävn. över sekt. 10:-						
		" 80 cm.(32") rör 6 m.à 20:- 120:-						
		" rörens läggn. 6 m.à 5:- 30:-						
		" betonggjutn. 3 kbm. à 25:- 75:-						
		" stensättn. 15 kvm. à 5:- 75:-						
		" vägens ordnande 40:-			350	-	5562	50
		" jordersättning			918	40		
		" ersättn. för vallar			705	60	1624	00
		" oförutsedda fall m.m.					563	50
	1785	S:ma					10755	-
		Dikessträckan D - E.						
18+50-21+69	319	mylla på lera o sand(segt) kbm.	600	1.25	750	-		
21+64-21+69		ägovägstrumma av 1.o m.rör 5 m.br.						
		för rivn. och grävning 15:-						
	319	Trpt. 15:-			750	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	319	Trpt. 15:-			750	-		
		för 1.o m. rör 5 m. à 30:- 150:-						
		" rörens läggn. 5 m. à 10:- 50:-						
		" betonggjutn. 1.5 kbm. à 25:- 37:50						
		" stensättn. 8 kvm. à 5:- 40:-						
		" vägens ordnande 32:50			325	oo		
21+69–21+96	27	1.o m. rör på nödigt djup med brun-						
		nar vid 21+69 o 21+81			-	-		
21+96–21+98		stensättn. under rör kvm.	10	5.-	50	-		
21+96–30+50	854	mylla på lera o ngt. sand kbm.	920	1.-	920	-		
24+76–24+80		för betonggjutn. under ägovägsbro						
		enl. ritn. 2.5 kbm. à 30:- 75:-						
		för stensättn. 20 kvm. à 5:- 100:-			175	-		
25+96 – 26		ägovägstrum. 1.o m. rör, 4 m. bred:						
		för rivn. o grävn. 15:-						
		" 4.o m. 1.o m. rör à 30:- 120:-						
		" rörens läggn. 4 à 10:- 40:-						
		" betonggjutn. 3 kbm. à 25:- 75:-						
		" stensättn. 16 kvm. à 5:- 80:-						
		" vägens ordnande 20:-			350	-		
26+92–26+93		underbyggnad av gångbro:						
		stensättning kvm.	4.-	5.-	20	-		
	1200	Trpt.			2590	oo		

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	1200	Trpt.			2590	-		
28+34–28+38		ombyggn. av ägovägstrum m. 1.o m. rör 4 m. bred						
		för rivn. o grävn. 15:-						
		" 1.o m. rör 4 m. à 30:- 120:-						
		" rörens läggn. 4 m. à 10:- 40:-						
		" betonggjutn. 3 kbm. à 25:- 75:-						
		" stensättn. 16 kvm. à 5:- 80:-						
		" vägens ordnande 20:-			350	-		
26+66–26+86		" stensättn. å botten o slänt. 1:1 km.	70	5.-	350	-	3290	-
		" jordersättningar.			527	-		
		" ersättn. för vallar			489	20	1016	20
		" oförutsedda fall m.m.					323	80
	1200				S:ma		4630	oo
		Dikessträckan 18+50–19+50 (efter streckad röd linie)						
18+50–19+50	100	mylla på lera o sand (segt) kbm.	165	1.25	206	25		
		för jordersättningar			56	-		
		" ersättning för vallar			42	-		
		" oförutsedda fall m.m.			25	75	330	oo
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A–B–C–D			10755	-		
		" " D–E			4630	-		
			Summa:		15385	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Alternativt förslag.						
		Dikessträckan A – B – C – D (öppet dike)						
0 – 2+87	287	mylla på lera o sand(segt) kbm.	1000	1.25	1250	–		
2 + 50		ägovägsbro av 0.6 m.rör 5 m.br.						
		för grävn. över sektion 10:–						
		" 6 m.0.6 m.rör à 15:– 90:–						
		" rörens läggn.6 à 3:– 18:–						
		" betonggjutn.2 kbm.à 25:– 50:–						
		" stensättn.kvm.12 à 5:– 60:–						
		" vägens ordnande 22:–			250	–	1500	–
		" jordersättningar			196	–		
		" ersättningar för vallar			145	60	341	60
		" oförutsedda fall m.m.					148	40
	287			S:ma			1990	oo
2+87–4+55	150	mylla på lera o sand(segt) kbm.	700	1.50	1050	–		
4+50–4+55		bro för utfartsväg 5.o m.bred.						
		för rivn.o grävn. 25:–						
		" 7 m.0.6 m.rör à 15:– 105:–						
		" rörens läggn.7 m.à 3:– 21:–						
		" betonggjutn.2 kbm.à 25:– 50:–						
		" stensättn.kvm.12 à 5:– 60:–						
		" vägens ordnande 24:–			285	–	1335	–
		" jordersättn.			126	–		
		Trpt.			126	–	1335	–

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt.			126	–	1335	–
		för ersättn. för vallar			105	–	231	–
		" oförutsedda fall m.m.					134	–
				S:ma			1700	–

Åkerslund den 26 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspå-lens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A – B – C – D (täckt ledning)							
	0	–		1.50			
	+50	50		1.50			
	+64	12		1.50			
	1+89	80		1.40			
	2	11		1.40			
	+50	50		1.40			
	+87	37		1.80			
	3	13		2.00	45 cm.(18") rör		
	4+55	137	1:1.25	1.70 / 1.85	0.3	4.90	
	5	45	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	6	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	7	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	8	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	9	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	10	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	Trpt.	985					

37,5 cm. (15") rör

Dikets beteckning	Avrägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidosläntlutning	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		985					
	11	50	1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	12	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	13	50	"	1.60	"	4.30	F. P. = 11.87
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	14	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	15	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	16	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	17	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	18	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	S:ma	1785					
Dikessträckan D - E.	18+50	-	1:1.25	1.70	0.3	4.55	
	19	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	20	50	"	1.30	"	3.55	
Trpt.		150					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidolutning	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		150					
	20+50	50	1:1.25	1.30	0.3	3.55	
	21	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	+69	19	"	1.45	"	3.90	
	+96	27	1:1.25	1.45	1.0	3.90	m.rör.
				"	0.3		
	22	4	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	23	50	"	1.60	"	4.30	
	+25	25	"	1.65	"	4.40	
	+50	25	"	1.70	"	4.55	
	24	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	25	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	26	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	F. P. = 7.24
	27	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	28	50	"	1.35	"	3.70	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	29	50	"	1.20	"	3.30	
	Trpt.	1050					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		1050					
	29+50	50	1:1.25	1.00	0.3	2.80	
	30	50	"	0.80	"	2.30	
	+50	50	"	1.05	"	2.90	
	S:ma	1200					
Dikessträckan 18+50 – 19+50 (efter streckad röd linie)							
	18+50	–	1:1.25	1.70	0.3	4.55	
	19	50	"	1.35	"	3.70	
	+50	50	"	1.00	"	2.80	
	S:ma	100					
Alt.försl.Dikessträckan A – B – C.(öppet dike)							
	0	–	1:1.25	1.60	0.3	4.30	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	1	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	+89	39	"	1.55	"	4.20	
	2	11	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	+87	37	"	1.90	"	5.05	
	S:ma	287					

Åkerslund den 26 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ersättningslängd.

Hemmanets. mtl.	nr.	namn.	Ägarens namn.	Ersättning för jord. år	à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.	Ersättn. för vallar. år	à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan C – D.												
3/4 1/4	4^{1} 8^{1}	L.Uppåkra	Ola Nilsson	9.9	28:-	277	20	277	20	27.6	7:-	193	20	193	20
1/4	1^{2}	do	Eric Pålsson	6.0	28:-	168	–	168	–	21:-	7:-	147	–	147	–
1/4	1^{3}	do	Fru Anna Stjärnfeldt	6.6	28:-	184	80			18.5	7:-	129	50		
"	"	do	do do	2.5	28:-	70	–	254	80	7.6	7:-	53	20	182	70
1/24	6^{5}	St.Uppåkra	do do	0.9	28:-	25	20	25	20	2.9	7:-	20	30	20	30
1/24	6^{4}	do	Äg.A.Larsson, arr.A.Anders-son.	1.0	28:-	28	–	28	–	3.2	7:-	22	40	22	40
1/8	6^{3}	do	Fkn.Elna Nilsson	2.2	28:-	61	60	61	60	7.4	7:-	51	80	51	80
3/16	2^{16}	do	Jöns Jönsson	2.8	28:-	78	40	78	40	9.4	7:-	65	80	65	80
1/8	6^{2}	do	Äg.A.Larsson, arr.A.Anders-son	0.9	28:-	25	20	25	20	3.2	7:-	22	40	22	40
			Dikessträckan D – E.				S:ma	918	40				S:ma	705	60
1/8	6^{2}	St.Uppåkra	Äg.A.Larsson, arr.A.Anders-som	1.0	28:-	28	–	28	–	3.8	7:-	26	60	26	60
3/16	2^{16}	do	Jöns Jönsson	1.0	28:-	28	–	28	–	3.8	7:-	26	60	26	60
3/4	5^{1}	do	Patron O.Chr.Christensen	6.1	28:-	170	80	170	80	20.3	7:-	142	10	142	10
avs.	5^{3}	do	do do	1.4	28:-	39	20	39	20	4.7	7:-	32	90	32	90
5/64	8^{9}	Hjerup	Per Lindgren	3.6	28:-	100	80			12.8	7:-	89	60		
"	"	do	do	0.4	30:-	12	–	112	80	1.2	7.50	9	–	98	60
6/2560	8^{75}	do	Per Persson	0.5	50:-	25	–	25	–	1.6	12 50	20	–	20	–
							Trpt.	403	80					346	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.					403	80					346	80
1/64	8 16	Hjerup	Bengt Hansson	0.5	50:-	25	-	25	-	1.6	12,50	20	-	20	-
1/64	8 15	do	Per Persson	0.7	50:-	35	-	35	-	2.4	12,50	30	-	30	-
avs.	8 40	do	Kyrkoh.Sture Fjellander	0.1	50:-	5	-	5	-	0.7	12,50	8	75	8	75
1/64	8 14	do	do do	0.1	50:-	5	-	5	-	0.7	12,50	8	75	8	75
1/4	9 1	do	Julius Bengtsson	1.5	28:-	42	-	42	-	8.5	7:-	59	50	59	50
1/2	5 1	do	do do	0.4	28:-	11	20	11	20	2.2	7:-	15	40	15	40
			Alt.försl.Dikessträckan A - B.			S:ma		527	-			S:ma		489	20
av 3/64	12 7	L.Uppåkra	Nils Bengtsson	1.o	28:-	28	-	28	-	2.6	7:-	18	20	18	20
27/320	12 5	do	Hanna o Eric Johansson	2.2	28:-	61	60	61	60	5.6	7:-	39	20	39	20
3/64	12 7	do	Elof Bengtsson	1.8	28:-	50	40			5.6	7:-	39	20		
"	"	do	do	2.o	28:-	56	-	106	40	7.o	7:-	49	-	88	20
			Alt.försl.Dikessträckan B - C.			S:ma		196	-			S:ma		145	60
3/64	12 3	L.Uppåkra	Malte Lind	4.5	28:-			126	-	15.o	7:-			105	-
						S:ma		126	-			S:ma		105	-
			Sträckan 18+50 - 19+50 efter streckad linie.												
3/16	2 16	St.Uppåk-ra	Jöns Jönsson	1.o	28:-			28	-	3.o	7:-			21	-
1/8	6 2	do	Äg.And.Larsson,arr.A. Andersson	1.o	28:-			28	-	3.o	7:-			21	-
						S:ma		56	-			S:ma		42	-

Åkerslund den 26 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

M.Pålsson. Nils Jönsson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets Register-nummer	Mantal	namn.	Ägarens namn.	Anteckn. angående sökande	Löpnummer	Förrättningsmånade kr.	ö.	Relativ kostnad kr.	Beräknad diknings-kostnad kr.	ö.	Delaktighetsprocent %	Förrättningskostnad kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Dikessträckan A-B-C-D.										
12 5	27/320	L.Uppåkra	Hanna o Erik Johansson	sök.	1,3-6	3956	40	0.52351	2071	23	13.46	1057	73
12 6	3/64	do	Nils Bengtsson	–	8	280	–	"	146	59	0.95	74	6
12 av 7	3/64	do	do	–	9	672	–	"	351	80	2.29	179	9
12 7	3/64	do	Elof Bengtsson	–	10-13	1971	20	"	1031	95	6.71	527	0
12 3	3/64	do	Malte Lind	–	15,16,18	715	40	"	374	52	2.43	190	9
4' 8' (gemensam ägoandel)	3/4 1/4 (gemensam ägoandel)	do	Ola Nilsson	–	20,21,23,25-29, 31,33	2329	60	"	1219	58	7.93	622	9
1 2	1/4	do	Eric Pålsson	–	34,35,37-39, 41,42,44,45	2780	40	"	1455	58	9.46	743	1
1 3	1/4	do	Fru Anna Stjärnfeldt	–	46-48,50-52	4891	60	"	2560	82	16.64	1307	0
9 1	1/2	do	do do	–	52b	2	–	"	1	05	0.01	0	8
6 5	1/24	St.Uppåkra	do do	–	53	604	80	"	316	62	2.06	161	8
6 4	1/24	do	And.Larsson, arr.Artur Andersson	–	54	478	80	"	250	66	1.63	128	0
6 3	1/8	do	Frk.Elna Nilsson	–	55	492	80	"	257	99	1.68	132	0
2 16	3/16	do	Jöns Jönsson	sök.	57,58a	1545	60	"	809	14	5.26	413	2
6 2	1/8	do	And.Larsson, arr.Artur Andersson	–	60a	453	60	"	237	47	1.54	121	0
			Dikessträckan D – E.			21.174	20		11.085	–			
2 16	3/16	St.Uppåkra	Jöns Jönsson	sök.	58b	212	80	1.16933	248	84	1.62	127	2
			Trpt.			212	80		248	84	73.67	5786	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			212	80		248	84	73.67	578	67
6 2	1/8	St.Uppåkra	And.Larsson, arr.Artur Andersson	–	60b	697	20	1/16933	815	26	5.30	41	63
5 1	3/4	do	Patron O.Chr.Christen-sen	sök.	61, 62, 65	901	60	"	1054	27	6.85	53	80
anhyka. 53 från 5	3/4	do	do do	sök.	66	100	80	"	117	87	0.77	6	05
8 9	5/64	Hjerup	Per Lindgren	–	67, 68, 69, 71-73, 74, 75	1452	80	"	1698	80	11.04	86	72
8 75	6/2560	do	Per Persson	–	76	42	50	"	4	97	0.32	2	51
8 16	1/64	do	Bengt Hansson	–	77	17	50	"	2	04	6 0.13	1	02
8 73	7/2560	do	Ragnar Blomberg	–	80	17	50	"	2	04	6 0.13	1	02
8 15	1/64	do	Per Persson	–	81, 83	22	50	"	2	63	1 0.17	1	33
8 72	1/128	do	Ernst Hörman	sök.	82, 84	20	–	"	23	39	0.15	1	18
14 8	1/64	do	Handl.H.Ålander	–	85a	10	–	"	11	70	0.08	0	63
anv. 8 21 anv. fr. 8 14	0.0515 har. 1/64 litt. N	do	T.f.Kyrkoh.S.Fjellander	–	87	20	–	"	23	39	0.15	1	18
anv. 8 40		do	do do	–	86	35	–	"	40	93	0.27	2	12
anv.m. 9 från 9	1/4	do	Hans Bengtssons sterb-hus	–	88	37	50	"	43	85	0.29	2	28
9 1	1/4	do	Julius Bengtsson	–	89, 90a, 92	89	60	"	104	77	0.68	5	34
					S:ma	3677	30		4300	–	100:-	785	48

Åkerslund den 26 november 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

M. Pålsson. Nils Jönsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Åkerslunds gård, Uppåkra, torsdagen den 31 innevarande oktober kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Uppåkra Lilla n:r 2 och 11 m.fl. hemman uti Uppåkra socken av Bara Härad och Malmöhus län.

Lund den 16 oktober 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Hjerup n:r 7 kronoegendom	arr. Alfred Nilsson	Alfred Nilsson.
Hjerup n:r 8	Ola Nilssons sterbhus:	
	Fru Maria Nilsson	kallade men nekar underskriva.
	Frk. Emma Nilsson	
	Fru Kersti (Alfr.) Bengtsson	
Hjerup	Ernst Hörman	Ernst Hörman.
do	Ragnar Blomberg	Ragnar Blomberg.
do n:r 8	Per Persson kallad, nekar underskriva.	
St. Uppåkra n:r 6	Äg. Anders Larsson.	Anders Larsson

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

St.Uppåkra n:r 6	arr.Artur Andersson	Artur Andersson.
Hjerup n:r 8	Per Linggren kallad, men nekar underskriva.	
St.Uppåkra nr: 6	Frk.Elna Nilsson	Elna Nilsson.
L:a Uppåkra	Fru Anna Stjärnfeldt	Anna Stjärnfeldt.
do n:r 1	Eric Pålsson	Eric Pålsson.
do	Ola Nilsson	Ola Nilsson.
do	Elof Bengtsson	Elof Bengtsson.
do	Nils Bengtsson	Nils Bengtsson.
do n:r 12	Joh.Johanssons sterbhus:	
	Fru Hanna Johansson	Hanna Johansson.
	Erik Johansson	Erik Johansson.
L:a Uppåkra	Malte Lind	Malte Lindh.
do	Jöns Jönsson	Jöns Jönsson L:a Uppåkra
Hjerup n:r 8	Bengt Hansson kallad,nekar underskriva.	
do n:r 8	Per Persson densamme som å första sidan.	
do n:r 8	Handl.H.Ålander	H. Ålander.
do n:r 8	Kyrkoh.Sture Fjellander	S.Fjellander.
do	Hans Bengtsons sterbhus:	
	Änkefru Cecilia Bengtsson	Cecilia Bengtsson.
	do Kersti Jönsson	Kerstin Jönsson.
Nevitshög Staffanstorp	Fru Ida (And.)Isaksson	Ida Isaksson. Anders Isaksson.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Hjerup Julius Bengtsson Julius Bengtsson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallese intyga:

Uppåkra den 21 oktober 1929.

Per Andersson. P. Frid.

Stämningsman i Uppåkra Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordf.i Bara härads vägstyrelse Herr Direktör W.de Sharengrad, Lomma, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Åkerslunds gård, Uppåkra, torsdagen den 31 innevarande oktober kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i Länet förordnad syn för torrläggning av mark till Uppåkra Lilla n:r 2 och 11 m.fl. hemman uti Uppåkra socken av Bara härad och Malmöhus län.

Lund den 16 oktober 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Lomma den 18 oktober 1929

W. de Shärengrad.

Förutnämnde sexton (61) numera döda, vilimmas, ex officio

Lånat från La
Lånat fr

M 3*0244

9842

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1932

238/31 Kmb

Betänkande

angående "torrläggning av mark till Lilla och Stora Uppåkra samt Hjerups byar av år 1929" i ~~Stora~~ Uppåkra socken av Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Lilla och Stora Uppåkra samt Hjerups byar av år 1929"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rörläggning av ett mindre floddike i och för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga och tillhörande Lilla Uppåkra nr 12, 4, 8, 1 och 9, Stora Uppåkra nr 6, 2 och 5 samt Hjerup nr 8 och 9 uti Stora Uppåkra socken av Bara härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. söder om Stora Uppåkra kyrka med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 18 januari 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 26 november 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid

anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 14 februari 1930.

Vid laga syneförrättningen fick styrelsen i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och enligt en förening ingången emellan en del av delägarna den 26 november 1929 hava 11 st. av dessa även uppdragit åt styrelsen att för deras dikningsandelar även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 96.76% av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabeller ingår i företaget:

åker med en areal av ..... 32.575 har.

annan mark ..... 0.71 "

eller tillsammans ..... 33.285 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera med sand och grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå 3 st. allmänna vägtrummor, vilka alla ligga på nödigt djup och äro av tillräckligt stora dimensioner. Endast en stensättning i botten och slänter omkring den ena av dem har det

varit nödigt att föreskriva.

Då sökanden önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet ..... 24.851:50 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget uppgår till 16.159:28 kr.

varför vinsten skulle bliva .....8.692:22 kr.

Då den relativa kostnaden för dikessträckan A-B-C-D uppgå till 0.56 kronor och för dikessträckan D-E till 1.20 kronor skulle således ett statsbidrag kunna utgå med 34.60 % för den förstnämnda och för den sistnämnda begränsat till 50% av båtnadsvärdet eller tillsammans till ..... 5.921:81 kr.

och lånet även för den sistnämnda sträckan begränsat till återstoden av båtnadsvärdet eller tillsammans ..... 9.220:85 kr.

eller således ett statsunderstöd av ..... 15.142:66 kr.

Då således kostnaden för den nedre dikessträckan eller D-E visserligen går till 1.20 % av båtnadsvärdet, får jag likväl tillstyrka att bidrag och lån även måtte beviljas för denna dikessträcka, då den av densamma beroende marken är i mycket stort behov av torrläggning och därigenom beredes möjlighet för en nöd-

vändig dränering av densamma.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet.				Lånesökandes andel.			
		Värde				Värde		
	Areal	före torrläggningen	efter torrläggningen	Båtnad	Areal	före torrläggningen	efter torrläggningen	Båtnad
	har ar	kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.	har ar	kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.
Åker	3257.5				3164.-			
Annan mark	71.-				46.-			
Påräknad landvinning	-				-			
S:ma	3328.5	691951094046	02485150		3164.-	645494088596		-2404660

Lund i juni 1930

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid lagа syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträck. A-B-C-D÷(18÷50-19÷50 efter (enkeldragen)strec-kad röd linje)	11.085:-	
" " ~~B-E~~ (" " " " " ")	4.300:-	15.385:-
	785:48	
Lagа syneförrättningskostnaden	~~565:95~~	
		993:81
Betänkande med bilagor	208:33	~~774:28~~
		16.378:81
S:ma kr.		~~16.159:28~~

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande, har kostnaden för företaget beräknats till 16.378 kronor 81 öre, varav å lånesökandenas andel 15.715 kronor 62 öre.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande länc- och bidragsförhandenas andel
i kostnaderna samt länc och bidragsbelopps.

Socken by och hemman	ägolutsyn	Mantal	Bygdetal	Ägares namn m. m.	Ägo-figur	åker kor	åker ar	annan mark kor	annan mark ar	Summa kor	Summa ar
Stora Uppåkra socken				Dikessträchan A-B L-D.							
L. Uppåkra		27/320	12 5	Hanna och Erik Johansson	1, 3-6	3	96.-			3	96.-
do		3/64	12 6	Nils Bengtsson	8		50.-				50.-
do		3/64	12 7	do	9		80.-				80.-
do		3/64	12 7	Olof Bengtsson	10-13	2	23.-			2	63.-
do		3/64	12 3	~~Malb Lindh~~ Nils Bengtsson	15, 16, 18		95.5				95.5
do		3/4	4 1	Ola Nilsson	20, 21, 23, 25-29, 31, 33	3	24.5	46.-		3	70.5
do		1/4	1 2	Erik Pålsson	34, 35, 37-39, 41, 42, 44, 45	3	56.-			3	56.-
do		1/4	1 3	Fru Anna Hjelmfelt	46-48, 50-52a	5	70.-			5	70.-
do		1/2	9 1	Nils Jönsson	52b		01.-				01.-
N. Uppåkra		7/24	6 5	Fru Anna Hjelmfelt	53		72.-				72.-
do		1/24	6 4	And. Larsson, arr. Artur Andersson	54		57.-				57.-
do		1/8	6 3	Fek. Elna Nilsson	55		88.-				88.-
do		3/16	2 16	Jöns Jönsson	57, 58a	1	84.-			1	84.-
do		1/8	6 2	And. Larsson, arr. Artur Andersson	60a		54.-				54.-
				Dikessträchan D-E.							
N. Uppåkra		3/16	2 16	Jöns Jönsson	58b		38.-				38.-
do		1/8	6 2	And. Larsson. arr. Artur Andersson	60b		83.-				83.-
do		3/4	5 1	Patron O. Ekr. Christensen	61, 62, 65	2	07.-			2	07.-
do		3/4	5 3	Patron O. Ekr. Christensen	66		19.-				19.-
Hyllinge		5/64	8 9	Per Lindgren	67, 68, 69, 71-73a, 74, 75	2	69.-			2	69.-
do		6/3520	8 75	Per Persson	76		03.5				03.5
do		1/64	8 11	Bengt Hansson	77		03.5				03.5
do		7/3520	8 73	Rasmus Blomberg	80		03.5				03.5
do		1/64	8 15	Per Persson	81, 83		04.5				04.5
do		1/128	8 72	Ernst Hörman	82, 84		04.-				04.-
do		1/64	8 14	Handl. H. Olander	85a		02.-				02.-
				Tagit		32	32.-	46.-		32	78

Bidrag		Andel i kostnad för Andelsn. I		Andelsn. II		Lega afgas försäkring		Arbetsinkomstdelen av		Summa kostnad		Reduktionsfaktor	Bidragsandel i procent av kostnaden	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
3956	40	2071	23			105	73	28	04	2205	-	0.56	34.60	762	93	1442	07
280	-	146	59			7	46	1	98	156	03	"	"	53	99	102	04
672	-	351	80			17	99	4	77	374	56	"	"	129	60	244	96
1971	20	1031	95			52	70	13	98	1098	63	"	"	380	13	718	50
715	40	374	52			19	09	5	06	398	67	"	"	137	94	260	73
2329	60	1219	58			62	29	16	52	1298	39	"	"	449	24	849	15
2780	40	1455	58			74	31	19	71	1549	60	"	"	536	16	1013	44
4891	60	2560	82			130	70	34	67	2726	19	"	"	943	26	1782	93
2	-	1	05			0	08	0	02	1	15	"	"	0	40	[redacted]	
604	80	316	62			16	18	4	29	337	09	"	"	116	63	220	46
478	80	250	66			12	80	3	40	266	86	"	"	92	33	174	53
492	80	257	99			13	20	3	50	274	69	"	"	95	04	-	-
1545	60	809	14			41	32	10	96	861	42	"	"	298	05	563	37
453	60	237	47			12	10	3	21	252	78	"	"	87	46	165	32
212	80			248	84	~~12~~	~~72~~	3	38	252 22 ~~264~~	~~94~~	1.26	*	106	40	106	40
697	26			815	26	~~41~~	~~63~~	16	04	826 30 ~~868~~	~~98~~	"		348	60	348	60
901	60			1054	27	~~53~~	~~80~~	14	27	1068 54 ~~1122~~	~~34~~	"		456	80	456	80
106	80			117	87	~~6~~	~~05~~	1	60	119 47 ~~125~~	~~52~~	"		50	40	50	40
1452	86			1698	80	~~96~~	~~72~~	23	-	1721 80 ~~1808~~	~~52~~	"		726	40	726	40
42	50			49	70	~~2~~	~~51~~	0	67	~~50~~ 37 ~~52~~	~~88~~	"		21	25	-	-
17	56			20	46	~~1~~	~~02~~	0	27	20 73 ~~21~~	~~75~~	"		8	75	-	-
17	56			20	46	~~1~~	~~02~~	0	27	20 73 ~~21~~	~~75~~	"		8	75	-	-
22	50			26	31	~~1~~	~~33~~	0	35	26 ~~27~~	~~~~	"		11	25	-	-
20	-			23	39	~~1~~	~~18~~	0	31	23 70 ~~24~~	~~88~~	"		10	-	-	-
10	-			11	70	~~0~~	~~63~~	0	17	11 87 ~~12~~	~~50~~	"		5	-	-	-
24669	40	11085	-	4087	06	565	95	205	44	15953 45 ~~16066~~	~~01~~			5830	76	~~9226~~	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tryt		32	32.–		46.–	32	38.–
Hjerups	fäm	avs.	8 81	J. f. Nyholm, Sture Fjellander	87		04.–				04.–
do		avs. fe.	8 14	do do	86		07.–				07.–
do		avs. mg 1/4	främ 9 1	Hans Bengtssons dödsb.	88		07.5				07.5
do		1/4	9 1	Julius Bengtsson	89, 90 a, 92		07.–		25.–		32.–
					Summa	32	57.5		71.–	32	88.5

Lund i juni 1930

Ernst Bengtsson

* Bidragit begäran till hälften av lösningsavgift i Länit " " återstoden "

** Avsöndringen 8 81 om 0.0515 ha, avsöndrad fsim 1/64 mtl 8 14

Hjerups läst N.

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
										15953	45						
24669	40			4087	06	565	95	205	44	~~16052~~	~~06~~			5830	76	9220	85
										23	70						
20	-			23	39	~~1~~	~~18~~	0	31	~~240~~	~~88~~	1·20	*	10	-	-	-
										41	49						
35	-			40	93	~~2~~	~~12~~	0	56	~~43~~	~~61~~	"		17	50	-	-
										44	45						
37	56			43	85	~~2~~	~~38~~	0	60	~~46~~	~~73~~	"		18	75	-	-
										106	19						
89	60			104	77	~~5~~	~~34~~	1	42	~~111~~	~~53~~	"		44	86	-	-
						565	95			16159	28						
24851	50	11085	-	4300	-	~~765~~	~~48~~	208	33	~~16378~~	~~81~~			5921	81	9220	85

Avskrift.

F ö r e n i n g

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Lilla Uppåkra, Stora Uppåkra och Hjerups byar av år 1929" uti Stora Uppåkra socken av Bara härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år1929 upprättade förslaget med de ändringar som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan

att uppdraga åt lantbruksingenjören E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Åkerslund den 26 november 1929.

O. Chr. Christensen. Anna Stjernfelt.

Erik Johansson.

Bevittnas:

Nils Jönsson. M. Pålsson.

Anders Larsson. Jöns Jönsson.

P. Lindgren. Nils Bengtsson.

Malte E. Lindh. Elof Bengtsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av:

Pehr Andersson. William Fäldt.

Hanna Johansson

Hanna Johanssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Erik Pålsson. William Fäldt.

Erik Pålsson.

Erik Pålssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Erik Johansson. William Fäldt.

Ola Nilsson.

Ola Nilssons egenhändiga namnteckning bevittnas av:

Anders Persson. Malte E. Lindh.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för luga sybeförrättning för torrläggning av mark till Lilla Uppåkra, Stora Uppåkra och Hjärups byar uti Stora Uppåkra Ostkvarn av Bara härad och Malmöhus ..... län;

uppsättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode			3:—
• 35 st. kalkelser à 50 öre			17:50
• 2 st. sammanträdesdagar den 31/10., 26/11. — 21			24:—
För ägomätning, skala 1:4000:			
• mätningsområdets gränser 7,3 km. à 3:— kr			21:90
• 69 st. ägofig. åker, medelareal 0,47 har à 24 öre	16:56		
• 32,575 har " " " " 76 "	25:41		
• 5 st. ägofig. äng. " 0,14 " " 14 "	0:70		
• 0,71 har " " " " 74 "	0:53		
• 32 st. ägofig. lag. " 0,07 " " 5 "	1:60		
• 2,40 har " " " " 78 "	1:87		46:67
För rubrik, skala m.m.			4:—
• ytavvägning 35,685 har à 66 öre	23:55		
• 300 punkter à 2 öre	6:—		29:55
• begränsningskurva 7,2 km. à 2:50 kr			18:—
• längdavvägning och jordundersökningar den 4/10, 21/11			24:—
För arealuträkning, skala 1:4000, 106 fig. à 50 öre	5:30		
" " " " 35,685 har à 10 "	3:57		8:87
För ägobeskrivning			3:12
• jordregisters utrönande den 18/11			12:—
• gradtabell			7:—
• uträkning av värde å ytenhet 74 fig. à 6 öre			4:44
• bestämmande av värde före och efter 74 fig. à 12			8:88
• profilkartan 3,5 km. à 3:50 kr			12:25
• sektioner 64 st. à 25 öre	17:92		
" " 10 " " 17 "	1:70		
• 2 st. brunnar à anmärkning à 3:— kr.	9:—		
• 4 " brobrunnar à 5:— + 3:— kr	32:—		60:62
• rubrik, skalor m.m.			6:—
För hydrografisk utredning 10/10			12:—
• bestämmande av dimensioner 3,0 km. à 5:— kr			
0,4 " " 6:—			19:—
		Trpt.	342:80

Sept. 742:80

För dikenas inmätande å kartan 3:40

- avvägningstabell 9:00
- kostnadsberäkning ..2 tim. à 4:50 kr..... 15:30

därtill 0.1 % av kostnaderna 19:40

För införande av höjdsiffror ..200 st. à 1 öre..... 3:—

- ersättningslängd ..... 12:—
- utlåtande ..... 42:—
- kostnadsfördelningslängd ...85/11..... 12:—

För kopia av plan- och profilkartan:

- rubrik, skalor m.m. ..... 7:—
- 106 fig. à 7 öre..... 7:42
- 35,645 kmr à 14 :..... 5:— 12:42

därtill 25% 3:10

- 300 st. höjdlägestal à 2 öre..... 6:—
- dikena å plankartan 5:75
- profilen ..3,5 km. à 6:- kr..... 21:—
- tvärsektioner och brotrummor lika föregående 48:62

därtill 30% 14:59

- rubrik, skalor m.m. ..... 8:—

För avskrift av handlingar med inbindning ..... 40:—

625:38

För gode männen ..... 78:—

- mållelsekostnad och ansökan ..... 32:—
- dagsverken och låkten 50:10

785:48

Samma kronor: 785:48

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander däröi genom stämning till Bara Häradsrätt anhålla.

Ahlsbruk den 26 november 1929

Ernst Bergqvist.

625:38 kvittas: Ernst Bergqvist
38:— " M. Pålsson
40:— " Nils Jönsson

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Lilla och Stora Uppåkra samt Kärsnäs byar utöv. Uppåkra socken av Bara härad och ~~län~~ Malmöhus län.

För översiktskarta		4:—
" betänkande		9:—
" tabellers upprättande den 8, 10, 11 / 12 — 30, 3 dagar		30:—
" avskrift av handlingar med inbindning		48:—
" kopia av plankarta, rubrik, skala m.m.		7:—
" 106 fig. à 7öre	7:42	
" 35,68 kar à 14"	5:—	12:42
" 300 st. höjdlägestal à 2öre		6:—
" diken å plankartan		5:75
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	8:—	
" 3,5 km. längdprofil à 6:- kr	21:—	
" tvärsektioner m.m.	48:62	
därtill 30 %	14:59	
	92:21	
avgår 25% därav för profilritn.å kalkerväv ...	23:05	69:16
för skrivelser .m.m.		6:—
" fastställelsebevis		5:—
Summa kronor		208:33

Kvitteras

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Rätt avskrivet bekyggar
David Larsson
c landtbruksingenjör

238

292
J1

M 3-0244

9842

KONTRAKT.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931 för "torrläggning av mark till Lilla och Stora Uppåkra samt Hjerups byar av år 1929" i Stora Uppåkra socken av MALMÖHUS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av niotusentvåhundratjugo (9.220) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusenniohundratjugo (5.920) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruks-ingenjör E.Berggren. vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*va* undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ——————————— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

S. Uppåkra den 15 Jan 1932

O. Chr. Christensen Ägare av nrs 5 & 6 Uppåkra & Kjeruparp nrs. 8 Nerblunda

Anna Stjernfelt Hemmansägare N:r 1 Lilla Uppåkra

Erik Johansson Ägare av N:r 2 & 11 S. Uppåkra

Att O. Chr. Christensen Anna Stjernfelt och Erik Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Bengtsson Lilla Uppåkra 5 Uppåkra

Per Mårtensson S:a Uppåkra 3.9 Uppåkra

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november 1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 31 maj 1932.

Ake Svensson

Axel Ekerholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

nr 2 + 115/9408 mtl. nr 11), likaledes den 25/10 1926 å 147/15680 mtl. L:a Uppåkra av 12 3/8 och av 12 3/8 samt den 8/4 1931 å 1/98 mtl. L:a Uppåkra av 12 3/8 och av 12 3/8. Elof Bengtsson har alltså lagfart å:

115/3136 mtl. L:a Uppåkra av 12 3,
147/15680 " L:a Uppåkra av 12 3/8 och av 12 3/8,
1/98 " L:a Uppåkra av 12 3/8 och av 12 3/8,

utgörande tillsammans 18/320 mtl., varav

3/64 mtl. L:a Uppåkra 12 3/8 och
3/320 " L:a Uppåkra 12 3/8.

3/ Fastigheten 3/64 mtl. L:a Uppåkra 12 6/8, äg. Nils Bengtsson. Ägofiguren 8, till vars torrläggning avdikningslån beviljats, har i förrättningshandlingarna upptagits såsom tillhörande förenämnda fastighet. Ägofiguren tillhör emellertid fastigheten 685/14784 mtl. L:a Uppåkra av 12 6/8, vilken fastighet äges av Elof Bengtsson enligt lagfartsbevis dels den 25/10 1926 å 223/14784 mtl. (446/44352 mtl. nr 2 + 223/44352 mtl. nr 11), dels den 8/4 1931 å 1/32 mtl. (1/48 mtl. nr 2 + 1/96 mtl. nr 11).

Av fastigheten 3/64 mtl. L:a Uppåkra 12 6/8 äges dessutom 1/1848 mtl. (16/44352 mtl. av nr 2 + 8/44352 mtl. av nr 11) av Nils Bengtsson enl. lagfart den 11/3 1929, men beröres denna del ej av dikningsföretaget.

4/ Fastigheten 3/64 mtl. L:a Uppåkra av 12 7/8, äg. Nils Bengtsson och fastigheten 3/64 mtl. L:a Uppåkra 12 7/8, äg. Elof Bengtsson. Av ägofigurerna 9-13, till vilkas torrläggning avdikningslån beviljats, hava i förrättningshandlingarna ägofigur 9 upptagits såsom tillhörande 3/64 mtl. L:a Uppåkra av 12 7/8, äg. Nils Bengtsson och ägofigurerna 10-13 såsom tillhörande 3/64 mtl. L:a Uppåkra 12 7/8, äg. Elof Bengtsson. Samtliga dessa ägofigurer tillhöra emellertid fastigheten 3/64 mtl. L:a Uppåkra 12 7/8. Fastigheten 3/64 mtl. L:a Uppåkra 12 7/8 (1/32 mtl. nr 2 + 1/64 mtl. nr 11) hävdas av Elof Bengtsson, men äges av Malte Lindh.

Elof Bengtsson och Malte Lindh hävda alltså varandras fastigheter, i det Malte Lindh hävdar Elof Bengtsson tillhöriga 3/64 mtl. L:a Uppåkra 2 3/8 och Elof Bengtsson hävdar Malte Lindh tillhöriga 3/64 mtl. L:a Uppåkra 12 7/8.

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingenjör
Tel. 15960 - MALMÖ

775
9842/32

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1933

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan Domhavanden i Torna och Bara härads domsaga anhållit om komplettering och rättelse av lämnade uppgifter å fastigheter, som blivit delaktiga av avdikningslån till företaget "torrläggning av mark till Lilla och Stora Uppåkra samt Hjerups byar av år 1929" i Stora Uppåkra socken, Malmöhus län, har Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse den 2 september 1932 anmodat mig verkställa utredning i ärendet. Med anledning härav får jag efter forskning i länets lantmäterikontor samt närmare undersökning på marken härmed avgiva följande utredning.

0,75 har
avjord

1/ Fastigheten 1/2 mtl. L:a Uppåkra 9[1], äg. fru Anna Stjernfelt. Fastigheten är felaktigt identifierad. Ägofig. 52 b, vilken i förrättningshandlingarna upptagits såsom tillhörande förenämnda fastighet, och till vars torrläggning avdikningslån beviljats, tillhör nämligen fastigheten 9/44 mtl. L:a Uppåkra av 9[1], äg. Nils Jönsson enl. lagfartsbevis den 30 november 1903.

2/ Fastigheten 3/64 mtl. L:a Uppåkra 12[3], äg. Malte Lindh. Ägofigurerna 15, 16 och 18, till vilkas torrläggning avdikningslån beviljats, tillhöra fastigheten 3/64 mtl. L:a Uppåkra 12[3]. Denna fastighet hävdas visserligen av Malte Lindh, men äges liksom fastigheten 3/320 mtl. L:a Uppåkra 12[8] av Elof Bengtsson. Elof Bengtsson har nämligen erhållit lagfart den 25/10 1926 å 115/3136 mtl. L:a Uppåkra av 12[3] /115/4704 mtl.

Remisshandlingarna jämte till mig översända ur Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv hämtade 2 häften handlingar och 2 ritningar återgå.

Malmö den 5 januari 1933.

C. A. Nilsson

Förteckning över fastigheter till vilkas andel i kostnad för torrläggningsföretag kallat "torrläggning av mark till Lilla och Stora Uppåkra samt Hjerups byar av år 1929" i Stora Uppåkra socken av Malmöhus län. Lån sökes från statens avdikningslånefond.

	Beteckning i betänkande			Ägares namn	Datum och paragraf då lagfart beviljades ~~till fastighet som söker lån~~.
	St.Uppåkra s:n.				Par. 115.116.117.
6.	L. Uppåkra	27/320	12 5	Hanna och Erik Johansson	den 28 sept. 1925
7.	do	3/64	12 6	Nils Bengtsson	Par.196; 8-4-1931.
8.	do	av 3/64	av 12 7	do	
9.	do	3/64	12 7	Elof Bengtsson	Par.181; 25-10-1926.
5.	do	3/64	12 3	Malte Lindh	Par.172; 8-3-1915.
3.	do	3/4 ägoridden 1/4 gemen- Som.	4 1 8 1	Ola Nilsson	Par.457; 6-7-1918.
1.	do	1/4	1 2	Erik Pålsson	Par.160; 6-4-1925.
2.	do	1/4	1 3	Fru Anna Stjernfelt	
4.	do	1/2	9 1	do	Par.274; 20-12-1920.
14.	St. Uppåkra	1/24	6 5	do	
13.	do	1/24	6 4	And.Larsson,arr.Artur Andersson.	Par.238,3-4-1923.
15.	do	3/16	2 16	Jöns Jönsson	Par.167 den 3/10 1904
12.	do	1/8	6 2	Anders Larsson,arr. Artur Andersson.	Par.238; 3-4-1923
	~~do~~	~~3/16~~	~~2 16~~	~~Jöns Jönsson~~	~~Par.167, 3-10-1904~~
	~~do~~	~~1/8~~	~~6 2~~	~~Anders Larsson,arr. Artur Andersson~~	~~Par.238, 3-4-1923~~
10	do	3/4	5 1	Patron O.Chr.Christensen.	Par.291; 5-5-1924.
11	do	år avlyckning 3/4	5 3 5 1	do	
16	Hjerup	5/64	8 9	Per Lindgren	Par.29; 8-1-1917

Lund i april 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

1932 den 31 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i l .. i utgående av lag om kronans [illegible] för avvittringsår den 14 juni 1929 (nr 164).

Uppgiften rubr. "Förrättning av mark till allm. och enskilda behov samt fjärrmo lyser av år 1929" i övrigt lämnas enligt avlämnad lån.

Lån 9,220 kronor från statens avvittringsfond enligt kungl. brev dagsta bevilj. den 27 november 1931.

Arbetet har bevilj. för nedanstående i utredningen omförmälda delsträckor uppdelade fastighetsvis.

Socken, by och Fastighet	Kvantitet	Koefficient	Arbetets namn	Datum och å dd. Anvisat belopp
		Kronor		
a. Enskilda vägar				
1. Enskilda väg	1/56+1/56= 1/4	1	Erik Nilsson	§ 3 15 30/4 25 160. 30/4 25
d:o	1/4	1	Fru Anna Stor-fors	274. 20/12 20
d:o	1/4+1/16+1/16+1/8 1/4 / 1/8+1/32+1/32+1/16 1/4	1	Olof Nilsson	§ 81,82,83, 26/11 1894 457. 6/7 10
	1/2	1	Fru Anna Stor-fors-fält	274. 20/12 20
x d:o	3/64	1	Olof Bergström	§ 178. 6/3 15
d:o	27/320	1	Hemmans ägare	§ 115,116, 117 den 30/9 25
x d:o	1/64+1/32+1/32+1/16 / 1/64+1/32+1/32+1/16	1	Nils Persson	196. 6/4 31
x d:o	3/64	1	d:o	
x d:o	3/64	1	Adolf Lundh	201. 25/10 26
stna d:o	3/4	1	Hemmans ägare	201. 6/3 24
" d:o	3/4	1	d:o	
" d:o	1/8	2	Anders Hansson	235. 3/4 28
" d:o	1/24	4	d:o	" " "
" d:o	1/24	5	Fru Anna Stjern-fält	274. 20/12 20
lilla d:o	3/16	10	Olof Persson	107. 3/10 04
Tjern d:o	3/64	3	Per Andersson	89. 3/1 17

Stockholm den 31 maj 1932.

På kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Avsyningsbevis


för dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Lilla och Stora Uppåkra samt Hjerups byar av år 1929" uti Stora Uppåkra socken av Bara härad och Malmöhus län.

Förslaget upprättat av undertecknad vid laga syneförrättning år 1929.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande och till utbetalande av slutlikvid till entreprenören.

Lund den 6 oktober 1930

Erik Persson



10370, 71/92

Gork.

Bdrey 1540 kr.
Lin 4180 kr
Rekv. finnes.

Off. (~~Albert Olsson~~??)
Kaufer. Jöns Hansson
Lilla Bettinge
Bettinge.

2.

Godkänt 31/5 1932 272/31

DIARIE N:r 13743
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1932

B e v i s

över verkställd avsyning utav torrläggningsföretaget "torrläggning av mark till Lilla och Stora Uppåkra samt Hjerups byar av år 1929" i Stora Uppåkra socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 27 november 1931.

Tid för arbetets fullbordan den 1 september 1935.

Vid verkställd avsyning har företaget befunnits fullbordat enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma föreslås till godkännande.

Lund i maj 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

STATENS EN KRONA 1932