


Auskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 februari 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1931.
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.



Scale 1:4000

2111. Nr 001

2★0245

No 226 Mahuohus 2 pite

18208


Förslag till torrläggning av mark tillhörande Lockarp n:r 28 m.fl. hemman i
Lockarps socken av Malmöhus län; upprättat vid laga synförrätt. år 1929 av

Albert Smith
Statens landtjänstingenjör.


Förslag till inläggningsbrunn.
Skala 1:50.

Avskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 februari 1931 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 mars 1931.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Förslag till ommurning av rör vid B.
Skala 1:50.



Förslag till ommurning av rör vid D.
Skala 1:50.






Förslag till inlag vid C.
Skala 1:50.



Höjd- och sektionsskala 1:100.

Längdskala 1:4000.



DTN.Nr 002

Nr 226 Malmöhus

M 2-0245 2 riter

M 2*6245

20491

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT 1931

Lant 239/1931
Låne- och bidragshandlingar
angående torrläggning av mark
till Lockarp n:r 28 mfl hem.
uti Lockarps socken och Oxie
trävad och Malmöhus län.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Lockarp n:r 28 m.fl. hemman av år 1929"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av ett mindre floddike, som visserligen redan är täckt, men med för små och för grunt liggande rör för bättre torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande n:r 28, 27, 25 och 8 Lockarp uti Lockarps socken av Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1.0 km. norr om Lockarps järnvägsstation med avfall åt öster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad, blå linie,

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 8 november 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till övanskilvna hemman. - Förrättningen avslöts den 8 april 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 13 juli 1929.

I enlighet med sammanträdesprotokollets §:20 har styrelsen

erhållit i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalnings skyldighet från statens avdikningsanslag och genom en förning ingången emellan delägarne den 8 april 1929 hava samtliga beslutat att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. - Då två av dessa äro arrendatorer av ecklesiastika hemman har tillstånd för dessa att söka detta lån ansökte och beviljats enligt efterstående utdrag ur Lunds bostallsprotokoll den 14 augusti 1929.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 14.425 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på grus och leira med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i fullständig överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga synförrättningen beräknats efter ett dagaverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en trumma under statens järnväg Malmö - Trelleborg. - Då denna stentrumma såväl är tillräckligt stor som ligger på nödigt djup beröres ej järnvägen av företaget.

I företaget ingå även tvänne allmänna vägar under vilka nödiga rörledningar framdragits.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorda i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget 10129:60 kr.
kostnaden utgör enligt kostnadsförslaget 4832:69 "

Summa kronor 5296:91

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.48 kronor skulle således ett statsbidrag kunna utgå med 31.80% eller med 1536:80 och ett lån med 3295:89
eller ett statsunderstöd av tillsammans 4832:69

Lund den 25 februari 1930

Einst Beiggren.

Tabell.

	Hela torrläggingsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	het	ar	het	ör	het	ör	het	ör	het	ar	het	ör	het	ör	het	ör
Åker	14425								14425							
Annan mark	-	-							-	-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	14425	272194037349-					1012960		14425	272194037349-					1012960	

Lund i februari 1930

Einst Beiggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga synförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-C-D	4400:-	
Laga synförrättningskostnaden	330:12	
Betänkande med bilagor	<u>102:57</u>	<u>432:69</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>4832:69</u>

Lund i februari 1930

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 4.832 kronor 69 öre.

Stockholm den 31 mars 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kost-
naderna samt låne- och bidragsbelopp.

Söcken, by och hemman	Ägare Ägare	Mantal	Registrationsnummer	Ägares namn m.m.	Ägarefigurer
					nummer
Lockarps Söcken.					
Lockarp		1/3	8 ²	Lönebost.f. annexh.ari.Fru Gerda Sylvan, underari. Albin Jakobsson	1-8
Lockarp	Ägare gemensamt	3 16	28 ³	Carl Andersson	12-16,18,19
		32 48	8 ³	Lönebost.f.annexh.ari, Carl Andersson	22-25,28-32, 34,35
do		10493 175,104	25 ¹⁴	Nils Fröjd	38
do		5 64	27 ¹⁶	do	39
do		1291 7296	25 ¹¹	Harald P. Hansson	40,41,45,46
					Summa

Area 2						Båtnad		Andel i kostn. för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Län	
Åker		Annann mark		Summa				Direktbidrag A-B-C-D		Laga synesför rättingen		Beitänkanad m.m.									
kar	ar	kar	ar	kar	ar	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre		%	kr	öre	kr	öre
395-				395-		310440		134860		10118		3144		148122		0.48	3180	46895 47103		101145 101019	
771-				771-		529880		230164		17269		5365		252798		"	"	80034 80390		172643 172408	
50-				50-		260 -		11308		848		264		12420		"	"	3932 3950		8481 8470	
095				095		4940		2156		162		050		2368		"	"	750 753		1617 1615	
217-				217-		1417 -		61512		4615		1434		67561		"	"	21389 21484		46134 46077	
14425				14425		1012960		4400 -		33012		10257		483269				1530 - 153680		3300 - 329589	
Lund i januari 1930																					
Einst Belgien.																					

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Lockarp n:r 28 m.fl. hemman av år 1929" uti Lockarps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga synförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse;

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån rör kan och

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Lockarp den 8 april 1929

Carl Andersson.

Harald P. Hansson.

Nils Fröjd.

Carl Anderssons, Harald P. Hanssons och Nils Fröjds egenhändiga

namnteckningar bevittna:

P. Johan Persson.

Harald Hansson.

Gerda Sylvan.

Fru Gerda Sylvans egenhändiga namnteckning bevittna:

Anna Cajsa Prinsencreutz.

Karl Öhberg.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställs-

protokoll den 14 augusti 1929.

§ 5. I skrivelse till domkapitlet den 2 augusti 1929 hade

statens lantbruksingeniör Ernst Berggren - med förmälan att ar-

rendatorn av lönebostället, annexhemmanet 1/3 mantal Lockarp

²
8, fru Gerda Sylvan, underarrendator Albin Jakobsson, och arren-

datorn av lönebostället, annexhemmanet 3/16 mantal 28³ och 32/48

mantal Lockarp 8³, Carl Andersson underskrivit en förening för

sökande av lån från statens avdikningslånefond för dikningsfö-

retaget "Torrläggning av ~~mark~~ till Lockarp n:r 28 m.fl. hemman

av år 1929" i Lockarps socken - anhållit om tillstånd för dessa arrendatorer att ansöka om ett sådant lån.

Infördrat yttrande i ärendet hade avgivits av kyrkorådet i Fossie och Lockarps församlingar.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Berggren, att domkapitlet icke hade något att erinra mot att bemälde arrendatorer ansökte om ovanberörda lån. Ut supra.

In fidem

Fr. Callmer.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för tilläggning av mark till Lockarp n:r 28 m.fl. hemman uti Lockarps socken och Oxie härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förtärdnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 10 st. kallelser à 50 öre		5:-
" 3 st. sammanträdesdagar den 4/2, 25/3 och 8/4 -29 = 1½ dag		18:-
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssamrådets gränser 3.1 km. à 3:- kr.		9:30
" 32 st. ägofig. åker, medelareal 0.42 har à 24 öre ...	7:68	
" 14.425 har " " " " à 78 " ...	11:25	
" 15 st. ägofig. imp. " 0.46 " à 14 " ...	2:10	
" 6.905 har " " " " à 42 " ...	<u>2:90</u>	23:93
" rubrik. skala m.m.		4:-
" ytavvägning 21.33 har à 66 öre	14:08	
" 150 punkter à 2 öre	<u>3:-</u>	17:08
" begränsningskurva 3.5 km. à 2:50 kr.		8:75
" längdavgägning och jordundersökningar den 15/12 och 18/12		18:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 47 fig. à 5 öre	2:35	
" " " " 21.33 har. à 10 "	<u>2:13</u>	4:48
För ägobeskrivning		1:50
" jordregistrets uttönande		6:-
" gradtabell		4:-
" uträkning av värde å ytenhet 32 fig. à 6 öre		1:92
" bestämmande av värde före och efter 32 fig. à 12 öre		3:84
" profilkartan 1 km. à 3:50 kr.		3:50
" sektioner 6 st. à 28 öre	1:68	
" " 2 " à 17 "	0:34	
" 1 st. intag, 1 st. brunn & 1 st. omrättning à 3:- kr. <u>9:-</u>		11:02
" skalor, rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning		2:-
" bestämmande av dimensioner { 0.3 km. à 6:- kr. 1:80 { 0.7 " à 10:- " <u>7:-</u>		8:80
" dikenans insättande å kartan		<u>1:63</u>
	Tipt.	158:75

	Tipt.	158:75
För grävningstabell		5:-
" kostnadsberäkning		4:50
därtill 0.1% av kostnaderna		4:40
" införande av höjdsiffror 150 st. à 1 öre		1:50
" utlåtande		39:-
" kostnadsfördelningslängd den 5/4 -29 = $\frac{1}{4}$ dag		6:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 47 fig. à 7 öre	3:29	
" 21.33 har à 14 öre	<u>2:99</u>	6:28
därtill 25%		1:57
" 150 st. höjdlägestal à 2 öre		3:-
" diken å plankartan		2:80
" profilen 1 km. à 6:- kr.		6:-
" tvärsnitt och brotrummar lika föregående		11:02
därtill 30%		3:30
" rubrik, skalor m.m.		3:-
" avskrift av handlingar med inbindning		<u>30:-</u>
		293:12
För gode männen		24:-
" kallelsekostnad		3:-
" dagsveken		<u>20:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>330:12</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Oxie häradsrätt anställa.

Lockarp den 8 april 1929

Ernst Berggren.

293:12 kvitteras Ernst Berggren.

12:- " P. Jphan Persson.

12:- " Harald Hansson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kafter i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Lockarp n:r 28 m.fl. hemman uti Lockarps socken och Oxie härad av Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den 31/5 = 1 dag	12:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	30:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 47 fig. à 7 öre	3:29	
" 21.33 har à 14 öre	<u>2:99</u>	6:28
" 150 st. höjdlägestal à 2 öre	3:-	
" diken å plankartan	2:80	
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m. ..	3:-	
" 1 km. längdprofil à 6:- kr.	6:-	
" tvärsnitt m.m.	11:02	
därtill 30%	<u>3:30</u>	
	23:32	
avgår 25% för profilritning å kalkerväv	<u>5:83</u>	17:49
för skrivelser m.m.	6:-	
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	
	<u>Summa kronor</u>	<u>102:57</u>

Kvitteras

Lund den 27 februari 1930

Ernst Beiggien.

*Calc
p/s p.r. g.*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Län.

den

M

2.6245

20491

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 OKT. 1931

Komb 239/1931

Handlingar

angående torrläggning av mark till

LOCKARP n:r 28 m.fl. hemman

uti Lockarps socken av Oxie härad

och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1929.

Innehåller Fekthöfda (38) Skivorna sidde.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträ-

de angående laga syneförrättning för

torrläggning av mark till Lockarp

N:28.m.fl.hemman.

År 1929 den 4 februari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Carl Andersson i Lockarp N:28 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Lockarp N:28 m.fl.hemman uti Lockarps socken av Oxie härad och Malmöhus län, och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Carl Andersson för Lockarp N:28³, 3/16 mtl. och
söm arrendator av lönebostället f. annexhemmanet 32/48 mtl.
Lockarp 8³.

och av övriga sakägare:

Harald P. Hansson för Lockarp N:25.

Nils Fröjd för Lockarp N:25.

Fru Gerda Sylvan som arr. av lönebostället f. annexhemmanet

Lockarp N:8², 1/3 mtl. genom arrendatorn Albin Jacobsson. enl.
fullmakt Bil. A.

Statens järnvägar genom underingeniör H.E. Tynell enl. full-

makt Bil.B.

Ordföranden i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren.

Som konsistorieombud Herr Kontraktsprosten m.m. Dr.S.F.Fredlund enligt förordnande av den 16 sistlidne januari Bil.C.

Som gode män Herrar P.Joh.Persson i Lockarp N:28 och Nils Harald Haansson i Lockarp N:25, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.D.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättingens handläggning.

§:3.

Förelades densamma konceptupprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Det skulle antecknas att någon trumma ej funnas under bygdevägen Lockarp-Fosie, däremot funnas en gammal rörtrumma under vägen Lockarp-Skogholmen, vilken tillkommit för omkring 5 à 6 år sedan och att den mark, som låg ovanför densamma hade varit av åkers natur vid densammas tillkomst.

§:5.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig härtill nej någon villig.

§:6.

Sökanden yrkade att den av honom ägande marken skulle torrläggas till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga genom täktadikena.

§:7.

Nils Fröjd yrkade att utloppet av röret skulle förläggas mitt i kröken av det öppna diket och ej något nedom där de nuvarande rören utmynnade.

§:8.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga jordvärderingar och undersökningar kunnat verkställas och därpå grundade handlingar och förslag upprättats nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 25 instundande mars kl. 11 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:10.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Harald Hansson.

P. Johan Persson.

Den 25 mars 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synmän och följande sakägare:

Carl Andersson för 3/16 mtl. Lockarp 28³ och som arrendator av lönebostället ^{f. annexhemmanet} 32/48 mtl. Lockarp 8³, vilka hemman hade gemensam ägovidd.-

Harald P. Hansson för Lockarp N:25

Nils Fröjd för Lockarp N:25 och 27

Fru Gerda Sylvan som arr. av lönebostället f. annexhemmanet Lockarp 1/3 mtl. N:8 genom arrendator Albin Jakobsson enl. förut inlämnad fullmakt. Bil. A.

Statens järnvägar genom underingeniör H. E. Tynell enl. förut inlämnad fullmakt.

Ordföranden i Oxie härads vägstyrelse Anders Cedergren.

Som konsistorieombud Herr kontraktsprosten m. m. Dr. S. F. Fredriksson enligt förordnande av den 16 sistlidne januari. Bil. C.

§:tt.

Förrättningsmannen upplyste om, att värdering av den vatten-skadade marken på grund av väderleksförhållanden ej kunnat verkställas förr än i dag.

§:12.

Vid närmare undersökningar hade utrönts att en rörledning funnes under vägen Lockarp-Fosie och att denna tillkommit omkr.år 1898 och att även marken ovan denna trumma varit av åkers natur.

§:13.

Konsistensombudet upplyste om att åbyggnaderna å bägge löneboställena vore brandförsäkrade i Domkapitlets namn. och ej i kyrkorådets.

§:14.

Det skulle antecknas att styrelseval skulle ske vid nästa sammanträde.

§:15.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga handlingar hunnit utarbetas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 8 instundande april kl.10.f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:16.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

P. Johan Persson.

Harald Hansson.

Den 8 april 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och
följande sakägare:

Carl Andersson för 3/16 mtl. Lockarp 28³ och som arren-
dator av 32/48 mtl. Lockarp 8³.

Nils Fröjd för Lockarp N:25 och 27

Harald P. Hansson för Lockarp N:25

Statens järnvägar genom underingeniör H.E. Tynell enligt

förut inlämnad fullmakt.

Som konsistorieombud Herr kontraktsprosten m.m. Dr. S.F.

Fredlund enligt förordnande av den 16 sistlidne januari.

§:17.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade hand-
lingarna och förslaget.

§:18.

Avgavs följande utlåtande. Bil. E.

§:19.

Till styrelse valdes Herrar Carl Andersson, Albin Jakobs-
son, Nils Fröjd och Harald P. Hansson, av vilka den förstnämnde

Carl Andersson utsågs till ordförande och skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:20.

Styrelsen skulle ansöka om ett bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande.

§:21.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:22.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Harald Hansson.

P. Johan Persson.

Bil.A.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag arrendatorn Albin Jakobsson i Lockarp att vid sammanträdet å Lockarp M:28 den 4 februari 1929 angående syn för torrläggning av mark etc.samt vid eventuellt kommande sammanträden i samma sak min talan föra och min röst-rätt utöva, godkännande jag vad detta mitt ombud därvid lagligen gör och låter.

Stockholm den 21 januari 1929.

Gerda Sylvan.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Hjalmar Lundberg.

C.W.Prinzencreutz.

Löjtnant vid I.5.

Underlöjtnant vid A.4

Bil.B.

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl.Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe

förordnar att utföra och bevaka Statens järnvägars talan
vid sammanträde ang. syn för torrläggning av mark till Lock-
arp N:28 m.fl. hemman i Lockarps socken.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 januari 1929.

L. Isander.

Bil. C.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning
för torrläggning av mark till Lockarp N:28 m.fl. hemman
uti Lockarps socken av Oxie härad och Malmöhus län, får
jag under tillkännagivande att sammanträde angående denna
förrättning kommer att äga rum hos Lantbr. Carl Andersson,
Lockarp N:28, måndagen den 4 instund. febr. kl. 11 f.m. vörd-
samt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående

lönebostället f.kyrkoherdebostället 2/3 mtl.Lockarp N:8 tillhörig
jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de
under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för
att berörda boställes rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 11 jan.1929.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m.dr.S.F.Fredlund eller,vid förfall
för honom,den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom kon-
sistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning.Lunds domkapi-
tel den 16 januari 1929.

Å domkapitlets vägnar:

Edv.Rodhe.

/Fr.Callmer.

Till

Bil.D.

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Lockarp N:28 m.fl.hemman uti Lockarps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lockarp den 30 oktober 1927.

Carl Andersson.


Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 8 november 1927.

Fr. Ramel.

TlKinnman.



Bil.E.

Utlåtande av synmännen vid

den av Kungl.Maj:ta befallnings-

havanden i länet på därom gjord

ansökan förordnade laga syneför-

rättningen för torrläggning av

mark till Lockarp N:28 m.fl.hem-

man uti Lockarps socken av Oxie

härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av ett mindre floddike, som visserligen redan är täckt, men med för små och för grundt liggande rör, för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till

areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönt och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsattes en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bli värd efter företagets utförande, under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknat med blå siffror med decimaler.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kur-

van för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.-

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningens utförande, har denna värderingskett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärden angivna.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i sammanträdesprotokollet §:6 samt vid synegång-

en och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckan
å plan- och profilkartan betecknad med litt.A-B-C-D med
utloppet förlagt mitt i kröken i enlighet med yrkandet i
sammanträdesprotokollets §:7.

Som synes av profilen är det öppna diket nedom D
både tillräckligt stort och djupt.

Å plankartan är diket läge utmärkt med en heldragen
röd linie och å profilen med tvenne parallella röda linier.-

Intagningsbrunnar, intag och ommurningar av rör. äro å
plankartan betecknade med små röda cirkelar och å profilen
med vertikala röda linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkom-
ma är nödigt att dikningen verkställes i full överensstäm-
melse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnan-
de vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sätt-
ning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamåls-
enlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kart-
verkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid O-5 ----- 11 hektar

" 1+57 ----- 14 "

" B ----- 20 "

Vid 3+73 ----- 25 hektar

" 5 ----- 28 "

" 6+22 ----- 50 "

" 7+68 ----- 59 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund
och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för
vattnets hastighet

$$v = K \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{Ri}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten

$$K = 60.-$$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga
fallförhållanden skulle således följande rördimensioner
bliva nödiga:

för dikessträckan A-2+48 ett 20 cm.(8") rör

" " 2+66-6+22 ett 25 cm.(10") rör

" " 6+22-D ett 30 cm.(12") rör

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med
falsar eller muffar och att gjutas å platsen av fullgoda
materialier i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3.

Vid 0-5, 0, 1+57, 1+63, 3+73, 4+15, 4+21, 5, 6+22 och 7+68
insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter
av 0.6 meter med botten 0.5 m. under rörets underkant samt
försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och

något kupig översida.

Vid C insättes ett intag av betong med snett stående galler enligt ritning och vid B och D kringmuras röret med betong, varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter för att förhindra naskärning allt enligt upprättade ritningar.-

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Något avfallsvatten får ej heller inledas i brunnarna förr än det renats genom minst en vattenlåsbrunn.-

I företaget ingår en trumma under statens järnväg Malmö-Trelleborg.- Då denna utgöres av en stentrumma 0.6x0.6, som ligger tillräckligt djup, som framgår av profilen, beröres ej järnvägen av dikningen.-

I trumman och inom järnvägens område skall statens järnvägar själv ombesörja ränsningen.-

I företaget ingå även tvenne allmänna vägar Lockarp-Fosie och Lockarp-Skogholma under vilka rörledningar förefinnas, och vilka bägge ligga för grunt och äro av för små dimensioner.-

Då efter vad kunnat utrönas bägge tillkommit efter år 1880 och då den ovanför liggande marken varit av åkers

natur vid deras tillkomst, skall vägstyrelsen enligt 7 kap. 8§ av vattenlagen bekosta omläggningen av desamma.

Enligt samma kapitel 7§ skall arbetet ombesörjas av vägens ägare, därest ej denne hellre vill överlämna det till den dikande.-

Arbetet skall utföras på tid så att det övriga diktningens arbetet därav ej hindras.-

Några ersättningar enligt 9 kap. 49§ anse synemännen ej krävas.-

I enlighet med 11 kap. 95§ av vattenlagen skall sökanden innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller Tio (10) kronor 13 öre.-

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras

i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser,

som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft
och skall vara avslutat inom fem år därefter eller före
1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet
av ifrågakvarande dikessträcka i överensstämmelse med hit-
hörande förslag skall utgå samfält efter var och en del-
ägares båtnads eller förbättringsvärden, vilka återfinnas
som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordran-
de av anbud överlämnas till utförande åt den minstbju-
dande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontr-
akt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i
detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kar-
tor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för
sitt åtagande;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngarna täckas, skola
de besiktigas och godkännas av lantbruksingenjören i lä-
net eller dennes assistent;

att ränsningar av brunnar, intag och utlopp skola, när så krä-
ves verkställas; uppkommer något hinder för vattnets av-
rinning, skall detta genast avhjälpas;

att vid grävnings eller ränsningsarbete så mycket vatten ej
på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för

översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;
att till ledning för arbetets utförande en fixpunkt i form
av ett + blivit inhuggen i ett trappsteg vid en bygg-
nad, som angives å plankartan med ett höjdläge av +10.77
över horisontalplanet;
att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat
och godkänt av lantbruksingenjören i länet eller dennes
assistent;
att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder,
som gälla för dikningen eller efter deltagningsprocen-
ten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskju-
tas;
att företagets benämning skall vara "torrläggning av mark
till Lockarp N:28 m.fl.hemman av år 1929".

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap.vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Lockarp den 8 april 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Harald Hansson.

P.Johan Persson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>Lönabost.f.annexhemmanet</u>															
	<u>1/3 mtl.Lockarp 8²</u>															
	<u>arr.Fru Gerda Sylvan.</u>															
	<u>underarr.Albin Jakobsson.</u>															
1	åker				1	04	-									
2	do					40	-									
3	do					36	-									
4	do					65	-									
5	trädg.					20	-									
6	åker					49	-									
7	do					61	-									
8	do					20	-									
9	do imp.														54	-
10	do imp.														2	59 -
11	väg imp.							3	95	-					25	50
	<u>3/16 mtl.Lockarp 28³</u>															
	<u>Carl Andersson,sök.</u>															
	<u>32/48 mtl.Lockarp 8³</u>															
	<u>lönabost.f.annexhemmanet.</u>															
	<u>arr.Car1 Andersson,sök.</u>															
	<u>ägoviiden gemensam för</u>															
	<u>bägge hemmanen</u>															
	Trpt.							3	95	-					3	3850

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter						
								Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark									
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.				
	Trpt.									3	95	-					3	38	50	
12	åker			51	-															
13	do			50	-															
14	do	1	33	-																
15	trädg.			18	-															
16	åker			65	-															
17	väg imp.																	04	-	
18	åker			12	-															
19	do			60	-															
20	do imp.																	18	-	
21	väg imp.																	26	-	
22	åker			36	-															
23	do			44	-															
24	do			21	-															
25	do			30	-															
26	do imp.																	31	-	
28	åker			69	-															
29	do			46	-															
30	do			46	-															
31	do			26	-															
32	do			40	-															
33	do imp.																	21	-	
	Trpt.	7	47	-						3	95	-						4	38	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.
	Trpt.	7	47	-				3	95	-				4	38	50
34	åker		19	-												
35	do		05	-												
36	väg imp.							7	71	-				14	50	
	<u>Statens järnvägar</u>															
27	banvall imp.													25	50	
	10493 14 175104 mtl.Lockarp 25															
	<u>Nils Fröjd.</u>															
37	väg imp.													05	-	
38	åker		50	-				50	-							
	5/64 mtl.Lockarp 27 16															
	<u>Nils Fröjd.</u>															
39	åker		09	50				09	50							
	1291 11 7296 mtl.Lockarp 25															
	<u>Harald P. Hansson.</u>															
40	åker		42	-												
41	do		60	-												
42	do imp.													30	-	
43a	do imp.													1	31	-
b	do imp.													11	-	
44	do imp.													35	-	
45	do		51	-												
46	do		64	-				2	17	-						
	<u>Sma.</u>							14	42	50				6	90	50

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Lönebost.f.annexhemmanet</u>																
	<u>1/3 mtl.Lockarp 8²</u>																
	<u>arr.Fru Gerda Sylvan.</u>																
	<u>underarr.Albin Jakobsson.</u>																
1	åker	1	04	-	2600	071820	1892	80	1	2600	2704	-	81120				
2	do	40	-	2600	082080	832	-	1	2600	1040	-	208	-				
3	do	36	-	2600	061560	561	60	1	2600	936	-	37440					
4	do	65	-	2600	061560	1014	-	1	2600	1690	-	676	-				
5	trädgård	20	-	2600	071820	364	-	1	2600	520	-	156	-				
6	åker	49	-	2600	061560	764	40	1	2600	1274	-	50960					
7	do	61	-	2600	082080	1268	80	1	2600	1586	-	31720					
8	do	200	-	2600	092340	468	-	1	2600	520	-	52	-				
	<u>Sma.</u>	3	95	-			7165	60			10270	-	310440			3104	40
	<u>3/16 mtl.Lockarp 28³</u>																
	<u>Carl Andersson,sök.</u>																
	<u>32/48 mtl.Lockarp 8³</u>																
	<u>lönebost.f.annexhemman.</u>																
	<u>arr.Carl Andersson,sök.</u>																
	<u>ägoviidden gemensam</u>																
	<u>för bägge hemmanen</u>																
12	åker	51	-	2600	092340	1193	40	1	2600	1326	-	13260					
13	do	50	-	2600	082080	1040	-	1	2600	1300	-	260	-				
	<u>Trpt.</u>	1	01	-			2233	40			2626	-	39260			3104	40

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde				
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Tröt. 16 5/64 mtl.Lockarp 27																8663	20
	<u>Nils Fröjd.</u>																	
39	åker	09	50	2600	08	2080	197	60	1	2600	247	-	49	40				
	<u>Sma.</u>	09	50				197	60			247	-	49	40			49	40
	1291 7296 mtl.Lockarp 25																	
	<u>Harald P.Hansson.</u>																	
40	åker	42	-	2600	08	2080	873	60	1	2600	1092	-	21	80				
41	do	60	-	2600	07	1820	1092	-	1	2600	1560	-	4	68	-			
45	do	51	-	2600	07	1820	928	20	1	2600	1326	-	3	97	80			
46	do	64	-	2600	08	2080	1331	20	1	2600	1664	-	3	32	80			
	<u>Sma.</u>	2	17	-			4225	-			5642	-	14	17	-		1417	-
																	10129	60
	Lockarp den 8 april 1929.																	
	på tjänstens vägnar:																	
	Ernst Berggren.																	
	Biträdande gode män:																	
	Harald Hansson.									P.Johan Persson.								

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Dikessträckan A-B-C-D.						
(0-5)-1+57	162	20 cm.(8") rör	lm. 162	1.75	283	50		
		för grävning i mylla på grus						
		och lera ngt.sten,rörens läggning						
		och igenfyllning	lm. 162	1.25	202	50		
0-5-0		tillägg för grävn.under väg och						
		densammas ordnande	5	3.-	15	-		
1+57-1+63	6	20 cm.(8") rör under bygdeväg						
		6 m.à 1.75	10.50					
		för grävn.,rörens lägn.						
		och vägens ordnande 6 m.						
		à 5:-	30:-					
			40:50					
		gäldas av vägstyrelsen						
1+63-2+48	85	20 cm.(8") rör	lm. 85	1.75	148	75		
		för grävn.i do ,rörens lägn.						
		och igenfyllning	lm. 85	1.10	93	50		
2+48-2+66	18	uppränsning å Statens järnvägars						
		område samt i 0.6 m.trumma,gäl-						
		das av statens järnvägar						
2+66-4+15	149	25 cm.(10") rör	lm. 149	2.25	335	25		
		för grävning i do,rörens lägn.						
		och igenfyllning	lm. 356	1.75	623	-		
4+15-4+21	6	25 cm.(10") rör 6 m.à 2.25	13.50					
	426	Träpt.	13.50				1701	50

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	426	Trpt. 13.50			170	150		
		för grävn.rörens läggning ö						
		vägens iordningställande						
		6 m. 85						
		30:-						
		43:50						
		gäldas av vägstyrelsen			-	-		
4+21-6+22	201	25 cm.(10") rör 1m.	201	2.25	452	25		
		för grävning i do,rörens lägg-						
		ning och igenfyllning 1m.	201	1.75	351	75		
6+22-8+32	210	30 cm.(12") rör 1m.	210	2.75	577	50		
		för grävn.i do,rörens läggning						
		och igenfyllning 1m.	210	1.75	367	50		
(0-5),0,1+ +57,1+63, 3+73,4+15, 4+21,5,6+22 och 7+68		intagningsbrunnar av betong med						
		en inre diameter av 0.6 m.med						
		botten 0.5 m.under rörets under-						
		kant samt försedda med lock av						
		armerade betongskivor med fal-						
		sar och något kupig översida						
		enl.ritn. st.	10	40.-	400	-		
2+48 ö 8+32		omgärning av rör med betong och						
		stensättning i botten och slänter						
		av diket nedom enl.ritn. st.	2	40.-	80	-		
2+66		intag av betong enl.ritn. st.	1	75.-	75	-	400	550
	837	Trpt.					400	550

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	a n t a l	i Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	837	Trpt.					4005	50
		för oförutsedda fall m.m.					394	50
	837			Summa.			4400	00
		Lockarp den 8 april 1929.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>	0-5	-		1.30			
	0	5		1.25			
	+50	50		1.85			
	1	50		1.40			F.P.=10.77
	+57	57		1.20			
	2	43		1.40			
	+48	48		1.40			
	+66	18		1.60			
	3	34		1.75			
	+50	50		1.60			
	+73	23		1.50			
	4	27		1.35			
	+50	50		1.70			
	5	50		1.80			
	+50	50		1.60			
	6	50		1.35			
	+22	22		1.35			
	+50	28		1.35			
	7	50		1.45			
	+50	50		1.20			
	+68	18		1.35			
	8	<u>32</u>		1.65			
Tipt.		805					

Dikets beteckning	Avvägningspa- lens n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Träpt.		805			30 cm. (12") rör		
	8+32	<u>32</u>		1.40			
	<u>Sma.</u>	<u>837</u>					
Lockarp den 8 april 1929. på tjänstens vägnar: Ernst Berggren.							

Kostnadsfördelningslängd.

Registernummer	mätetal	Hermans namn.	Ägarens namn	Anmärk. ang. sökande	Ägofigurnummer	Förbättrings- värde		Relativ kostnad	Beräknad dik- ningskostnad		Delaktighets- procent	Förvärlings- kostnad	
						kr.	ö.		kr.	ö.		kr.	ö.
8 ²	1/3	Lockarp.	Lönebost. f. annexhemman, arr. Fru Gerda Sylvan, underarr. Albin Jakobs- son	-	1-8	310440	0.43497		134860	3065		10118	
28 ³	3/16	Lockarp	Carl Andersson	sök.									
8 ³	32/48	do	Lönebost. f. annexhemman arr. Carl Anderssons	sök	{12-16, 18 19, 22-25 28-32, 34 35	529880	"		230164	5231		17269	
25 ¹⁴	$\frac{10493}{175104}$	Lockarp.	Nils Fröjd.	-	38	260	-	"	11308	257		848	
27 ¹⁶	5/64	do	do	-	39	4940	"		2156	049		162	
25 ¹¹	$\frac{1291}{7296}$	do	Harald P. Hansson-	-	40, 41, 45 46	1417	-	"	615121	398		4615	
						Sma.	1012960		4400	-100-		33012	
Lockarp den 8 april 1929. på tjänstens vägnar: Ernst Berggren. Biträdande gode män: P. Johan Persson. Harald Hansson.													

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lantbr. Carl Andersson, Lockarp N:28, måndagen den 4 instundande febr. kl. 11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Lockarp N:28 m.fl. herman uti Lockarps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 11 jan. 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Lockarp N:25 Harald P. Hansson. Harald P. Hansson.

do N:25 Nils Fröjd. Nils Fröjd.

Lönebost. f. kyrkoh.
bost. arr. Albin Jakobsson. Albin Jakobsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse
intyga:

Lockarp d. 14/1 1929.

Nils Fröjd.

(Fjärdingsman.)

Kallelse.

Ordf. i Oxie härads vägstyrelse, Herr Anders Cedergren, Ö. Grevie,
varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller
genom lagligen befullmäktigadt ombud tillstädeskomma vid det
sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lantbr. Carl
Andersson, Lockarp N:28, måndagen den 4. instund. febr. kl. 11 f.m. an-
gående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för
torrläggning av mark till Lockarp N:28 m. fl. hemman uti Lockarps
socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 11 januari 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ö. Grevie den 12/1 1929.

Anders Cedergren.

Kallelse.

Distriktsförvaltningen för Statens järnvägar, Malmö, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lantbr. Carl Andersson, Lockarp N:28, måndagen den 4 instundande febr. kl. 11 f. m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Lockarp N:28 m. fl. hemman uti Lockarps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 11 januari 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 12 januari 1929.

L. Isander.

(Stämpel).

Bevittnas:

E. Thulin.

F. Nilsson.

Kallelse.

Fru Gerda Sylvan, Stockholm, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Lantbr. Carl Andersson, Lockarp N:28, måndagen den 4 instund. febr. kl. 11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Lockarp N:28 m. fl. hemman uti Lockarps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 11 januari 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Stockholm den 12/1 1929.

Gerda Sylvan.

Bevittnas:

A. Bauman.

Gösta Larsson.

Fristående Feltisallt (38) slutför
Siden, vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härslädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt
uppgift den 8 april 1929 avslutad laga synförrättning
angående företag, avseende torrläggning av mark till
Lockarp nr: 48 m. fl. hemman uti Lockarps socken,
Helmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
13 juli 1929.

Ex officio

Nils Thottling

Lösen betror. gm. styl. 0.75

Stämpel

1:-

Summa kronor 1.75

239
Jocke

132
31

M 2-0245

DIARIE Nr 20491
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 februari 1931 för
torrläggning av mark till Lockarp nr 28 m.fl. hemman i Lockarps socken
av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ett lån av tretusentrehundra (3.300)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusenfemhundratrettio (1.530) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingen-
jör E. Berggren* vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi}~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda ^{oss}~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lockarp den 31 juli 1931.
Carl Andersson, Nils Fröjd
Hj. av 3/16 mte p. 28 Lockarp Lantbr. n. 25 Lockarp
Harald P. Hansson, Albin Jakobson.
Lantbr. n. 25 Lockarp Lantbr. n. 8 Lockarp.

Att Carl Andersson, Nils Fröjd, Harald P. Hansson
och Albin Jakobson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Fröjd
Huvudst
Adress Lockarp

Bernhard Jacobson
Lantbr. Lockarp
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 6 februari
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 17 oktober 1931.

Carl Andersson

Carl Andersson

1944

1944

Förteckning

Över fastigheter tillhörande dikebyggnadsföretaget "Torslågning av mark till
 Lockarp nr 28 m. fl. hemman av år 1929", till vilka fastigheter lån
 från statens avdikebyggnadsfond sökes.

Hemmanets			Jordägares namn
Register- nummer	Antal	namn	
<u>Lockarps socken</u>			
8 ²	1/3	Lockarp	Lönbost. f. annexhem. avr. Fru Gertr. Lybran
ägrare { 28 ³	3/16	"	Carl Andersson
namn { 8 ³	32/48	"	Lönbost. f. annexhem. avr. Carl Andersson
25 ¹⁴	10493 175104	"	Nils Fröjd
27 ¹⁶	5 64	"	" "
25 ¹¹	1291 7296	"	Harald P. Hansson

1931 den 17 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Lockarp nr 28 m.fl. hemman
i Lockarps socken av Malmöhus län.

Lån 3.300 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 6 februari 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detas
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Lockarps socken.</u>			
Lockarp	1/3	8 ²	Länobest.f. ännesthemman, arr. Fru Ger- da Jylvan
• Gamm.	3/16	28 ³	Carl Andersson
• Äge- viad	32/48	8 ³	Länobest.f. ännesthemman, arr. Carl An- dersson
•	10493/17504	25 ¹⁴	Nils Fröjd
•	5/64	27 ¹⁶	Donsarne
•	1291/7296	25 ¹¹	Harald P. Hansson

Stockholm den 17 oktober 1931.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1931


Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Lovkarp n:r 28 m.fl. hemman av år 1929" uti Lockarps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Förslaget upprättat av undertecknad vid laga syneförrättning år 1929.

Efter företagna kontroller och av assistenten E.Monkell verkställd avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits utfört med fullgoda cementrör i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför detsamma kan, sedan jorden blivit påfylld rören, av mig godkännas och i enlighet med bestämmelsen i utlåtandet anses fullbordat.

Lund den 14 oktober 1929



Stämpel en krona.

Godk 17 31
70

132
31

20492

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1931

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget benämnt

"Torrläggning av mark till Lockarp nr 28 a.fl. hemman" i

Lockarps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 6 febr. 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1530:-

Lån från statens avdikningslånefond 3300:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget
befunnits utförd i överensstämmelse med den fastställda ar-
betsplanen varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund 1 september 1931.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.



1. The first of these is the

1. The first of these is the

1. The first of these is the

1. The first of these is the

1. The first of these is the

1. The first of these is the

1. The first of these is the

1. The first of these is the

1. The first of these is the

1. The first of these is the

1. The first of these is the

1. The first of these is the