


Arskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 februari 1921 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1921.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till
översläggnings av mark tillhörande
Lockarp 72: 2 och 26 m.fl. hemman
i Lockarps och Glösterps socknar
av Malmöhus län; upprättad
vid laga synförrättningar 1929.

Lennart Rönner
Stadens landbr. ingenjör.



8852

DIARIE Nr.
K. LANDBRUKSTYRELSEN
29 JAN 1932

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 400 m.

RITN. Nr 001

M

2-0246

1

Nr 251 Malmöhus län

Förslag till iorrläggning av mark tillhörande Lockarp nr 2 och 26 m.fl. hemman uti Lockarps och Glosstorps socknar av Oxie härad och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättin. år 1929 av

Förslag till inlägningsbrunn.


Skala 1:50.

L. M. Brunn
Statens Lantbruksingenjör

Anskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref
den 6 februari 1931 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1931.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.



Nr 002

N 2-0246 2

Nr 251 Malmöhus 2 riter

M

2-6246

2825

DIARIE NR

KANTBRUKSSTYRELSEN

29 JAN 1932

Samt 24/9 31
Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Lockarp nr 2 och 26 m.fl.hemman av år 1929" i Lockarps socken av Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 februari 1931
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Lockarp n:r 2 och 26 m.

fl. hemman av år 1929"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av ett mindre floddike, som redan förut blivit täckt med rör, men av för små dimensioner och för giunt liggande, för torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga tillhörande Lockarp n:r 26 och 2 samt Fjärdingslöv n:r 1 och 4 uti Lockarps och Glostorps socknar av Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. väster om Lockarps järnvägsstation med avfall åt väster. För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 6 december 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanstående hemman.

Förrättningen avslöts den 8 april 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efterhandling.

ärna tecknat bevis av den 13 juli 1929.

Enligt sammanträdesprotokollets §:14 har styrelsen fått i uppdrag att till företagets utförande ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och genom en förening ingången den 8 april 1929 hava 3 st. av delägarna beslutat att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 76.79% av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 8.73 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och något grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget 7549:60 kr.

kostnaden utgör enligt kostnadsförslaget 3935:45 "

varför vinsten skulle bli 3614:15 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.52 kronor skulle
således statsbidraget kunna utgå med 33.20% eller med 1306:56 kr.

och lånet med 2018:73 "

eller ett statsunderstöd med 3325:29 kr.

Lund i februari 1930

Ernst Beiggren.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

T a b e l l.

	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	873-								594-							
Annan mark	-	-							-	-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	873-		1608840	23638	-	754960			594-		1058680	16384-		579720		

Lund i februari 1930

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B	3.580:-	
Laga syneförrättningskostnaden	271:89	
Betänkande med bilagor	<u>83:56</u>	<u>355:45</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>3.935:45</u>

Lund i februari 1930

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 3.935 kronor 45 öre, varav å lånesökandenas andel
3.022 kronor 4 öre.

Stockholm den 31 mars 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kost-
naderna samt låne- och bidragsbelopp.

Söcken, by och hemman.	Ägare manal.	Registernummer	Ägares namn m.m.	Ägarefigurer
				nummer
<u>Lockarps och Glösa- torps s:t</u>				
Lockarp	^{3/76} ~~26~~	¹ 26	Hans Andersson	1
do	^{1/4} ~~26~~	¹ 26	Fru W. Olsson	2
do	³ 16	³ 2	do	3-10
do	³ 16	² 2	Hilbert Olsson	11-16
Fjärdings- löv	¹⁰ 27	² 1	Edv. Enevallsson	17-21
do	1	¹ 4	Kronöegendom, arr. Olof Jönsson	22-24
				<u>Summa</u>

Areal.						Andel i kostn. för.						Summa kostnad		Belägg i kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag	Län		
Åker		Annan mark		Summa		Bäddnad		Dikessträckan A-B		Laga syneför- räddningen									Beläggskandelen m.m.
har	ai	har	ai	har	ai	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö		%	kr	ö	kr	ö
	22,-				22,-	18480		8771	666	205		9642	0.55	33.20		3185 3201		6441 6441	
	41,-				41,-	34440		16325	1240	381		17946	"	"		5928 5958		11999 11988	
	347,-				347,-	356440		169012	12836	3945		185793	"	"		61373 61683		124189 124110	
	184,-				184,-	170360		808	-	6137	1886	88823	"	"		29341 29489		59368 59334	
	215,-				215,-	149760		71027	5394	1658		78079	"	"		25792 25922		-	-
	64,-				64,-	25480		12065	916	281		13262	"	"		4381 4403		-	-
	873,-				873,-	754960		3580	-27189	8356		393545				1300- 130656		2020- 201873	

Lund i februari 1930

Ernst Berggren.

Förening

ingången mellan delägarne i dikningsföretaget "Tillläggning av mark till Lockarp n:r 2 och 26 m.fl. hemman av år 1929" uti Lockarps och Glostorps socknar av Oxie härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med

det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga synförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Lockarp den 8 april 1929

Hilbert Olsson.

Wilhelmina Olsson.

Hans Andersson.

Bevittmas:

P. Johan Persson. Harald Hansson.

/Vidimeras

ex officio

Einst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för toirläggning av mark till Lockarp nr 2 och 26 m.fl. hemman uti Lockarps och Glostorps socknar av Oxie härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-
" 10 st. kallelser à 50 öre	5:-
" 3 st. sammanträdesdagar d. 4/2, 25/3, 8/4 -29 = 1½ dag	18:-
För ägomätning, skala 1:4000:	
" mätningsområdets gränser 1.7 km. à 3:- kr.	5:10
" 25 st. ägofig. åker, medelareal 0.35 har à 24 öre	6:-
" 8.73 har " " " " à 78 "	6:81 12:81
" rubrik. skala m.m.	4:-
" ytavvägning 8.73 har à 66 öre	5:76
" 90 punkter à öre	1:80 7:56
" begränsningskurva 1.7 km. à 2:50 kr.	4:25
" längd- och yttavvägning och jordsundersökningar d. 18/12, 20/12 -28	18:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 25 fig. à 5 öre	1:25
" " " " 8.73 har. à 10 öre	0:87 2:12
För ägobeskrivning	1:50
" jordregisters uttönande	6:-
" gradtabell	4:-
" uträkning av värde å ytenhet 25 fig. à 6 öre	1:50
" bestämmande av värde före och efter 25 fig. à 12 öre	3:-
" profilkartan 1 km. à 3:50 kr.	3:50
" sektioner 5 st. à 28 öre	1:40
" 1 sy. brunn à 3:- kr.	3:- 4:40
" skalor, rubrik m.m.	3:-
För hydrografisk utredning den 20/12 -28	6:-
" bestämmande av dimensioner	10:-
" åkenas insättande å kartan	1:60

Tipt. 124:34

Tipt. 124:34

För grävningstabell	3:-
" kostnadsberäkning	4:50
därtill 0.1% av kostnaderna	3:17
" införande av höjdsiffror 90 st. à 1 öre	0:90
" utlåtande	36:-
" kostnadsfördelningslängd	3:-
För kopia av plan- och profilkartan:	
" rubrik, skalor m.m.	7:-
" 25 fig. à 7 öre	1:75
" 8.73 har à 14 öre	<u>1:22</u> 2:97
därtill 25%	0:74
" 90 st. höjdlagestal à 2 öre	1:80
" diken å plankartan	2:75
" profilen 1 km. à 6:- kr.	6:-
" tvärsnitt och brotrummar lika föregående	4:40
därtill 30%	1:32
" rubrik, skalor m.m.	3:-
För avskrift av handlingar med inbindning	<u>24:-</u>
	228:89
För gode männen	24:-
" kallelsekostnad	3:-
" dagaverken	<u>16:-</u>
	<u>Summa kronor 271:89</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader här-
efter klander därå genom stämning till Oxie häradsrätt anställa.

Lockarp den 8 april 1929

Ernst Beiggren.

228:89 kvitteras Ernst Beiggren.

12:- " Harald Hansson.

12:- " P. Johan Persson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Lockarp n:r 2 och 26 m.fl. hemman uti Lockarps och Glostorps socknar av Oxie härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande.....	9:-	
" tabelleris upprättande den 29/4 -29 = 1 dag	12:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	22:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 25 fig. à 7 öre	1:75	
" 8.73 har à 14 öre	<u>1:22</u>	2:97
" 90 st. höjdlägestal à 2 öre		1:80
" diken à plankartan		2:75
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 1 km. längdprofil à 6:- kr	6:-	
" tvärsektioner m.m.	4:40	
därtill 30%	<u>1:32</u>	
	14:72	
avgår 25% därav för profilritning å kalkerväv ...	<u>3:68</u>	11:04
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	
	<u>Summa kronor</u>	<u>83:56</u>

Kvitteras

Lund den februari 1930

Lehelen med originalskild bekräftar
Oscar Larsson

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

M

2-0246

DIARIE Nr 2825

K. LANTERUKSSTYRELSEN

29 JAN 1932

Km 240/1931

Handlingar

angående torrläggning av mark till

LOCKARP n:r 2 och 26 m.fl.hemman

uti Lockarps och Glostorps socknar

av Oxie härad och Malmöhus län.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående lagasyneförrättning för torrläggning

av mark till Lockarp nr 26 och 2.

År 1929 den 4 februari inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos Fru Vilhelmina Olsson å Lockarp nr 26 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Lockarp nr 26 och 2 uti Lockarps socken av Oxie härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Fru Vilhelmina Olsson för 1 mtl. Lockarp nr 26, Lockarp

3/16 mtl. nr 2,

Hilbert Olsson för 3/16 mtl. Lockarp nr 2,

och av övriga sakägare:

Hans Andersson för Lockarp nr 26,

Edv. Enevallsson för Fjärdingslöv nr 1,

Jöns Jönsson " " 2 och 3,

Hugo Nilsson som arr. av " " " "

Olof Jönsson som arr. av kronoegendomen Fjärdingslöv nr 4,

som kronoombud herr landsfiskal Nils Witthof enligt förordnande

den 12 januari 1929, bil. A.

som gode män herrar P. Johan Persson i Lockarp nr 28 och Nils

Harald Hansson i Lockarp nr 25, vilka bägge avlagt föreskriven ed
såsom skiftesgodemän.

§:1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom
upplästes och hade lydelse som följer, bil. B.

§:2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrätt-
ningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder
förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vatten-
skadade området med därtill hörande profil.

§:4

På tillfrågan om någon ville göra gemensam sak med sökandena för-
klarade sig härtill ej någon villig.

§:5

Sökandena yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till
lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga genom
täckta ledningar.

§:6

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet
avslutad med tillkännagivande att sedan nödiga jordvärderingar och
undersökningar kunnat verkställas och därpå grundade handlingar och

förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på
samma ställe som detta måndagen den 25 instundande mars kl. 9 f.m.
och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Harald Hansson.

P. Johan Persson.

Den 25 mars 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande
sakägare:

Fru Vilhelmina Olsson för 3/16 mtl. Lockarp nr 2³ och 1 mtl.

Lockarp nr 26¹,

Hilbert Olsson för 3/16 mtl. Lockarp nr 2²,

Hans Andersson för avsöndring från Lockarp nr 26,

Edvard Enevallsson för 10/27 mtl. Fjärdingslöv² 1,

Som kronombud Herr landsfiskal Nils Witthof enligt förordnande
av den 12 januari 1929, bil. A.

§:8

Då väderleken ej tillätit synemännen att verkställa den i före-

gående § ommånda värderingen av jorden skulle nu sådan företagas.

§:9

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa värdering av den vattenskadade marken; varefter, sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 8 instundande april kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:10

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

P. Johan Persson. Harald Hansson.

Den 8 april 1929

sammanträdde åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande

sakägare:

Fru Vilhelmina Olsson för 1/4 mtl. Lockarp och 3/16 mtl. Lockarp

Hilbert Olsson för 3/16 mtl. Lockarp

Hans Andersson " avs, do nr 26,

Edv. Enevallsson för Fjärdingsalöv nr 1,

Som kronoombud herr landsfiskal Nils Witthof enligt förordnande
den 12 januari 1929, bil. A.

§:11

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget.

§:12

Avgavs följande utlåtande, bil. C.

§:13

Till styrelse valdes Fru W. Olsson, Hilbert Olsson och Edv.
Enevallsson av vilka Hilbert Olsson utsågs till ordförande och
skulle förvara hithörande handlingar och kartor.

§:14

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

§:15

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrätt-
ningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:16

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

P. Johan Persson.

Harald Hansson.

Bil. A.

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till nr 2 och 26 Lockarp m.fl. hemman uti Lockarps socken av Oxie härad och Malmöhus län, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos Fru Wilhelmina Olsson, Lockarp nr 26, måndagen den 4 instund. febr. kl. 9 f.m., vördsamt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående kronobostället, Fjärdingslöv nr 4, tillhörig jord, måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena, för att berörda boställes rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 11 januari 1929

Ernst Berggren.

Till

landsfiskalen i Oxie distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa beträffande kronoegen domen i mantal Fjärdingslöv nr 4 i Glostörps socken. Rapport i ärendet,

vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan blir satt i tillfälle att eventuellt klandra förrättningen Malmö i landskontoret den 12 januari 1929.

F. Ramel.

Carl Nielsen.

avskriftenas riktighet bestyrkes på tjänstens vägnar: Malmö i landsfiskalskontoret den 31 januari 1929.

Nils Witthof.

Bil. B.

Till Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att förrätta laga syn för torrläggning av mark enligt nu gällande dikningslag rörande floddiket genom och från våra ägande hemman nr 26 1/4 mtl. och nr 2 3/16 mtl. allt i Lockarp av Lockarps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Ovriga delägares namn och hemvist torde först bliva kända sedan förrättningsmannen verkställt avvägning m.m. och undersökt markens läge.

Lockarp den 5/12 1927.

Wilhelmina Olsson, ägare. Hilbert Olsson, ägare.

Be-

vittnas:

Olof Bolinder, lantbrukare. Wiktor Persson, lantbruksföreståndare.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 6 december 1927.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

Bil. C.

Utlåtande av synemännen vid den
av Kungl. Maj:ts befallningshavande
i länet på därom gjord ansökan för-
ordnade laga syneförrättningen för
torrläggning av mark till Lockarp
nr 26 och 2 m.fl. hemman uti Lockarps
och Glostorps socknar av Oxie härad
och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av
ett mindre floddike, som redan förut blivit täckt med rör, men av för
små dimensioner och för grunt liggande, för torrläggning av redan od-

lad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga, är enligt bestämmelsen i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen blivit så beräknad att all den nedom denna linje eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor ut-

trycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företags utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnes dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kufvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd frandeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.- Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir här en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnes även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärden.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:5 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B

Från B avledes vattnet genom ett 37.5 cm. (15") rör med ett fall av endast 1.2:1000, vilket rör är för litet, men då detta ej inverkar på den i företaget ingående marken och då den jordägare som beröres av detta ej velat förena sig med sökanden för ändring av denna rörsträng, hava synemännen ej kunnat föreskriva detta utan fått nöja sig med att låta den nya rörledningen inkopplas i en nu befintlig 0.6 m. betongbrunn vid B.

Å plankartan är dikets läge utmärkt med en heldragen röd linje och å profilen med tvänne parallella röda linjer.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma är nödigt att dikningen verkställas i full överensstämmelse med det

det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets korta uppgått och befunnits utgöra:

Vid A	30 hektar
" 3 + 50	50 "
" 5 + 92	60 "
" 7 + 50	120 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter per sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = K^{\frac{1}{2}} (1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2}) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^{\frac{1}{2}} = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fullförhållanden skulle således följande rördimensioner bli nödiga:

för sträckan A - 3 + 50	ett 22.5 cm. (9") rör
" " 3 + 50 - 5 + 92	" 25 " (10") "
" " 5 + 92 - 7 + 50	" 30 " (12") "
" " 7 + 50 - 8 + 63	" 37.5 " (15") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen av fullgoda materialier i en bland-

ning av 1:2.5:2.5 eller 1:3.

Vid 1+28, 1+70, 3+50, 5+50, 5+92 och 7+50 insättes intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 m. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts.

Något avfalls-vatten får ej heller inledas i brunnarna förr än det renats genom minst en vattenlåsbrunn.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Några sådana ersättningar som omförmäles i 9 kap. 49:§ av vattenlagen anse synemännen ej krävas.

Enligt bestämmelsen i 7 kap. 21:§ av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför bätnad utgöra en samfällighet.

Någon avgift enligt 11 kap. 95:§ av föreskrivna lag, vilken avgift ej skulle uppgå till tio kronor skall icke erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62:§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma: att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser såväl i avseende på plan som profilritningen.

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara avslutat inom fem år därefter eller före 1934

års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågakvarande dikessträcka i överensstämmelse med hithörande förslag skall utgå samfällt efter var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärden, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att innan rören nedläggas och innan rörsträngen täckes med jord skola de avsynas och godkännas av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att ränsningar av intagningsbrunnar skola verkställas när så kräves; uppkommer något hinder för vatthets avrinning skall detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att en fixpunkt blivit inhuggen i form av ett + vid ett hus och på ett höjdläge av ± 9.18 över horisentalplanet;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som
gälla för dikningen eller efter deltagningsprocenten;
att företags benämning skall vara "Torrläggning av mark till
Lockarp nr 2 och 26 m.fl. hemman av år 1929".

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrätt-
ningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot
synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den förrätt-
ningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol
adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla på-
ståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de hand-
lingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Lockarp den 8 april 1929.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

P. Johan Persson.

Harald Hansson.

Beskrivnings och Flödesförteckning

Ägarens nummer	Huvudnummers nummer och namn ägares namn och ägarens beskrivning	Äker taller och dylikt			Kyr och odlings mark			Summa äker taller och dylikt			Kyr och odlings mark			Inge- diken- ter		
		has	ar	in	has	ar	in	has	ar	in	has	ar	in	has	ar	in
1	avändrat från Lockarp 26 Hans Andersson	3	4	5	5	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	äker 1 mtl Lockarp 26 Fru W. Olsson sök			22						22						
2	äker 3/16 mtl Lockarp 2 Fru W. Olsson sök			41						41						
3	äker			39												
4	do			60												
5	do			58												
6	do			145												
7	do			21												
8	do			03												
9	do			08												
10	do			13						342						
	3/16 Lockarp 2 Hilbert Olsson sök															
11	äker			49												
12	do			56												
13	do			33												
14	do			20												
15	do			15												
16	do			11						184						
	1/27 mtl Gärningslöv 12 Isak Isaksson															
17	äker			09												
18	do			24												
19a	do			22												
19b	do			29												
20	do			55												
21	do			26						215						
										809						

Trpt

[illegible]

Värderingslängd

Ägarföretags nummer	Husnummers nummer, ägarens namn och ägarföretags nummer	Areal			Värde per hektar vid full skändig taeckning	Före skattningen				Efter skattningen			Förbättrings värde		Summa förbättrings värde		
		ha	a	m ²		100	Kr.	Kr.	öre	100	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	av. fr. Lockarp 26																
	Hans Andersson																
	äker	22			2800	0.7	1960	431	20	1	2800	616	-	184	80		
	I ma	22	-					431	20			616	-	184	80	184	80
2	1 ml. Lockarp 26'																
	Fru W. Olsson, ssk.																
	äker	41			2800	0.7	1960	803	60	1	2800	1148	-	344	40		
	I ma	41						803	60			1148	-	344	40	344	40
3	3 1/6 ml. Lockarp 23																
	Fru W. Olsson, ssk.																
	äker	32			2800	0.8	2240	873	60	1	2800	1022	-	218	40		
	sk	60			2800	0.6	1680	1008	-	1	2800	1680	-	672	-		
5	sk	58			2800	0.6	1680	974	-	1	2800	1680	-	649	60		
6	sk	145			2800	0.6	1680	2436	-	1	2800	4060	-	1624	-		
7	sk	21			2600	0.6	1560	327	60	1	2600	546	-	218	40		
8	sk	03			2600	0.6	1560	46	80	1	2600	78	-	31	20		
9	sk	08			2600	0.6	1560	124	80	1	2600	208	-	83	20		
10	sk	13			2600	0.8	2080	270	40	1	2600	338	-	67	60		
	I ma	3	47					6061	60			9626	-	3564	40	3564	40
11	3 1/6 ml. Lockarp 2																
	Thilbert Olsson, ssk.																
	äker	49	-		2800	0.7	1960	960	40	1	2800	1372	-	411	60		
	sk	56	-		2800	0.7	1960	1097	60	1	2800	1528	-	470	40		
13	sk	33	-		2600	0.6	1560	514	80	1	2600	858	-	343	20		
14	sk	20			2600	0.6	1560	312	-	1	2600	526	-	208	-		
15	sk	15			2600	0.6	1560	234	-	1	2600	390	-	156	-		
16	sk	11			2600	0.6	1560	171	60	1	2600	286	-	114	40		
	I ma	1	84					3290	40			4994	-	1703	60	1703	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>10/27 mdt. Färdingslön 3</u>																	
<u>Edvard Enwallsson</u>																	
17	åker		08	-	2600	09	2340	210	60	1	2600	254	-	23	40		
18	st		74	-	2600	08	2080	1539	20	1	2600	1924	-	384	80		
19a	st		22	-	2600	07	1820	400	40	1	2600	572	-	171	60		
19b	st		29	-	2600	08	2080	603	20	1	2600	754	-	150	80		
20	st		55	-	2600	07	1820	1001	-	1	2600	1450	-	439	-		
21	st		26	-	2600	05	1300	338	-	1	2600	676	-	338	-		
<u>Summa</u>		2	15	-				4092	40			5590	-	1492	60	1492	20
<u>1 mdt. Färdingslön 4</u>																	
<u>Peronogendom</u>																	
<u>av Olof Jönsson</u>																	
22	åker		30	-	2600	09	2340	702	-	1	2600	780	-	78	-		
23	st		11	-	2600	08	2080	228	80	1	2600	286	-	57	20		
24	st		13	-	2600	08	2080	488	40	1	2600	598	-	119	60		
			64	-				1409	20			1664	-	254	80	254	80
												<u>Summa</u>		7549 60			
Lockarp den 8 april 1939 på tjänstens vägnar: Erik Berggren. Biträdande gode män: P. Johan Persson. Harald Hannon																	

Kaskadeförslag

Läge	Längd m.	Arbete m.m.	Antal	Kaskad			Sovkaskad		
				Stk	M.	m	M.	m	
		Viksträkan A-B.							
1+28-3+50	222	22.5 cm (9") rör för grävning i mylla på lera ngt. sten rörens läggning och igenfyllning	222	2.-	444	-			
3+50-5+92	242	25 cm. (10") rör för grävning i do läggning och igenfyllning	242	2.25	544	50			
5+92-7+50	158	30 cm. (12") rör för grävning i mylla på grus och lera ngt. sten lägg- ning och igenfyllning	158	2.75	434	50			
7+50-8+63	113	37.5 cm. (15") rör för grävning i do m.m.	113	3.50	395	50			
1+28, 1+70, 3+ +50, 5+50, 5+92 och 7+50		Intagningsbrunnar av betong med 0.6 m. invidiam. med botten 0.5 m. under rörets underskant samt försedda med lock av armerade betongskivor med fallar och något stupig översikt För oförutsedda fall m.m.	6	40.-	240	-	3242	-	
	735	Summa					338	-	
							3580	-	

Lockarp den 8 april 1929
på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren

grävningsskista

Dikes beskri- ning	Grävningsskistas nummer	Längd mellan målarna	Dikets			
			Sida- slänt	djup	botten bredd	dag- bredd
Dikes skärkan A-B	1+28	-		1.40		
	+70	42		1.70		
	2	30		1.80		
	+50	50		1.70		
	3	50		1.60		
	+50	50		1.40		
	4	50		1.50		
	+50	50		1.80		
	5	50		1.80		
	+50	50		1.25		
	+92	42		1.50		
	6+50	58		1.50		
	7	50		1.70		
	+50	50		2.05		
	8.	50		1.50		
	+50	50		1.50		
	+63	13		1.55		
	<u>L_{ma}</u>	<u>735</u>				

22.5 cm (9") höj
25 cm (10") höj
30 cm (12") höj
37.5 cm (15") höj

F. P. = 9.18

Lasker den 8 april 1929
på tjänstens vägnar
Einar Bergen

Kastuadsfridshingsläng


Registernummer	Huskel	Olem - mans namn	Lares namn	införning om stående	Agofingers nummer	Förbättring värde		Relativ kostnad	Beräknad dihnings- kostnad		Säkerhets procent	Förbättring- kostnad	
						kr	in	kr	kr	in	%	kr	in
26 ¹		Loikarp	Hans Andersson		1	184	80	0.47419	87	71	2.45	6	46
26 ¹	1	82	Fou W. Olsson	82h	2	344	40	"	163	25	4.52	12	48
2 ³	3	82	82	"	3-10	3524	40	"	1690	12	47.21	128	36
2 ²	3	82	Hilbert Olsson	82h	11-16	1703	60	"	808	-	22.57	61	37
1 ²	10	Fjärdingslö	Edv. Eversallson	-	17-21	1447	60	"	710	23	19.84	53	94
4 ¹	1	82	Thunvegandron, an.	-	22-24	854	80	"	120	65	3.37	9	16
			Oluf Jonsson	-		7549	60		3580	-	100.-	271	89

Loikarp den 8 april 1939
 på hästens vägnar
 Ernst Berggren

Biträdande gods män:

P. Johan Persson.

Harald Hansson



Kallelse.

Nedanskrivna sakägare, varda härigenom kallade att själv eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Fru Vilhelmina Olsson, Lockarp nr 26 måndagen den 4 instundande februari kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till nr 2 och 26 Lockarp m.fl. hemman uti Lockarps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 11 januari 1929.

Ernst Berggren
Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes:

Lockarp nr 26	Hans Andersson	Hans Andersson
do 2	Hilbert Olsson	Hilbert Olsson
Fjärdingslöv 1	Edvard Enevallsson	Edv. Enevallsson
do 3	Jg. Jöns Jönsson	J. Jönsson
	arr. Hugo Nilsson	Hugo Nilsson
Kronobost. Fjärdingslöv nr 2	arr. Olof Jönsson	Olof Jönsson.

att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intygas:

Lockarp den 14/1 1929

Nils Fröjd.
Fjärdingsman.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 8 april 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark till Lockarp nr 2 och 26 m.fl. hemman uti Lockarps och Glöstorps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 13 juli 1929.

Ex officio

Nils Trotting.

Lösen redov.gm stpl.	0:75
Stämpel	1:-
<u>Summa kronor</u>	<u>1:75</u>

Rättsskrivare heryon
Olav Larsson

134/31

godk.
240

M 2-0246

KONTRAKT

2825

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 6 februari 1931 för
torrläggning av mark till Lockarp nr 2 och 26 m.fl. hemman i Lockarps
och Glostorps socknar av

MALMÖHUS LÄN



beviljat dels ett lån av tvåtusentjugo (2.020)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusentrehundra (1.300) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör*
E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha~~va~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi}~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss
mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lockarp den 28 oktober 1931.

Hilbert Olsson

Wilhelmina Olsson

Att Herr Hilbert Olsson och Fru Wilhelmina Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jöns Ferner
Adress Lockarp 29

David Larsson
Adress Lund


Med stöd av Kungl. brevet den 6 februari
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 februari 1932.

Carl Melander

Carl Melander

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Avskrift.

164

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Lockarp nr 2 och 26 m.fl. hemman i Lockarps och Glostörps socknar av Halmsåhus län.

Lån 2.020 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 februari 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register-nummer	Ägares namn
<u>Lockarna socken</u>			
Lockarp	3/16	2 ² °	Hilbert Olsson
"	3/16	2 ³ °	Fru W. Olsson
1) "	1	26 ¹	D:na
2) "	avs./räis	26 ¹	Hans Andersson

Stockholm den 6 februari 1932.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes & tjänstens vägnar

Jämte skrift den 23009/32 har domhavanden i Öric och Thutts länslän domsaga begärt upplysning, huruvida läret beviljats för hela hemmanet nr 26 Lockarp eller blott för del 1/4 mtl (av 26'), som enligt lagfartsboken äges av änkan Vilhelmina Olsson, född Vilhelmina, och lagfartsboken den 6 maj 1915, 2289, och den 29 sept. 1916, 1866. Lantbrukstyggen i R. H. Waller har i den 19/12 1932 nr 32579/32 överlämnat utredning omvärd förklarade. Fastigheten är slaktöfverlämnad. De marker, som ingår i förklarad - ägo - figur 2 - och två öfriga förklarade avdikningslån beviljats, tillhör 1/4 mtl av Lockarp 26, vilken fastighet äges av änkan Vilhelmina Olsson och lagfartsboken den 6 maj 1915 och den 29 sept. 1916.

Jämte skrift den 23009/32 har domhavanden begärt upplysning, huruvida avdikningslån blott förklarad och i så fall under vilken beaktning den samma blott i indregitad upptagen. I sin utredning har Waller omvärd

1932

följande. Fastigheten kan felaktigt identifierats. De marker, som
äro; avskedningsförelag - ägare 1 - och två vittas betäcknings-
läs betäckts, tillhör fastigheten 3/46 mtd. av Loharp 26, vilken
fastighet äges av Hans Andersson och h.h. Betty enligt försä-
kari den 7 juni 1918.

DIARIE N:7
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN. 1932


Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Lockarp n:r 2 och 26 m.fl. hemman av år 1929"
uti Lockarps och Glostorps socknar av Oxie härad och Malmö-
hus län.

Förslaget upprättat av undertecknad vid laga synför-
rättning år 1929.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av
föreskrivna dikningsföretag har det befunnits utfört i ö-
verensstämmelse med ovanskrivna förslag varför detsamma,
sedan dikesjorden blivit påfylld, kan av mig godkännas och
i enlighet med bestämmelsen i utlåtandet anses fullbordat.

Lund den 30 november 1929



E. Carlberg

Stämpel en krona.

134
31

DIARIE Nr 2826
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN. 1932

Godkänd 6 febr. 1932

B e v i s

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget benämmt
"Torrläggning av mark till Lockarp nr 2 och 26 m.fl. hemman
av år 1929" uti Lockarps och Glostorps socknar av Oxie härad
och Malmöhus län.

Planen fastställd den 6 februari 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1300:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 2020:- kr.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget
befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda ar-
betsplanen, varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund 1 december 1931.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.



