
Blad 1

Förslag till
torrläggning av mark till
Lövestad n:3/533 mfl hemman
uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av

Albert Smith

Statens lantbruksingenjör.



Avskrift.

I enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga bref den 24 april 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juni 1931.
Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

RITN. Nr 001

M 3*0248

M 3*0248

N:r 220 Malmöhus Brits

Bil 2


Förslag till
torrläggning av mark i Ill
Lövestad n:r 31533 m.fl. hemman
uti Lövestads socken av Färs härad, Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av


Statens lantbruksingenjör.


Avskrift.


I enom Kungl. Majests nådiga brev den 24 april 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juni 1931.
Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.









RIN. Nr 002

M 3.0248 2

Nr 220 Malmöhus 3 rit.

B2.3.

Förslag till

torrläggning av mark till

Lövestad n:r 3 1 6 33 m.fl. hemman

uti Lövestads socken av Färs härad, Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Majts nådiga brev den 24 april 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 1 juni 1931.


Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förslag till ägovägsbro.


Skala 1:50.







Förslag till vadlöverkörsel.

Skala 1:50.







Förslag till underbyggnad av ägoväg vid 1+11 - 1+14.




Förslag till underbyggnad av ägoväg vid 9+46 - +50.




Förslag till underbyggnad av ägovägsbro vid 3+43 - 3+49.




Förslag till brunn.




Förslag till kringmurning av utlopp.






Längdskala 1:4000.



Höjd- och sektionsskala 1:100.



Skala 1:50.



KTH/ARKITEKTURMUSEET
INV. NR 2
M 3*0248
NTN. Nr 003

3

Fr. 220 Malmöhus 3 rote

M 3*0248

20211

DIARIE N:r
K LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1931

Handlingar

angående torrläggning av mark till

LÖVESTAD n:r 31 och 33 m.fl. hemman

uti Lövestads socken av Färs härad och

Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1929.

Tomteägare Sectionsnr (68) skrivna under

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Lövestad N:31 och 32.

År 1929 den 4 juni inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör å Lövestads hotell, för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Lövestad N:31 och 33 m.fl. hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Jöns Ohlsson för Lövestad N:33.

Emil Persson " do N:31.

och av övriga sakägare:

A. Andersson som arr. av Lövestads kungsgård

Hans Jönssons sterbhus för Lövestad N:26 genom Jöns Hansson.

Karl Andersson för Lövestad N:26

Karl Persson do N:31

Sven Olsson do N:35

Färs härads vägstyrelse genom ledamoten Ola Svensson.

Som kronoombud Landsfiskal Gustaf Kinberg enl.förordnande av den 29 maj 1929.Bil.A.

Som konsistorieombud Herr Kontraktsprosten m.m.B.O.Widén enligt förordnande av den 29 sistlidne maj.Bil.B.

Som gode män Herrar Johannes Nilsson i Lövestad och Sven Andersson i Heinge, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer.Bil.C.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Nu infunno sig Kantor Karl Bjärbo som innehavare av Lövestads klockaregård.

Martin Nilsson som arr.av do

§:5.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden för-

klarade sig Karl Andersson och Sven Olsson härtill villiga, och varom särskild förening upprättades,Bil.D.

§:6.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägsbron hade tillkommit efter 1880 och att den ovan densamma liggande marken varit av åkers eller ängs natur vid densammas tillkomst.

§:7.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till dagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga genom öppet dike eller där så kan ske genom täckta diken.

§:8.

Det upplystes av vägstyrelsens ombud,att bygdevägen skulle ombyggas och rätas,varför såväl bygdevägstrumman vid 3+40 som rörledningen under vägen vid 61+40 komme att av vägstyrelsen omläggas.

§:9.

Som ej något vidare fanns att anteckna,förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan kompletteringsmätningar och avvägningar hunnit verkställas,nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 1 instundande juli kl.9 f.m.och skulle något vidare

meddelande därom ej kungöras.

§:10.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson. Sven Andersson.

Den 1 juli 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare:

Jöns Olsson för Lövestad N:33 o 27

A.Andersson som arr.av Lövestad kungsgård.

Karl Persson för Lövestad N:27.

Emil Persson do N:31

Hans Jönssons sterbhus för Lövestad N:26 genom Jöns Hansson.

Martin Nilsson som arrendator av Lövestad klockaregård.

Karl Andersson för Lövestad N:26

Per Nilsson för Lövestad N:11.

Sven Olsson för avsöndr.från Lövestad kungsgård N:46 och Lövestad N:35.

Nils Persson för avs.från Lövestad N:46

Anders Nilsson som arr.av avs.fr.Lövestad N:46.

Anders Nilsson för avs.från Lövestad N:46.

Som kronoombud Herr Landsfiskal Gustaf Kinberg enligt förut inlämnat förordnande.

§:11.

Förelades den sedan förra sammanträdet kompletterade plan- och profilkartan.

§:12.

Emil Persson anhöll om att erhålla en bro för Lövestad N:31 emellan avvägningspålarna 4 och 5. För närvarande funnes där ej någon.

§:13.

Det skulle antecknas att även 6" röret under bygdevägen blivit nedlagt omkring år 1890 och att den ovanliggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst.

§:14.

Karl Andersson och Per Nilsson yrkade att den i slänterna befintliga stenen skulle bibehållas eller omläggas.

§:15.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar varefter sedan

därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 22 denna månad kl.9 f.m.och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:16.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson. Sven Andersson.

Den 22 juli 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare och ombud:

A.Andersson som arr.av kronoegendomen 4 3/4 mtl.Lövestad 46 1

Jöns Olsson för 1/8 mtl.33 3 och 11/512 mtl.av 27 3

Emil Persson för 615/9216 mtl.Lövestad av 31 23 och 5/48 mtl.31 6

Karl Andersson 1/8 mtl.Lövestad 26 3

Sven Olsson för 1882/76800 mtl.Lövestad 35 19 och avs.fr.Lövestad 46 12

Nils Persson för avs.fr.4 3/4 mtl.Lövestad 46 1

Anders Nilsson som arr.av avs.fr.4 3/4 mtl.Lövestad 46[1].

Som kronoombud Herr Landsfiskal G.Kinberg enl.förut inlämnat förordnande.

§:17.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:18.

Avgavs följande utlåtande.Bil.E.

§:19.

Till styrelse valdes Herrar Jöns Olsson,A.Andersson och Emil Persson,av vilka Jöns Olsson utsågs till ordförande och kassaförvaltare.

§:20.

Jöns Olsson utsågs att emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:21.

Som ej något vidare fanns att anteckna,förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:22.

Dagens protokoll upplästes.

ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson. Sven Andersson.

Bil.A.

Avskrift.

Till landsfiskalen i Sjöbo distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång bevaka Kungl.Maj:ts och kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen 4 3/4 mtl.Lövestad n:r 46, Lövestads kungsgård. Rapport i ärendet, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan blir satt i tillfälle att eventuellt klandra förrättningen. Malmö i landskontoret den 29 maj 1929.

F.Ramel.

Sven Wiegert.

- - - - - -

Till länsstyrelsen i Malmöhus län.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till n:r 31 och 33 Lövestad uti Lövestads socken av Färs härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum å Lövestads hotell fredagen den 14 instundande juni kl.9 f.m., vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående 1 mtl. Lövestad n:r 46, Lövestads Kungsgård, tillhörig jord, måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 28 maj 1929.

Ernst Berggren.

Rätt avskrivet, intygas. Sjöbo i landsfiskalskontoret den 30 maj 1929.

Gustaf Kinberg.

Bil.B.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till n:r 31 och 33 Lövestad uti Lövestads socken av Färs härad,får jag,under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum å Lövestads hotell fredagen den 14 instundande juni kl.9 f.m.,vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående Lövestad n:r 41,Klockaregården,tillhörig jord,måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 28 maj 1929.

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m.B.O.Widén eller,vid förfall för honom,den han i sitt ställe sätter,förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 29 maj 1929.

Å domkapitlets vägnar:

Edv.Rodhe.

/Fr.Callmer.

Till Bil.C.

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till 31 och 33 Lövestad uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lövestad den 12 maj 1929.

Jöns Ohlsson. Emil Persson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 april 1929.

F.Ramel.

T.Kinnman.

Bil.D.

Förening

ingången vid laga syneförrättningssammanträde för torrläggning av mark till 31 och 33 Lövestad m.fl.hemman av år 1929 uti Lövestads socken av Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Lövestad den 14 juli 1929.

Carl Andersson. Sven Olsson N:35.

Lövestad N:26

Bevittnas:

Joh:s Nilsson. Sven Andersson.

Bil.E.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Lövestad N:31 och 33 m.fl.hemman uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag,som avser nygrävning av ett naturligt vattendrag jämte nygrävning och delvis även rörläggning av mindre diken för torrläggning av mark iioch för höjande av densammas alstringsförmåga,är enligt bestämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.-

Den sidlända marken,som tillskyndas båtnad av vattenavledningen,har avfattats å hithörande plankarta,därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås,har vattendelaren lagts

till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så till väga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i vattendraget d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med

blå siffror med decimaler.-

Mark med sådant höjdläge,att den ligger högre än kurvan för vattenskadan,sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats,har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot,som ligger så lågt,att den nu ej kan vara värd något alls,har höjdlägesgraden O,och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 m.under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalan varierar således emellan 1.o och O.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark,som så ej blir,har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader,vilka beräknats efter samma grunder,som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

Vid värderingens åsättande har särskild hänsyn tagits till den delägares mark,som ligger mera avlägset från vattendraget eller diket.-

I den upprättade värderingslängden finnes varje ägofigurs värde före och efter företagets utförande samt båtnads- eller förbättringsvärde. I samma längd finnas även ovanskrivna höjdläges- och torrläggningsgrader angivna.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollet §:7 samt vid synegången och utgör nygrävning av sträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.A-B-D-E-F-L-G samt nygrävning och rörläggning av dikessträckorna B-C,D-H-E och H-K.-

Förslag har även uppgjorts för sträckan A-B som täckt dike, men då kostnaden för denna sträcka som täckt dike blir betydligt dyrare, som framgår av kostnadsförslaget, hava synemännen ej, ehuru det skulle varit önskvärdt, kunnat föreskriva den som täckt, med mindre än att om någon detta önskar själv gäldar skilnaden i kostnaden emellan täckt och öppet.-

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade för öppet dike tvänne röda parallella linier och för täckt en röd linie. Å profilkartan äro däremot det öppna diket betecknat med en röd bottenlinie och de täckta med tvenne parallella röda linier.-

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med

små röda cirklar och å profilen med vertikala röda linjer.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av Generalstabens och ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

för sträckan	0-3+50	60	hektar
" "	3+50-5+14	74	do
" "	5+14-6+41	90	do
" "	6+41-10+12	126	do
" "	10+12-G	2425	do
" "	C-B	7.5	do
" "	E-H	9.o	do
" "	H-K	5.o	do
" "	H-D	18.o	do

Avrinningen har beräknats för öppna diken till Q8 liter

pr.sekund och hektar och för täckta diken till 1.o liter pr.sekund och hektar.

De öppna dikenas dimensioner hava beräknats efter Ganguillets och Kutters formel för vattnets hastighet

$$v=\left\{\frac{23+\frac{0.00155}{I}+\frac{1}{N}}{1+\left(23+\frac{0.00155}{I}\right)\frac{N}{\sqrt{R}}}\right\}\sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten N=0.03.-

Efter dessa beräkningsgrunder skulle således följande dimensioner bliva nödiga:

Dikessträcka	Bottenbr.	släntlutn.	bottenlutn.	högsta vattendjup
0-3+50	0.3 m.	1:1.25	1.6:1000	0.25 m.
3+50-5+14	0.3 m.	1:1.25	1.65:1000	0.27 m.
5+14-6+41	0.3 m.	1:1.25	0.5:1000	0.45 m.
6+41-10+12	0.3 m.	1:1.25	0.5:1000	0.47 m.
10+12-14	1.o m.	1:1.5	0.5:1000	1.25 m.
14-Q	0.5 m.	1:1.5	2.8:1000 2.o:1000	1.oo m. 1.o5 m.

I enlighet med yrkandet i sammanträdesprotokollet §:14 hava synemännen ansett att de emellan 12+29-14+90 och emellan 16+3-16+59 befintliga stenmurarna kunnat efter reparation bibehållas och botten stensättas i enlighet med upprättade ritningar.-

För beräkning av rördikenas dimensioner har använts Hallins formel för vattnets hastighet $v=K^{\frac{1}{2}}\left(1+0.5\frac{\sqrt{R}+\log.R}{2}\right)\sqrt{RI}$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten

$K_1 = 60.-$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga:

för dikessträckan C–B ett 20 cm.(8") rör

" " E–H " 20 cm.(8") "

" " H–K " 15 cm.(6") "

" " H–D " 22.5 cm.(9") "

och för det alternativa förslaget

A–B ett 37.5 cm.(15") rör.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:3 av fullgoda materialier.-

Vid 51+39,61+41,61+47,61+75,K,63+29 och 63+86 samt eventuellt vid 0,1+11,2+36,3+43 och 3+49 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 m. med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 50 och 60 samt eventuellt vid 5+14 ommuras rören med betong, varjämte diket där nedom stensättes i botten och slänter enligt upprättad ritning.

I företaget ingår en allmän väg med en trumma 1.55x1.70 vid 3+43-3+49 och en rörledning vid 61+41-61+47, vilka bägge ligga för grunt och hindra den ovanliggande markens torrläggning till lagenligt djup.

Då vägen skall regleras bör den förstnämnda omläggas med minst ett 0.6 m.rör och den sistnämnda med ett 0.225 m. (9") rör.

Skulle den förstnämnda bibehållas på samma ställe kan den nuvarande trumman underbyggas med stensättning i botten.

Kostnaden för rörläggningen eller underbyggnaden skall enligt vattenlagens 7 kap.8§ påvila vägstyrelsen.- Vägstyrelsen skall ombesörja arbetets utförande om denna ej hellre vill överlämna det till den dikande.- Arbetet skall utföras så att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras.-

En del enskilda vägtrummor hava kunnat föreskrivas till underbyggnad enligt upprättade ritningar.-

Det i sammanträdesprotokollet §:12 gjorda yrkandet hava synemännen ansett sig böra bifalla och föreskrivit att en bro av trä enligt upprättad ritning skall uppföras vid avvägningspålen 5.

Synemännen hava även ansett nödigt föreskriva att en vadöverkörsel skall anläggas vid 11 enligt upprättad ritning för ägorna till 21^{2} och 26^{3}.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49 § av vattenlagen skall ersättning utgå med fulla värdet för den mark, som beräknas åtgå för floddikets utvidgning och finnes i en särskild ersättningslängd var och ens andel därav upptagen.

Likaledes skall i enlighet med samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallars upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 20 % av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.-

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.-

Enligt bestämmelserna i 7 kap.21 § av vattenlagen skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitels 24§ för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken erfordras särskilda grenar av diket eller förefinnes emellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnaden för torrläggning av något område skulle bliva mindre därest ej annat område

ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan	Kostnad	Förbättr. värde	Relativ kostnad
	Särskild dikningskostnad.		
A–B	2080:–	4468:20	0.46551
B–C	530:–	729:60	0.72642
B–D	530:–	1584:–	0.33459
D–H–E och H–K	1790:–	5430:80	0.3296
D–F	4620:–	3194:40	1.4462
F–L–G	2800:–	3806:40	0.7356
Summa.	12350:–	19213:40	0.64278
	Egen utdikningskostnad.		
A–B	7480:–	4468:20	1.6740
B–C	5930:–	729:60	8.1277
B–D	5400:–	1584:–	3.4091
D–H–E och H–K	6660:–	5430:80	1.2263
D–F+(F–L streckad linie)	4870:–	3194:40	1.5245
F–L–G	2800:–	3806:40	0.7356
	Kombinerad utdikningskostnad.		
A–B+B–D+D–F+250.–	7480:–	9246:60	0.80894
do +F–L–G	10030:–	13153:–	0.76256

Dikessträckan	Kostnad	Förbättr. värde	Relativ kostnad.
A-B+B-D+D-F+B-C+250:-	8010:-	9976:20	0.80291
do +F-L-G	10560:-	12928:20	0.81681
A-B+B-D+D-F+B-C+250:-	8010:-	9976:20	0.80291
do +D-H-E o H-K	9800:-	15407:40	0.63607
do do -B-C	9270:-	14677:40	0.63158
do do do + F-L-G	11820:-	18483:80	0.63947
A-B+B-C+B-D+D-H-E o H-K +D-F+250:-	9800:-	15407:-	0.63607
	Resultat.		
Avd. I. A-B+B-D+D-F+D-H-E o H-K + 250:-	9270:-	14677:40	0.63158
Avd. II. B-C	530:-	729:60	0.72643
Avd. III F-L-G-(250:-)	2550:-	3806:40	0.66992
Summa.	12350:-	19213:40	

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 19.21 kr.

Fixpunkter i form av + hava blivit inhuggna i jordfasta stenar:

Vid 0 på ett höjdläge av +10.00

" 1+10 " " " +9.40

" 3+50 " " " +9.73

" 9+60 " " " +9.66

Vid 13+30 på ett höjdläge av +10.47

" 22 " " " " +7.39

allt över horisontalplanet.

I enlighet med Kungl.Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområden den 13 april 1922 skall området hänföras till H:92.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall,om sökanden vill fullfölja sin talan,utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser,som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast inom 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida underhållet av densamma skall gäldas samfält och finnes var och en sakägares deltagningsskyldighet angiven som deltagningsprocent i kostnadsförslaget; *delningslängen*

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller genom offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande,vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna

i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre dikeskanten än 0.6 m.och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av öppet dike och när så kräves av brunnar och avlopp skola verkställas; uppkommer jordras eller annat,som hindrar vattnet i dess lopp skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att cementrören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas förr än de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Lövestad N:31 och 33 m.fl.hemman av år 1929";

att där diket går i rågång skall det utvidgas till lika del å bägge sidor,varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Lövestad den 22 juli 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson. Sven Andersson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
4	3/4 mtl. Lövestad 46 [1]															
	Kronoegendom.															
	arr. A. Andersson.															
1	åker		99	–												
2	äng					11	–									
3	åker		01	–												
4	do		03	50												
5	do		21	–												
6	do		66	–												
7	do		26	–												
8	do		04	50												
9	do		10	–												
10	do		02	50												
11	do		09	–												
12	väg imp.														01	–
13	åker		25	–												
14	do		21	–												
15	do		24	–				3	12	50		11	–			
1/8	mtl. Lövestad 33 [3]															
	Jöns Olsson, sök.															
16	åker		96	–												
17	do		11	–												
	Tr:pt.	1	07	–				3	12	50		11	–		01	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediments		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	07	-				3	1250			11	-		01	-
18	åker imp.														06	-
19	do		43	-												
20	dike imp.														0250	
21	väg imp.														0350	
22	åker		69	-												
23	dike imp.														0250	
24	åker		44	-				2	63	-						
	11/96 mtl. Lövestad 33 2															
	Ola Håkanssons sterbhus.															
	Änkan Anna Mårtensson.															
25	åker		40	-												
26	dike imp.														02	-
27	åker		36	-												
28	dike imp.														55	-
29	väg imp.														18	-
30	åker imp.														26	-
31	do		76	-												
32	do imp.														54	-
33	väg imp.														13	-
34	åker		60	-												
35	do		43	-												
	Trpt.	2	55	-				5	7550			11	-	1	8350	

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	55	–				5	75	50		11	–	1	83	50
36	åker		00	50												
37	do		29	50												
38	håla imp.							2	85	–					00	50
11/512	3 mtl. Lövestad av 27															
	Jöns Olsson, sök.															
39	åker		85	–												
40	do		43	–												
41	do		60	–												
42	do torp imp.														41	–
43	do		16	–												
44	väg imp.														00	50
45	åker		03	50												
46	do imp.													1	30	–
47	do imp.							2	07	50					11	–
21/1024	3 mtl. Lövestad av 27															
	Karl Persson.															
49a	åker		02	50					02	50						
137/9216	24 mtl. Lövestad av 31															
	Karl Persson.															
49b	åker		26	–												
48	do		07	50												
	Trpt.		33	50				10	70	50		11	–	3	66	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		33	50				10	70	50		11	–	3	66	50
50	väg imp.														02	–
51	åker		36	–												
52	do		26	–												
53	do		16	–												
54	do imp.														20	–
55	väg imp.							1	11	50					13	50
615/9216	23 mtl. Lövestad av 31															
	Emil Persson, sök.															
56	åker imp.														07	–
57	väg imp.														10	50
58	åker		50	–												
59	do		76	–												
60	do imp.														29	–
61a	do		22	–												
61b	do		18	–												
62	do		11	–												
63	do		14	–												
64	dike imp.														06	–
65	åker		71	–												
66	dike imp.														03	–
67	åker		39	–				3	01	–						
	Trpt.							14	83	–		11	–	4	57	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							14	83	-		11	-	4	57	50
	6 5/48 mtl. Lövestad 31															
	Emil. Persson, sök.															
68	äng					55	-									
69	do					61	-									
70	do					04	50									
71	do					06	50									
72	do					12	-									
73	do					09	-									
74a	dike imp.														08	50
74b	åker imp.													2	43	-
75	do		94	-												
76	do		77	-												
77	do		10	-												
78	do		02	-												
79	do		31	-												
80	do		12	÷				2	26	-	1	48	-			
	2 1/8 mtl. Lövestad 21															
	Hans Jönssons sterbhus:															
	Johanna, Jöns och Karl Hansson.															
81	åker		87	-												
82	dike imp.														11	-
	Trpt.		87	-				17	09	-	1	59	-	7	20	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediments		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		87	-				17	09	-	1	59	-	7	20	-
83	åker imp.								87	-					11	-
1/8	mtl. Lövestad 26 3															
	Karl Andersson, sök.															
84	åker		19	-												
85	dike imp.														08	50
86	åker	1	00	-												
87	do		80	-												
88	do		25	-												
89	dike imp.							2	24	-					23	50
1/3	mtl. Lövestad 41 1															
	Klockaregården.															
	inneh. Kantor Karl Bjärbo.															
	arr. Martin Nilsson.															
90	åker		01	-					01	-						
1/8	mtl. Lövestad 11 3															
	Per Nilsson.															
91	åker		66	-												
92	do	1	10	-												
93	äng					17	-									
94	do					11	-									
95	håla imp.														01	-
	Trpt.	1	76	-		28	-	20	21	-	1	59	-	7	64	-

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	76	-		28	-	20	21	-	1	59	-	7	64	-
96	åker		32	-												
97	äng					0650										
98	do					03	-	2	08	-		3750				
	1882 19 76800 mtl.Lövestad 35															
	Sven Olsson,sök.															
99	åker		11	-												
100	do		14	-												
101	dike imp.								25	-					09	-
	12 Avsöndr.Lövestad 46 om 6.61 har															
	Holma.															
	Sven Olsson,sök.															
102	åker		71	-												
103	äng gammal å					0250										
104	äng					01	-									
105	dike imp.														16	-
106	åker		38	-				1	09	-		0350				
	1 Avs.fr.4 3/4 mtl.Lövestad 46															
	Holma.															
	Nils Persson.															
	arr.Anders Nilsson.															
107	åker		71	-												
	Trpt.		71	-				23	63	-	2	00	-	7	89	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		71	-				23	63	-	2	00	-	7	89	-
108	äng					02	50									
109	do					02	-									
110	do					01	-									
111	do gammal å					01	-									
112	äng					03	-									
113	åker		90	-												
114	do imp.														35	-
115a	do		31	-				1	92	-		09	50			
	avsöndr. Lövestad 46 13 om 5.50.13 har															
	Desamma.															
115b	åker		14	-					14	-						
	Avsöndr. Lövestad 46 11 om 4.32.10 har															
	Holma.															
	Anders Nilsson.															
	arr. And. Mårtensson.															
116	åker		16	-												
117	dike imp.								16	-					03	-
	Sma.							25	85	-	2	09	50	8	27	-

Lövestad den 22 juli 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggn.-ingsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Dikessträckan A-B.																
4	3/4 mtl. Lövestad 46 1																
	Kronoegendom.																
	arr. A. Andersson.																
1	åker		99	-	1800	09	1620	1603	80	1	1800	1782	-	178	20		
2	äng		11	-	1000	09	900	99	-	1	1000	110	-	11	-		
3	åker		01	-	1800	09	1620	16	20	1	1800	18	-	1	80		
4	do		03	50	1800	09	1620	56	70	1	1800	63	-	6	30		
5	do		21	-	2000	09	1800	378	-	1	2000	420	-	42	-		
6	do		66	-	2000	08	1600	1056	-	1	2000	1320	-	264	-		
7	do		26	-	2000	09	1800	468	-	1	2000	520	-	52	-		
8	do		04	50	2000	08	1600	72	-	1	2000	90	-	18	-		
9	do		10	-	2000	08	1600	160	-	1	2000	200	-	40	-		
10	do		02	50	2000	09	1800	45	-	1	2000	50	-	5	-		
11	do		09	-	1900	09	1710	153	90	1	1900	171	-	17	10		
13	do		25	-	2400	08	1920	480	-	1	2400	600	-	120	-		
14	do		21	-	2400	08	1920	403	20	1	2400	504	-	100	80		
15	do		24	-	2400	07	1680	403	20	1	2400	576	-	172	80		
	Sma.	3	23	50				5395	-			6424	-	1029	-	1029	-
	1/8 mtl. Lövestad 33 3																
	Jöns Olsson, sök.																
16	åker		96	-	2400	07	1680	1612	80	1	2400	2304	-	691	20		
	Trpt.		96	-				1612	80			2304	-	691	20	1029	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsegrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		96	-				1612	80			2304	-	691	20	1029	-
17	åker		11	-	2400	09	2160	237	60	1	2400	264	-	26	40		
19	do		43	-	2400	07	1680	722	40	1	2400	1032	-	309	60		
22	do		69	-	2400	07	1680	1159	20	1	2400	1656	-	496	80		
24	do		44	-	2400	07	1680	739	20	1	2400	1056	-	316	80		
	Sma.	2	63	-				4471	20			6312	-	1840	80	1840	80
	11/96 mtl. Lövestad 33	2															
	Ola Håkanssons sterbhus.																
	Änkan Anna Mårtensson.																
25	åker		40	-	2400	06	1440	576	-	1	2400	960	-	384	-		
27	do		36	-	2400	06	1440	518	40	1	2400	864	-	345	60		
	Sma.		76	-				1094	40			1824	-	729	60	729	60
	615 92/96 mtl. Lövestad av 31	23															
	Emil Persson, sök.																
65	åker		71	-	2400	06	1440	1022	40	1	2400	1704	-	681	60		
67	do		39	-	2400	08	1920	748	80	1	2400	936	-	187	20		
	Sma.	1	10	-				1771	20			2640	-	868	80	868	80
	Dikesträckan C-B.													Summa.		4468	20
	11/96 mtl. Lövestad 33	2															
	Ola Håkanssons sterbhus																
	Änkan Anna Mårtensson.																
31	åker		76	-	2400	06	1440	1094	40	1	2400	1824	-	729	60		
	Trpt.		76	-				1094	40			1824	-	729	60		

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		76	-				1094	40			1824	-	729	60		
	Sma.		76	-				1094	40			1824	-	729	60	729	60
	Dikessträckan D-H-E o H-K.												Summa			729	60
	11/96 mtl. Lövestad 33 2																
	Ola Håkanssons sterbhus																
	Änkan Anna Mårtensson.																
34	åker		60	-	2400	07	1680	1008	-	1	2400	1440	-	432	-		
35	do		43	-	2400	04	960	412	80	1	2400	1032	-	619	20		
36	do		00	50	2000	08	1600	8	-	1	2000	10	-	2	-		
37	do		29	50	2000	06	1200	354	-	1	2000	590	-	236	-		
	Sma.	1	33	-				1782	80			3072	-	1289	20	1289	20
	11/512 mtl. Lövestad av 27 3																
	Jöns Olsson, sök.																
39	åker		85	-	2400	05	1200	1020	-	1	2400	2040	-	1020	-		
40	do		43	-	2400	06	1440	619	20	1	2400	1032	-	412	80		
41	do		60	-	2400	06	1440	864	-	1	2400	1440	-	576	-		
43	do		16	-	2400	06	1440	230	40	1	2400	384	-	153	60		
45	do		03	50	2400	07	1680	58	80	1	2400	84	-	25	20		
	Sma.	2	07	50				2792	40			4980	-	2187	60	2187	60
	21 1024 mtl. Lövestad av 27 3																
	Karl Persson.																
49a	åker		02	50	2000	08	1600	40	-	1	2000	50	-	10	-		
	Sma.		02	50				40	-			50	-	10	-	10	-
	Trpt.															3486	80

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläggesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															3486	80
137/9216	mtl. Lövestad av 31 24																
	Karl Persson.																
49b	åker		26	-	2400	07	1680	436	80	1	2400	624	-	187	20		
48	do		07	50	2400	06	1440	108	-	1	2400	180	-	72	-		
51	do		36	-	2400	05	1200	432	-	1	2400	864	-	432	-		
52	do		26	-	2400	04	960	249	60	1	2400	624	-	374	40		
53	do		16	-	2400	06	1440	230	40	1	2400	384	-	153	60		
	Sma.	1	11	50				1456	80			2676	-	1219	20	1219	20
615/9216	mtl. Lövestad av 31 23																
	Emil Persson, sök.																
58	åker		50	-	2400	07	1680	840	-	1	2400	1200	-	360	-		
61a	do		22	-	2400	05	1200	264	-	1	2400	528	-	264	-		
63	do		14	-	2400	07	1680	235	20	1	2400	336	-	100	80		
	Sma.		86	-				1339	20			2064	-	724	80	724	80
														Summa.		5430	80
	Dikessträckan B-D.																
615/9216	mtl. Lövestad av 31 23																
	Emil Persson, sök.																
59	åker		76	-	2400	06	1440	1094	40	1	2400	1824	-	729	60		
61b	do		18	-	2400	06	1440	259	20	1	2400	432	-	172	80		
	Sma.		94	-				1353	60			2256	-	902	40	902	40
	Trpt.															902	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															902	40
	5/48 mtl.Lövestad 31 6																
	Emil Persson, sök.																
68	äng		55	–	2400	09	2160	1188	–	1	2400	1320	–	132	–		
69	do		61	–	2400	08	1920	1171	20	1	2400	1464	–	292	80		
70	do		04	50	2400	06	1440	64	80	1	2400	108	–	43	20		
71	do		06	50	2400	06	1440	93	60	1	2400	156	–	62	40		
72	do		12	–	2400	07	1680	201	60	1	2400	288	–	86	40		
73	do		09	–	2400	07	1680	151	20	1	2400	216	–	64	80		
	Sma.	1	48	–				2870	40			3552	–	681	60	681	60
	Dikessträckan D–F.												Summa.			1584	–
	615/9216 mtl.Lövestad av 31 23																
	Emil Persson, sök.																
62	åker		11	–	2400	06	1440	158	40	1	2400	264	–	105	60		
	Sma.		11	–				158	40			264	–	105	60	105	60
	5/48 mtl.Lövestad 31 6																
	Emil Persson, sök.																
75	åker		94	–	2400	06	1440	1353	60	1	2400	2256	–	902	40		
76	do		77	–	2400	06	1440	1108	80	1	2400	1848	–	739	20		
77	do		10	–	2400	09	2160	216	–	1	2400	240	–	24	–		
78	do		02	–	2400	09	2160	43	20	1	2400	48	–	4	80		
79	do		31	–	2400	08	1920	595	20	1	2400	744	–	148	80		
	Trpt.	2	14	–				3316	80			5136	–	1819	20	105	60

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	2	14	–				3316	80			5136	–	1819	20	105	60
80	åker		12	–	2400	08	1920	230	40	1	2400	288	–	57	60		
	Sma.	2	26	–				3547	20			5424	–	1876	80	1876	80
	1/8 mtl. Lövestad 21 [2]																
	Hans Jönssons sterbhus																
	Johanna, Jöns och Karl																
	Hansson.																
81	åker		87	–	2400	09	2160	1879	20	1	2400	2088	–	208	80		
	Sma.		87	–				1879	20			2088	–	208	80	208	80
	1/8 mtl. Lövestad 26 [3]																
	Karl Andersson, sök.																
84	åker		19	–	2400	09	2160	410	40	1	2400	456	–	45	60		
86	do	1	00	–	2400	08	1920	1920	–	1	2400	2400	–	480	–		
	Sma.	1	19	–				2330	40			2856	–	525	60	525	60
	1/3 mtl. Lövestad 41 [1]																
	Klockaregården.																
	inneh. Kantor Karl Björho.																
	arr. Martin Nilsson.																
90	åker		01	–	2400	09	2160	21	60	1	2400	24	–	2	40		
	Sma.		01	–				21	60			24	–	2	40	2	40
	1/8 mtl. Lövestad 11 [3]																
	Per Nilsson.																
	Trpt.															2719	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.															2719	20
91	åker		66	–	2400	07	1680	1108	80	1	2400	1584	–	475	20		
	Sma.		66	–				1108	80			1584	–	475	20	475	20
	Dikesträck. F–L–G.												Summa.			3194	40
	1/8 mtl. Lövestad 26 3																
	Karl Andersson, sök.																
87	åker		80	–	2400	07	1680	1344	–	1	2400	1920	–	576	–		
88	do		25	–	2400	07	1680	420	–	1	2400	600	–	180	–		
	Sma.	1	05	–				1764	–			2520	–	756	–	756	–
	1/8 mtl. Lövestad 11 3																
	Per Nilsson.																
92	åker	1	10	–	2400	07	1680	1848	–	1	2400	2640	–	792	–		
93	äng		17	–	1200	08	960	163	20	1	1200	204	–	40	80		
94	do		11	–	1200	08	960	105	60	1	1200	132	–	26	40		
96	åker		32	–	2400	09	2160	691	20	1	2400	768	–	76	80		
97	äng		06	50	2000	09	1800	117	–	1	2000	130	–	13	–		
98	do		03	–	1600	07	1120	33	60	1	1600	48	–	14	40		
	Sma.	1	79	50				2958	60			3922	–	963	40	963	40
	1882 19 / 76800 mtl. Lövestad 35																
	Sven Olsson, sök.																
99	åker		11	–	2400	08	1920	211	20	1	2400	264	–	52	80		
100	do		14	–	2400	07	1680	235	20	1	2400	336	–	100	80		
	Trpt.		25	–				446	40			600	–	153	60	1719	40

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		25	-				446	40			600	-	153	60	1719	40
	Sma.		25	-				446	40			600	-	153	60	153	60
	Avsöndr. Lövestad 46 12																
	om 6.61 har																
	Holma.																
	Sven Olsson, sök.																
102	åker		71	-	2400	06	1440	1022	40	1	2400	1704	-	681	60		
103	äng (gammal å)		02	50	1000	00	-	-	-	04	400	10	-	10	-		
104	äng		01	-	1200	05	600	6	-	1	1200	12	-	6	-		
106	åker		38	-	2400	09	2160	820	80	1	2400	912	-	91	20		
	Sma.	1	12	50				1849	20			2638	-	788	80	788	80
	Avs. fr. 4 3/4 mtl. Lövestad 46 1																
	Holma.																
	Nils Persson.																
	arr. Anders Nilsson.																
107	åker		71	-	2400	07	1680	1192	80	1	2400	1704	-	511	20		
108	äng		02	50	1200	04	480	12	-	09	1080	27	-	15	-		
109	do		02	-	1200	02	240	4	80	07	840	16	80	12	-		
110	do		01	-	1200	04	480	4	80	09	1080	10	80	6	-		
111	do gammal å		01	-	1000	00	-	-	-	04	400	4	-	4	-		
112	äng		03	-	1200	05	600	18	-	1	1200	36	-	18	-		
113	åker		90	-	2400	08	1920	1728	-	1	2400	2160	-	432	-		
	Trpt.	1	70	50				2960	40			3958	60	998	20	2661	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	1	70	50				2960	40			395860		99820		2661	80
115a	åker		31	–	2400	09	2160	669	60	1	2400	744	–	7440			
	Sma.	2	01	50				3630	–			470260		107260		1072	60
	Avs. 46. 13 om 5.50.13 har Nils Persson. arr. Anders Nilsson.																
115b	åker		14	–	2400	09	2160	302	40	1	2400	336	–	3360			
	Sma.		14	–				302	40			336	–	3360		33	60
	Avsöndr. Lövestad 46 11 om 4.32.10 har Holma. Anders Nilsson. arr. And. Mårtensson.																
116	åker		16	–	2400	09	2160	345	60	1	2400	384	–	3840			
	Sma.		16	–				345	60			384	–	3840		38	40
														Summa.		3806	40
														Dikesstr. A–B		4468	20
														" C–B		729	60
														" D–H–E (a) H–K)		5430	80
														" B–D		1584	–
														Trpt.		12212	60

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
											Tupt.					1221	60
											Dikesstr. D-F					319	40
											" F-L-G					380	40
											Summa.					1921	40

Lövestad den 22 juli 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson. Sven Andersson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A–B.						
0–2	200	mylla på grus ö lera ngt. sten kbm.	300	1.–	300	–		
2–5+14	314	do do do sten "	700	1.50	1050	–		
1+11–1+14		~~em~~under byggnad av ägovägstrumma:						
		upptagn. av gammal bottensten						
		och stensättn. i cement kvm. 3.–á 5.–			15.–			
		stensättn. i botten ö slänter 10 kvm. à 2			20:–			
					35	–		
3+43–3+49		underbyggnad av bygdevägstrumma						
		med glacinläggn. bekostas av vägst.			–	–		
4+90		ägovägsbro av trä enl. ritning			235	–	1620	–
		för jordersättningar			13680			
		" ersättning för vallar			15408		29088	
		" oförutsedda fall m.m.					16912	
	514			Summa.			208000	
		Dikessträckan B–C.						
50–51+39	139	20 cm. (8") rör lm.	139	1.75	24325			
		för grävn. i mylla på lera, grus ö						
		sten, rörens läggning ö igenfyllning lm.	139	1.25	17375			
51+39		intagningsbrunn av betong med en						
		inre diam. av 0.6 m. med botten 0.5						
		m. under rörets underkant samt						
		försedd med lock av en armerad						
	139	Trpt.			41700			

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	139	Trpt.			417	-		
		betongskiva med fals och något						
		kupig översida st.	1	40.-	40	-		
50		ommurning av rör med stensätt-						
		ning enl.ritn. st.	1		25	-	482	-
		för oförutsedda fall m.m.					48	-
	139				Summa.		530	-
		Dikessträckan B-D.						
5+14-6+41	127	mylla på grus ö lera ngt.sten kbm.	325	1.25	406	25	406	25
		för jordersättningar			28	80		
		" ersättning för vallar			48	-	76	80
		" oförutsedda fall m.m.					46	95
	127				Summa.		530	00
		Dikessträckan D-H-E o H-K.						
60-61+41	141	22.5 cm.(9") rör lm.	141	2.-	282	-		
		för grävn.i grus,lera ngt.sten,						
		rörens läggn.ö igenfyllning lm.	141	1.50	211	50		
61+41-61+47	6	22.5 cm.(9") rör med läggn.och						
		vägens iordningställande gäldas						
		av vägstyrelsen			-	-		
61+47-61+75	28	22.5 cm.(9") rör lm.	28	2.-	56	-		
		för grävn.i do m.m. lm.	28	1.50	42	-		
	175	Trpt.			591	50		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	175	Trpt.			591	50		
61+75–63+86	211	20 cm.(8") rör lm.	211	1.75	369	25		
		för grävning i do m.m. lm.	211	1.50	316	50		
H–K	36	15 cm.(6") rör lm.	36	1.25	45	–		
		för grävn.i do m.m. lm.	36	1.–	36	–		
61+41, 61+47 61+75, K, 63+ 29, 63+86		intagningsbrunnar lika föregående st.	6	40.–	240	–		
60		ommurning av rör med stensätt- ning enl.ritn. st.	1	25.–	25	–	1623	25
		för oförutsedda fall m.m.					166	75
	422			Summa			1790	00
		Dikessträckan D–F.						
6+41–10+12	371	mylla på grus ö lera med sten kbm.	1000	1.25	1250	–		
10+12–14	388	do do do do "	430	1.75	752	50		
9+46–9+50		underbyggnad av ägovägsbro med						
		80 cm.rör 5 m.à 20 100:–						
		för rörens läggn.5 m.à 5 25:–						
		" betonggjutn. 25:–						
		" stensättn. 35:–			185	–		
10+12		stensättning i botten och slän- ter för att förhindra utskärn. kvm.	20	2.–	40	–		
11		vadöverkörsel enl.ritn.			250	–		
	759	Trpt.			2477	50		

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	759	Trpt.			247750			
12+29–14		för reparation av befintliga						
		stödjemurar och stensättn. enl. rit. lm.	171	8.–	1368	–	384550	
		för jordersättningar			132	–		
		" ersättning för vallar			25920		39120	
		" oförutsedda fall m.m.					38330	
	759			Summa			462000	
		Dikessträckan F–G.						
14–22+88	888	myllapå grus, lera o sten kbm.	700	1.75	1225	–		
14–14+90 ö 16+3–16+59		reparation av murar ö stensättn. lm.	146	8.–	1168	–	2393	–
		för jordersättningar			1880			
		" ersättning för vallar			15696		17576	
		" oförutsedda fall m.m.					23124	
	888			Summa.			280000	
		Dikessträckan F–L (efter streckad bottenlinie).						
14–15+50	150	grävn., reparation av murar och						
		delvis stensättning lm.	150	1.50	225	–		
		för oförutsedda fall m.m.			25	–	250	–
	150							
		Alternativt förslag.						
		Dikessträckan A–B.						
0–5+14	514	37.5 cm. (15") rör (bygdevägsbron						
		bort) lm.	508	3.50	1778	–		
	514	Trpt.			1778	–		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	514	Trpt.			1778	–		
		för grävn.i grus & lera ngt.sten						
		m.m. lm.	508	1.50	762	–		
0,1+11,2+36		intagningsbrunnar lika föreg.st.	5	40.–	200	–	2740	–
3+43 & 3+49								
5+14		ommurning av rör med stensättn.					40	–
				Summa.			2780	–
		för oförutsedda fall m.m.					270	–
				Summa.			3050	–
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A–B			2080	–		
		" B–C			530	–		
		" B–D			530	–		
		" D–H–E och H–K			1790	–		
		" D–F			4620	–		
		" F–G			2800	–	12350	–
		Lövestad den 22 juli 1929.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						
		Specialförslag för ägovägsbro av trä vid 5.						
		balkar 0.20x0.25x5.75x4 kbm.	1.15	100.–	115	–		
		Trpt.			115	–		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt.			115	-		
		plank 0.075x3.0x5.75 kbm.	1.3	75.-	97	50		
		arbete m.m.			235	0	235	-
		Vadöverkörsel vid 11.						
		för grävning över sektionen			50	-		
		stensättning kvm.	100	2.-	200	-	250	-

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidosiant	djup	bottenbredd	dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-B.	0	-	1:1.25	1.90	0.3	5.05	F.P.=10.00
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	1	50	"	1.50	"	4.05	F.P.=9.40
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	2	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	3	50	"	1.60	"	4.30	
	+43	43	"	2.10	"	5.70	F.P.=9.73
	4	57	"	1.85	"	4.90	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	5	50	"	2.00	"	5.30	
	5+14= =50	14	"	2.15	"	5.70	
	Sma.	514					
Dikessträckan B-C.	5+14= 50	-		2.00			
	50+50	50		1.50			
	51	50		1.10			
	+39	39		1.45			
	Sma.	139					
Dikessträckan B-D.	5+14	-	1:1.25	2.15	0.3	5.70	
	+50	36	"	1.90	"	5.05	
	6	50	"	2.00	"	5.30	
	6+41	41	"	1.95	"	5.20	
	Sma.	127					

20 c.m. (8")-rör

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikesstr.D-H-E och H-K.	6+41=60	–		1.80			
	+50	50		1.35			
	+69	19		1.50			
	61	31		1.70			
	+50	50		1.80			
	+75	25		1.30			
	62	25		1.30			
	+50	50		1.60			
	63	50		1.50			
	+29	29		1.50			
	+50	21		1.50			
	+86	36		1.50			
	H	–		1.30			
	K	36		1.15	15 cm.(6") rör		
	Sma.	422					
Dikessträckan D-F.	6+41=60	–	1:1.25	1.95	0.3	5.20	
	+50	9	"	1.95	"	5.20	
	7	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	8	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	9	50	"	1.90	"	5.05	
Trpt.		259					

22.5 c.m. (9") rör

40 c.m. (16") rör

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidolänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		259					
	+50	50	1:1.25	2.15	0.3	5.70	F.P.=9.66
	10	50	"	2.40	"	6.30	
	+12	12	" 1:1.5	1.50 "	" 1.0	4.05 5.50	
	+50	38	"	2.15	"	7.45	
	11	50	"	2.05	"	7.15	
	+50	50	"	2.15	"	7.45	
	12	50	"	2.00	"	7.-	
	+50	50	"	1.85	"		
	13	50	"	1.80	"		F.P.=10.47
	+50	50	"	1.80	"		
	14	50	"	1.85	"		
	Sma.	759					
Dikessträckan F-G.	14	-	1:1.5	1.85	0.5		
	+50	50	"	1.80	"		
	+97	47	"	1.65	"	5.45	
	15	3	"	1.65	"	5.45	
	+12	12	"	1.55	"	5.15	
	+50	38	"	1.55	"	5.15	
	16	50	"	2.05	"	6.65	
	+50	50	"	1.80	"		
	17	50	"	1.85	"	6.05	
Trpt.		390					

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		300					
	17+50	50	1:1.5	1.85	0.5	6.05	
	18	50	"	1.85	"	6.05	
	+50	50	"	2.15	"	6.95	
	19	50	"	2.50	"	8.-	
	+50	50	"	1.95	"	6.35	
	20	50	"	1.70	"	5.60	
	+50	50	"	2.15	"	6.95	
	21	50	"	2.20	"	7.10	
	+50	50	"	2.20	"	7.10	
	22	50	"	2.25	"	7.25	F.P.=7.39
	+50	50	"	2.15	"	6.95	
	+88	38	"	1.90	"	6.20	
	Sma.	888					
Dikessträcken F-L (Efter streckad bottenlinie)							
	14	-	1:1.5	1.85	0.5	6.05	
	+50	50	"	1.65	"	5.45	
	+97	47	"	1.40	"	4.70	
	15	3	"	1.40	"	4.70	
	+12	12	"	1.30	"	4.40	
	+50	38	"	1.20	"	4.10	
	Sma.	150					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Alternativt förslag.							
Dikessträckan A-B.	0	-		1.75			F.P.=10.00
	+50	50		1.20			
	1	50		1.30			
	+11	11		1.35			F.P.=9.40
	+50	39		1.35			
	2	50		1.25			
	+36	36		1.30			
	+50	14		1.30			
	3	50		1.40			
	+43	43		1.90			F.P.=9.73
	+50	7		2.00			
	4	50		1.60			
	+50	50		1.75			
	5	50		1.85			
	+14	14		2.00			
	Sma.	514					

37.5 c.m. (15") rör

Lövestad den 22 juli 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbredd	

Ersättningslängd.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Ersättning för jord: ar	Ersättning för jord: à öresmor	Ersättning för jord: Ersättning kr.	Ersättning för jord: Ersättning ö.	Ersättning för jord: Summa ersättning kr.	Ersättning för jord: Summa ersättning ö.	Ersättn. för vallar: ar	Ersättn. för vallar: à öresmor	Ersättn. för vallar: Ersättning kr.	Ersättn. för vallar: Ersättning ö.	Ersättn. för vallar: Summa ersättning kr.	Ersättn. för vallar: Summa ersättning ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan A–B.												
1/8	33 3	Lövestad.	Jöns Olsson, sök.	2.6	24:–			62	40	14	4.80			67	20
11/96	33 2	do	Ola Håkanssons sterbhus	1.–	24:–			24	–	5.	34.80			25	44
615/921631	23	do	Emil Persson.	2.1	24:–			50	40	12	84.80			61	44
			Dikessträckan B–D.			Sma.		136	80			Sma.		154	08
615/921631	23	Lövestad.	Emil Persson, sök.	0.6	24:–	14	40			5.	4.80	24	–		
5/48	31 6	do	Emil Persson, sök.	0.6	24:–	14	40	28	80	5.	4.80	24	–	48	–
			Dikessträckan D–F.			Sma.		28	80			Sma.		48	–
5/48	31 6	Lövestad	Emil Persson, sök.	3.6	24:–	86	40			29.	4.80	139	20		
615/921631	23	do	do do	0.2	24:–	4	80	91	20	1.	64.80	7	68	146	88
1/8	21 2	do	Hans Jönssons sterbhus: Johanna Jönsson och Karl Hansson.	0.6	24:–			14	40	6.	84.80			32	64
1/8	26 3	Lövestad	Karl Andersson.	1.1	24:–	26	40			10.	4.80	48	–		
"	"	do	do			–	–	26	40	3.	34.80	15	84	63	84
1/8	11 3	do	Per Nilsson.			–	–	–	–	3.	34.80			15	84
			Dikessträckan F–G.			Sma.		132	–			Sma.		259	20
1/8	11 3	Lövestad.	Per Nilsson.							0.	54.80	2	40		
"	"	do	do	0.2	24:–	4	80			2.	54.80	12	–		
			Trpt.			48	0					144	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.			4	80					1440			
1/8	11 3	Lövestad	Per Nilsson.	0.1	12:-	1	20			1.12.40		264			
"	"	"	" "	0.04	20:-	0	80			1.24.-		480			
"	"	"	" "			-	-		680	1.53.20		480		2664	
1/8	26 3	"	Karl Andersson.							0.54.80		240			
"	"	"	" "	0.3	24:-				720	3.14.80		1488		1728	
1882 / 76800	35 19	"	Sven Olsson.	0.2	24:-	4	80			4.74.80		2256			
avs.	46 12	"	" "							8.74.80		4176			
"	"	"	" "						480	1.22.-		240		6672	
avs.	46 11	"	Anders Nilsson.							1.94.80				912	
avs. fr. 4 3/4	46 }	"	Nils Persson.							4.44.80		2112			
"	"	"	" "							4.82.40		1152			
avs.	46 13	"	" "							1.92.40		456		3720	
						Sma.	1880					Sma.	15696		

Lövestad den 22 juli 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson. Sven Andersson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Anteckn. ang. sökande	Fastighetsnummer	Fördelningsvärde		Relativ kostnad	Beräknad dikningskostnad		Delaktighetsprocent	Fördelningskostnad	
registernummer	mantal	namn				kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Avd. I. Dikesstr. A–B, B–D, B–F, D–H–E ö H–K+250 kr.										
46 1	4 3/4	Lövestad.	Kronoegendom. arr. A. Andersson.	–	1–11, 13–15	1029	–	0.63158	649	90	5.26	44	17
33 3	1/8	"	Jöns Olsson.	sök.	16, 17, 19, 22, 24	184	80	"	116	26	2 9.41	79	02
33 2	11/96	"	Ola Håkanssons sterbh. Änkan Anna Mårtensson.	–	25, 27	72	960	"	46	080	3.73	31	32
av 31 23	615/9216	"	Emil Persson	sök.	65, 67	86	880	"	54	872	4.44	37	28
"	"	"	" "	"	59, 61b	90	240	"	56	994	4.61	38	71
31 6	5/48	"	" "	"	68–73	68	160	"	43	049	3.49	29	31
av 23 31	615/9216	"	" "	"	62	10	560	"	6	670	0.54	4	53
31 6	5/48	"	" "	"	75–80	187	680	"	118	535	9.60	80	61
21 2	1/8	"	Hans Jönssons sterbh. Johanna, Jöns och Karl Hansson.	–	81	20	880	"	13	187	1.07	8	98
26 3	1/8	"	Karl Andersson.	sök.	84, 86	52	560	"	33	196	2.69	22	59
41 1	1/3	"	Klockaregården, inneh. Kantor Karl Bjärbo arr. Martin Nilsson.	–	90	2	40	"	1	52	0.01	0	08
11 3	1/8	"	Per Nilsson.	–	91	47	520	"	30	013	2.43	20	40
33 2	11/96	"	Ola Håkanssons sterbh. Änkan Anna Mårtensson.	–	34–37	128	920	"	81	424	6.59	55	34
av 27 3	11/512	"	Jöns Olsson.	sök.	39–41, 43, 45	218	760	"	138	165	11.19	93	96
av 27 3	21/1024	"	Karl Persson.	–	49a	10	–	"	6	32	0.05	0	42
av 31 24	137/9216	"	" "	–	49b, 48, 51–53	121	920	"	77	002	6.24	52	40
			Trpt.			1395	260		881	223	71.35	599	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			139526	0	0.63158	88122	37	1,35	59	12
år 31[35]	615/9216	Lövestad.	Emil Persson.	sök.	58,61a, 63	72480		"	45777		3.71	31	15
			Avd. II. Dikesstr. B–C.		Sma.	146774	0		92	70	–		
33[2]	11/96	Lövestad.	Ola Håkanssons sterbh. Änkan Anna Mårtensson.	–	31	72960		0.72643	530	–	4.29	36	02
					Sma.	72960			530	–			
			Avd. III. Dikesstr. F–L–G –250 kr.										
26[3]	1/8	Lövestad.	Karl Andersson.	sök.	87,88	756	–	0.66992	506	46	4.10	34	43
11[3]	1/8	do	Per Nilsson.	–	92–94, 96–98	9634	0	"	6454	0	5.23	43	92
35[19]	1882/76800	do	Sven Olsson.	sök.	99,100	1536	0	"	1029	0	0.83	6	97
avsönd. 46	12 om 661 har	do (Holma)	do do	"	102–104, 106	7888	0	"	5284	3	4.28	35	94
avs.fr. 46	1 4 3/4	Lövestad (Holma)	Nils Persson, arr. And. Nilsson.	–	107–113, 115a	10726	0	"	7185	7	5.82	48	87
avsönd. 46	13 om 5 sa.is har	Lövestad	" " " "	–	115b	336	0	"	225	1	0.18	1	51
avsönd. 46	11 om 1/32.10 har	do (Holma)	Anders Nilsson, arr. And. Mårtensson.	–	116	384	0	"	257	3	0.21	1	76
					Sma.	38064	0		255	0	100	83	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sammandrag.										
46 1	4 3/4	Lövestad.	Kronoegend.arr.A.Andersson.	-	1-11,13--15	1029	-		649	90	5.26	44	17
33 3 27 3	1/8 11/512	do	Jöns Olsson.	sök.	16,17,19,22,24,39-41,43,45	402	840		254	42	20.60	172	98
33 2	11/96	do	Ola Håkanssons sterbh. Änk.Anna Mårtensson	-	25,27,34-37,31	274	840		180	50	14.61	122	68
av 31 23 3/6	615/9216 5/48	do	Emil Persson.	sök.	65,67,59,616,68-73,62,75-80,58,61a,63	516	0		325	89	26.39	221	59
21 2	1/8	do	Hans Jönssons sterbh. Johanna,Jöns och Karl Hansson.	-	81	208	80		131	87	1.07	8	98
26 3	1/8	do	Karl Andersson.	sök.	84,86-88	128	160		83	842	6.79	57	02
41 1	1/3	do Klockaregården.	Inneh.Kantor Karl Björbo,arr.Martin Nilsson.	-	90	2	40		1	52	0.01	0	08
11 3	1/8	Lövestad.	Per Nilsson.	-	91,92-94,96-98	143	860		94	553	7.66	64	32
av 27 3 av 31 24	24/1024 137/9216	Lövestad	Karl Persson.	-	49a,b,48,51-53	12	920		7	763	4	6.29	52	82
19 35 avsönd. 46 12	1882/76800	do (Holma)	Sven Olsson.	sök.	99,100,102-104,106	9	240		6	313	3	5.11	42	91
avs.fr. 46 1 avsönd. 46 12	4 3/4	Lövestad (Holma) Lövestad	Nils Persson,arr. Anders Nilsson.	-	107-113,115a,115b	11	062	0	7	410	8	6.00	50	38
avsöndr. 46 11		Lövestad (Holma)	Anders Nilsson,arr. And.Mårtensson.	-	116	3	840		2	573	0.21	1	76
					Summa.	192	134	0	123	50	-100:-	83	969

Lövestad den 22 juli 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson. Sven Andersson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas å Lövestads hotell fredagen den 14 instundande juni kl.9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till n:r 31 och 33 Lövestad uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 28 maj 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes: d.6/6 1929.

Lövestads kungsgård.	arr.A. Andersson.	A. Andersson.
Lövestad n:r 26.	Hans Jönssons sterbhus:	
	Johanna Hansson.	Johanna Hansson.
	Jöns Hansson.	J. Hansson.
	Karl Hansson.	Carl Hansson.
Lövestad n:r 41 Klockaregården.	Inneh.Kantor Karl Bjärbo	Karl Bjärbo.
	arr.Martin Nilsson.	Martin Nilsson.
Lövestad N:11	Per Nilsson.	Per Nilsson.
do N:26	Karl Andersson.	Carl Andersson.
do N:31	Emil Persson.	Emil Persson.

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes: den 6/6 1929.

Lövestad N:31 Karl Persson. Carl Persson.

do N:33 Ola Håkanssons sterbhus:

Änkefru Anna Mårtensson. Anna Mårtensson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intygas och bevittnas:

Lövestad den 6 juni 1929.

H. J. Lindell.

Fjärdingsman och
Stämningsman.

Kallelse.

Ordf.i Färs härads vägstyrelse Herr Anders Nilsson,Klasaröd, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas å Lövestads hotell fredagen den 14 instundande juni kl.9 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till nir 31 och 33 Lövestad uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 28 maj 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,som härmed erkännes:

Klasaröd den 1/6 1929.

Anders Nilsson.

Kallelse.

Nedannämnda personer kallas, att personligen eller genom befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde å Lövestads hotell måndagen den 1 juli 1929 kl.9 f.m.i och för laga syn för torrläggning av mark till Lövestad N:31 ō 33 m.fl.hemman uti Lövestads socken och Färs härad av Malmöhus län.

Lövestad den 28 juni 1929.

E.Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

gm. A.E.Haglund.

Hemmansäg.Nils Persson,Lövestad N:37.	Erkännes Nils Persson
Arr. Anders Nilsson, Holma.	" Anders Nilsson.
Hemmansäg.Anders Nilsson,Vanstad N:13	" Anders Nilsson.
Arr. Anders Mårtensson. "	" Anders Mårtensson.

cand 13.6.29.

Förtänkt exemplaren (65) utesluten vid sammanträdet, ex officio

Emil Persson

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes för
vederbörligt diarium, besvär icke inom laga
tid anförts mot, en enligt uppgift den 22
juli 1929 avslutad laga syneförrättning an-
gående företag, avseende torrläggning av
mark till Lövestad n:r 31 och 33 m. fl. fast-
man uti Lövestads socken, Malmöhus län;
det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols
kansli den 7 oktober 1929.

Ex officio:
Halvar Lech.

Lösen resor. gm. tgf.	0:75
Stämpel	1:—
Summa kronor	1:75.

M 3*0248

20211

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1931

Handlingar rörande statsunderstöd till "Torrläggning av mark till Lövestad nr:31 och 33 m.fl. hemman av år 1929" uti Lövestads socken av Färs härad, Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 april 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juni 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Avskrift.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Lövestad n:r 31 och 33 m.fl. hemman av år 1929" avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett naturligt vattendrag jämte nygrävning och delvis även torrläggning av mindre diken för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga till Lövestad n:r 31, 33, 46, 21, 26, 41, 11, 27, 35 uti Lövestads socken av Fars härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget strax västerr om Lövestads järnvägsstation med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 13 april 1929 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 22 juli 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 7 oktober 1929.

Den vid laga syneförrättningen valda styrelsen har fått i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och enligt en förening ingången emellan delägarna den 22 juli 1929 hava 9 st. av delägarne även beslutat att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande och utgör deras andel 98.70 % av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	25.85	har
annan mark	2.095	"
eller tillsammans	27.945	har.

Jordmånen utgöres av mylla på grus och lera och något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa vattenavledningen i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget med dikessträckan A - B vare sig täckt eller öppet.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6.00 kronor.

I företaget ingår en allmän väg med en trumma vid 3 + 43 - 3 + 49 och en rörledning vid 61 + 41 - 61 + 47, vilka bägge ligga för grunt och varför det varit nödigt föreskriva ombyggnader av desamma enligt närmare bestämmelser i utlåtandet.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som bidrag från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller

uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget 19.213:40

kostnaden är beräknad till 13.398:62

varför vinsten skulle bliva ..... 5.814:78 kr.

Då den relativa kostnaden i de olika avdelningarna uppgår till respektive 0,69; 0,79 och 0,73 kronor skulle således bidraget kunna utgå med respektive 39,15; 42,65 och 40,55 % eller tillsammans med ..... 5.304:43 kr.

och lånet med ..... 7.989:54 "

eller ett statsunderstöd med tillsammans 13.293:97 kr.

Lund den 17 april 1930.

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	25	85							24	81						
Annan mark	2	09	5						2	09	5					
Påräknad landvinning	–	–							–	–						
Summa	27	94	45.803	20	65016	60	19.213	40	26	90	43.556	80	62520	60	18963	80

Lund i april 1930.

Ernst Berggren.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Tabell

Socken by och hemman	Ägolitera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker Har	Åker ar	Annan mark Har	Annan mark ar	Summa areal Har	Summa areal ar	Båtnad Kr.	Båtnad öre	Andel Kr.	Andel öre
					n:r										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
Lövestad s:n				**Avdeln.I.Dikesstr.A-B, B-D, D-F, D-H-K och H-K.**											
Lövestad		4 4	46	Kronoegendom, arr. A.Andersson	1-11,13-15	3	125		11	3	235	1029	-		
"		1/8	33	Jöns Olsson	16,17,19 22,24	2	63			2	63	1840	80		
"		11/96	33	Ola Håkanssons sthhs: Änk.Anna Mårtensson	25,27		76				76	729	60		
"		615 av 13 / 921631		Emil Persson	65,67	1	10			1	10	868	80		
"		"	"	" "	59,61b		94				94	902	40		
"		5/48	31	" "	68-73			1	48	1	48	681	60		
"		615 av 23 / 921631		" "	62		11				11	105	60		
"		5/48	31	" "	75-80	2	26			2	26	1876	80		
"		1/8	21	Hans Jönssons sthhs: Johanna, Jöns & Karl Hansson	81		87				87	208	80		
"		"	26	Carl Andersson	84,86	1	19			1	19	525	60		
"		1/3	41	Klockaregården, innehav. Kantor Karl Pettersson, arr. Martin Nilsson	90		01				01	2	40		
"		1/8	11	Per Nilsson	91		66				66	475	20		
"		11/96	33	Ola Håkanssons sthhs: Änk.Anna Mårtensson	34-37	1	33			1	33	1289	20		
"		11 av 3 / 512	27	Jöns Olsson	39-41, 43,45	2	07.5			2	07.5	2187	60		
"		21 av 3 / 102427		Carl Persson	49a		025				025	10	-		
"		137 av 24 / 921631		" "	48, 49b, 51-53	1	115			1	115	1219	20		
"		615 av 23 / 921631		Emil Persson	58, 61a, 63		86				86	724	80		
				Avdeln.II.Dikesstr.B-C.											
Lövestad		11/96	33	Ola Håkanssons sthhs. Änk.Anna Mårtenson.			76				76	729	60		
				Avdeln.III.Dikesstr.F-L-G.											
Lövestad		1/8	26	Carl Andersson	87,88	1	05			1	05	756	-		
"		"	11	Per Nilsson	92-94, 96-98	1	42		37.5	1	79.5	963	40		
"		1892 / 76800	35	Sven Olsson	99,100		25				25	153	60		
" (Holma)		avs.	46	" "	102-104, 106	1	09		03.5	1	12.5	788	80		
Lövestad	avs.fr.	4 3/4	46	Nils Persson, arr. And. Nilsson	107-113, 115a	1	92		09.5	2	01.5	1072	60		
"		avs.	46	" " "	115b		14				14	33	60		
" (Holma)		"	46	And.Nilsson, arr. And.Mårtensson	116		16				16	38	40		
				S:ma		25	85		209.5	27	94.5	19213	40		

Lund i april 1930.

Ernst Berggren.

b

i kostnaden för Avdelning I. Kr.	öre	Avdelning II. Kr.	öre	Avdelning III. Kr.	öre	Laga syneförrättning m. m. Kr.	öre	Beträkande m. m. Kr.	öre	Summa kostnad Kr.	öre	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag Kr.	öre	Lån Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
649	90					44	17	10	99	705	06	0.69	39.15	275 80 ~~276 03~~		429 05 ~~429 03~~	
1162	62					79	02	19	66	1261	30	"	"	493 38 ~~493 80~~		767 54 ~~767 50~~	
460	80					31	32	7	79	499	91	"	"	195 54 ~~195 71~~		304 22 ~~304 20~~	
548	72					37	28	9	28	595	28	"	"	232 86 ~~233 05~~		362 24 ~~362 23~~	
569	94					38	71	9	63	618	28	"	"	241 86 ~~242 06~~		376 23 ~~376 22~~	
430	49					29	31	7	29	467	09	"	"	182 72 ~~182 87~~		284 23 ~~284 22~~	
66	70					4	53	1	13	72	36	"	"	28 31 ~~28 33~~		44	03
1185	35					80	61	20	06	1286	02	"	"	503 05 ~~503 48~~		782 59 ~~782 54~~	
131	87					8	98	2	23	143	08	"	"	55 97 ~~56 02~~		-	-
331	96					22	59	5	62	360	17	"	"	140 89 ~~141 01~~		219 17 ~~219 16~~	
1	52					0	08	0	02	1	62	"	"	0	63	-	-
300	13					20	40	5	08	325	61	"	"	127 38 ~~127 48~~		198 14 ~~198 13~~	
814	24					55	34	13	77	883	35	"	"	345 54 ~~345 83~~		537 55 ~~537 52~~	
1381	65					93	96	23	38	1498	99	"	"	586 36 ~~586 85~~		912 19 ~~912 14~~	
6	32					0	42	0	10	6	84	"	"	2	68	4	16
770	02					52	40	13	04	835	46	"	"	326 80 ~~327 08~~		508 41 ~~508 38~~	
457	77					31	15	7	75	496	67	"	"	194 29 ~~194 45~~		302 23 ~~302 22~~	
		530	-			36	02	8	96	574	98	0.79	42.65	245 03 ~~245 23~~		329 79 ~~329 75~~	
				50646		34	43	8	57	549	46	0.73	40.55	222 62 ~~222 81~~		326 68 ~~326 65~~	
				64540		43	92	10	93	700	25	"	"	283 71 ~~283 95~~		416 34 ~~416 30~~	
				10290		6	97	1	73	111	60	"	"	45 22 ~~45 25~~		66	35
				52843		35	94	8	94	573	31	"	"	232 28 ~~232 48~~		340 86 ~~340 83~~	
				71857		48	87	12	16	779	60	"	"	315 87 ~~316 13~~		463 50 ~~463 47~~	
				2251		1	51	0	38	24	40	"	"	9	89	14 50 ~~14 51~~	
				2573		1	76	0	44	27	93	"	"	11 32 ~~11 33~~		-	-
9270	-	530	-	2550	-	839	69	208	93	13398	62			5300 - ~~5304 43~~		7990 - ~~7989 54~~	

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag .....

Avd I dikesdråg: A-B, B-D, D-F, D-H-E och H-K + 250:- kr 9370:-
" II B-C 530:-
" III F-L-G-250:-kr. 2550:- 12350:-

Arvode m. m. för syneförrättningen 839:69

Kostnader i underställnings- besvärs- mål .....

Arvode m. m. för betänkande 208:93

Summa Kronor 13'398:62

Lund i april 1930

Einst Berggren.

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13'398 kronor 62 öre, varav å lånesökandenas andel 13'225 kronor 99 öre.

Stockholm den 1 juni 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift.

F ö r e n i n g

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Lövestad n:r 31 och 33 m.fl. hemman av år 1929" uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Lövestad den 22 juli 1929.

Jöns Ohlsson. A. Andersson. Emil Persson.

Carl Andersson. Sven Olsson. Nils Persson.

Bevittnas:

Joh:s Nilsson. Sven Anderisson.

Ola Håkanssons stelbhus. Per Nilsson. Änkan Anna Mårtensson.

Carl Persson.

Bevittnas:

Jöns Ohlsson. A. Anderisson.

vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift av avskrift.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav domänstyrelsen med utlåtande den 21 februari 1930 jämte yttranden av länsstyrelsen och domänintendenten i Malmöhus län överlämnad ansökning av statens lantbruksingenjör i länet medgiver Kungl. Maj:t arrendatorn av kronoegendomen 4 3/4 mantal Lövestads kungsgård n:r 46 i Lövestads socken av Malmöhus län att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i ett vattenavledningsföretag benämnt "torrläggning av mark till Lövestad n:r 31 och 33 med flera hemman av år 1929" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för arrendatorn att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 28 mars 1930.

J. B. Johansson

/Nils Lange.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Kalén.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronnegendomen Lövestads kungsgård n:r 46 1 att deltaga i lån från statens avdikningslånefond

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

T. Gynnerstedt.

vidimeras

ex officio:

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Lövestad n:r 31 och 33 m.fl. hemman uti Lövestads socken och Färs härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 22 st. kallelser à 50 öre		11:-
" 3 st. sammanträdesdagar den 14/6, 1/7 och 22/7		36:-
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 8.3 km. à 3:- kr.		24:90
" 68 st. ägofig. åker, medelareal 0.38 har. à 24 öre ...	16:32	
" 25.85 har " " " " à 78 " ...	20:16	
" 18 st. ägofig. äng " 0.12 " à 5 " ...	0:90	
" 2.095 har " " " " à 146 " ...	3:06	
" 35 st. ägofig. imp. " 0.24 " à 5 " ...	1:75	
" 8.27 har " " " " à 78 " ...	6:45	48:64
" rubrik, skalor m.m.		4:-
" ytavvägning 36.215 har à 66 öre	23:90	
" 495 punkter à 2 öre	9:90	33:80
" begränsningskurva 8.4 km. à 2:50 kr.		21:-
" längdavvägning och jordundersökningar den $\frac{2,8}{5}$ och $\frac{26}{6}$		36:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 121 fig. à 5 öre	6:05	
" " " " 36.215 har à 10 "	3:63	9:68
För ägobeskrivning		3:63
" jordregisters utlönande den 15/7 -29		6:-
" gradtabell		7:-
" uträkning av värde å ytenhet 86 fig. à 6 öre		5:16
" bestämmande av värdet före och efter 86 fig. à 12 öre		10:32
" profilkartan 3.3 km. à 3:50 kr.		11:55
" sektioner 20 st. à 28 öre	5:60	
" " 34 " à 31 "	10:54	
" " 8 " à 17 "	1:36	
" 1 st.vägbro, 1 st. vad à 3:- kr. ÷ 3:- kr.....	12:-	
" 3 st. brotrummor à 5:- ÷ 3:- kr.	24:-	
" 1 st. brunn, 1 st. ommuring à 3:- kr.....	6:-	59:50
" skalor, rubrik m.m.		6:-
För hydrografisk utredning		2:50
" bestämmande av dimensioner 0.4 km. à 6:- kr.	2:40	
0.7 km. à 10:-kr.	7:-	
1.- km. à 5:- kr.	5:-	
2.3 km. à 5:50kr.	12:65	27:05
Tot.		366:73

	tipt.	366:73
För dikenas insättande å kartan		3:10
" grävningstabell		9:-
" kostnadsberäkning		15:50
därtill 0.1 % av kostnaderna		15:65
" införande av höjdsiffror 495 st. à 1 öre		4:95
" ersättningslängd		9:25
" utlåtande		48:-
" kostnadsfördelningslängd		18:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 121 fig. à 7 öre	8:47	
" 36.215 har à 14 öre	5:07	13:54
därtill 25 %		3:39
" 495 st. höjdlägestal à 2 öre		9:90
" diken å plankartan		5:25
" profilen 3.3 km. à 6:- kr.		19:80
" tvärsektioner och biotrummor lika föregående		44:50
därtill 30 %		13:35
" rubrik, skalor m.m.		8:-
" avskrift av handlingar med inbindning		50:-
		664:91
För gode männen		67:20
" kallelsekostnad och hantlangning		92:58
" sammanträdeslokal		15:-
	Summa kronor	839:69

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Lövestad den 22 juli 1929.

Ernst Berggren.

664:91 kvitteras Ernst Berggren

33:60 " Sven Andersson.

33:60 " Joh:s Nilsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Lövestad n:r 31 och 33 m.fl. hemman uti Lövestads socken och Färs härad av Malmöhus län.

För översiktskarta		7:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den $\frac{10, 11, 13}{1}$ -30, 2½ dag		30:-
" avskrift av handlingar med inbindning		52:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		7:-
" 121 fig. à 7 öre	8:47	
" 36.215 har à 14 öre	5:07	13:54
" 495 st. höjdlägestal à 2 öre		9:90
" diken å plankartan		5:25
" kopia av profil-och sektionsritn.rubrik,skalor m.m.		8:-
" 3.3 km. längdprofil à 6:- kr.	19:80	
" tvärsektioner m.m.	44:50	
däritill 30 %	13:35	
	85:65	
avgår 25% därav för profilritn.å kalkerväv	21:41	64:24
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		5:-
S:ma kr.		208:93

Kvitteras

Lund den 17 april 1930.

Ernst Berggren.

cm/
E.E. pft.

242

198
31

M 3·0248

20211

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 april 1931 för torrläggning av mark till Lövestad nr 31 och 33 m.fl. hemman av år 1929 i Lövestads socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av sjutusenniohundranittio (7.990) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusentrehundra (5.300) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Löfvestad den 25 Juni 1931.

Jöns Olsson
Sågarestiftelse N:o 33 Löfvestad

A. Andersson
arrendator
N:o 46 Slumpgården
Löfvestad

Emil Persson
Ägare till N:o 31 Löfvestad.

Att Jöns Olsson, A. Andersson och Emil Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Västra Nöbbelov

Adress Lövestad 33

Med stöd av Kungl. brevet den 24 april 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 9 oktober ***1931***

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

198
31

3742

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1944

Till Kungl Lantbruksstyrelsen.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Dikningsföretaget Löversta N:r 31 och 33 med flera den 10 Februari 1944.

§ 1 Val av ordförande

Till sysslaman och kassör efter F.D. Lantbrukaren Jöns Olofsson Löversta 33 samt ersättare efterdanen valdes Lantbrukare Emil Persson Löversta N:r 31.

Såsom ovan
Jöns Olofsson
Avgående sysslaman.

Detta avskrivit intygas
av oss valda justeringsmän

Knut Nilsson
27 Löverstad

Nils Nilsson
33 Löverstad.

Förteckning

över fastigheter tillhörande vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Lövestad nr: 31 och 33 m. fl. hemman år 1929", till vilka fastigheter lån från statens avdikningslånefond sökes.

Hemmantets Registernummer	Mantal	namn	Jordägares namn
		Lövestads socken	
46¹	4 3/4	Lövestad	Kronoegendom, arr. A. Andersson
33³	1/8	"	Jöns Olsson
ev 27³	11/512	"	Dennamne
33²	11/96	"	Ola Håkanssons stervbus: änke Anna Mårtensson
ev 31/23	615/9216	"	Emil Persson
31⁶	5/48	"	Dennamne
26³	1/8	"	Carl Andersson
11³	1/8	"	Per Nilsson
ev 27³	21/1024	"	Karl Persson
ev 31/24	137/9216	"	Dennamne
35¹⁹	1882/6800	"	Sven Olsson
46¹²	avs.	" (Holma)	Dennamne
46¹	avs. fr. 4 3/4	46 7/8 "	Nils Persson, ~~arr. Arv. Nilsson~~ ägaförh. 107-113, 115 a
46¹³	avs.	"	Dennamne

1931 den 9 oktober.

Upplåtelse jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Löveståd nr 31 och 33 m.fl. hemman av år 1929 i Löveståds socken av Kalmar hus län.

Lån 7.990 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 24 april 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Registernummer	Ägarens namn
Löveståds socken.			
Löveståd	4 3/4	46 1	Kronoegendom, Arr. A.Andersson
"	1/8	33 3	Jöns Olsson
"	11/512	ov 27 3	Densamme
"	11/96	33 2	Ola Håkanssons sterbhus Enk. Anna Mårtensson
"	615/9216	ov 31 23	Emil Persson
"	5/48	31 6	Densamme
"	1/8	26 3	Carl Andersson
"	1/8	11 3	Per Nilsson
"	21/1024	ov 27 3	Karl Persson
"	137/9216	ov 31 24	Densamme
"	1882/76800	35 19	Sven Olsson
" (Holmen)	ovs.	46 12	Densamme
7. "	ovs.fr. 4 3/4 46 1	~~46 1~~ 46 7	Nils Persson ✓ d. halls. 1916
"	ovs.	46 13	Densamme

Stockholm den 9 oktober 1931.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

✓ åter till häradsexp.
den 5 nov 1931 Johan Högg.
e Wallin anteckning d. 5/11 1932

Lantbruksingeniör C.H.Wallér.
Malmö.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl.Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 15 december 1931 varigenom jag anmodats inkomma med utredning rörande viss fastighet inom företaget"Torrläggning av mark tillhörande Lövestad nr 31 och 33 m.fl.av år 1929"i Lövestads socken av Malmöhus län,får jag härmed vördsamt anföra.

Vid arkivforskning i Malmöhus läns lantmäterikontor har framgått, att den fastighet,som i syneförrättningshandlingarna betecknats"avs från 4 3/4 mtl. Lövestad 46 1/11",och som omfattar ägofig.107-113 samt 115a å vederbörande syneförrättningskarta,är identisk med en i jordregistret under 46 7 upptagan fastighet,som genom Konungens Befallningshavandes beslut den 6 mars 1913 avsöndrats från 4 3/4 mtl.Lövestad 46 1 samt genom en den 5 mars 1912 dagtecknad köpehandling försålts till arbetareh Johan Hägg. Fastigheten omfattar 6,416 har. 2 häften handlingar,3 ritningar samt remissakten återställas.

Malmö den 2 januari 1932.

C. H. Wallér

198/31

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

Godk. 9/10 31

DIARIE N:r 20212
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1931

Bevis


över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Lövestad n:r 31 och 33 m.fl. hemman av år 1929" uti Lövestads socken av Färs härad och Malmöhus län.

Förslaget upprättat av undertecknad vid laga syneförrättning år 1929.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna vattenavledningsföretag har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag med dikessträckan A–B som täckt, varför företaget kan av mig godkännas och i enlighet med bestämmelserna i utlåtandet anses fullbordat.

Lund den 22 maj 1930.

Erik Persson



Stämpel en krona.

185 av fastbrukaren Ola Persson

Åker ~~0.3~~	5.3
Parkmark	0.3
Skog, hage o betesmark	0.8
Tomt o vägar	0.2
Summa	6.6
Vatten	0.1
Totalsumma	6.7