



Scala 1:4000.


M

2-6249


No 217 Malum Flus 2 pite

Förslag till
Förläggning av mark till
20 r r b ö l i n g e r r / m f l h e m m a n
uti Fleninge socken av Luggude härad
och Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1899 av
Lagman
Statens länbruksinspektion.


Förslag till trumma för ägoväg. Skala 1:50.




Förslag till brunn. Skala 1:50.



Förslag till trumma för byväg vid O. Skala 1:50.






Förslag till omväring vid 7+10. Skala 1:50.



Förslag till ägovägsbro vid 9+92.

Skala 1:50.



Mr 217 Malmöhus 2 rit

Lånat fr

M

2-0249

DIARIE Nr

20078

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 OKT. 1931

Låne-och bidragshandlingar
angående torrläggning av mark
2:22 Norrbölinge nr 1 m.fl. hemman
uti Fleninge socken av Luggude
härad och Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 juni 1931
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 juli 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Norrbölinge n:1. l m.fl. hemman av år 1929"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även torrläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga tillhörande Norrbölinge, Fleninge och Gunnarlunda uti Fleninge socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. öster om Fleninge kyrka med avfall åt norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, diketts läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därmed gjord ansökan förordnades undertecknad den 13 december 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovan beskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 21 oktober 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handling-

arna tecknat bevis av den 31 januari 1930.

Enligt laga syneförrättningsprotokollets § 16 har styrelsen erhållit i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och enligt en förenig av den 21 oktober hava 7 st. av delägarna beslutat att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och uppgår deras andel till 97.40 % av hela företagets förbättringsvärde.

Då en av de lånesökande endast är arrendator av en kronoegendom har tillstånd för denne sörts och erhållits enligt efterstående skrivelse till Kungl. Domänstyrelsen den 2 maj 1930.

Före arrendatorn av Fleninge missionsförenings egendom
10
15/512 Fleninge 29 är nu ägare av densamma.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 41.53 hektar.

Jordmänen utgöres av mylla på lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenakadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå icke några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med bestämmelserna i Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa uppgår båtnaden för hela företaget
till 26.005:20

kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till ... 6.235:41

varför vinsten skulle bli 19.769:79 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.24 kronor skulle
således ett statsbidrag kunna utgå med 23.40 % eller

med 1.459:10

och ett lån med 4.651:01

eller ett statsunderstöd med tillsammans 6.110:11 kr.

Lund den 3 juli 1930

Ernst Berggren.

T a b e l l .

Hela torrlägningsområdet									Lånesökandes andel							
Areal		Värde				Båtnad			Areal		Värde.				Båtnad	
		före		efter							före		efter			
		torrläggningen									torrläggningen					
har	ar	kr.	ö	kr	ö	kr	ö	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö	
4153.-								3880.-								
-	-															
-	-															
Sma.	4153.-	6852120	9452640	2600520				3880.-	6594380	91272-	2532820					

Lund i juli 1930

Einst Beiggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Mikessträck. A-B och B-C	5530:-	
Laga syneförrättningskostnaden	553:48	
Betänkande med bilagor	<u>151:93</u>	<u>705:41</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>6235:41</u>

Land i juli 1930

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.235 kronor 41 öre, varav å lånesökandenas andel 6.071 kronor 82 öre.

Stockholm den 31 juli 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel
i kostnaderna samt låne och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman	Ägo Littera	Mantal	Registrationsnummer	Ägares namn m.m.	Ägofigurer.
					nummer
<u>Fleninge s:n</u>				<u>Vikessträck. A-B och B-C</u>	
Gunnarlunda	1/4	36	4	Per Andersson	1
Norrbölinge	1/8	1	6	Bonde Sonesson	2-4, 6, 7, 9, 10, 12 14, 15
do	$\frac{23}{128}$	1	5	Nils Svensson	16, 17, 20, 21, 23 24, 26-28, 31-33, 35,
do	$\frac{5}{128}$	1	2	Bonde Sonesson	37, 39, 40
do	$\frac{9}{128}$	1	3	Gustaf Hansson	41, 42, 44, 46-48, 51, 53-55, 58-60.
do	1/64	1	9	Helmuth och Agnes Hansson	62, 63, 66
Fleninge	1/2	6	1	Kronöegendom, arr. Lindstings- man P. Stensson	67, 68, 70, 71
do	$\frac{15}{512}$	29	10	Viktor Nilsson nuvarande ä- gare i handl. Fleninge missionsförening, ordf. Pastor And. Åberg, arr. Viktor Nilsson	72-75, 78-83, 87
do	avs. litt.K.	29	17	Fru Maria Olsson, arr. Viktor Jarl	88-01
do	avs. litt.L	29	17	do do do	94
do	$\frac{15}{512}$	29	8	Axel Ljungfeldt, arr. Albert Perisson	99, 100a, 101a

Lund i juli 1930

Einst Beiggren.

Areal						Bidrag		Andel i kostn. för						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Län	
Åker		Annan mark		Summa				Dikessträckor na A-B och B-C		Laga synför- räkningen		Betänkan- del m.m.									
her	ar	her	ar	her	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	%	kr	ö	kr	ö	
83.-				83.-		9960		2129		216		059		2404		0.24	23.40	566 563	-	-	
342.-				342.-		200160		42867		4289		1178		48334		"	"	112 38 11310	370 14 37024		
851.-				851.-		539640		115582		11568		3175		130325		"	"	303 05 30496	997 89 99829		
177.-				177.-		118080		25295		2529		694		28518		"	"	66 26 6673	218 55 21845		
1018.-				1018.-		737040		157905		15802		4338		178045		"	"	413 98 41663	1363 38 136382		
83.-				83.-		32280		6930		692		190		7812		"	"	18 12 1828	59 98 5984		
178.-				178.-		97440		20889		2092		574		23555		"	"	54 81 5512	180 42 18043		
775.-				775.-		518280		111028		11114		3051		125193		"	"	291 16 29295	958 83 95898		
159.-				159.-		50280		10791		1079		296		12166		"	"	28 28 2847	-	-	
31.-				31.-		7440		1584		161		044		1789		"	"	4 20 419	-	-	
456.-				456.-		289920		580		5806		1594		654		"	"	152 10 15304	500 81 50096		
4153.-				4153.-		2600520		5530		55348		15193		623541				1450 - 145910	4650 - 465101		

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Tillläggning av mark till Norrbödinge n:r 1 m.fl. hemman av år 1929" uti Fleninge socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med

det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga synförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan och

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Fleninge den 21 oktober 1929

P. Stensson.

Bonde Sonesson.

Gust. Hansson.

Axel Ljungfeldt.

Helmut Hansson.

Viktor Nilsson.

Agnes Hansson.

Nils Svensson.

Agnes Hanssons egenhändige namnteckning bevittnas:

Arthur Anderisson.

Agda Anderisson.

Nils Svenssons namnteckning bevittnas:

Oskar Roos.

Klara Roos.

P. Stenssons namnteckning bevittnas:

Anna Jönsson.

Maja-Lisa Persson.

Gust. Hanssons och Axel Ljunghfeldts namnteckningar bevittnas:

O. Johansson.

A. Christensson.

Bonde Sonessons namnteckning bevittnas:

Gustaf Persson.

Inga Svensson.

Helmut Hanssons namnteckning bevittnas:

Edvin Bengtsson.

Viktor Nilssons namnteckning bevittnas:

M. Nilsson.

Gerda Larsson.

/Vidimeras

ex officio

Einst Berggren.

Till

Domänstyrelsen.

Med anledning av en utav domänstyrelsen med utlåtande den 21 februari 1930 jämte yttrande av länsstyrelsen och domänintendenten i Malmöhus län överlämnad ansökning medgiver Kungl. Maj:t arrendatorn av kronoegendomen i mantal Flenninge n:r 6 och 31 i Flenninge socken av nämnda län att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i två dikningsföretag benämnda "Torrläggning av mark till Flenninge n:r 6 med flera hemman av år 1929" och "Torrläggning av mark till Norrbölinge n:r 1 med flera hemman av år 1929" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagens utförande med skyldighet för arrendatorn att, därest lån vader beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens slut den 14 mars 1937 då ännu ogulden del av samma lån, dock att, därest arrendatorn efter denna tid fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid, samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av kronoegendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörliges underrättande.

Stockholm den 2 maj 1930

J.B. Johansson.

Nils Lange.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Kalén.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronögendomen
Flenninge nr: 6 och 31 i Malmöhus län att deltaga i lån från
statens avdikningslånefond.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

T. Gynnerstedt.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Beiggen.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för tomläggning av ~~mark~~ till Norrbölinge nr 1 m. fl. hemman uti Fleninge socken och Luggude härav av Malmöhus län, upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 16 st. kallelser à 50 öre	8:-	
" 2 st. halva sammanträdesdagar den $\frac{1}{10}$ $\frac{21}{10}$	12:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 4.4 km. à 3:-kr	13:20	
" 66 st. ägofig åker, medelareal 0.63 har à 36 öre	23:76	
" 41.53 har " " " " à 54 "	22:43	
" 56 st. ägofig imp. " " 0.13 " à 5 "	2:80	
" 7.32 har " " " " à 78 "	5:71	54:70
" rubrik, skala m.m.	4:-	
" ytavvägning 48.85 har à 66 öre	32:24	
" 355 punkter à 2 öre	7:10	39:34
" begränsningskurva 4.32 km à 2:50 kr.	10:80	
" längdavvägning och jordundersökningar den $\frac{2}{8}$ $\frac{7}{8}$	18:-	
För arealuträkning, skala 1:4000, 122 fig. à 5 öre	6:10	
" " " " 48.85 har. à 10 "	4:89	10:99
För ägobeskrivning	3:66	
" jordregisters uttönande den 17/10	6:-	
" gradtabell.	5:50	
" uträkning av värde å ytenhet 66 fig. à 6 öre	3:96	
" bestämmande av värde före och efter 66 fig. à 12 öre	7:92	
" profilkartan 2.4 km. à 3:50 kr.	8:40	
" sektioner 37 st. à 28 öre	10:36	
" " 5 " à 17 "	0:85	
" 3 st. birstummar à 5:- kr. + 3 kr.	24:-	
" 1 st. brunn, 1 st. ommuning à 3 kr.	6:-	41:21
" skalor, rubrik m.m.	3:-	
För hydrografisk utredning den 8/8	6:-	
" bestämmande av dimensioner 1 km à 10 kr.	13:50	
1 " à 3:50		
Tipt.	273:18	

	Tipt.	273:18
För dikenas insättande å kartan		1:99
" grävningstabell		7:-
" kostnadsberäkning 2.- km. å 4:50 kr.		9:-
därtill 0.1 % av kostnaderna		9:06
För införande av höjdsiffror 355 st å 1 öre ,.....		3:55
" ersättningslängd		4:25
" utlåtande		39:-
" kostnadsfördelningslängd		6:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 122 fig. å 7 öre	8:54	
" 48.85 har å 14 öre	<u>6:84</u>	15:38
därtill 25%		3:85
" 355 st. höjdlägestal å 2 öre		7:10
" diken å plankartan		3:40
" profilen 2.4 km å 6 kr.		14:40
" tvärsnitt och brotrummar lika föregående		32:21
därtill 30 %		9:66
" rubrik, skalor m.m.		3:-
" avskrift av handlingar med inbindning		<u>20:-</u>
		469:03
För gode männen		28:-
" kallelsekostnad		24:45
" dagsverken		<u>32:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>553:48</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader här-
efter klander därå genom stämning till Luggude häradsrätt anställa.

Fleninge den 21 oktober 1929

Einst Berggren.

489:03 kvitteras Einst Berggren.

17:- "

11:- " Eric Larsson. Hj. Andersson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för tilläggning av mark till Norrbölinge nr 1 m.fl. hemman uti Fleninge socken av Luggude härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabelleris upprättande den 24/1 1930	12:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	42:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 122 fig. à 7 öre	8:54	
" 48.85 har à 14 öre	<u>6:84</u>	15:38
" 355 st höjdlagestal à 2 öre		7:10
" diken å plankartan		
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 2.4 km. längdprofil à 6:- kr.	14:40	
" tvärsnittet m.m.	32:21	
därtill 30%	<u>9:66</u>	
	59:27	
avgår 25% därav för profiltitn. å kalkerväv	<u>14:82</u>	44:45
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		<u>5:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>151:93</u>

Kvitteras

Lund den 3 juli 1930

Einst Berggren.

M 2*0249

20078

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 OKT 1931

Handlingar

angående torrläggning av mark till
NORRBÖLINGE n:r 1 m.fl. hemman
uti Fleninge socken av
Luggude härad och Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1929.

Innehåller Femtio fyra (54) skriftliga sidor

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående torrläggning av mark till Norrbölinge n:r 1 m.fl. hemman.

År 1929 den 1 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör å Gästgivaregården i Fleninge för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Norrbölinge n:r 1 m.fl. hemman uti Fleninge socken av Luggude härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser under rättats om förrättingens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Landstingsman P. Stensson som arrendator av kronoegendomen Fleninge n:r 6 och 31,

Gustaf Hansson för Norrbölinge n:r 1,

Bonde Sonesson " do n:r 1,

och av övriga sakägare:

Nils Svensson för Norrbölinge n:r 1,

Helmuth Hansson för " n:r 1,

Axel Ljungfeldt " Fleninge n:r 29,

Viktor Nilsson som arr. för Fleninge n:r 29,

Ordföranden i Fleninges Missionsförening Pastor Anders

Åberg för Fleninge n:r 29 genom Lantbrukaren Artur

Andersson enligt fullmakt. Bil. A

Ragnar Sönne för Fleninge n:r 29.

som kronoombud landsfiskalen i Kattarps distrikt

Arvid Pettersson enligt förordnande av den 18 sept.

1929. Bil B och C.

som gode män Herrar Eric Larsson i Fleninge och

Nämndeman Hjalmar Andersson i Bokhagen, vilka bägge

avlagt föreskriven ed såsom skiftesgödemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte
ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer.

Bil. D.

§ : 2

Upplästes länsstyrelsens tillstånd för arrendatorns
av kronoegendomen 1 mtl. Fleninge n:r 6 och 31 att an-
söka denna laga syneförrättning Bil. E.

§ : 3

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare
sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller an-
sågs något laga hinder förefinnas mot förrättnings
handläggning.

§ : 4

Förelades den i koncept upprättade plankartan över
det vattenskadade området med därtill hörande **profil**.

§ : 5

Inlämnades följande skrivelse Bil. F, varjämte
Helmuth Hansson upplyste om att den i företaget in-
gående honom eller hans hustru tillhöriga marken redan
var täckdikad med avlopp åt norr. Någon täckdiknings-
karta kunde han ej framvisa, men var villig att vid
synegången upptaga några hål för att visa rörens läge
och djup.

§ : 6

Inlämnades följande skrivelse Bil. G.

§ : 7

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden
förklarade sig härtill ej någon villig. Herr Ragnar Sön-
ne ville dock ej ännu bestämma sig förrän efter syne-
gången.

§ : 8

Axel Ljungfeldt inlämnade följande skrivelse Bil. H.

§ : 9

Sökanden önskade få sin i företaget ingående mark
torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens
alstringsförmåga helst med rör i så stor utsträckning
som synemännen kunde anse lämpligt.

§ : 10

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan synemännen verkställt för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar och därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 21 denna månad kl. 12 middagen och skulde något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 11

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.

Den 21 oktober 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Bonde Sonesson för Norrbölinge n:r 1

Gustaf Hansson " do n:r 1

Landstingsman P. Stensson som arr. av kronoegen-
domen 1/2 mtl. Fleninge 6¹

Axel Ljungfeldt för Fleninge n:r 29,

som kronombud Herr Landsfiskal And. Persson enl.
förordnande av den 18 sistlidna september,

§ : 12

Föröglades de sedan förra sammanträdet upprättade
handlingarna och förslaget.

§ : 13

Avgavs följande utlåtande Bil. I.

§ : 14

Bonde Sonesson skulle emottaga och förvara hit-
hörande handlingar och kartor.

§ : 15

Till styrelse valdes Herrar Bonde Sonesson, Gustaf
Hansson och Landstingsmannen P. Stensson av vilka Lands-
tingsman Stensson utsågs till ordförande,

§ : 16

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett bidrag
från statens avdikningsanslag till företagets utförande

§ : 17

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades
förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst,

§ : 18

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen av-
lämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Einst Berggren.

Biträdande gode män:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.

Bil. A.

Fullmakt.

I egenskap av ordförande i Fleninge Missionsförening
befullmäktigar jag härmed Herr Lantbrukaren Artur Anders-
son i Fleninge n:r 29 att såsom mitt ombud vid det av
Statens Lantbruksingeniör i Malmöhus län utsatta mötet
i Fleninge den 1 instundande oktober föra nämnda Missions-
föreningens talan, och godkänner jag vad detta mitt ombud
lagligen gör eller låter.

Hälsingborg den 14 september 1929

Anders Åberg.

Bevittnas:

Torsten Sandberg

Evald Nilsson.

Bil. B.

Till

landsfiskalen i Kattarps distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång, bevaka Kungl. Majts och kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen Fleninge n:r 6 och 31 i Fleninge socken. Rapport i ärendet, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan blir satt i tillfälle att eventuellt klandra förrättningen.

Malmö i landskontoret den 18 september 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinman.

Sven Wiegert.

Bil. C.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för

torrläggning av mark till Norrbölinge n:r 1 m.fl.

hemman uti Fleninge socken av Luggude härad, får jag,
under tillkännagivande att sammanträde angående denna
förrättning kommer att äga rum å Gästgivaregården i
Fleninge tisdagen den 1 instundande oktober kl. 12
middagen, vördsamt hemställa att ombud för i denna för-
rättning ingående Kronoegendomen Fleninge n:r 6 och 31
tillhörig jord, måtte förordnas att närvara såväl vid
nämnda som ock vid de under förrättningsens fortgång
möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords
rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 11 september 1929.

Ernst Berggren.

Bil. D.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande hemmanen n:r 1 Norrbölinge, n:r 6 och 31 Fleninge Boställe i Fleninge socken Luggude härad.

Fleninge den 11 dec. 1928.

P. Stensson.

Bonde Sonesson

Gust. Hansson.

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Frida Gustavsson.

Hans Nilsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 december 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler.

Oscar Rud-Olsson.

Bil. E.

Länsstyrelsen i Malmöhus län resolution D.d.n:r396 fol. 84.

Sedan arrendatorn av kronoegendomen i mantal Fleninge n:r 6 och 31 i Fleninge socken, Peter Stenson, anhållit om tillstånd att stå såsom sökande till två vattenavledningsföretag avseende torrläggning det ena av egendomens nordöstra del och det andra av dess västra del samt domänintendenten i infortrat yttrande tillstyrkt ansökningen, prövar länsstyrelsen med stöd av § 1 i nämnda förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord skäligen tillåta Stensson att ansöka om laga syneförrättning samt att med övriga egendomsinnehavare i företagen deltaga, med rätt till åtnjutande under sin besittningstid av den vinst för bostället, som därigenom uppkommer; och skola kostnaderna till gottgörande fördelas på vissa år enligt bestämmelserna i nyss åberopade förordning.

Malmö i landskontoret den 27 augusti 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

Carl Nielsen.

Bil. F.

Anhållles att vid det sammanträde utlyst av statens lantbruksingeniör att hållas å Fleninge Gästgivaregård den 1 oktober 1929 kl. 12 på dagen för hörande av sakägare i dikningsföretag få till protokollet anteckna följande:

Som undertecknades hela egendom å n:r 1 Norrbölinge har avlopp för sitt vatten i för egendomen upptagen grop över Karl Jakobssons jord direkt till ån, bestrides för vår del allt deltagande i kostnader för förestående företag.

Norrbölinge den 1 oktober 1929.

Helmuth Hansson.

Agnes Hansson.

Bevittnas:

Arthur Andersson

Agda Andersson

Fleninge.

Fleninge.

Bil. G.

Anhåller att få till protokollet antecknat följande:

Undertecknad får härmed framhålla att genom förstorande

av ifrågakommande dike och därigenom hastigare framkommande vattentillflöde det å min mark upptagna diket som har att emottaga detta i sitt nuvarande skick ej är tillräckligt att på ett tillfredsställande sätt upptaga och avleda detsamma, varför jag får anhålla att dikningen gives den utsträckning och omfattning att min mark ej därigenom lider skada, utan att jag därmed avser för- rättningen utvidgad till att avse förbättring av mig tillhörig mark.

Fleninge den 30/9 1929.

Ragnar Sönne.

Bil. H.

Anhålles att till protokollet få antecknat följande:

Undertecknad bestrider att för min egendom 43/1024 mtl.

N:r 29 Fleninge deltaga i kostnader för dike som eventuellt

kommer att upptagas och är beläget ovanför den punkt där min mark har naturlig lutning till groopen, samt för gropning å densamma för den del av min jord som har sitt vattenavlopp på annat håll eller har sitt naturliga utlopp nedanför utmålets slut.

Vidare anhåller jag att där diket kommer i rågång hälften tages av vardera grannes mark, samt att dikesföretaget så utföres att min egendom ej kommer att lida skada genom ett högre vattenstånd beräende på hastigare tillströmmande vattenmassor som nedanför liggande dike icke förmår hastigt nog upptaga.

Även anhålles att vid uppskattningen för värdeökning av mark som beröres av nämnda dike hänsyn tages till att som utmålet säkerligen kommer att sluta å min mark densamma därigenom ej kan ökas något nämnvärt i värde samt att min elektriska jordkabel som nu går under bottnen på groopen vid gropning icke skadas eller så anordnas att den efter utförd gropning utsättes för fara att skadas.

Ödåkra den 30/9 1929.

Axel Ljungfeldt.

Bil. I

Utlåtande av synemännen vid den av
Kungl. Majts befallningshavanden i lä-
net på därom gjord ansökan förordnade
laga syneförrättningen för torrläggning
av mark tillhörande Norrbölinge n:r 1
m.fl. hemman uti Fleninge socken av
Luggude härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och del-
vis även rörläggning av ett mindre floddike för bättre
torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av den-
sammes alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap.
av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dik-
ningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid be-
gränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom
denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande
förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2m.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till
grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till
areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings-
och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetes utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

För den delägarers mark, som ligger mera avlägsen från diket och som kräves särskilda avlopp har särskilt hänsyn tagits vid dessa värdenas åsättande.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som liggey så lågt att den nu ej kan anses vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägarers båtnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 9 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträcken å plan och profilkartan samt 8 handlingarna betecknade med litt. A - B samt endast nygrävning av dikessträcken B - C.

För att undersöka om dikessträcken A - B skulle bli billigare som öppet dike har även ett alternativt förslag uppgjorts för denna sträcka som öppet dike, Då, som framgår av kostnadsförslaget, kostnaderna bli lika stora, hava synemännen kunnat föreskriva denna sträcka som täckt, då därigenom stora fördelar skulle uppkomma dels för hela företaget genom minskat underhåll och dels för de delägare genom vilkas mark diket går genom lättare brukning av jorden.

För det täckta diket har även en rätning av diket kunnat verkställas emellan 1+80 - 2+70.

Å plankartan är diket läge betecknat för täckt dike med en röd linie och för öppet dike med tvänne parallella röda linier.

Å profilkartan är däremot det täckta diket betecknat

med tvänne paralella röda linier och det öppna med en
röd bottenlinie.

Å plankartan äro intagningsbrunnar betecknade med
små röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall upp-
komma är nödigt att dikningen verkställes i full överens-
stämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande
vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sätt-
ning och sammanhållande förmåga och annat som på en ända-
målsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområde hava med ledning av ekonomiska kartverkets
karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid	A		27 hektar	
"	2+63		57	"
"	7+10		70	"
"	7+50		110	"
"	9+92		120	"
"	11		130	"

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr sekund
och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för
vattnets hastighet:

$$v = K^1 \left(t + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten

$$K^1 = 60.$$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således ett 30 cm. (12") rör vara nödigt å sträckan 0 - 2+37 och ett 37.5 cm. (15") rör från 2+37 - 7+10.

För brotrumma å sträckan B - C är en dimension av 0.8 m. rör och för det alternativa förslaget för sträckan A - B en dimension av 0.6 meter nödig. För öppet dike är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänkt av 1:1.25 fullt tillräckligt.

Rören äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid 0,1+40, 2+37, 3+65, och 4+95 insättras intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Bid B kringmuras röret i betong, varjämte diket därmed omstansättes i botten och släntor för att förhindra ras eller utskärning- allt enligt upprättade ritningar.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Ägovägsbron vid 9 + 92 har ät däremot varit nödigt föreskriva till ombyggnad med ett 80 cm. cementrör och med frontmurar av betong enligt upprättade ritning.

Ägovägsbron vid 13 + 30 har däremot ansetts kunna bibehållas i sitt nuvarande skick.

För det alternativa förslaget med öppet dike å sträckan A - B har en byvägstrumma och träne ägovägstrummor varit nödiga att upptagas för ombyggnad med 60 cm. cementrör och med frontmurar av betong enligt upprättade ritningar.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning utgå med fulla värdet för den mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnes var och en sakägares andel därav upptagen i en särskild ersättningslängd.

Likaledes skall, enligt samma paragraf ersättning utgå med fulla värdet för förlust, skada och intrång, som uppkommer genom det öppna dikets vallen, vilken ersättning av syhemännen bestämts till 25 % av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet med en relativ kostnad av 0.21265 kr.

Något skäl för sådan avdelningsbildning för jämkning som omförmåles i samma kapitel 24 § synes ej föreligga.

Däremot synes en jämkning av deltagningsskyldigheten vara nödig enligt 7 kap. 26 § däri bestämmes att ej någon delägare i dikningssamfälligheten skall vara skyldig att vidkännas större bidrag än vartill kostnaden för torrläggningen av honom tillhörig mark må antagas hava uppgått utan annans deltagande i dikningen.

En sådan jämkning har varit nödig företaga för 15/512 mtl. Fleninge 29⁸ deltagningsskyldighet i företaget, som framgår av kostnadsfördelningslängden.

Enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen skall sökanden innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller Tjugosex (26) kronor.

Angående yrkanden i sammanträdesprotokollets § : 5 och i den inlämnade skrivelsen Bil. F gjorde synemännen vid synegången undersökningar därom och funno ett stamrör i den påstådda täckdikningen. Då emellertid detta rör endast låg om-

kring 0.6 meter under jordytan och en tydlig vattendelare kunde iakttagas för området, kunna synmännen ej bifalla det gjorda yrkandet. Vid det blivande värdets åsättande av området har dock hänsyn tagits till att detta område ej ligger intill diket, som framgår av värderingsländen.

Angående den i § 5 ommärmda skrivelser Bil. F hava synmännen besiktigt diket och funnit att det är i mycket tillfredställande skick och synes mycket väl kunna avleda det tillströmmade vattnet. - Då i skrivelserna yrkas att företaget skulle erhålla en större utsträckning och omfattning, men undertecknaren av densamma ej ville förena sig med sökanden enligt 10 kap. 58 § får synmännen lämna yrkandet utan avseende.

Beträffande yrkandena i § : 8 ommärmda skrivelse Bil. H få synmännen angående deltagningsskyldigheten endast hänvisa till värderingslängden och kostnadsfördelningslängden samt ovanskrivna jämkning i deltagningsskyldigheten.

Som framgår av profil- och sektionsskartorna hava synmännen kunnat bifalla det gjorda yrkandet om att diket skall förläggas i rågång med undantag för sträckan 10 + 90 - 11 + 25 eller midtför trädgården där utvidg-

ningen endast sker åt den norra sidan.

Beträffande den elektriska jordkapeln bör dikes-
laget föranstalta om att den ej vid arbetet skadas och
att om den ligger högre än den blivande bottenlinien att
den då försänkes till ett betryggande djup.

Jämlikt föreskrivterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen
få synemännen angående ifrågavarande dikningsföretag
vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, ut-
föras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag
och bestämmelser, vilka noggrannt skola följas vid
arbetets utförande,

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit

laga kraft och skall vara avslutat inom fem år där-
efter eller senast före 1934 års utgång,

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida under-
hållet av dikningsföretaget skall gäldas samfällt
och finnes var och en delägarers deltagningsskyldig-
het angiven som deltagningsprocent i kostnadsför-
delningslängden,

att arbetet skall genom infordrande av anbud överlämnas

till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill

prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas

i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och
därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören
bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att där diket går i rågång skall det utvidgas till lika
del åt bägge sidor, varjämte även dikesjorden till
hälften upplägges å varje. - Å diket 10 + 90 - 11 + 25
eller mittför trädgården utvidgas diket dock endast
åt norr,

att den uppkastade dikesvallen ej får läggas närmre dikes-
kanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar
utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria
avlopp;

att årliga ränsningar av det öppna diket och när så kräves
av brunnar och avlopp skola verkställas; uppkommer jord-
ras eller annat hinder för vattnet i dess lopp, skall
dock detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsartete så mycket vatten
ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara
för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngar ej täckas med jord
förrän de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniör-
en i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara " Torrläggning av mark

till Norrbölinge nr 1 m.fl. hemman av år 1929*;

att förrättningskostnaden skall gäldas efter deltag-

ningsprocent men nu om så skulle erfordras av

sökanden förskjutas;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit

avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänste-

män.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under synemö-
förrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra
talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar

från den dag förrättningen förklarats avslutad sin
till Söderbygdens vattëndomstol adress Stockholm ställ-
da besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påstående och skälen därtill och skola vid be-
svären fogas de handlingar, som klaganden vill åbe-
ropa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Fleninge den 21 oktober 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande goda män:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarers namn och ägofigurernas beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.
	<u>1/4 mtl. Gunnarlunda 36</u> ⁴															
	<u>Per Andersson</u>															
1	åker, mylla på lera	83	-					83	-							
	<u>1/8 mtl. Norrbölinge 1</u> ⁶															
	<u>Bonde Sonesson, sök.</u>															
2	åker, mylla på lera	30	-													
3	do " "	61	-													
4	do " "	36	-													
5	väg, imp.													02	50	
6	åker, mylla på lera	75	-													
7	do " "	19	-													
8	grav, imp.													04	50	
9	åker, mylla på lera	70	-													
10	do " "	19	-													
11	väg, imp.													08	-	
12	åker, mylla på lera	19	-													
13	väg, imp.													03	50	
14	åker, mylla på lera	11	-													
15	trädgård, " "	02	-					3	42	-						
	<u>23</u> ⁶ <u>1/28 mtl. Norrbölinge 1</u>															
	<u>Nils Svensson</u>															
16	åker, mylla på lera	1	17	-												
	Trpt.	1	17	-				4	25	-				18	50	

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	1	17	-				4	25	-					18	50
17	åker, mylla på lera		33	-												
18	håla, imp.													02	-	
19	väg, imp.													09	-	
20	åker, mylla på lera		41	-												
21	do " "		86	-												
22	dike, imp.													07	-	
23	åker, mylla på lera		48	-												
24	do " "		64	-												
25	väg, imp.													10	-	
26	åker, mylla på lera		44	-												
27	do " "		05	50												
28	do " "		04	-												
29	väg, imp.													02	-	
30	do, imp.													04	-	
31	tomt o trädg. ^{-ra} mylla på le		12	50												
32	åker, mylla på lera		1	87	-											
33	do " " "		2	00	-											
34	håla, imp.													02	50	
35	åker, mylla på lera		09	-												
36	väg, imp.							8	51	-				13	50	
5	128 mtl. Norrbölinge 1 ²															
	Trpt.							1276	-					68	50	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Bonde Sonesson, sök Trpt.							1276	-							6850
37	åker, mylla på lera		24	-												
38	dike, imp.															0250
39	åker, mylla på lera		45	-												
40	do " " "	1	08	-				1	77	-						
	⁹ 128 mtl. Norrbölinge 1 ³															
	Gustaf Hansson, sök.															
41	åker, mylla på lera		81	-												
42	do " "	1	10	-												
43	dike, imp.															07 50
44	åker, mylla på lera	1	19	-												
45	väg, imp.															05 50
46	åker, mylla på lera	1	96	-												
47	do " "		96	-												
48	do " "		03	-												
49	väg, imp.															02 50
50	håla, imp.															03 50
51	åker, mylla på lera		05	-												
52	tomt, imp.															20 -
53	do o trädg. mylla på le ^{-ra}		15	-												
54	åker, mylla på lera		89	-												
55	do " " "		45	-												
	Trpt.	7	59	-				14	53	-						1 10 -

Ägofigureras nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	7	59	-				14	53	-				1	10	-
56	väg, imp.														02	50
57	do, imp.														01	50
58	åker, mylla på lera		24	-												
59	do " "		30	-												
60	do " "	2	05	-												
61	håla, imp.							10	18	-					03	-
	<u>1/64 mtl. Norrbölinge 1⁹</u>															
	<u>Helmth o Agnes Hansson</u>															
62	åker, mylla på lera		20	-												
63	do " "		47	-												
64	håla, imp.														01	50
65	väg, imp.														04	50
66	åker, mylla på lera		16	-				8	3	-						
	<u>1/2 mtl. Fleninge 1¹</u>															
	<u>Landstingsm. P. Stensson,</u> <u>sök.</u>															
67	åker, mylla på lera		40	-												
68	do " "		26	-												
69	dike, imp.														01	50
70	åker, mylla på lera		100	-												
71	do " "		12	-				1	78	-						
	<u>15</u> <u>1/2 mtl. Fleninge 29</u>															
	Trpt.							27	32	-				124	50	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.										2732	-		1	24	50
	<u>Fleninge Missionsfören.</u>															
	<u>Ordf. Pastor And. Åberg</u>															
	<u>arr. Viktor Nilsson</u>															
72	åker, mylla på lera	2	13	50												
73	do " " "		06	50												
74	do " " "		36	-												
75	do " " "		95	-												
76	håla, imp.														01	-
77	dike, imp.														04	50
78	åker, mylla på lera		42	-												
79	do " " "		22	-												
80	do " " "		54	-												
81	do " " "	1	50	-												
82	do " " "		81	-												
83	tomt o trädg. " " "		39	-												
84	väg, imp.														03	-
85	väg., imp.														05	-
86	dike, imp.														04	-
87	åker, mylla på lera		36	-							7	75	-			
	<u>Avs. litt. K Fleninge 29</u> ¹⁷															
	<u>Fru Maria Olsson</u>															
	Trpt.										3507	-		1	42	-

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a			Impedi menter		
		h	a	m.	h	a	m.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark		
								h	a	m.	h	a	m.
	Trpt.							3507	-			1	42 -
	<u>Arr. Viktor Jarl.</u>												
88	åker, mylla på lera			06	-								
89	do " " "			76	-								
90	do " " "			19	-								
91	do " " "			58	-								
92	håla, imp.											01	-
93	åker, imp.							159	-			38	-
	<u>Avs. litt. I Fleninge</u>												
	17												
	29												
	<u>Fru Maria Olsson</u>												
	<u>arr. Viktor Jarl.</u>												
94	åker, mylla på lera			31	-								
95	väg, imp.											05	-
96	åker, imp.											03	50
97	do , imp.							31	-			56	-
	<u>5/512 mtl. Fleninge 29</u>												
	<u>Änkefru Maria Olsson</u>												
	<u>arr. Viktor Jarl</u>												
98	åker, imp.											26	-
	<u>15/512 mtl. Fleninge</u>												
	8												
	29												
	Trpt.							36	97	-		2	71 50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter				
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark							
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.		
	Trpt.							36	97	-					2	71	50	
	<u>Axel Ljungfeldt.</u>																	
	<u>arr. Albert Persson</u>																	
99	åker, mylla på lera	1	60	-														
100a	do " "	1	61	-														
b	do, imp.															09	-	
101a	do, mylla på lera	1	35	-														
b	do, imp.															95	-	
102	håla, imp.															09	-	
103	åker, imp.															13	-	
104	do do															02	50	
105	dike, imp.															03	-	
106	väg, imp.															03	50	
107	åker, imp.															30	-	
108	do do							4	56	-						12	-	
	<u>13</u> <u>1024 mtl. Fleninge 29</u> ⁹																	
	<u>Axel Ljungfeldt</u>																	
	<u>arr. Albert Persson</u>																	
109	åker, imp.															78	50	
110	håla, imp.															02	50	
111	åker, imp.															1	16 -	
112	dike, imp.															01	-	
	Trpt.							41	53	-						6	46	50

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
					Kr.				öre	Kr.			öre	Kr.				
	⁴ ³⁶ 1/4 mtl. Gunnarlunda																	
	Per Andersson																	
1	Åker, mylla på lera	83	-		1200	09	1080	896	40	1	1200	996	-	99	60			
	Summa:	83	-					896	40			996	-	99	60	99	60	
	⁶ ¹ 1/8 mtl. Norrbölinge																	
	Bonde Sonesson, sök.																	
2	Åker, mylla på lera	30	-		2400	08	1920	576	-	1	2400	720	-	144	-			
3	do " " "	61	-		2400	07	1680	1024	80	1	2400	1464	-	439	20			
4	do " " "	36	-		2400	08	1920	691	20	1	2400	864	-	172	80			
6	do " " "	75	-		2400	08	1920	1440	-	1	2400	1800	-	360	-			
7	do " " "	19	-		2400	07	1680	319	20	1	2400	456	-	136	80			
9	do " " "	70	-		2400	07	1680	1176	-	1	2400	1680	-	504	-			
10	do " " "	19	-		2400	08	1920	364	80	1	2400	456	-	91	20			
12	do " " "	19	-		2400	08	1920	364	80	1	2400	456	-	91	20			
14	do " " "	11	-		2400	08	1920	211	20	1	2400	264	-	52	80			
15	trädgård " "	02	-		2400	08	1920	38	40	1	2400	48	-	9	60			
	Summa:	3	42	-				6206	40			8208	-	2001	60	2001	60	
	²³ ¹⁵ 1/28 mtl. Norrbölinge																	
	Nils Svensson.																	
16	Åker, mylla på lera	1	17	-	2400	08	1920	2246	40	1	2400	2808	-	561	60			
17	do " " "	33	-		2400	06	1440	475	20	1	2400	792	-	316	80			
20	do " " "	41	-		2400	08	1920	787	20	1	2400	984	-	196	80			
	Trpt.	1	91	-				3508	80			4584	-	1075	20	2101	20	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	91	-				3508	80			4584	-	1075	20	2101	20
21	åker, mylla på lera	86	-	2400	06	1440	1238	40	1	2400	2064	-	825	60			
23	do " " "	48	-	2400	06	1440	691	20	1	2400	1152	-	460	80			
24	do " " "	64	-	2400	08	1920	1228	80	1	2400	1536	-	307	20			
26	do " " "	44	-	2400	08	1920	844	80	1	2400	1056	-	211	20			
27	do " " "	05	50	2400	06	1440	79	20	1	2400	132	-	52	80			
28	do " " "	04	-	2400	09	2160	86	40	1	2400	96	-	9	60			
31	tomt o trädg. " "	12	50	2400	09	2160	270	-	1	2400	300	-	30	-			
32	åker, mylla på lera	1	87	-	2400	08	1920	3590	40	1	2400	4488	-	897	60		
33	do " " "	2	00	-	2400	07	1680	3360	-	1	2400	4800	-	1440	-		
35	do " " "	09	-	2400	04	960	86	40	08	1920	17280	86	40				
Summa:		8	51	-			14984	40			20380	80	5396	40	5396	40	
<u>5</u> <u>128 mtl. Norrbölinge</u>																	
<u>Bonde Sonessén, sök.</u>																	
37	åker, mylla på lera	24	-	2400	06	1440	345	60	1	2400	576	-	230	40			
39	do " " "	45	-	2400	06	1440	648	-	1	2400	1080	-	432	-			
40	do " " "	1	08	-	2400	08	1920	2073	60	1	2400	2592	-	518	40		
Summa:		1	77	-			3067	20			4248	-	1180	80	1180	80	
<u>9</u> <u>128 mtl. Norrbölinge</u>																	
<u>Gust. Hansson, sök.</u>																	
41	åker, mylla på lera	81	-	2400	08	1920	1555	20	1	2400	1944	-	388	80			
42	do " " "	1	10	-	2400	07	1680	1848	-	1	2400	2640	-	792	-		
Trpt.		1	91	-			3403	20			4584	-	1180	80	8678	40	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.	1	91	-				3403	20				4584	-	1180	80	8678	40
44	Åker, mylla på lera	1	19	-	2400	07	1680	1999	20	1	2400	2856	-		85680			
46	do " " "	1	96	-	2400	07	1680	3292	80	1	2400	4704	-		141120			
47	do " " "		96	-	2400	08	1920	1843	20	1	2400	2304	-		46080			
48	do " " "		03	-	2400	07	1680	50	40	1	2400	72	-		2160			
51	do " " "		05	-	2400	08	1920	96	-	1	2400	120	-		24	-		
53	tomt o trädg. " "		15	-	2400	07	1680	252	-	1	2400	360	-		108	-		
54	Åker, mylla på lera		89	-	2400	07	1680	1495	20	1	2400	2136	-		64080			
55	do " " "		45	-	2400	07	1680	756	-	1	2400	1080	-		324	-		
58	do " " "		24	-	2400	06	1440	345	60	1	2400	576	-		230	40		
59	do " " "		30	-	2400	08	1920	576	-	1	2400	720	-		144	-		
60	do " " "	2	05	-	2400	06	1440	2952	-	1	2400	4920	-		1968	-		
	Summa:	10	18	-				17061	60			24432	-	7370	40	7370	40	
	¹⁹ 1/64 mtl. Norrbölinge																	
	<u>Helmuth o Agnes</u> <u>Hansson</u>																	
62	Åker, mylla på lera		20	-	1200	05	600	120	-	09	1080	216	-		96	-		
63	do " " "		47	-	1200	07	840	394	80	1	1200	564	-		169	20		
66	do " " "		16	-	1200	07	840	134	40	1	1200	192	-		57	60		
	Summa:		83	-				649	20			972	-	322	80	322	80	
	¹ 1/2 mtl. Fleninge																	
	<u>Landstingsm. P. Stenasson</u> <u>sök.</u>																	
67	Åker, mylla på lera		40	-	2400	08	1920	768	-	1	2400	960	-		192	+		
	Trpt.		40	-				768	-			960	-		192	-	16371	60

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per ha vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
		Kr.	öre	Kr.				öre	Kr.			öre	Kr.				
	Trpt.															22528	80
	<u>Fru Maria Olsson</u>																
	<u>arr. Viktor Jarl.</u>																
88	Åker, mylla på lera	06	-	1200	04	480	.28	80	07	840	50	40	21	60			
89	do " " "	76	-	1200	07	840	638	40	1	1200	912	-	273	60			
90	do " " "	19	-	1200	07	840	159	60	1	1200	228	-	68	40			
91	do " " "	58	-	1200	08	960	556	80	1	1200	696	-	139	20			
	Summa:	1	59	-				1383	60			1886	40	502	80	502	80
	<u>Avs. litt. L Fleninge 29¹⁷</u>																
	<u>Fru Maria Olsson</u>																
	<u>arr. Viktor Jarl.</u>																
94	Åker, mylla på lera	31	-	1200	08	960	297	60	1	1200	372	-	74	40			
	Summa:	31	-				297	60			372	-	74	40	74	40	
	<u>15</u> <u>512 mtl. Fleninge</u>																
	<u>8</u> <u>29</u>																
	<u>Axel Ljungfeldt.</u>																
	<u>arr. Albert Persson</u>																
99	Åker, mylla på lera	1	60	-	2400	08	1920	3072	-	1	2400	3840	-	768	-		
a 100	do " " "	1	61	-	2400	07	1680	2704	80	1	2400	3864	-	1159	20		
a 101	do " " "	1	35	-	2400	06	1440	1944	-	09	2160	2916	-	972	-		
	Summa:	4	56	-			7720	80			10620	-	2899	20	2899	20	
															Summa:	26005	20

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A - B .</u>						
0 - 2+37	237	30 cm.(12") rör 1m	237	2.50	592	50		
		för grävn.i mylla på lera,rörens						
		läggn. och igenfyllning 1m	237	1.-	237	-		
2+37 - 7+10	455	37.5 cm.(15") rör 1m	455	3.25	1478	75		
		för grävn.i mylla på lera,rörens						
		läggn.och igenfyllning 1m	455	1.50	682	50		
0,1+40,2+37		intagningsbrunnar av betong med						
3+65,4+95		en inre diameter av 0.6 meter						
		med botten 0.5 m. under rörets						
		underkant samt försedda med lock						
		av armerade betongskivot med						
		falsar och något kupig över-						
		-sida st 5	5	40-	200	-		
7+10		omurnning av rör med betong						
		med stensättning			25	-	3215	75
		för oförutsedda fall m.m.					31425	
	692				Summa:		3.530	-
		<u>Dikessträckan B - C .</u>						
7+10 - 13+50	640	mylla på lera ngt sten Kbm	900	1.25	1125	-		
9+92 - 9+97		ägovägstrumma, 5 m. bred.						
		för rivning och grävning 25:-						
	640	Trpt. 25:-					1125	-

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	640	Trpt. 25:-			1125	-		
		80 cm. (32") 7m. à 20:-	140:-					
		för lägn. 7m. à 5:-	35:-					
		" betonggjutn. 2.8 à 25:-	70:-					
		" stensättn. 11kvm. à 3:-	33:-					
		" fylln. o vägens ordnande 22:-			325	-	1.450	-
		" jordersättningar			170	40		
		" ersättning för vallar			229	80	400	20
		" oförutsedda fall m.m.					149	80
	640			Summa:			2.000	00
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A - B (täckt)			3530	-		
		" " B - C (öppet)			2000	-	5.530	-
		<u>Alternativt förslag. A - B (öppet dike)</u>						
0 - 7+10	710	mylla på lera o ngt sten Kbm	1260	1.25	1575	-		
0+9 - 0+14		<u>byvägstrumma 5.0 m. bred</u>						
		För rivn. o grävn.	25:-					
		" 60 cm. (24") rör 7m. à 15:-	105:-					
		" rörens lägn. 7 m. à 3:-	21:-					
		" betonggjutn. 2 kbm. à 25:-	50:-					
		" stensättn. 9 kvm. à 3:-	27:-					
		Trpt.	228:-		1575	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt. 228:-			1575	-		
		för räck 12 m. à 10:- 120:-						
		" fylln. o vägbanans ordn. 22:-			370	-		
1+39,2+63 o		<u>ägovägstrumma 5 m. bred</u>						
4+95		för rivn. o grävn. 25:-						
		" 60 cm. (24") rör 7m. à 15:- 105:-						
		" ~~läggning~~ 7 m. à 3:- 21:-						
		" frontmurar 2 kbm. à 25:- 50:-						
		" stensättn. 9 kvm. à 3:- 27:-						
		" fyllning m.m. 22:-	3	250	750	-	2.695	-
		" jordersättning			249	60		
		" ersättning av vallar			318	-	567	60
		" oförutsedda fall m.m.					267	40
		Summa:-					3.530	00
		<u>Dikessträcken 10 + 13 + 50</u>						
		mylla på lera o ngt sten kbm 300	1.25				375	-
		för jordersättningar				67	20	
		" ersättning för vallar				106	20	173 40
		" oförutsedda fall m.m.					31	60
		Summa:					580	-

1450
 1.150
 1600
 3530
 5130

3720 15 2864.4 3
 44 80 5
 26040 22915 2 6
 26040
 28644 0

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:º	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträcken A - B .</u>	0	-		1.45			F.P. = 10.00
	+50	50		1.35			
	1	50		1.25			
	+50	50		1.10			
	+80	30		1.40			
	2	20		1.50			
	+37	37		1.40			
	+53	16		1.30			
	3	27		1.30			
	+50	50		1.50			
	+65	15		1.50			
	4	35		1.45			
	+50	50		1.50			
	5	50		1.50			
	+50	50		1.50			
	6	50		1.50			
	+50	50		1.50			
	+78	28		1.65			
	7	24		1.70			
	+10	10		1.70			
	<u>S:ma 692</u>						

↑
30 cm. (12") röt

X

37.5 cm. (15") röt

✓

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottnsbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A - B - C .</u>	0		1:125	1.600.3	4.30	Fix. = 10.00	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	1	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.25	"	3.45	
	2	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.45	"	3.95	
	3	50	"	1.45	"	3.95	
	+50	50	"	1.65	"	4.45	
	4	50	"	1.65	"	4.45	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	+95	45	"	1.60	"	4.30	
	5+50	55	"	1.60	"	4.30	
	6	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.65	"	4.45	
	7	50	"	1.85	"	4.95	
	+10	10	"	1.85	"	4.95	
	+50	40	"	1.75	"	4.70	
	+63	13	"	1.70	"	4.55	
	8	37	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.45	"	3.95	
	9	50	"	1.45	"	3.95	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	Trpt.	950					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Träpt.		950	1:125		0.3		
	10	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	11	50	"	1.45	"	3.95	Fix. +9.11
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	12	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.20	"	3.30	
	13	50	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	1.00	"	2.80	
	<u>S:ma 1350</u>						
<i>Flaninge den 21 oktober 1929</i> <i>på tjänstens vägnar:</i> <i>Ernst Berggren</i>							

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Ersättn. för jord				Ersättn. för vallar					
mtl.	nr.	namn.		aA	å kronor	Ersättning		aA	å kronor	Ersättning			
						kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
			<u>Dikessträckan B - C.</u>										
1/2	6 ¹	Fleninge	Kronoegendom, arr. P. Stensson, sök.	-	-	-	-	0.3	6:-			1	80
15 512	29 ¹⁰	do	Fleninge Missionsfören. arr. Viktor Nilsson	0.6	24:-	14	40	1.8	6:-	10	80		
"	"	do	do do	3.7	24:-	88	80	1.85	6:-	111	-		
15 512	"	do	do do	0.7	24:-	16	80	120	6:-	21	60	143	40
15 512	29 ⁸	do	Axel Ljungfeldt, arr. Alb. Persson	1.5	24:-	36	-	102	6:-	61	20		
"	"	do	do do	0.3	24:-	7	20	2.1	6:-	12	60		
13 1024	29 ⁹	do	do do	0.3	24:-	7	20	50	6:-	10	80	84	60
				Summa:						Summa: 229 80			
			<u>Dikessträckan A - B .</u>										
23 128	1 ⁵	Norrbölinge	Nils Svensson	2.8	24:-		67	20	19.5	6:-		114	-
5 128	1 ²	do	Bonde Sonesson, sök.	1.6	24:-		38	40	8.-	6:-		48	-
9 128	1 ³	do	Gustaf Hansson, sök,	6.-	24:-		144	-	26.5	6:-		156	-
				Summa:				249 60		Summa: 318 -			
			<u>Dikessträckan 10-13+50</u>										
15 512	29 ⁸	Fleninge	Axel Ljungfeldt, arr. Alb. Persson	0.7	24:-	16	80		3.6	6:-	21	60	
13 1024	29 ⁹	do	do do do	2.1	24:-	50	40	67	20	14.1	6:-	84	60
				Summa:				67 20		Summa: 106 20			

Fleninge den 21 oktober 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Anmärkn. ans. sök.	Loftrösknummerna	Förbättringsskade		Förbättringsskade i procent	Beräknad dik-ningskostnad		Beräknad dik-ningskostnad af den järnkörna-		Delaktighetsprocent		Förbättringskostnad	
Revisors-nummer	Mantal	namn.				kr.	ö.	%	kr.ö.	kr.ö.	%	kr.ö.	kr.ö.	%	kr.ö.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
43	36 ⁴	1/4	Gunnarlunda	-	1	99	60	0.383	2118	21	290.39	2	16			
66	1 ⁶	1/8	Norrbölinga	sök ^{3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15}	2001	60	7.697	42564	428	677.75	42	89				
335	1 ⁵	23/28	do	-	^{16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31, 35}	5396	40	20.751	114753	115582	2090	115	68			
11	1 ²	5/28	do	sök ^{37, 39, 40}	1180	80	4.541	25112	25295	4.57	25	29				
190	1 ³	9/28	do	sök ^{41, 42, 44, 46, 48, 51, 53-55, 58-60}	7370	40	28.342	156731	157905	2855	158	02				
40	1 ⁹	1/64	do	-	62, 63, 66	322	80	1.242	6868	6930	1.25	6	92			
22	6 ¹	1/2	Fleninge	sök ^{67, 68, 70, 71}	974	40	3.747	20721	20889	3.78	20	92				
	29 ¹⁰	15/18	do	Fleninge Missionsförening, Ordf.												
2243				Pastor And. Åberg, arr. Viktor Nilsson		-	^{72-75, 78-83, 87}	5182	80	19.930	110213	111028	2008	111	14	
2.18	29 ¹⁷	Avs. litt. K	Fleninge	-	88-91	502	80	1.933	10690	10791	1.95	10	79			
0.32	29 ¹⁷	Avs. litt. L	do		do do do	94	74	0.286	15	82	15840.29	1	61			
-	29 ⁸	15/12	do	-	Axel Ljungfeldt, arr. Albert Persson	99, 100 a, 101 a	2899	20	11.148	616	48	580	-1049	58	06	
100-				Summa:		26005	20	100.	5530	-5530	-100.	55348				

Fleninge den 21 oktober 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Eric Larsson.

Hj. Andersson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas ä Gastgivaregården i Fleninge tisdagen den 1 instundande oktober kl. 12 middagen angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Norrbölinge n:r 1 m.fl. hemman uti Fleninge socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 11 september 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Fleninge	Äg. Änkefru Maria Olsson	Maria Olsson.
	arr. W. Jarl	Wiktor Jarl
Norrbölinge n:r 1	Gustav Hansson	Gust. Hansson
do n:r 1	Bonde Sonesson	Bonde Sonesson
do n:r 1	Nils Svensson	Nils Svensson
Gunnarlunda n:r 36	Per Andersson	Per Andersson
Norrbölinge n:r 1	Helmuth Hansson	Helmut Hansson
	Agnes Hansson	Agnes Hansson
Fleninge	Äg. Axel Ljungfeldt	Axel Ljungfeldt
	arr. Albert Persson	Albert Persson

Förestående kallelse är mig
delgiven, som härmed erkännes:

Fleninge Missions-
förening

Arr. Viktor Nilsson Viktor Nilsson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse
intyga:

Fleninge den 20 september 1929.

Carl Sjöbeck.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordf. i Fleninge missionsförening Herr Pastor A.

Åberg, Hälsingborg, varder härigenom kallad att i egen-
skap av sakägare själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som
av mig blivit utsatt att hållas å Gästgivaregården i
Fleninge tisdagen den 1 instundande oktober kl. 12 mid-
dagen angående av Konungens befallningshavande i länet
förordnad syn för torrläggning av mark till Norrbölinge
n:r 1 m.fl. hemman uti Fleninge socken av Luggude härad
och Malmöhus län.

Lund den 12 september 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Hälsingborg den 14 september 1929.

Anders Åberg.

Bevittnas:

Torsten Sandberg.

Evald Nilsson.

*Forintänd pantiopann (54) uti m. sidan
vidimurus. ex officio
Ernst Berggren*

*call
G. B. G. H.*

Avskrift.

Att, såvitt framgår av hästades fört vederbörligt diarium,
bevärs icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den
21 oktober 1929 avslutad laga synförvärdning angående företag,
avseende överläggning av mark till Norrbölinge nr:1 m.fl. brukman
uti Fläminge socken, Skarvshus län; det varden härmed till bevis
meddelas. Stockholm i Lönbygdens rådsundomstols kansli den
31 januari 1930.

Ex officio:
Ivan Nordlund.

Lösen redov. qm stpl.	0:75
<u>Stämpel</u>	<u>1:-</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>1:75</u>

243 gbk.

252
31

M 2*6249

20078

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 juni 1931 för
"torrläggning av mark till Norrbölinge nr 1 m.fl. hemman av år 1929"
i Fleninge socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ett lån av fyratusensexhundrafemtio (4.650)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusenfyrahundrafemtio (1.450) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruks-
ingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, han undertecknad, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss
~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fleninge den 27/8 1931.
Altersson Gustaf Hansson
Montebanipen

Att Alterssons Bande Lunnesson och
Gustaf Hansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress A. P. Bengtsson N. S. Kaurup Adress R. Johansson Fleninge

Med stöd av Kungl. brevet den 12 juni
1931. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 9 oktober 1931.

Carl Paulsen
Carl Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förteckning

öfver fastigheter tillhörande dikningsförslaget "Försläggning af mark till Norrbölinge nr: 1 m.fl. hemman af år 1929", till vilket lån från statens avdikningskassafond sökes.

Hemmanets			jordägarers namn
Registernummer	mark	namn	
4/2	5/28	Norrbölinge	Bonde Larsson
4/6	1/8	Norrbölinge	
4/15	23/28	g.	Nils Larsson
4/13	9/28	g.	Gustaf Larsson
4/19	1/64	g.	Helmutt och Agnes Larsson
4/6'	1/2	Flenings	Kronogården, ärr. Landstingsman P. Larsson.
4/29 ¹⁰	15/512	g.	Viktor Nilsson
4/29 ⁸	15/512	g.	Anders Nilsson
			David Larsson

1931 den 9 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Skattefogets namn: "Terriläggning av mark till Korrblinge nr 1 m.fl.
hemman av år 1929" i Fleninge socken av Kalmarhus län.

Lån 4.650 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 12 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägarens namn
<u>Fleninge socken.</u>			
Korrblinge	5/128	2	Bonde Bonesson
"	1/8	1	Densamme
"	23/128	6	Hils Svensson
"	9/128	1	Gustaf Hansson
"	1/64	3	Helmath och Agnes Hansson
Fleninge	1/3	1	Kronoegendom, arr. Sten- son
"	15/512	10	Viktor Lilsson
"	15/512	29	Axel Ljungfeldt

Stockholm den 9 oktober 1931.

FÅ Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.



252
31
Godk. 2 31
10

DIARIE Nr 20079
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1931

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Norrbölinge nr 1 m. fl. hemman av år 1929" uti
Fleninge socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Förslaget upprättat av undertecknad vid laga syneför-
rättning år 1929.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av före-
skrivna dikningsföretag, har det befunnits utfört i nära över-
ensstämmelse med ovenskrivna förslag, varför detsamma kan av
mig godkännas och, i enlighet med bestämmelsen i laga syneför-
rättningens utlåtande, anses fullbordat.

Lund den 9 maj 1930.

Carl Bergman



Stämpel en krona.