


Förslag till
 torrläggning av mark till
 Oran nr 1 m.fl. hemman
 i Slimminge socken av Vemmenhögs härad och
 Malmöhus län;
 upprättat vid laga syneförhandling år 1930 av

Ernst Berggren
 Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 27 november 1931 fastställd till
 efterrättelse vid arbetets utförande.

Hockholm den 30 december 1931.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.



Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

RITN. Nr 001

M

3*0250

Likheten med originalet bekräftar
 David Larsson

Nr 272 Malmöhus 3 rith.


Förslag till torrläggning av mark till Orst 12:1 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Vemmenhögs härad, Malmöhus län; upprättat vid laga synförrätt. år 1930 av

Ernst Ruyter



Statens Lantbruksingenjör.

Förslag till bygdevägsbro vid 16+69.


Förslag till omnamning av rön



Förslag till brunn



Skaza 1:50.



Postscript

Guam Kongl. Maj:ts nådiga brev nr 277 - norra
1931 Jästo tåld till Septembertid vid arbetets utgåend.

Stockholm den 30 December 1931

P^a Kungl. Lastbrukstyrelsen

Albert Smith

No. 272 ~~Madhus~~ ^{Madhus} ~~3~~ ³ ~~ritu~~ ^{ritu}

27

M

3•0250

DIARIE Nr

10032

K. LANTSKAPSSTYRELSEN

15 APR 1932

Handlingar

angående torrläggning av mark till

ORAN n:r 1 m.fl. hemman

uti Slimminge socken av Wemmenhögs härad

och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1930.

Innehåller Tyrtiofysa (44) skriftens sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-

träde angående torrläggning av

mark till Oran n:r 1 m.fl.hemman.

År 1930 den 19 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos lantbrukaren Magnus Nilsson i Brodda n:r 1 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Oran n:r 1 m.fl.hemman uti Slimminge socken av Wemmenhögs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstadeskommo:

sökanden Alfred Hansson för 5/96 mtl. Oran 1¹³,

och av övriga sakägare:

Carl Hansson för 5/96 mtl. Oran 1¹⁴,

John Nilsson : " 3/8 " Slimminge 20⁸,

Kristoffer Nilsson för 5/96 mtl. Oran 1¹⁵,

Johan Olsson för 1/32 mtl. do 1¹⁷,

Aug. Persson : " 7/96 " do 1¹⁸,

Magnus Nilsson för Oran 7/96 mtl. 1¹⁹,

August Hansson " 1/96 mtl. Oran 1¹⁵ och 1/48 mtl. Oran 1¹⁶,

Jöns Carlsson 343/2048 mtl. Slimminge 20⁵,

do 87/512 mtl. do 20⁴,

Anders Andersson för 5/96 mtl. Oran 1²²,

Anders Andersson för Slimminge 18¹⁰,

Nils Andersson som arr. av do ,

vice ordföranden i Wennerhöggs härads vägstyrelse Herr

Oscar Frising,

som gode män Herrar Nils Larsson och Lars Hansson i Slim-

mingeby, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftes-

godemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan
därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. A.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig för-
rättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga
hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan med *hitt*-
hörande profil.

§ : 4

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden för-
klarade sig *härtill* ej någon villig.

§ : 5

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd
till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga.

- 3 -

§ : 6

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägsbron tillkommit för omkring 20 år sedan och att den ovanför densamma belägna marken varit av ängs natur vid densammas tillkomst.

§ : 7

Aug. Persson ville upplysa om att hans i företaget ingående mark redan vore torrlagd till lagenligt djup genom en rörlledning åt söder.

§ : 8

Jöns Carlsson yrkade att förslag även skulle uppgöras för förläggande i rågången emellan Konom och August Persson.

§ : 9

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 19 instundande juni kl. 11 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 10

Dagens protokoll upplästes

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Lars Hansson.

Nils Larsson.

§ : 11

Erter synegången anmälde sig Karl Hansson och August

Hansson sig villiga att förena sig med sökanden varför sär-

skild förening därom av dessa underskrevs, Bil. B.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Larsson.

Lars Hansson.

Den 19 juni 1930

inställde sig åter ~~här~~ Magnus Nilsson i Brodda föreskrivna

synemän och följande sakägare:

Johan Olsson för 1/32 mtl. Oran 1¹⁷,

Aug. Hansson " do 1¹⁶, 1¹⁵,

Karl Hansson för: Oran n:r 1¹⁴,

Jöns Carlsson " Slimminge 20⁵,

Aug. Persson " Oran 1¹⁸,

Alfred Hansson " do 1¹³,

Kristoffer Nilsson för Oran 1⁸,

§ : 12

Johan Olsson anmälde sig även vilja göra gemensam sak med sökanden varför den förut ingångna föreningen av honom nu underskrevs.

§ : 13

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ : 14

Avgavs följande utlåtande, Bil. C.

§ : 15

Till styrelse valdes Herrar Jöns Carlsson, Alfred Hansson och Aug. Hansson av vilka Jöns Carlsson utsågs till ordförande.

§ : 16

Jöns Carlsson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§ : 17

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

§ : 18

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades
förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 19

Dagens protokoll uppläst~~x~~ och arvodesräkningen av-
lämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Larsson.

Lars Hansson.

Bil. A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Oran n:r 1 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Wenmenhägs härad.

Oran pr. Skurup den 6/8 -28

Alfred Haasson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 7 augusti 1928.

F. Ramel.

Oscar Rud-Olsson.

Bil. B.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark
till Oran n:r 1 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Malmö-
hus län.

Undertecknad vill härmed förena sig med sökanden till
ovanskrivna laga syneförrättning.

Brodda den 19 maj 1930.

Karl Hansson.

August Hansson.

Bevittnas:

Nils Larsson.

Lars Hansson.

Brodda den 19 juni 1930.

Johan Olsson.

Bil. C.

Utlåtande av synemännen vid den
av Kungl. Maj:ts befallningshavanden
i länet på därom gjord ansökan för-
ordnade laga syneförrättning för
torrläggning av mark till Oran n:r 1
m.fl. hemman uti Slimminge socken av
Hemmenhögs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, avser nygrävningen av ett naturligt
vattendrag samt nygrävning och rörläggning av mindre floddiken
i och för torrläggning av mark för höjande av densamma alstrings-
förmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag
ett anse såsom vattenavledning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenav-
ledningens utförande har avfattats å hithörande plankarta därvid
begränsningslinien eller kurvan blivit så beräknad att all den
nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande
förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till
grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal
och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och

Hävedförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så till väga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammes naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bli värd efter företagets utförande, under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diken d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och

sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den alldeles oberoende av vattenavledningsföretaget.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag, har denna grad blivit förlagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diken.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

I den upprättade värderingslängden finnas dessa angivna.

I samma längd finnas även var och en delägarers båtnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 5 samt

vid synegången och utgör nygrävning av dikessträck. å plan-
och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.
D-C-E-I-G samt även rörläggning av dikessträckorna A-B-C,
B-H och E-F.

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade med tvänne
paralalla röda linier: för öppet dike och med en röd linie
för täckt dike.

Å profilkartan äro däremot det öppna diket betecknat
med en röd bottenlinie och det täckta med tvänne paralalla
röda linier.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små
röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma,
måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse
med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande
vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning
och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamåls-
enlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av generalstabens och
ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

för dikessträckan D-C-E-G 1885 hektar

vid A 3 "

vid H 15 hektar

" D 19 "

" F 4 "

För öppet dike har avrinningen beräknats till 0.6 liter pr. sekund och hektar, vilken siffra torde kunna anses fullt betryggande.

Dimensionerna hava beräknats efter Ganguillet och Kutters formel för vattnets hastighet

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I}\right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $n = 0.03$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt av 1:1.5 vara fullt tillräcklig. Den beräknade högvattenytan i diket finnes angiven å profilen med en streckad blå linie.

Den nödiga broöppningen vid 16+69 har beräknats till 2.10 meter.

För beräkning av de täckta dikena har avrinningen beräknats till 1.0 liter pr. sek. och har. och dimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log. R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten

$$K^1 = 60.$$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga och lämpliga:

för dikessträckan A-B	ett	12.5 cm. (5")	rör
" " " B-H	"	20 cm. (8")	"
" " " E-F	"	15 cm. (6")	"
" " " B-C	"	30 cm. (12")	"

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.

Vid 26+29, 25+32, 27+51, 24+60, 23+61, 29 & 29+54 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid C & E kringmuras röret i betong varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Angående yrkandet i sammanträdesprotokollets § : 8

har förslag även uppgjorts för förläggande i rågång å sträckan I-K, men då diket i denna sträcka blir betydligt dyrare än i den nuvarande ågången hava synemännen ej kunnat tillstyrka denna sträckning med mindre än att den som detta yrkar själv gäldar skilnaden i kostnad.

Angående yrkandet i sammanträdesprotokollet § : 7 hava synemännen funnit att marken tydligen lutar åt norr och att det synes mycket osannolikt att den i företaget ingående marken vore avdikat till lagenligt djup genom en rörledning genom backen. Synemännen hava därför ej ansett sig kunna befria omskrivna jord för deltagningsskyldighet i detta företag.

I företaget ingår en allmän väg med en bro vid 16+69 som både är för liten och **ligger** för grundt och som därför lägger hinder i vägen för den ovanför densamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup, och varför förslag upprättats för ombyggnad av densamma som en betongbro med 2.10 m. öppning och med en armerad platta enligt ritning.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. ~~§§~~ :7 & 8 skall vägstyrelsen, då bron tillkommit senare än år 1880 och då marken ovanför denna varit av åkers **natur** vid densammas tillkomst bekosta ombyggnaden och även ombesörja ombyggnaden av densamma såvida ej **denna** hellre vill överlämna det till den dikande.- Arbetet skall dock så bedrivas att det övriga vatten-

avledningsarbetet ~~därför~~ ej hindras.

Betonggjutningen och särskilt den armerade betongplattan får ej gjutas utan under särskild kontroll.

Några andra broar synes ej krävas för nygrävningen men synemännen hava ansett skäligt att tillerkänna Jöns Karlsson en ersättning av 75:- kronor för försvårad överfart och upptagit denna post i kostnadsförslaget.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. av vattenlagen skall ersättning för det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom det öppna dikets vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25% av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitels 24 § erfordras för torrläggningen av den till samfälligheten hörande marken

särskilda grenar av diket och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållanden till båtnaden för något område skulle bliva mindre därest annat område icke ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken indelas i särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan	Kostnad.	Förbättrings- värde.	Relativ Kostnad.
<u>Särskild dikningskostnad.</u>			
A-B-C och B-H	1720:-	2734:40	0.62902
C-D	520:-	477:20	1.08968
C-E	950:-	3310:40	0.28697
E-F	465:-	614:40	0.75683
E-I-G	1180:-	2121:60	0.55618
Summa:	4835:-	9258:-	0.52225
<u>Egen utdikningskostnad.</u>			
A-B-C & B-H+(C-E+E-I-G)	3850:-	2734:40	1.40798
C-D +(C-E+E-I-G)	2650:-	477:20	5.55322
C-E +(E-I-G)	2130:-	3310:40	0.64343
E-F +(E-I-G)	1645:-	614:40	2.67740
E-I-G	1180:-	2121:60	0.55618

Dikessträckan	Kostnad.	Förbättrings- värde.	Relativ Kostnad.
<u>Kombinerad utdikning.</u>			
A-B-C & B-H+C-E+E-I-G	3850:-	8176:40	0.47087
do +E-F	4315:-	8790:80	0.49085
C-E+E-I-G	2130:-	5432:-	0.39212
do +E-F	2595:-	6046:40	0.42918
E-F+E-I-G	1645:-	2736:-	0.60124
<u>Resultat.</u>			
Avd. I C-E+E-I-G	2130:-	5432:-	0.39212
Avd. II A-B-C & B-H	1720:-	2734:40	0.62902
Avd. III E-F	465:-	614:40	0.75683
Avd. IV C-D	520:-	477:20	1.08968

Av utredningen framgår således att företaget lämpligast bör uppdelas i 4 avdelningar med ovanskrivna relativa kostnader.

Någon sådan avgift som ~~omförläses~~ i 11 kap. 95 § av vattenlagen vilken avgift icke skulle uppgå till tio kronor, skall icke erläggas.

En fixpunkt i form av ett + har blivit inhuggen i en jordfast sten vid 15+50 på ett höjdläge av + 5.47 och en vid 12+50 på ett höjdläge av + 5.80 allt över horisontalplanet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få
synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan utföras i

överensstämmelse med ovanskrifna förslag och bestämmelser,

som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara avslutat inom fem år därefter eller före

år 1935 års utgång;

att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida under-

hållet av densamma skall gäldas samfällt och finnes var och

en deltagningsskyldighet angiven som deltagningsprocent

i kostnadsfördelningslängden, med den inskränkningen be-

träffande vattenavledningskostnaden som omförmäles i 7 kap.

27 § av vattenlagen;

att arbetet skall genom infordrande av anbud överlämnas till ut-

förande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig

och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med be-

stämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande hand-

lingar och kartor;

att entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtag-

ande;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å

bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till

hållvten å varje;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikets

kanter än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar,

utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria

avlopp;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med

jord förrän de besiktigats och godkänts av lantbruks-

ingenjören i länet eller dennes assistent;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och när så kräves

av brunnar och avlopp skola verkställas; uppkommer jord-

ras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall

dock detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete, så mycket vatten ej

på en gång får uppdämmas eller fransläppas att fara för

översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till

Oran nr 1 m.fl. hemman av år 1930* ;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat

och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten,

men m. om. så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Brodda den 19 juni 1930

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Larsson.

Lars Hansson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurernas beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	343/2048 mtl. Slimminge 20 ⁵															
	<u>Jöns Carlsson.</u>															
1	åker, mylla på lera	13	-													
2	äng, " "				18	-										
3	åker, " "	15	-													
4	avloppsdike, imp.							28	-		18	-		04	-	
	7/96 mtl. Oran 1 ¹⁸															
	<u>Aug. Persson.</u>															
5	åker, mylla på lera	14	-													
6	do " "	12	-													
7	do " "	06	-													
8	do " "	12	-													
9	do " "	04	-					48	-							
	1/32 mtl. Oran 1 ¹⁷															
	<u>Johan Olsson, sök.</u>															
10	åker, mylla på lera	20	-													
11	äng, " "				19	-										
12	do " "				56	-										
13	torvgrav, imp.													01	-	
14	åker, mylla på lera	19	-													
15	do " "	13	-													
16	ägoväg, imp.													02	-	
	Trpt.	52	-		75	-		76	-		18	-		07	-	

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		bar	ar	kv.	bar	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			bar	ar	kv.
								bar	ar	kv.	bar	ar	kv.			
	Trpt.		52	-		75	-		76	-		18	-		07	-
17	åker, mylla på lera		06	-												
18	do " "		18	-												
19	do " "		06	-					82	-		75	-			
	16 <u>1/48 mtl. Oran 1</u>															
	<u>Aug. Hansson, sök.</u>															
20	äng, mylla på lera					21	-									
21	do " "					39	-									
22a	do " "					54	-									
22b	do " "					26	-									
23	do " "					47	-									
24	do " "					14	-					2	01	-		
	15 <u>1/96 mtl. Oran 1</u>															
	<u>Aug. Hansson, sök.</u>															
25a	åker, mylla på lera		21	-												
b	do " "		12	-												
26a	do " "		38	-												
b	do " "		24	-												
27	äng, mylla på lera					03	-									
28	do " "					05	-		95	-		08	-			
	8 <u>3/8 mtl. Slimminge 20</u>															
	<u>John Nilsson.</u>															
	Trpt.								2	53	-	3	02	-	07	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							2	53	-	3	02	-		07	-
29	äng, mylla på lera							10	-							
30	do " "							14	-							
31	åker, " "							17	-							
32	do " "							09	-		26	-	24	-		
	14 5/96 mtl. Oran 1															
	Karl Hansson, sök.															
33a	åker, mylla på lera							03	-							
b	do " "							13	-							
34a	do " "							39	-							
b	do " "							26	-							
35	do " "							22	-							
36	do " "							07	-							
37	ägoväg, imp.														06	-
38	åker, mylla på lera							04	-							
39	do " "							05	-							
40	äng, " "							27	-							
41	do " "							18	-							
42	åker " "							04	-							
43	do " "							06	-		1	29	-	45	-	
	13 5/96 mtl. Oran 1															
	Alfr. Hansson, sök.															
	Trpt.							4	08	-	3	71	-		13	-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
<u>Dikessträck. A-B-C & B-H.</u>																	
	14 <u>5/96 mtl. Oran 1</u>																
	<u>Karl Hansson, sök.</u>																
38	Åker, mylla på lera	04	-	2400	07	1680	67	20	1	2400	96	-	2880				
39	do " "	05	-	2400	05	1200	60	-	1	2400	120	-	60	-			
40	äng, " "	27	-	2000	02	400	108	-	1	2000	540	-	432	-			
41	do " "	18	-	2000	04	800	144	-	1	2000	360	-	216	-			
42	Åker, " "	04	-	2400	05	1200	48	-	1	2400	96	-	48	-			
43	do " "	06	-	2400	07	1680	100	80	1	2400	144	-	4320				
	<u>Summa</u>	64	-				528	-			1356	-	828	-		828	-
<u>13</u> <u>5/96 mtl. Oran 1</u>																	
	<u>Alfr. Hansson, sök.</u>																
44	Åker, mylla på lera	23	-	2400	06	1440	331	20	1	2400	552	-	220	80			
45	äng, " "	35	-	2000	01	200	70	-	09	1800	630	-	560	-			
46	do " "	21	-	2000	01	200	42	-	09	1800	378	-	336	-			
47	Åker, " "	05	-	2400	05	1200	60	-	1	2400	120	-	60	-			
48	do " "	07	-	2400	07	1680	117	60	1	2400	168	-	5040				
49	do " "	04	-	2400	06	1440	57	60	1	2400	96	-	38	40			
50	do " "	02	-	2400	05	1200	24	-	1	2400	48	-	24	-			
51	äng, " "	13	-	2000	01	200	26	-	09	1800	234	-	208	-			
52	Åker, " "	07	-	2400	03	720	50	40	1	2400	168	-	117	60			
53	do " "	06	-	2400	06	1440	86	40	1	2400	144	-	57	60			
	<u>Trpt.</u>	1	23	-			865	20			2538	-	1672	80		828	-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurerens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdläggegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															321	20
	14 5/96 mtl.Oran 1																
	Karl Hansson, sök.																
33	Åker, mylla på lera	13	-		2400	09	2160	280	80	1	2400	312	-	31	20		
34	do " "	26	-		2400	08	1920	499	20	1	2400	624	-	124	80		
	S:ma	39	-					780	-			936	-	156	-	156	-
	Dikessträckan C-E.													Summa:		477	20
	17 1/32 mtl.Oran 1																
	Johan Olsson, sök.																
12	Ång, mylla på lera	56	-		2000	04	800	448	-	1	2000	1120	-	672	-		
14	Åker, " "	19	-		2400	05	1200	228	-	1	2400	456	-	228	-		
15	do " "	13	-		2400	06	1440	187	20	1	2400	312	-	124	80		
	S:ma	88	-					863	20			1888	-	1024	80	1024	80
	16 1/48 mtl.Oran 1																
	Aug. Hansson, sök.																
22	Ång, mylla på lera	26	-		2000	04	800	208	-	1	2000	520	-	312	-		
23	do " "	47	-		2000	04	800	376	-	1	2000	940	-	564	-		
24	do " "	14	-		2000	08	1600	224	-	1	2000	280	-	56	-		
	S:ma	87	-					808	-			1740	-	932	-	932	-
	15 1/96 mtl.Oran 1																
	Aug. Hansson, sök.																
25	Åker, mylla på lera	21	-		2400	08	1920	403	20	1	2400	504	-	100	80		
	Trpt.	21	-					403	20			504	-	100	80	1956	80

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		21	-				403	20			504	-	100	80	1956	80
26	Åker, mylla på lera		38	-	2400	05	1200	456	-	1	2400	912	-	456	-		
	S:ma		59	-				859	20			1416	-	556	80	556	80
	14 5/96 mtl. Oran 1																
	Karl Hansson, sök.																
33	Åker, mylla på lera		03	-	2400	08	1920	57	60	1	2400	72	-	144	0		
34	do " "		39	-	2400	05	1200	468	-	1	2400	936	-	468	-		
35	do " "		22	-	2400	05	1200	264	-	1	2400	528	-	264	-		
36	do " "		07	-	2400	07	1680	117	60	1	2400	168	-	504	0		
	S:ma		71	-				907	20			1704	-	796	80	796	80
	Dikessträckan E-F.																
	18 7/96 mtl. Oran 1																
	Aug. Persson.																
7	Åker, mylla på lera		06	-	2400	06	1440	86	40	1	2400	144	-	57	60		
8	do " "		12	-	2000	01	200	24	-	07	1400	168	-	144	-		
9	do " "		04	-	2400	06	1440	57	60	1	2400	96	-	38	40		
	S:ma		22	-				168	-			408	-	240	-	240	-
	17 1/32 mtl. Oran 1																
	Johan Olsson, sök.																
17	Åker, mylla på lera		06	-	2400	06	1440	86	40	1	2400	144	-	57	60		
18	do " "		18	-	2400	02	480	86	40	08	1920	345	60	259	20		
19	do " "		06	-	2400	06	1440	86	40	1	2400	144	-	57	60		
	Trpt.		30	-				259	20			633	60	374	40	240	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	30	-					259	20			633	60	374	40	240	-
	S:ma	30	-					259	20			633	60	374	40	374	40
	<u>Dikessträckan E-I-G.</u>													Summa:		614	40
	<u>343/2048 mtl. Slimminge 20⁵</u>																
	<u>Jöns Carlsson.</u>																
1	åker, mylla på lera	13	-		2400	08	1920	249	60	1	2400	312	-			6240	
2	äng, " "	18	-		2000	05	1000	180	-	08	1600	288	-			108	-
3	åker, " "	15	-		2400	08	1920	288	-	1	2400	360	-			72	-
	S:ma	46	-					717	60			960	-	242	40	242	40
	<u>7/96 mtl. Oran 1¹⁸</u>																
	<u>Aug. Persson.</u>																
5	åker, mylla på lera	14	-		2400	05	1200	168	-	1	2400	336	-			168	-
6	åker, " "	12	-		2400	06	1440	172	80	1	2400	288	-			115	20
	S:ma	26	-					340	80			624	-	283	20	283	20
	<u>1/32 mtl. Oran 1¹⁷</u>																
	<u>Johan Olsson, sök.</u>																
10	åker, mylla på lera	20	-		2400	05	1200	240	-	1	2400	480	-			240	-
11	äng, " "	19	-		2000	04	800	152	-	1	2000	380	-			228	-
	S:ma	39	-					392	-			860	-	468	-	468	-
	<u>1/48 mtl. Oran 1¹⁶</u>																
	<u>Aug. Hansson, sök.</u>																
20	äng, mylla på lera	21	-		2000	06	1200	252	-	1	2000	420	-			168	-
	Trpt.	21	-					252	-			420	-	168	-	993	60

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C & B-H.</u>						
26+29-25+32	97	12.5 cm. (5") rör. lm.	97	1.-	97	-		
		för grävn. i mylla på lera, rörens						
		läggn. & igenfylln. lm.	97	0.60	58	20		
27-27+51	51	20 cm. (8") rör. lm.	51	1.75	89	25		
		för grävn. i do m.m. lm.	51	0.75	38	25		
23-25+32	232	30 cm. (12") rör. lm.	232	2.75	638	-		
		för grävn. i do m.m. lm.	232	1.25	290	-		
26+29, 25+32,		intagningsbrunnar av betong med						
27+51, 24+60		en inre diam. av 0.6 m. med botten						
& 23+61		0.5 m. under rörets underkant samt						
		försedda med lock av armerade be-						
		tongskivor med falsar och något						
		kupig översida st. 5	5	60.-	300	-		
C		omurnning av rör m. stensättn. i						
		dikets botten å slänter enl. ritn.			50	-	1560	70
		för oförutsedda fall m.m.					159	30
	380				Summa:		1720	00
		<u>Dikessträckan C-D.</u>						
17+31-19+15	184	Kbm. mylla på lera o grus ngt. sten	330	1.-	330	-	330	-
		för jordersättningar			6880			
		ersättn. för vallar			7520		144	-
	184	Trpt.					474	-

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.					474	-
		för oförutsedda fall m.m.					46	-
	184				Summa:		520	-
		<u>Dikessträckan C-E.</u>						
15+60-17+31	171	Kbm. mylla på lera o grus ngt.sten	580	1.25	725	-		
		<u>ombyggn. av bygdevägsbro av betong, enl. ritn.</u>						
		rivn. av gamla bron & grävn. 50:-						
		grunden 7 kbm. betong med sparsten à 15:-	105:-					
		sidomurar 21 kbm. 1:5:7 med sparsten à 25:-	525:-					
		frontmurar 10 kbm.	250:-					
		plattan med armering 1:3:3 = 7 kbm. à 50:-	350:-					
		räck 16 m. à 8:-	128:-					
		stensättn. 16 kvm. à 3:-	48:-					
		isolering	50:-					
		ställningar av trä	200:-					
		vägens ordnande	44:-					
		Summa 1750:- gäldas av vägstyrelsen 1750			-	-	725	-
		för jordersättningar			79	60		
		* ersättning för vallar			73	00	152	60
		för oförutsedda fall m.m.					72	40
	171				Summa:		950	00
		<u>Dikessträckan E-F.</u>						
28-29+54	154	15 cm. (6*) rör	1m. 154	1.25	192	50		
	154	Trpt.			192	50		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	154	Trpt.			192	50		
		för grävn. i mylla på lera o grus						
		Im. ngt.sten, rör.lägg. & ågenfylln.	154	0.80	123	20		
29 & 29+54		intagningsbrunnar lika föreg. st.	2	40.-	80	-		
		omurnning av rör i betong m.stens.			25	-	420	70
		för oförutsedda fall m.m.					44	30
	154				Summa:		465	00
		<u>Dikessträcken E-I-G.</u>						
15+60-13+8	252	mylla på lera, grus ngt.sten Kbm.	525	1.25	656	25		
13+8-12+25	83	do do do	75	2.-	150	-		
		ersättn. till Jöns Karlsson för						
		försvarad överfart			75	-	881	25
		för jordersättningar			100	-		
		" ersättning för vallar			110	40	210	40
		" oförutsedda fall m.m.					88	35
					Summa:		1180	00
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträcken A-B-C-B-H			1.720	-		
		" " C-D			520	-		
		" " C-E			950	-		
		" " E-F			465	-		
		" " E-I-G			1.180	-		
		Summa kronor:			4.835	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan I-K (inrättad)</u>						
30-31+13	113	Kbm. mylla på grus o lera ngt.sten	555	2.-	1110	-	1110	-
		ersättning för mark			110	40		
		* * * vallar			56	-	166	40
		för oförutsedda fall m.m.					108	60
					<u>Summa:</u>		1.385	00
		 Bredda den 19 juni 1930.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningsstälens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C & E-H.</u>	26+29			1.30			
	26+20	9		1.20			
	26	20		1.00			
	25+50	50		1.05			
	25+32 =27	18		1.40			
	+51	51		1.30			
	25+32	-		1.40			
	25	32		1.20			
	24+50	50		1.65			
	24	50		1.35			
	23+61	39		1.75			
	23+50	11		1.80			
	23	50		1.80			
	S:ma	380					
<u>Dikessträckan C-D.</u>	17+31	-	1:1.5	1.90	0.3	6.0	
	+50	19	"	1.85	"	5.85	
	18	50	"	1.80	"	5.70	
	+50	50	"	1.50	"	4.80	
	19	50	"	1.50	"	4.80	
	+15	15	"	1.25	"	4.05	
	S:ma	184					
<u>Dikessträckan C-E.</u>	15+60	-	1:1.5	1.90	0.3	6.0	
Trpt.		-					

Dikets beteckning	Avränningsp- läns n. r.	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
2.69	16	40	1:1.52.00	0.3	6.30		
	+50	50	" 1.95	"	6.15		
	17	50	" 1.90	"	6.0		
	+31	31	" 1.90	"	6.0		
	<u>S:ma 171</u>						
<u>Dikessträcken E-F.</u>	28	-	1.80				
	+50	50	1.20				
	29	50	1.40				
	+54	54	0.95				
	<u>S:ma 154</u>						
<u>Dikessträcken E-I-G.</u>	15+60	10	1:1.51.90	0.3	6.0		
	15+50	10	" 1.90	"	6.0		F.P. = 5.47
	15	50	" 1.75	"	5.55		
	14+50	50	" 1.65	"	5.25		
	14	50	" 1.50	"	4.80		
	13+50	50	" 1.40	"	4.50		
	13+8	42	" 1.75	"	5.55		
	13	8	" 1.80	"	5.70		
	12+50	50	" 1.80	"	5.70		F.P. = 5.80
	12+25	25	" 1.15	"	3.75		
	<u>S:ma 335</u>						

$$\begin{array}{r} 4 \overline{) 111} \\ \underline{83} \\ 28 \end{array}$$

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn	Ersättning för jord.						Ersättning för vallar.					
mlt.	nr.	namn		a	i kronor	Ersättning		Summa ersättning		a	i kronor	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Dikessträckan D-C.</u>															
1/96	1 ¹⁵	Oran	August Hansson	0.2	20:-	4-				1.0	5:-	5-			
"	"	do	do	1.2	24:-	2880		3280		5.2	6:-	3120		3620	
5/96	1 ¹⁴	do	Carl Hansson	1.5	24:-	36-		36-		6.5	6:-	39-		39-	
<u>Dikessträckan C-E.</u>						S:ma 6880				S:ma 7520					
1/96	1 ¹⁵	Oran	August Hansson	0.5	24:-	12-				1.8	6:-	1080			
		do	do	1.3	20:-	26-		38-		5.0	5:-	25-		3580	
5/96	1 ¹⁴	do	Carl Hansson	0.5	24:-	12-		12-		1.8	6:-	1080		1080	
1/32	1 ¹⁷	do	Johan Olsson	0.4	24:-	960				1.4	6:-	840			
		do	do	1.0	20:-	20-		2960		3.6	5:-	18-		2640	
<u>Dikessträckan E-I-G.</u>						S:ma 7960				S:ma 73-					
1/96	1 ¹⁵	Oran	August Hansson	1.8	20:-	36-		36-		8.0	5:-	40-		40-	
1/32	1 ¹⁷	do	Johan Olsson	0.3	20:-	6-				1.2	5:-	6-			
		do	do	1.0	24:-	24-		30-		4.6	6:-	2760		3360	
7/96	1 ¹⁸	Oran	August Persson	0.5	24:-	12-		12-		2.1	6:-	1260		1260	
343	5	Slimminge	Jöns Karlsson	0.5	24:-	12-				2.2	6:-	1320			
2048	20		do	0.5	20:-	10-		22-		2.2	5:-	11-		2420	
						S:ma 100-				S:ma 11040					

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	anteckn. ang. sök.	ägarfigurer nr.	Förbättringsgräde		Relativ kostnad.	Beräknad dik- ningskostnad.		Delaktighetsproc.	Fördelningskostn.		
Registernummer	Mania?	namn				kr	ö		kr	ö		%	kr	ö
1	2	3				4	5		6	7		8	9	10
<u>Avdeln. I</u>			<u>Dikesstr. C-E & E-I-G.</u>											
17 1	1/32	Oran	Johan Olsson	sök.	12, 14, 15	1024	800.	39212	40185	8.31	3310			
16 1	1/48	do	Aug. Hansson	sök.	22b, 23, 24	932	-	"	36546	7.56	3011			
15 1	1/96	do	do	sök.	25a, 26a	55680		"	21833	4.51	1796			
14 1	5/96	do	Karl Hansson	sök.	33a, 34a, 35, 36	79680		"	31244	6.46	2573			
5 20	343 2048	Slimminge	Jöns Carlsson	-	1-3	24240		"	9505	1.97	785			
18 1	7/96	Oran	Aug. Persson	+	5, 6	28320		"	11105	2.30	916			
17 1	1/32	do	Johan Olsson	sök.	10, 11	468	-	"	18351	3.80	1514			
16 1	1/48	do	Aug. Hansson	sök.	20-22a	1128	-	"	44231	9.15	3645			
<u>Avdeln. II</u>			<u>Dikesstr. A-B-C & B-H.</u>			5432	-		2130	-				
14 1	5/96	Oran	Karl Hansson	sök.	38-43	828	-0.62902	52083	10.77	4290				
13 1	5/96	do	Alfr. Hansson	sök.	44-54	187440		"	117904	24.38	9711			
8 1	5/96	do	Kristoffer Nilsson	-	56	32	-	"	2013	0.42	167			
<u>Avdeln. III</u>			<u>Dikesstr. E-F.</u>			273440			1720	-				
18 1	7/96	Oran	Aug. Persson	-	7-9	240	-0.75683	18164	3.76	1498				
17 1	1/32	do	Johan Olsson	sök.	17-19	37440		"	28336	5.86	2334			
<u>Avdeln. IV</u>			<u>Dikessträckan C-D.</u>			61440			465	-				
Trpt.											89.2535550			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Trpt.							89.2535550		
15	1/96	Oran	Aug. Hansson	sök. 25b, 26b-28	170-	1.08968	19233	3.83	1526				
8	3/8	Slimminge	John Nilsson	- 29-32	15120	*	15120	3.41	1358				
14	5/96	Oran	Karl Hansson	sök. 33b, 34b	156 -	*	17647	3.51	1398				
					47720		520	-100:-	39832				
			<u>Sammandrag.</u>										
17		Oran	Johan Olsson	sök. 10-12, 14, 15, 17-19	186720		86872	17.97	7158				
16	15	do	Aug. Hansson	sök. 20-28	278680		121843	25.05	9978				
14		do	Karl Hansson	sök. 33a-36, 38-43	178080		100974	20.74	8261				
5		Slimminge	Jöns Carlsson	- 1-3	24240		9505	1.97	785				
18		Oran	Aug. Persson	- 5-9	52320		29269	6.06	2414				
13		do	Alfr. Hansson	sök. 44-54	187440		117904	24.38	9711				
8		do	Kristoffer Nils-son.	- 56	32 -		2013	0.42	167				
8		Slimminge	John Nilsson	- 29-32	15120		15120	3.41	1358				
				S:ma	9258 -		4835	-100:-	39832				

Brodda den 19 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Larsson.

Lars Hansson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Magnus Nilsson, Brodda n:r 1, Slimmingeby, måndagen den 19 instundande maj kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Brodda n:r 1 m.fl. hemman uti Slimminge socken av Venmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 28 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes:

Brodda n:r 1 Kristoffer Nilsson Kristoffers Nilsson.
(Oran)

Slimminge n:r 20 Aug. Hansson August Hansson.

Brodda n:r 1 Oran Johan Olsson Johan Olsson.

do do Oran Carl Hansson Karl Hansson.

do do do Alfred Hansson Alfred Hansson.

Skogängen Slim-
minge n:r 20 John Nilsson John Nilsson.

Slimminge n:r 18 & 37 Anders Andersson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Slimminge den 5 maj 1930.

Anders Nilsson.

Ivar Persson.

Fjärdingsman.

Stämmingsman.

Call
H. B. 48.
E.

Forvaltare förhållna (44) utgå
siden, vidmestas, ex officio
Ivar Persson

M

3*6250

10092

DIARIE Nr

K. LANTB. KÖSTYFELSEN

15 APR 1932

Betänkande

angående "torrläggning av mark till
Oran nr 1 m.fl. hemman av år 1930"
uti Slimminge socken av Vemmenhögs
härad och Malmöhus län; upprättade
vid laga syneförrättn. år 1930.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17²⁷
november 1931 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100'000.

Avskrift.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Oran nr 1 m.fl. hemman av år 1930" avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett naturligt vattendrag samt nygrävning och rörläggning av mindre floddiken i och för bättre torrläggning av mark för höjande av densammas alstringsförmåga och tillhörande Oran nr 1 och Slimminge nr 20 uti Slimminge socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. väster om Slimminge kyrka med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, vattendragets och dikenas lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 7 augusti 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskripta hemman.

Förrättningen avslöts den 19 juni 1930 och mot densamma lär ej något besvär blivit anført. Fastställelsehevis bifogas.

Vid laga syneförrättningen uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och genom en förening ingången den 19 juni 1930 hava 4 st. av delägarna beslutat att även uppdraga åt styrelsen att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 89.75% av hela företags förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av 4.78 har

annan mark " " 4.40 "

eller tillsammans 9.18 hektar

Jordmånen utgöres av mylla på lera delvis med grus och något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra vattenavledningsföretaget i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.-

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagaverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän väg med en bro som både är för liten och ligger för grunt, varför det varit nödigt föreskriva en ombyggnad av densamma som en armerad betongbro med 2.10 m. öppning enligt upprättad ritning.

Betonggjutningen och särskilt den armerade plattan får ej gjutas

utan under särskild kontroll. Vägstyrelsen skall bekosta och även ombesörja arbetet, såvida ej denna vill överlämna det till vattenavledningsföretaget.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget 9.258:- kr.
kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till 5.349:43 kr.

varför vinsten skulle bli 3.908:57 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till respektive 0.43 kr. 0.70 kr, 0.84 kr. och 1.20 kr. skulle således bidraget kunna utgå med respektive 30.05%, 39.50%, 44.40% och 50.00%, det sistnämnda dock begränsat till 50% av båtnadsvärdet eller tillsammans 1.926:88 kr.
och ett lån med 3.324:44 kr.

eller ett statsunderstöd med tillsammans 5.251:32 kr.

Då företaget synes vara mycket välbehövt, får jag tillstyrka att sökanden måtte erhålla begärt bidrag och lån även för IV avdelningen.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker.....	478.-								372.-							
Annan mark	440.-								398.-							
Påräknad landvinning																
Summa	918.-	1058160	1983960	9258	-				770.-	835440	1666360	830920				

*Sund i juni 1930
 Ernst Berggren*

Tabell

Socken by och hemman	Ägolltera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bälad		Andel	
						Åker		Annan mark		Har	ar	Kr.	öre	Andeln i Dikensfr.	C-E och E-G
						Har	ar	Har	ar						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Himmings socken</u>				<u>Avd. I Dikensfr. C-E och E-G</u>											
Oran			1/32 1 ¹⁷	Johan Olsson	12, 14, 15	32.-		56.-		88.-		1024	90	401	85
do.			1/48 1 ¹⁶	Aug. Hansson	22, 23, 24			87.-				732	-	365	46
do.			1/96 1 ¹⁵	Dame	25, 25b	59.-				59.-		556	80	218	33
do.			5/96 1 ¹⁴	Karl Hansson	33b, 34, 35, 36	71.-				71.-		796	80	312	44
Himmings			343 20/48 20 ⁵	Jons Carlsson	1-3	28.-		18.-		46.-		242	40	95	05
Oran			7/96 1 ¹⁸	Aug. Persson	5, 6	26.-				26.-		283	20	111	05
do.			1/32 1 ¹⁷	Johan Olsson	10, 11	20.-		19.-		39.-		469	-	183	51
do.			1/48 1 ¹⁶	Aug. Hansson	20-22a			114.-		114.-		1128	-	442	31
				<u>Avd. II Dikensfr. A-B-C och B-H</u>											
Oran			5/96 1 ¹⁴	Karl Hansson	38-45	19.-		45.-		64.-		828	-		
do.			5/96 1 ¹³	Alfr. Hansson	44-54	66.-		69.-		135.-		1874	40		
do.			5/96 1 ¹⁸	Kristoffer Nikström	56	04.-				04.-		32	-		
				<u>Avd. III Dikensfr. E-F</u>											
Oran			7/96 1 ¹⁸	Aug. Persson	7-9	22.-				22.-		240	-		
do.			1/32 1 ¹⁷	Johan Olsson	17-19	30.-				30.-		374	40		
				<u>Avd. IV Dikensfr. C-D</u>											
Oran			1/96 1 ¹⁵	Aug. Hansson	25b, 26b-28	36.-		08.-		44.-		170	-		
Himmings			3/8 20 ⁸	Johan Nilsson	29-32	26.-		24.-		50.-		151	20		
Oran			5/96 1 ¹⁴	Karl Hansson	33b, 34	39.-				39.-		156	-		
<u>Summa</u>						478.-		440.-		918.-		9258	-	2130	-

Lund i juni 1930
Ernst Berggren

i kostnaden för

+) Bidruget	begransas	till 50% av	beträdden
Länet	"	" system "	"

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	1720: -
<i>Diagnostik A-B-C och B-H</i>	520: -
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	950: -
" " C-E	465: -
Arvode m. m. för syneförrättningen	1180: -
<i>Diagnostik E-I-G</i>	4835: -
Kostnader + underställnings- mål	398: 32
<i>dega syneförrättningskostnader</i>	116: 11
Arvode m. m. för betänkande	514: 43
Summa Kronor	5349: 43

Lund den 30 juni 1930

Ernst Berggren

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för förslaget beräknats till
5349 kronor 43 öre, varav & lösehandlarnas
andel 4729 kronor 34 öre.

Stockholm den 30 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Avskrift.

F ö r e n i n g

ingången emellan delägarna i vattenavledningsföretaget "Torrläggning
av mark till Oran nr 1 m.fl. hemman av år 1930" uti Slimminge socken
och Vemmenhögs härad av Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse

med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga
syneförrättning år 1930 upprättade förslaget med de ändringar,
som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens
avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi
uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av före-
skrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på
därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana
handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande
av föreskrivet lån.

Oran den 19 juni 1930.

Johan Olsson.

Karl Hansson.

Alfred Hansson.

August Hansson.

Bevittnas:

Nils Larsson.

Lars Hansson.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 19 juni
1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämmt "Torr-
läggning av mark till Oran nr 1 m.fl. hemman av år 1930" uti Slim-
minge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 21 augusti 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redv.gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Arvodegräkning

för laga synförmittling för terrängmåning av mark till *Östn. n. 1*.....
M. H. Hennman uti *Stumminge*.....
Sten och Hennman *Sten* av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruks-
 ingenjörstjänsten av den 31/12 1920.

för lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-
 " 8 st. kallelser à 50 öre 4:-
 " 2 st. sammanträdandegar den 19/5 & 19/6. { 1 dag } 12:-

för mätning, skala 1:4000:

" mätningsskildets gränser: 9.7 km. à 3:- kr. 8:10
 " 38 st. mätfig. åker, medelarell 0.125 har à 17 öre 6:46
 " 4.78 har " " " " " 17 öre 5:07
 " 18 st. mätfig. ång, " 0.24 " " 14 öre 2:52
 " 4.40 har " " " " " 7 öre 3:26
 " 5 st. mätfig. lopp. " 0.03 " " 5 öre 0:25
 " 0.17 har " " " " " 7 öre 0:13 17:69
 " rubrik, skala m.m. 4:00
 " ytterskild 9.35 har à 6 öre 6:17
 " 74 punkter à 1 öre 1:48 7:65
 " begränsningskurva 2.7 km. à 2.50 kr. 6:75
 " längdmätning och jordundersökningar den 10, 11, 22, 13 / 4, 5, 6, 12 dag } 24:-

för arealmätning, skala 1:4000, 61 fig. à 5 öre 3:05
 " " " " " 9.35 har à 10 öre 0:94

för skogsskildning , ... 1:83
 " jordregisterens uträkning den 24/4-30 6:00
 " areatabell 5:50
 " uträkning av värde å ytenhet 56 fig. à 6 öre 3:36
 " bestämmande av värde före och efter 56 fig. à 12 öre 6:72
 " profilkartan 1.3 km. à 3:50 kr. 4:55
 " sektioner 22 st. à 31 öre 6:82
 " " 13 " " 28 " 3:64
 " " 17 " " 17 " 0:85
 " " " " " " " 8:- 25:31
 " skolor, rubrik m.m. 6:-

för hydrografisk utredning den 2:40
 " bestämmande av dimensioner 1.6 km. à 5:50 kr. } 9:10

Trot.

161:95

	Trykt.	
För diemnas inläggande å kartan		161: 95
" anvisningstabell		2: 02
" kostnadsberäkning ^{1,0 km a 5:-} 0,4 " " 4:50		5: -
der till 0.12 av kostnadsdelen		7: 70
" införande av höjdsiffror 74 st. å 1 öre.		6: 20
errätt minns längd		0: 74
" utläggande		9: 50
" kostnadsförordningens längd .den. 18/6		36: -
För kopia av plan- och profilkartan:		6: -
" rubrik, skalor o.m.		7: -
" 61 fig. å 7 öre	4: 27	
" 9.35 kar. å 14 "	1: 31	5: 59
der till 27%		1: 40
" 74 st. höjdsiffror å 2 öre		1: 48
" dikor å plankartan		3: 45
" profilen 1.3 km. å 6:- kr.		7: 80
" teckningar och avskrifter lika föregående		22: 31
der till 30%		6: 69
" rubrik, skalor o.m.		8: -
För avskrift av handlingar med inbickning		30: -
		328: 82
För gode män		32: -
" kallelsekostnad		2: 50
" dagverken		35: 00
		398: 32
	<u>Summa kronor:</u>	

Den, som med denna räkning icke åtnöjer, äger inom tre månader härfter
kläder öfrå genom skänning till ^{hemmets} kyrkoderätt anställa.

Öst, den 19. juni 1930

Knut Berggren.

328: 82 Hvitmars. Ernst Berggren
16: - " Nils Larsson
16: - " Lars Hansson

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och korter i och för sökande av lån från
 statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för
 terriknagning av mark till *Gran m.m. i m. fl. kommunen*
..... uti Himmings socken och Lammhög församling
 av Malmöhus län.

För Översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellens upprättande den 20/6.1930, 1 dag		12:-
" avskrift av handlingar med inbindning		34:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		7:-
" 61 fig. i 70a	4:28	
" 9:35 har i 14"	1:31	5:58
" 74 st. höjdlängder i 20a		1:49
" dikor i plankartan		3:45
" kopia av profilkartan, rubrik, skala m.m.	8:-	
" 1,3 km. längdprofil i 6:- hr	7:80	
" tvärsnitt m.m.	22:31	
därtill 30%	6:69	
	<u>44:80</u>	
avgår 25% drags för profilritning & kalkyler	11:20	33:60
för skrivelser m.m.		6:-
" färdtällesbevis		-
		<u>166:11</u>
	<u>Summa kronor:</u>	

Kvitteras

Lund den 30 juni 1930

Ernst Berggren.

Rätt avskrivet bekräftar
 David Larsson

244 p. d. u.

324
31

M 3-6250

DIARIE Nr 10092
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931

för

"torrläggning av mark till Oran nr 1 m.fl. hemman av år 1930" i
Slimminge socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ett lån av tvåtusenniohundrasjuttio (2.970)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och dels ett **statsbidrag** utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusenniohundratjugo (1.920) kronor att

utgå från **statens avdikningsanslag**, ävensom fastställt en av statens lantbruks-
ingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknad², som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendema~~ för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag^a och förbind^a ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skimmings den 3 februari 1932.

Jöns Karlsson

August Hansson Alfred Hansson

Att Lantbrukarna Jöns Karlsson
August Hansson och Alfred Hansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Alf Hansson

Adress

Skimmings

Paul Karlsson

Adress

Skimmings

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 april 1932.

Alf Hansson

Alf Karlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förteckning

över fastigheter tillhörande torrlägningsföretag benämmt "torrlägningsmark
till Oran m.fl. hemman; till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets			A g a r e s n a m n.
Man- tal	Re- gis- ter- n:r	N a m n	
			<u>Slimlinge socken.</u>
1/32	1 ¹⁷	Oran	Johan Olsson
1/48	1 ¹⁶	"	Aug. Hansson
1/96	1 ¹⁵	"	" "
5/96	1 ¹⁴	"	Karl Hansson
5/96	1 ¹³	"	Alfr. Hansson.

1932 den 28 april

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Öran nr 1 n.r.l. herman
av år 1930" i Slättlinge socken av Salmåhus län.

Lån 2.970 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Høj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samme upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Rantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Slättlinge socken</u>			
Öran	5/96	1 ¹³	Alfr. Hansson
"	5/96	1 ¹⁴	Karl Hansson
"	1/96	1 ¹⁵	Aug. Hansson
"	1/48	1 ¹⁶	D:mo
"	1/32	1 ¹⁷	Johan Olsson

Stockholm den 28 april 1932.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godkännt 28/4 1932

324
31

DIARIE Nr 10093
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1932

B e v i s

över verkställd avsyning av arbeten tillhörande torrlägnings-
företag benämmt "torrläggning av mark till Oran nr 1 m.fl. hem-
man av år 1930" i Slimminge socken av Malmöhus län.

statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.920 kr. ✓

Lån från statens avdikningslånefond 2.970 kr. ✓

Tid för företagets fullbordan bestämt till den 1 sept. 1934. ✓

Vid av undertecknad under år 1931 verkställd avsyning har
befunnits att företaget utförts enligt upprättat förslag, varför
detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund i februari 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

