

Förslag till
 terrällgning av mark till
 Ornelkärr nr 1, 2 & 7 mfl hemman
 i Väsby, Jonstorps, Farhults och Kallarps socknar
 av Luggnåle härad och Malmöhus län;
 upprättat vid laga synesförrättning år 1929 av


Ennåbörger
 statens landbruksingenjör

Arskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 30 maj 1931 fastställd till
 efterrättelse vid arskrift utförande

Hörselhus den 4 juli 1931.
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

T. Wallin.



BLM:001

M 40251

Handwritten notes in green ink:
 till mätning 1931
 nr 237 Malmöhus län


Förslag till torrläggning av mark till Ornakärr nr 1227 m.fl. hemman uti Väsby, Jonstorps, Farhults och Kallarps socknar
av Luggude härad och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1929 av

Emil Brönner
statens landbruksingenjör


Blad 4

Förslag till kringmurning och inlag samt stansättning
i cement för nu befintlig rörtrumma under järnvägen 400 med väster om
Hjökulls station å linien Åstorp - Mölle

Skala 1:50
Sektion A - B




Frontmur med söder (inlopp)




Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 29 maj 1931 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.


Föreläst den 4 juli 1931.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
T. Wallin.



Situationsplan
Skala 1:2000




B - B



Skala 1:50
1 0 1 2 3 met

C - C



Skala 1:2000
100 80 60 40 20 0 met

St.Nr 004




M 4-0251

4
Nr 237 Malmöhus län

Avskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
den 29 maj 1921 beviljades till
efteråtseende vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 juli 1921.
På Kungl. Lantbruksskolens vägnar:
T. Wallin.

Förslag till
torrläggning av mark till
Ornalkärr nr 1, 2 & 7 m.fl. hemman
i Väsby, Jonstorp, Farhults och Källarps socknar
av Luggude härad och Malmohus län,
upprättat vid laga synförräkning år 1929 av

Ernst Ryman
statens lantbruksskoleingenjör






Förslag till torrläggning av mark till Orrakärr nr 12 & 7 m. fl. hemman uti Väsby, Jonstorp, Farhults och Kattarps socknar
av Luggude härad och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning d. 1929 av


Blad 3

Emil Rönner
statens landbruksingenjör


Avskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
den 29. maj 1931 fastställdt till
efteråtseende vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 juli 1931.
På Kungl. Lantbrukstypografens vägnar:
J. Wallin.




Förslag till bro vid 19+96 och 21+27




Förslag till underbyggnad av bro vid 2+53, 5+67 och 7+85




Förslag till kringmurning av rullöpp
Skala 1:50




Förslag till äggögsbro vid 31+62 och 34+36





Förslag till intag.
Skala 1:50



Förslag till brunn 46 met.
Skala 1:50



Förslag till brunn 0.80 met.
Skala 1:50



Nr 237 Malmöhus län

M 4*0251

20843

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1931

Komm. 24/10/31 Handlingar
rörande statsunderstöd till
dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Orneklärr nr 1, 2 & 7
m.fl. hemman av år 1929" uti Väsby
m.fl. socknar av Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 29 maj


1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

T. Wallin.

Översiktskarta.



Skala 1:100'000

2.5
12.50

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Ornakärr nr 1 och 7 m.fl. hemman av år 1929"; avgivet i och för sökande av statsbidrag utan återbetalningskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även torrläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga tillhörande Östriaby nr 4, Pottmjöhult nr 1, Ornakärr, Bjöckeröd och St. Görslov uti Väsby, Kattarps, Farhults och Jonstorps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring och norr om Mjöhults järnvägsstation med avfall åt norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, floddikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 8 november 1927 att företaga en laga syneförrättning för nygrävning av ett floddike i och för torrläggning av mark tillhörande ovan beskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 17 maj 1929 och mot densamma har

ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 20 juli 1929.

Vid laga syneförrättningsammansättandet den 17 maj 1929 uppdrogs åt den då valda styrelsen att ansöka om ett statsbidrag till dikningsföretagets utförande från statens avdikningsanslag och genom en förening av samma datum har den även fått i uppdrag att för 6 st. av delägarna även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 85.66 % av hela företagets förbättringsvärde.

På en av delägarna är ett storbhus bifogad utdrag av förmynderskapsprotokollet av den 11 maj 1926 av förmyndaren jämte överförmyndarens godkännande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget

Åker med en areal av	134.7695	har
annan mark	0.86	"
eller tillsammans	135.6295	har

Jordmånen utgöres av mylla på lera och gius med något sten.

För att till lämpligt djup kunna tillägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningen i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkespris av 6:- kronor.

I företaget ingår statens järnväg med en röttrumma av 21" inre

diameter, vilken såväl är tillräckligt stor som ligger på nödigt djup, varför den ej beröres av företaget.

I företaget ingå även 3 st. bygdevägar under vilka rörledningar skola framdragas av respektive 10", 12" och 21" inre diameter.

Då sökandena önska erhålla såväl bidrag från statens avdikningsanslag, som lån från statens avdikningslånefond hava efterstående tabeller uppgjorda i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller utgör

båtnadsvärdet för hela företaget 106.616:18 kr.

kostnaden utgör enligt kostnadsförslaget 20.873:92 kr.

varför vinsten skulle bli 85.742:26 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till respektive 0.25, 0.92, 0.14 och 0.24 kronor skulle således ett statsbidrag kunna utgå med respektive 23.75, 47.20, 19.90 och 23.40 % eller tillsammans 5.236:96 kr.

och ett lån av 12.583:58 kr.

eller således ett statsunderstöd av 17.820:54 kr.

Lund i mars 1930.

Ernst Berggren.

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

• • •

[illegible]

...and the $\mathbb{Z}_2$ -action on $\mathbb{R}^n$ is given by $(x_1, \dots, x_n) \mapsto (-x_1, \dots, -x_n)$.

1. *Phragmites* (common)

... **V** ...

[illegible]

Journal of Management Studies, 36(7), 809–824.

Journal of Management Studies, 19(1), 67-80.

Journal of Management Studies, 19(1), 67-80.

Ernst Beiggien.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikesatriäcken A - B + (B - 4)	4.290:-	
" B - C - (B - 4)	2.620:-	
" C - D + (D - E)	9.040:-	
" D - E - F och E - G - (D - E)	<u>3.130:-</u>	19.080:-

Laga syneförrättningskostnaden ... 1.480:27

Betänkande med bilagor 313:65 1.793:92

S:ma kr. 20.873:92

Lund i mars 1930.

Einst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 20.873 kronor 92 öre, varav å lånesökandenas andel 16.874 kronor 39 öre

Stockholm den 4 juli 1931,

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

T. Wallin.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman	Ägallera	Motal	Register-nummer	Ägares namn. m.m.	Ägo-figurer	Areal			
						Äker		Annan mark	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Väsby, Kattarps Faihults, Jons- toip sochbas.				<u>Dikesaträckan A-B+(B-4).</u>					
Östriaby		3/64	19 4	Peter Paulsson	1,2	1	06.-		
do		3/64	18 4	(Axel Tuveasons storbh: Fru Ida Tuveesson, Judith och Henry Tuveesson, Gustaf Tu- veesson, Ingelstråde som för myndare för mynd. Nils och Åke Tuveesson	3-13	5	96.50		
do nr 4		Avs.		Frik. Emma Tuveesson	14,15		09.24		
Dalen nr 1 Östriaby 4		"		Sven Nilsson	21		11.-		
do do		"		Fru Hilda Beijer	22		06.17		
do do		"		Fru Botilda Persson	23		06.44		
Pottmjöhult nr 1		"		Pål Persson	24		11.-		
do do		"		Handl. Sture Stigborn	25		17.20		
do do		"		Nils Andersson	26		17.20		
do do		"		Johannes Karlsson	27		07.93		
do do		"		Fritz Dagnell	28		13.12		
do do		"		Fru Ida Persson	29		03.92		
do do		"		Fru Johanna Andersson	30		03.91		
do do		"		Nils Andersson	31		06.58		
do do		"		Fru M. Henriksen	32		08.68		
do do		"		Patron N.S. Hovendahl	33		10.45		
do do		"		Magn. Nilsson	34		11.86		
do do		"		Gustaf Andersson	35		22.10		
do do		"		Edvin Ivarsson	36		07.25		
				tipt.		8	76.55		

Summa		Andel i kostnaden för																Relativ Kostnad	Bidragets stor- lek i procent av kostnaden	Bidrag	Lön		
		Båtnod	Dikessträck. D-B+(B-4)		Dikessträck. B-C-(B-4)		Dikessträck. C-D+(D-E)		Dikessträck. D-E-F och E-G-(D-E)		Laga synre- förändring	Belånings- m.m.		Summa kostnad									
har or		kr. ö		kr. ö		kr. ö		kr. ö		kr. ö		kr. ö		kr. ö			%	kr. ö		kr. ö			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	06.-	48440		11220								873	185	12278	0.25	23.75			29 12 2916	93 60 9362			
5	96.50	5923	-	137188								10643	2255	150086	"	"			355 97 35645	-	-		
	09.24	13240		3067								237	050	3354	"	"			7 96 797	-	-		
	11.-	55	-	1274								104	022	14	-	"	"			333	-	-	
	06.17	3085		714								059	013	786	"	"			187	-	-		
	06.44	6440		1492								118	025	1635	"	"			388	-	-		
	11.-	55	-	1274								104	022	14	-	"	"			333	-	-	
	17.20	172	-	3984								311	066	4361	"	"			10 34 1036	-	-		
	17.20	258	-	5976								459	097	6532	"	"			15 49 1551	-	-		
	07.93	11895		2755								207	044	3006	"	"			7 13 714	-	-		
	13.12	19680		4558								355	075	4988	"	"			11 84 1185	-	-		
	03.92	3920		908								074	016	998	"	"			237	-	-		
	03.91	3910		906								074	016	996	"	"			237	-	-		
	06.58	13160		3048								237	050	3335	"	"			7 91 792	-	-		
	08.68	217	-	5025								385	082	5492	"	"			13 02 1304	-	-		
	10.45	209	-	4840								370	078	5288	"	"			12 54 1256	-	-		
	11.86	21348		4945								385	082	5412	"	"			12 83 1285	-	-		
	22.10	39780		9214								711	151	10076	"	"			23 90 2393	-	-		
	07.25	174	-	4030								311	066	4407	"	"			10 45 1047	-	-		
8	76.55	891198		206418								16017	3395	225830					335 65 33836	93 60 9362			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Trpt.		8	76.55		
Pottmjöhult nr 1	Ava			Janne Rosenberg	37		05.50		
do do	"			Aug. Karlsson	38		00.83		
do do	"			Patron N. S. Hofvendahl	42		25.-		
Pottmjöhult				Statens Järnvägar	43		20.-		
do nr 1	"			Handl. Ivan Paulsson	44,45		35.79		
do do	"			Disp. John Persson	46		21.78		
do do (Maryhem)	"	10	1	Patron N. S. Hofvendahl	48-56	2	99.50		
Oinakärr	3/4	1	1	do do	60-70	2	82.50	09.50	
				<u>Dikessträckan B-C- (B-4).</u>					
Oinakärr	3/4	1	1	Patron N. S. Hofvendahl	72-74	1	82.-		
do	3/8	7	1	do do	75-80	6	06.-	04.50	
				<u>Dikessträckan C-D+ (D-E).</u>					
Oinakärr	3/4	1	1	Patron N. S. Hofvendahl	93-102	16	78.-		
do (Dammstorp)	1/4	2	4	Nils Andersson	103, 105, 108, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 121, 124, 126, 127, 129-131, 134-136	33	68.-	20.-	
Oinakärr	1/4	2	3	Per Perssons sterbh: Fru Maria Persson frk. Torvy Persson, Gust. Jönsson i Allherum förmynd. för omynd. Percy Per, Bertil samt Gösta Erik Persson	137, 140, 142-146, 148, 151, 153, 156-170, 172, 173, 175, 176	36	39.-		
				<u>Dikessträck. D-E-F och E-G-(D-E).</u>					
Björkeröd	9/16	1	1	Äg. Frh. E. Gyllenstierna, arr. Hilding Persson	177-184	5	66.50		
do	9/16	1	1	do do arr. Gotthild Lundahl	185, 186		99.-		
St. Görslov	1/8	4	3	Lars Ebbesson	188-193, 196-198	14	43.-	52.-	
do	1/4	11	2	David Nilsson	210a, b, c	1	13.-		
do	3/64	14	6	A. P. Jansson	211a, b, c	2	15.-		
						S:ma 134	76.95	86.-	

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
8	76.55	891198	206418									16017	3395	225830						535 65 53656	93 60 9362		
	05.50	132 -	3057									237	050	33440.25	2375					7 93 794	-	-	-
	00.83	1660	384									030	006	420	"	"				1	-	-	-
	25.-	750 -	17371									1347	285	19003	"	"				45 07 4513	-	-	-
	20.-	500 -	11580									903	191	12674	"	"				30 06 3010	-	-	-
	35.79	107370	24869									1924	408	27201	"	"				64 51 6460	-	-	-
	21.78	65340	15134									1169	248	16551	"	"				39 26 3931	-	-	-
2	99.50	3822 -	88525									6868	1455	96848	"	"				229 71 23001	738 22 73847		
2	92.-	266220	61662									4781	1013	67456	"	"				160 - 16021	514 18 51435		
1	82.-	996 -				83558						6484	1374	91416	0.92	7720				430 90 43148	482 90 48268		
6	10.5	2127 -				178442						13840	2932	195214	"	"				920 18 92141	1031 19 103073		
16	78.-	11601 -										11516	2440	162416	0.14	1790				322 78 32321	1300 42 130095		
33	88.-	3123760										31012	6571	437333	"	"				869 13 87029	3501 62 350304		
36	39.-	2780260										27607	5850	389247	"	"				773 57 77460	3116 59 311787		
5	66.50	335210									73217	5684	1204	80105	0.24	2340				187 20 18745	-	-	-
	99.-	456 -									9960	770	163	10893	"	"				25 46 2549	-	-	-
14	95.-	8554 -									186837	14492	3071	2044	-	"	"			477 67 47830	1565 18 156570		
1	13.-	678 -									14810	1155	245	16210	"	"				37 88 3793	-	-	-
2	15.-	1290 -									28176	2191	464	30831	"	"				72 04 7214	236 10 23617		
135	62.95	10661618	4290 -	2620 -	9040 -	3130 -	1480	2731365	2087392											5230 - 523696	12580 - 1258358		

Lund i mars 1930.
Ernst Berggren.

1890-1891

1891-1892

1892-1893

1893-1894

1894-1895

Avskrift.

F ö r e n i n g

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Omskärr nr 1 och 7 m.fl. hemman av år 1929" uti Väsby, Kattarps, Farhults och Jonstorps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det

av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneför-

rättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som

Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens av-

dikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi

uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av före-

skrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan, och

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana

handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande

av föreskrivet lån.

Mjöhult den 17 maj 1929.

N. S. Hofvendahl.

Nils Andersson.

Maria Persson.

Gustaf Jönsson

förmynd. Per Perssons återhus, Orinakari nr 2.

Lars Ebbesson.

Anders Petter Jönsson.

Peter Paulsson.

Torvy Persson, Peray Persson.

Bevittnas:

Gustaf Olsson.

Nils Gudmundsson.

Vidimeras

ex officio

Einst Beiggien.

Avskrift.

Nr C IV : 508.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet, hållet vid lagtima vårt-

§ 111. tinget med Luggude härad i Hälsingborg den 11 maj 1926.

Enligt en denna dag inregistrerad bouppteckning efter hemmans-
ägaren Per Persson i nr 2 Ornakärn hade den avlidne efterlämnat
följande omyndiga barn:

1) Percy Helfrid Maria, född den 6 januari 1907;

2) Per Bertil Teofil, född den 8 juli 1908, och

3) Gösta Erik Valdemar, född den 14 januari 1911.

I anledning härav blev den avlidnes efterlämnade maka Maria
Persson inskriven såsom förmyndare för sina bemälda omyndiga barn,
varjämte på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande hemmans-
ägaren Gustav Jönsson i Allerum förordnades till medförmyndare för
de omyndiga, med rätt för Gustav Jönsson att, i fråga om bouppteck-
ningen efter den avlidne föra de omyndiges talan.

Förmynderskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i
Väsby socken.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

J. Hansson.

Rätt avskrivit intygar:

Birger Jönsson.

M. Olin.

Vidimeras

ex officio

Einst Berggren.

Avskrift.

På anmodan av Hr. Gustaf Jönsson i Allsrum, vilken enligt när-
slutne förmyndareförordnande har att vaka över i samma förordnande om-
nämnda myndlingars rätt, får jag såsom överförmyndare tillstyrka, att
sagda myndlingar må för deras arvedel deltaga i företaget: "Tillläggning
av mark till Osnakåra m.fl. byar i Väsby, Kattarp, Farhult och Jonstorp
socknar av år 1929".

Ingelstråde den 25 januari 1930.

M. Olin.

Överförmyndare.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

ang. torrläggning av mark till
Orinakärr nr 1, 2 och 7 m.fl.
hemman i Väsby, Kattarps, Far-
hults och Jonstorps socknar
av Luggude härad, Malmöhus län.

I skrivelse den 11 nästlidne februari har Ni, med över-
sändande av ett av lantbruksingenjören E. Berggren upprättat be-
tänkande till torrläggning av mark till ovanstående hemman, an-
hållit om meddelande, huruvida från järnvägsstyrelsens sida
hinder möter mot arbetets utförande, ivad detsamma berör statens
järnvägar.

Med återställande av de erhållna handlingarna får styrelsen,
efter att hava inhämtat vederbörande distriktschefs yttrande,
meddela, att från statens järnvägars sida intet är att erinra
mot arbetets genomförande, Stockholm den 23 mars 1931.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN.

Oläsligt

A. Tydén.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1000 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60607

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

500 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60605

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

500 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60605

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

500 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60605

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

500 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60605

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

500 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60605

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

500 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60605

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

500 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60605

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

500 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60605

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

500 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60605

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

500 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60605

Avskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för tomläggning av mark till Ornakars nr 1 och 7 m.fl. hemman uti Väsby, Karlstads, Fairhults och Jonstads socknar av Lugude härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 43 st. kallelser à 50 öre 21:50

" 2 st. sammanträdesdagar den 18/4 och 17/5 -29, ... 24:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 8.8 km. à 3:- kr. 26:40

" 147 st. ägofig. åker, medelareal 0.92 har à 36 öre ... 52:92

" 134.7695 har " " " à 54 " ... 72:78

" 5 st. ägofig. äng. " 0.17 " à 14 " ... 0:70

" 0.86 har " " " à 74 " ... 0:64

" 68 st. ägofig. imp. " 0.86 " à 20 " ... 13:60

" 58.7050 har " " " à 30 " 17:61 158:25

" rubrik, skala m.m. 6:-

" ytavvägning 194.3345 har à 32 öre 62:19

" 720 punkter à 9 öre 64:80 126:99

" begränsningskurva 10.5 km. à 2:50 kr. 26:25

" längdavvägning och jordundersökningar den 6, 7, 11, 18, 21
3 -29. 60:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 220 fig. à 7 öre 15:40

" " " "194.3345 har à 6 öre 11:66 27:06

För ägobeskrivning 6:60

" jordregisters uträknande den 22/4 1929 12:-

" gradtabell 8:50

" uträkning av värde å ytenhet 152 fig. à 6 öre 9:12

" bestämmande av värde före och efter 152 fig. à 12 öre 18:24

" profilkartan 6.2 km. à 3:50 kr. 21:70

" sektioner 90 st. à 28 öre 25:20

" " 15 st, à 17 " 2:55

" 1 st. järnvägsstrumma med planskiss 24:-

" 3 st. biotrummor à 5:- + 3:- kr. 24:-

" 1 st.intag, 1 st. omgivning, 2 st. brunnar à 3:- kr. ..12:- 87:77

" skalor, rubrik m.m. 9:-

För hydrografisk utredning den 2/4 1929 12:-

" 1.8 km. à 10:- kr. 18:-

" bestämmande av dimensioner 3.6 km. à 3.50 kr. 12:60 30:60

tript. 694:98

För dikenns insättande & kartan 4:30

" grävningstabell 15:-

" kostnadsberäkning 5.4 km. & 4.50 km. 24:30

därtill 0.1 % av kostnaderna 29:90

" införande av höjdsiffror 720 st. & 1 öre 7:20

" ersättningslängd 9:-

" utlåtande 60:-

" kostnadsfördelningslängd den $\frac{15,16}{5}$ -29 24:-

För kopia av plan- och profilkartan:

" rubrik, skalor m.m. 10:50

" 220 fig. & 10 öre 22:-

" 194.3345 har & 8 öre , ... 15:55 37:55

därtill 25% 9:39

" 720 st. höjdlägestal & 2 öre 14:40

" diken & plankartan 7:25

" profilen 6.2 km. & 6:- kr. 37:20

" tvärsnitt och bostummar lika föregående 78:77

därtill 30% 23:63

" rubrik, skalor m.m. 11:-

" avskrift av handlingar med inbindning 67:50

1165:87

För gode männen 58:40

" kallelsekostnad 76:-

" dagsverken 180:-

Summa kronor 1480:27

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader här-
efter klander därå genom stämning till Luggude häradsrätt anställa.

Mjöhult den 17 maj 1929.

Einst Beiggien.

1165:87 kvitteias Einst Beiggien

33:60 " Nils Gudmundsson.

24:80 " Gustaf Olsson.

Avskrift.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Ornakärr nr 1, 2 och 7 m.fl. hemman uti Väsby, Kattarps, Farhults och Jonstorps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den <u>23, 24, 26</u> 7 -29	36:-	
" avskrift av handl. med inbindning	71:-	
" kopia av plankarta, rubrik, skalor m.m.	10:50	
" 220 fig. à 10 öre	22:-	
" 194.3345 har à 8 öre	<u>15:55</u>	37:55
" 720 st. höjdlägestal à 2 öre		14:40
" diken å plankartan		7:25
" kopia av profilkartor, rubrik, skalor m.m. ...	11:-	
" 6.2 km. längdprofil à 6:- kr.	37:20	
" tvärsektioner m.m.	78:77	
därtill 30 %	<u>23:63</u>	
	150:60	
avgår 25 % därav för profilritning å kalkerväv ...	<u>37:65</u>	112:95
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		<u>5:-</u>
		<u>S:ma kronor 313:65</u>

Kvitteras

Lund den 31 mars 1930.

Ernst Belggen.

M

4*0251

20849

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 OKT. 1931

Kmbl-245
1931

Handlingar

angående torrläggning av mark till

ORNAKÄRR n:r 1,2 och 7 m.fl. hemman

uti Väsby, Jonstorps, Farhults och Kattarps

socknar av Luggude härad och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1929.

Imnehallen Nittion (91) skärna sidan.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde

angående laga syneförrättning för torr-

läggning av mark till Ornakärr n:r 1

och 7 m.fl. hemman.

År 1929 den 18 april inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, å Mjöhults hotell för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Ornakärr n:r 1 och 7 m.fl. hemman uti Väsby socken av Luggude härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

N.S.Hofvendahl för Ornakärr n:r 1 och 7,

Nils Andersson " do n:r 2,

Fru Maria Persson för do n:r 2, genom förmyndaren

för de omyndiga Gustaf Jönsson,

och av övriga sakägare:

Lars Ebbesson för St.Görslov n:r 4,

Axel Tufessons sterbhus: Gustaf Tufvesson som förmyndare^{och} för Ida, Judith och Henry enligt fullmakt Bil.A.

och för Västra Östraby n:r 4,

Petter Paulsson för Västra Östraby n:r 4,

Gotthild Lundahl som arr. av Björkeröd n:r 1,

Hilding Persson som arr. av do n:r 1,

A.P.Jansson för Stora Görslöv n:r 4,

Jöns Larsson för do do n:r 18, genom Herr Nore

Andersson enligt fullmakt Bil. B,

Artur Nilsson för Görslöv n:r 6 och 3,

Fru Matilda Henriksson för Mjöhult n:r 1,

Johannes Carlsson för Mjöhult n:r 1,

Nils Tufvesson " V.Östraby n:r 4,

Friherre Eric Gyllenstierna för Björkeröd n:r 1 genom

Knut Clareus enligt fullmakt Bil. C och D,

Statens järnvägars distriktsförvaltning genom ingenjör

Viktor Hellberg enligt fullmakt Bil. E,

John Persson för Mjöhult n:r 1,

Edvin Ivarsson för do n:r 1,

Gustaf Andersson " do n:r 1,

David Nilsson " Görslöv n:r 11.

Som gode män Herrar Nils Gudmun^usson i Tornana och Gustaf Olsson i Döinge, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.F.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.

§:3.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Lars Ebbesson och Gustaf Tufvesson samt Eric Gyllenstierna härtill villiga och varom särskild förening ingicks Bil.G.

§:4.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:5.

Herr Nore Andersson inlämnade en skrivelse Bil.H.

§:6.

Sökandena yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga genom öppet dike eller där sådant ej lämpade sig genom täckt dike.

§:7.

Lars Ebbesson och Förvaltare K.Clareus yrkade att diket skulle upptagas i den norra sträckningen eller i den

gamla ågången från D eller från Nils Anderssons ägor.

§:8.

Det skulle antecknas att trumman under Höghultsvägen, som leder till landsvägen, hade tillkommit före år 1880 och att någon trumma f.n. ej förefanns å landsvägen Mjöhult-Tunneberga.

§:9.

Det skulle antecknas att marken ovan-för statens järnvägstrumma 180 m. väster om landsvägen Mjöhult-Tunneberga varit av åkers natur vid järnvägens tillkomst.

§:10.

Förvaltare Knut Clareus inlämnade följande skrivelse

Bil.I.

§:11.

Raul Persson yrkade att marken norr om järnvägen och öster om landsvägen Mjöhult-Tunneberga även skulle bliva betalningsskyldig till företaget.

§:12.

Det skulle antecknas att bygdevägen Mjöhult-Ingelsträde hade tillkommit före år 1880.

§:13.

Delägarne yrkade att de nu befintliga ~~strumma~~trumorna, som behövde ombyggas skulle göras som rörtrummor eller ock

av betong.

§:14.

Herr Hofvendal yrkade att kröken emellan 12-14 skulle rätas och förläggas med rör.

§:15.

Det meddelades att vid nästa sammanträde skulle val av styrelse ske.

§:16.

Lars Ebbesson yrkade att diket skulle förläggas i rågången emellan honom och Björkeröd.

§:17.

Nils Andersson ville att utvidgningen av diket skulle ske åt öster så att det komme så mycket som möjligt i rågången.

§:18.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 14 instundande maj kl. 1.30 e.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:19.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nila Gudmundsson.

Gustaf Olsson.

Den 17 maj 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och
följande sakägare:

Axel Tuvessons sterbhus för Östraby n:r 4 genom förmynda-
ren Gustaf Tufvesson,

Patron M.S.Hofvendal för Ornakärr och Pottmjöhult,

Statens järnvägar genom Ingeniör Viktor Hellberg,

Nils Andersson för Ornakärr n:r 2,

Per Perssons sterbhus för Ornakärr n:r 2 genom Lantbr.

Gustaf Jönsson i Allerum enl. fullmakt Bil.K.

Eric Gyllenstierna för Björkeröd n:r 1 genom förvalta-
ren K.Clareus enl. fullmakt Bil.L.

Hilding Persson som arr. av Björkeröd n:r 1

Gotthild Lundahl " " " do n:r 1,

Lars Ebbesson för St.Görslov n:r 4,

A.P.Jansson för St.Görslov n:r 14,

Jöns Larsson " do n:r 18, genom Herr Nore Anders-
son enligt fullmakt Bil.M,

Artur Nilsson för St.Görslov n:r 3 och 6,

Ordf. i Luggude härads vägstyrelse Landstingsmannen P.
Stensson.

§:20.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade hand-
lingarna och förslaget.

§:21.

Avgavs följande utlåtande Bil. N.

§:22.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Patron N.S.
Hofvendahl.

§:23.

Till styrelse valdes Herrar N.S.Hofvendahl, John Pers-
son, Nils Andersson och Lars Ebbesson av vilka den förstnämnde
Hofvendahl utsågs till ordförande och kassaförvaltare.

§:24.

Det uppdrogs åt den valda styrelsen att ansöka om ett
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdik-
ningsanslag.

§:25.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades
förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:26.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen av-
lämnades.

Ort och tid som ovan.

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Gustaf Olsson.

Nils Gudmundsson.

Bil.A.

Fullmakt

för innehavaren att vid laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Ornakärr n:r 1 och 7 m.fl. hemman uti Väsby m.fl. socknar av Malmöhus län vår talan föra och rätt bevaka, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

V.Östraby n:r 4 den 18 april 1929

Ida Tufvesson.

Judith Tuveesson.

Henry Tuveesson.

Bevittnas:

A. Wenneström.

Royal Nelson.

Bil.B.

Fullmakt

In blanko fullmakt för herr Nore Andersson från Jonstorp, att föra min talan vid sammanträde å Mjöhults hotell den 18 april 1929 rörande dikningsföretag, till vilket sammanträde jag blivit genom stämningsmän kallad.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Görslöv Höganäs den 17/4 1929

Jöns Larsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Siri Gudmundsson.

R. Jonasson.

Bil.C.

Avskrift.

Fullmakt för Friherre Johan Gyllenstierna å
Spannarp att i avseende å de till fideikommisssegendomarna Krapperrup och Bjersgård underlydande fastigheter avtala och handla med alldeles samma befogenhet, som kan mig själv tillkomma; ägande således detta mitt ombud i kraft av denna fullmakt att uppsäga nyttjanderättsavtal om fast egendom, avsluta nya nyttjanderättsavtal beträffande fast egendom, bestämma och sluta ^(avtal) om avverkning av skog och om den avverkade skogens försäljning och angående allt övrigt, som angår skötsel och vård av skogarna, ävensom att vid domstolar och exekutivmyndigheter föra talan om utbekommande av nyttjanderättsavgälder och fordringar för avverkad skog samt angående avhysning eller

vräkning, uppbära avgälder för fast egendom, under vilken
benämning avgälden än utgår, vid av- och tillträdessyner,
vid lantmåteriförrättningar av varje slag och vid förrätt-
ningar enligt vattenlagen den 28 juni 1918.

Utöver vad ovan angives, äger mitt ombud ej föra ta-
lan vid domstol och ej heller belasta fast egendom med in-
teckning.

Detta mitt ombud äger att vid ett eller flera tillfäl-
len eller för särskilt slag av göromål sätta annan i sitt
ställe och jämväl då bemyndiga innehavare av fullmakt att
företräda.

Krapperrup den 12 december 1927

Eric Gyllenstierna.

Bevittnas:

Linus Hasselberg.

Louise von Friesendorff.

Vidimeras:

M. Åkerman.

Fritz Hermansson.

Bil.D.

Fullmakt för godsförvaltaren Knut Clareus, Krapperup, att vid av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren utsatt syn den 18 innevarande april att hållas å Mjöhults hotell avseende torrläggning av mark till Ornakärr n:ris 1 och 7 m.fl. hemman uti Väsby socken, till vilket sammanträde jag kallats såsom varande sakägare, min rätt iakttaga och bevaka samt talan föra, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Krapperup den 15 april 1929

Eric Gyllenstierna.

genom Joh. Gyllenstierna.

Friherre Joh. Gyllenstiernas egenhändiga namnteckning

bevittna:

G. Lundahl.

Nicanor Jönsson.

Bil.E.

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av §:67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling n:r 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren här-

av eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka Statens järnvägars talan i sammanträde angående syn för torrläggning av mark till Ornakärr n:r 1 och 7 m.fl. hemman i Väsby socken.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 10 april 1929

L.Isander.

Bil.F.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för nygrävning av ett floddike för torrläggning av mark tillhörande Ornakärr n:r 1 och 7 m.fl. hemman uti Väsby socken av Luggude härad.

Mjöhult den 21 oktober 1927

Nils Andersson, Ornakärr n:r 2,

N.S.Hofvendahl

Maria Persson

Nybogård, Ornakärr 1 & 7.

Ornakärr n:r 2.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 8 november 1927

F. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. G.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Ornakärr n:r 1 och 7 m.fl. hemman uti Väsby socken av Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Mjöhult den 18 april 1929

Lars Ebbesson.

Gustaf Tufvesson.

Eric Gyllenstierna
genom Knut Clareus.

Bevittnas: Gustaf Olsson.

Nils Gudmundsson.

Bil.H.

Till protokollet.

Undertecknad begär härmed att genast bli skild från det tillämnade företaget, enär jag rättvisligen icke kan anses hava det ringaste nytta av ett sådant dikningsföretag.

Härtill anhåller jag få förklara:

För hela min, såväl åkerareal som ängsareal, har jag deltagit och deltagar fortfarande i underhållet av det gemensamma dikningsföretaget Görslövsån vilken genomflyter den mig tillhörande ängsarealen och delar densamma i tvänne delar.

Planslutningen å mina ägor är åt Görslövsån varför icke ens ytvattnet från mina ägor kan ledas till det nu tillämnade dikningsföretaget.

År 1913 genomförde jag fullständig täckdikning av min odlade areal i anslutning till Görslövsån med såväl sugdiken som tvänne stamdiken, och dikade då med tvåtums rör i sugdikena och tretumsrör i de båda stamdikena. Enär således fullständig täckdikning till sådant djup, som kan anses lämpligt i jordmån av ifrågavarande slag, redan är utförd i anslutning till det redan befintliga dikningsföretaget i vilket jag redan är delägare, anser jag att enbart detta

lagenligt befriar mig från deltagande i kostnader för ett nytt sådant företag.

Härutöver påpekas det avstånd från mina ägor som det tillämnade företaget kommer att framleda vatten, oavsett om det framkommer norr eller söder om mina ägor, vilket gör, att någon som helst ytterligare sänkning av grundvattenståndet å mina ägor icke därmed kan göras, vilket jag ej heller kan anse nödigt.

Görslov, Höganäs den 17 april 1929

Jöns Larsson

/Nore Andersson

enl. fullmakt.

Bil. I.

Till protokollet d. 18 april 1929.

Såsom nyttjanderättsinnehavare av under Krapperup lydande ägor får jag uppgiva

Filip Gotthild Lundahl såsom brukare av enl. Kommissionärlantmätare Röings mantalsfördelning 5/16 mtl. av N:1 Björkeröd och

Hilding Persson såsom brukare av enligt samma fördelning 11/256 mtl. av N:1 Björkeröd samt torpet Sköringshuset.

Ovannämnda ägor beröras av företaget till någon del.

I fall vid angivande av förbättringsvärde å av Hilding Persson brukade ägor hänsyn tages till taxeringsvärdet åsatt 1928 bedes få framhålla att höjningen av tax. värdet från c:a 600 kr. pr. tunnland till cirka 750 kronor pr. tunnland överklagats.

Knut Claréus.

Bil. K.

Härmed befullmäktigas Lantbr. Gustaf Jönsson i Allerum att föra vår talan och bevaka vår rätt vid det sammanträde som hållas angående dikningsföretag å bäcken från Mjöhult

Nybo och Ornakärr och godkänna vi vad ombudet lagligen gör
och låter.

Ornakärr den 17 maj 1929.

Fru Maria Persson.

Persy Persson.

Torvy Persson.

Bevittnas:

Nils Andersson.

Hilda Fredriksson.

Dammstorp.

Bil.L.

Fullmakt för förvaltaren K. Claréus, Krapperup, att vid
det sammanträde, som av statens lantbruksingenjör utlysts att
hållas i Mjöhults hotell den 17 maj 1929 angående torrlägg-
ning av mark till Nr 1 och 7 Ornakärr m. fl. hemman i Väsby
socken, därvid ägor under Krapperup i Farnhults socken beröras,
min talan föra och rätt bevaka, godkännande jag ombudets laga
åtgärder.

Krapperup d. 15 maj 1929.

Eric Gyllenstierna.

gm./Joh. Gyllenstierna.

enl. fullmakt.

Bil.M.

Fullmakt, in blanco, för herr Nore Andersson från
Jonstorp att vid sammanträdet å Mjöhults hotell den 17
maj 1929 kl. 1.30 e.m. rörande tillämnat dikningsföretag
Mjöhult - Görslövsån, föra min talan, godkännande jag allt
vad ombudet härvid lagligen gör och låter.

Görslöv den 16 maj 1929.

Jöns Larsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

E. Nilsson.

A. Gottschalk.

?

Görslöv.

Bil.N.

Utlåtande av syne-

männan vid den av Kungl.

Maj:ts befallningshavande

den i länet på därom gjord

ansökan förordnade laga

syneförrättningen för torr-

läggning av mark till Orna-

kärr N:1 och 7 m.fl.hemman

uti Väsby, Kattarps, Farhulta

och Jonstorps socknar av

Luggude härad och Malmö-

hus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringaförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

... Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd, och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

För de delägare, som ej ligga intill diket, har särskild hänsyn tagits vid värdenas åsättande å deras jord.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende

dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknat med blå siffror med decimaler.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd främdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0, och i detta förtag har denna grad blivit förlagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.-

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelagraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av

de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats, efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest de olika åsatta värdena för och efter dikningen, deras förbättringsvärden och ovan beskrivna höjdläges- och torrlägningsgrader återfinnas.-

Företagets omfång är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollet §§ 6 och 7 samt vid synegången och utgör: nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plank- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B och G-E samt endast nygrävning av dikessträckan B-C-D-E-F.-

Å plankartan äro dikenas lägen utmärkta för täckt dike med en heldragen röd linie och för öppet med tvänne parallella röda linier. Å profilkartan däremot äro de täckta utmärkta med tvänne parallella röda linier och de öppna med en röd bottenlinie.

Å plankartan äro till rörledningen hörande intag och brunnar betecknade med små röda cirkelar och å profilen med vertikala röda linier.

Som synes av förslaget hava synemännen kunnat bi-

falla det i sammanträdesprotokollet §:7 gjorda yrkandet i avseende på läget från D, då denna sträckning kommer att ligga i den lägsta marken och otvivelaktigt är det gamla och naturliga läget för diket

Likaledes hava synemännen ansett skäligt och rättvist att bifalla de i §§ 16 och 17 gjorda yrkandena angående dikens utvidgning.-

Förslag har även uppgjorts för det i § 14 gjorda yrkandet om rätningen av kröken emellan 12-14 samt det vid syngången gjorda yrkandet om täckning med rör även av dikessträckan B-C.- Då som framgår av kostnadsförslaget dessa täckta ledningar bli betydligt dyrare än öppet dike, kunna synemännen ej bifalla de gjorda yrkandena med mindre än att den som detta önskar själv gäldar skillnaden emellan täckt och öppet dike och att de utföras i enlighet med upprättade ritningar.-

Angående yrkandet i § 11 få synemännen endast meddela att omskrivne ej kan bli betalningskyldig till företaget enär den ligger för högt.

Däremot hava synemännen kunnat bifalla det i den inlämnade skrivelsen Bil.H gjorda yrkandet och befriat Jöns Larsson för allt deltagande i företaget.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkom-

ma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrin-
nande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens
sättning och sammanhållande förmåga och annat som på
en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kart-
verkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ----- 20 hektar

" 46+56 ----- 23 "

" 43+41 ----- 30 "

" 42+34 ----- 41 "

" 41+3 ----- 42 "

" B ----- 47 "

" 0+86 ----- 55 "

" 1+40 ----- 70 "

" 5+67 ----- 83 "

" 12+50 ----- 109 "

" D ----- 187 "

" E ----- 200 "

" G ----- 2 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund
och hektar, och rördimensionerna hava beräknats efter

Hallins formel för vattenets hastighet

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + \log R}}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 40$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med fästet avseende på att en del av området är bebyggt och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga:

för sträckan A-43+41 ett 25 cm. (10") rör

" " 43+41-41+3 ett 30 cm. (12") rör

" " 40+89-40 " 30 cm. (12") "

" " E-G " 12.5 cm. (5") "

" " B-C som eventuellt täckes ett 45 cm. (18") rör.

För de öppna diken är å hela sträckan en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänkt av 1:1.25 fullt tillräckligt.

Vid 46+64, 46+56, 46+6, 45+56, 43+75, 43+41, 43+33, 42+34 och vid G insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 m. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 40+89 anbringas ett intag av betong med snett stående galler och vid 41+3 och B omgärs röret i betong, varjämte diket där nedom stensättes, allt enligt upprättade ritningar.

För det öppna diket anbringas stensättningar i botten

och slänter till 1.0 m. vertikal höjd, vid 13+20, 13+70 och 28+50 för att förekomma ras och utskärningar.-

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av minst 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.-

I rörsträngen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.-

Något avloppsvatten från boningshus eller fabrik, får ej insläppas i ledningen förr än det renats genom minst en vattenlås- eller kalkbrunn.-

I företaget ingår en rörtrumma av 24" rör omkring 400 m. väster om Mjöhults järnvägsstation å statens järnvägar, vilken såväl är tillräckligt stor som ligger på nödigt djup för den ovanliggande markens torrläggning till lagenligt djup.

För anslutning till rörledningarna ovan och nedom statens järnvägars område har ansetts nödigt att föreskriva en stensättning i cement enligt upprättad ritning.-

Arbetet skall utföras av statens järnväg eller under nödig kontroll av banbefälet.-

I företaget ingå även 3 st. bygdevägar. Vid 46+64-

46+56 och 43+33-43+41 skola rör läggas under de samma, under den förstnämnda med ett 25 cm. (10") och under den senare med ett 30 cm. (12") med intagningsbrunnar å ömse sidor.

Vid 5+67-5+73 förefinnes en äldre stentrumma med 0.7 m. öppning, vilken vägstyrelsens ordförande förklarar, att den kommer att ombyggas inom närmaste tiden. Om dock så ej kommer att ske har en underbyggnad av densamma med ett 52.5 cm. (21") rör föreskrivits.-

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 7§ skall arbetet under väg utföras av vägstyrelsen, därest ej denna helt vill överlämna det till den dikande.- Arbetet skall dock utföras, så att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras.-

I företaget ingå även underbyggnad med 52 cm. (21") rör av tvenne ägovägstrummor å sträckan B-C, tvenne nybyggnader med 0.60 m. (24") rör för enskilda vägar å dikessträckan C-D och ävenledes tvenne ombyggnader med 0.8 m. (32") rör för enskilda vägar å dikessträckan E-F.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49§ av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för den mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas

med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna dikesvallarnas upplagsplats, vilka ersättningar av synemännen bestämts till 25% av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.-

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.-

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21§ av vattenlagen, skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Då det emellertid efter samma kapitel 24§ förefinnes emellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och det på grund härav kan antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bli mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken indelas i särskilda avdelningar.-

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättrings- värde	Relativ Kostnad.
	<u>Särskild dikningskostnad.</u>		
A-B	3670:-	18.521:88	0.19814
B-C	3240:-	3.123:-	1.03746
C-D	8220:-	70.641:20	0.11636
D-E-F och E-G	3950:-	14.330:10	0.27564
<u>Summa.</u>	19080:-	106.616:18	0.17895
	<u>Egen utdikningskostnad.</u>		
A-B+(B-4 efter streckad röd bottenlinie)	4290:-	18.521:88	0.23162
B-C-(B-4 do)	2620:-	3.123:-	0.83894
C-D+(D-E efter streckad röd bottenlinie)	9040:-	70.641:20	0.12797
D-E-F o E-G-(D-E do)	3130:-	14.330:10	0.21842
	<u>Kombinerad dikningskostnad.</u>		
A-B+B-C	6910:-	21.644:88	0.31924
C-D+D-E-F och E-G	12170:-	84.971:30	0.14322

Resultat.

Av utredningen framgår att företaget lämpligast bör indelas i 4 avdelningar efter egen utdikningskostnad.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas, som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till Länsstyrelsen erlægga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båt-

naden eller 106:62 kr.

Fixpunkter i form av + hava blivit inhuggna i jordfasta stenar:

Vid 46+50 på ett höjdläge av +10.91

"	44	"	"	"	+9.86
"	0	"	"	"	+10.92
"	6	"	"	"	+8.72
"	13	"	"	"	+7.68
"	19+50	"	"	"	+6.74
"	29	"	"	"	+4.79
"	32+50	"	"	"	+4.57

allt över horisontalplanet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen
få synemännen angående ifrågavarande företag vidare be-
stämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utfö-
ras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och
bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets
utförande såväl med hänsyn till plan- som profilrit-
ningen;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga
kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter
eller före år 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhåll

let av densamma skall gäldas samfällt och finnas var

och en sakägares deltagningsskyldighet angiven som del-

tagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller genom

offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minst-

bjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken

kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna

i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kar-

tor;

att där diket går i rågång, skall det utvidgas till lika del

å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till

hälften å varje, med undantag av emellan 13+20-13+70 och

21+33-D, där utvidgningen endast sker åt respektive nor-

ra och östra dikeskanten och all dikesjord upplägges å

dessa sidor;

att de uppkastade dikesvallarna ej få uppläggas närmare di-

keskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan

med öppningar, där så erfordras för ytvattnets fria av-

lopp;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och när så kräves

av intag, brunnar och utlopp skola verkställas; uppkommer

jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp skall

dock detta genast undanskaffas. Inom statens järnvägars område skall järnvägen själv ombesörja ränsningen; att de brotrummor, som nu skola om- eller underbyggas, ~~sedan~~ skola underhållas av den eller de, som denna skyldighet hittills ålegat eller av den jordägare, för vars skull den bygges; att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå; att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej få täckas med jord förr än de besiktigats och godkända av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent; att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Ornakärr N:1, 2 och 7 m. fl. hemman av år 1929"; att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsett och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent; att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen, eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingiwe inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klagande vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingiwas i tre exemplar.

Mjöhult den 17 maj 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Gustaf Olsson.

Nils Gudmundsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	¹⁹ <u>3/64 mtl. Östraby N:4</u>															
	<u>Petter Pålsson.</u>															
1	åker			39 -												
2	do			67 -				1	06 -							
	¹⁸ <u>3/64 mtl. Östraby N:4</u>															
	<u>Axel Tuveßsons sterbhus, sök.</u>															
	<u>Fru Ida Tuveßson, Judith</u>															
	<u>och Henry Tuveßson.</u>															
	<u>Gustaf Tuveßson, Ingelstråde</u>															
	<u>som förmynd. för omvndiga</u>															
	<u>Nils och Åke Tuveßson.</u>															
3	åker			72 -												
4	do			53 -												
5	do			54 -												
6	do			1 09 -												
7	do			43 -												
8	do			64 -												
9	do			25 -												
10	do			62 -												
11	do			99 -												
12	tomt o trädg.			08 -												
13	do do			0750				5	9650							
	Trpt.							7	0250							

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							7	02	50						
	<u>avs. Östraby N:4.</u>															
	<u>kallas Dalen N:1.</u>															
	<u>Frk. Emma Tuveasson.</u>															
14	tomt o trädg.			04	-											
15	do do			05	24											
16	väg imp.													04	-	
17	håla imp.													01	50	
18	väg imp.													31	50	
19	tomt imp.													25	-	
20	do imp.							09	24					08	50	
	<u>Avs. Östraby N:4.</u>															
	<u>Sven Nilsson.</u>															
21	tomt o trädg.			11	-			11	-							
	<u>Avs. Östraby N:4.</u>															
	<u>Fru Hilda Beijer.</u>															
22	tomt o trädg.			06	17			06	17							
	<u>Avs. Östraby N:4.</u>															
	<u>Fru Botilda Persson.</u>															
23	tomt o trädg.			06	44			06	44							
	<u>Avs. Pottmjöhult N:1.</u>															
	<u>Pål Persson.</u>															
	Trpt.							7	35	35				70	50	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurernas beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							7	3535							7050
24	tomt o trädg.	11	-					11	-							
	²⁷ Avs. Pottmjöhult N:1 och ²⁸ 1															
	<u>Handl. Sture Stigborn.</u>															
25	tomt o trädg.	17	20					17	20							
	<u>Avs. Pottmjöhult N:1.</u>															
	<u>Nils Andersson.</u>															
26	tomt o trädg.	17	20					17	20							
	<u>Avs. Pottmjöhult N:1</u>															
	<u>Johannes Karlsson.</u>															
27	tomt o trädg.	07	93					07	93							
	²² Avs. Pottmjöhult N:1 och ²³ 1															
	<u>Fritz Dagnell.</u>															
28	tomt och trädg.	13	12					13	12							
	⁵⁴ Avs. Pottmjöhult N:1															
	<u>Fru Ida Persson.</u>															
29	tomt och trädg.	03	92					03	92							
	⁵⁵ Avs. Pottmjöhult N:1															
	<u>Fru Johanna Andersson.</u>															
30	tomt och trädg.	03	91					03	91							
	¹⁴ Avs. Pottmjöhult N:1															
	<u>Nils Andersson.</u>															
	Trpt.							8	0963							7050

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							8	09	63						7050
31	tomt och trädg. ¹³ <u>Avs. Pottmjöhult N:1</u> <u>Fru M. Henriksson.</u>			06	58					06	58					
32	tomt och trädg. ¹⁷ <u>Avs. Pottmjöhult N:1</u> <u>Patron N. Hovendal, sök.</u>			08	68					08	68					
33	tomt o trädg. <u>Avs. Pottmjöhult N:1.</u> <u>Magn. Nilsson.</u>			10	45					10	45					
34	tomt o trädg. ¹⁹ <u>Avs. Pottmjöhult N:1 och 1</u> <u>Gustaf Andersson.</u>			11	86					11	86					
35	tomt o trädg. <u>Avs. Pottmjöhult N:1.</u> <u>Edvin Ivarsson.</u>			22	10					22	10					
36	tomt o trädg. ⁴⁵ <u>Avs. Pottmjöhult N:1</u> <u>Janne Rosenberg.</u>			07	25					07	25					
37	tomt och trädg. <u>Avs. Pottmjöhult N:1.</u> <u>Aug. Karlsson.</u> Trpt.			05	50					05	50					
								8	82	05						7050

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							8	82	05					70	50
38	tomt o trädg.			0083												
39	väg imp.														12	-
40	tomt imp.														04	50
41	väg imp.							0083						1	26	-
	<u>Avs. Pottmjöhult N:1.</u>															
	<u>Patron N.S. Hovendal, sök.</u>															
42	tomt o trädg.			25 -				25	-							
	<u>Pottmjöhult, Exp.</u>															
	<u>Statens järnvägar.</u>															
43	tomt och trädg.			20 -				20	-							
	<u>Avs. Pottmjöhult N:1.</u>															
	<u>Handl. Ivan Paulsson.</u>															
44	tomt och trädg.			1265												
45	do do			2314				35	79							
	³⁶ <u>Avs. Pottmjöhult N:1</u>															
	<u>Disp. John Persson.</u>															
46	tomt o trädg.			2178												
47	väg imp.							21	78						02	-
	¹⁰ <u>Avs. Pottmjöhult N:1</u>															
	<u>kallas Maryhem.</u>															
	<u>Patron N.S. Hovendahl, sök.</u>															
	Trpt.							9	85	45					2	15 -

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.							9	85	45				2	15	-
48	åker			12	-											
49	do			18	-											
50	do			19	50											
51	do			46	-											
52	do			48	-											
53	do			80	-											
54	do			32	-											
55	do			33	-											
56	tomt o trädg.			11	-											
57	väg imp.														25	-
58	håla imp.														00	50
59	do imp.							2	99	50					06	-
	¹ <u>3/4 mtl. Ornakärr N:1</u>															
	<u>Patron N. Hovendahl. sök.</u>															
60	åker			08	-											
61	do			12	50											
62	do			20	-											
63	do			72	-											
64	do			39	-											
65	do			70	-											
66	do			06	50											
	Trpt.	2	28	-				12	84	95				2	46	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	28	-				12	84	95				2	46	50
67	åker		23	-												
68	do		07	50												
69	do		24	-												
70	park						09	50								
71	väg imp.														12	50
72	åker		76	-												
73	do		62	-												
74	do		44	-												
75	do		47	-												
76	do	1	39	-												
77	do	1	05	-												
78	do	1	15	-												
79	do	2	00	-												
80	håla						04	50								
81	do imp.														11	-
82	slänt imp.														01	50
83	åker imp.														6	65 -
84	do imp.														6	70 -
85	väg imp.														22	-
86	dike imp.														27	50
87	väg imp.														50	50
	Trpt.	10	70	50		14	-	12	84	95				17	06	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	10	70	50	14	-	12	84	95					17	06	50
88	järnväg imp.													50	-	
89	väg imp.													23	-	
90	åker imp.													6	30	-
91	do imp.													4	50	-
92	dike imp.													36	-	
93	åker	1	56	-												
94	do	2	97	-												
95	do	2	45	-												
96	do	1	86	-												
97	do	1	20	-												
98	do	1	56	-												
99	do	1	62	-												
100	do	1	54	-												
101	do		98	-												
102	do	1	04	-				27	48	50	14	-				
	⁴ <u>1/4 mtl.Ornskär 2</u>															
	<u>Dammstorp.</u>															
	<u>Nils Andersson, sök.</u>															
103	åker	3	68	-												
104	do imp.													13	-	
105	do	1	51	-												
	Trpt.	5	19	-				40	33	45	14	-	29	08	50	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	5	19	-				40	33	45		14	-	29	08	50
106	väg imp.															0350
107	åker imp.															11 -
108	do			63	-											
109	håla imp.															06 -
110	åker imp.													4	20	-
111	do			1	44	-										
112	väg imp.															0650
113	åker			3	48	-										
114	do			1	30	-										
115	dike imp.															26 -
116	tomt och trädg.			46	-											
117	åker			38	-											
118	väg imp.															03 -
119	åker			90	-											
120	väg imp.															0350
121	håla imp.															11 -
122	do imp.															03 -
123	äng					20	-									
124	åker			2	99	-										
125	väg imp.															23 -
126	åker			1	50	-										
	Trpt.	18	27	-		20	-	40	33	45		14	-	34	25	-

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	18	27	-	20	-	40	33	45		14	-	34	25	-	
127	åker	1	83	-												
128	väg imp.													08	-	
129	åker	1	70	-												
130	do		79	-												
131	do	3	57	-												
132	håla imp.													08	50	
133	do imp.													19	-	
134	åker	2	48	-												
135	do	3	32	-												
136	do	1	72	-				33	68	-	20	-				
	<u>1/4 mtl. Ornakärr N:2³</u>															
	<u>Per Perssons sterbhua: Fru Maria</u>															
	<u>Persson, sök., Frk. Torvy Persson,</u>															
	<u>Gustaf Gönsson, Allorum, förm.</u>															
	<u>för omtynd. Percy, Per Bertil</u>															
	<u>samt Gösta Erik Persson.</u>															
137	åker	4	19	-												
138	håla imp.													02	-	
139	väg imp.													08	-	
140	åker	6	50	-												
141	do imp.													1	16	-
	Trpt.	10	69	-				74	01	45	34	-	35	86	50	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	10	69	-				74	0145		34	-	35	86	50	
142	åker	3	42	-												
143	do	1	66	-												
144	do		25	-												
145	do		19	-												
146	do		20	-												
147	väg imp.														13	50
148	tomt och trädg.		62	-												
149	väg imp.														06	-
150	håla imp.														15	-
151	åker	3	08	-												
152	väg imp.														06	-
153	åker	2	76	-												
154	väg imp.														12	-
155	do do														09	50
156	åker	1	11	-												
157	do			05	50											
158	do		44	-												
159	do		33	-												
160	do		31	-												
161	do		31	-												
162	do		53	-												
	Trpt.	25	95	50				74	0145		34	-	36	48	50	

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.	har	ar	kv.
	Trpt.	25	95	50				74	01	45		34	-	36	48	50
163	åker		10	-												
164	do		10	-												
165	do		11	50												
166	do		13	-												
167	do		93	-												
168	do		80	-												
169	do	2	87	-												
170	do	1	97	-												
171	do imp.														11	50
172	do	2	60	-												
173	do		49	-												
174	dike imp.														33	50
175	åker		27	-												
176	do		06	-				36	39	-						
9/16 mtl. Björkeröd N:1 ¹																
Äg. Frih. E. Gyllenstierna, Krapparp, sök.																
arr. Hilding Persson.																
177	åker		95	-												
178	do		1	28	-											
179	do		1	22	-											
180	do		99	-												
	Trpt.	4	44	-				110	40	45		34	-	36	93	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.
	Trpt.	4	44	-				110	40	45	34	-	36	93	50	
181	åker		29	-												
182	tomt		03	50												
183	åker		30	-												
184	do		60	-				5	66	50						
	¹ 9/16 mtl. Björkeröd N:1															
	<u>Äg. Frih. Gyllenstierna, Krapparp, sök.</u>															
	<u>Arr. Gotthild Lundahl.</u>															
185	åker		69	-												
186	do		30	-												
187	väg imp.							99	-					10	50	
	³ 1/8 mtl. St. Görslov N:4															
	<u>Lars Ebbesson, sök.</u>															
188	åker	1	30	-												
189	do	2	10	-												
190	do		78	-												
191	do	1	63	-												
192	do	4	00	-												
193	do	1	85	-												
194	väg imp.													11	-	
195	do do														04	50
196	åker	1	07	-												
	Trpt.	12	73	-				117	05	95	34	-	37	19	50	

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	12	73	-					117	0595		34	-	37 1950
197	åker	1	01	-										
198a	do		69	-										
198b	äng				44	-								
198c	do				08	-	14	43	-		52	-		
	<u>Ornakärr.</u>													
	<u>Lars Ebbesson, sök.</u>													
199	åker imp.												88	-
200	do imp.												2 49	-
201	väg imp.													0350
202	åker imp.												1 68	-
203	do "												2 66	-
204	do "												98	-
205	äng "												73	-
206	dike imp.												22	-
	<u>St.Görslov.</u>													
	<u>Artår Nilsson.</u>													
207	åker imp.												2 15	-
	<u>St.Görslov.</u>													
	<u>Jöns Larsson.</u>													
208	åker imp.												3 18	-
209	do do												2 90	-
	Trpt.								131	4895		86	-	55 10 -

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofig. nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofig. beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg. ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Dikessträcken A-B.</u>																
	<u>3/64 mtl. Östraby N:4</u>																
	<u>Petter Pålsson.</u>																
1	åker	39	-	2890	092520		982	80	1	2800	1092	-	10920				
2	do	67	-	2800	082240		1500	80	1	2800	1876	-	37520				
	<u>Sma.</u>	1	06	-			2483	60			2968	-	48440			484	40
	<u>3/64 mtl. Östraby N:4</u>																
	<u>Axel Tuveßsons sterbhus, sök.</u>																
	<u>Frg Ida Tuveßson, Judith</u>																
	<u>och Henry Tuveßson.</u>																
	<u>Gustav Tuveßson, Ingelstråde</u>																
	<u>som förmynd. för omynd.</u>																
	<u>Nils och Åke Tuveßson.</u>																
3	åker	72	-	3000	082400		1728	-	1	3000	2160	-	432	-			
4	do	53	-	3000	082400		1272	-	1	3000	1590	-	318	-			
5	do	54	-	3000	082400		1296	-	1	3000	1620	-	324	-			
6	do	1	09	-	3000	061800	1962	-	1	3000	3270	-	1308	-			
7	do	43	-	3000	072100		903	-	1	3000	1290	-	387	-			
8	do	64	-	3000	072100		1344	-	1	3000	1920	-	576	-			
9	do	25	-	3000	061800		450	-	1	3000	750	-	300	-			
10	do	62	-	3000	072100		1302	-	1	3000	1860	-	558	-			
11	do	99	-	3000	051500		1485	-	1	3000	2970	-	1485	-			
	<u>Trpt.</u>	5	81	-			11742	-			17430	-	5688	-		484	40

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															8126	70
34	tomt och trädg.	1186	6000	074200	498	12	1	6000	71160	21348							
	Sma.	1186			498	12			71160	21348					213	48	
	<u>Avs.Pottmjöhult N:1.</u>																
	<u>Gustaf Andersson.</u>																
35	tomt och trädg.	2210	6000	074200	928	20	1	6000	1326	-	39780						
	Sma.	2210			928	20			1326	-	39780				397	80	
	<u>Avs.Pottmjöhult N:1.</u>																
	<u>Edvin Ivarsson.</u>																
36	tomt och trädg.	0725	6000	063600	261	-	1	6000	435	-	174	-					
	Sma.	0725			261	-			435	-	174	-			174	-	
	<u>Avs.Pottmjöhult N:1.</u>																
	<u>Janne Rosenberg.</u>																
37	tomt och trädg.	0550	6000	063600	198	-	1	6000	330	-	132	-					
	Sma.	0550			198	-			330	-	132	-			132	-	
	<u>Avs.Pottmjöhult N:1.</u>																
	<u>Aug.Karlsson.</u>																
38	tomt och trädg.	0083	5000	063000	24	90	1	5000	4150	1660							
	Sma.	0083			24	90			4150	1660				16	60		
	<u>Avs.Pottmjöhult N:1.</u>																
	<u>Patron N.S.Hovendal,sök.</u>																
42	tomt och trädg.	25	-	6000	053000	750	-	1	6000	1500	-	750	-				
	Trpt.	25	-			750	-		1500	-	750	-			9060	58	

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	25	-					750	-			1500	-	750	-	9060	58
	Sma.	25	-					750	-			1500	-	750	-	750	-
	<u>Pottmjöhult.</u>																
	<u>Statens järnvägar</u>																
43	tomt o trädg.	20	-	5000	052500			500	-	1	5000	1000	-	500	-		
	Sma.	20	-					500	-			1000	-	500	-	500	-
	<u>Avs. Pottmjöhult N:1.</u>																
	<u>Handl. Ivan Paulsson.</u>																
44	tomt och trädg.	1265	6000	053000	379 50	1	6000	759	-			37950					
45	do do	2314	6000	053000	694 20	1	6000	1388	40			69420					
	Sma.	3579						1073 70				214740	107370	1073 70			
	<u>Avs. Pottmjöhult N:1.</u>																
	<u>Disp. John Persson.</u>																
46	tomt och trädg.	2178	6000	053000	653 40	1	6000	1306	80			65340					
	Sma.	2178						653 40				130680	65340	653 40			
	<u>Avs. Pottmjöhult N:1</u>																
	<u>Kalles Maryhem.</u>																
	<u>Patron N.S. Hovendahl, äök.</u>																
48	åker	12	-	3000	061800			216	-	1	3000	360	-	144	-		
49	do	18	-	3000	061800			324	-	1	3000	540	-	216	-		
50	do	1950	3000	061800	351	-	1	3000	585	-		234	-				
51	do	46	-	3000	061800			828	-	1	3000	1380	-	552	-		
	Trpt.	9550						1719	-			2865	-	1146	-	12037	68

Ägofigurenas n:ö	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde					
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör									
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	Trpt.				9550					1719	-			2865	-	1146	-	12037	68		
52	åker				48 - 3000	06	1800	864	-	1	3000	1440	-	576	-						
53	do				80 - 3000	06	1800	1440	-	1	3000	2400	-	960	-						
54	do				32 - 3000	05	1500	480	-	1	3000	960	-	480	-						
55	do				33 - 3000	05	1500	495	-	1	3000	990	-	495	-						
56	tomt och trädg.				11 - 5000	07	3500	385	-	1	5000	550	-	165	-						
	<u>Sma.</u>	2	99	50				5383	-			9205	-	3822	-			3822	-		
<u>3/4 mtl. Ornskär N:1¹</u>																					
<u>Patron N.S. Hovendahl, sök.</u>																					
60	åker				08 - 2800	07	1960	156	80	1	2800	224	-	6720							
61	do				1250 3000	06	1800	225	-	1	3000	375	-	150	-						
62	do				20 - 3000	08	2400	480	-	1	3000	600	-	120	-						
63	do				72 - 3000	08	2400	1728	-	1	3000	2160	-	432	-						
64	do				39 - 3000	08	2400	936	-	1	3000	1170	-	234	-						
65	do				70 - 3000	06	1800	1260	-	1	3000	2100	-	840	-						
66	do				0650 3000	06	1800	117	-	1	3000	195	-	78	-						
67	do				23 - 3000	05	1500	345	-	1	3000	690	-	345	-						
68	do				0750 3000	09	2700	202	50	1	3000	225	-	2250							
69	do				24 - 3000	06	1800	432	-	1	3000	720	-	288	-						
70	park				0950 3000	07	2100	199	50	1	3000	285	-	8550							
	<u>Sma.</u>	2	92	-				6081	80			8744	-	266220			2662	20			
																		<u>Summa.</u>		18521	88

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har.	ar.	kv.		Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>Dikessträckan B-C.</u>																
	<u>3/4 mtl. Ornakärr N:1</u>																
	<u>Patron N. S. Hovendahl, sök.</u>																
72	åker	76	-	3000	092700	2052	-	1	3000	2280	-	228	-				
73	do	62	-	3000	082400	1488	-	1	3000	1860	-	372	-				
74	do	44	-	3000	072100	924	-	1	3000	1320	-	396	-				
75	do	47	-	3000	072100	987	-	1	3000	1410	-	423	-				
76	do	1 39	-	3000	092700	3753	-	1	3000	4170	-	417	-				
77	do	1 05	-	3000	092700	2835	-	1	3000	3150	-	315	-				
78	do	1 15	-	3000	092700	3105	-	1	3000	3450	-	345	-				
79	do	2 00	-	3000	092700	5400	-	1	3000	6000	-	600	-				
80	håla	0450	1000	04 400	04 400	18	-	1	1000	45	+	27	-				
	<u>Sma.</u>	7 9250				20562	-			23685	-	3123	-			3123	-
	<u>Dikessträckan C-D.</u>																
	<u>3/4 mtl. Ornakärr N:1</u>																
	<u>Patron N. S. Hovendahl, sök.</u>																
93	åker	1 56	-	3000	092700	4212	-	1	3000	4680	-	468	-				
94	do	2 97	-	3000	082400	7128	-	1	3000	8910	-	1782	-				
95	do	2 45	-	3000	072100	5145	-	1	3000	7350	-	2205	-				
96	do	1 86	-	3000	072100	3906	-	1	3000	5580	-	1674	-				
97	do	1 20	-	3000	092700	3240	-	1	3000	3600	-	360	-				
98	do	1 56	-	3000	082400	3744	-	1	3000	4680	-	936	-				
	<u>Trpt.</u>	11 60	-			27375	-			34800	-	7425	-				

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurans nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurans beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad		Värde pr hektar		Värdet utgör		Torrlägsgrad		Värde pr hektar		Värdet utgör	
		har	ar	kv.		Kr.		Kr.		Kr.	öre	Kr.		Kr.		Kr.	öre
	Trpt.	11	60	-						27375	-			34800	-	7425	-
99	åker	1	62	-	3000	082400		3888	-	1	3000	4860	-	972	-		
100	do	1	54	-	3000	072100		3234	-	1	3000	4620	-	1386	-		
101	do		98	-	3000	072100		2058	-	1	3000	2940	-	882	-		
102	do	1	04	-	3000	072100		2184	-	1	3000	3120	-	936	-		
	Sma.	16	78	-				38739	-			50340	-	11601	-	11601	-
1/4 mtl. Ornakärr 2 ⁴																	
Dammstorp.																	
Nils Andersson, sök.																	
103	åker	3	68	-	2800	082240		8243	20	1	2800	10304	-	206080			
105	do	1	51	-	2800	082240		3382	40	1	2800	4228	-	84560			
108	do		63	-	2800	082240		1411	20	1	2800	1764	-	35280			
111	do	1	44	-	2800	082240		3225	60	1	2800	4032	-	80640			
113	do	3	48	-	2800	061680		5846	40	1	2800	9744	-	389760			
114	do	1	30	-	2800	071960		2548	-	1	2800	3640	-	1092	-		
116	tomt och trädg.		46	-	3000	082400		1104	-	1	3000	1380	-	276	-		
117	åker		38	-	2800	071960		744	80	1	2800	1064	-	31920			
119	do		90	-	2600	061560		1404	-	1	2600	2340	-	936	-		
123	äng		20	-	2000	061200		240	-	1	2000	400	-	160	-		
124	åker	2	99	-	2600	061560		4664	40	1	2600	7774	-	310960			
126	do	1	50	-	2400	061440		2160	-	1	2400	3600	-	1440	-		
127	do	1	83	-	2400	051200		2196	-	1	2400	4392	-	2196	-		
	Trpt.	20	30	-				37170	-			54662	-	17492	-	11601	-

Ägofigurens n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde					
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör									
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		
	Trpt.	20	30	-				37	170	-			54	662	-	17	492	-	11	601	-
129	åker	1	70	-	2400	05	1200	20	40	-	1	2400	40	80	-	20	40	-			
130	do		79	-	2400	06	1440	11	37	60	1	2400	18	96	-		75	840			
131	do	3	57	-	2400	06	1440	51	40	80	1	2400	85	68	-	34	27	20			
134	do	2	48	-	2000	05	1000	24	80	-	1	2000	49	60	-	24	80	-			
135	do	3	32	-	2000	05	1000	33	20	-	1	2000	66	40	-	33	20	-			
136	do	1	72	-	2000	05	1000	17	20	-	1	2000	34	40	-	17	20	-			
	Sma.	33	88	-				53	008	40			84	246	-	51	237	60	31	237	60
1/4 mtl. Ornakärr N:2 ³																					
Per Perssons sterbh: Fru																					
Maria Persson, sök. Frk.																					
Torvy Persson, Gustaf Jönsson i																					
Allerum, förmynd. för mynd.																					
Percy, Per Bertil samt																					
Gösta Erik Persson.																					
137	åker	4	19	-	2800	08	2240	93	85	60	1	2800	11	732	-	23	46	40			
140	do	6	50	-	2800	08	2240	14	560	-	1	2800	18	200	-	36	40	-			
142	do	3	42	-	2800	07	1960	67	03	20	1	2800	95	76	-	28	72	80			
143	do	1	66	-	2800	06	1680	28	88	80	1	2800	47	48	-	18	59	20			
144	do		25	-	2800	05	1400	35	0	-	1	2800	70	0	-	35	0	-			
145	do		19	-	2800	05	1400	26	6	-	1	2800	53	2	-	26	6	-			
146	do		20	-	2800	05	1400	28	0	-	1	2800	56	0	-	28	0	-			
	Trpt.	16	41	-				34	33	60			46	048	-	11	614	40	42	838	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägg- egrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.										Kr.	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	16	41	-				34	33	60		46	048	-	116	1440	42838 60
148	tomt och trädg.	62	-	3000	08	2400	1488	-	1	3000	1860	-	372	-			
151	åker	3	08	-	2800	07	1960	6036	80	1	2800	8624	-	258	720		
153	do	2	76	-	2600	07	1820	5023	20	1	2600	7176	-	215	280		
156	do	1	11	-	2600	06	1560	1731	60	1	2600	2886	-	115	440		
157	do	05	50	2600	04	1040	57	2008	2080	11440	5720						
158	do	44	-	2600	05	1300	572	-	09	2340	102960	45760					
159	do	33	-	2600	05	1300	429	-	09	2340	77220	34320					
160	do	31	-	2600	05	1300	403	-	09	2340	72540	32240					
161	do	31	-	2600	05	1300	403	-	09	2340	72540	32240					
162	do	53	-	2600	05	1300	689	-	1	2600	1378	-	689	-			
163	do	10	-	2600	06	1560	156	-	1	2600	260	-	104	-			
164	do	10	-	2600	06	1560	156	-	1	2600	260	-	104	-			
165	do	11	50	2600	06	1560	179	40	1	2600	299	-	119	60			
166	do	13	-	2400	08	1920	249	60	1	2400	312	-	6240				
167	do	93	-	2400	07	1680	1562	40	1	2400	2232	-	669	60			
168	do	80	-	2400	06	1440	1152	-	1	2400	1920	-	768	-			
169	do	2	87	-	2400	07	1680	4821	60	1	2400	6888	-	206	640		
170	do	1	97	-	2000	06	1200	2364	-	1	2000	3940	-	1576	-		
172	do	2	60	-	2000	07	1400	3640	-	1	2000	5200	-	1560	-		
173	do	49	-	2000	05	1000	490	-	1	2000	980	-	490	-			
175	do	27	-	2000	07	1400	378	-	1	2000	540	-	162	-			
	Trpt.	36	33	-				66	415	40		94	170	-	277	5460	42838 60

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Kontrollnr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per hektar vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.															1304010	
	<u>A. P. Jansson.</u>																
211a	åker	1	65	-	2000	07	1400	2310	-	1	2000	3300	-	990	-		
211b	do		21	-	2000	05	1000	210	-	08	1600	336	-	126	-		
211c	do		29	-	2000	04	800	232	-	07	1400	406	-	174	-		
	<u>Sma.</u>	2	15	-				2752	-			4042	-	1290	-	1290 -	
												<u>Summa.</u>				14330 10	

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B.</u>						
46+64-43+41	323	25 cm.(10") rör lm.	323	2.50	807	50		
		för grävning i mylla på lera och						
		grus, rörans läggning och igen-						
		fyllning lm.	323	1.50	484	50		
		för tillägg för svårighet under						
		väg samt vägbanans ordnande lm.	8	3.50	28	-		
43+41-43+33	8	30 cm.(12") rör lm.	8	3.-	24	-		
		för grävning m.m.samt vägens						
		återställande i dess förra skick ^{lm.} 8	8	5.-	40	-		
43+33-41+3	230	30 cm.(12") rör lm.	230	3.-	690	-		
		för grävning m.m. lm.	230	1.50	345	-		
46+64, 46+56, 46+6, 45+56, 43+75, 43+41 43+33, 42+34		intagningsbrunnar av betong med						
		en inre diameter av 0.6 m. med						
		botten 0.5 m. under rörets under-						
		kant samt försedda med lock av						
		armerade betongskivor med fal-						
		sar och något kupig översida st. 8	8	40.-	320	+		
41+3	2	omurnning av rör i betong med						
		stensättning i cement till 41+2						
		vid 21" rörets början enl. ritn.				50	-	
40+94-40+89	5	stensättn. från 21" rör till in-						
	568	Trpt.				2789	-	

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	568	Trpt.			2789	-		
		tag enl. ritn.			50	-		
40+89		intag av betong med galler enl. ritn.			60	-		
40+89-40	89	30 cm. (12") rör 1m.	89	3.-	267	-		
		för rörens läggning m.m. 1m.	89	1.50	133	50		
40		omurnning av rör med stensättn.						
		i diket enl. ritn.			40	-	3339	50
		för oförutsedda fall m.m.					330	50
	657				Summa.		3670	00
<u>Dikessträckan B-C.</u>								
40-0+30-10	970	mylla på lera o grus ngt. sten kbm.	1550	1.25	1937	50		
2+53-2+57		underbyggnad av ägoväg:						
		52.5 cm. (21") rör 4 m. à 8-	32:-					
		för grävning o läggning 4 m. à 4.-	16:-					
		" betonggjutning omkring bägge ändar	28:-					
		" stensättn. 8 kvm. à 3:-	24:-		100	-		
5+67-5+73		underbyggnad av bygdevägstrumma:						
		52.5 cm. (21") rör 6 m. à 8.-	48:-					
		för grävning 6 m. à 4.-	24:-					
		" betonggjutning omkring ändar	29:-					
		" stensättn. 8 kvm. à 3:-	24:-		125	-		
7+85-7+89		underbyggnad av ägovägstrumma						
	970	Trpt.			2162	50		

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	970	Trpt.			216	250		
		lika föregående			100	-	226	50
		för jordersättningar			357	-		
		" ersättning för vallar			397	50	754	50
		" oförutsedda fall m.m.					223	-
	970				Summa.		3240	00
		<u>Dikessträckan C-D.</u>						
10-21	1100	mylla på lera o grus ngt.sten ^(kbn)	2650	1.25	331	250		
21-26+80	580	do do do ,sten hårdare ^{kbn.}	1500	1.50	2250	-		
19+95-20		<u>ägovägstrumma 4.- m.bred:</u>						
		för grävning m.m.	10:-					
		" 60 cm.(24")rör 6 m.à 10=	60:-					
		" rörens lägn.m.m.6 m.à 4=	24:-					
		" betonggjutn.3 kbn.à 25:-	75:-					
		" stensättn.10 kvm.à 3:-	30:-					
		" fyllning o vägens ordn.	11:-			210	-	
21+27-21+33		<u>byvägstrumma 6.- m.bred:</u>						
		för grävning m.m.	15:-					
		" 60 cm.(24")rör 8 m.à 10=	80:-					
		" rörens lägn.8 m.à 4.-	32:-					
		" betonggjutn.3 kbn.à 25	75:-					
		" stensättn.10 kvm.à 3.-	30:-					
	1680	Trpt.	232:*		577	250		

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1680	Trpt. 232:-			577	250		
		för fyllning m.m. 18:-			250	-		
3+20, 13+70		stensättn. i botten och slänter						
		för att förhindra ras kvm. 60 3.-			180	-	620	250
		för jordersättningar			685	80		
		" ersättning för vallar			710	50	1396	30
		" oförutsedda fall m.m.					621	20
	1680				Summa.		822000	
		<u>Dikessträcken D-E-F och E-G.</u>						
26+80-36+20	940	mylla på grus o lera ngt. sten ^{kvm.}	1900	1.-	1900	-		
26+80-28+50		tillägg för träd och stenmur lm. 170 1.50			255	-		
31+62-31+66		ägovägstrumma 4.- m. bred						
		för grävning och rivning 15:-						
		" 80 cm. (32") rör 6 m. à 15=90:-						
		" rörens lägg. 6 m. à 5:- 30:-						
		" betonggjutn. 3.5 à 25:- 87:50						
		" stensättning 30:-						
		" vägens ordnande 22:50			275	00		
34+36-34+40		ägovägstrumma lika föregående			275	-		
28+50		stensättning kvm. 30 3.-			90	-		
28+50-G	64	12.5 cm. (5") rör lm. 64 1.-			64	-		
		för grävning m.m. lm. 64 0.75			48	-		
	1004				2907	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1004	Trpt.			2907	-		
G		intagningsbrunn lika föregående			40	-		
28+50		omläggning av rör			10	-	2957	00
		för jordersättning			384	-		
		" ersättning för vallar			314	-	698	-
		" oförutsedda fall m.m.					295	-
	<u>1004</u>				<u>Summa.</u>		<u>3950</u>	<u>-</u>
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträcken A-B			3670	-		
		" B-C			3240	-		
		" C-D			8220	-		
		" D-E-F och E-G			3950	-		
				<u>Summa</u>	<u>19080</u>	<u>-</u>		
		<u>Dikessträcken B-4 (efter den streckade röda bottenlinien).</u>						
40-4	370	mylla på lera och grus ngt. sten ^{kbm.}	300	1.50	450	-	450	-
		för jordersättning			60	-		
		" vallarnas upplagsplats			63	-	123	-
		" oförutsedda fall m.m.					47	-
	<u>370</u>				<u>Summa.</u>		<u>620</u>	<u>-</u>
		<u>Dikessträcken D-E (efter streckad röd bottenlinie).</u>						
26+80-28+50	170	mylla på lera o grus ngt. sten ^{kbm.}	400	1.-	400	-		
	170	Trpt.			400	-		

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	170	Trpt.			400	-		
		tillägg för träd och stensmur lm.	170	1.50	255	-	655	-
		för jordersättning			52	-		
		" ersättning för vallar			48	-	100	-
		" oförutsedda fall m.m.					65	-
	170				Summa.		820	-
		<u>Dikessträckan 12-13+70 (täckt ledning).</u>						
12-13+70	120	52.5 cm. (21") rör lm.	120	8.-	960	-		
		för grävning, rörens läggning och						
		igenfyllning lm.	120	3.-	360	-		
12		intag av betong lika föregående			75	-		
13+70		omurnning av rör med stensättn.			50	-	1445	-
		för oförutsedda fall					145	-
	120				Summa.		1590	-
		<u>Dikessträckan 12-13+70 (enligt förslag för öppet dike).</u>						
12-13+70	170	mylla på grus o lera ngt. sten ^{kbm.}	265	1.25	331	25		
13+205 13+70		stensättningar			180	-	511	25
		för jordersättningar			61	60		
		" ersättning för vallar			66	50	128	10
		" oförutsedda fall					50	65
	170				Summa.		6900	00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	i Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträcken B-C(täckt ledning).</u>						
40=0+30-10	970	45 cm.(18") rör	lm. 970	5.50	5335	-		
		för grävning, rörens lägn.m.m."	970	1.50	1455	-		
40		intag förändras till brunn(80 cm)			-	-		
0+86,1+40, } 2+20,5+67 }		intagningsbrunnar lika föregående						
		men med en inre diam.av 0.8 m.						
		med konisk överdel till 0.6 m.st.	4	60.-	240	-		
		för ommurning av rör i betong						
		med stensättning			40	-	7070	-
		för oförutsedda fall m.m.					730	-
					Summa.		7800	-
		Mjöhult den 17 maj 1929.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- löns n:r	Längd mellan pålar	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträcken A-B.</u>	46+64	-		1.35			
	+56	8		1.35			F.P.=10.91
	+18	38		1.30			
	46	18		1.50			
	45+50	50		1.70			
	45	50		1.60			
	44+50	50		1.30			
	44	50		1.25			F.P.=9.86
	43+50	50		1.40			
	+41	9		1.55			
	+33	8		1.50			
	43	33		1.60			
	42+50	50		1.55			
	42+34	16		1.40			
	+24	10		1.50			
	42	24		1.50			
	41+50	50		1.35			
	41+3	49		1.15			
	40+94	-		1.10			
	40+50	44		0.90			
	40=0+ +30	<u>50</u>		1.50			F.P.=10.92
	<u>Sma.</u>	<u>657</u>					

25 cm. (10") rör

30 cm. (12") rör

Dikets beteckning	Avvägnings- läns n.r.	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan B-C.</u>	40=0 +30	-	1:1.25	1.80	0.3	4.80	
	0+50	20	"	1.55	"	4.20	
	1	50	"	1.85	"	4.90	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	2	50	"	1.80	"	4.80	
	+53	47	"	1.85	"	4.90	
	3	53	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	2.25	"	5.90	
	4	50	"	2.25	"	5.90	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	5	50	"	2.15	"	5.70	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	6	50	"	2.20	"	5.80	F.P.=8.72
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	7	50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	8	50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	2.15	"	5.70	
	9	50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	10	50	"	1.50	"	4.05	
	<u>Summa</u>	<u>970</u>	"				

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn-bredd	dagbredd	
<u>Dikessträcken C-D.</u>	10	-	1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	11	50	"	1.45	"	3.99	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	12	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	13	50	"	1.60	"	4.30	
	+20	20	"	1.65	"	4.40	F.P.=7.68
	+50	30	"	1.75	"	4.70	
	+70	20	"	1.85	"	4.90	
	14	30	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	15	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	16	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	17	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	18	50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	19	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	F.P.=6.74
Trpt.		950					

Dikets beteckning	Avvägnings- läns n.r.	Längd mellan påläarna	Dikets				Anm.
			sideslant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		950					
	20	50	1:1.25	1.90	0.3	5.05	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	21	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	22	50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	23	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	24	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	25	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	26	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	+80	30	"	1.50	"	4.05	F. P. = 5.22
	Sma.	1680					
<u>Dikesstr.D-E-F och E-G.</u>	26+80	-	1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	27	20	"	1.25	"	3.40	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	28	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
Trpt.		170					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- längd m:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Tript.		170					
	29.	50	1:1.25	1.50	0.3	4.05	F.P.=4.79
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	30	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	31	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	32	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	F.P.=4.57
	33	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.20	"	3.30	
	34	50	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	1.20	"	3.30	
	35	50	"	1.10	"	3.05	
	+50	50	"	1.00	"	2.80	
	36	50	"	0.90	"	2.55	
	+20	20	"	0.80	"	2.30	
<u>E-G.</u>	28+50	-		1.30			
	G	<u>64</u>		1.30	12.5	cm.(5") rör.	
<u>Sma.</u>		<u>1004</u>					

Dikets beteckning	Avvägnings- läns n:r	Längd mellan påläarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	botten- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträck. B-4 (efter den streckade röda bottenlinjen).</u>							
	40+0	-	1:1.25	1.80	0.3	4.80	F.P.=10.92
	30						
	0+50	20	"	1.55	"	4.20	
	1	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	2	50	"	1.70	"	4.55	
	+53	53	"	1.70	"	4.55	
	3	47	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	4	50	"	1.95	"	5.20	
	<u>Sma.</u>	<u>370</u>					
<u>Dikessträckan D-E (efter streckad röd bottenlinje).</u>							
	26+80	-	1:1.25	1.50	0.3	4.05	F.P.=5.22
	27	20	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	1.05	"	2.90	
	28	50	"	1.00	"	2.80	
	+50	50	"	0.85	"	2.40	
	<u>Sma.</u>	<u>170</u>					
<u>Dikessträckan 12-13+70 (täckt ledning).</u>							
	12	-		1.50			
	13+70	<u>120</u>		1.70		52.5 cm. (21") rör	
	<u>Sma.</u>	<u>120</u>					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspälens n:ö	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan B-C (täckt ledning).</u>							
	40=0+	-		1.70			
	30						
	0+50	20		1.40			
	1	50		1.70			
	+50	50		1.70			
	2	50		1.70			
	+50	50		1.85			
	3	50		1.95			
	+50	50		2.20			
	4	50		2.10			
	+50	50		2.00			
	5	50		2.00			
	+50	50		1.80			
	6	50		2.00			
	+50	50		2.00			
	7	50		1.80			
	+50	50		1.70			
	8	50		1.90			
	+50	50		2.10			
	9	50		1.90			
	+50	50		1.35			
	10	50		1.35			
	Sma.	970					

45 c.m. (18") rör

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn	Ersättning för jord				Ersättn. för vallar							
mtl.	nr.	namn.		a	äkeron	Ersättning		Summa ersättning	a	äkeron	Ersättning		Summa ersättning		
						kr.	ö.				kr.	ö.		kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträckan B-C.</u>												
3/8	7	Ornakärr.	N. S. Hovendahl.	5.9	30:-	177	-			27.-	7.50	20	250		
"	"	do	do	6.-	30:-	180	-	357	-	26.-	7.50	195	-	397	50
			<u>Dikessträckan C-D.</u>			Sma.	357	-				Sma.	397	50	
3/8	7	Ornakärr.	N. S. Hovendahl.	3.1	30:-			93	-	19.-	7.50			142	50
1/4	2	do	Nils Andersson.	6.3	28:-	176	40			25.-	7:-	175	-		
"	"	do	do	1.4	26:-	36	40			5.-	6.50	32	50		
"	"	do	do	3.3	24:-	79	20			13.-	6:-	78	-		
"	"	do	do	4.4	20:-	88	-	380	-	15.-	5:-	75	-	360	50
1/4	2	do	Per Perssons sterbhus	6.3	28:-	176	40			25.-	7:-	175	-		
"	"	do	do do	1.4	26:-	36	40	212	80	5.-	6.50	32	50	207	50
			<u>Dikessträckan D-E-F.</u>			Sma.	685	80				Sma.	710	50	
	1	Björkeröd	Frih. E. Gyllenstierna, arr. H. Persson.	1.6	20:-			32	-	6.4	05:-			32	-
1/8	4	St. Görslöv	Lars Ebbesson	1.6	20:-	32	-			6.4	5:-	32	-		
		do	do	8.8	20:-	176	-	208	-	28.-	5:-	140	-	172	-
3/64	14	do	A. P. Jansson.	3.6	20:-			72	-	11.-	5:-			55	-
1/4	11	do	David Nilsson.	3.6	20:-			72	-	11.-	5:-			55	-
						Sma.	384	-				Sma.	314	-	

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ägarens ang. sökande	Höf. figur nummer	Förbättrings- värde		Relativ kostnad	Beräknad ält- ningskostnad		Deltagande- procent	Förbättrings- kostnad	
registernummer	manial	namn.				kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Dikessträck. A-B+(B-4) efter streckad röd linje.</u>													
19 4	3/64	Östraby.	Petter Pålsson.	-	1,2	484	40	0.23/62	112	20	059	873	
18 4	3/64	do	Amel Tuveßsons sterbhus: sök. Fru Ida Tuveßson, Judith o Henry Tuveßson, Gustaf Tuveßson, Ingesträde, som förm. för omynd. Nils och Åke Tuveßson.	-	3-13	5923	-	"	1371	88	719	10643	
		Avs. Östraby N:4 (Dalen N:1)	Frk. Emma Tuveßson	-	14,15	132	40	"	306	7	016	237	
		Avs. Östraby N:4	Sven Nilsson.	-	21	55	-	"	127	4	007	104	
		" do do	Fru Hilda Beijer	-	22	308	5	"	714	004		059	
		" do do	Fru Botilda Persson.	-	23	644	0	"	149	2	008	118	
		" Pottmjö- hult N:1	Pål Persson.	-	24	55	-	"	127	4	007	104	
		" do do	Handl. Sture Stigborn	-	25	172	-	"	398	4	021	311	
		" do do	Nils Andersson.	-	26	258	-	"	597	6	031	459	
		" do do	Johannes Karlsson.	-	27	118	95	"	275	5	014	207	
		" do do	Fritz Dagnell	-	28	196	80	"	455	8	024	355	
		" do do	Fru Ida Persson.	-	29	39	20	"	908	005		074	
		" do do	Fru Johanna Andersson	-	30	39	10	"	906	005		074	
		" do do	Nils Andersson.	-	31	131	60	"	304	8	016	237	
		" do do	Fru M. Henriksson.	-	32	217	-	"	502	5	026	385	
Trpt.						791770			183389	962		14240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			791770			183389	962	14240		
	Avs.	Pottmjöhult N:1.	Patron N.Hovendahl.	sök.	33	209	-0.23/62		4840	025	370		
	"	do do	Magn.Nilsson.	-	34	21348	"		4945	026	385		
	"	do do	Gustaf Andersson.	-	35	39780	"		9214	048	711		
	"	do do	Edvin Ivarsson	-	36	174	-	"	4030	021	311		
	"	do do	Janne Rosenberg	-	37	132	-	"	3057	016	237		
	"	do do	Aug.Karlsson.	-	38	1660	"		384	002	030		
	"	do do	Patron N.S.Hovendahl.	sök.	42	750	-	"	17371	091	1347		
		do	Statens järnvägar	-	43	500	-	"	11580	061	903		
	Avs.	do N:1	Handl.Ivan Paulsson.	-	44,45	107370	"		24869	130	1924		
	"	do do	Disp.John Persson.	-	46	65340	"		15134	079	1169		
10	"	do do (Maryhem)	Patron N.S.Hovendahl.	sök.	48-56	3822	-	"	88525	464	6868		
1	3/4	Ornakärr	do do	sök.	60-70	266220	"		61662	323	4781		
		<u>Dikesstr.B-C-(B-4) eft.streck.röd linje.</u>				1852188			4290	-			
1	3/4	Ornakärr.	Patron N.S.Hovendahl	sök.	72-80	3123	-0.83891		2620	-1373	20324		
		<u>Dikesstr.C-D+(D-E) eft.streckad röd linje.</u>											
1	3/4	Ornakärr	Patron N.S.Hovendahl	sök.	93-102	11601	-0.12797		148460	778	11516		
4	1/4	do Dammsterp	Nils Andersson.	sök.	103,105,108, 111,113,114,116, 117,119,123,124, 126,127,129-131 134-136	3123760	"		399750	2095	31012		
2	1/4	Ornakärr.	Per Perssons sterbh:Fru Maria Persson, frk.Torvy Persson, Gustaf Jönsson Allerum, förm.för omynd. Per Beril samt Gösta Erik Persson.	sök.	137,140,142-146 148,151,153, 156-170,172, 173,175,176	2780260	"		355790	1865	27607		
2						7064120			9040	-			
			Trpt.								8359123735		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.								8359	123735	
			<u>Dikesstr.D-E-F ö E-G-(D-E)eft.streckad röd linje.</u>										
1	9/16	Björkeröd.	Ag. Frih. E. Gyllenstiernas	sök. 177-184	3352	10	021842	73217	384	5684			
1	9/16	do	Krapperrup, arr. Hilding Persson.	sök. 185, 186	456	-	"	9960	052	770			
3	1/8	St. Görsköv	Lars Ebbesson.	sök. 188-193	8554	-	"	186837	979	14492			
2	1/4	do	David Nilsson.	- 210a, b, c	678	-	"	14810	078	1155			
6	3/64	do	A. P. Jansson.	- 211a, b, c	1290	-	"	28176	148	2191			
								14330	10	3130	-100-	148027	
			<u>Sammandrag.</u>										
19	3/64	Östraby.	Petter Pålsson.	- 1, 2	48440			11220	059	873			
18	3/64	do	Axel Tuveßsens sterbhussök. Fru Ida Tuveßson, Judith o Henry Tuveßson, Gustaf Tuveßson, Ingelstråde, som förm. för omynd. Nils och Åke Tuveßson.	3-13	5923	-		137188	719	10643			
Avs.	Östraby N:4	Frk. Emma Tuveßson.	- 14, 15	13240				3067	016	237			
"	Östraby N:4	Sven Nilsson.	- 21	55	-			1274	007	104			
"	do	do Fru Hilda Beijer	- 22	3085				714	004	059			
"	do	do Fru Botilda Persson.	- 23	6440				1492	008	118			
"	Pottmjöhult N:1	Pål Persson.	- 24	55	-			1274	007	104			
"	do	do Handl. Stare Stigborn	- 25	172	-			3984	021	311			
"	do	do Nils Andersson.	- 26	258	-			5976	031	459			
"	do	do Johannes Karlsson.	- 27	11895				2755	014	207			
"	do	do Fritz Dagneßl	- 28	19680				4558	024	355			
			Trpt.					749080		173502	910	13470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			7490	80		1735	02	910	134	70
	Avs.	Pottmjöhult N:1.	Fru Ida Persson.	-	29	3920			908	005		074	
	"	do do	Fru Johanna Andersson	-	30	3910			906	005		074	
	"	do do	Nils Andersson.	-	31	13160			3048	016		237	
	"	do do	Fru M. Henriksson.	-	32	217	-		5025	026		385	
10 1 1	3/4	(Maryhem) Ornakärr	Patron N. S. Hovendahl.	sök	33, 42, 48-56 60-70, 72-80 93-102	2216720			5828583	054		45206	
	Avs.	Pottmjöhult N:1.)	Magn. Nilsson.	-	34	21348			4945	026		385	
	"	do do	Gustaf Andersson.	-	35	39780			9214	048		711	
	"	do do	Edvin Ivarsson	-	36	174	-		4030	021		311	
	"	do do	Janne Rosenberg	-	37	132	-		3057	016		237	
	"	do do	Aug. Karlsson.	-	38	1660			384	002		030	
		do	Statens järnvägar	-	43	500	-		11580	061		903	
	Avs.	do N:1.	Handl. Ivan Paulsson.	-	44, 45	107370			24869	130		1924	
	"	do do	Disp. John Persson	-	46	65340			15134	079		1169	
4 2 3 2	1/4	Ornakärr Dammstorp	Nils Andersson.	sök	103, 105, 108, 111, 113, 114, 116, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 129-131, 134-136	3123760			3997502	095		31012	
	1/4	Ornakärr.	Per Perssons storbhus? Fru Maria Persson, frk. Torvy Persson, Gustaf. Jönsson i Allerum, förm. för omvnd. Per Bertil samt Gösta Erik Persson	sök	137, 140, 142-146, 148, 151, 153, 156, 170, 172, 173, 175, 176	2780260			3557901	865		27607	
1 1	9/16	Björkeröd	Frih. E. Gyllenstierna, Krapperrup, arr. H. Persson.	sök	177-184 185-186	380810			83177	436		6454	
3 4	1/8	St. Görslöv	Lars Ebbesson.	sök	188-193 196-198	8554	-		186837	979		14492	
11 2	1/4	do	David Nilsson.	-	210a, b, c	678	-		14810	078		1155	
6 14	3/4	do	A. P. Jansson.	-	211a, b, c	1290	-		28176	148		2191	
			Sma.			10661618			19080	-100-		148027	

Mjöhult den 17 maj 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Gustaf Olsson.

Nils Gudmundsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Mjöhulta hotell, torsdagen den 18 innevarande april kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Ornakärr N:1 och 7 m.fl. hemman uti Väsby socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ornakärr N:2	Nils Andersson.	Nils Andersson.
do	N:2	Per Perssons sterbhus:
	Torvy Persson.	Torvy Persson.
	Fru Maria Persson.	Maria Persson.
	Omynd. barnen Percy, Persy Persson.	
	Per Bertil och Gösta	
	Eric Persson, förmynd.	
	Gustaf Jönsson, Allerum.	Gustaf Jönsson.
St.Görslov N:4	Lars Ebbesson.	Lars Ebbesson.
Östraby N:4	Axel Tuveßsons sterbh.:	
	Fru Ida Tuveßson.	Ida Tuveßson.
	Judith Tuveßson.	Judith Tuveßson.
	Henry Tuveßson.	Gustaf Tuveßson.

Förestående kallelse är mig
delgiven, som härmed erkännes:

	omynd. barnen Nils och Åke Tuveesson, förmynd. Gustaf Tuveesson, Ingel- stråde	Gustaf Tuveesson.
Östraby N:4.	Petter Pålsson.	Peter Paulsson.
Dalen N:1.	Emma Tuveesson.	Emma Tufvesson.
Björkeröd N:1.	Gotthild Lundahl.	G. Lundahl.
do N:1.	Hilding Persson.	Hilding Persson.
St. Görslöv N:4	A. T. Jansson.	A. P. Jansson.
do	Jöns Larsson.	Jöns Larsson.
do	Artur Nilsson.	Artur Nilsson.
do	N:11. David Nilsson.	David Nilsson.
do	Johan Svensson.	okänd i Görslöv.
Mjöhult N:1	Johan Persson.	J. Persson.
do	Handl. Ivan Paulsson.	Ivan Paulsson.
do	Fru Henriksson.	M. Henriksson.
do	Nils Andersson.	Delgiven intygar underteckna- de stämmingsmän.
do	Magn. Nilsson.	M. Nilsson.
do	Gust. Andersson.	G. L. Andersson.
do	Edvin Ivarsson.	Edvin Ivarsson
do	Janne Rosenberg.	Janne Rosenberg.
do	August Karlsson	Delgiven intygar underteckna- de stämmingsmän.
do	Fritz Dagnell	Fritz Dagnéll
do	Johannes Karlsson.	Johannes Carlsson.

Förestående kallelse är mig
delgiven, som härmed erkännes:

Mjöhult	Handl. Sture Stigborn.	Sture Stigborn.
do	Fru Ida Persson.	Ida Persson.
do	Fru Johanna Andersson.	Johanna Andersson.
do	Fru Botilda Persson.	Botilda Persson, m. h. o. p.
do	Fru Hilda Beijer	Hilda Beijer.
do	Helga Nilsson.	Helga Nilsson.
do	Maria Nilsson.	Anna Nilsson Maria Nilsson.
	Anna Nilsson.	
do	Nils Tuveesson.	Nils Tuveesson.
do	Pål Persson	Raul Persson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse

intyga:

Gunnestorp och Tunneberga den 10/4 1929.

N. Ljunggren.

Hilbert Nilsson.

Stämmingsmän.

Kallelse.

Legationsrådet Friherre E. Gyllenstierna, Krapperup, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Mjöhults hotell torsdagen den 18 innevarande april kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för tilläggning av mark till Ornakärr N:1 och 7 m. fl. hemman uti Väsby socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Krapperup den 15 april 1929.

Eric Gyllenstierna.

genom/Joh. Gyllenstierna.

Bevittnas:

Nicanor Jönsson.

G. Lundahl.

Kallelse.

Ordf. i Luggude härads vägstyrelse Herr P. Stenson, Fleninge,
Kattarp, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare
själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstådes-
komma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas
å Mjöhults hotell torsdagen den 18 innevarande april kl. 10
f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad
syn för torrläggning av mark till Ornakärr Nr 1 och 7 m.fl. hem-
man uti Väsby socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Fleninge den 11/4 1929.

P. Stenson.

Kallelse.

Distriktsförvaltningen för Statens järnvägar, Malmö, var-
der härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller
genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid
det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Mjö-
hults hotell torsdagen den 18 innevarande april kl. 10 f.m.
angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad
syn för torrläggning av mark till Ornakärr N:1 och 7 m.fl.
hemman uti Väsby socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Företsående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 9 april 1929.

L. Isander.

Bevittnas:

Carl Liedholm.

V. Ljundorff.

*allt
16.4.29
L.H.*

*Förelämnade villison (91) uti denna sidor
vidimmas, ex officio
Ernst Berggren*

Arskrift.

Ad, såvitt häststädes fört diarium utvisar, besvär inom laga tid icke anförts mot en enligt uppgift den 17 maj 1929 avslutad laga symförrättning rörande förslag, avseende toreläggning av mark till Omakärr nr: 1, 2 och 7 m. fl. kammare uti Väsby, Färhults, Kådsjöps och Jonstorpss socknar i Melarishus län, betygat; Stockholm i Lärbygdens vattensdomstols kamli den 20 juli 1929.

Ex officio
Nils Frödberg

Lösen medor. gm. stpl.	0.75
Stämpel	1:-
<u>Kronan</u>	<u>1:75</u>

245

222
31

M 4-0251

20849

KONTRAKT.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 OKT. 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 29 maj 1931 för
torrläggning av mark till Ornakärr nr 1, 2 och 7 m.fl. hemman av
år 1929 i Väsby, Kattarps, Farhults och Jonstorps socknar av
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ett lån av tolvtusenfemhundraåttio (12.580)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusentvåhundraåttio (5.230) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör E. Berggren* vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~de~~ undertecknad ~~de~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendemen~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~a~~ och förbind ~~a~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mjöhult den 22/8 1931.
Hufvudman J. Persson
Nils Andersson Lars Ebbesson

Att Hufvudman N. J. Hufvudman, J. Persson
Nils Andersson och Lars Ebbesson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Joel Andersson Jöns Nilsson
Adress F. Österby Mjöhult Adress Rydby på Mjöhult

Med stöd av Kungl. brevet den 29 maj
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 oktober 1931.

Art. Persson
Art. Persson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



1931 den 24 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Terrilläggning av mark till Ornåkrärr nr 1, 2 och 7
m.fl. hemman av År 1929 i Väsby, Kattarps, Farhults och Jonstorps sock-
nar av Halshöns län.

Lån 12.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 29 maj 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de-
samra upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägarens namn
<u>Kattarps socken.</u>			
Östra by	3/64	19 4	Peter Paulsson
<u>Farhults socken.</u>			
Pettmjöhult nr 1 (Märyhem)	avs.	10 1	(3, 18238 km) E. S. Hofvengahl
<u>Väsby socken.</u>			
Ornåkrärr	3/4	1 1	Densanne
"	1/4	4 2	Hile Andersson
"	1/4	3 2	Per Perssons storbh. fru Ma- ria Persson, fr. Ök. Torvy Pers- son, Cnst. Jönsson i Allernus förmärd. för Percy, Per, Bertil samt Gösta Erik Persson
<u>Jonstorps socken.</u>			
St. Görelöv	1/8	3 4	Lars Ebbesson
"	3/64	6 14	A. P. Jansson

Stockholm den 24 oktober 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Olof Fredholm

3/8 7' Densanne
x) skall sannolikt i stället vara 7/64 av 4³
I ett handlingsföreläggande utredning av Lantbruksstyrelsen betecknas
fastigheten: 7/64 med av 4³

Föreläggning

öfver fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Föreläggning af mark till Ornskär nr: 1, 2 och 7 m. fl. kommun ar år 1929" till vilka fastigheter lån från statens arddikningslånafond sökas.

Lånamn			Fördägarers namn
Register- nummer	Andel	namn	
		<u>Källarpes socken</u>	
4 ¹⁹	3/4	Östraaby	Peter Paulsson
1 ¹⁰	ans.	~~Färhusås socken~~	
1 ¹	3/4	Tollnysjöhus nr: 1 (Kungälv)	Patron N. S. Hofvardsahl
7 ¹	3/8	~~Späby socken~~	
2 ⁴	1/4	Ornskär	
2 ³	1/4	"	Nils Andersson
		"	{ Per Persson återbl: Fru Maria Persson, frök. Perry Persson, Kust. Jönsson i Allersum förmynd. för ommynd. Perry, fru, Orest samt hustru Erik Persson
4 ³	1/8	<u>Joutosa socken</u>	
14 ⁶	3/4	H. Gerslöv	
		"	Lars Ebbesson
		"	A. P. Jansson



222
31

Godk. 24/10 31

20850

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1931

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Ornakärr n:r 1,2 och 7 m.fl. hemman av år 1929" uti Väsby, Kattarps, Farhults och Jonstorps socknar av Malmöhus län.

Förslaget upprättat vid laga syneförrättning år 1929.

Efter företagna kontroller och av mig företagen slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag, har det befunnits omsorgsfullt utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför detsamma kan av mig godkännas och i enlighet med bestämmelsen i utlåtandet anses fullbordat.

Lund den 11 november 1929



Stämpel en krona.