

Förslag till
nygrävning av den s.k. Sjöspännaregropen
i och för förrläggning av mark till Elvedal m.fl. hemmars
uti Västra Ålstads, Fru Ålstads, Svedala och U.
Kärnsörps socknar av Oxie och Skydds häraden
och Malmöhus län;
upprättad vid laga synförrättning år 1930 av
Lantbrukssynskrift
Ståthöfdingen i Öst.

Anschrift.

Jämn Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställt till
efförvältelse vid arbets utförande.
Stockholm den 10 december 1931.
På Kungl. Lantbrukssynskriftens vägnar:
Albert Smith,



NILN:001

M 5-0254

Nr 227 Malmöhus 5 pte


Förslag till nygrävning av den s.k. Sjuspännaregropen i och för torrläggning av mark till Elinedal med fl. hemman uti U. Alstads, Fru Alstads, Svedala och U. Kärrstorps socknar av Oxie och Skyttes härader upprättat vid laga synförrättning år 1930 av

Emil Pagnier


Staden & Landbruksingenjör.

Förslag till underbyggnad av järnvägsbro på Lund-Trälleborgs järnväg omkring 1670 m norr om Mariebergs str.


Sektion.




Profil.



Plan.




Situationsplan Sk. 1:2000



Auskriift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931 fastskälld till afhandlingen och arbetets utförande.
Skedd den 18 december 1931.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.



Godkännes.
Malmö den 21 mars 1930.
E. Augustinus
L. f. distriktschef i staden
På en intygsmärkt karta.

RITN. Nr 004

M 5*0254 4

N. 227 Malmöhus Ström



Förslag till nygrävning av den s.k. Sju-spännaregropen
i och för torrläggning av mark till Elinedal mfl hemman uti U
Alsånds, Frn Alsånds, Svedala och U. Härryörps socknar av Oxie
och Skyttes häradet, Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1930 av

Ernst Rönner
Statens Lantingeniör.

Förslag till intagningsbrunnar
Skala 1:50



Förslag till omgrävning. Skala 1:50.

Blad 2.



Avskrift.

Konung. Maj:ts nädiga beviljande
den 27 november 1931 fastställt till
efterrättelse vid artetiskt utfrående
Stockholm den 10 december 1931.
På Konung. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.




NTN.Nr 002

M 50254 2

År 227. Malmöhus län

Förslag till nygrävning av den s.k. Sjöspännaregropen och för terrälläggning av mark till Elinedal m.fl. hamnan uti U. Alstads, Fru Alstads, Svedala och
 V. Härrörps socknar av Oxie och Skjötts häraden, Malmohus län;
 upprättat vid laga synesförrättning år 1930 av

Blad 3.



Avskrift.

Honon Hingl. Maj. ts nädiga brev
 den 27 november 1931 fastställt till
 efterrättelse vid arbets utförande.
 Stockholm den 10 december 1931.
 För Hingl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Sektionskala 1:100.



NITM.Nr 003


M 5-0254 3

Nr 227 Malmohus 5 riter


Förslag till nygrävning av den s.k. Sju spännaregropen i och för torrläggning av mark till Elinedal m.fl. hemman uti U. Alstads, Fru Alstads, Sveolala och U. Närrstorps socknar av Oxie och Skvite häraden, Malmöhus län;

upprättat vid laga synförrättning år 1930 av *Einar Ragn*
Stations Lantön Ingeniör


Förslag till ägsvägsbro vid 1+82-1+87 och byggälvägsstrumma vid 2+94-3+0.




Förslag till ägsvägsstrumma vid 30+87-30+93.




Förslag till underbyggnad av ägsvägsbro vid 15+22 och 17+10.




Förslag till utfartsväg vid 7+1-7+7 och 11+30-11+35.




Förslag till ägsvägsbroar vid 18+91, 22+35, 27+68, 50+94.



Förslag till inbåg.



Förslag till upprättning och underbyggnad av landsvägsbro vid 23+45-23+50.



Anteckn. Huvud. Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931
fästskädd till efterrättelse vid arbetets afslutande.
Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

RITN. Nr 005


M 5*0254 5

Ar 227 Malmöhus län

M 5*0254

3719

MARIE IN
K. LANDBESITZSTYRELSEN
5 FEB 1932



Innehåller nitio (90) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-
träde angående laga syneförrätt-
ning för nygrävning av den s.k.
Sjuspännaregropen i och för torr-
läggning av mark till Elinedal
m. fl. hemman.

År 1930 den 10 februari inställde sig undertecknad,
statens lantbruksingeniör å hotellet i Svedala för att på
grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syne-
förrättning för nygrävning av den s.k. Sjuspännaregropen i
och för torrläggning av mark till Elinedal n:r 1 & 5 m. fl.
hemman uti Västra Alstads, Fru Alstads, Svedala och V. Kärrs-
torps socknar av Oxie och Skytts härader och Malmöhus län;
och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser
underrättats om förrättingens företagande denna dag med
anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:
sökandena:

Anders Persson för Elinedal,

Hans Andersson för 1/12 mtl. Lilla Alstad,

och av övriga sakägare:

Minnesbergs tegelbruksaktiebolag genom Disponenten Lars

Christensson enl. fullmakt, Bil. A,

Alfred Andersson för Ödmaden n:r 1,

Olof Kristensson för do n:r 1,

Johan Jönsson " do n:r 1,

Johan Persson " Aggarp n:r 4,

Wilhelm Eliasson " do n:r 3,

Anders Nilsson d.y. som arr. av Aggarp n:r 3,

Anders Jepsson för Aggarp n:r 3,

Ola Hansson " do n:r 3,

Karl Andersson " do n:r 3,

Nils Jönsson " do n:r 3 och 9,

Axel Persson " do n:r 2,

Lars Persson " do n:r 2 och 1,

Ernst Nilsson " do n:r 2,

Olof Månsson " do n:r 2,

Axel Jönsson " Skönadal n:r 6,

Grosshandl. N. J. Gummesson för Snapparp n:r 1 genom

inspektor P. Larsson å Snapparps gård enligt full-
makt, Bil. B,

Lund-Trelleborgs järnvägs A.B. genom baningeniören

Axel Bengtsson enl. fullmakter Bil. C & D,

ordföranden i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders

Cedergren,

P. Andersson som arr. av Minnesbergs tegelbruks A.B.

tillhörig mark i Klacke mosse ,

Anders Rasmusson i Aggarp n:r 4,

som gode män Herrar Olof Christofferson i Fru Alstad och
Aug. Christofferson i Lilla Alstad, vilka bägge avlagt
föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte an-
sökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. E.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig
förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något
laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det
vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

Hans Andersson inlämnade en skrivelse Bil. F med an-
mälan om att återtaga sitt sökandeskap till förrättningen
ifråga; de övriga sökandena hade ej något att däremot in-
vända.

§ : 5

Vid förundersökningen hade N. J. Gummesson, Nils Jönsson,
Axel Persson, Lars Persson, Olof Månsson och Axel Jönsson

anmält sig vilja göra gemensam sak med sökanden och varom särskild förening därom nu av dem underskrävs, Bil. G.

Några andra delägare ville ej förena sig med sökandena.

§ : 6

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga genom uppgrävning eller uppränsning av den s.k. Sjuspannaregropen. - Anders Persson ville att diket helst skulle täckas genom hans mark.

§ : 7

Det skulle antecknas att vägen Aggarp - Elinedal - Skytts härads gräns vid V. Alstad blivit allmän väg år 1926 och att ovan densamma liggande marken varit av åkers natur vid dess övertagande.

Bron över bygdevägen från Skytts härads gräns till Svedala hade tillkommit efter år 1880 och att den ovan densamma liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst.

§ : 8

Det skulle även antecknas att den ovan järnvägsbron liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst.

§ : 9

Nästa sammanträde skulle styrelseval företagas.

§ : 10

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan synemännen verkställt nödiga värderingar och undersökningar och därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta lördagen den 29 instundande mars kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 11

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Christoffer-son.

Aug. Christoffer-son.

Den 29 mars 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Anders Persson för Lindholm n:r 1 och Lilla Alstad
n:r 5, Elinedal kallat,

Minnesbergs tegelfabriks A.B. genom Disponenten Lars
Christensson enl. förut inlämnad fullmakt,

Johan Jönsson för Ödmaden n:r 1,

Johan Persson * Aggarp n:r 4,

Anders Jeppsson " do n:r 3,

grosshandl. N. J. Gunmesson för Snapparp n:r 1 genom

inspektör P. Larsson enligt förut inlämnad fullmakt,

Landskrona - Lund - Trelleborgs järnvägs A.B. genom

Baningeniör Axel Bengtsson enl. fullmakt, Bil. H,

Axel Jönsson för Svedala lilla n:r 6,

Nils Bertilsson för Aggarp n:r 3 & 4,

Anders Rasmusson " do n:r 4,

Per Andersson som arr. av Mariebergs gård,

Anders Nilsson d.y. som arr. av Aggarp n:r 3.

§ : 12

Avgavs följande utlåtande, Bil. I.

§ : 13

Till styrelse valdes Herrar Anders Persson, Disponenten

Lars Christensson och Axel Jönsson med Herrar Patron Per

Andersson å Mariebergs gård och Inspektör P. Larsson å

Spannarp som suppleanter.

§ : 14

Till ordförande och kassaförvaltare i styrelsen utsågs Anders Persson i Elinedal, vilken även skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§ : 15

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§ : 16

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förretningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 17

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Aug. Christoffersson.

Olof Christoffersson.

Bil. A.

Fullmakt för Herr Disponent Lars Christensson att vid laga syneförrättningen för nygrävningen av den s.k. Sju-spännaregropen vår talan föra och rätt bevaka, godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.

Trelleborg den 10/2 -30

Minnesbergs Tegelbruks Aktiebolag.

Hj. Mörck.

Bevittnas:

Ellen Mårtenssen.

John Svenson.

Bil. B.

Fullmakt för Herr Inspektor P. Larsson att vid laga syneförrättningen för nygrävningen av den s.k. Sju-spännaregropen min talan föra och rätt bevaka, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Snapparp den 10/2 1930.

N. J. Gummesson.

Häradshövdingen Oscar Heyden att själv eller genom den han vid ett eller flera tillfällen i sitt ställe satte anhängiggöra, utföra och bevaka bolagets talan vid alla domstolar och ämbetsmyndigheter eller hos privata personer, där så kunde ifrågakomma; och skulle fullmakten gälla jämväl i konkurs eller gäldenärs försättande däri ävensom för anhängiggörande av ansvarstalan, för träffande av förlikning eller accord på sätt ombudet bäst syntes samt för lyftande och kvittering av pengar, varor m.m. Styrelsen förklarade sig godkänna sitt sålunda utsedda ombuds lagliga åtgärder. Utdrag av protokollet härom skulle tjäna såsom fullmakt.

Denna paragraf ansågs genast justerad.

Som ovan

In fidem

Otto Dunér.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

Rätt utdraget intyga:

Helge Löfquist.

Aug. Jönsson.

Bil. E.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Elinedal n:r 1 och 5 uti Svedala och V. Alstads socknar av Oxie och Skytts härader av Malmöhus län.

Elinedal pr Marieberg den 24 maj 1928.

Anders Persson.

Emil Olsson.

Hans Andersson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 26 maj 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll.

T. Thege.

Bil. F.

Undertecknad får härmed återkalla min ansökan enligt
av Kungl. Majts Befallningshavande utfärdat förordnande
för statens lantbruksingeniör att verkställa syn enl.
vattenlagen, genom uppgrävning av den s.k. Sjuspännare-
gropen i Västra Ahlstad och Svedala socknar och Malmöhus
län.

Lilla Ahlstad den 13/1 1930.

Hans Andersson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Anders Persson.

Ebba Persson.

Bil. G.

Förening

ingången vid laga syneförrättningsammansträde för ny-
grävning av den s.k. Sjuspännaregropen i och för torr-
läggning av mark till Elinedal n:r 1 och 5 m. fl. hemman.

uti V. Alstads, Eru Alstads, Svedala och V. Kärstors socknar
av Oxie och Skytts härader och Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam
sak med sökandena till ovanskrivna laga syneförrättning.

Svedala den 10 februari 1930.

N. J. Gummesson

gen/ P. Larsson enl. fullmakt.

Nils Jönsson Aggarp n:r 3,

Axel Persson Aggarp n:r 2,

Lars Persson Aggarp n:r 2 & 1,

Olof Månsson Aggarp n:r 2,

Axel Jönsson Skönadal Lilla Svedala n:r 6.

Bil. H.

Fullmakt för baningeniören Axel Bengtsson att vid sam-
manträde i Svedala den 29 mars 1930 angående av Konungens
Befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av

mark till Elinedal n:r 1 och 5 m. fl. hemman uti Västra Alstads, Fru Alstads, Svedala och Östra Kärstors socknar av Oxie och Skytts härader av Malmöhus län för Landskrona - Lund - Trälleborgs Järnvägsaktiebolags talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lund den 26 mars 1930.

För Landskrona - Lund - Trälleborgs
Järnvägsaktiebolag.

Oscar Heyden.

Bevittnas:

A. Hörstedt.

Sture Persson.

Bil. I.

Utlåtande av synemännen vid
den av Kungl. Majts befallnings-
havanden i länet på där om gjord
ansökan förordnade laga syneför-
rättningen för nygrävningen av
den s.k. Sjuspännaregropen i och
för torrläggning av mark till
Elinedal m. fl. hemman uti Västra
Alstads, Fru Alstads, Svedala och
V. Kärrstorps socknar av Oxie
och Skytts härader av Malmöhus
län.

Ifrågavarande företag som avser nygrävning av ett
naturligt vattendrag jämte nygrävning och delvis även rör-
läggning av en del tillopp till detsamma i och för torr-
läggning av deromkring liggande mark i och för höjande av
densammas alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap.
av gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtbad av vatten-
avledningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid
begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna

linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av

markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diken d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 - 0.3 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diken.

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 0.0 och 1.0 och de olika tiondedels graderna i denna skala äro beroende på markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter vattenavledningsföretagets utförande, har denna värdering skett under förutsättning att markens skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader,

vilka beräknats efter samma grunder som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För den mark, som ligger mera avlägset från företaget har särskild hänsyn tagits vid de blivande värdernas åsättande.

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest ovenskrivna höjdläges- och torrlägningsgrader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båt- nads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 6 samt vid synegången och utgör nygrävning av den s.k. Sjuspännaregropen, å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B-C-E-F-H-K-L samt nygrävning och rörläggning av dikessträckorna F-G och C-D jämte nygrävning av dikessträckorna H-I och K-M.

I enlighet med yrkandet i sammanträdesprotokollets § : 6 har även förslag uppgjorts för rörledning å sökanden Anders Perssons mark å sträckan A-B, men då denna som täckt blir betydligt dyrare än som öppen hava synemännen ej kunnat föreskriva denna sträcka som täckt, ehuru det synes synemännen mycket önskvärdt, med mindre än att den

som detta yrkar, själv gäldar skilnaden i kostnad emellan
täckt och öppet.....

Å plankartan äro de öppna dikenas lägen betecknade med
tvänne parallella röda linier och de täckta med en röd linie.

Å profilkartan äro däremot de öppna diken utmärkta med
en röd bottenlinie och de täckta med tvänne parallella röda
linier.

Intagningsbrunnar eller intag äro å plankartan betecknade
med små röda cirkelar och å profilkartan med vertikala röda
linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma
måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse
med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande
vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning
och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamåls-
enlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av generalstabens och
ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A		250 hektar
" 7		350 "
" E		850 "
" K		1250 "

vid 46		1400 hektar
" D		45 "
" G		2 "
" 56+10		5 "
" 55+60		17 "
" I		100 "
" M		200 "

Avrinningen har beräknats för öppet dike till 0.8 liter pr. sekund och hektar och för täckta diken till 1.0 liter pr. sekund och hektar.

Dimensionerna för öppet dike har beräknats efter Ganguillet och Kutters formel för vattnets hastighet:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I}\right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $n = 0.03$.

För rördimensionernas bestämmande har användts

Hallins formel för vattnets hastighet:

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således för öppet dike följande dimensioner bli nödiga:

för sträckan A-B-C-F-H-K, H-I och K-M en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt 1:1.25,

för sträckan K-L en bottenbredd av 0.5 meter med sidoslänt av 1:1.5.

Å profilen finnes den beräknade högvattenytan insatt med en streckad blå linie.

För de täckta ledningarna skulle enligt ovanskrivna beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden följande rördimensioner bli nödiga och lämpliga:

för sträckan C - D ett 37.5 cm.(15") rör

" " 55 - 55 + 60 " 30 cm.(12") "

" " 55 + 60 - 56 + 10 " 25 cm.(10") "

" " 56 + 10 - 56 + 66 " 15 cm.(6") "

och eventuellt för sträckan A-B ett 52.5 cm.(21") " .

Vid 54 + 12, 54 + 70, 55 + 44 å dikessträckan C - D, vid 55 + 60, 56 + 10 och 56 + 66 å sträckan F-G insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

För den alternativa dikessträckan A - B insätts en liknande brunn vid 2 + 90, men med en inre diameter av 1.0 meter och ett intag av betong med snedt stående galler enligt ritning vid A.

Vid C och F samt eventuellt vid B kringmaras röret i betong, varjämte diket därmed stensättes i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen av fullgoda materialier i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3.

I rörsträngarna få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrifningar där insätts.

I företaget ingår en järnvägsbro med tillräcklig öppning och med stensatt botten på nödigt djup som framgår av den upprättade ritningen. - Då emellertid landfästena, efter vad kunnat utrönas, synes vara uppförda på pålar, som sträcka sig omkring 0.6 m. utanför landfästena, och den beräknade lägsta vattenytan efter en beräknad minimiavrinning 0.01 liter pr. sekund och hektar, kommer att ställa sig i pålarnas överkant, hava syne- männen ansett nödigt föreskriva en betonggjutning i bron i blandning 1:5:7 med 0.1 m. slitlag i blandning

1:3:3 för att förhindra någon skadegörelse å pålarna.

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 52 § har planen i denna del insändts till Chefen för södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, som godkändt densamma enligt å ritningen tecknadt bevis.

Då enligt vad som kunnat utrönas den ovan järnvägen liggande marken varit av åkers natur vid järnvägens tillkomst skall järnvägen enligt 7 kap. 10 § bekosta och enligt samma kapitel 9 § även ombesörja arbetets utförande. - Arbetet skall dock utföras å tid så att det övriga vattenavledningsarbetet därav ej hindras.

I företaget ingå även tvänne allmänna vägar; den översta eller vägen Aggarp - Elinedal - Skytts härads gräns med en trumma vid 2 + 94 - 3 som lägger hinder i vägen för den ovan liggande markens torrläggning och som blivit föreskriven att ombyggas med ett 0.6 m. cementrör med frontmurar av betong enligt upprättad ritning och den nedre eller vägen från Skytts härads gräns till Svedala med en bro vid 23 + 45 - 23 + 50 som är tillräckligt stor, men som kräver en betydlig uppränsning med stensättning i cement med stensättning i slänterna däromkring, enligt upprättad ritning.

Då efter vad kunnat utrönas såväl trumman som bron tillkommit efter år 1880 skall vägstyrelsen enligt 7 kap. 8 §

bekosta ombyggnaden och underbyggnaden, då marken ovanför desamma varit av åkers natur vid deras tillkomst.

Ävenledes skall vägstyrelsen enligt samma kapitel 7 § ombesörja utförandet såvida denna ej hellre vill överlämna det till den dikande.

Arbetena skola dock utföras så att det övriga vattenavledningsarbetet därav ej hindras.

En del enskilda broar har det även varit nödigt föreskriva antingen som underbyggnader eller ombyggnader enligt upprättade ritningar.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning gäldas med fulla värdet för den mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång som uppkommer genom de öppna dikenas vallar, vilka ersättningar av synemännen bestämts till 25 % av det blivande värdet av den mark som beräknats åtgå för upplaget. Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen, skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad

utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitels 24 § förefinns emellan skilda till samfälligheten hörande väsentlig olikhet i fallförhållanden och det på grund härav kan antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggningen av något område skulle bli mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken indelas i särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträcken	Kostnad.	Förbättringsvärde.	Relativ kostnad.
<u>Särskild dikningskostnad.</u>			
A-B-C-E-F, C-D & F-G	19.850:-	54.019:45	0.36746
F-H-K-L, I-H & M-K	9.130:-	42.651:80	0.21405
Summa:	28.980:-	96.671:25	0.29977
<u>Egen utdikningskostnad.</u>			
A-B-C-E-F, C-D & F-G + F-K efter streckad bot- tenlinie kostnad = 940:-	20.790:-	54.019:45	0.38486
F-H-K-L, I-H & M-K- föreskrivna 940:- kr.	8.190:-	42.651:80	0.19202

Av förestående utredning framgår således att det blir lämpligast med uppdelning av företaget i tvänne avdelningar eller

avd. I omfattande dikessträckorna

A-B-C-E-F, C-D & F-G + 940:- kr. med en relativ kostnad av 0.38486,

avd. II omfattande dikessträckorna

F-H-K-L, I-H & M-K - 940:- kr. med en relativ kostnad av 0.19202.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen erlægga en summa av 96:67 kronor.

Fixpunkter i form av + hava blivit inhuggna i jord-fasta stenar:

vid	0	på ett höjdläge av + 10.00			
"	22	"	"	"	+ 7.94
"	31	"	"	"	+ 7.58
"	37	"	"	"	+ 6.22
"	46 + 50	"	"	"	+ 5.76

allt över horisontalplanet.

Enligt Kungl. Majt kungörelse om nummerbeteckning å

nederbördsområden den 13 april 1922 tillhör området n:r 90.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen
få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:
att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras
i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser,
som noggrannt skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;
att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga
kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller
senast före år 1935 års utgång;
att kostnaden för ej mindre vattenavledningens utförande än
framtida underhållet av densamma skall gäldas samfällt
och finnas var och en sakägares andel därav angiven som
deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;
att arbetet skall genom infordrande av anbud eller genom
offentlig auktion överlämnas till utförande åt den
minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med
vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna
i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor;
att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del
å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till

hålvten å varje; där tomt, trädgård eller järnväg
finnes å ena sidan skall dock utvidgningen endast
göras å den andra, å vilken även vällen upplägges;

att de uppkastade dikesvallarna ej få uppläggas närmre
dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande
strängar utan med öppningar där så erfordras för
ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och när så
kräves av brunnar och utlopp skola verkställas;
uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet
i dess lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att de broar eller trummor som nu blivit föreskrivna
att under- eller ombyggas sedan skola underhållas
av den eller de som denna skyldighet hittills å-
legat eller av den jordägare för vars skull den
bygges;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vat-
ten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas
att fara för översvämning eller annan skada däri-
genom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas
förrän de besiktigats och godkänts av lantbruksingenjören

i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Nygrävning av Sju-
spännaregropen av år 1930" ;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit av-
synat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;
att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagnings-
procenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden
förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syne-
förrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han
föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio
dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda
besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla
påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas

de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd
för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Svedala den 29 mars 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Aug. Christoffersson.

Olöf Christoffersson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>Fru Ahlstad socken</u>															
	<u>Fru Ahlstad 1/72 mtl. 4</u> ⁸															
	<u>Per Anderssons sterbhus.</u>															
1	Åker, mylla på lera			0250												
	S:ma			0250				0250								
	<u>Fru Ahlstad 1/72 mtl. 4</u> ⁸															
	<u>Sämjedelad</u>															
	<u>Emil Olsson, sök.</u>															
2	Åker, mylla på lera			38 -												
	S:ma			38 -				38 -								
	<u>Fru Ahlstad 1/48 mtl. 4</u> ⁷															
	<u>Emil Olsson, sök.</u>															
3	Åker, mylla på lera			94 -												
	S:ma			94 -				94 -								
	<u>Västra Ahlstad socken</u>															
	<u>Lilla Ahlstad 1/18 mtl. 5</u> ³															
	<u>Anders Persson, sök.</u>															
4	Åker, mylla på lera			04 -												
5	do " " "			50 -												
	S:ma			54 -				54 -								
	<u>Västra Ahlstad 3/40 mtl. 6</u> ⁴															
	<u>Minnesbergs tegelbr. A.B.</u>															
	Trpt.							1 8850								

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							1	88	50						
	28 åker, mylla på grus		44	-												
	29a äng, mylla på lera				10	-										
	29b vattenhåla, imp.													05	-	
	30 åker, mylla på lera		45	-												
	31a äng, mylla på lera				12	-										
	31b vattenhåla, imp.													02	-	
	32 åker, mylla på lera		26	-												
	S:ma	1	15	-	22	-		1	15	-	22	-				
	Ödmaden 7/80 mtl. 1 ³ Alfr. Andersson.															
	33 åker, mylla på grusb.		05	50												
	S:ma		05	50						05	50					
	Ödmaden 1/40 mtl. 1 ⁸ Olof Kristensson.															
	34 åker, mylla på grus		12	-												
	35 vattenhåla, imp.													03	-	
	36 åker, mylla på lera		41	-												
	S:ma		53	-						53	-					
	Ödmaden 1/32 mtl. 1 ⁷ Johan Jönsson															
	37 åker, mylla på lera		23	-												
	38 do " " "		23	-												
	Trpt.		46	-				3	62	-	22	-		10	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter	
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar
	Trpt.		46	-				3	62	-		22	-		10 -
	39 ägoväg, imp.														0450
	40 äng, mylla på lera					07	-								
	b grav, imp.														01 -
	S:ma		46	-		07	-		46	-		07	-		
	<u>Minnesberg 71/128 mtl.1⁴</u>														
	<u>Minnesbergs tegelbruks A.B.</u>														
	41 åker, mylla på lera		26	-											
	42 vattenhåla, imp.														07 -
	43 åker, mylla på lera		09	-											
	S:ma		35	-					35	-					
	<u>Anderslövs socken</u>														
	¹ <u>Uggelarp 7 utjord (kallad Klockmosse)</u>														
	<u>Minnesbergs tegelbruks A.B.</u>														
	20 åker, mylla på lera		1	41	-										
	21 do " " "		2	62	-										
	22 ägoväg, imp.														1050
	23 åker, mylla på lera		1	24	-										
	b do " " "			85	-										
	24 Avloppskanal, imp.														19 -
	25 åker, mylla på lera			68	-										
	b do " " "		1	05	-										
	Trpt.		7	85	-				4	43	-		29	-	52 -

Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter				
	har	ar	kvm.		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.		
Trpt.	7	85	-				4	43	-		29	-		52	-
26a åker, mylla på lera		29	-												
26b do " " "		40	-												
27 do " " "		46	-												
S:ma	9	00	-				9	00	-						
Svedala socken															
Lindholm <u>3743</u> 13 <u>9075</u> 1 <u>Blinedal kallad.</u>															
<u>Anders Persson, sök.</u>															
6 åker, mylla på lera	1	68	-												
7a do " " "	3	49	-												
7b dike, imp.													05	-	
8 åker, mylla på lera	3	05	-												
9 bygdeväg, imp:													11	-	
10 do													19	-	
11a åker, mylla på lera	3	13	-												
11c do " " "	1	34	-												
b dike, imp.													08	50	
12 väg, imp.													09	50	
13 åker, mylla på lera	1	17	-												
14 do " " "		44	-												
15 ägoväg, imp.													01	-	
16 åker, mylla på lera		02	50												
Trpt.	14	32	50				13	43	-		29	-	1	06	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	14	32	50				13	43	-		29	-	1	06	-
17	äng, mylla på lera				01	-										
18	åker, " " "	6	56	-												
19	do " " "	1	46	-												
	S:ma	22	34	50	01	-		22	34	50		01	-			
	³² <u>Aggarp 1/27 mtl. 3</u>															
	<u>Minnesbergs tegelbruks A.B.</u>															
42a	åker, mylla på lera	1	64	-												
43a	do " " "		04	50												
44	avloppskanal, imp.													03	50	
45	åker, mylla på lera		06	-												
	S:ma	1	74	50				1	74	50						
	³ <u>Aggarp 3/40 mtl. 4</u>															
	<u>Johan Persson.</u>															
46	avloppskanal, imp.													05	-	
46a	åker, mylla på lera		95	-												
46b	do " " torvjord		28	-												
47	åker, mylla på lera		19	-												
48	ägoväg, imp.														01	50
49a	Göl, imp.														21	-
49b	äng, mylla på lera				05	-										
50	åker, mylla på grus		28	-												
	S:ma	1	70	-	05	-		1	70	-		05	-			
	Trpt.							39	22	-		35	-	1	37	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
						Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.					39	22	-		35	-	1	37	-
	<u>Aggarp 21/5000 mtl. 3</u>													
	<u>Olof Kristensson</u>													
51	Göl, imp.												08	-
	b äng, mylla på lera				04	-								
52	åker, mylla på lera			30	-									
	<u>S:ma</u>			30	-	04	-	30	-	04	-			
	<u>Aggarp 1/40 mtl. 4</u>													
	<u>Anders Rasmusson</u>													
53	åker, mylla på lera			23	-									
54	Göl, imp.												50	-
55	åker, mylla på lera			24	-									
56	do " " "			20	-									
57	ägoväg, imp.												02	-
58	åker, mylla på grusb.			14	-									
59	do " " lera			42	-									
60	ägoväg, imp.												01	-
61	äng, mylla på lera				0350									
	<u>S:ma</u>	1	23	-	0350	1	23	-	0350					
	<u>993780673</u> 29													
	<u>Aggarp 32345730000 mtl. 3</u>													
	<u>Anders Jeppsson</u>													
62	åker, mylla på lera			54	-									
	Trpt.			54	-	40	75	-	4250	1	98	-		

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	54	-					40	75	-	42	50	1	98	-	
63	ägoväg, imp.														02	50
64	äng, mylla på lera				04	-										
65	avloppskanal, imp.														02	-
66	åker, mylla på lera	03	-													
67a	åker, " " "	21	-													
67b	äng, " " "				04	-										
67c	vattenhåla, imp.														12	-
70	Göl, imp.														05	-
71	åker, mylla på lera	20	-													
	S:ma	98	-		08	-		98	-		08	-				
	<u>Aggarp 23/5000 mtl. 3</u> ¹⁵															
	<u>Anders Nilsson, d.ä.</u>															
68	åker, mylla på lera	15	-													
69	göl, imp.														09	50
	S:ma	15	-					15	-							
	<u>Aggarp 687/10000 mtl. 3</u> ¹²															
	<u>Vilhelm Eliasson.</u>															
	<u>arr. Anders Nilsson d.y.</u>															
72	åker, mylla på lera	64	-													
73	avloppskanal, imp.														11	50
74	åker, mylla på lera	67	-													
	Trpt.	131	-					41	88	-	50	50		240	50	

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	31	-				41	88	-			5050	2	40	50
73a	åker, mylla på lera		03	-												
74b	ägoväg, imp.													02	-	
	S:ma	1	34	-				1	34	-						
Aggarp	5149505 21 103506336 mtl. 3															
	<u>Vilhelm Eliasson.</u>															
	<u>arr. Anders Nilsson, d.y.</u>															
75	åker, mylla på lera	1	06	-												
76	äng, vattenhåla						0450									
77	do do						05 -									
78	vattenhåla, imp.													01	-	
79	åker, mylla på lera		21	-												
80	avloppsdike													0750		
81	åker, mylla på lera		44	-												
	S:ma	1	71	-			09 50	1	71	-			09 50			
	42 Aggarp 1/192 mtl. 9															
	<u>Nils Jönsson, sök.</u>															
82	åker, mylla på lera		58	-												
83	avloppsdike													15	-	
84	åker, mylla på lera		77	-												
85	do " " "		39	-												
86	åker, torvjord		55	-												
	Trpt.	2	29	-				44	93	-			60 -	2	66	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	2	29	-				44	93	-		60	-	2	66	-
	S:ma	2	29	-				2	29	-						
	⁶ Aggarp 5525/446178 3															
	<u>Nils Jönsson, sök.</u>															
87	åker, torvjord			17	-											
88	do mylla på lera			70	-											
89	do " " "			28	-											
90	do " " "			70	-											
91	do " " "			14	-											
	S:ma	1	99	-				1	99	-						
	²⁷ Aggarp 3															
	<u>exp. Landskrona Kävlinge</u>															
	<u>Lund- Trelleborgs Järnväg.</u>															
91a	åker, mylla på lera			10	-											
	S:ma			10	-					10	-					
	⁴⁷ Aggarp 6/108 mtl. 2															
	<u>Axel Persson, sök.</u>															
92	åker, mylla på lera			08	-											
93	äng, " " "					30	-									
94	åker, " " "			46	-											
95	do " " "			95	-											
96	do " " "			13	-											
	Trpt.	1	62	-		30	-	49	31	-		60	-	2	66	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	62	-	30	-	49	31	-	60	-	2	66	-
97	åker, mylla på lera			1250										
98	do " " "			38	-									
99	ägogäg, imp.												0450	
100	åker, mylla på lera			02	-									
101	åker, mylla på lera			47	-									
102	do " " "			16	-									
103	do , torvjord			61	-									
104	do mylla på lera			06	-									
105	do " " "			52	-									
106	äng, " " "				03	-								
107	do " " "				09	-								
108	äng, mylla på lera				02	-								
	S:ma	3	96	50	44	-	3	96	50	44	-			
	Aggarp 3304/13608 mtl. 2 ²¹													
	Lars Persson, sök.													
109	äng, mylla på lera				04	-								
110	äng, mylla på lera				20	-								
111	do " " "				27	-								
112	do " " "				16	-								
113	do " " "				25	-								
114	do " " "				31	-								
	Trpt.				1	23	-	53	2750	1	04	-	2	7050

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				1	23	-	5327	50	1	04	-	2	70	50	
a 115	åker, torvjord		31	-												
b	do do		28	-												
116	do mylla på lera		52	-												
117	do " " "	1	05	-												
118	do " " "		72	-												
119	do " " "		34	-												
120	do torvjord		14	-												
121	äng, mylla på lera				11	-										
122	do " " "				40	-										
123	äng, " " "				05	-										
123a	ägoväg, imp.													05	-	
	S:ma	3	36	-	1	79	-	3	36	-	1	79	-			
	16 Aggarp 1/108 mtl. 2															
	Per Nordström.															
b 110	åker, mylla på lera		05	-												
c 110	ägoväg, imp.													01	-	
	S:ma		05	-				05	-							
	43 Aggarp 73/480 mtl. 2															
	Olof Månsson, sök.															
124	äng, mylla på lera				1	28	-									
a	do " " "				05	50										
	Trpt.				1	33	50	5668	50	2	83	-	2	76	50	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	Trpt.				1	33	50	56	68	50	2	83	-	276	50	
125	åker, mylla på grusbl. lera	31	-													
a																
125	äng, mylla på lera				01	50										
126	backe, imp.													02	-	
127	järnväg, imp.													22	-	
128	backe, imp.													07	-	
129	åker, mylla på lera	11	-													
130	äng, " " "				09	50										
131	do " " "				34	-										
132	äng, " " "				26	-										
133	äng, mylla på lera				06	50										
134	do " " "				04	-										
135	åker, mylla på sandbl. lera	53	-													
	S:ma	95	-		2	15	-	95	-	2	15	-				
	22															
	Aggarp 354/13680 mtl. 2															
	Ernst Nilsson.															
136	åker, imp.													06	-	
	S:ma															
	30															
	Aggarp 1/18 mtl. 3															
	Nils Bertilsson.															
137	äng, mylla på lera				41	-										
a	do " " "				04	50										
	S:ma				45	50					45	50				
	Trpt.							57	63	50	5	43	50	3	13	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							57	63	50	5	43	50	3	13	50
	11 <u>Aggarp 19/4200 mtl. 4</u>															
	<u>Nils Bertilsson.</u>															
	138 Äng, mylla på lera				13	-										
	S:ma				13	-					13	-				
	38 <u>Aggarp 191/945 mtl. 1</u>															
	<u>Albin Nilsson.</u>															
	139 Åker, mylla på sandbl. lera	86	-													
	S:ma	86	-					86	-							
	40 <u>Aggarp 775/9720 mtl. 1</u>															
	<u>Anders Ellertsson.</u>															
	140 Åker, mylla på sandbl. lera	70	-													
	S:ma	70	-					70	-							
	49 <u>Aggarp 780/116640 mtl. 1</u>															
	<u>Lars Persson, sök.</u>															
	141 Åker, mylla på sandbl. lera	62	-													
	S:ma	62	-					62	-							
	<u>Kärrstorp Västra socken</u>															
	1 <u>Svedala lilla 1/2 mtl. 6</u>															
	<u>Axel Jönsson, sök. & Fru Ruth Lundgren Jönsson.</u>															
	142 Åker, mylla på lera	190	-													
	143 avloppskanal, imp.													32	-	
	Trpt.	1	90	-				59	81	50	5	56	50	3	45	50

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	1	90	-				59	81	50	5	56	50	3	45	50
144	Åker, mylla på lera		80	-												
a 145	do " " grusbl.lera	3	46	-												
b	do " " "		39	-												
146	do " " lera		30	-												
147	äng, torvjord				28	-										
148	Åker, do		27	-												
149	äng, mylla på lera				01	-										
150	ägoväg, imp.													03	50	
a 151	Åker, mylla på sandbl.lera	1	52	-												
b	dike, imp.													14	-	
	S:ma	8	64	-	29	-		8	64	-	29	-				
	¹ Snapparp 3/8 mtl. 1															
	Grosshandl. N.J. Gunmesson, sök.															
152	Åker, mylla på lera		03	-												
153	do " " "		03	-												
154	do " " "		30	-												
a 155	do mylla på sandbl.lera		75	-												
b	do " " " "	1	03	-												
156	do " " " "		108	-												
a 157	Åker, " " " "	1	17	-												
b	dike, imp.													35	-	
	Trpt.	4	39	-				68	45	50	5	85	50	3	98	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark						
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.	4	39	-				68	45	50	5	85	50	398	-		
158	äng, mylla på sandbl. lera						42	-									
	a åker, mylla " " "		22	-													
159	do " " " "		23	-													
160	do mylla på lera		55	-													
161	do " " "		20	-													
162	do mylla på sandbl. lera	2	09	-													
	a																
162	äng, mylla på lera						02	50									
163	backe, imp.														03	-	
163a	järnväg, imp.														73	-	
164	åker, mylla på lera		70	-													
	a do " " "		15	-													
	b do " " torvjord		30	-													
165	do " " grusbotten		45	-													
166	do " " lera		12	-													
167	do " " "	3	20	-													
168	do " " "		66	-													
169	do " " "		40	-													
170	do " " "		34	-													
171	do " " "	1	12	-													
172	do " " "		26	-													
173	äng, " " "						13	-									
174	vattenhåla, imp.														11	-	
	Trpt.	15	38	-			57	50	68	45	50	5	85	50	4	85	-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.															14412	20
	Anders Persson, sök.																
6	Åker, mylla på lera	1	68	-	2800	07	1960	3292	80	1	2800	4704	-	1411	20		
7a	do " " "	3	49	-	2800	05	1400	4886	-	1	2800	9772	-	4886	-		
8	do " " "	3	05	-	2800	06	1680	5124	-	1	2800	8540	-	3416	-		
11a	do " " "	3	13	-	2600	02	520	1627	60	1	2600	8138	-	6510	40		
11c	do " " "	1	34	-	2600	03	780	1045	20	1	2600	3484	-	2438	80		
13	do " " "	1	17	-	2800	07	1960	2293	20	1	2800	3276	-	982	80		
14	do " " "		44	-	2600	05	1300	572	-	1	2600	1144	-	572	-		
16	do " " "		02	50	2600	08	2080	52	-	1	2600	65	-	13	-		
17	äng, " " "		01	-	2000	03	600	6	-	1	2000	20	-	14	-		
18	Åker, " " "	6	56	-	2600	03	780	5116	80	1	2600	17056	-	11939	20		
19	do " " "	1	46	-	2800	08	2240	3270	40	1	2800	4088	-	81760			
	S:ma	22	35	50				27286	-			60287	-	33001	-	33001	-
	Aggerp 1/27 mtl. 3																
	Minnesbergs tegelbr. A. B.																
42a	Åker, mylla på lera	1	64	-	2600	09	2340	3837	60	1	2600	4264	-	426	40		
43a	do " " "		04	50	2600	06	1560	70	20	1	2600	117	-	46	80		
45	do " " "		06	-	2800	09	2520	151	20	1	2800	168	-	16	80		
	S:ma	1	74	50				4059	-			4549	-	490	-	490	-
	Aggerp 3/40 mtl. 4																
	Johan Persson																
	Trpt.															47903	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas n:ö	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningensgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															47903	20
46a	åker, mylla på lera	95	-	2600	071820	1729	-	1	2600	2470	-	741	-				
46b	do " " torvj.	28	-	2400	04 960	268	80	1	2400	672	-	403	20				
47	do " " lera	19	-	2600	071820	34580		1	2600	494	-	148	20				
49b	äng, " " "	05	-	500	00 -	-	-	04	200	10	-	10	-				
50	åker, mylla på grus	28	-	2600	051300	364	-	1	2600	728	-	364	-				
	S:ma	1	75	-		2707	60			4374	-	1666	40			1666	40
Aggarp 21/5000 mtl. 3																	
Olof Kristensson																	
51b	äng, mylla på lera	04	-	500	01 50	2	-	06	300	12	-	10	-				
52	åker, " " "	30	-	2600	061560	468	-	1	2600	780	-	312	-				
	S:ma	34	-			470	-			792	-	322	-			322	-
Aggarp 1/40 mtl. 4																	
Anders Rasmussen																	
53	åker, mylla på lera	23	-	2600	061560	358	80	1	2600	598	-	239	20				
55	do " " "	24	-	2600	071820	436	80	1	2600	624	-	187	20				
56	do " " "	20	-	2600	071820	364	-	1	2600	520	-	156	-				
58	do " " grusb.	14	-	2600	071820	254	80	1	2600	364	-	109	20				
59	do " " lera	42	-	2600	082080	873	60	1	2600	1092	-	218	40				
61	äng, " " "	03	50	2000	051000	35	-	1	2000	70	-	35	-				
	S:ma	1	26	50		2323	-			3268	-	945	-			945	-
993780673 29																	
Aggarp 32345730000 mtl. 3																	
Trpt.																	
																5083660	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.										Kr.	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.															50836	60
	<u>Anders Jeppsson.</u>																
62	Åker, mylla på lera	54	-	2600	08	2080	1123	20	1	2600	1404	-	280	80			
64	äng, " " "	04	-	2000	05	1000	40	-	1	2000	80	-	40	-			
66	Åker, " " "	03	-	2600	07	1820	54	60	1	2600	78	-	23	40			
67a	do " " "	21	-	2600	06	1560	327	60	1	2600	546	-	218	40			
b	äng, " " "	04	-	500	01	50	2	-	06	300	12	-	10	-			
71	Åker, mylla på lera	20	-	2600	05	1300	260	-	1	2600	520	-	260	-			
	<u>S:ma</u>	1	06	-			1807	40			2640	-	832	60		832	60
	<u>Aggarp 23/5000 mtl. 3</u>																
	<u>Anders Nilsson d.ä.</u>																
68	Åker, mylla på lera	15	-	2600	08	2080	312	-	1	2600	390	-	78	-			
	<u>S:ma</u>	15	-				312	-			390	-	78	-		78	-
	<u>Aggarp 687/10000 mtl. 3</u>																
	<u>Vilhelm Eliasson</u>																
	<u>arr. Anders Nilsson d.y.</u>																
72	Åker, mylla på lera	64	-	2800	07	1960	1254	40	1	2800	1792	-	537	60			
74	do " " "	67	-	2800	07	1960	1313	20	1	2800	1876	-	562	80			
74a	do " " "	03	-	2800	08	2240	67	20	1	2800	84	-	1680				
	<u>S:ma</u>	1	34	-			2634	80			3752	-	1117	20		1117	20
	<u>5149505</u>																
	<u>Aggarp 103506336 mtl. 3</u>																
	<u>Vilhelm Eliasson</u>																
	<u>arr. Anders Nilsson d.y.</u>																
75	Åker, mylla på lera	1	06	-	2800	07	1960	2077	60	1	2800	2968	-	890	40		
	Trpt.	1	06	-			2077	60			2968	-	890	40		52864	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	06	-				2077	60			2968	-	890	40	52864	40
76	äng, mylla på lera		04	50	500	00	-	-	-	01	50	225		2	25		
77	do * * *		05	-	500	00	-	-	-	02	100	5	-	5	-		
	Summa	1	15	50				2077	60			2975	25	897	65	89765	
Kärrstorp Västra socken																	
	Snapparp 3/8 mtl.	1															
Grosshandl. N. J. Gummesson, sök.																	
172	åker, mylla på lera		26	-	2800	07	1960	509	60	1	2800	728	-			21840	
173	äng, " " "		13	-	1000	03	300	39	-	06	600	78	-			39	-
	Summa		39	-				548	60			806	-	257	40	257	40
Dikesstr. F-H-K-L, I-H & M-K.												Summa:				54019	45
Svedala socken.																	
	Aggarp 5149505 103506336 mtl.	21	3														
Vilhelm Eliasson.																	
arr. Anders Nilsson d.y.																	
79	åker, mylla på lera		21	-	2800	09	2520	529	20	1	2800	588	-			58	80
81	do " " "		44	-	2800	07	1960	862	40	1	2800	1232	-			369	60
	Summa		65	-				1391	60			1820	-	428	40	428	40
	Aggarp 1/192 mtl.	42	9														
Nils Jönsson, sök.																	
82	åker, mylla på lera		58	-	2800	06	1680	974	40	1	2800	1624	-			649	60
84	do " " "		77	-	2800	05	1400	1078	-	09	2520	1940	40			862	40
85	do " " "		39	-	2800	05	1400	546	-	09	2520	982	80			436	80
	Trpt.	1	74	-				2598	40			4547	20	1948	80	428	40

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	74	-				2598 40			4547 20	1948	80	428	40
86	åker, torvjord		55	-	2600	02	520	286 -	06	1560	858 -	572	-		
	S:ma	2	29	-				2884 40			540520	252080		2520	80
	<u>5525</u> Aggarp <u>446178</u> mtl. 3														
	Nils Jönsson, sök.														
87	åker, torvjord		17	-	2600	02	520	88 40	06	1560	265 20	17680			
88	do mylla på lera		70	-	2800	04	1120	784 -	08	2240	1568 -	784	-		
89	do " " "		28	-	2800	06	1680	470 40	1	2800	784 -	313	60		
90	do " " "		70	-	2800	05	1400	980 -	09	2520	1764 -	784	-		
91	do " " "		14	-	2800	06	1680	235 20	1	2800	392 -	156	80		
	S:ma	1	99	-				2558 -			477320	2215 20		2215	20
	<u>27</u> Aggarp <u>3</u>														
	exp. Landskrona-Mävlinge-														
	Lund-Trelleborgs järnv.														
91a	åker, mylla på lera		10	-	2800	05	1400	140 -	09	2520	252 -	112	-		
	S:ma		10	-				140 -			252 -	112	-	112	-
	<u>47</u> Aggarp <u>6/108</u> mtl. 2														
	Axel Persson, sök.														
92	åker, mylla på lera		08	-	2800	06	1680	134 40	1	2800	224 -	89	60		
93	äng, " " "		30	-	2400	01	240	72 -	06	1440	432 -	360	-		
94	åker, " " "		46	-	2800	05	1400	644 -	09	2520	115920	51520			
95	do " " "		95	-	2800	04	1120	1064 -	08	2240	2128 -	1064	-		
	Trpt.	1	79	-				1914 40			394320	202880		5276	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägg-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	79	-				191440			3943	20	202880		5276	40
96	åker, mylla på lera	13	-	2800	04	1120	14560	082240			29120		14560			
97	do " " "	12	50	2800	04	1120	140	-082240			280	-	140	-		
98	do " " "	38	-	2800	04	1120	425	60 082240			851	20	425	60		
100	do " " "	02	-	2800	07	1960	39	20 1 2800			56	-	16	80		
101	do " " "	47	-	2800	05	1400	658	- 092520			1184	40	526	40		
102	do " " "	16	-	2800	06	1680	268	80 1 2800			448	-	179	20		
103	do " " torvj.	61	-	2600	04	1040	634	40 082080			126880		634	40		
104	do " " lera	06	-	2800	05	1400	84	- 092520			15120		67	20		
105	do " " "	52	-	2800	06	1680	873	60 1 2800			1456	-	582	40		
106	äng, " " "	03	-	2000	02	400	12	- 061200			36	-	24	-		
107	do " " "	09	-	1000	01	100	9	- 05 500			45	-	36	-		
108	do " " "	02	-	2000	02	400	8	- 061200			24	-	16	-		
	S:ma	4	40	50				5212 60			10035	-	4822	40	4822	40
	Aggarp ³³⁰⁴ 13608 mtl. 2															
	Lars Persson, sök.															
109	äng, mylla på lera	04	-	1000	01	100	4	- 05 500			20	-	16	-		
110	do " " "	20	-	2000	02	400	80	- 061200			240	-	160	-		
111	do " " "	27	-	1000	01	100	27	- 05 500			135	-	108	-		
112	do " " "	16	-	2000	02	200	32	- 061200			192	-	160	-		
113	do " " "	25	-	1000	00	-	-	- 03 300			75	-	75	-		
114	do " " "	31	-	2000	01	200	62	- 051000			310	-	248	-		
	Trpt.	1	23	-				205	-		972	-	767	-	10098	80

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	1	23	-				205	-			972	-	767	-	10098	80
a 115	Åker, torvjord		31	-	2600	05	1300	403	-	092340	72540	322	40				
b	do "		28	-	2600	05	1300	364	-	092340	65520	291	20				
116	do mylla på lera		52	-	2800	05	1400	728	-	092520	1310 40	582	40				
117	do " " "	1	05	-	2800	08	2240	2352	-	1 2800	2940	588	-				
118	do " " "		72	-	2800	06	1680	1209 60	1 2800	2016	-	806	40				
119	do " " "		34	-	2800	08	2240	761 60	1 2800	952	-	190	40				
120	do " " torvj.		14	-	2600	03	780	109 20	082080	291 20	182	-					
121	äng, " " "		11	-	2000	02	400	44	-	071400	154	-	110	-			
122	do " " lera		40	-	1000	00	-	-	-	04 400	160	-	160	-			
123	do " " "		05	-	2000	02	400	20	-	071400	70	-	50	-			
	S:ma	5	15	-				6196 40		1024620	4049 80	4049 80					
	Aggarp 1/108 mtl. 2																
	Per Nordström																
b 110	Åker, mylla på lera		05	-	2400	09	2160	108	-	1 2400	120	-	12	-			
	S:ma		05	-				108	-		120	-	12	-		12	-
	Aggarp 73/480 mtl. 2																
	Olof Månsson, sök.																
124	äng, mylla på lera	1	28	-	1000	01	100	128	-	05 500	640	-	512	-			
a 124	do " " "		05	50	1000	00	-	-	-	04 400	22	-	22	-			
125	Åker, mylla på grushl. lera	31	-	2600	07	1820	564	20	1 2600	806	-	241	80				
125a	äng, mylla på lera	01	50	1000	00	-	-	-	-	03 300	4	50	4	50			
	Trpt.	1	66	-				692 20		1472 50	780 30	1416	060				

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.														1698540
	Aggarp 775/9720 mtl. 1	40													
	Anders Ellertsson														
	140 åker, mylla på sandbl. lera	70	-		2600	061560	1092	-	1	2600	1820	-	728	-	
	S:ma	70	-				1092	-			1820	-	728	-	728 -
	Aggarp 780 49 116640 mtl. 1														
	Lars Persson, sök.														
	141 åker, mylla på sandbl. lera	62	-		2600	061560	967	20	1	2600	1612	-	644	80	
	S:ma	62	-				967	20			1612	-	644	80	644 80
	Lärstorps Västra socken														
	Svedala Lilla 1/2 mtl. 6														
	Axel Jönsson, sök och Fru														
	Ruth Lundgren Jönsson.														
	142 åker, mylla på lera	1	90	-	2600	041040	1976	-	08	2080	3952	-	1976	-	
	144 do " " "		80	-	2600	041040	832	-	08	2080	1664	-	832	-	
	a 145 do " " grusbl. lera	3	46	-	2600	082080	7196	80	1	2600	8996	-	1799	20	
	b do " " "		39	-	2600	041040	405	6009	2340	91260	507	-			
	146 do " " lera		30	-	2600	03 780	234	-	08	2080	624	-	390	-	
	147 äng, torvjord		28	-	1000	01 100	28	-	05	500	140	-	112	-	
	148 åker, "		27	-	2600	03 780	210	60	082080	56160	351	-			
	149 äng, mylla på lera		01	-	1000	01 100	1	-	05	500	5	-	4	-	
	a 151 åker, mylla på sandbl. lera	1	52	-	2800	03 840	1276	8098	2240	340480	2128	-			
	Trpt.	8	93	-			1216080			20260	-	8099	2018358	20	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	8	93	-				1216080			20260	-	809920	18358	20		
	S:ma	8	93	-				1216080			20260	-	809920	809920			
	¹ Snapparp 3/8 mtl. 1																
	Grosshandl. N. J. Gummesson, sök.																
152	åker, mylla på lera	03	-	2800	09	2520	75	60	1	2800	84	-	840				
153	do " " "	03	-	2800	09	2520	75	60	1	2800	84	-	840				
154	do " " "	30	-	2800	06	1680	504	-	1	2800	840	-	336	-			
^a 155	do mylla på sandbl. lera	75	-	2800	08	2240	1680	-	1	2800	2100	-	420	-			
^b	do " " "	1	03	-	2800	04	1120	115360	08	2240	2307	20	115360				
156	do " " "	1	08	-	2800	06	1680	1814	40	1	2800	3024	-	1209	60		
^a 157	do " " "	1	17	-	2800	06	1680	1965	60	1	2800	3276	-	1310	40		
158	äng, " " "	42	-	1000	01	100	42	-	05	500	210	-	168	-			
^a 158	åker, " " "	22	-	2800	03	840	184	80	07	1960	43120		24640				
159	do " " "	23	-	2800	05	1400	322	-	09	2520	579	60	25760				
160	do mylla på lera	55	-	2800	05	1400	770	-	09	2520	1386	-	616	-			
161	do " " "	20	-	2800	07	1960	392	-	1	2800	560	-	168	-			
162	do " " sandbl. lera	2	09	-	2800	04	1120	2340	80	08	2240	468160	234080				
^a 162	äng, mylla på lera	02	50	1000	03	300	7	500	07	700	17	50	10	-			
164	åker, mylla på lera	70	-	2800	04	1120	784	-	08	2240	1568	-	784	-			
^a 164	do " " "	15	-	2600	02	520	78	-	06	1560	234	-	156	-			
^b	do, torvjord	30	-	2600	04	1040	312	-	08	2080	624	-	312	-			
165	do " på grusb.	45	-	2800	05	1400	630	-	09	2520	1134	-	504	-			
	Trpt.	9	72	50				13131	90		2314110	1000920	26457	40			

Liggringsnr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.	9	72	50														
166	åker, lera		12	-	2800	Q8	2240	26880	1	2800	336	-	67	20				
167	do mylla på lera	3	20	-	2800	04	1120	3584	-	08	2240	7168	-	3584	-			
168	do " " "		66	-	2800	07	1960	1293	60	1	2800	1848	-	554	40			
169	do " " "		40	-	2800	08	2240	896	-	1	2800	1120	-	224	-			
170	do " " "		34	-	2800	08	2240	761	60	1	2800	952	-	190	40			
171	do " " "	1	12	-	2800	03	840	940	800	7	1960	2195	20	1254	40			
175	do " " "		37	-	2800	07	1960	725	20	1	2800	1036	-	310	80			
	<u>S:ma</u>	15	93	50				2160	190			37796	3016	19440	1619	440		
												<u>Summa:</u>					4265	180
											</							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Sträckan A - B.</u>						
0 - 3	300	mylla på lera & grus ngt.sten ^{kbm.}	725	1.50	1087	50		
1+82-1+87		<u>ägovägsstrumma 5 m. bred.</u>						
		rivn. & grävning 10:-						
		7 m. 60cm. cementrör à 15:- 105:-						
		à 3:-						
		för rörens lägn. 7.0 m. 21:-						
		" betonggjutn. 2.5 à 25:- 62:50						
		" stensättn. 12 kvm. à 3:- 36:-						
		" fylln. o. väg. ordn. 15:50				25000		
2+94-3		<u>bygdevägsstrumma 6.0 m. bred:</u>						
		kostnad 300:- gäldas av vägstyrelsen			-	-	1337	50
		för jordersättningar				184	80	
		" ersättning för vallar				165	20	350 00
		" oförutsedda fall m.m.						13250
	300				<u>Summa:</u>		<u>1.82000</u>	
		<u>Sträckan B-C-E-F.</u>						
3-11	800	mylla på lera ^{kbm.}	1900	1.25	2375	-		
11-17+50	650	do " " grus ngt.sten "	2100	2.-	4200	-		
17+50-22+50	500	do " " " " "	500	1.50	750	-		
22+50-26	350	do " " " " "	785	1.75	1373	75		
26-27+50	150	do " " " " "	200	1.25	250	-		
27+50-30+50	300	do " " " och sten "	460	2.-	920	-		
	2750	Trpt.			9868	75		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	2750	Trpt.			9868	75		
7+1-7+7		ombyggnad av trumma för utfart 6.- m.br.						
		för rivn.& grävning	20:-					
		" 1.0 m.cementrör 8 m.à 30	240:-					
		" rörens lägg. 8 m.à 6:-	48:-					
		" betonggjutn. 5 kbm.à 25:-	125:-					
		" stensättn. 15 kvm.à 3:-	45:-					
		" fylln.& väg.iordningsst.	22:-		500	-		
11+30-11+35		ägovägstrumma 5.- m. bred						
		1.0 m. rör lika föregående			450	-		
15+22		underbyggnad av ägovägsbro:enl.ritn.						
		för grävn.över sektion	10:-					
		" 6.0 m.1.0 m.cementrör 30	180:-					
		" rörens lägg. 6 m.à 6:-	36:-					
		" betonggjutn. 5 kbm.à 25:-	125:-					
		" stensättn. 15kvm.à 3:-	45:-					
		över rör						
		" fylln.till 0.6 m.höjd	4:-		400	-		
17+10		underbyggnad av ägovägsbro enl.ritn.						
		lika föregående			400	-		
18+91-18+96		ägovägsbro av trä. 5.0 m.bred						
		balkar 0.20x0.22.5x5.5x6=1.5 kbm.à 100:-	150:-					
		plank 0.075x5.5x5=2 kbm.à 75:-	150:-					
	2750	Trpt.	300:-		11618	75		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	2750	Trpt. 300:-			1161	875		
		arbete och spik m.m. 25:-			325	-		
22+35-22+40		ägovägsbro av trä lika föreg.			325	-		
23+45-23+50		bygdevägsbro: 5.2 m. bred						
		uppräsn. & stensättn. i botten &						
		slänter, omkring, gäldas av vägst.			-	-		
27+68-27+73		ägovägsbro av trä. 5.0 m. bred						
		lika föregående			325	-	1259	375
		för jordersättn.			802	38		
		* ersättn. för vallar			1059	90	186	228
		* oförutsedda fall m.m.					126	397
	2750			Summa:			1572	000
		<u>Sträckan F - G.</u>						
55-55+60	60	30 cm. (12") rör lm.	60	2.75	165	-		
		för grävn. i mylla på lera & grus,						
		rörens lägn. & igenfylln. lm.	60	2.-	120	-		
55+60-56+10	50	25 cm. (10") rör lm.	50	2.25	112	50		
		för grävn. i do m.m. lm.	50	0.50	25	-		
56+10-56+66	56	15 cm. (6") rör lm.	56	1.35	75	60		
		för grävn. i do m.m. lm.	56	1.-	56	-		
56+66, 56+10		intagningsbrunnar av betong med						
& 55+60		en inre diameter av 0.6 m. med						
	166	Trpt.			554	10		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	166	Trpt.			554	10		
		botten 0.5 m. under rörets under-						
		kant samt försedda med lock av						
		armerade betongskivor med falsar						
		och något kupig översida st.	3	40.-	120	-		
55		omurn. av rör med stensättning i						
		botten, bäcken och slänten			40	-	714	10
		för oförutsedda fall m.m.					759	0
	166				Summa:		790	00
		Sträckan F-H-K-L						
30+50-37	650	nylla på lera & grus ngt.sten kbm.	675	1.50	101	250		
37-39	200	" " " " " " "	230	1.75	40	250		
39-43	400	" " " " " " "	685	1.50	102	750		
43-46	300	" " " " " " "	730	1.75	127	750		
46-48+50	250	" " " " " " "	280	1.50	420	-		
48+50-53+6	456	" " " " " " "	610	2.00	1220	-		
30+87-30+92		ombyggnad av ägovägstrumma 5.0 m. bred						
		för rivn. & grävning 15:-						
		30:-						
		" 1.0 m.cementrör 8 m.å 240:-						
		" läggning 8 m.å 6:- 48:-						
		" betonggjutn. 6 kbm.å 25:- 150:-						
		" stensättn. 15 kvm.å 3:- 45:-						
		" fylln. o vägens ordn. 27:-			525	-		
	2256	Trpt.			5885	00		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	2256	Trpt.			5885	-		
32+85		<u>underbyggnad av ägovägsbro:</u>						
		5:- 7 kvm.stensättn.i cement à 35:-						
		för stensättn.i botten o slän 45:- -ter			80	-		
36+78-		<u>underbyggnad av järnvägsbro:</u>						
		25:- betonggjutn.1:5:7= 4 kbm.à 100:-						
		à 50:- för slityta 1:3:3= 2.kbm 100:-						
		" stensättn.24 kvm.à 3:- 72:-						
		272:- gäldas av järnvägen			-	-		
46+15-46+19		<u>underbyggnad av ägovägsbro:</u>						
		à 5:- 13 kvm.stensättn.i cement 65:-						
		för stensättn.30.à 3:- 90:-			155	-		
50+94-50+99		<u>ägovägsbro av trä: 5.0 m. bred</u>						
		lika föregående			325	-	6445	-
		för jordersättningar			533	38		
		" ersättn. för vallar			848	30	1381	68
		" oförutsedda fall m.m.					573	32
	2256			Summa:			8400	00
		<u>Dikessträckan H - I.</u>						
57-57+92	92	Kam. mylla på lera & grus ngt.sten	150	1.25	187	50		
57+73-57+78		<u>ägovägstrumma av 0.6 m. rör, 5 m. bred</u>						
		lika föregående			250	-		
		Trpt.			437	50		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.			437	50	437	50
		för jordersättningar			37	80		
		" ersättn.för vallar			37	80	75	60
		" oförutsedda fall m.m.					46	90
				Summa:			560	00
		<u>Dikessträcka K - M.</u>						
36+78=	73	mylla på lera o grus ngt.sten ^{kbm.}	90	1.25	112	50	112	50
= K - M		för jordersättn.			21	-		
		" ersättn.för vallar			21	-	42	-
		" oförutsedda fall m.m.					15	50
	73			Summa:			170	00
		<u>Dikessträcka C - D.</u>						
53-55+44	244	37.5 cm.(15") rör lm.	244	3.50	854	-		
		för grävn.i mylla på lera & grus						
		rörens lägg.n.& igenfylln. lm.	244	1.50	366	-		
54+12,54+70 &		intagningsbrunnar lika föregå-						
55+44		ende st.	3	40.-	120	-		
53		omurnning av rör och stensättning						
		lika föregående			40	-	1380	-
		för oförutsedda fall m.m.					140	-
				Summa:			1520	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Sammandrag.</u>						
Avd. I		Dikessträckan A - B			1.820	-		
		" " B - C - E - F			15.720	-		
		" " C - D			1.520	-		
		" " F - G			790	-	19.850	-
Avd. II		" " F - H - K - L			8.400	-		
		" " H - I			560	-		
		" " K - M			170	-	9.130	-
				Summa:			28.980	-
		<u>Dikessträckan F - H - K (efter streckad bottenlinie.)</u>						
30+50-36+50	600	mylla på lera & grus ngt.sten kbm.150	1.50	1.50	225	-		
30+87		ägovägstrumma 1.0 m.rör lika föreg.			525	-		
32+85		ägovägsbro, behöver ej ändras			-	-	750	-
		för jordersättningar			5	60		
		" ersättn. för vallar			10870		114	30
		" oförutsedda fall m.m.					75	70
				Summa:			94000	
		<u>Dikessträckan A - B (täckt dike)</u>						
0 - 3	280	52.5 cm.(21") rör lm. 280	6.-	1680	-			
		för grävn.i mylla på lera & grus,						
		rörens läggm.& igenfylln. lm. 280	2.50	700	-			
0		för intag av betong med galler			100	-		
		Trpt.			2480	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.			2480	-		
2+90		intagningsbrunn lika föregående						
		men med 1.0 m. inre diam. st. 1	1		80	-	2560	-
		för oförutsedda fall					260	-
					Summa:		2820	-
		Svedala den 29 mars 1930.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostänt	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B.</u>	0	-	1:125	1.80	0.3	4.80	F.P. = 10.-
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	1	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	+82	32	"	1.65	"	4.40	
	2	18	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	3	50	"	1.70	"	4.55	
	<u>S:ma</u>	<u>300</u>					
<u>Dikessträckan B-C-E-F.</u>	3	-	1:125	1.70	0.3	4.55	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	4	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	5	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	6	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	7	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	8	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	9	50	"	1.85	"	4.90	
Tipt.		600					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		600					
	9+50	50	1:1.25	1.85	0.3	4.90	
	10	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	11	50	"	2.05	"	5.40	
	+30	30	"	2.10	"	5.55	
	+50	20	"	2.45	"	6.40	
	12	50	"	2.45	"	6.40	
	+50	50	"	2.60	"	6.80	
	13	50	"	2.50	"	6.55	
	+50	50	"	2.05	"	5.40	
	14	50	"	3.20	"	8.30	
	+50	50	"	3.15	"	8.15	
	15	50	"	2.85	"	7.40	
	+22	22	"	2.95	"	7.70	
	+50	28	"	2.80	"	7.30	
	+70	20	"	3.-	"	7.80	
	16	30	"	2.90	"	7.55	
	+50	50	"	2.15	"	5.70	
	17	50	"	2.65	"	6.90	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	18	50	"	2.30	"	6.05	
Trpt.		1500					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottnbredd	dagbredd	
Trpt.		1500					
	18+50	50	1:1.25	1.60	0.3	4.30	
	19	50	"	1.35	"	3.70	
	+40	40	"	1.00	"	2.80	
	20	60	"	1.00	"	2.80	
	+50	50	"	1.00	"	2.80	
	+75	25	"	1.35	"	3.70	
	21	25	"	2.00	"	5.30	
	+38	38	"	1.10	"	3.05	
	+50	12	"	1.10	"	3.05	
	22	50	"	1.10	"	3.05	
	+35	35	"	1.20	"	3.30	F.P. = 7.94
	+50	15	"	1.80	"	4.80	
	23	50	"	2.40	"	6.30	
	+50	50	"	2.45	"	6.40	
	24	50	"	2.30	"	6.05	
	+25	25	"	2.30	"	6.05	
	+50	25	"	2.20	"	5.80	
	+65	15	"	2.10	"	5.55	
	25	35	"	2.25	"	5.90	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	26	50	"	1.40	"	3.80	
Trpt.		2300					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten-bredd	dagbredd	
Trpt.		2300					
	26+50	50	1:1.25	1.80	0.3	4.80	
	27	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.25	"	3.40	
	+68	18	"	1.60	"	4.30	
	28	32	"	2.60	"	6.80	
	+35	35	"	2.85	"	7.40	
	+40	5	"	1.60	"	4.30	
	+50	10	"	2.50	"	6.55	
	29	50	"	3.05	"	7.90	
	+50	50	"	2.70	"	7.05	
	30	50	"	2.60	"	6.80	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	<u>S:ma</u>	<u>2750</u>					
<u>Dikessträcken F-G.</u>	55	-		1.80			
	+25	25		1.80			
	+50	25		1.00			
	+60	10		0.80			
	+76	16		0.80			
	56	24		1.00			
	+10	10		0.70			
	+30	20		0.80			
Trpt.		130					

30 cm. (12") tr
 25 cm. (10") tr
 15 cm. (6") tr

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sideslän	djup	bottom-bredd	dagbredd	
Trpt.		130					
	56+50	20		1.50			
	+66	16		1.50			
	S:ma	166					
<u>Dikessträckan F-H-K-L</u>	30+50	-	1:1.25	2.00	0.3	5.30	
	+87	37	"	2.10	"	5.55	F.P. 7.58
	31	13	"	2.15	"	5.70	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	32	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	+85	35	"	1.50	"	4.05	
	33	15	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	+92	42	"	1.55	"	4.20	
	34	8	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	35	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.10	"	3.05	
	36	50	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	+78	28	"	1.30	"	3.55	F.P. = 6.22
			1:1.5		0.5	4.40	
	37	22	"	1.30	"	4.40	
Trpt.		650					

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		650					
	37+50	50	1:1.5	1.40	0.5	4.70	
	38	50	"	2.20	"	7.10	
	+50	50	"	1.80	"	5.90	
	39	50	"	1.50	"	5.-	
	+50	50	"	1.30	"	4.40	
	40	50	"	1.55	"	5.15	
	+50	50	"	1.35	"	4.55	
	41	50	"	1.90	"	6.20	
	+50	50	"	1.70	"	5.60	
	42	50	"	1.50	"	5.-	
	+50	50	"	1.50	"	5.-	
	43	50	"	1.35	"	4.55	
	+50	50	"	1.70	"	5.60	
	44	50	"	1.90	"	6.20	
	+50	50	"	1.70	"	5.60	
	45	50	"	1.90	"	6.20	
	+50	50	"	1.80	"	5.90	
	46	50	"	1.60	"	5.30	
	+15	15	"	1.55	"	5.15	
	+50	35	"	1.35	"	4.55	F.P. = 5.76
	47	50	"	1.10	"	3.80	
Trpt.		1650					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningspälens n:º	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn-bredd	dagbredd	
Trpt.		1650					
	47+50	50	1:1.5	1.00	0.5	3.50	
	48	50	"	1.05	"	3.65	
	+50	50	"	1.50	"	5.-	
	49	50	"	2.00	"	6.50	
	+50	50	"	1.90	"	6.20	
	50	50	"	1.60	"	5.30	
	+50	50	"	1.45	"	4.85	
	51	50	"	1.35	"	4.55	
	+50	50	"	1.25	"	4.25	
	52	50	"	1.55	"	5.15	
	+50	50	"	2.20	"	7.10	
	53	50	"	1.50	"	5.-	
	+6	6	"	1.35	"	4.55	
	<u>S:ma</u>	<u>2256</u>					
<u>Dikessträckan H-I.</u>	57	-	1:1.25	1.60	0.3	4.30	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	+73	23	"	1.50	"	4.05	
	+92	19	"	1.60	"	4.30	
	<u>S:ma</u>	<u>92</u>					
<u>Dikessträckan K-M.</u>	K	-	1:1.25	1.35	0.3	3.70	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
Trpt.		50					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		50					
K+73	83	1:1.25	1.30	0.3	3.55		
S:ma	73						
<u>Dikessträckan C-D.</u>	53	-		1.55			
	+50	50		1.90			
	54	50		1.55			
	+12	12		1.45			
	+50	38		1.20			
	+70	20		1.50			
	55	30		2.05			
	+44	44		1.40			
	S:ma	244					
<u>Dikessträck. F-H-K (efter streckad bottenlinie)</u>							
	30+50	-	1:1.25	2.00	0.3	5.30	
	+87	37	"	2.00	"	5.30	F.P. = 7.58
	31	13	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	32	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	+85	35	"	1.15	"	3.20	
	33	15	"	1.15	"	3.20	
	+50	50	"	1.05	"	2.90	
Trpt.		300					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningsp- lets n: r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		300					
	33+92	42	1:1.25	1.10	0.3	3.05	
	34	8	"	1.10	"	3.05	
	+50	50	"	0.95	"	2.70	
	35	50	"	0.80	"	2.30	
	+50	50	"	0.60	"	1.80	
	36	50	"	0.70	"	2.05	
	+50	50	"	0.80	"	2.30	
	<u>S:ma</u>	<u>600</u>					
<u>Dikessträckan A-B. (täckt dike).</u>							
	0	-		1.70			
	+50	50		1.40			
	1	50		1.30			
	+50	50		1.25			
	+85	35		1.55			
	+131	46		1.50			
	+174	43		1.55			
	3	6		1.55			
	<u>S:ma</u>	<u>280</u>					
Svedala den 29 mars 1930.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

[illegible]

Ersättningslängd.

Hermanets			Ägarens namn.	Ersättn.för jord.						Ersättn.för vallar					
mtl.	nr.	Namn.		ar	i kronor	Ersättning		Summa ersättning		ar	i kronor	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dikessträckan A-B.															
3743 9075	13 1	Lindholm (Elinedal)	Anders Persson	3.3	28:-	9240				11.87:-	8260				
"	"	do	do	3.3	28:-	9240	18480			11.87:-	8260			16520	
Dikessträckan B-C-E-F.						S:ma 18480				S:ma 16520					
3743 9075	13 1	Lindholm (Elinedal)	Anders Persson	3.6	26:-	9360				12.-6.50	78 -				
"	"	do	do	0.9	26:-	2340				4.-6.50	26 -				
"	"	do	do	0.1	26:-	260				0.36.50	195				
"	"	do	do	0.1	20:-	2 -				0.35:-	150				
"	"	do	do	4.4	26:-	11440	236			16.-6.50	104 -			21145	
	1 7	Ugglarp (Klacke- mosse)	Minnesbergs Tegel- bruks A.B.	1.1	25:-	2750				8.86.25	55 -				
"	"	do	do do	1.1	25:-	2750				8.86.25	55 -				
"	"	do	do do	1.6	26:-	4160				7.76.50	5005				
"	"	do	do do	1.6	26:-	4160	13820			7.76.50	5005			21010	
1/27	32 3	Aggarp	do do	0.4	26:-	1040				3.36.50	2145				
"	"	do	do do	0.4	26:-	1040				3.36.50	2145				
"	"	do	do do	1.6	26:-	4160	6240			6.46.50	4160			8450	
1/20	8 4	do	do do	2.-	26:-	52 -	52 -			11.76.5	7605			7605	
3/40	3 4	do	Johan Persson	4.2	26:-	10920	10920			20.76.50	3455			13455	
Trpt.						59780				71665					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.					59780							71665
1/40	4	Aggarp	And. Rasmusson	1.0	26:-	26	-			4.8	6.50	3120			
"	"	do	do	0.03	20:-	060				0.3	5:-	150			
"	"	do	do	0.03	26:-	078		2738		0.3	6.50	195		3465	
1/32	7	Ödmaden	Johan Jönsson	0.2	20:-	4	-	4	-	1.3	5:-	650		650	
49378067329 92545730000	29	Aggarp	Anders Jeppsson	0.2	20:-	4	-			2.4	5:-	12	-		
"	"	do	do	1.6	26:-	4160		4560		8.4	6.50	5460		6660	
23 5000	15	do	Anders Nilsson	0.6	26:-	1560		1560		2.2	6.50	1430		1430	
687 10000	12	do	do	3.4	28:-	9520		9520		23.47:-		16380		16380	
5149505 103506336	21	do	do	0.6	28:-	1680		1680		8.2	7:-	5740		5740	
			Dikesst. F-H-K-L.				S:ma	80238				S:ma	105990		
5149505 103506336	21	Aggarp	Vilhelm Eliasson - arr. Anders Nilsson d.y.	1.3	28:-	3640		3640		11.97:-		8330		8330	
1/192	42	do	Nils Jönsson	0.4	28:-	1120				6.2	7:-	4340			
"	"	do	do	0.2	26:-	520				3.5	6.50	2275			
"	"	do	do	0.2	28:-	560		22	-	2.4	7:-	1680		8295	
5525 446178	6	do	do	0.03	26:-	078				0.4	6.50	260			
"	"	do	do	0.2	28:-	560		638		2.4	7:-	1680		1940	
	27	do	Lund-Trällebogs järnväg	0.3	28:-	840		840		2.6	7:-	1820		1820	
6/108	47	do	Axel Persson	0.8	28:-	2240				5.8	7:-	4060			
"	"	do	do	1.3	26:-	3380		5620		4.9	6.50	3185		7245	
3304 13608	21	do	Lars Persson	0.6	26:-	1560				4.9	6.50	3185			
"	"	do	do	1.8	28:-	5040				10.67:-		7420			
"	"	do	do	0.6	26:-	1560		8160		2.7	6.50	1755		12360	
			Trpt.					21098						39990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.						21098						39990
<u>73</u> 480	⁴³ 2	Aggarp	Olof Månsson	0.8	10:-	8	-	8	-	3.7	2.50	925		925	
<u>19</u> 4200	¹¹ 4	do	Nils Bertilsson	0.6	20:-	12	-	12	-	2.-	5:-	10	-	10	-
<u>191</u> 945	³⁸ 1	do	Albin Nilsson	0.3	26:-	780		780		1.6	6.50	1040		1040	
<u>775</u> 9720	⁴⁰ 1	do	And. Ellertsson	0.2	26:-	520		520		0.7	6.50	455		455	
1/2	¹ 6	L:a Sve- dala.	Axel Jönsson	3.1	26:-	8060				18.66	50	12090			
"	"	do	do	1.3	10:-	13	-			4.5	2.50	1125			
"	"	do	do	0.3	26:-	780				1.7	6.50	1105			
"	"	do	do	1.6	28:-	4480				6.9	7:-	4830			
"	"	do	do	0.8	26:-	2080		167	-	5.-	6.50	3250	224	-	
3/8	¹ 1	Snapparp	N.J. Gunnarsson	4.3	28:-	12040				20.87	-	14560			
"	"	do	do	0.2	10:-	2	-			2.5	2.50	625			
"	"	do	do	-	-	-	-	12240		5.9	6.50	3835	19020		
			<u>Dikesst. H-I.</u>					S:ma	53338			S:ma	84830		
3/8	¹ 1	Snapparp	N.J. Gunnarsson	0.7	26:-			1820		2.8	6.50			1820	
1/192	⁴² 9	Aggarp	Nils Jönsson	0.7	28:-			1960		2.8	7:-			1960	
			<u>Dikesstr. K-M.</u>					S:ma	3780			S:ma	3780		
<u>5525</u> 446178	⁶ 3	Aggarp	Nils Jönsson	0.75	28:-			21	-	3.-	7:-			21	-
								S:ma	21	-		S:ma	21	-	
			<u>Dikesstr. F-H-K. (efter streckad linie).</u>												
<u>5149505</u> 103506336	²¹ 3	Aggarp	{ Vilhelm Eliasson arr. Anders Nilsson d.y.	0.2	28:-	560				4.4	7:-	3080			
"	"	do	do do	-	-	-	-	560		2.5	7:-	1750	4830		
			Trpt.					560						4830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.						560						4830
1/192	9	42	Aggarp	Nils Jönsson	-	-	-	-	10	2.-	7:-	14	-		
"	"		do	do	-	-	-	-		1.8	7:-	12	60		
"	"		do	do	-	-	-	-		2.2	6.50	14	30	40	90
3/8	1	1	Snapparp	N.J.Gummesson	-	-	-	-		3.-	6.50				1950
									<u>S:ms 560</u>						<u>S:ms 10870</u>

Svedala den 29 mars 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Aug. Christoffersson.

Olof Christoffersson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Agarens namn.	anteckning ang. sök.	agofigurnummer		förhållningsvärde		relativ kostnad	Beräknad direktningskostnad.		Delaktighetsproc.	Förvärdningskostn.	
Registernummer.	Mått	Namn.			nr.	kr.	ö.	kr.		ö.	%		kr.	ö.
Avdeln. I. Dikesstr. A-B-C-E-F.			C-D & F-G + 940.											
8 4	1/72	Fru Alstad	Per Anderssons sterbh.	-	1	6	-	038486	231	0.01	015			
8 4	1/72	do sämjedelad	Emil Olsson	sök.	2	31920	"	12285	0.42	646				
7 4	1/48	Fru Alstad	do	sök.	3	1316	-	"	50648	1.75	2690			
3 5	1/18	L:a Alstad	Anders Persson	sök.	4,5	30240	"	11639	0.40	615				
4 6	3/40	Västra Alstad	Minnesbergs tegelbruks A.B.	-	28,29a,30,31a,32	108180	"	41635	1.44	2213				
3 1	7/80	Ödmaden	Alfr. Andersson	-	33	5720	"	2202	0.08	123				
8 1	1/40	do	Olof Kristensson	-	34,36	47580	"	18312	0.63	968				
7 1	1/32	do	Johan Jönsson	-	37,38,40	42880	"	16503	0.57	876				
4 1	71 128	Minnesberg	Minnesbergs tegelbruks A.B.	-	41,43	294	-	"	11315	0.39	599			
7 1	utjord	Uggelarp Klackemosse.	do do	+	20,21,23a,b,25a-27,27a,8,11a,c,13,14,16-19.	10131	-	"	3899021	13.45	20672			
13 1	3743 9075	Lindholm (Elinedal)	Anders Persson	sök.	11a,c,13,14,16-19.	33001	-	"	1270077	43.83	67365			
32 3	1/27	Aggarp	Minnesbergs tegelbruks A.B.	-	42a,43a,45	490	-	"	18858	0.65	999			
3 4	3/40	do	Johan Persson	-	46a-47,49b,50.	166640	"	64133	2.21	3397				
21 3	5000	do	Olof Kristensson	-	51b,52	322	-	"	12393	0.43	661			
4 3	1/40	do	Anders Rasmusson	-	53,55,56,58,59,61.	945	-	"	36370	1.26	1937			
29 3	993780673 32.375730000	do	Anders Jeppsson	-	62,64,66-67b,71.	83260	"	32044	1.11	1706				
Trpt.					5166920		19885		4768.63		105482			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			5166920			198854768.63	105482			
15 3	23 5000	Aggarp	Anders Nilsson d.ä.	-	68	78	-	03846	3002	0.10		154	
12 3	687 10000	do	Vilhelm Eliasson, arr. Anders Nilsson d.y.	-	72, 74, 74a.	111720	"		42997	1.48		2275	
21 3	5149.505 103506.336	do	do do	-	75-77	89765	"		34547	1.19		1829	
1 1	3/8	Snapparp	Grosshandl. N. J. Gum- -messon	sök.	172, 173	25740	"		9907	0.34		523	
Avdeln. II, Dikessträck. F-H-K-L, I-H & M-K-940						5401945			20790	-			
21 3	5149.505 103506.336	Aggarp	Vilhelm Eliasson arr. And. Nilsson d.y.	-	79, 81	42840	019202		8226	0.28		430	
42 9	1/192	do	Nils Jönsson	sök.	82, 84- 86.	252080	"		48404	1.67		2567	
6 3	5525 446178	do	do	sök.	87-91	221520	"		42536	1.47		2259	
27 3		do	Exp. Landskr.-Käv- linge-Lund-Trälleb- järnväg	-	91a	112	-	"	2151	0.07		108	
47 2	6/108	do	Axel Persson	sök.	92-98, (100-108.	482240	"		926	-	3.20	4918	
21 2	3304 13608	do	Lars Persson	sök.	109-123	404980	"		77764	2.68		4119	
16 2	1/108	do	Per Nordström	-	110b	12	-	"	230	0.01		015	
43 2	73/480	do	Olof Månsson	sök.	(124, 124a 125, 125a 129-135.	115330	"		22146	0.76		1168	
30 3	1/18	do	Nils Bertilsson	-	137, 137a	42350	"		8132	0.28		430	
11 4	19 4200	do	do	-	138	130	-	"	2496	0.09		138	
38 1	191 945	do	Albin Nilsson	-	139	1118	-	"	21468	0.74		1137	
40 1	775 9720	do	Anders Ellertsson	-	140	728	-	"	13979	0.48		738	
49 1	780 116640	do	Lars Persson	sök.	141	64480	"		12382	0.43		661	
1 6	1/2	Svedala lilla	Axel Jönsson och fru Ruth Lundgren -Jönsson	sök.	(142, 144, 145a, b 146-149, 151a	809920	"		155521	5.37		8253	
1 1	3/8	Snapparp	Grosshandl. N. J. Gummesson	sök.	(152-157a, 158- 162a, 164-171, 175	1619440	"		310965	10.73		16492	
S:ma						4265180			8190	-100.		-153696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<u>Sammandrag.</u>								%		
8	1/72	Fru Alstad	~~Per Anderssons sterbh.~~ ~~Anders Persson~~ ~~Ellen Nilsson~~	-	1	6			231	0.01	015		
474		do	~~Emil Olsson~~ ~~Sigvald Persson~~	sök.	2,3	163520			62933	2.17	3336		
53 13		L:a Alstad Lindholm	Anders Persson	sök.	4-7a, 8, 11a, 13, 14, 16-19.	3330340			128171644	2.23	67980		
64 14		V. Alstad	~~Alstad Veste a 35'~~	-	20, 21, 23a, 26, 28a-29a, 30, 31a, 32, 41, 42a, 43, 43a, 45	1199680			46171015	93	24483		
7 332		Minnesberg	~~Minnesbergs tegel- bruks A.B.~~ ~~in Lilla Kristina~~	-									
13		Uggarp	~~Alfred Andersson~~ ~~Lenny Larsson~~	-	33	5720			2202	0.08	123		
18 36		Ödmeden	~~Olof Kristensson~~ ~~Per Toberg~~	-	34, 36, 51, 6, 52	79780			30705	1.06	1629		
7		Ödmeden	~~Johan Jönsson~~ ~~Film Elan~~	-	37, 38 40.	42880			16503	0.57	876		
3 4		Aggarp	~~Johan Persson~~ ~~Film Elan~~	-	46a-47, 49a, 50	166640			64133	2.21	3397		
47		do	~~Anders Rasmusson~~ ~~Ludvig~~	-	53, 55, 56, 58, 59, 61	945			36370	1.26	1937		
29 3		do	~~Anders Jeppsson~~ ~~Anna Bon Persson~~	-	62, 64, 66-67, 71	83260			32044	1.11	1706		
15 3		do	~~Anders Nilsson d.ä.~~ ~~Ola Olsson~~	-	68	78			3002	0.10	154		
312 311		do	Vilhelm Eliasson, arr. And. Nilsson d.y.	-	72, 74, 74a, 75-77, 79, 81	244325	1117.20		85770	2.95	4534		
1 1		Snapparp	Grosshandl. N. J. Gummes- -son.	sök.	152-157a, 158-162a, 164-173, 175	1645180			32087211	0.07	17015		
9423 1		Aggarp	Nils Jönsson	sök.	82, 84- 91	4736			90940	3.14	4826		
27 3		do	Exp. Landskr.-Kävl.- Lund-Trälleb.järnväg.	-	91a	112			2151	0.07	108		
47 2		do	Axel Persson	sök.	92-98, 100-108	482240			926	3.20	4918		
22, 149 16		do	Lars Persson	sök.	109-123, 141.	469460			90146	3.11	4780		
2 43		do	Per Nordström	-	110b	12			230	0.01	015		
2 38		do	Olof Månsson	sök.	124, 124a, 125, 126a, 129-135	115330			22146	0.76	1168		
3, 4 1		do	Nils Bertilsson	-	137, 137a, 138	55350			10628	0.37	568		
40 1		do	Albin Nilsson	-	139	1118			21468	0.74	1137		
		do	Anders Ellertsson	-	140	728			13979	0.48	738		
			Trpt.						8857205	2742479	94.63	145443	

[illegible]

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Svedala hotell måndagen den 10 instundande februari kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Elinedal n:r 1 och 5 m. fl. hemman uti V. Alstads, Fru Alstads, Svedala och Ö.Kärnstorps socknar av Oxie och Skytts härader och Malmöhus län.

Lund den 14 januari 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes:

Fur Alstad n:r 4	Emil Olsson	Emil Olsson
do n:r 4	Per Anderssons sterbh.	Alfred Persson
Marieberg	Minnesbergs Tegelbruks A.B.	För Minnesbergs Tegelbruks Aktiebolag Lars Christensson.
V. Alstad n:r 1	Alfred Andersson	Alfred Andersson.
do n:r 1	Olof Kristensson	Olof Kristensson.
do n:r 1	Johan Jönsson	Johan Jönsson.
Aggarp n:r 4	Johan Persson	Johan Persson
do n:r 3	Anders Rasmusson	Anders Rasmusson.

Förestående kallelse är mig del-
given, som härmed erkännes:

~~Aggarp~~ n:r 3	Anders Nilsson	Anders Nilsson.
do n:r 3	Anders Jepsson	Anders Jeppsson.
do	Ola Hansson	Ola Hansson
do	Karl Andersson	Karl Andersson.
do n:r 3	~~Anders Nilsson~~	Anders Nilsson.
do n:r 9	Nils Jönsson	Nils Jönsson.
do n:r 2	Axel Persson	Axel Persson.
do n:r 2	Per Nordström	Per Nordström.
do n:r 2	~~Lars Persson~~	Lars Persson.
do n:r 2	Ernst Nilsson	Nils Ernst Nilsson.
do n:r 2	Olof Månsson	Olof Månsson.
do n:r 1	Nils Bertilsson	Nils Bertilsson.
do n:r 1	Albin Nilsson	Albin Nilsson.
do n:r 1	Anders Ellertsson	Lars Ellertsson Eilert Ellertsson.
do n:r 2	Lars Persson	Lars Persson.
Skönadal n:r 6	Axel Jönsson	Axel Jönsson.
Snapparp n:r 1	Grosshandl. N. J. Gunmesson.	N. J. Gunmesson gm. P. Larsson, enl. fullmakt.
Lilla Alstad	Hans Andersson	Hans Andersson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse,

intyga:

Bevittnas:

Alfr. Gustafsson.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordf. i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren,
Ö.Grevie, varder härigenom kallad att i egenskap av ~~sakägare~~
själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädes-
komma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att
hållas å Svedala hotell måndagen den 10 instundande februari
kl. 9. f.m. angående av Konungens befälningshavande i länet
förordnad syn för torrläggning av mark till Elinedal n:r 1
och 5 m. fl. hemman uti Västra Alstads, Fru Alstads, Svedala
och Ö. Kärrstorps socknar av Oxie och Skytts härader och
Malmöhus län.

Lund den 14 januari 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som ~~härmed~~ erkännes:

Östra Grevie den 16/1 1930.

Anders Cedergren.

Kallelse.

Styrrelsen för Landskrona- Lund- Trelleborgs järnvägs
A.B. , Lund, varder härigenom kallad att i egenskap av ~~sak~~-
ägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud till-
städeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt
att hållas å Svedala hotell måndagen den 10:e instundande
februari kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande
i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Elinedal
n:r 1 och 5 m. fl. hemman uti Västra Alstads, Fru Alstads,
Svedala och Ö. Kärrstorps socknar av Oxie och Skytts härader
av Malmöhus län.

Lund den 14 januari 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Lund den 16 januari 1930.

För Landskrona-Lund-Trelleborgs

Järnvägs Aktiebolag.

Oscar Heyden.

Bevittnas:

Martin Skoog.

Helge Löfqvist.

Kallelse.

Nedanskrivne sakägare varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Svedala hotell lördagen den 29 innevarande mars kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för tilläggning av mark till Elinedal n:r 1 och 5 m. fl. hemman uti Västra Alstads, Fru Alstads, Svedala och V. Kärstors socknar av Oxie och Skytts härad av Malmöhus län.

Lund den 5 mars 1930.

Ernst Berggren.

:Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Skönadal Fru Ruth Lundgren-Jönsson. Ruth Lundgren-Jönsson.

Att förestående person blivit delgiven denna kallelse intyga:

R. W. Hodin.

Thure Persson

Lund.

Elinedal.

*Förestående vittis (90) utifran socken
vidimieras, ex officio
Ernst Berggren*

Anschrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört redovisat diarium,
besvär iken inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 29
mars 1930 avslutad laga symföreläsning angående förtägl. avseende
"Nygrävning av Sjunde ämbetsbegravningen av år 1930" uti Västra Alstads,
Från Alstads, Långdala och Västra Kärrestorps socknar, Skattemåls län;
det vander härmed till bevis meddelat. Stockholm i Sörbygdens
Vattenbruks och Kanals den 4 juni 1931.

Ex officio
Sven Nordlund.

Rosm. känd. ju. spel. 0:75
Stämpel 1:-
Sven. kronor. 1:75

M

5-0254

DIARIE Nr

K. LANTERUKSSTYRELSEN

5 FEB 1932

Komb 248/31
Betänkande

ang.nygrävn. av den s.k. Sjuspännare-
gropen i och för torrlägg.n.av mark
till Elinedal m.fl.hemman uti V.Al-
stads m.fl. socknar av Oxie & Skytts
härad, Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Ö v e r s i k t s k a r t a.



Skala 1:100 000.

Avskrift.

Betänkande angående vattenavledning

-företaget "Nygrävning av Sjuspannaregropen
av år 1930", avgivet i och för sökande av
lån från statens avdikningslånefond och
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet
från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av ett naturligt vatten-
drag jämte nygrävning och delvis även rörläggning av en del tillopp
till detsamma i och för torrläggning av däromkring liggande mark
i och för höjande av densammas alstringsförmåga och tillhörande
Fru Alstad nr 4, Lilla Alstad nr 5, V. Alstad nr 6, Ödmaden nr 1,
Minnesberg nr 1, Ugglarp nr 7, Lindholm nr 1, Aggarp nr 3, 4 och 9
samt Snapparp nr 1 uti Fru Alstad, V. Alstad, Svedala och Västra
Kärrstorps socknar av Skytts och Oxie härad av Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. söder om Svedala
järnvägsstation med avfall åt nordväst och utmynnande i Sege å.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den
till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, diken
lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en sträckad
blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 26
maj 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av
mark till ovan beskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 29 mars 1930 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 4 juni 1930.

Vid lagasyneförrättningen fick styrelsen i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och genom en förening ingången emellan en del av delägarna den 12 juni 1930 hava 12 st. av delägarna beslutat att även uppdraga åt styrelsen att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 83.41% av hela företags förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	84.205 hektar
annan mark " "	<u>6.430 "</u>
eller tillsammans	<u>90.635 "</u>

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken, är nödigt att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en järnvägsbro, som visserligen är tillräckligt stor och med botten på nödigt djup, men som ansetts kräva en del förstärkningsarbete, som av Chefen för södra väg- och vattenbyggnads-

distriktet godkänts enligt bevis å ritningen.

Tvenne allmänna vägar ingå även i företaget. Den översta vägtrumman har blivit föreskriven att ombyggas med ett 0.6 m. rör med frontmurar av betong. Den nedre trumman kräver endast en uppränsning medstensättning i cement och medstensättning i slänterna däromkring, allt enligt upprättade ritningar.

Så sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet 96.671:25 kr.

Kostnaden enligt kostnadsförslaget uppgår

till 30.839:82 kr.

varför vinsten skulle bli 65.831:43 kr.

På den relativa kostnaden uppgår till respektive 0.41 kronor och 0.20 kronor skulle således ett statsbidrag kunna utgå med respektive 29.35% och 22.00 % eller tillsammans 8410:- kr.
och ett lån med 18116:- kr.

eller ett statsunderstöd med tillsammans.... 26526:- kr.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell

Hela torrlägningsområdet.					Lånesökandes andel.				
Värde					Värde				
Areal	före	efter	Båtnad		Areal	före	efter	Båtnad	
torrläggningen					torrläggningen				
har ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.
Åker	8420.5				6833.-				
Annan mark	643.-				552.-				
Påräknad land- vinning	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S:ms	9063.5	12317420	21984545	9667125	7385.-	9654120	17717715	8063595	

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Avd. I. Likesstr. A-B-C-E-F, C-D & F-G: (F-H-K efter streckad
bottenlinje) 20790:-

" III " F-H-K-L, I-H & M-K-(F-H-K) " " ") 8190:- 28980:-

Laga syneförrättningskostnaden 1536:96

Betänkande med bilagor 322:86 1859:82

S:ma kr. 30839:82

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats
till 30.839 kronor 82 öre, varav å lånesökandenas andel 24.790 kronor 23 öre.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvifande läne- och bidragstotals-
denas andel i kostnaderna samt
läne- och bidragsbelopp.

Söcher by och hemmar	Ägare	Kontant	Reguler nummer	Ägarens namn	Ägo -	Circul					
					figurer	Äker		Annan mark		Summa	
					nummer	has	ar	has	ar	has	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Årtide. Fri gård. Årtide & 3. Årtide & 4. Årtide											
Urdala. I. Dikarö. A-B-C-E-Folk F-G-H-K. Ifter Strökar & 5. Årtide											
Fri Årtide	1/72	4	8	Per Andersson Ståhm	1		08,5	-		08,5	
do	1/72	4	8	Perit Olsson	2		38,-	-		38,-	
do	1/48	4	7	Osme	3		94,-	-		94,-	
L. Årtide	1/18	5	3	Anders Persson	4, 5		54,-	-		54,-	
V. Årtide	3/40	6	4	Minnesberg, Tegelbruk A/B	28, 29 a 30, 31 a, 32	115,-		22,-		137,-	
Edmader	7/80	1	3	Olfr. Andersson	33		05,5	-		05,5	
do.	1/40	1	8	Olof Kristansson	34, 36		53,-	-		53,-	
do	1/32	1	7	Johan Jönsson	37, 38, 40		46,-	01,-		53,-	
Minnesberg	7/128	1	4	Minnesberg, Tegelbruk C/B	41, 43		35,-	-		35,-	
Uggelarp	1/128	1	1	Osme	20, 21, 23 a, b 25 a-27	900,-		-		900,-	
Årtide	3/83	1	13	Anders Persson	26, 28, 8, 11 a, c 13, 14, 16-19	2234,5		01,-		2235,5	
Årtide	1/22	3	32	Minnesberg, Tegelbruk A/B	42 a, 43 a, 45	174,5		-		174,5	
do.	3/40	4	3	Johan Persson	46 a-48, 49 a, 50	170,-		05,-		175,-	
do.	2/5000	3	16	Olof Kristansson	51 a, 52	30,-		04,-		34,-	
do.	1/160	4	7	And. Persson	53, 55, 56, 58, 59, 61	123,-		03,5		126,5	
do.	3/345	3	39	And. Jönsson	62, 64, 66- 67 b, 71	98,-		08,-		106,-	
do.	2/5000	3	15	And. Nilsson d. a.	68	15,-		-		15,-	
do.	687	3	12	And. Nilsson d. a.	72, 74, 74 a	134,-		-		134,-	
do.	5.147.505	3	21	Osme	75-77	106,-		09,5		115,5	
Knapparp	3/8	1	1	Frank. A. J. Gunnarsson	122, 123	26,-		13,-		39,-	
Trot.						4454,-		73,-		4527	

Bötmål		Andel i kostnaden för								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets del i pro- cent av kostn.	Bidrag		Län	
		Andeln I		Andeln II		Laga lön först. mån.		Bekämp- ning des m. m.									
Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	%	Kr.	Öre	Kr.	Öre	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6	-	231				015	003	249	041	249	041	24.35	073	-	-		
319	20	122	85			646	136	130	62	"	"	"	38 35	92	32		
1316	-	506	48			26 90	565	539	03	"	"	"	158 20	380	83		
302	40	116	39			615	129	128	83	"	"	"	36 34	87	49		
1081	80	416	35			22 13	465	443	13	"	"	"	130 06	-	-		
5720	22	02				123	026	23	51	"	"	"	6 90	-	-		
475	80	183	12			968	203	174	83	"	"	"	57 18	187	65		
428	80	165	03			876	184	175	63	"	"	"	31 53	-	-		
294	-	113	15			599	126	120	40	"	"	"	35 34	-	-		
10131	-	3899	02			206 72	4343	4149	17	"	"	"	1217 78	-	-		
33001	-	12700	22			673 65	141 51	13515	93	"	"	"	3966 93	9549	-		
490	-	168	58			999	210	200	62	"	"	"	5890	-	-		
1666	40	641	33			33 82	714	682	44	"	"	"	200 30	482	14		
322	-	123	93			661	139	131	93	"	"	"	38 72	73	21		
945	-	363	70			19 32	402	387	14	"	"	"	113 62	-	-		
832	60	320	44			1706	358	341	08	"	"	"	100 11	240	92		
78	-	30	02			154	032	31	88	"	"	"	9 36	-	-		
1117	20	429	92			22 75	478	457	50	"	"	"	134 28	323	22		
897	65	345	42			18 29	384	367	60	"	"	"	107 89	252	71		
257	40	99	02			523	110	105	40	"	"	"	30 93	74	47		
54019	45	20790	-			1102 63	231 63	22124	26				6493 47	11721	01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Trykt.		44	54.-		73.-	45	27.-
Aukdelning II. Dikter. F-H-K-L, I-H & M-K. (efter ströket i Lotten) (1)											
Aggarp	5149,505 808,526,336	321		Med. Olsson art. Ond. Nilsson d. 4 (Hils Jönsson starkt W. Kerman och Olof Kermansson, Götefred Nilsson, Olof A. Nilsson, Hilda Nilsson, Kerman Nilsson, Pier. K. Kordén & Fru Edith Kordén Kordén m. Hils Jönsson (i hand). Hils Jönsson	79,81.		65.-		-		65.-
do.	1/192	942			82,8486	2	26.-		-		289.-
do.	5585- 446.188	36		Dome	87-91		199.-		-		199.-
do		327		Aggr. Lundström - Karlings Luna-Mulleborg Jönköping	91a		10.-		-		10.-
do.	4/108	247		Atel Persson	92-98 100-108		396,5		44.-		440,5
do.	3304 15608	221		Lars Persson	109-125		336.-		129.-		575.-
do.	1/108	216		Pas Kordén	110 b		-05.-		-		05.-
do.	73/480	243		Gof Månsson	124,144a, 145-125a, 129-135.		75.-		215.-		310.-
do.	1/18	330		Hils Berklöv	137, 137a		-		45.-		45.-
do.	19 4200	411		Dome	138		-		13.-		13.-
do.	121 945	138		Atlin Nilsson	139		86.-		-		86.-
do.	785- 9720	140		Atel. Berklöv	140		70.-		-		70.-
do.	780 116640	149		Lars Persson	141		62.-		-		62.-
Lilla Fredala.	1/2	61		Atel Jönsson och Fru Ruth Lundström - Jönsson Gronlund.	142, 144, 145a, 146-147, 151a		864.-		29.-		893.-
Aggarp	3/8	1		M. J. Gunnarsson	152-157a 158-162a, 164- 171, 175.	15	49.-		44,5		1593,5
Summa							8420,5		643.-		9063,5

Sund i juni 1930
 Ernst Berggren

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
54019	45	20790	-			1102	63	231	63	22124	26			6493	42	11791	01
428	40			82	26	4	30	0	90	87	46	030	2200	19	24	68	22
2520	80			484	04	25	67	539		575	10	"	"	113	32	401	78
2215	20			425	36	22	59	475		452	70	"	"	99	59	353	11
112	-			21	51	1	08	023		22	82	"	"	5	02		
4822	40			926	-	49	18	10	33	985	51	"	"	216	81	768	70
4049	80			777	64	41	19	865		827	48	"	"	182	05	645	43
12	-			2	30	0	15	003		2	48	"	"	0	53	-	-
1153	36			221	46	11	68	245		235	59	"	"	51	83	183	76
423	56			81	32	4	30	0	90	86	52	"	"	19	03	-	-
130	-			24	96	1	38	029		26	63	"	"	5	86	-	-
1418	-			214	68	11	37	239		228	44	"	"	50	26	-	-
728	-			139	79	7	38	135		148	72	"	"	32	72	-	-
644	80			123	82	6	61	139		131	82	"	"	29	-	102	82
8099	20			1555	21	82	53	1734		1653	08	"	"	364	12	1290	96
16194	40			3109	65	164	92	3464		3309	21	"	"	728	03	2581	18
96671	25	20790	-	8190	-	1536	96	322	26	30839	82			8440	90	18116	97

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Nygrävning
av den s.k. Sjuspännaregropen i och för torrläggning av mark till
Elinedal m.fl. hemman av år 1930" uti V. Alstads, Fru Alstads, Svedal
och V. Kärrstorps socknar av Oxie och Skytts härader av Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse

med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid lagas

syneförrättning år 1930 upprättade förslaget med de ändringar,

som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens av-

dikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi

uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av före-

skrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på där-

för bestämda tider lyfta det beviljade lånet, samt

i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana

handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande

av föreskrivet lån.

Elinedal den 12 juni 1930.

Anders Persson Skölnedal pr Marieberg
 Wilhelm Eliasson Aggarp nr 3.
 N. J. Gummesson Snapparp per Marieberg,
 Olof Månsson Aggarp nr 2 Svedala,
 Lars Persson Aggarpsdal,
 Olof Kristensson Omaden nr 1 Marieberg.
 Johan Persson Aggarp nr 4 Svedala
 Anders Jeppsson Aggarp nr 3 Svedala
 Emil Olsson Fru Alstad nr 4
 Axel Jönsson Skölnadal L:a Svedala nr 6 Svedala
 Ruth Lundgren-Jönsson Skölnadal, Svedala.

Axel Persson Aggarp nr 2 Svedala för egen del och för Hilda Persson,
 Elisabeth webeck f. Persson och Johan Persson enligt fullmakt samt
 Agneta Trulsson och Amalia Nilsson.

Herman Hermodsson, Olof Hermodsson, Gottfrid Nilsson, Ernst B. Nilsson,
 Hilda Nilsson, Hermod Nilsson enl. fullmakt gm. Nils Jönsson Aggarp nr
 3 Svedala.

Bevittnas:

Anders Persson. Ebba Persson.

Vidimeras

ex officio:

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt för vår broder Axel Persson, att å lånehandling i
och för erhållande av odlingslån i och för uppräkningsarbete av
Sjuspännaregropen å Ägorna vid Per Trulssons sterbhus Aggarp nr
2 teckna våra namn.

Limhamn den 14/6 1930.

Hilda Persson. Elisabeth webeck f. Persson. Johan Persson.

Egenhändig namnteckning bevittnas:

N. E. Lilja.

Leonard Lundgren.

Avskrift.

Fullmakt för innehavaren att å våra vägnar anmäla om ett
lån från statens avdikningslånefond till vattenavledningsföretaget
nygrävning av Sjuspännaregropen av år 1930, uti V. Alstads m.fl.
socknar av Malmöhus län.

Agneta Trulsson.

Amalia Nilsson

Aggarp 2

Fru Alstad 16.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Nils Jönsson.

Hilda Nilsson.

Avskrift.

Fullmakt för innehavaren att å våra vägnar anmäla om ett lån
från statens avdikningslånefond till vattenavledningsföretaget,

nygrävning av Sjuspännaregropen av år 1930, uti V. Alstads m.fl.
socknar av Malmöhus län.

Herman Hermodsson.

Olof Hermodsson.

Fru Alstad nr 16.

Aggarp nr 9.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Axel Persson.

Hilda Nilsson.

Avskrift.

Fullmakt för innehavaren att å våra vägnar anmäla om ett lån från
statens avdikningslånefond till vattenavledningsföretaget, nygrävning
av Sjuspännaregropen av år 1930 uti V. Alstads m.fl. socknar av Malmö-
hus län.

Gottfrid Nilsson.

Ernst B. Nilsson

Fru Alstad nr 16.

Hagagatan 14, Malmö.

Hilda Nilsson.

Hermod Nilsson

Aggarp nr 3.

Fru Alstad.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Axel Persson.

Ivar Mölin.

Avskrift.

Fullmakt för innehavaren att å våra vägnar anmäla om ett lån från Statens avdikningslånefond till vattenavledningsföretaget, nygrävning av Sjuspannaregropen av år 1930, uti V. Alstads m.fl. socknar av Malmöhus län.

Höstånga den 18.6. 1930.

K. Nordin

Edith Nordin

Disponent.

Fru.

Förestående fem fullmakter vidimeras, ex officio:

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga sybeförättning för ^{uppmätning} torrläggning av mark till Slingsdals a. fl.
hemman n:o 2. Chelstad, Fru Chelstad, Fredrika och L. Häger-
Torgers. ochmar. av Gårds och Bygd, Kärlebo av Kärlebo län;
 upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

för lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-
 " 32 st. kallelser à 50 öre 16:-
 " 2 st. sammanträdesdagar den 10/2, 29/3, 1930 24:-

För ägaremtning, skala 1:4000:

" mättningsområdets gränser 14,4 km. à 3.42 49:20
 " 125 st. ägofig. åker, medelareal 0.67 har à 36 öre 45:-
 " 84,105 har " " " " 58 " 45:47
 " 40 st. ägofig. ång. " 0.17 " " 14 " 5:60
 " 6,48 har " " " " 74 " 4:76
 " 46 st. ägofig. lap. " 0,11 " " 5 " 2:30
 " 4,65 har " " " " 78 " 3:78 166:91

För rubrik, skala m.m. 6:-

" ytaavvägning 95,485 har à 52 öre 49:65
 " 443 punkter à 4 öre 17:72 67:37
 " begränsningskurva 14,4 km. à 2:50 kr. 36:-
 " längdavvägning och jordundersökningar den 9-14, 19 6,7, 17 12 29 30 108:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 211 fig. à 5 öre 10:55
 " " " " 95,485 har à 60 " 9:55 20:10

För ägobeskrivning 6:33

" jordregisters utrönande den 5/6 2 - 30 34:-
 " gradtabell 11:50
 " uträkning av värde å ytenhet 165 fig. à 4 öre 9:90
 " bestämmande av värde före och efter 165 fig. à 12 öre 19:80
 " profilkartan 6.0 km. à 3:50 kr. 21:-
 " sektioner 98 st. à 32 öre 27:44
 " " 34 " " 31 " 10:54
 " " 12 " " 17 " 2:04
 " 1 st. trädsr. à 3:- kr. + 3:- 36:-
 " 4 " brotrammor à 5:- kr. + 3:- kr. 32:-
 " 1 " underbyggn. 1 st. inl. 2 st. brunn. 1 st. omman. 15:-
 " uträkning till arealuträkning och arealuträkning 18:- 111:02
 " rubrik, skalor m.m. 12:-

För hydrografisk utredning den 15/12, 1929 12:-

" bestämmande av dimensioner { 3.7 km. à 5:- kr. 34:30
 { 4.6 " " 5:50 "
 { 6:7 " " 60 "
 404:43

	Trpt.	404:43
för dikenns insättande & kartan		5:50
" grävningstabell		17:—
" kostnadsberäkning <i>4:5 km. a. 4:50 km. 30:25</i> <i>1:5 " " 36- " 7:50</i>		27:25
därtill 0.1 % av kostnaderna		32:74
för införande av höjdsiffror <i>443.49 a. 1 öre</i>		4:43
" ersättningslängd		24:—
" uttåtande		60:—
" kostnadsfördelningslängd <i>21.22</i> <i>5</i>	30	24:—
för kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		10:50
" <i>216 fig. & 2 öre</i>	14:77	
" <i>99.48 par & 14 "</i>	13:37	28:14
därtill 25%		7:04
" <i>443 st. höjdlängstal & 2 öre</i>		8:86
" diken & plankartan		9:25
" profilen <i>6.7 km. a. 6:— km.</i>		36:—
" tvärsnitt och breddar lika föregående		96:02
därtill 30%		28:90
" rubrik, skalor m.m.		18:—
För avskrift av handlingar med inbindning		66:—
<i>för kostnad för granskning av J. J. Christoffersons</i> <i>" kopia av brouder byggna till "</i>		1208:46
För gode männen		38:—
" kallelsekostnad och ansökan		20:—
" dagsverken och läkten		192:50
	Summa kronor:	1536:96

Den, som med denna räkning loks åtnöjes, äger att inom tre månader härfter
kländer därå genom stämning till häraderätt anställa.

Hvadala... den 29 Mars 1930

Ernst Berggren.

1248:46 kvitteras Ernst Berggren
38:— " Aug. Christofferson
38:— " Olof Christofferson

Arvodeordningen

för upprättande af handlingar och kartor i och för sökande af lån från
statens avdkningslånefond och bidrag från statens avdkningskassas för
nygrävning *en del i k.* *afgränsade graven i och för*
torrläggning af mark till *Står. d. d. m. fl. hvarman etc.*
V. Alltads, Fru Alltads, hvalala och V. Hårsjöfrys.
sorkmar. osv. Oris och Hyttis häradet af Mälars län.

för översiktskarta	4:—	
" betänkande	9:—	
" tabellens upprättande den <u>14, 25, 28</u> 6 — 30, 3 dagar	36:—	
" avskrift av handlingar med inbindning	72:—	
" kopia av plankarta, rubrik, skala m.m.	10:50	
" 211 fig. å 2. ösk	14:77	
" 95,485 har å 14"	<u>13:37</u>	28:14
" 443 st. höjdåtgång å 2. ösk		8:86
" diken å plankartan		9:25
" kopia av profilkartan, rubrik, skala m.m.	18:—	
" 6.0 km. längdprofil å 6:— sk.	36:—	
" tvärsnitt m.m.	96:02	
därtill 30 "	<u>28:80</u>	
	178:82	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkarev ..	<u>44:71</u>	134:11
för skrivelser m.m.		6:—
" fastställelsebevis		5:—
		<u>322:86</u>
	Summa kronor	

Witterna

Lund den 30. juni 1930.

Ernst Berggren.

Rätt avskrifvet bekräftar
David Larsson

248

292.
31

M 5-0254

3719

KONTRAKT.

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931

för

"Nygrävning av Sjuspännaregropen av år 1930" i Fru Alstads, Västra Alstads, Svedala och Västra Kärrstorps socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ett lån av adertontusenettthundratio (18.110)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av åttatusenfyrhundratio (8.410) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruks-

ingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Elinedal den 15 Januari 1932

Anders Persson Carl Christensson
Lantbruk Disponent
Elinedal p. Marieberg Marieberg
Alfred Järnberg
Stanton
Skönadal Fredala

Att Lypelsen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

T. Andersson Carl Roos
Adress Marieberg Adress Uggelarp p. Alltad

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 februari 1932

Carl Christensson
Carl Christensson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

27
11 31

Förteckning

över fastigheter tillhörande vattenavledningsföretaget "Nygrävning av den s.k. Sjuspannaregropen i och för torrläggning av mark till Elinedal m.fl. hemman av år 1930" , till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets		Jordägares namn.
Regis- ter- nummer.	namn.	
8 4	Fru Alstad, sänjedelad	Emil Olsson
7 4	do	do
3 5	Lilla Alstad	Anders Persson.
13 1	Lindholm(Elinedal)	
8 1	Ödmaden	Olof Kristensson.
16 3	Aggarp	
3 4	Aggarp	Johan Persson.
29 3	do	And. Jeppsson.
12 21 3 ,3	do	Vilhelm Eliasson, arr. And. Nilsson d.y.
1 1	Snapparp	Grosshandl. N. J. Gummesson.
42 6 9 ,3	Aggarp	{ Nils Jönssons sterbh: Herman Hermodsson, Olof Hermodsson, Gottfrid Nilsson, Ernst B. Nilsson, Hilda Nilsson, Hermod Nilsson, Disp. K. Nordin & fru Edith Nordin gm. Nils Jönsson (i handl. Nils Jönsson).
47 2	Aggarp	Axel Persson.
21 49 2 ,1	do	Lars Persson.
43 2	do	Olof Månsson.
1 6	Svedala, Lilla	Axel Jönsson & fru Ruth Lundgren-Jönsson.

Lund i juni 1930.

Emil Olsson

Inteckning

öfver fastigheter iuchränte tilläggningssättet "Nygräning" av Sjussåmarna-gruppen år 1930" till vilken till för avteckningslämmande sökes.

Länsmäns			Fördragets namn.
Antal	Regis- ter n:o	Namn.	
Fru Alstedts socken			
2.	$\frac{1}{72}$	4 ⁸ Fru Alsted	Emil Olsson
1.	$\frac{1}{48}$	4 ⁷ "	" "
Västra Alstedts socken.			
4	$\frac{1}{18}$	5 ³ S. Alsted	Anders Persson
3	$\frac{1}{40}$	1 ⁸ Ödvaran	Olof Kristensen
Svinda socken			
5	$\frac{5743}{9075}$	1 ¹³ Lindholmen (Lindhol)	Anders Persson
15	$\frac{3}{40}$	4 ³ Haggarp	Johan Persson
12	$\frac{21}{574}$	3 ¹⁶ "	Olof Kristensen
14	$\frac{993.788.673}{32.345.788.000}$	3 ²⁹ "	Anders Persson
11	$\frac{687}{10.000}$	3 ¹² "	Vik. Eliasson, arr. And. Nilsson d.y.
13	$\frac{5149.505}{109.506.336}$	3 ²¹ "	" " " " " "
16	$\frac{1}{192}$	9 ⁴² "	Nils Jönssons storb. Herman & Olof Hermansson, Gottfrid Nilsson, Ernst N. Nilsson, Hilde Nilsson, Herman Nilsson, Olof K. Nordström & Emil Edell
			Nordström (gen. Nils Jönsson (i handl. Nils Jönsson))
10	$\frac{5525}{446.178}$	3 ⁶ Haggarp	Dezennus
9	$\frac{6}{108}$	2 ⁴⁷ "	Anders Persson
7	$\frac{3384}{13.608}$	2 ²¹ "	Lars Persson
6	$\frac{782}{116.640}$	1 ⁴⁹ "	Lars Persson
8	$\frac{73}{480}$	2 ⁴³ "	Olof Nilsson
Västra Kärns socken			
17	$\frac{3}{8}$	1 ¹ Lapparp	Grönskandl. N. J. Gunnarsson
18	$\frac{1}{2}$	6 ¹ Svinda skiv	Anders Jönsson & Fru Ruth Lundgren-Jönsson.

ii 111

1932 den 22 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
sämnrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Utrösets namn: "Myrövning av Jussplånnaregropen av år 1930" i Bru-
slatade, Västra Alstade, Svedala och Västra Kärretorps socknar av Malin-
hus län.

Lån 10.110 kronor från statens avdikningslånefond enligt kungl.
Maj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående betän-
na upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Kantat	Register- nummer	Ägare
<u>Fru Alstads socken.</u>			
Fru Alstad	1/43	7	Emil Olsson
" " allmiedeln. (av 1/72)		4 8 9	Bonsarve
		av 4,4	
<u>Västra Alstade socken.</u>			
Ednaden	1/40	8	Olof Kristensson
L. Alstad	1/18	3	Anders Persson
		5	
<u>Svedala socken.</u>			
Lindholm (Lindodal)	3743 9075	13	Anders Persson
Aggarn	780 116.640	49	Lars Persson
"	3304 13.608	21	Bonsarve
"	73/480	43	Olof Hansson
"	6/108	47	Axel Persson
"	5525 446.178	6	Hilda Jönssons storbhus: Herman & Olof Normodsson, Gottfrid Nilsson, Ernst B. Nilsson, Hilda Nilsson, Hermod Nilsson, Disp. K. Nordin & Fru Edith Nordin
"	687 10.000	12	Vilh. Nilsson
"	21/5000	16	Olof Kristensson
"	5.149.505 103.506.336	21	Vilh. Nilsson
"	993.750.673 32.345.730.000	29	And. Jeppsson
"	3/40	3	Johan Persson
"	1/192	42	Edith Persson
"		9	Hilda Jönssons storbhus: Herman & Olof Normodsson, Gottfrid Nil- son, Ernst B. Nilsson, Hilda Nil- son, Hermod Nilsson, Disp. K. Nor- din och Fru Edith Nordin

Samtidskrift 83 23009/32 hos domstolsverket i Öst och Heltå lands domstol

Wigra Mirretorps socken.

Snapparp	3/8	1	Greenhandl. N.J.Gunnarsson
		1	
		1	
Svedala Lilla	1/2	6	Axel Jönsson & Fru Ruth Lundgren-Jönsson

Stockholm den 12 februari 1932.

Til Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Olof Fredholm

[illegible]

2) Sammenlignelse af de to dokumenter begynder med en indledning, hvor det bemærkes, at de to dokumenter er af samme art og har samme indhold. Det bemærkes, at de to dokumenter er af samme art og har samme indhold. Det bemærkes, at de to dokumenter er af samme art og har samme indhold.

Godkänd 22 1/2 1932

292
31

3720

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1932

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag benämmt "Nygrävning av Sjuspännaregropen av år 1930" uti Fru Alstads, Västra Alstads, Svedala och Västra Kärrestorps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

statsbidrag från statens avdikningsanslag 8.410 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 18.110 kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande: Anders Persson, Elinedal pr Marieberg.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget befunnits utfört enligt det upprättade och fastställda förslaget varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund den 3 februari 1932.

David Larsson

e. lantbruksingeniör.

