Förslag till nygrävning av Skuddaruposbäcken i och för torrläggning av mark till Holma gård m.fl. hemman uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av

Statens lantbruksingenjör

Blad 1.

Avskrift.

Genom Kungl. Majts nådiga brev den 26 juni 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande Stockholm den 31 augusti 1931.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

DIARIE Nr 2702
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JAN 1932

KTH. Nr 001

M 3*0256 /

Nr 2.52 Malmöhus 3 rote

DIARIE NR
K LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN 1932
2705

Blad 2.

Förslag till nygrävning av **Skudderupsbäcken** i och för torrläggning av mark till **Holma gård** m.fl. hemman uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av

Brunkman
Statens lantbruksingenjör.

Utskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 juni 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 augusti 1931.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.





NTH. Nr 002
M 3-0256 2
Nr 252 Malmöhus 3 bit

Förslag till nygrävning av Skrudderupsbäcken i och för torrläggning av mark till Holma gård mfl hemman uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av [illegible]
Statens lantbruksingenjör.

Blad 3.



Avskrift.

Enligt Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 juni 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 augusti 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Sektionsskala 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m

STH.Nr 003

M 3·0256 3

Nr 252 Malmöhus 3 prita

M 3*0256

2709

K LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932

Betänkande

angående avdelning I av vattenavledningsföretaget "Nygrävning av Skuddeorupsbäcken av år 1929" uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 juni 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 augusti 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100'000.

Avskrift.

Betänkande angående avdelning I av vattenavledningsföretaget "Nygrävning av Skudderupsbäcken av år 1929" avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av den s.k. Skudderupsbäcken i och för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga och tillhörande Lilla Skudderup nr 3, Hagstad nr 1, Hjälläröd nr 1 och 2, Holma nr 1 samt Svenstorp nr 1 uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. norr om Norra Rörums kyrka med avfall åt sydväst.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, bäckens läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 15 maj 1929 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 7 november 1929 och emot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär, enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 14 februari 1930.

Vid laga syneförrättningen fick styrelsen i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande och genom en förening ingången i november 1929 hava 10 st. av delägarna inom avdelning I beslutat att även uppdraga åt styrelsen att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör deras andel 98.89% av hela avdelningens förbättringsvärde. - Omskrivna förening har även undertecknats av tvänne delägare i avdelning II, men då den relativa kostnaden för denna avdelning enligt laga synehandlingarna uppgår till 1.45076 kr. har ansetts att de ej kunna komma i åtnjutande av vare sig bidrag från statens avdikningsanslag eller lån från statens avdikningslånefond.

Efter efterstående tabell ingår i avdelning I av företaget:

åker med en areal av ..... 26.795 hektar

annan mark ..... 2.415 "

eller tillsammans ..... 29.21 "

Jordmånen utgöres av torvmulljord på grov sand eller grus och sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i denna avdelning ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa vattenavledningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I avdelning I av företaget ingå ej några allmänna vägar.-

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för avdelning I av företaget ..... 10.739:20 kr.

och kostnaden för avdeln.enl.kostn.försl. 11.659:51 kr.

varför kostnaden skulle överstiga båtnaden med ..... 920:31 kr.

Då den relativa kostnaden således skulle uppgå till 1.09 kr. skulle således statsbidraget kunna utgå med hälvten av

båtnadsvärdet eller ..... 5.369:60 kr.

och lånet med hälvten eller ..... 5.310:10 kr.

eller ett statsunderstöd med tillsammans ..... 10.679:70 kr.

Som ovan visats överstiger visserligen kostnaden båtnadsvärdet, men då genom den föreslagna vattenavledningen en välbehövlig förbättring skulle kunna ernås genom utförande av företaget genom möjlighet till täckdikning av kringliggande mark, får jag livligt tillstyrka att sökandena måtte erhålla det ansökta statsunderstödet.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell

	Hela torrläggningsområdet.						Lånesökandes andel					
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr. ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	2679.	5						2643.	-						
Annan mark	241.	5						152.	5						
Påräknad landvinning	-	-						-	-						
Summa	2921.	-	3407260		4481180		1073920	2795.	5	3335806		4420080		1062020	

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid Laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikesstr.A-B-C+(C-32 efter streckad röd linje) avd.I		10.666:-
Laga syneförrättningen för sträckan A-B-C	790:63	
Betänkande med bilagor	202:88	993:51
	S:ma kronor	11.659:51

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11·659 kronor 51 öre, varav å lånesökandenas andel 11·530 kronor 29 öre.

Stockholm den 31 augusti 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Tabell

Socken by och hemman	Ägolittera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker Har	Åker ar	Annan mark Har	Annan mark ar	Summa areal Har	Summa areal ar	Båtnad Kr.	Båtnad öre	Andel Kr.	Andel öre
					n:r										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
N. Rörums socken		Dikesstracken A-B-C. Avdelning I.													
K. Skuddarp		7/24	32	Nils Johansson	1-4		65.-		03.5		68.5	211	50	210	06
Hazestad	o	1/4	12	Ludvig Bengtsson	5-7		44.-	-	-		44.-	52	80	52	44
"	o	1/4	13	Alfred Andreasson	8,9,11		91.5	-	-		91.5	362	40	359	93
Hyllarid		1/4	14	Oskar Moritz	12		14.-	-	-		14.-	44	80	44	50
Holma	o	1/4	13	Nils Johansson	13-16, 18-23, 25-30, 31-33.	6	96.-	1	20.5	8	16.5	3225	20	3203	21
Hyllarid		1/4	13	Fru Moritz och Bror Moritz	35-37	2	08.-	-	-	2	08.-	665	60	661	06
"	o	1/16	17	Edvard Andreasson	38,40-43	1	71.-	-	-	1	71.-	668	80	664	24
Holma	•	ans. mo. fj. 1/4	13/13 13	" "	44a-45	1	85.5	-	-	1	85.5	625	60	621	34
Hyllarid		1/7	26	Frans & Ernst Andreasson	46-48	1	69.-	-	-	1	69.-	609	60	605	44
"		1/8	25	Jonas Olofsson	49		05.-	-	-		05.-	8	-	7	95
Svenstorp		1/8	19	Otto Olofsson	50-55	3	21.-		03.5	3	24.5	1260	80	1252	20
Holma		ans. kons. fj. 1/4	1/14 13	Josef Wennerholm	56,58		86.-	-	-		86.-	436	80	433	82
Holma		13/224	ar 18	" "	59-62		91.-		09.-	1	00.-	432	80	429	85
Svenstorp		1/32	15	Johan Jönsson	63,65,66,69-72	1	65.-		06.5	1	71.5	693	60	688	87
"	o	3/32	13	Fritz Karlsson	73-74, 76-80, 82, 83, 85-86, 88-91, 93-95, 96, 97, 98	3	50.-		09.5	3	59.5	1374	70	1365	33
"		1/16	20	Johan Olofsson	99, 101, 103, 104		00.5		07.-		07.5	16	-	15	89
"		Mosskifte tin 1/32	16	Sven Asplund	143	-	-		21.-		21.-	8	40	8	35
"		Mosskifte tin 1/16	20	Johan Olofsson	145	-	-		17.-		17.-	6	80	6	76
"		Mosskifte tin 1/32	10	Nils Augustsson	147	-	-		15.-		15.-	6	-	5	96
"		Mosskifte tin 1/32	19	Bauke Karlsson	149, 150		17.-		10.-		27.-	17	60	17	48
"		Mosskifte tin 1/16	20	Johan Olofsson	152	-	-		19.-		19.-	11	40	11	32
				Summa		26	79.5	2	41.5	29	21.-	10739	20	10666	-

b

i kostnaden för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
				Laga syneförrättning m. m.		Betänkande m. m.							
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
						15	58	4	-	229	67	1.09	*	105	75	105	75
						3	92	0	99	57	35	"		26	40	26	40
						26	69	6	84	393	46	"		181	20	181	20
						3	27	0	85	48	62	"		22	40	-	-
						237	41	60	93	3.501	55	"		1.612	60	1.612	60
						48	99	12	58	722	63	"		332	80	332	80
						49	27	12	64	726	15	"		334	40	334	40
						46	01	11	81	679	16	"		312	80	312	80
						44	89	11	52	661	85	"		304	80	304	80
						0	56	0	14	8	65	"		4	-	-	-
						92	86	23	82	1368	88	"		630	40	630	40
						32	20	8	26	474	28	"		218	40	218	40
						31	82	8	18	469	85	"		216	40	216	40
						51	05	13	11	753	03	"		346	80	346	80
						101	16	25	97	1492	46	"		687	35	687	35
						1	21	0	30	17	40	"		8	-	-	-
						0	65	0	16	9	16	"		4	20	-	-
						0	47	0	12	7	35	"		3	40	-	-
						0	47	0	12	6	55	"		3	-	-	-
						1	31	0	32	19	11	"		8	80	-	-
						0	84	0	22	12	38	"		5	70	-	-
						790	63	202	88	11.659	51			5.369	60	5.310	10

Lund i juni 1920.

Ernst Bergqvist.

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag .....

Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95 .....

Arvode m. m. för syneförrättningen .....

Kostnader i understälnings- besvärs- mål .....

Arvode m. m. för betänkande .....

Summa Kronor .....

den ..... 19 ....

Statens Lantbruksingenjör

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Nygrävning av Skudderupsbäcken i och för torrläggning av mark till Holma gård m.fl. hemman av år 1929" uti N. Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Holma gård den november 1929.

Nils Johansson. Lud. Bengtsson. Alfred Andreasson.

Nils Johansson. Sven Modig. Edvard Andreasson.

Frans Andersson. Otto Olofsson. Josef Wennerholm.

Fritz Karlsson. Olander Nilsson. Anton Martinsson.

Bevittnas:

O. Lillienberg. Otto Olsson.

Ernst Andersson. Bernt Modig.

Bevittnas:

Nils Månsson. Ida Månsson.

Johan Jönsson, Svanstorp.

Bevittnas:

Gottfrid Nordh. Ester Karlsson.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

(för nygräftning av Skuthampsbäcken inm.)

för luga syneförrättning för torrläggning av mark till Holma gård m.fl. hemman uti Norra Rörums socken av ... uti Norra härad ... sock... av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode				9:-
" 26 st. kallelser à 50 öre				13:-
" 3 st. sammanträdesdagar den 3.24 7/11 10				36:-
För ägomätning, skala 1:4000:				
" mätningsområdets gränser: 10.3 km. à 3:- kr.				30:90
" 90 st. ägofig. åker, medelareal 0.33 har à 24 öre.			21:60	
" 29.80 har " " " " " 78 "			23:24	
" 34 st. ägofig. äng, " 0.09 " " 5 "			1:70	
" 3.175 har " " " " " 146 öre			4:64	
" 54 st. ägofig. imp. " 0.13 " " 5 "			2:70	
" 7.105 har " " " " " 75 "			5:46	59:34
" rubrik, skala m.m.				4:-
" ytavvägning 39.98 har à 64 öre			26:39	
" 585 punkter à 2 öre			11:70	38:09
" begränsningskurva 10.8 km. à 2.50 kr				27:-
" längdavvägning och jordundersökningar den 10,12-14 8 7/10				60:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 178 fig. à 5 öre			8:90	
" " " " " 39.98 har à 10 "			4:-	12:90
För ägobeskrivning				5:34
" jordregisters utrönande 1911. 15/10				12:-
" gradtabell				8:50
" uträkning av värde å ytenhet 124 fig. à 6 öre				7:44
" bestämmande av värde före och efter 124 fig. à 12 öre				14:88
" profilkartan 3.9 km. à 3:50 kr				13:65
" sektioner 57 st. à 31 öre			17:67	
" 23 " à 37 "			8:51	
" 1 st. utskrivgård à 5:- + 3:- kr			8:-	
" 1 st. bostadshäsil à 3:- + 3:- "			6:-	40:18
" skalor, rubrik m.m.				9:-
För hydrografisk utredning den				2:70
" bestämmande av dimensioner 2.8 km. à 5:50 kr 1.- " à 6:50				21:90
				419:82

Tryt.

	Rxpt.	4/9:82
För diarium införande å kartan		3:85
" gränsingstabell		11:-
" kostnadsberäkning 2.8 km. à 5:- kr } 1.- " à 3:50 " }		19:50
därtill 0.1% av kostnaderna		12:59
" införande av höjdsiffror 585 st. à /öre		5:58
" ersättningsstängd		16:-
" utlåtande		42:-
" kostnadsfördelningsstängd Rw 6/4		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 178 fig. à 7öre	12:46	
" 39.98 kar. à 14 "	5:60	18:06
därtill 25%		4:52
" 585 st. höjdingetal à 2 öre		11:70
" diken å plankarten		6:50
" profilen 3.9 km. à 6:- kr		23:40
" tvärsektioner och brotramor lika föregående		34:18
därtill 30%		10:25
" rubrik, skalor m.m.		13:-
För avskrift av handlingar med inbindning		47:-
		718:22
För gode männen		90:-
" kallelsekostnad		17:-
" dagsverken		108:-
	summa kronor:	933:22

den, som med denna ökning icke åtnöjer, äger inom tre månader härefter klandra densamma genom stämning till Första härsdesrätt anhängig.

Lund den .....

Ernst Berggren.

Kostn. 718:22 kvittens Ernst Berggren
" 42:- " O. Lilliehöök.
" 48:- " Otto Olsson

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för nygrävning av skuddrensstycken i ons jön torrläggning av mark till Holms gård m. fl. hemman inom Inre Rönnes utt socken av Frosta härad

socken av Malmöhus län.

För översiktskarta		5:-
" beträkmande		9:-
" tabellers upprättande den 12, 13/4 - 31 2 dagar		24:-
" avskrift av handlingar med inbindning		50:-
" kopia av plankarta, rubrik, skala m.m.		7:-
" 178 fig. à 7öre	12:46	
" 39.98 har à 14:-	5:60	18:06
" 585 st.höjdlägestal à 2öre		11:70
" diken å plankartan		6:50
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	13:-	
" 3.9 km. längdprofil à 6:-kr	23:40	
" tvärsektioner m.m.	34:18	
därtill 30%	10:25	
	80:83	
utgår 25% därav för profilritn.å kalkerväv	20:21	60:62
För skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		5:-
Summa kronor:		202:68

Kvitteras

Lund den 30 juni 1930

Ernst Berggren.

Rätt avskrivet bekygar
David Larsson

M 3*0256

DIARIE N:r 2709
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932

Handlingar

angående nygrävning av Skudderupsbäcken i och för torrläggning av mark till Holma gård m.fl.hemman uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning av år 1929.

Innehåller Sektioner (63) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Holma gård m.fl. hemman.

År 1929 den 3 oktober inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör hos Lantbrukaren Nils Johansson i Holma gård, för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Holma gård m.fl. hemman uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Nils Johansson för Holma gård n:r 1,

Edvard Andreasson för Holma gård och Hjällaröd,

Fritz Karlsson för Svenstorp n:r 1,

J. D. Wennerholm för Holma n:r 1,

Frans Andersson för Hjällaröd n:r 2,

Alfred Andreasson för Hagstad n:r 1,

och av övriga sakägare:

Anton Martinsson för Svenstorp n:r 1,

Nils Johansson för Skuddarp n:r 3,

Oscar Modig för Hjällaröd n:r 1,

Sven Modig " do n:r 1,

Johan Olofsson för Svenstorp n:r 1,

Olander Nilsson " do n:r 1,

Sven Asplund " do n:r 1,

Nils Augustsson " do n:r 1,

Bonde Karlsson " do n:r 1,

Ludvig Bengtsson för Hagstad n:r 1,

som gode män Herrar Olander Liljenberg och Otto Olsson i Nötarp, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för underteckned utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer. Bil. A.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsman eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden

förklarade sig Olander Nilsson sig härtill villig och varom särskild förening upprättadts. Bil. B

§ : 5

Sökandena yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringförmåga genom öppna diken.

§ : 6

Mosslottägarna önskade ej något dike upp till sina mosslotter, men ville ej neka att deltaga i kostnaderna för bäckens uppgrävning, dock med så små belopp som möjligt.

§ : 7

Johan Olsson m.fl. yrkade att byvägsbron vid 30 + 20 skulle byggas lika stark som den nu var, om någon ombyggnad krävdes av densamma.

§ : 8

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga kompletteringsmätningar och avvägningar hunnit verkställas och ôm möjligt värderingar av jorden kunnat verkställas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 24 denna månad kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kun-

göras.

§ : 9

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

O.Lillienberg. Otto Olsson.

Den 24 oktober 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän

och följande sakägare:

Nils Johansson i Lilla Skuddarp n:r 3,

Ludvig Bengtsson för Hagstad n:r 1,

Alfréd Andreasson för Hagstad n:r 1,

Sven och Bernt Modig för Hjällaröd n:r 1,

Nils Johansson för Holma n:r 1,

Edvard Andreasson för Hjällaröd n:r 1,

Frans Andersson för do n:r 2,

Otto Olofsson " Svenstorp n:r 1,

Josef Wennerholm för Holma npr 1,

Fritz Karlsson " Svenstorp n:r 1,

Johan Olofsson " do n:r 1,

Sven Asplund " do n:r 1,

Bonde Karlsson " do n:r 1,

Per Karlsson " do n:r 1,

Olander Nilsson " do n:r 1,

Anton Martinsson " do n:r 1,

Ordföranden i Frosta härads vägstyrelse Herr Elof Hagberth.

§ : 10

Förelades den sedan förra sammanträdet kompletterade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 11

Förelades även ett kostnadsförslag i koncept.

§ : 12

Delägarna yrkade att förslaget helst skulle uppgöras så att möjlighet till statsbidrag och lån skulle erhållas.

§ : 13

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan synemännen hunnit verkställa för sakens vidare utredning nödiga undersökningar och beräkningar och därpå grundade handlingar och förslag uppgjorts, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 7 instundande november kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 14

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

O. Lillienberg. Otto Olsson.

Den 7 november 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och ombud:

Nils Johansson för Lilla Skuddarp n:r 3,

Ludvig Bengtsson för Hagstad nr 1,

Alfred Andreasson " do n:r 1,

Nils Johansson i Holma n:r 1,

Sven Modig i Hjällaröd n:r 1,

Edvard Andreasson för Holma n:r 1 och Hjällaröd nr:1

Frans Andersson för Hjällaröd n:r 2,

Josef Wennerholm " Holma n:r 1,

Fritz Karlsson " Svenstorp n:r 1,

Sven Asplund " do n:r 1,

Bonde Karlsson " do n:r 1,

Per Karlsson " do n:r 1,

Olander Nilsson " do n:r 1,

Anton Martinsson " do n:r 1,

Otto Olofsson " do n:r 1,

Ordföranden i Frosta härads vägstyrelse Herr Kapten Elof Hagberth.

§ : 15

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarnar och förslaget.

§ : 16

Avgavs följande utlåtande . Bil. C.

§ : 17

Handlingar och kartor skulle förvaras hos lantbrukaren Nils Johansson i Holma gård.

§ : 18

Till styrelse valdes Herrar Nils Johansson, Edvard Andreasson och Fritz Karlsson, av vilka Nils Johansson utsågs till sammankallande.

§ : 19

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§ : 20

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 21

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande goda män:

O. Lillienberg. Otto Olsson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Holma gård m.fl. hemman uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Holma gård den 14/5 1929.

Nils Johansson.

Alfred Andreasson	Edvard Andreasson
Hagstad	Hjällaröd
Otto Olofsson	Fritz Karlsson
Svenstorp	Svenstorp
J. D. Wennerholm	Frans Andersson
Holma	Hjällaröd

som sökande i förrättningen.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda

förrättning.

Malmö i landskansliet den 15 maj 1929.

Fr. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil. B.

Förening

ingången vid laga syneförrättningssammanträde för torr-
läggning av mark till Holma gård m.fl. hemman uti Norra
Rörums socken av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemen-
sam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Holma den 3 oktober 1929.

Olander Nilsson.

Bevittnas:

O. Lillienberg. Otto Olsson.

Bil. C.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Majts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för nygrävning av den s.k. Skudderupsbäcken i och för torrläggning av mark till Holma gård m.fl. hemman uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av den s.k. Skudderupsbäcken i och för torrläggning av mark däromkring tillhörande Holma gård m.fl. hemman uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av vattenlagen att anse såsom vattenavledning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lag-

enliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetes utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i Kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlägd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

För den delägares mark, som ligger mera avlägsen

från bäcken och som kräver särskilda avlopp för att kunna torrläggas har särskild hänsyn tagits vid dessa värdens åsättande.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende av dels det blivande värdet efter nygrävningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är beteckнad med blå siffror med decimaler och mossjordens eller den lösare jordartens djup under markytan med röda siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark deremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag, har denna grad blivit förlagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalan varierar således emellan 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

Vid de blivande värdenas åsättande, har även särskild hänsyn tagits till den mark, som ligger mera avlågset från diket och ej har direkt utlopp till detsamma.

I den upprättade värderingslängden finnas varje ägofigurs värde före och efter företagets utförande samt båtnads- eller förbättringsvärde.

I samma längd finnas även ovanskrivna höjdläges- och torrläggningsgrader angivna.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdes-

protokollets § : 5 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A – B – C – D.

Å plankartan är läget betecknat med tvänne parallella röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområden hava med ledning av Generalstabens och ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A ..... 175 hektar

" 0 + 86 ..... 1.625 "

" B – C – D ..... 3.375 "

Avrinningen har beräknats till 0.6 liter pr sekund och hektar, vilken siffra torde vara fullt tillräcklig på grund av vattenområdets beskaffenhet.

Dimensionerna hava beräknats efter Ganguillet och

Kutters formel för vattnets hastighet:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I} \right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten n = 0.03

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således för sträckan A – 0 + 86 en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt av 1:1.25 vara lämplig

för sträckan 0 + 86 – B en bb = 0.3 , ss. = 1:1.5

" " B – C – D " " = 1.0 , " = 1:1.5

Den beräknade h.v.y. finnes insatt å profilen med en streckad blå linie.

Medelvattenytan är beräknad efter en avrinning av 0.10 liter pr sekund och hektar och finns även insatt å profilen med en streckad blå linie.

I företaget ingår en allmän vägbro med två valv vid 35 + 63 – 35 +67, som efter vad som kunnat utrönas tillkommit före år 1880. En underbyggnad i betong av bägge varven enligt upprättad ritning har ansetts möjlig och nödig.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 7 § av

vattenlagen skall arbetet ombesörjas av vägstyrelsen, såvida denna ej hellre vill överlämna det till företaget. Arbetet skall dock så bedrivas att något hinder därav ej uppkommer för det övriga arbetet.

En del enskilda broar hava även varit nödigt föreskriva till underbyggnad enligt upprättade ritningar.

Ävenledes har en vadöverkörsel vid 31 föreskrivits till nybyggnad enligt upprättad ritning.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § skall ersättning utgå med fulla värdet för bäckens utvidgning och finnas i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall i enlighet med samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de uppkastade dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15 % av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitels 24 § för torrläggningen av den till samfälligheten hörande marken förefinnas emellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnaden för torrläggning av något område skulle bliva mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts.

Dikessträckan	Kostnad	Förbättrings-värde	Relativ Kostnad
A – B – C	10.610:-	10.739:20	0.98797
C – D	1.980:-	1.326:20	1.49299
Summa:	12.590:-	12.065:40	1.04348
Egen utdikningskostnad.			
A–B–C+C–32(efter streckad linie)	10.666:-	10.739:20	0.99318
C–D–C–32 (efter streckad röd linie)	1924:-	1.326:20	1.45076

Av utredningen framgår att företaget blir lämpligast som 2 avdelningar för jämkning eller avdelning I eller

sträckan A – B – C + C – 32 efter den streckade röda bottenlinien och avdelning II eller sträckan C – D – C – 32 efter den streckade röda linien med relativa kostnader av respektive 0.99318 och 1.45076 kr.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 12.07 kr.

Fixpunkter i form av + hava blivit inhuggna i jordfasta stenar:

vid 5 + 50 på ett höjdläge av + 11.92
" 8 + 60 " " " " + 11.53
" 14 + 20 " " " " + 11.77
" 21 + 90 " " " " + 10.89
" 31 + 90 " " " " + 8.17

q sannolikt felskrivn. 1992.0415/BS

allt över horisontalplanet.

I enlighet med Kungl. Majts kungörelse den 13 april 1922 om numrerbeteckning å nederbördsområden, skall området hänföras till n:r 96.

Jämlikt föreskrivterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag

vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- och profilritningen;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast före 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida underhållet av densamma skall gäldas samfält och finnas var och en sakägares deltagningsprocent angiven i kostnadsfördelningslängden, med den inskränkning beträffande vattenavledningskostnaden som omförmäles i 7 kap. 27 § av vattenlagen;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller genom offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig, och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor ; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre dikeskanten än 1.o meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att årliga rensningar av bäcken skall verkställas, uppkommer jordras eller annat som hindrar vattnet i dess lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller rensningsarbete, så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företagets benämning skall vara " Nygrävning av Skudderupsbäcken av år 1929 " ;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten, men nu som så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Holma gård den 7 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

O. Lillienberg. Otto Olsson.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	7/24 mtl. Lilla Skuddarp n:r 3 2															
	Nils Johansson.															
1	äng, torvmullj. på grus					02	–									
2	" " " "					01	50									
3	åker, torvmullj. på torv		24	–												
4	" " " "		41	–					65	–		03	50			
	1/4 mtl. Hagstad n:r 1 2															
	Ludvig Bentsson.															
5	åker, torvmulljord		09	–												
6	" " "		22	–												
7	" " "		13	–					44	–						
	1/4 mtl. Hagstad n:r 1 3															
	Alfr. Andreasson, sök.															
8	åker, torvmullj. o grus		01	50												
9	" " " "		45	–												
10	bäck, imp.														20	–
11	åker, torvmullj. på torv o grus		45	–					91	50						
	1/4 mtl. Hjällaröd n:r 1 4															
	Oscar Modig.															
12	åker, torvmullj. på torv o grus		14	–					14	–						
	1/4 mtl. Holma n:r 1 5															
	Nils Johansson, sök.															
–	Trpt.		–			–		2	14	50		03	50		20	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							2	14	50		03	50		20	–
13	åker, torvmullj. på torv, grus		54	–												
14	" " " "		55	–												
15	" " " "		38	–												
16	" " " "		90	–												
17	bäck, imp.														15	–
18	åker, torvmullj. på torv, grus		34	–												
19	" " " "		09	–												
20	" " " "		26	–												
21	" " " "		35	–												
22	äng, " " "					34	–									
23	" " " "					76	–									
24	bäck, imp.														26	–
25	åker, torvmullj. på torv, grus		79	–												
26	" " " "		18	–												
27	" " " "		23	–												
28	" " " "		75	–												
29	" " " "		22	–												
30a	" " " "		34	–												
30b	backe, imp.														26	–
31	åker, torvmullj. på torv, grus		74	–												
32	" " " "		30	–												
	Trpt.							2	14	50		03	50		87	–

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	6	96	–	1	10	–	2	14	50		03	50		87	–
33	äng, torvmullj. på torv, grus					10	50									
34	bäck, imp.							6	96	–	1	20	50		23	50
	1/4 mtl. Hjällaröd n:r 1 3															
	Sven Modig															
	Bernt Modig															
35	åker, torvmullj. på torv, grus		46	–												
36	" " " "	1	44	–												
37	" " " "		18	–				2	08	–						
	1/16 mtl. Hjällaröd n:r 1 7															
	Edvard Andreasson, sök															
38	åker, torvmullj. på torv, grus		54	–												
39	ägoväg, imp.														02	–
40	åker, torvmullj. på torv, grus		41	–												
41	" " " "		18	–												
42	" " " "		44	–												
43	" " " "		14	–				1	71	–						
	Avs. Holma n:r 1 13 avs. fr.															
	1/4 mtl. Holma n:r 1 3															
	Edvard Andreasson, sök.															
44	åker, torvmullj. på torv, grus	1	57	–												
b	" " " "		08	50												
45	" " " "		20	–				1	85	50						
	Trpt.							14	75	–	1	24	–	1	12	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediments		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							14	75	–	1	24	–	1	12	50
	1/4 mtl. Hjällaröd n:r 2 6															
	Frans o Ernst Andersson, sök.															
46	åker, torvmullj. på torv, grus	1	20	–												
47	" " " "		43	–												
48	" " " "		06	–				1	69	–						
	1/8 mtl. Hjällaröd n:r 2 5															
	Janne Olofsson															
49	åker, torvmullj. på torv, grus		05	–					05	–						
	1/8 mtl. Svenstorp n:r 1 9															
	Otto Olofsson, sök.															
50	åker, torvmullj. på torv, grus		95	–												
51	" " " "		50	–												
52	" " " "		53	–												
53	" " " "		96	–												
54a	" " " "		26	–												
54b	mosse " " "					01	–									
54c	" " " "					0250										
54d	backe, imp.														12	–
55	åker, mylla på grus		01	–				3	21	–		0350				
	avs. Holma n:r 1 14 avs. fr. 1/4 mtl.															
	Holma n:r 1 3															
	Josef Wennerholm, sök.															
	Trpt.							19	70	–	1	2750		1	24	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVD[illegible]ECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							19	70	–	1	27	50	1	24	50
56	åker, torvmullj. på torv, grus		71	–												
57	backe, imp.														20	–
58	åker, torvmullj. på torv, grus		15	–					86	–						
	13/224 mtl. av Holma n:r 1 8															
	Josef Wennerholm, sök.															
59	åker, torvmullj. på torv, grus		51	–												
60	" " " "		34	–												
61	äng, " " "					09	–									
62	åker, " " "		06	–					91	–		09	–			
	1/32 mtl. Svenstorp n:r 1 5															
	Johan Jönsson.															
63	åker, torvmullj. på torv, grus		10	–												
64	ägoväg, imp.														01	50
65	åker, torvmullj. på torv, grus		28	–												
66	" " " "		29	–												
67	bäck, imp.														11	–
68	backe, imp.														08	–
69	åker, torvmullj. på grus		51	–												
70	" " " " torv, grus		20	–												
71	" " " "		27	–												
72	äng, " " "					0650		1	65	–		0650				
–	Trpt.							23	12	–	1	43	–	1	65	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							23	12	–	1	43	–	1	65	–
	3/32 mtl. Svenstorp n:r 1															
	Fritz Karlsson, sök.															
73	åker, torvmullj. på torv, grus		11	–												
74a	" " " "		18	–												
74b	torvgrav					01	–									
75	bäck, imp.														11	–
76	åker, torvmullj. på grus		10	50												
77	" " " "		05	50												
78	" ,mulljord "		05	–												
79	" " " "		04	50												
80	" " " "		48	–												
81	bäck, imp.														12	50
82	åker, mulljord på grus		45	–												
83	" " " "		57	–												
84	ägoväg, imp.														04	–
85a	" "														02	50
85b	äng, mullj. på grus o sten					03	–									
86	åker, " " grus		37	–												
87	bäck, imp.														13	–
88	åker, mulljord på grus		21	–												
89	" " " "		17	–												
	Trpt.							23	12	–	1	43	–	2	08	–

BESKRIVNINGS OCH HÄV[illegible]CKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	79	50		04	–	23	12	–	1	43	–	2	08	–
90	åker, mulljord på grus		12	–												
91	äng, " " "					0050										
92	backe, imp.														16	–
93	åker, mulljord på grus		24	–												
94	" " " "		19	–												
95a	" " " "		03	–												
95b	ägoväg, imp.														01	–
96	åker, mulljord på grus		0550													
97	" " " "		07	–												
98	äng, " " "					05	–									
99	backe, imp.							3	50	–		09	50		20	–
	1/16 mtl. Svenstorp n:r 1 20															
	Johan Olofsson															
100	åker, mulljord på grus		0050													
101	äng, " " "					01	–									
102	byväg, imp.														01	–
103	äng, mulljord på grus o sten					02	–									
104	" " " "					04	–		0050			07	–			
	1/32 mtl. Svenstorp n:r 1 19															
	Bonde Karlsson															
105	äng, torvmullj. på grus					01	–									
	Trpt.					01	–	26	6250		1	59	50	2	46	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediments		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.					01	–	26	62	50	1	59	50	2	46	–
106	äng, mulljord på grus					04	50									
107	åker, imp.														01	50
108	utfartsväg, imp.														01	–
109	åker, imp.														16	–
110	" "											05	50		14	–
	18, avs. Svenstorp n:r 1															
	kallat "Sågen", avs. fr. 3/32 mtl. Svenstorp n:r 1 3															
	Per Karlsson															
111	utfartsväg, imp.														00	50
112	äng, mulljord på grus					01	50									
113	" " " "					01	50									
114	bygdeväg, imp.														03	50
115	åker, mulljord på grus		01	–												
116 a	äng, " " "					07	–									
b	" , imp.														12	–
117	bäck, imp.														07	–
118	äng, mulljord på grus					14	–									
119	äng, imp.														20	–
120	" "														03	–
121	" "														08	–
122	backe, imp.														12	–
	Trp.									50	1	65	–	3	44	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVD[illegible]ECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		01	–		24	–	26	62	50	1	65	–	3	44	50
123	backe, imp.								01	–		24	–		13	–
	1/32 mtl. Svenstorp n:r 1 6															
	Sven Asplund															
124	betesmark, mulljord på grus o sten					13	–					13	–			
	3/64 mtl. Svenstorp n:r 1 13															
	Olander Nilsson, sök.															
125	åker, mullj. på grus o sten		02	50												
126	" " " " "		08	50												
127	" " " " "		39	–												
128	" " " " "		26	–												
129	" " " " "	1	02	–												
130	bäck, imp.														09	–
131	betesmark, mullj. på grus o sten					06	–									
132	åker, mullj. på grus o sten		28	–												
133	backe, imp.														02	–
134	" "														09	–
135	" "														12	–
136	äng, mullj. på grus o sten					01	–									
137	åker " " " "		10	–												
138	" " " " "		28	–												
	Trpt	2	44	–		07	–	26	63	50	2	02	–	3	89	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	44	–		07	–	26	63	50	2	02	–	3	89	50
139	åker, mullj. på grus o sten		04	–				2	48	–		07	–			
	Mosskifte till 1/64 mtl.															
	Svenstorp n:r 1 15															
	Anton Martinsson															
140a	backe, imp.														42	–
140b	torvgrav, imp.														04	50
	Mosskifte till 1/64 mtl.															
	Svenstorp n:r 1															
	Nils Jönsson															
141a	backe, imp.														22	–
141b	torvgrav, imp,														03	–
c	" "														07	50
	Mosskifte till 3/64 mtl.															
	Svenstorp n:r 1 13															
	Olander Nilsson, sök.															
142a	backe, imp.														64	–
142b	torvgrav, imp.														11	–
	Mosskifte till 1/32 mtl.															
	Svenstorp npr 1 6															
	Sven Asplund															
143	äng, torvmullj. på torv					21	–									
144	backe, imp.											21	–		19	–
	Trpt.							29	11	50	2	30	–	5	62	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVD[illegible]CKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							29	11	50	2	30	–	5	62	50
	Mosskifte till 1/16 mtl.															
	Svenstorp n:r 1 20															
	Johan Olofsson															
145	äng, torvmullj. på torv					17	–									
146	backe, imp.											17	–		30	–
	Mosskifte till 1/32 mtl.															
	Svenstorp n:r 1 10															
	Nils Augustsson.															
147	äng, torvmullj. på torv					15	–									
148	backe, imp.											15	–		35	–
	Mosskifte till 1/32 mtl.															
	Svenstopp n:r 1 19															
	Bonde Karlsson															
149	åker, torvmullj. på torv		17	–												
150	äng, " " "					10	–									
151	backe, imp.								17	–		10	–		13	–
	Mosskifte till 1/16 mtl.															
	Svenstorp n:r 1 20															
	Johan Olofsson															
152	äng, torvmullj. på torv					19	–									
153	backe, imp.											19	–		30	–
	Trpt.							29	28	50	2	91	–	6	70	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							29	28	50	2	91	–	6	70	50
	1/64 mtl. Svenstorp m:r 15															
	Anton Martinsson															
154	byväg, imp.														01	50
155	backe, imp.														04	–
156	" "														00	50
157	äng, mullj. på grus ngt sten					01	50									
158	" " " "					10	–									
159	åker, " " "		30	–												
160	bäck, imp.														09	–
161	äng, mullj. på grus ngt. sten					10	–									
162	åker, " " "		02	50												
163	äng, " " "					05	–									
164	åker, " " "		19	–												
165	backe, imp.								51	50		26	50		15	–
	Summa:							29	80	–	3	17	50	7	00	50

Holma gård den 7 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Dikesträck. A-B-C.																
	7/24 mtl. Lilla Skuddarp n:r 3			2													
	Nils Johansson																
1	äng, torvmullj. på grus		02	–	1000	09	900	18	–	1	1000	20	–	2	–		
2	" " "		01	50	1000	09	900	13	50	1	1000	15	–	1	50		
3	åker " "torv		24	–	1600	08	1280	307	20	1	1600	384	–	76	80		
4	" " " "		41	–	1600	08	1280	524	80	1	1600	656	–	131	20		
	Summa:		68	50				863	50			1075	–	211	50	211	50
	1/4 mtl. Hagstad n:r 1			2													
	Ludvig Bengtsson																
5	åker, torvmullj. på grus		09	–	1200	09	1080	97	20	1	1200	108	–	10	80		
6	" " " "		22	–	1200	09	1080	237	60	1	1200	264	–	26	40		
7	" " " "		13	–	1200	09	1080	140	40	1	1200	156	–	15	60		
	Summa:		44	–				475	20			528	–	52	80	52	80
	1/4 mtl. Hagstad n:r 1			3													
	Alfr. Andreasson, sök.																
8	åker, torvmullj. på torv o grus		01	50	1600	09	1440	21	60	1	1600	24	–	2	40		
9	" " " "		45	–	1600	08	1280	576	–	1	1600	720	–	144	–		
11	" " " "		45	–	1600	07	1120	504	–	1	1600	720	–	216	–		
	Summa:		91	50				1101	60			1464	–	362	40	362	40
	1/4 mtl. Hjällaröd n:r 1			4													
	Oskar Modig.																
	Tr:pt.															626	70

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															626	70
12	åker, torvmullj. på torv o grus		14	–	1600	08	1280	179	20	1	1600	224	–	44	80		
	Summa:		14	–				179	20			224	–	44	80	44	80
	1/4 mtl. Holma npr 1 3																
	Nils Johansson, sök.																
13	åker, torvmullj. på torv o grus		54	–	1600	08	1280	691	20	1	1600	864	–	172	80		
14	" " "		55	–	1600	08	1280	704	–	1	1600	880	–	176	–		
15	" " "		38	–	1600	08	1280	486	40	1	1600	608	–	121	60		
16	" " "		90	–	1600	08	1280	1152	–	1	1600	1440	–	288	–		
18	" " "		34	–	1600	07	1120	380	80	1	1600	544	–	163	20		
19	" " "		09	–	1600	08	1280	115	20	1	1600	144	–	28	80		
20	" " "		26	–	1600	08	1280	332	80	1	1600	416	–	83	20		
21	" " "		35	–	1600	08	1280	448	–	1	1600	560	–	112	–		
22	äng, " "		34	–	1600	07	1120	380	80	1	1600	544	–	163	20		
23	" " "		76	–	1600	07	1120	851	20	1	1600	1216	–	364	80		
25	åker, " "		79	–	1600	07	1120	884	80	1	1600	1264	–	379	20		
26	" " "		18	–	1600	05	800	144	–	09	1440	259	20	115	20		
27	" " "		23	–	1600	08	1280	294	40	1	1600	368	–	73	60		
28	" " "		75	–	1600	08	1280	960	–	1	1600	1200	–	240	–		
29	" " "		22	–	1600	08	1280	281	60	1	1600	352	–	70	40		
30a	" " "		34	–	1600	07	1120	380	80	1	1600	544	–	163	20		
31	åker, torvmullj. på torv o grus		74	–	1600	07	1120	828	80	1	1600	1184	–	355	20		
	Trpt.	7	76	–				9316	80			12387	20	3070	40	671	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdläggesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	7	76	–				9316	80			12387	20	3070	40	671	50
32	åker, torvmullj. på torv o grus		30	–	1600	08	1280	384	–	1	1600	480	–	96	–		
33	äng, " " "		10	50	1400	06	840	88	20	1	1400	147	–	58	80		
	Summa:	8	16	50				9789	–			13014	20	3225	20	3225	20
1/4	mtl. Hjällaröd n:r 1 3																
	Sven Modig.																
	Bernt Modig.																
35	åker, torvmullj. på torv o grus		46	–	1600	08	1280	588	80	1	1600	736	–	147	20		
36	" " " "	1	44	–	1600	08	1280	1843	20	1	1600	2304	–	460	80		
37	" " " "		18	–	1600	07	1120	201	60	09	1440	259	20	57	60		
	Summa:	2	08	–				2633	60			3299	20	665	60	665	60
1/16	mtl. Hjällaröd n:r 1 7																
	Edv. Andreasson, sök.																
38	åker, torvmullj. på torv, grus		54	–	1600	08	1280	691	20	1	1600	864	–	172	80		
40	" " " "		41	–	1600	08	1280	524	80	1	1600	656	–	131	20		
41	" " " "		18	–	1600	07	1120	201	60	1	1600	288	–	86	40		
42	" " " "		44	–	1600	07	1120	492	80	1	1600	704	–	211	20		
43	" " " "		14	–	1600	07	1120	156	80	1	1600	224	–	67	20		
	Summa:	1	71	–				2067	20			2736	–	668	80	668	80
	Avs. Holma npr 1 13																
	avs. fr. 1/4 mtl. Holma npr 1 3																
	Edv. Andreasson, sök.																
	Trptö															5.231	10

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															5.231	10
44a	åker, torvmullj. på torv, grus	1	57	–	1600	08	1280	2009	60	1	1600	2512	–	502	40		
b	" " " "		08	50	1600	08	1280	108	80	1	1600	136	–	27	20		
45	" " " "		20	–	1600	07	1120	224	–	1	1600	320	–	96	–		
	Summa:	1	85	50				2342	40			2968	–	625	60	625	60
1/4	mtl. Hjällaröd n:r 2 6																
	Frans och Ernst Andersson, sök.																
46	åker, torvmullj. på torv o grus	1	20	–	1600	08	1280	1536	–	1	1600	1920	–	384	–		
47	" " " "		43	–	1600	07	1120	481	60	1	1600	688	–	206	40		
48	" " " "		06	–	1600	08	1280	76	80	1	1600	96	–	19	20		
	Summa:	1	69	–				2094	40			2704	–	609	60	609	60
1/8	mtl. Hjällaröd n:r 2 5																
	Janne Olofsson																
49	åker, torvmullj. på torv, grus		05	–	1600	09	1440	72	–	1	1600	80	–	8	–		
	Summa:		05	–				72	–			80	–	8	–	8	–
1/8	mtl. Svenstorp n:r 1 9																
	Otto Olofsson, sök.																
50	åker, torvmullj. på torv, grus		95	–	1600	07	1120	1064	–	1	1600	1520	–	456	–		
51	" " " "		50	–	1600	07	1120	560	–	1	1600	800	–	240	–		
52	" " " "		53	–	1600	08	1280	678	40	1	1600	848	–	169	60		
53	" " " "		96	–	1600	08	1280	1228	80	1	1600	1536	–	307	20		
54a	" " " "		26	–	1600	08	1280	332	80	1	1600	416	–	83	20		
	Trpt.	3	20	–				3864	–			5120	–	1256	–	6474	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	3	20	–				3864	–			5120	–	1256	–	6.474	30
54b	mosse, torvmullj. på torv, grus		01	–	200	09	180	1	80	1	200	2	–	0	20		
54c	" " " "		0250		200	08	160	4	–	1	200	5	–	1	–		
55	åker, mylla på grus		01	–	1200	07	840	8	40	1	1200	12	–	3	60		
	Summa:	3	24	50				3878	20			5139	–	1260	80	1260	80
	Avs. Holma n:r 1 14 avs. fr.																
	1/4 mtl. Holma n:r 1 3																
	Josef Wennerholm, sök.																
56	åker, torvmullj. på torv, grus		71	–	1600	07	1120	795	20	1	1600	1136	–	340	80		
58	" " " "		15	–	1600	05	800	120	–	09	1440	216	–	96	–		
	Summa:		86	–				915	20			1352	–	436	80	436	80
	13/224 mtl. av Holma n:r 1 8																
	Josef Wennerholm, sök.																
59	åker, torvmullj. på torv, grus		51	–	1600	07	1120	571	20	1	1600	816	–	244	80		
60	" " " "		34	–	1600	08	1280	435	20	1	1600	544	–	108	80		
61	äng, " " "		09	–	1400	05	700	63	–	09	1260	113	40	50	40		
62	åker, " " "		06	–	1600	07	1120	67	20	1	1600	96	–	28	80		
	Summa:	1	00	–				1136	60			1569	40	432	80	432	80
	1/32 mtl. Svenstorp n:r 1 5																
	Johan Jönsson.																
63	åker, torvmullj. på torv, grus		10	–	1600	08	1280	128	–	1	1600	160	–	32	–		
65	" " " "		28	–	1600	07	1120	313	60	1	1600	448	–	134	40		
	Trpt.		38	–				441	60			608	–	166	40	8604	70

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdläge sgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre
	Trpt.		38	–				441	60			608	–	166	40	8604	70
66	åker, torvmullj. på torv, grus		29	–	1600	07	1120	324	80	1	1600	464	–	139	20		
69	" " " grus		51	–	1600	08	1280	652	80	1	1600	816	–	163	20		
70	" " " på torv, grus		20	–	1600	06	960	192	–	1	1600	320	–	128	–		
71	" " " "		27	–	1600	08	1280	345	60	1	1600	432	–	86	40		
72	äng, " " "		06	50	400	06	240	15	60	1	400	26	–	10	40		
	Summa:	1	71	50				1972	40			2666	–	693	60	693	60
	3/32 mtl. Svenstorp n:r 1 3																
	Fritz Karlsson, sök.																
73	åker, torvmullj. på torv, grus		11	–	1600	08	1280	140	80	1	1600	176	–	35	20		
74a	" " " "		18	–	1600	08	1280	230	40	1	1600	288	–	57	60		
74b	torvgrav		01	–	100	08	80	0	80	1	100	1	–	0	20		
76	åker, torvmullj. på grus		10	50	1600	08	1280	134	40	1	1600	168	–	33	60		
77	" " " "		05	50	1600	08	1280	70	40	1	1600	88	–	17	60		
78	åker, myllj. på grus		05	–	1600	09	1440	72	–	1	1600	80	–	8	–		
79	" " " "		04	50	1600	09	1440	64	80	1	1600	72	–	7	20		
80	" " " "		48	–	1600	08	1280	614	40	1	1600	768	–	153	60		
82	" " " "		45	–	1600	08	1280	576	–	1	1600	720	–	144	–		
83	" " " "		57	–	1600	07	1120	638	40	1	1600	912	–	273	60		
85b	äng, mullj. på grus o sten		03	–	1000	09	900	27	–	1	1000	30	–	3	–		
86	åker, myllj. på grus		37	–	1600	08	1280	473	60	1	1600	592	–	118	40		
88	" " " "		21	–	1600	07	1120	235	20	1	1600	336	–	100	80		
	Trpt.	2	66	50				3278	20			4231	–	952	80	9.298	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	2	66	50				3278	20			4231	–	952	80	9.298	30
89	åker, mullj. på grus		17	–	1600	07	1120	190	40	1	1600	272	–	81	60		
90	" " " "		12	–	1600	07	1120	134	40	1	1600	192	–	57	60		
91	äng, " " "		00	50	1000	09	900	4	50	1	1000	5	–	0	50		
93	åker, " " "		24	–	1600	07	1120	268	80	1	1600	384	–	115	20		
94	" " " "		19	–	1600	07	1120	212	80	1	1600	304	–	91	20		
95a	" " " "		03	–	1600	08	1280	38	40	1	1600	48	–	9	60		
96	" " " "		05	50	1600	08	1280	70	40	1	1600	88	–	17	60		
97	" " " "		07	–	1600	07	1120	78	40	1	1600	112	–	33	60		
98	äng, " " "		05	–	1000	07	700	35	–	1	1000	50	–	15	–		
	Summa:	3	59	50				4311	30			5686	–	1374	70	1374	70
	1/16 mtl. Svenstorp n:r 1 20																
	Johan Olofsson.																
100	åker, mullj. på grus		00	50	1000	08	800	4	–	1	1000	5	–	1	–		
101	äng, " " "		01	–	1000	09	900	9	–	1	1000	10	–	1	–		
103	äng, " " " o sten		02	–	1000	09	900	18	–	1	1000	20	–	2	–		
104	" " " "		04	–	1000	07	700	28	–	1	1000	40	–	12	–		
	Summa:		07	50				59	–			75	–	16	–	16	–
	Mosskifte till 1/32 mtl. Svenstorp n:r 1 6																
	Sven Asplund.																
143	äng, torrmullj. på torv		21	–	200	08	160	33	60	1	200	42	–	8	40		
	Trpt.		21	–				33	60			42	–	8	40	10689	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		21	–				33	60			42	–	8	40	10689	–
	Summa:		21	–				33	60			42	–	8	40	8	40
Mosskifte till 1/16 mtl.																	
	20 Svenstorp n:r 1																
	Johan Olofsson.																
145	äng, torvmullj. på torv		17	–	200	08	160	27	20	1	200	34	–	6	80		
	Summa:		17	–				27	20			34	–	6	80	6	80
Mosskifte till 1/32 mtl.																	
	10 Svenstorp n:r 1																
	Nils Augustsson.																
147	äng, torvmullj. på torv		15	–	200	08	160	24	–	1	200	30	–	6	–		
	Summa:		15	–				24	–			30	–	6	–	6	–
Mosskifte till 1/32 mtl.																	
	19 Svenstorp n:r 1																
	Bonde Karlsson.																
149	åker, torvmullj. på torv		17	–	400	08	320	54	40	1	400	68	–	13	60		
150	äng, " " "		10	–	200	08	160	16	–	1	200	20	–	4	–		
	Summa:		27	–				70	40			88	–	17	60	17	60
Mosskifte till 1/16 mtl.																	
	20 Svenstorp npr 1																
	Johan Olofsson.																
152	äng, torvmullj. på torv		19	–	200	07	140	26	60	1	200	38	–	11	40	11	40
	Trpt.		19	–				26	60			38	–	11	40	10727	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		19	–				26	60			38	–	11	40	1072	80
	Summa:		19	–				26	60			38	–	11	40	11	40
	Dikessträck.C – D.											Summa:				10.739	20
	19 1/32 mtl.Svenstorp n:r 1																
	Bonde Karlsson.																
105	äng,mullj.på grus		01	–	1000	07	700	7	–	1	1000	10	–	3	–		
106	" " " "		04	50	800	08	640	28	80	1	800	36	–	7	20		
	Summa:		05	50				35	80			46	–	10	20	10	20
	18 Avs.Svenstorp n:r 1																
	kallat "Sågen",avs.fr.																
	3 3/32 mtl.Svenstorp n:r 1																
	Per Karlsson.																
112	äng,mulljord på grus		01	50	1000	07	700	10	50	1	1000	15	–	4	50		
113	" " " "		01	50	1000	07	700	10	50	1	1000	15	–	4	50		
115	åker, " " "		01	–	1600	07	1120	11	20	1	1600	16	–	4	80		
116 a	äng, " " "		07	–	1200	06	720	50	40	08	960	67	20	16	80		
118	" " " "		14	–	1200	05	600	84	–	07	840	117	60	33	60		
	Summa:		25	–				166	60			230	80	64	20	64	20
	6 1/32 mtl.Svenstorp n:r 1																
	Sven Asplund.																
124	betesmark,mullj.på grus o sten		13	–	1000	05	500	65	–	08	800	104	–	39	–		
	Summa:		13	–				65	–			104	–	39	–	39	–
	Trpt.															113	40

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															113	40
	3/64 mtl. Svenstorp n:r 1	13															
	Olander Nilsson, sök.																
125	åker, mullj. på grus o sten		02	50	1600	09	1440	36	–	1	1600	40	–	4	–		
126	" " " "		08	50	1600	08	1280	108	80	1	1600	136	–	27	20		
127	" " " "		39	–	1600	06	960	374	40	08	1280	499	20	124	80		
128	" " " "		26	–	1600	07	1120	291	20	09	1440	374	40	83	20		
129	" " " "	1	02	–	1600	06	960	979	20	09	1440	1468	80	489	60		
131	betesmark, mullj. på grus o sten		06	–	1000	07	700	42	–	1	1000	60	–	18	–		
132	åker, mullj. på grus o sten		28	–	1200	07	840	235	20	1	1200	336	–	100	80		
136	äng, " " "		01	–	1000	07	700	7	–	1	1000	10	–	3	–		
137	åker, " " "		10	–	1600	06	960	96	–	08	1280	128	–	32	–		
138	" " " "		28	–	1600	05	800	224	–	07	1120	313	60	89	60		
139	" " " "		04	–	1600	06	960	38	40	08	1280	51	20	12	80		
	Summa:	2	55	–				2432	20			3417	20	985	–	985	–
	1/64 mtl. Svenstorp nprt	15															
	Anton Martinsson.																
157	äng, mullj. på grus, ngt sten		01	50	1000	07	700	10	50	09	900	1350		3	–		
158	" " " "		10	–	1200	07	840	84	–	09	1080	108	–	24	–		
159	åker, " " "		30	–	1600	06	960	288	–	08	1280	384	–	96	–		
161	äng, " " "		10	–	1200	07	840	84	–	09	1080	108	–	24	–		
162	åker, " " "		02	50	1600	08	1280	32	–	1	1600	40	–	8	+		
	Trpt.		54	–				498	50			653	50	155	–	1098	

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		54	–				498	50			653	50	155	–	1098	40
163	äng, mullj. på grus, ngt sten		05	–	1200	07	840	42	–	091080		54	–	12	–		
164	åker, " " "		19	–	1600	06	960	182	40	081280		243	20	60	80		
	Summa:		78	–				722	90			950	70	227	80	227	80
													Summa:			1.326	20
										Dikessträck.		A – B – C				10739	20
										"		"	C – D			1326	20
										Summa:						12065	40

Holma gård den 7 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

O. Lillienberg Otto Olsson.

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per hektar vid fullständig torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A – B – C .						
0 – 13	1300	torvmullj.på torvj.o grövsand kbm.	1291	0.60	774	60		
8+9 – +12.5		underbyggnad av ägovägsbro:						
		stensättn.i cementbr. à 3:- 11 kvm = 33:00						
		spåntning med 2"spånt av 1 m.						
		längd,0.35 kbm.à 75:- = 26:25						
		arbete m.m. 10:-			69	25		
13 – 17+50	450	torvmullj.på grovsand ngt sten kbm.	811	1.25	1013	75		
17+50 – 19	150	" " torvjord	151	0.60	90	60		
19 – 21+50	250	" " grovt grus med sten kbm.	853	1.50	1279	50		
19+50		stensättn.i botten o å slänten kvm.	20	2.-	40	–		
20+79.5–82.5		underbyggnad av ägovägsbro:						
		stensättn.i cementbruk kvm.	12	3.-	36	–		
21+50–31+20	970	torvmullj.o grusjord på grovt grus						
		med sten o block kbm.	2822	1.75	4938	50		
		ögongneis kbm	58	10	580	–		
26+91.5–+95		underbyggnad av ägovägsbro:						
		stensättn.i cementbruk kvm	13	3.-	39	–		
30+18 – +22		underbyggnad av byvägsbro:						
		utjämning av botten medelst						
		cementbruk kbm	1.60	20	32	–	8893	20
		för jordersättningar			394	60		
		Trpt.			394	60	8.893	20

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt.			394	60	8893	20
		ersättning för vallar			432	60	827	20
		för oförutsedda fall					889	60
	3120			Summa:			10.610	00
		Dikessträckan C – D .						
31+20–37+50	630	mullj.på grovt grus m.sten kbm.	785	1.25	981	25		
35+48 – +52		Underbyggnad av utfartsväg:						
		stensättn.i cementbruk kvm.	14	3.00	42	–		
35+63 – +67		Underbyggn.av bygdevägsbro i trävalv:						
		för grävn.över sektion 20 (kbm.à 1.25) 25:–						
		" betong 1:3:5,16 kbm.à 20,320:–						
		" stensättn.100 kvm.à 2:– 200:–			545	–		
31		Vadöverkörsel enl. ritning.						
		för grävn.över sektion 26 (kbm.à 1.25) 32:50						
		" stensättn.45 kvm.à 2:– 90:–			122	50	1690	75
		" jordersättningar			62	20		
		" ersättn. för vallar			55	86	118	06
		" oförutsedda fall					171	19
	630			Summa:			1.980	–
		Dikessträckan C – 32 (efter streckad röd linie)						
31+20 – 32	80	mullj.på grovt grus m.sten kbm.	37	1.25	46	25		
		ersättning för vallar			4	41	50	66
		Trpt.					50	66

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Trpt.					50	66
		för oförutsedda fall					5	34
				Summa:			56	00
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A – B – C			10610	–		
		" " C – D			1980	–	12.590	–
				Summa:			12.590	–
		Holma gård den 7 november 1929.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Dikessträckan A – B – C.	0	+	1:1.25	1.00	0.30	2.80	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	+87	37	1:1.5	1.55	0.30	4.95	
	1	13	"	1.50	"	4.80	
	+50	50	"	1.80	"	5.70	
	2	50	"	1.70	"	5.40	
	+50	50	"	2.20	"	6.90	
	3	50	"	2.20	"	6.90	
	+50	50	"	2.20	"	6.90	
	4	50	"	2.10	"	6.60	
	+50	50	"	1.70	"	5.40	
	5	50	"	1.80	"	5.70	
	+50	50	"	2.20	"	6.90	F. P. = +11.92
	6	50	"	1.95	"	6.15	
	+50	50	"	1.60	"	5.10	
	7	50	"	1.65	"	5.25	
	+50	50	"	1.90	"	6.00	
	8	50	"	1.80	"	5.70	
	+50	50	"	1.70	"	5.40	F. P. = +11.53
	9	50	"	1.70	"	5.40	
	+50	50	"	1.60	"	5.10	
	10	50	"	1.60	"	5.10	
	+50	50	"	1.90	"	6.00	

Trgt. 1[illegible]

Dikets beteckning	Avvägningspunktens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		1050	1:1.50		0.30		
	11	50	"	1.90	"	6.00	
	+50	50	"	1.80	"	5.70	
	12	50	"	1.90	"	6.00	
	+50	50	"	1.45	"	4.65	
	13	50	"	2.00	"	6.30	
	+50	50	"	1.90	"	6.00	
	+54	4	"	2.65	"	8.25	
	14	46	"	2.60	"	8.10	F. P. = +11.77
	+50	50	"	2.00	"	6.30	
	15	50	"	2.15	"	6.75	
	+33	33	"	2.90	"	9.00	
	+50	17	"	2.35	"	7.35	
	16	50	"	1.75	"	5.55	
	+50	50	"	1.70	"	5.40	
	17	50	"	1.80	"	5.70	
	+50	50	"	1.65	"	5.25	
	18	50	"	1.45	"	4.65	
	+50	50	"	1.60	"	5.10	
	19	50	"	2.10	"	6.60	
	+10	10	"	2.30	"	7.20	
	+50	40	"	2.50	1.0	8.50	

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.	-	1950	1:1.50		1.00		
"	20	50	"	2.30	"	7.90	
"	+50	50	"	2.10	"	7.30	
"	21	50	"	1.65	"	5.95	
"	+50	50	"	1.60	"	5.80	
"	22	50	"	2.00	"	7.00	F. P. = +10.89
"	+50	50	"	2.05	"	7.15	
"	23	50	"	2.65	"	8.95	
"	+50	50	"	2.50	"	8.50	
"	24	50	"	2.25	"	7.75	
"	+50	50	"	2.20	"	7.60	
"	25	50	"	2.10	"	7.30	
"	+50	50	"	2.05	"	7.15	
"	26	50	"	2.10	"	7.30	
"	+50	50	"	1.70	"	6.10	
"	27	50	"	1.90	"	6.70	
"	+50	50	"	1.70	"	6.10	
"	28	50	"	1.70	"	6.10	
"	+50	50	"	2.00	"	7.00	
"	29	50	"	2.80	"	9.40	
"	+50	50	"	1.65	"	5.95	
"	30	50	"	1.90	"	6.70	
Trpt.							

Dikets beteckning	Avrägningspunktens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Typt.		3000	1:1.50		1.00		
	30+50	50	"	1.90	"	6.70	
	31	50	"	1.40	"	5.20	
	+20	20	"	1.40	"	5.20	
	S:ma	3120					
Dikessträckan C – D.	31+20		1:1.50	1.40	1.00	5.20	
	+50	30	"	1.40	"	5.20	
	32	50	"	1.25	"	4.75	F. P. = +9.17
	+50	50	"	1.45	"	5.35	
	33	50	"	1.60	"	5.80	
	+50	50	"	1.50	"	5.50	
	34	50	"	1.35	"	5.05	
	+50	50	"	1.50	"	5.50	
	35	50	"	1.40	"	5.20	
	+48	48	"	1.45	"	5.35	
	+63	15	"	1.50	"	5.50	
	36	37	"	1.25	"	4.75	
	+50	50	"	1.30	"	4.90	
	37	50	"	1.20	"	4.60	
	+50	50	"	0.70	"	3.10	
	S:ma	630					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan C – 32.	31+20		1:1.50	1.40	1.00	5.20	
	+50	30	"	1.30	"	4.90	
	32	50	"	1.00	"	4.00	
S:ma		80					

Holma gård den 7 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbredd	

Ersättningslängd.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Ersättning för jord. År	Ersättning för jord. à kronor	Ersättning för jord. Ersättning kr.	Ersättning för jord. Ersättning ö.	Ersättning för jord. Summa ersättning kr.	Ersättning för jord. Summa ersättning ö.	Ersättn. för vallar. År	Ersättn. för vallar. à kronor	Ersättn. för vallar. Ersättning kr.	Ersättn. för vallar. Ersättning ö.	Ersättn. för vallar. Summa ersättning kr.	Ersättn. för vallar. Summa ersättning ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan A – B – C.												
7/24	3 2	Lilla Skuddarp	Nils Johansson	0.10	10:–	1	–			0.30	1.50	0	45		
"	"	"	" "	0.40	16:–	6	40	7	40	5.30	2.40	12	72	13	17
1/4	1 3	Hagstad	Alfr. Andreasson	0.80	16:–	12	80	12	80	5.90	2.40	14	16	14	16
1/4	1 4	Hjällaröd	Oskar Modig	0.40	16:–	6	40	6	40	3.30	2.40	7	92	7	92
1/4	1 3	Holma	Nils Johansson	1.10	16:–	17	60			9.50	2.40	22	80		
"	"	"	" "	1.20	16:–	19	20			10.60	2.40	25	44		
"	"	"	" "	0.50	16:–	8	–			4.30	2.40	10	32		
"	"	"	" "	0.15	14:–	2	10	46	90	1.20	2.10	2	52	61	08
1/4	1 3	Hjällaröd	Sven & Bernt Modig	0.55	16:–	8	80	8	80	5.50	2.40	13	20	13	20
1/16	1 7	"	Edvard Andreasson	0.50	16:–	8	–			5.65	2.40	13	56		
avs.	1 13	Holma	" "	0.70	16:–	11	20	19	20	3.30	2.40	7	92	21	48
1/4	2 6	Hjällaröd	Frans & Ernst Andersson	0.30	16:–	4	80	4	80	4.70	2.40	11	28	11	28
1/8	2 5	"	Janne Olofsson	0.75	16:–	12	–	12	–	3.70	2.40	8	88	8	88
1/8	1 9	Svenstorp	Otto Olofsson	1.55	16:–	24	80	24	80	10.30	2.40	24	72	24	72
avs.	1 14	Holma	Josef Wennerholm	0.15	16:–	2	40			2.70	2.40	6	48		
13/224	1 2	av Holma	" "	0.40	16:–	6	40	8	80	2.60	2.40	6	24	12	72
			Trpt.					151	90					188	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Trpt.					15	190					18	861
1/32	1 5	Svenstorp	Johan Jönsson	2.95	16:-	47	20	47	20	21,10	2.40	50	64	50	64
3/32	1 3	"	Fritz Karlsson	7.45	16:-	119	20			53.-	2.40	127	20		
"	"	"	" "	0.20	10:-	2	-			0.90	1.50	1	35		
"	"	"	" "	1.50	16:-	24	-			8.80	2.40	21	12		
"	"	"	" "	1.10	10:-	11	-			6.20	1.50	9	30		
"	"	"	" "	2.30	16:-	36	80	193	-	12	95	2.40	31	08	190	05
1/16	1 20	"	Johan Olofsson	0.25	10:-	2	50	2	50	2.20	1.50	3	30	3	30
			Dikessträckan C - D.			S:ma		394	60			S:ma		432	60
1/64	1 15	Svenstorp	Anton Martinsson	0.40	12:-	4	80			3.60	1.80	6	48		
"	"	"	" "	0.10	10:-	1	-			0.60	1.50	0	90		
"	"	"	" "	0.30	16:-	4	80	10	60	3.20	2.40	7	68	15	06
3/64	1 13	"	Oländer Nilsson	1.20	16:-	19	20			7.25	2.40	17	40		
"	"	"	" "	0.30	12:-	3	60			1.80	1.80	3	24		
"	"	"	" "	0.30	16:-	4	80			1.75	2.40	4	20		
"	"	"	" "	0.30	10:-	3	-	30	60	2.20	1.50	3	30	28	14
avs.	1 18	"	Per Karlsson	1.-	12:-	12	-			3.20 3.-	1.80 1.50	5 4	76 50		
"	"	"	" "	0.90	10:-	9	-	21	-	1.60	1.50	2	40	12	66
			Dikessträckan C - 32.			S:ma		62	20			S:ma		55	86
1/64	1 15	Svenstorp	Anton Martinsson	-	-	-	-	-	-	1.05	2.40	2	52		
"	"	"	" "	-	-	-	-	-	-	1.05	1.80	1	89	4	41
												S:ma		4	41

Holma gård den 7 november 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

O. Lillienberg. Otto Olsson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets Registernummer	Hemmanets Mantal	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Anteckn. ang. sök.	Ägofigurnummer	Förhållningsvärde kr.	Förhållningsvärde ö	Relativ kostnad kr.	Beräknad dikningskostnad kr.	Beräknad dikningskostnad ö.	Delaktighetsprocent %	Förrättningskostnad kr.	Förrättningskostnad ö.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Dikessträckan A – B – C											
3 2	7/24	Lilla Skuddarp	Nils Johansson	–	1 – 4	211	50	0.993/8	210	06	1.67	15	58	×
1 2	1/4	Hagstad	Ludvig Bengtsson	–	5 – 7	52	80	"	52	44	0.42	3	92	×
1 3	1/4	"	Alfred Andreasson	sök.	8,9,11	362	40	"	359	93	2.86	26	69	×
1 4	1/4	Hjällaröd	Oskar Modig	–	12	44	80	"	44	50	0.35	3	27	×
1 3	1/4	Holma	Nils Johansson	sök.	13-16, 18-23, 25-30a, 31-33	322	52	"	320	32	25.44	237	41	×
1 3	1/4	Hjällaröd	Sven Modig & Bernt Modig	–	35 – 37	66	56	"	66	06	5.25	48	99	×
1 7	1/16	"	Edvard Andreasson	sök.	38,40–43	66	88	"	66	24	5.28	49	27	×
1 13 Avs. fr. 1 5 1 4	Avs. Holma }	" "	" "	sök.	44a–45	62	56	"	62	34	4.93	46	01	×
2 6	1/4	Hjällaröd	Frans & Ernst Andersson	sök.	46 – 48	60	96	"	60	44	4.81	44	89	×
2 5	1/8	"	Janne Olofsson	–	49	8	–	"		795	0.06	0	56	×
1 9	1/8	Svenstorp	Otto Olsson	sök.	50–55	126	08	"	125	22	9.95	92	86	×
1 14 Avs. 1 3	Avs. Holma }	" "	Josef Wennerholm	sök.	56–58	43	68	"	43	38	3.45	32	20	×
1 8	13/224	av Holma	" "	sök.	59–62	43	28	"	42	98	3.41	31	82	×
1 5	1/32	Svenstorp	Johan Jönsson	–	63,65,66,69-72	69	36	"	68	88	5.47	51	05	×
1 3	3/32	"	Fritz Karlsson	sök.	73-74b, 76-80, 82, 83, 85b, 86, 88-91, 93-95a, 96, 97, 98	137	47	"	136	53	10.84	101	16	×
1 20	1/16	"	Johan Olofsson	–	100, 101, 103, 104	16	–	"	15	89	0.13	1	21	×
Mossk. 1 6	1/32	till " }	Sven Asplund	–	143	8	40	"	8	35	0.07	0	65	×
			Trpt.			1069	740		1062	448	84.–			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			10697	40		10624	48	84.39	78	54
Mosskifte till 20													
1	1/16	Svenstorp	Johan Olofsson	–	145	× 6	80	0.99318	6	76	0.05		047
Mosskifte till 10													
1	1/32	"	Nils Augustsson	–	147	× 6	–	"	5	96	0.05		047
Mosskifte till 19													
1	1/32	"	Bonde Karlsson	–	149,150	× 17	60	"	17	48	0.14		131
Mosskifte till 20													
1	1/16	"	Johan Olofsson	–	152	× 11	40	"	11	32	0.09		084
					S:ma	10.739	20		10666	–			
			Dikesträdkan C – D.										
19													
1	1/32	Svenstorp	Bonde Karlsson	–	105,106	× 10	20	1.45076	14	80	0.12		112
18	ans.	do. ("Sejen")											
ans.fr.13	3/32	Svenstorp	Per Karlsson	–	112,113,115,116a, 118	× 6	420	"	9	314	0.74		690
6													
1	1/32	"	Sven Asplund	–	124	× 39	–	"	5	658	0.45		420
13													
1	3/64	"	Olander Nilsson	sök.	125-129, 131, 132, 136-139	× 985	–	"	142	9	-11.35	10	592
15													
1	1/64	"	Anton Martinsson	–	157-159, 161-164	× 2278	80	"	330	48	2.62		2445
					S:ma	13262	0		1924	–	-100.–		93322

Holma gård den 7 november 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

O. Lillienberg. Otto Olsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Johansson, Holma gård, Norra Rörum, torsdagen den 3 instundande oktober kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Holma gård m.fl. hemman uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 12 september 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Svenstorp n:r 1	Anton Martinsson	Anton Martinsson
do npr 1	Fritz Karlsson	Fritz Karlsson
do n:r 1	Johan Jönsson	Johan Jönsson
Holma n:r 1	Josef Wennerholm	Josef Wennerholm
do n:r 1	Edvard Andreasson	Edvard Andreasson
Skuddarp n:r 3	Nils Johansson	Nils Johansson
Hagstad n:r 1	Ludvig Bengtsson	Ludvig Bengtsson

[illegible] kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Hagstad	n:r 1	Alfred Andreasson	Alfred Andreasson
Hjällaröd	n:r 1	Oskar Modig	Oscar Modig
do	n:r 1	Sven Modig	Sven Modig
do	n:r 2	Frans Andersson	Frans Andersson
do	n:r 2	Ernst Andersson	Ernst Andersson
do	n:r 2	Janne Olofsson	Janne Olofsson
Svenstorp	n:r 1	Otto Olofsson	Otto Olofsson
do	n:r 1	Johan Olofsson	Johan Olofsson
do	n:r 1	Bonde Karlsson	Bonde Karlsson
do	n:r 1	Nils Jönsson	Nils Jönsson
do	n:r 1	Olander Nilsson	Olander Nilsson
do	n:r 1	Sven Asplund	Sven Asplund
do	n:r 1	Nils Augustsson	Nils Augustsson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Norra Rörum den 21/9 1929.

Anders Holmgren

Stämningsman.

Kallelse.

Ordf. i Frosta härads vägstyrelse Herr Elof Hagberth, Klintagården, Snogeröd, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Johansson, Holma gård, Norra Rörum, torsdagen den 24 innevarande oktober kl. 9 f.m. angående av Konunggens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Holma gård m.fl. hemman uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 3 oktober 1929

Ernst Berggren

Statens lantbrukingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Klinta den 5 oktober 1929

Elof Hagberth

Bevittnas:

Tage Nilsson. A. Nilsson

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Johansson, Holma gård, Norra Rörum, torsdagen den 24 innevarande oktober kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Holma gård m.fl. hemman uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 3 oktober 1929

Ernst Berggren

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Hjällaröd n:r 1	Bernt Modig	Bernt Modig
Svenstorp	Olander Nilsson	Olander Nilsson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Norra Rörum den 16/10 1929

Anders Holmgren

Stämningsman.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Johansson, Holma gård, Norra Rörum, torsdagen den 24 innevarande oktober kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Holma gård m.fl. hemman uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län.

Lund den 10 oktober 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Nyhem, N. Rörum Per Karlsson Per Karlsson

Att ovanskrivna person blivit delgiven denna kallelse intyga:

Norra Rörum den 15 /10 1929

Anders Holmgren

Stämningsman.

Förutående sextio tre (63) ekuiva. Sidor, rättmätade, ex officio [illegible]

Avskrift.

Att, såvitt framgår av tvärstädes fört redbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot av enligt uppgift 7 november 1929 avslutad lega syn förrättning angående företag, avseende 'Nygrävning av Skutskärs badhem år 1929' uti Norra Råmds socken, Stockholms län, det vardera härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Södra Byggnus vattenöverdomstols kansli den 14 februari 1930.

Ex officio
Sven Nordlund.

Lösen redov. gm. stpl. 0:75
Stämpel 1:-
Summa kronor 1:75

250

268/31

M 3•0256

2709

KONTRAKT.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1931 för "nygrävning av Skudderupsbäcken av år 1929" avdelning I i Norra Rörums socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av femtusentrehundratio (5.310) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusentrehundrasextio (5.360) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/o-undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ——————— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga/o och förbind/a ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Holma gård den 18 december 1931.

Nils Johansson äger ett 4/4 mantl Holma n:1

Fritz Karlsson äger ett 3/32 mtl n:1 Svartorp

Edvard Andreasson äger ett 1/16 mtl n:1 Hjälleröd

Att Nils Johansson. Fritz Karlsson. Edvard Andreasson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sven Månsson gjords Johannesson

Adress Hjälleröd N. Råum, Adress Hjellerod N. Råram

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 6 februari ***19*** 32.

Erik Svedelius

Axel Ekelund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

26/6 31

Förteckning

över fastigheter tillhörande vattenavledningsföretaget "Nygrävning av Skudderupsbäcken i och för torrläggning av mark till Holmagård m.fl. hemman av år 1929", till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets		Jordägares namn.
Registernummer.	namn.	
2/3 1/3	Lilla Skuddarp / Holma	Nils Johansson
2/1	Hagstad	Ludvig Bengtsson.
3/1	do	Alfr. Andreasson.
3/1	Hjällaröd	Sven Modig och Bernt Modig
7/1	Hjällaröd	Edvard Andreasson.
13/3 avs.fr 1	Holma	
3/1 avs.fr 1	Holma	
6/2	Hjällaröd	Frans och Ernst Andersson.
9/1	Svenstorp	Otto Olofsson.
14/3 avs. 1	Holma	Josef Wennerholm.
avs.fr 1		
8/1 av 1	do	
5/1	Svenstorp	Johan Jönsson.
3/1	do	Fritz Karlsson.

Lund i juni 1930.

Ernst Rumm

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 JAN. 1932

Bevis

för vattenavledningsföretaget "Nygrävning av Skudderupsbäcken av år 1929" uti Norra Rörums socken av Frosta härad och Malmöhus län, enligt ett vid laga syneförrättning år 1929 av undertecknad upprättat förslag.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av föreskrivna vattenavledningsföretag har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag.

Vadöverkörseln vid 31 har dock ej blivit utförd, då jordägaren hellre velat emottaga den föreskrivna kostnaden enligt entreprenadsumman.

På grund av vad sålunda kunnat utrönas kan slutlikvid utbetalas till entreprenören och företaget av mig förordas till godkännande.

Lund den 19 december 1930

Erik Persson

1932 den 6 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 styket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Nygrävning av Skudderupsbäcken av år 1929", avdelningen I, i Norra Rörums socken av Malmöhus län.

Lån 5.310 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Jordägares namn
Norra Rörums socken			
Lilla Skuddarp	7/24	3^{2} .	Nils Johansson
Holma	1/4	1^{3} °	D:mo
"	avs.fr. 1/4 1^{13}	1^{13} °	Edvard Andreasson
"	avs.fr. 1/4 1^{13}	1^{14} .	Josef Wennerholm
"	13/224	av 1^{8} .	D:mo
Hagstad	1/4	1^{2} °	Ludvig Bengtsson
"	1/4	1^{3} °	Alfred Andreasson D:mo
Hjällaröd	1/4	1^{3} .	Sven Modig och Bernt Modig
"	1/16	1^{7} °	Edvard Andreasson
"	1/4	2^{6} .	Frans & Ernst Andersson
Svenstorp	3/32	1^{3} .	Frits Karlsson
"	1/32	1^{5} .	Johan Jönsson
"	1/8	1^{9} .	Otto Olofsson

Stockholm den 6 februari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Sodle. 6 febr. 1932 268/31

DIARIE N:r 2710
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretaget benämnt "nygrävning av Skudderupsbäcken av år 1929" avdelning I i Norra Rörums socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 26 juni 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5360:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 5310:- kr.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund i januari 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.