Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Kopia

Likalydande med af Kungl. Maj:t den 31 dec. 1919 fastställd ar-betsplan intygar

Förslag till
reglering af flöddiken inom
Espenöd, Tranås och Boaröd
i Tranås socken af Kristianstads län samt
Östra Björkenöd
i Vanstads socken af Malmöhus län;

upprättadt vid syn enligt dikningslagen år 1918 af

Statens Landtbruksingeniör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 december 1919 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 12 februari 1920.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

E. Wilh. Ewe.



Förslag till vägtrumma vid punkt 6+82.



Förslag till vägtrumma vid punkt 6+24.



Förslag till murning kring rörmynning vid 3+65.



Förslag till vägtrumma vid punkt 38+10.



Skala = 1:50.





Nuvarande vägtrumma vid punkt 11 (bibehålles oförändrad).



Längd-skala = 1:4000.
100 50 0 100 200 300 Meter
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter
Höjd- och sektions-skala = 1:100.

RITN.Nr 001
RITN.Nr 002
M 1*0026

Nr 30 Malmöhus [illegible]

M 1*0026

9 b.

D.-No 11226.
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 30 OKT. 1919

Handlingar
rörande
Boaröd-E[illegible]ds
vattenafledningsföretag
upprättade vid syn enl. dikningslagen
år 1917

D.-No 4850
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 13 APR. 1920

346.346

Afskrift

Protokoll fördt vid laga syneförrättning afseende reglering af vattendrag från och genom Esperöds säteri i Tranås socken, Kristianstads län.

År 1917 den 21 maj inställde sig undertecknad statens landtbruks-ingeniör å Esperöds gård för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande verkställa syn enligt dikningslagen afseende reglering af vattendrag genom och från ägor till Esperöds säteri i Tranås socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträdet infunnit sig som sökande:

Per Andersson för Esperöds gård
Karl Krist för 3/44 mtl Esperöd N:o 1
af öfrige ~~sakägare~~:
Fritiof Palm för 1/709 mtl D:o N:o 1
Godsägare A. Clausson för Boaröd N:o 1, 3 o 7, samt 3/16 mtl Tranås N:o 18
Nils Persson för Östra Bjärkeröd N:o 3
Otto Hansson för 3/128 mtl Esperöd N:o 1
Johan Modig för 9/256 " D:o N:o 1
Nils Andersson för 9/256 " D:o N:o 1
såsom godemän:
Jöns Simonsson, Hedeberga och
Per Svensson, Tranås, hvilka båda aflagt föreskrifven skiftesgodemansed.

§1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes / se bil. 1 /.

§2

På därom framställd fråga yppades ej någon jäfsanmärkning mot förrättningsmännen ej heller visste dessa sig stå i jäfsförhållande till sakägarne.

§3.

Till förrättningsmannen hade inkommit en skrifvelse, bil 2 a, hvari Anders Persson och Otto Hansson, båda å No 1 Esperöd, anhålla att få förena sig med sökandena. Vid förfrågan vidhöll Otto Hansson denna sin ansökan

§4.

Sökanden Per Andersson påyrkade att vattnet från det så kallade Tranåsdiket, som för närvarande gick genom Esperöds gårds park, skulle ledas öfver Boaröds och Östra Bjärheröds ägor i sydvästlig riktning. Enligt Per Anderssons uppfattning vore detta vattnets rätta väg. En föregående ägare till Esperöds gård hade för industriellt ändamål erhållit tillstånd att ändra Tranåsdikets lopp och leda dess vatten mot Esperöds gård. Då emellertid vägtrumman vid Esperöds parks sydöstra gräns varit för liten, hade flodvattnet runnit den äldre vägen åt sydväst. Först sedan vägtrumman förstörts, hade allt vattnet från Tranåsdiket runnit genom Esperöds gård och ställt till den skada, från hvilken Per Andersson nu ville befrias.

§5.

Sökanden Krist yrkade afloppsdikes upptagande till sådana dimensioner att hans mark kunde torrläggas till lagenligt djup samt att alla, som däraf hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare önskade Krist så vidt möjligt täckt ledning. Otto Hansson instämde i Krists yrkanden.

§6.

Nu infunno sig Per Wilhelmsson för 7/128 mtl Esperöd N:o 1 samt Per Olsson för Östra Björkeröd N:o 1, hvilka ej hade jäfsanmärkning mot synemännen.

§7.

Per Andersson förevisade skifteskarta öfver Esperöds säteri och Boaröds by upprättad åren 1844 och 1845 af A. R. Falkman samt reviderad och med marken undersökt åren 1876-77 af Georg Gustafsson. Å denna karta befanns det s.k. Tranåsdiket utgöra en bäck, som hade sin sträckning öfver Boaröds och Östra Björkeröds ägor. Däremot finnes ej angifvet något vattendrag öfver Esperöds mark i det läge, som vattnet nu går.

§8

Nils Persson, N:o 3 Östra Björkeröd, motsatte sig Per Anderssons yrkande. Enligt hans uppfattning hade vattnet af ålder gått den väg det nu innehade. Han ville ej motsätta sig att mottaga det vatten, som förut gått öfver Ö. Björkeröd, men ej mera. Häri instämde Per Olsson, Ö. Björkeröd samt godsägare Clausson.

§9

Nu infann sig Anders Persson, N:o 1 Esperöd, som ej anförde jäf mot synemännen. Anders Persson vidhöll den ansökan, som han jämte Otto Hansson inlämnat ang. förening med öfriga sökande. Den upprättade skrifvelsen (bil 2) företes med af synemännen bestyrkt anteckning därom, sedan den ~~öfven~~ öfven undertecknats af Per Wilhelmsson, som önskade utloppsdike i förbindelse med Tranåsdiket. O.K!

§10

Sysslomannen i dikningsföretaget "nygräfning af floddiket genom och från ägorna till N:o 1, 2, 3 o. 4 Östra Björkeröd samt N:o 9, 13, 15 o. 20 Wanstad i Wanstads socken af Malmöhus län", Herr Fredrik Thuring, som infunnit sig till sammanträdet, protesterade mot att vattnet från Tranåsdiket leddes den nuvarande vägen genom Esperöds gård. Vid synetillfället åren 1894-95 hade nämligen företaget ej beräknats för detta vatten, som ansågs skola gå söderut. Skulle det emellertid visa sig att vattnet fortfarande borde gå genom Esperöds gård fordrade Herr Thuring, att de, som släppte vattnet dit eller däraf hade nytta skulle deltaga i kostnaderna för ökning af dimensionerna i Wanstadsdiket.

Af förevisade, af förre landtbruksingeniören Otto Nilsson upprättade handlingar framginge, att ifrågavarande Wanstadsdike beräknats för ett vattenområde af 4620 hektar samt att bottenlutningen i diket vore 0.3:1000, bottenbredden 0.3 meter, sidolutningen 1:1 och den nya järnvägstrumman ett rör af 0.6 m:s diameter, hvaremot den äldre järnvägstrumman af 0.6 + 0.6 meters vattenöppning bibehållits.

§ 11.

Det upplystes att laga syneförrättning hållits äfven å diket den södra vägen genom Östra Björkeröd och Boaröd, verkställd af f. landtbruksingeniören E. Wilh. Ewe.

§ 12.

Då intet vidare förekom kungjorde förrättningsmannen, att synemännen omedelbart efter sammanträdets afslutande komme att vidtaga för ärendets handläggning erforderliga undersökningar och värderingar samt att nästa sammanträde komme att hållas på samma plats tisdagen den 26 instundande juni kl. 11 f.m., till hvilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande samt kungörelse i vederbörande kyrkor komme att göras

§ 13

Dagens protokoll upplästes, hvarefter sammanträdet slöts.

Ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens landtbruksingenjör
Jöns Simonsson Per Svensson

År 1917 den 26 juni.

Denna dag inställde sig åter förenämnda synemän å Esperöds gård och hade till sammanträdet infunnit sig:
Inspektor P. Mattsson, Tranås
Anders Persson, D:o
Johan Modig, Esperöd
Karl Krist, D:o
Per Wilhelmsson, D:o
Per Andersson, D:o
A. Clausson, Boaröd. Tranås sockens skolråd genom kyrkovärden Olaf Månsson enl. fullmakt, bil 2 b.
Nils Persson, Östra Björkeröd N:o 3
Per Olsson, D:o
Per Jönsson Ö. Björkeröd, såsom syslo-

man i det dikningsföretag, som afser torrläggning af mark till Boaröd och Östra Bjärkeröd m. m.
Åke Håkansson, Backagården såsom delägare i samma företag
Fr. Thuring, Wanstad

§ 14.

Det skulle här antecknas, att den i § 11 omtalade synefövrättningen verkställts år 1880 af kommission landtmätaren Th. Räung och ej, som uppgifvits af f. landtbruksingeniören E. Wilh. Ewe.

§ 15.

Kyrkovärden Olof Månsson påyrkade, att Tranåsdikets utvidgning förbi skoltomten ej skulle ske på bekostnad af tomtens areal, då därigenom buskar och träd skulle skadas.

§ 16.

Inspektor P. Mattsson upplyste att intill år 1892 hade vattnet från Tranås i regel gått i söder öfver Östra Bjärkeröds mark. Vid vissa tillfällen, då vatten erfordrades för driften å Esperöds gård hade Tranås vattnet efter öfverenskommelse med vederbörande jordägare tvingats västerut genom Esperöds park. Vattnet från gamla Esperöd, som tillstöter Tranåsdiket ofvanför landsvägstrumman, hade emellertid i regel ledts åt väster genom vägen.

§ 17

Vidare upplystes, att år 1899 ett dike gräfdes från Borsröds gräns i rak linje mot landsvägstrumman. Efter denna tid hade vattnet från Franås gått västerut genom Esperöds gård. Endast vid flod hade en del af vattnet runnit öfver dikesbrädden samt följt det ursprungliga loppet söderut, denna öfversvämning beroende därpå att landsvägstrumman var för trång att släppa genom flodvattnet. Sedan ny landsvägstrumma anlagts år 1912 hade allt vattnet från Franåsdiket passerat landsvägstrumman samt gått västerut åt Vanstadsdiket.

§ 18.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget samt uppläste ägobeskrifning, höjdförteckning och värderingslängd (bil. 3), kostnadsberäkning (bil. 4), ersättningslängd (bil. 5) samt kostnadsfördelningslängd (bil. 6).

§ 19.

På förslag af Inspektor P. Mattssen samt Per Andersson Esperöds gård enades samtliga närvarande sakägare att vid ombyggandet af järnvägstrumman genom Ystad-Eslöfs järnväg delägare i nu afhandlade dikningsföretag skulle gälda 33 % / trettiotre / procent af kostnaderna

§ 20

Synemännen afgåfvo sitt så lydande utlåtande / bil. 7. /

§ 21.

Det beslöts att företaget skulle handhafvas af en arbetsstyrelse af tre ordinarie medlemmar och två suppleanter. Till ordinarie medlemmar utsågs A. Clausson, Boaröd, Per Andersson, Esperöds gård samt Karl Kvist, Esperöd. Till suppleanter valdes Anders Persson, Esperöd och Brännmästaren Nils Persson, Östra Bjärkeröd.

§ 22

Till syssloman utsågs Per Andersson, Esperöds gård.

§ 23

I anledning af synemännens utlåtande önskade Herr Thuring få till protokollet antecknat, att han fortfarande vidhöll sitt yrkande, att dikningslaget borde deltaga i kostnaderna för Vanstadsdikets nygräfning

§ 24

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen afslutad, hvarefter förrättningsmannen lämnade besvärshänvisning genom uppläsandet af dikningslagens §§ 51 och 52 samt kungörandet att taga forum i denna sak vore Ingelstad-Jerrestad häradsrätt

§ 25.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Esperöd den 26 juni 1917

Lennart Holmström

statens landtbruksingenjör

Jöns Simonsson Per Svensson

Bil. 1.

Till Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande dikningslag verkställa syn för reglering af vattendrag genom och från oss tillhöriga ägor under Esperöds säteri i Tranås socken. Öfriga af företaget beroende torde först efter af förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna uppgifvas.

Esperöd den 21 juni 1916

Per Andersson   Karl Kvist.

Resolution N:o 1272 Ekdn.

Länsstyrelsen finner skäligt, i stöd af 29 § lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan afledning af vatten, förordna statens landtbruksingeniör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; åliggande det sökandena tillställa förrättningsmannen denna resolution.

Kristianstads landskansli den

5 september 1916
Landshöfdingämbetet
W. Ehrenborg   Brynolf Nordquist

Bil. 2a.

Undertecknade hemmansägare i Åsperöd, Tranås socken af Kristianstads län anhålla härigenom att såsom sökande få förena oss med Gårdsägaren Per Andersson och Hemmansägaren Karl Kvist i Åsperöd i fråga om den nu påbörjade laga syneförrättningen som afser torrläggning af vattenskadad mark inom Åsperöds område.

Åsperöd den 2 november 1916

Anders Persson   Otto Hansson
No 1 Esperöd   No 1 Esperöd
Peter Wilhelmsson

Vid sammanträde å Esperöds gård den 21 maj 1917 hafva Anders Persson och Otto Hansson vidhållit sin anhållan om förening med öfrige sökandena samt Peter Wilhelmsson ytterligare förenat sig därom, hvilket härmed bestyrkes.

Esperöd som ofvan
Lennart Holmström.
statens landtbruksingenjör

Jöns Simonsson   Per Svensson

Bil. 2. b.

Fullmakt.

Kyrkovärden och skolrådsledamoten Olof Månsson befullmäktigas härmed att å Tranås skolråds vägnar närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas å Esperöds gård tisdagen den 26 juni kl. 11 f. m. för laga syneförrättning afseende torrläggning af mark till Esperöd, Bosaröd m. m. Tranås församling i Kristianstads län den 20 juni 1917

N. P. Thuresson
Ordförande i Tranås
församlings skolråd.

Bil. 3.

Ägobeskrifning, båtnadsförteckning och värderingslängd öfver vattenskadad mark till Esperöd, Tranås och Baaröd i Tranås socken af Kristianstads län samt Östra Björkeröd i Vanstads socken af Malmöhus län; uppsättad vid syn enligt dikningslagen år 1917.

Figurens nummer å ägokartan	Hemman, jordägare, ägoslag	Areal									uppskattadt värde						Förbättringsvärdet i ägor	
		åker			äng m.m.			impedimenter			efter företaget			före företaget				
											pr har	för ägofiguren		pr har	för ägofiguren			
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	7/32 mtl Tranås N:o 18																	
	P. Mattsson																	
1	åker		72	-							1600	1152	-	800	576	-	576	-
	Summa		72	-								1152	-		576	-	576	-
B	1/8 mtl Tranås N:o 18																	
	Anders Persson																	
2	åker	1	12	-							1600	1792	-	800	896	-	896	-
3	d:o		19	30							1600	308	80	1120	216	16	92	64
4	d:o		20	-							1600	320	-	800	160	-	160	-
5	dike imp								04	80								
6	steng mark "								00	80								
	Summa	1	51	30					05	60		2420	80		1272	16	1148	64
C	7/64 mtl Esperöd N:o 1																	
	Anders Persson																	
7	åker		36	80							1600	588	80	640	235	52	353	28
	Öfverföres		36	80								588	80		235	52	353	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt		36	80								588	80		235	52	353	28
8	åker		79	50							1600	1:272	-	1440	1:144	80	127	20
9	tomt		02	30							1600	36	80	1440	33	12	3	68
10	ägoväg imp								03	30								
11	åker		87	-							1600	1:392	-	1280	1:113	60	278	40
12	"		20	80							1600	332	80	1440	299	52	33	28
13	"		88	-							1600	1:408	-	1440	1:267	20	140	80
14	äng					01	-				800	8	-	560	5	60	2	40
15	"					08	-				1000	80	-	400	32	-	48	-
16	"					34	50				800	276	-	400	138	-	138	-
17	"					09	50				800	76	-	400	38	-	38	-
18	bäck imp								06	50								
19	" "								02	-								
	Summa	3	14	40		53	-		11	80		5:470	40		4:307	36	1:163	04
Da	3/128 mtl Esperöd N:o 1 Nils Andersson																	
20	åker		13	-							1600	208	-	1120	145	60	62	40
21	"		11	20							1600	179	20	1440	161	28	17	92
22	"		13	80							1600	220	80	1120	154	56	66	24
23	"		23	-							1600	368	-	1120	257	60	110	40
24	"		06	80							1600	108	80	640	43	52	65	28
25	"		03	70							1600	59	20	640	23	68	35	52
26	stenig mark imp								01	30								
27	" " "								01	20								
28	bäck "								03	-								
29	väg "								02	50								
30	bäck								00	50								
	Summa		71	50					08	50		1:144	-		786	24	357	76
Db	3/128 Esperöd N:o 1 Otto Hansson																	
84	backe imp								06	60								
	Öfverföres								06	60								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt								06	60								
85	åker		44	-							1600	704	-	640	281	60	422	40
86	äng					06	-				1600	96	-	320	19	20	76	80
87	"					05	20				1600	83	20	320	16	64	66	56
88	åker		45	20							1600	723	20	640	289	28	433	92
89	backe imp								08	-								
90	" "								33	-								
91	tomt		04	40							1600	70	40	1440	63	36	7	04
92	åker		30	80							1600	492	80	960	295	68	197	12
93	väg imp								01	60								
94	åker		61	20							1600	979	20	1120	685	44	293	76
	Summa	1	85	60		11	20		49	20		3148	80		1651	20	1497	60
E	9/256 mtl Esperöd N:o 1 Johan Modig																	
31	åker		10	20							1600	163	20	480	48	96	114	24
32	"		09	-							1600	144	-	640	57	60	86	40
33	bäck imp								01	20								
34	åker		17	60							1600	281	60	800	140	80	140	80
35	"		11	-							1600	176	-	1120	123	20	52	80
36	bäck imp								01	50								
37	väg "								01	-								
	Summa		47	80					03	70		764	80		370	56	394	24
F	Lght Esperöd N:o 1 änkan Bengta Olsson																	
38	åker		08	20							1600	131	20	800	65	60	65	60
	Summa		08	20								131	20		65	60	65	60
G	3/44 mtl Esperöd N:o 1 Karl Kvist																	
39	åker		36	30							1500	544	50	750	272	25	272	2
40	"		20	70							1600	331	20	600	124	20	207	-
	Öfverföres		57	00								875	70		396	45	479	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt		57	-								875	70		396	45	479	25
41	åker ?		21	50							1500	322	50	900	193	50	129	-
42	"		37	30							1500	559	50	1050	391	65	167	85
43	"		52	-							1600	832	-	800	416	-	416	-
44	äng					14	50				1000	145	-	400	58	-	87	-
45	"					18	40				800	147	20	560	103	04	44	16
46	"					01	40				800	11	20	640	8	96	2	24
47	" vattengraf					03	-				800	24	-	320	9	60	14	40
48	"					03	70				800	29	60	480	17	76	11	84
49	"					03	20				800	25	60	480	15	36	10	24
50	"					02	-				800	16	-	320	6	40	9	60
51	bäck imp								02	-								
52	" "								03	-								
53	" "								04	40								
54	äng					10	60				800	84	80	480	50	88	33	92
55	"					01	30				800	10	40	480	6	24	4	16
56	"					06	80				800	54	40	720	48	96	5	44
57	"				1	02	-				1400	1428	-	560	571	20	856	80
58	"					06	40				1400	89	60	560	35	84	53	76
59	"					53	50				1400	749	-	420	224	70	524	30
60	"					03	-				1400	42	-	700	21	-	21	-
61	"					01	30				800	10	40	320	4	16	6	24
62	"					07	40				800	59	20	560	41	44	17	76
63	"					02	20				800	17	60	80	1	76	15	84
64	"					01	70				800	13	60	160	2	72	10	88
65	"					00	80				800	6	40	240	1	92	4	48
66	"					00	40				800	3	20	240	0	96	2	24
67a	åker		14	50							1600	232	-	960	139	20	92	80
67b	"		08	60							1600	137	60	1280	110	08	27	52
68	äng					04	80				800	38	40	160	7	68	30	72
68a	väg imp								01	50								
68b	" "								01	10								
68c	" "								18	70								
	Summa	1	90	90	2	48	40		30	70		5964	90		2885	46	3079	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
H	1/709 mtl Esperöd N:o 1																	
	Fritjof Palm																	
69	äng					05	20				1600	83	20	960	49	92	33	28
70	"					03	60				1600	57	60	640	23	04	34	56
71	åker		05	-							1600	80	-	800	40	-	40	-
72	tomt, förbättras ej. imp,								04	20								
73	bäck "								00	90								
	Summa		05	-		08	80		05	10		220	80		112	96	107	84
I	3/128 mtl Esperöd N:o 1																	
	Per Wilhelmsson.																	
74	åker		84	50							1600	1352	-	960	811	20	540	80
75	"		63	-							1600	1008	-	640	403	20	604	80
76	tomt		06	70							1600	107	20	1280	85	76	21	44
77	väg imp								03	50								
78	stenig mark "								06	80								
79	åker		14	60							1400	204	40	1260	183	96	20	44
80	"		18	50							1400	259	-	980	181	30	77	70
81	"		35	40							1400	495	60	420	148	68	346	92
82a	backe, imp								09	80								
82b	" "								00	50								
83	" "								00	60								
	Summa	2	22	70					21	20		3·426	20		1·814	10	1·612	10
K	3/128 mtl Esperöd N:o 1																	
	Nils Persson																	
95	åker		09	70							1600	155	20	960	93	12	62	08
96	"		34	80							1600	556	80	800	278	40	278	40
97	"		75	-							1600	1200	-	960	720	-	480	-
98	"		05	20							1600	83	20	1280	66	56	16	64
99	backe imp								94	-								
100	tomt		04	30							1600	68	80	1440	61	92	6	88
101	åker		20	80							1600	332	80	1120	232	96	99	84
	Öfverföres	1	49	80					94	-		2·396	80		1·452	96	943	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	1	49	80					94	-		2396	80		1452	96	943	84
102	väg imp								13	70								
	Summa	1	49	80				1	07	70		2396	80		1452	96	943	84
4	34/384 mtl Espevid N:o 1 Per Andersson																	
103	väg imp.								04	50								
104	" "								12	40								
105	stäng mark "								05	20								
106	" " "								12	-								
107	äng					19	80				1600	316	80	960	190	08	126	72
108	"					48	-				1600	768	-	480	230	40	537	60
109	"					52	50				1600	840	-	640	336	-	504	-
110	åker		29	-							1600	464	-	1280	371	20	92	80
111	äng					28	80				1600	460	80	320	92	16	368	64
112	åker		16	50							1600	264	-	960	158	40	105	60
113	"		32	60							1600	521	60	960	312	96	208	64
114	backe imp								53	50								
115	bäck "								03	80								
116	" "								04	-								
117	" "								02	40								
118a	" "								08	-								
118b	" "								04	-								
119	äng					23	-				1600	368	-	800	184	-	184	-
120	åker		09	30							1600	148	80	1120	104	16	44	64
121	äng					26	-				1600	416	-	320	83	20	332	80
122	"					27	50				1600	440	-	320	88	-	352	-
123	"					53	50				1600	856	-	320	171	20	684	80
124	"					21	-				1600	336	-	160	33	60	302	40
125	"					16	20				1600	259	20	480	77	76	181	44
126	"					01	20				1600	19	20	960	11	52	7	68
127	"					06	-				1600	96	-	320	19	20	76	80
128	"					00	70				1600	11	20	960	6	72	4	
	Öfverföres		87	40	3	24	20	1	09	80	-	6585						

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt			87	40	3	24	20	1	09	80		6585	60		2470	56	4115	04
129	äng						03	20				1600	51	20	960	[illegible]	72	20	48
130	"						47	-				1600	752	-	320	150	40	601	60
131	åker			35	-							1600	560	-	1120	392	-	168	-
	Summa		1	22	40	3	74	40	1	09	80		7948	80		3043	68	4905	12
M	1/4 mtl N:o 1; 1/2 mtl N:o 3, 1/2 mtl N:o 7 Boaröd A. Clausson																		
132	äng						17	40				800	139	20	240	41	76	97	44
133	väg	imp								01	70								
134	åker			54	-							1600	864	-	1120	604	80	259	20
135	"		1	27	-							1600	2032	-	800	1016	-	1016	-
136	äng						78	50				800	628	-	160	125	60	502	40
137	åker			11	20							1600	179	20	960	107	52	71	68
138	äng						02	-				800	16	-	80	1	60	14	40
139	"						24	-				800	192	-	160	38	40	153	60
140	"						11	-				800	88	-	720	79	20	8	80
141	"						05	50				800	44	-	160	8	80	35	20
142a	bäck	imp								07	70								
142b	backe	"								03	-								
143	äng						08	20				1000	82	-	200	16	40	65	60
144	"						77	-				1000	770	-	200	154	-	616	-
145	"						13	80				1600	220	80	480	66	24	154	56
146	"						19	50				1600	312	-	480	93	60	218	40
147	"						06	20				1000	62	-	700	43	40	18	60
148	"						01	50				1000	15	-	700	10	50	4	50
149	"						35	30				1600	564	80	160	56	48	508	32
150	"						16	40				1600	262	40	160	26	24	236	16
151	"						04	20				1600	67	20	480	20	16	47	04
152	"						01	70				800	13	60	320	5	44	8	16
	väg	imp								02	-								
	fverföres		1	92	20	3	22	20		14	40		6552	20		2516	14	4036	06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	1	92	20	3	22	20		14	40		6:552	20		2:516	14	4:036	06
154	äng					13	-				1600	208	-	640	83	20	124	80
155	"					05	50				1600	88	-	640	35	20	52	80
156	väg imp								01	80								
157	äng					08	-				1600	128	-	640	51	20	76	80
158	"					58	-				1600	928	-	800	464	-	464	-
159	"					26	30				1600	420	80	640	168	32	252	48
160	"					11	20				1600	179	20	800	89	60	89	60
161	tomt		05	70							1600	91	20	960	54	72	36	48
162a	väg imp								15	-								
162b	bäck "								03	-								
163	äng					21	20				1000	212	-	700	148	40	63	60
164	"					22	50				1000	225	-	200	45	-	180	-
165	bäck imp								03	20								
166	äng					11	40				1600	182	40	320	36	48	145	92
167	skog förbättras af "								04	-								
168	äng					52	-				1600	832	-	320	166	40	665	60
169	"					16	40				1600	262	40	320	52	48	209	92
170	"					26	-				1600	416	-	320	83	20	332	80
	Summa	1	97	90	5	93	70		41	40		10725	20		3:994	34	6:730	86
N	Tranås sockens skolhustomt																	
176	tomt		07	20							1600	115	20	1440	103	68	11	52
177	trädgård		06	80							1600	108	80	800	54	40	54	40
	Summa		14	-								224	-		158	08	65	92
O	mtl Östra Bjärkeda N:o 3 Per Olsson																	
171	åker		56	-							1600	896		480	268	80	627	20
172	äng					42	50				1600	680	-	320	136	-	544	-
173	"					05	30				1600	84	80	320	16	96	67	84
174	"					02	60				1600	41	60	640	16	64	24	96
	Summa		56	-		50	40					1:709	40		438	40	1:264	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
P	mtl Östra Björkeröd N:o 3 Nils Persson																	
175	äng					33	-				1600	528	-	480	158	40	369	60
	Summa					33	-					528	-		158	40	369	60
	Sammandrag																	
A	7/32 mtl Tranås N:o 18 P. Mattsson		72	-								1·152	-		576	-	576	-
B	1/8 mtl Tranås N:o 18 Anders Persson	1	51	30					05	60		2·420	80		1·272	16	1·148	64
C	7/64 mtl Esperöd N:o 1 Anders Persson	3	14	40		53	-		11	80		5·470	40		4·307	36	1·163	04
Da	3/128 mtl Esperöd N:o 1 Nils Andersson		71	50					08	50		1·147	-		786	24	357	76
Db	3/128 mtl Esperöd N:o 1 Otto Hansson	1	85	60		11	20		49	20		3·148	80		1·651	20	1·497	60
E	9/256 mtl Esperöd N:o 1 Johan Modig		47	80					03	70		764	80		370	56	394	24
F	Lght. Esperöd N:o 1 Änkan Bengta Olsson		08	20								131	20		65	60	65	60
G	3/44 mtl Esperöd N:o 1 Karl Kvist	1	90	90	2	48	70		30	70		5·964	90		2·885	46	3·079	44
H	1/709 mtl Esperöd N:o 1 Fritiof Palm		05	-		08	80		05	50		220	80		112	96	107	84
I	3/128 mtl Esperöd N:o 1 Per Wilhelmsson	2	22	70					21	20		3·426	20		1·814	10	1·612	10
K	3/128 mtl Esperöd N:o 1 Nils Persson	1	49	80				1	07	70		2·396	80		1·452	96	943	84
L	34/384 Esperöd N:o 1 Per Andersson	1	22	40	3	74	40	1	09	80		7·948	80		3·043	68	4·905	12
M	1/4 mtl N:o 1; 1/2 mtl N:o 3; 1/2 mtl N:o 7, Bosarp A. Clausson	1	97	90	5	93	70		41	40		10·725	20		3·994	34	6·730	86
	Öfverföres	17	39	50	12	89	50	3	94	70		44·914	70		22·332	62	22·582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	17	39	50	12	89	50	3	94	70	44	914	70	22	332	62	22582	08
N	Tranås sockens skolhustomt		14	-								224	-		158	08	165	92
O	mtl Östra Bjärkeröd N:o 3 Per Olsson		56	-		50	40				1	702	40		438	40	1:264	-
P	mtl Östra Bjärkeröd N:o 3 Nils Persson					33	-					528	-		158	40	369	60
	Summa	18	09	50	13	72	90	3	94	70	47	369	10	23	087	50	24:281	60

Esperöd den 26 juni 1917.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Jöns Simonsson Per Svensson

Bil. 4

Kostnadsberäkning för utdikning af mark till Esperöd, Tranås och Boaröd i Tranås socken, Kristianstads län samt Östra Björkeröd i Vanstads socken af Malmöhus län; upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1917.

Läge	Längd	Arbete, material m.m.	antal	pris	kostnad		summa kostnad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan A-B.						
35+19-37+53	234	5" tegelrör jämte frakt st.	825	1.25	206	25		
		Gräfning för rören, rörens läggande samt dikesjordens påfyllande l. m.	234	0.50	117	-		
35+19, 36, 37+53		Tre st. intagningsbrunnar af marksten, enl. ritning med lock samt sil för utloppsröret	3	25-	75	-		
35+19-3+65	484	8" tegelrör jämte frakt st.	1700	0.42	714	-		
		Gräfning för rören, rörens läggning samt dikesjordens påfyllning l. m.	484	0.60	290	40		
0+57, 0+80, 2+18		Tre st. intagningsbrunnar af marksten, som ofvan	3	25-	75	-		
3+65		Täckdikesöga af trä samt murning i cement kring rörmynningen, enl. ritning			15	-	1492	65
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					147	35
		Summa kronor					1640	-
		Dikessträckan B-C.						
3+65-8+90	525	Schaktning af lerbl. grus och						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		sten kbm	1350	1.10	1485	-		
6+24		Byvägstrumma af kilad sten, enl. ritning			200	-		
6+82		Landsvägtrumma af kilad sten, enl. ritning			250	-	1935	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges					195	-
		Summa arbetskostnad					2130	-
		Ersättningar enl. synemännens utlåtande:						
		för mark till dikets utvidgande					137	-
		Summa kronor					2267	-
		Dikessträckan a-a.						
8-40+42	142	6" tegelrör jämte frakt st.	500	0.30	150	-		
		Gräfning för rören, rörens läggande samt dikets igenfyllande l. m.	142	0.50	71	-		
40+42-42+50	208	5" tegelrör jämte frakt st.	750	0.25	187	50		
		Gräfning för rören, rörens läggning och dikets igenfyllande l. m.	208	0.60	124	80		
42+50-43+72	122	4" tegelrör jämte frakt st.	430	0.15	64	50		
		Gräfning för rören, rörens läggning och dikets igenfyllande l. m.	122	0.40	48	80		
40+42, 41+50 42+50, 43+72		4 st. intagningsbrunnar af markstén, som ofvan	4	25.-	100	-		
8		Täckdikesöga af trä			5	-	751	60
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges					78	40
		Summa arbetskostnad					830	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan b-b.						
39+60-+30	30	3" tegelrör jämte frakt st.	105	0.10	10	50		
		Gräfning för rören, rörens läggning samt dikets igenfyllning l.m.	30	0.40	12	-		
+30		Intagningsbrunn, som ofvan			25	-		
39+60		Täckdikesöga af trä			4	-	51	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					4	50
		Summa arbetskostnad					56	-
		Dikessträckan c-c.						
39a-56-+20	20	3" tegelrör jämte frakt st.	70	0.10	7	-		
		Gräfning för rören, rörens läggande och dikets igenfyllning l.m.	20	0.40	8	-		
+20		Intagningsbrunn, som ofvan			25	-		
39a+56		Täckdikesöga af trä			4	-	44	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					4	-
		Summa arbetskostnad					48	-
		Dikessträckan C-D.						
39b+65- -15+62	622	Schaktning af lera kbm	1170	0.70	819	-		
		" " grus och sten "	510	1.20	612	-		
38+12		Byvägstrumma af kilad sten, enl. ritning (vägbanans bredd är 6 m.)			240	-	1671	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges					169	-
		Summa arbetskostnad					1840	-
		Ersättning enl. synemännens utlåtande						
		Öfverföres					1840	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt					1840	-
		för mark till dikets utvidgande			202	50		
		för försvårad öfverkörsel			200	-	402	50
		Summa kronor					2242	50
		Dikessträckan C-E.						
15+62-44+30	609	Schaktning af lera kbm	860	0.70	602	-		
		" " sten och grus "	150	1.20	180	-	782	-
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m. m. tillägges					78	-
		Summa arbetskostnad					860	-
		Ersättningar enl. synemännens utlåtande						
		för mark till dikets utvidgande					32	-
		Summa kronor					892	-
		Sammandrag						
		Dikessträckan A-B					1640	-
		" B-C					2267	-
		" a-a					830	-
		" b-b					56	-
		" c-c					48	-
		" C-D					2242	50
		" C-E.					892	-
		Totalkostnad, kronor					7975	50

Esperöd den 26 juni 1917
Lennart Holmström
statens landtbruksingenjör

Bil. 5.

Ersättningslängd vid utdikning af mark till Esperöd, Tranås och Boaröd i Tranås socken, Kristianstads län samt Östra Bjärkeröd i Vanstads socken af Malmöhus län; upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1917.

Littera å synekartan	mantal	nummer	namn	ägare	Erhåller ersättning för jordupplåtelse				Erhåller ersättning för försvårad jordbruk med kr.	
					för ar	à	med kronor			
				Afdelning II.						
G	3/44	1	Esperöd	Karl Kvist	6.47	0.10	64	70		-
H	1/709	1	"	Fritiof Palm	1.05	10-	10	50		
I	341/384	1	"	Per Andersson	6.18	10-	61	80		
				Summa	13.70		137	-		
				Afdelning III						
M	1/4,1/2,1/2	1,3,7	Boaröd	A. Claesson	15-	10-	150	-	100	-
N	afs	"	"	Tranås socken	0.6	10-	6	-		
I	341/384	"	Esperöd	Per Andersson	4.5	10-	45	-	100	-
P		3	Ö. Bjärkeröd	Nils Persson	0.15	10-	1	50		
				Summa	20.25		202	50	200	-
				Afdelning IV						
L	341/384	1	Esperöd	Per Andersson	1.6	10-	16	-		
O		3	Ö. Bjärkeröd	Per Olsson	1.1	10-	11	-		
P		3	D:o	Nils Persson	0.5	10-	5	-		
				Summa	3.2		32	-		

Esperöd den 26 juni 1917
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör
Jöns Simonsson Per Svensson

Bil. 6

Kostnadsfördelningslängd vid utdikning af mark till Esperöd, Tranås och Bäraröd i Tranås socken, Kristianstads län samt Östra Bjärkeröd i Vranstads socken, Malmöhus län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1917.

Hemmans eller lägenhets					Betalningsskyldiga ägofigurers nummer	Fördelningstal			Kostnad enl. kostnadsberäkningen	
littera å synekartan	mantal	nummer	namn	ägare		i förbättringsvärden		i procenttal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Afdelning I dikessträckan A-B.										
A	7/32	18	Tranås	P. Mattsson	1	576	-	22.66	371	62
B	1/8	18	D:o	Anders Persson	2-4	1.148	64	45.18	740	95
Da	3/128	1	Esperöd	Nils Andersson	20-25	357	76	14.07	230	75
E	9/256	1	D:o	Johan Modig	31-35	394	24	15.51	254	37
F	lght	1	D:o	Bengta Olsson	38	65	60	2.58	42	31
				Summa		2.542	24	100.-	1.640	-
Afdelning II dikessträckorna B-C och a-a.										
C	1/64	1	Esperöd	Anders Persson	7	353	28	4.42	136	89
Db	3/128	1	D:o	Otto Hansson	91-94	497	92	6.23	192	94
G	3/44	1	D:o	Karl Kvist	39-68	3.079	44	38.52	1.192	97
H	1/709	1	D:o	Fritiof Palm	69-71	107	84	1.35	41	81
I	3/128	1	D:o	Per Wilhelmsson	74-76	1.167	04	14.60	452	16
K	3/128	1	D:o	Nils Persson	95-100	844	-	10.56	327	04
L	341/384	1	D:o	Per Andersson	107-113	1.944	-	24.32	753	19
				Summa		7.993	52	100.-	3.097	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Afdelning III, dikessträckorna b-b, c-c och C-D.									
C	7/64	1	Esperöd	Anders Persson	8-17	809	76	7.23	169	65
D b	3/128	1	D:o	Otto Hansson	85-88	999	68	8.93	209	54
I	3/128	1	D:o	Per Wilhelmsson	79-81	445	06	3.97	93	16
K	3/128	1	D:o	Nils Persson	101	99	84	0.89	20	88
L	341/384	1	D:o	Per Andersson	123-131	2047	68	18.29	429	18
M	1/4,1/2,1/2	1,3,7	Boaröd	A. Claesson	132-170	6730	86	60.10	1410	25
N	afs	"	D:o	Tranås sochen	176-177	65	92	0.59	13	84
				Summa		11198	80	100.-	2346	50
	Afdelning III, dikessträckan C-E.									
C	7/64	1	Esperöd	Anders Persson	7-17	856	50	5.25	46	83
D b	3/128	1	D:o	Otto Hansson	85-94	1095	12	6.72	59	94
G	3/44	1	D:o	Karl Kvist	39-68	1886	47	11.58	103	29
H	1/709	1	D:o	Fritiof Palm	69-71	66	03	0.40	3	57
I	3/128	1	D:o	Per Wilhelmsson	74-81	1066	78	6.55	58	43
K	3/128	1	D:o	Nils Persson	95-101	595	92	3.66	32	65
L	341/384	1	D:o	Per Andersson	107-131	3722	75	22.84	203	73
M	1/4,1/2,1/2	1,3,7	Boaröd	A. Claesson	132-170	5320	61	32.65	291	24
N	afs	"	D:o	Tranås sochen	176-177	52	08	0.32	2	85
O		3	Ö. Björkeröd	Per Olsson	171-174	1264	-	7.76	69	22
P		3	D:o	Nils Persson	175	369	60	2.27	20	25
				Summa		16295	86	100.-	892	-

Fördelning af förrättningskostnaden.

(fördelningstalen gälla alla gemensamma kostnader)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	7/32	18	Tranås	P. Mattsson	alla	576	-	2.37	12	34
B	1/8	18	D:o	Anders Persson	"	1.148	64	4.73	24	64
C	7/64	1	Esperöd	Anders Persson	"	1.163	04	4.79	24	95
Da	3/128	1	D:o	Nils Andersson	"	357	76	1.47	7	66
Db	3/128	1	D:o	Otto Hansson	"	1.497	60	6.17	32	13
E	9/256	1	D:o	Johan Modig	"	394	24	1.62	8	44
F	lght	1	D:o	Bengta Olsson	"	65	60	0.27	1	41
G	3/44	1	D:o	Karl Kvist	"	3.079	44	12.68	66	04
H	1/709	1	D:o	Fritiof Palm	"	107	84	0.45	2	34
I	3/128	1	D:o	Per Wilhelmsson	"	1.612	10	6.64	34	58
K	3/128	1	D:o	Nils Persson	"	943	84	3.89	20	26
L	341/384	1	D:o	Per Andersson	"	4.905	12	20.20	105	21
M	1/4,1/2,1/2	3,7	Boeröd	A. Clausson	"	6.730	86	27.72	144	37
N	afs	"	D:o	Tranås socken	"	65	92	0.27	1	41
O		3	Ö. Sjöherad	Per Olsson	"	1.264	-	5.21	27	13
P		3	D:o	Nils Persson	"	369	60	1.52	7	92
				Summa		24281	60	100 -	520	83

Esperöd den 26 juni 1917.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Jöns Simonsson Per Svensson

Bil. 7.

Utlåtande

afgifvet vid syn enligt dikningslagen afseende utdikning af vattenskadad mark till Esperöd, Tranås och Bosaröd i Tranås socken, Kristianstads län samt Östra Bjärkeröd i Vanstads socken, Malmöhus län.

1° Företaget, som afser reglering af naturliga vattendrag, är i enlighet med § 12 lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 att hänföra till andra kapitlet af nämnda lag.

2° Något laga hinder att utföra företaget på sätt, som i detta utlåtande föreskrifves, finna synemännen ej föreligga.

3° Företagets omfattning är beroende af yrkandena till protokollets §§ 5 och 9 och kommer i anledning däraf de diken att upptagas, som å hithörande plankarta äro tecknade med enkla eller dubbla, heldragna, röda linjer.

Den vattenskadade mark, som af företaget tillskyndas båtnad, är afsatt å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, hvars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende af vattenregleringen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning; d. v. s. all mark, belägen under en huva, afvägd till 1.2 meters höjd öfver vanligt medelvattenstånd i vattendragen med tillägg dels för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikes ögon, dels för fall åt sidorna mot vattendraget räknadt, hvilket fall beräknats lika med markytans, dock ej öfverstigande 1.5:1000

4:o Då jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hafva synemännen åsatt hvarje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alf samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och däraf uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt torrlagdt skick och den större eller mindre grad af försumpning jorden lider af. Denna försumpningsgrad har utrönts genom afvägning. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d. v. s. des värden för och efter företagets utförande sammanfalla. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurernas höjdläge motsvaras sålunda af en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för hvarje figurs medelhöjd. Genom reduktion af ägofigurernas blifvande värde med denna för hvarje ägofigur uträknade grad, erhålles ägofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen, och är denna uträknad för hvarje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

5: För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste vattenregleringsarbetena verkställas i full öfverensstämmelse med förslaget, som är uppställdt med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, jordens beskaffenhet m. m.

Vid planläggandet af dikningen hafva synemännen först och främst måst fatta ståndpunkt i anseende till de olika yrkandena och påståendena angående vattnets rätta väg, huruvida det skall gå genom Esperöds gård mot Vanstad eller söderut öfver Östra Björheröds mark. Följande omständigheter hafva därvid kunnat fastslås såsom ostridiga.

Vattnet från dikningsområdet har ursprungligen afledts i en bäck söderut öfver Östra Björheröds mark.

Vattnet har före år 1899 under årtionden vid behof genom dämning samt, genom gräfning af utloppsdike år 1899 i västlig riktning genom landsvägen dirigerats till Vanstadsbäcken.

Ursprungligen leddes därvid vattnet genom en landsvägstrumma af så små dimensioner, att den vid flodtiden verkade dämmande, hvarvid en del af flodvattnet svämmade öfver dikets brädder och sökte utlopp efter gamla vattenafloppet söderut genom Ö. Björheröd.

Sedan under ett af de senare åren, 1912, ny vägtrumma byggts, hade emellertid allt vattnet äfven vid flod runnit genom denna samt Esperöds gårds ägor till Vanstadsdiket.

Synemännen finna det vara

utredt, att hufvudmassan af vattnet under de senaste sjuttio åren haft sitt lopp till Vanstadsbäcken och finna, enär de anse det vara oriktigt och onödigt, att genom slussanordningar och dylikt afskilja en del af flodvattnet åt söder och Östra Björkeröd, skäligt bestämma, att framdeles allt vattnet skall ledas västerut genom Bygeröds gård till Vanstadsdiket. Af plankartan, där i företaget ingående öppna diken betecknas med dubbeldragna röda linier samt täckta afloppsledningar med enkeldragen, röd linie, framgår dikenas lägen.

Dikningsområdets nederbördsområde ofvanför landsvägstrumman i punkt 6 utgår ca 900 hektar, hvaraf 150 hektar hafva aflopp till dikessträckan B-6 och 750 hektar till dikessträckan D-6. Afrinningen i denna trakt har vid flod beräknats till 0.8 sekundliter per hektar, eller i första fallet till 0.12 kbm. i sekunden, i senare till 0.60 kbm. i sekunden; alltså en samlad afrinning af 0.72 m^{3} sek.

Med hänsyn härtill och fallförhållandena hafva samtliga öppna diken gifvits en bottenbredd af 0.3 meter, en sidolutning af 1:1.5 samt ett djup, tillräckligt för markernas rationella torrläggning.

Där så kunnat ske utan att

ändamålet med företagets öfvertygats samt med stöd af dikningslagens § 5 hafva synemännen föreskrifvit täckta ledningar. Vid beräkning af rördimensionerna har hänsyn tagits därtill att i punkt
37+50 nederbördsområdet är 4.5 har
i punkt ~~37~~ 35+19 " " 20- "
" " 0+80 " " 25- ".

Områdena för öfriga dikesrör framgår af plankartan.

Det bör här antecknas, att högsta tillåtna uppdämningen af vattnet i Esperöds gårds park hädanefter skall vara till höjdläget +3 meter i punkt 11, hvilket motsvarar ett vattendjup i nya landsvägstrumman af 0.7 meter eller 1.52 meter under den vid landsvägstrumman inhuggna fixpunkten.

I öfrigt hvad beträffar dikenas dimensioner m.m. hänvisas till profilritningarna samt kostnadsberäkningen.

6:o Företaget berör två landsvägstrummor af hvilka den i punkt 6+82 skall byggas om samt fyra trummor för by- och infartsvägar, af hvilka två, vid punkt 6+24 och 38+12, skola byggas om och öfriga ersättas med rör. Till trummorna finnas förslagsritningar upprättade. De byggas på dikningslagets bekostnad. Då de äro konstruerade minst lika starkt, som de befintliga, bör underhållet åligga den eller de personer, som förut haft detta åliggande.

7:o Ersättning för jord, som åtgår till dikenas utvidgande, skall utgå med de summor och till de personer, som angifvas i hithörande jordersättningslängd. Begäres ersättning för jord, som åtgår till dikesvallarna, skall detta ske genom anmälan till sysslomannen i företaget senast inom en månad efter det företaget afsynats af Statens landtbruksingeniör. Bestämmandet af ersättningens storlek skall då ske genom två af sysslomannen tillkallade ojäfviga män, hvilka vid uppmätandet af den af jordvallarna täckta marken hafva att tillse, att dessa ej genom kreaturs tramp blifvit utspridda på onödigt stor areal och som skola uträkna ersättningens storlek efter ett pris af tio (10) kronor pr ar. För försvårad öfverkörsel genom fördjupandet af dikessträckan C-D hafva synemännen tillerkänt hvardera Per Andersson, Esperöds gård och A. Clausson, Boaröd Etthundra (100) kronor motsvarande kostnaderna för uppförande af bro. Samtliga ersättningar skola räknas ersättningstagarna till goda vid slutlikvidens för arbetet verkställande.

Vanstad-Östra Björkeröds dikningsbolag har genom sysslomannen Fredrik Thuring protesterat mot att vattnet från Tranåsdiket ledes den nuvarande vägen genom Esperöds gård, åberopande, att då vid syneförrättningen 1894-95 Vanstadsdikets reglering var föremål för utredning, detta dike ej beräknades skola mottaga vatten från Tranås diket. Af de förevisade synehandlingarna framgå, att vattenområdet beräknats till 4620 har. Handlingarna utvisa ej huruvida häri inräknats vattenområdet till Tranåsbäcken. Vid nu verkställd beräkning af vattenområdena visar det sig emellertid att vattenområdet

1/ vid Maglebergs kvarn utgör 5300 har
2/ vid Vanstadsdikets trumma genom Eslöf-Ystad järnväg 2250 "
3/ vid landsvägstrumman ofvan Esperöds gård (Tranåsbäcken) 900 "

Häraf synes framgå, att vid syneförrättningen 1894-95 vattenområdet till Tranåsbäcken uteslutits. Då emellertid vattnet i Tranåsbäcken långt före denna tid periodvis faktiskt rann till Vanstad-diket och vid syneförrättningen ej veterligen någonting åtgjorts att hindra det därifrån, så följer naturligtvis antingen att Vanstad-diket därvid dimensionerats för litet, eller att vid dimensioneringen hänsyn tagits till vattnet från Tranåsbäcken.

Afrinningen från ofvanstående tre vattenområden vid flod efter 0.8 sekundliter pr. har är

för 1/1 4.24 m^3/sek.
2/1.80 〃
3 0.72 〃
alltså 1.08 m^3/sek. för Vanstad-diket ofvan järnvägen om Tranås-dikets vatten bortleddes

Enligt 1894-95 års synehandlingar är bottenlutningen i Vanstad-diket 0.3:1000; bottenbredden 0.3 meter och sidolutningen 1:1.

Vid ett vattendjup af 1.4 meter kan detta dike afföra 1.00 m^3/sek.; vid vattendjupet 1.5 m. 1.24 m^3/sek.; vid vattendjupet 1.6 m. 1.46 m^3/sek.

Häraf synes tydligt att Vanstadsdiket från början varit för klent dimensioneradt. Ännu tydligare framgår detta om järnvägstrummans kapacitet undersökes. Dennas tvenne öppningar utgöra tillsammans en area af 0.64 m^2. För att kunna framsläppa allt vattnet utan dämning erfordras en ca 5 gånger så stor vattenöppning vid fallet 0.3:1000.

Antaga vi att fallförlusten genom landsvägstrumman vid flod varit 5:1000 eller 2.5 cm. på en 5 meters lång trumma, så har gamla landsvägstrumman därvid kunnat genom sin 0.25 m^2 vida öppning framsläppa 0.37 m^3/sek. Rästen af flodmängden, eller 0.35 m^3/sek. kunna vi tänka oss hafva flödat öfver dikeskanten och runnit i gamla bäckfåran söderut. Genom landsvägstrummans ombyggnad har alltså vattnet i Vanstadsdiket vid flod allrahögst ökats med 20%. Vid nygräfning af Vanstadsdiket betyder en dylik ökning af vattenståndet föga, enär diket för torrläggningsändamål i alla fall måste göras så pass djupt, att marginal för denna ökning i flodvattnet finnes.

Enär synemännen alltså finna utredt att Vanstadsdiket från början varit väl klent dimensioneradt och att öfversvämningarna å nedanför liggande mark därför ej kunna enbart läggas den omständigheten till last, att vattnet från Tranåsdiket nu i hela sin massa ledes till Vanstadsdiket så kunna synemännen ej vitsorda Herr Thunings yrkande att de jordägare kring Tranåsdiket, som leda vatten till Vanstadsdiket, skola vara skyldiga deltaga i kostnaderna för ökning af dimensionerna i Vanstadsdiket.

Då emellertid denna vattenmängd af 0.35 m³/sek. har en helt annan betydelse vid dimensionerandet af en sluten trumma, finna synemännen skäligt bestämma, att delägarna i det vattenafledningsföretag, hvarom nu afhandlas, skola i enlighet med i syneprotokollets §19 införda beslut deltaga i kostnaderna för eventuell i torrläggningshänseende företagen ombyggnad af järnvägstrumma för Vanstadsdiket med trettiotre

(33) procent.

8º På grund af markytans fall och företagets beskaffenhet hafva synemännen indeladt företaget i 4 afdelningar af hvilka afd. I omfattar dikessträckan A-B
" II " dikessträckorna B-C o a-a
" III " " D-C, b-b och c-c
" IV " dikessträckan C-E.

I kostnaderna inom de olika afdelningarna deltaga de ägoområden i mån af förbättring, som för sin torrläggning äro beroende af till afdelningen hörande dikens upptagande. Är ett område för sin torrläggning beroende af dike tillhörande annan nedanför liggande afdelning, deltager ägoområdet jämväl i kostnaderna för detta dike i mån af förbättringsvärde, sedan likvisst förbättringsvärdet minskats med den kostnad, som ålegat ägoområdet för dikning inom ofvanför liggande afdelning.

Till grund för fördelning af alla gemensamma kostnader, såsom förrättningskostnader, administrationskostnader samt eventuella kostnader för järnvägstrummans ombyggnad skall läggas hvars och ens förbättringsvärden såsom dessa finnas angifna i värderingslängden; kostnader för dikenas underhåll gäldas efter samma grunder som för dikenas nygräfning.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande häraf angifvet hvars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det uppsättade kostnadsförslaget åligger hvarje sakägare.

2:o Företagets benämning skall vara Boaröd-Esperöds vattafledningsföretag af år 1917. Dess angelägenheter skola i första hand omhänderhafvas af en syssloman, hvilken väljes å allmänt sammanträde mellan delägarna, hvarvid hvar och en utöfvar rösträtt i förhållande till deltagningsskyldighet i företaget.

Sysslomannens åliggande äro:

att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;

att genom offentlig auktion ombesörja dikningsarbetets försäljande;

att själf och genom tillkallande af sakkunnig person öfvervaka arbetets utförande i full öfverensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga uttaxeringar och fördelningen af kostnaderna;

att föra räkenskaper öfver arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista å hvilken kallade delägare teckna sina namn eller genom annons i en eller två vid sammanträde bestämda ortstidningar senast åtta dagar i förväg, vid behof dock minst en gång årligen, kalla delägarna till

sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;
att ombesörja kanalernas vidmakthållande och upprensande å årstid, då växande gröda däraf minst tager skada; samt
att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Skulle delägarna besluta, att företaget skall handhafvas af en arbetsstyrelse, skall sysslomannen vara ordförande i arbetsstyrelsen.

10º Med afseende på arbetets utförande stadga synemännen:
att arbetet må påbörjas så fort denna synförrättning vunnit laga kraft samt skall vara färdigt inom tre år från denna tidpunkt;
att tillstånd från det allmännas sida till ombyggnad af landsvägstrumman skall i enlighet med föreskrifterna i Kungl. Kung. den 31 dec. 1879 anskaffas innan arbetet därmed påbörjas;
att arbetet anses lagligen afslutadt, då godkännande afsyningsbevis lämnats af statens landtbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blifvit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;
att arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget; doch att om lån eller an-

slag af statsmedel sökes, de ändringar i företaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskrifvas;

att dikesjorden, som så vidt möjligt är, skall fördelas till lika myckenhet å hvardera kanalkanten, ej må läggas närmare denna än 1 meter med en sidalutning af brantast 1:1, och att dikesvallarna skola genomgräfvas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas och rinna ut i kanalen eller där öppna diken tillstöta;

att stenar af full mansbörda och däröfver ej må läggas i jordvallen utan särskildt för sig, på det att de ej må förhindra jordvallarnas utspridande medelst mullskopa;

att under arbetet vatten ej må framsläppas eller uppdämmas till sådan myckenhet, att det vållar skada å ofvan eller nedom dikningslägenheten belägen jord; samt

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet godkändts af statens landtbruksingeniör eller dennes ställföreträdare;

11o Rensningar af öppna dikena skola verkställas så ofta behofvet det påkallar, dock minst hvart annat år. Intagningsbrunnar skola rensas två gånger årligen

12o Kostnaderna för denna syneförrättning

skola, om så erfordras, vid förrättningens
afslutande af sakägarena förskjutas.

13:o I anledning af kyrkovärden Olof
Månssons yrkande till protokollets § 15
finna synemännen skäligt bestämma
att det må vara dikningslaget till-
låtet att förbi skoltomten öka botten-
bredden på diket till 0.5 meter, öka si-
dolutningen på den mot tomten vän-
da dikesslänten till 1:1 på villkor,
att denna slänt stensättes till en
meters vertikal höjd samt att denna
ändring i förslaget sker på Tranås
sockens bekostnad.

Esperöd den 26 juni 1917
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Jöns Simonsson Per Svensson

coll

Förestående afskrift af syne-
protokoll jämte bilagor 1-7 vidi-
meras ex officio
Lennart Holmström

M 1*0026

Betänkande angående lån och anslag af allmänna medel till Boaröd-Esperöds vattenafledningsföretag.

D. Nr 4850
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
Den 13 APR 1920

346.346

landtbruksingenjör Lennart Holmström verkställd förrättning i och för åstadkommande af utdikning af mark till Esperöd, Tranås och Boaröd i Tranås socken, Kristianstads län samt Östra Björkeröd i Wanstads socken, Malmöhus län, hvilken förrättning enligt uppgift afslutats den 26 juni 1917; betygar.

Kristianstads landskansli den 17 september 1917.

Ex officio:
Ivar Schalin.

Bil. F.

Länsstyrelsernas i Kristianstads och Malmöhus län gemensamma utslag på en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström på uppdrag av sakägarna gjord framställning om tillstånd från det allmännas sida till utförande av ett dikningsföretag, avseende torrläggning av vattenskadad mark till Asperöd, Tranås och Boaröd i Tranås socken samt Östra Björkeröd i Vanstads socken; givet å landskansliet i Kristianstad och Malmö den 20 juni 1919.

Att såvidt härstädes förd diarium utvisar, besvär öfver detta utslag icke inom föreskrifven tid, räknad från den 27 juli 1919, blifvit här anförda, betygar å tjänstens vägnar.
Stockholm den 22 nov. 1919.
Gösta Alstermark
Registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet.

Ansökningen åtföljdes av dels fullständig plan för ifrågavarande dikningsföretag, upprättad vid en av lantbruksingenjören Holmström år 1917 förrättad syn enligt dikningslagen, dels ock ett honom avgivet yttrande, enligt vilket företaget i så måtto vore beroende av tillstånd från det allmännas sida, att det betingade omläggande av en stentrumma å allmänna vägen Asperöd-Tryde.

Över ansökningen hava vägstyrelsen i Ingelstads härads väghållningsdistrikt samt landsfiskalerna i Tryde distrikt och Sjöbo distrikt blivit hörda och inkommit med yttranden, varjämte genom kungörelse, som upplästs i Vanstads församlings kyrka, vederbörande kommuner, trafikanter och andra sakägare, som hade något att invända mot företagets utförande, lämnats tillfälle inkomma med yttrande i ärendet, utan att inom förelagd tid något dylikt yttrande avgivits.

Vad i ärendet förekommit hava länsstyrelserna tagit i övervägande; och enär, såvitt handlingarna utvisa, anledning icke förefinnes antaga, att i följd av förenämnda företags utförande i enlighet med den uppgjorda planen komma att uppstå några olägenheter i de avseenden, som omförmälas i Kungl. Kungörelsen den 31 December 1879 angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m. m., finna länsstyrelserna skäligt förklara, det hinder från det allmännas sida ej mot företaget möter, dock under villkor, att arbetet med ovannämnda vägtrummas omläggande så bedrives, att intet hinder för trafiken uppstår, och att vägen efter arbetets avslutande försättes i fullgott skick; skolande i god tid före sistberörda arbetes påbörjande anmälan därom göras hos landsfiskalen i Tryde distrikt, som äger meddela erforderliga föreskrifter i ärendet.

Kungörelse härom skall på sakägarnes bekostnad införas i länskungörelserna för uppläsande i Tranås och Vanstads socknars kyrkor.

Den, som med detta utslag icke åtnöjes, äger hos Kungl. Maj:t anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. jordbruksdepartementet böra ingivas eller må, på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären inkomma till nämnda departement före klockan tolv å trettionde dagen efter den, då klaganden av utslaget erhöll del, den dagen likväl oräknad, eller, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å nästpåföljande söckendag före klockan tolv; att vid besvären skall fogas bevis om tiden, då utslaget blivit klaganden delgivet; att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren, med utsättande av namn, syssla och boningsort, underskrivas; men försummas något av vad sålunda är föreskrivet, kan den klagande förlorat sin talan och besvären komma ej under prövning.

År och dag som ovan.

För Malmöhus län
På länsstyrelsens vägnar:
Fritz Hallberg. B. Almstrand.

För Kristianstads län
På länsstyrelsens vägnar:
Josef Fischer. Brynolf Nordqvist.

Att en i Kristianstads länskungörelser under N:o 48 Landskansliet Ser. B införd kungörelse om Länsstyrelsernas i Kristianstads och Malmöhus län den 29 juni 1919 gifna utslag om tillstånd från det allmännas sida till här ofvannämnda vattenafledningsföretag under sistlidne juli månad blifvit uppläst i Tranås församlings kyrka, betygar

Tranås den 20 oktober 1919

N. J. O. Thuresson
Kyrkoherde

Ifrågavarande kungörelse, intagen Malmöhus länskungörelser under n:r 182 af ser. B för innevarande år, har upplästs i Vanstads kyrka söndagen den 27 juli 1919, hvilket härmed intygas.

J. O. Engfeldt
Kyrkoherde

coll

Rätt af-

Skrift af Handlingar tillhörande
den af Kungl. Maj:t den 31 dec
1919 fastställda arbetsplanen
bilagor

Gunnar [illegible]

Afskrift.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 31 december 1919 fastställts, med villkor att landsvägstrumman vid punkt 6+82 å dikessträckan B-C skall förses med nödigt skyddsräcke och att grundskiftet till densamma skall givas en tjocklek av minst 0,5 meter, allt på sätt med blå beteckning angivits å den för trumman uppgjorda ritningen samt att intressenterna skola ställa sig till efterrättelse de i vederbörande länsstyrelses resolution den 20 juni 1919 meddelade villkor angående tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande.

Stockholm den 12 februari 1920.

E. Wilh. Ewe
Föredragande

Leo Bjurstedt.

Öfversiktskarta.



Skala = 1:100000.

Afskrift.

Sedan delägarna i det vattenafledningsföretag, som afser utdikning af vattenskadad mark till Esperöd, Tranås och Boaröd i Tranås socken, Kristianstads län samt Östra Björkeröd i Vanstads socken, Malmöhus län, anmält sig önska anslag och lån af allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom afgifva följande af ritningar och förslag åtföljda utlåtande.

Företagets ändamål.

Företaget afser torrläggning af vattenskadad åker och ängsmark genom nygräfning af afloppsdiken.

Belägenhet.

Afdikningsområdet är beläget omkring Esperöd–Tranås vägen, ungefär 1 kilometer öster om Esperöds järnvägsstation och utmärkes å motstående öfversiktskarta med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts af syn enligt dikningslagen, verkställd af undertecknad på förordnande af Länsstyrelsen. Mot synförrättningen, som afslutades den 26 juni 1917, har ej anmälts missnöje, hvarom bevis bifogas detta bestående. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synförrättning verkställda undersökningarne och upprättade handlingarne, hvilka närslutas.

Lån och anslagsökande.

I förening, dagteknad den 6 febr. 1918, hafva samtliga enskilda delägare i företaget öfverenskommit, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag af allmänna medel till företagets utförande.

Afdikningsområdets beskaffenhet.

Afdikningsområdet omfattar i sin helhet:

åker	18.095 har.
äng och odlingsmark	13.729 "
Summa	31.824 har.

Jordmånen består af djup mylla på lerhaltig morän.

Vattendrag.

Området afvattnas för närvarande af öppna diken med aflopp dels åt väster genom Esperöds gård, dels åt söder mot Björkeröd.

Vattenafledning.

Företaget innebär nygräfning af det åt väster gående öppna diket med tillflöde samt anläggande af täckta afloppsledningar i lägen, som framgå af plankartan. Hvad beträffar dikenas dimensionering samt de hydrografiska förhållanden, som därvid är att taga hänsyn till, hänvisas till moment 5 i synemännens utlåtande, intaget som bilaga 7 i bifogade afskrift af synehandlingarna.

Brobyggnader.

Företaget medför byggandet af en landsvägstrumma samt två trummor för by- och infartsvägar. Till trummorna finnas förslagsritningar uppsättade. Se vidare moment 6 i synemännens utlåtande.

Odling.

Följande ägofigurer föreslås skola odlas till åker:

litt.	C,	fig.	15, 16, 17	0.520 har.
"	Db,	"	86, 87	0.112 "
"	G,	"	44, 57, 58, 59	1.764 "
"	I,	"	107-109, 111, 119, 121-130	3.744 "
"	M	"	143-151, 168-170	2.765 "
"	O	"	172-174	0.504 "
			Summa	9.409 har.

Öfrig odlingsmark torde på grund af dess användning som betesmark, läge m.m. ej beläggas med odlingstvång.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och kostnaden för arbetet framgår af följande tabell:

		Hela företaget		Sökandes i ansöknings-handlingar andel.	
Areal och ägoslag.					
Vid undersökningen:					
åker	har.	18	095	17	955
äng och odlingsmark	har.	13	729	13	729
Summa	har.	31	824	31	684
Efter de föreslagna arbetenas utförande:					
åker	har.	18	095	17	955
d:o, nyodlad	har.	9	409	9	409
äng och odlingsmark	har.	4	320	4	320
Summa	har.	31	824	31	684
Jordvärde.					
Efter dikningen	kr.	47.369	10	47.145	10
Före dikningen	kr.	23.087	50	22.929	42
Värdeförhöjning.					
Genom dikningen	kr.	24.281	60	24.215	68
" odlingen	kr.	4.704	50	4.704	50
Summa	kr.	28.986	10	28.920	18
Kostnad.					
för dikningen	kr.	10.582	33	10,560 ~~10.560~~	41 ~~21~~
för odlingen	kr.	4.704	50	4.704	50
Summa	kr.	15.286	83	15.264 ~~15.264~~	91 ~~71~~

Här ofvan angifna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade från synehandlingarnas värderingslängd, bil. 3, till synprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i till detta utlåtande fogade kostnadsförslag, bil. C. Detta kostnadsförslag, som med c:a 25% öfverstiger det vid syntillfället upprättades, är beräknadt efter en timlön af åttio öre.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid laga synförrättningen pr synemännens utlåtande, bil. 7 till synprotokollet f.

Hinder mot företaget.

Enär synförrättningen vunnit laga kraft, finnes från enskild sida ej något hinder mot företagets utförande. Tillstånd från det allmännas sida jämlikt föreskrifterna i Kungl. Kung. den 31 dec. 1879 har sökts och erhållits pr bil. Ff.

Liknande företag i orten.

Närmast af mig handlagda, med statsmedel understödda liknande företag är det, som afser torrläggning af mark till Kverrestad och Lunnarp. Nu afhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets pröfning.

Beräkning af lån och anslag.

I särskild tabell, bil. litt. Bb, har utredning verkställts angående storleken af det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna afdikningsanslaget, som författningsenligt borde kunna påräknas, och framgår däraf, att lånet skulle kunna uppgå till 7.040.14 kronor och anslaget till 3.520.07 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande af detta företag måtte beviljas lån ur odlingslånefonden med 7.040.- kronor och anslag ur allmänna afdikningsanslaget med 3.520.- kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas hvad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till dikningsarbetets utförande torde böra anslås en tid af två år och till odlingsarbetet ytterligare tre år.

Kristianstad i september 1919.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

Bilagor:

A. Tabell.
Ba. D:o
Bb. D:o
C. Kostnadsförslag.
D. Förningshandling.
E. Diariebevis.
F. Länsstyrelsens utlåtande angående tillstånd från det allmännas sida.
G. Afskrift af synehandlingar.
H. Ritningar i ett blad.

Bil. A.

Tabell.

	Hela afdikningsområdet.				Lån- och understödsökandes andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har.	ar	kr.	ö.	har.	ar	kr.	ö.
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet av:								
åker	18	095			17	955		
äng och annan mark	13	729			13	729		
Summa	31	824	23 087	50	31	684	22 929	42
Genom de föreslagna vattenafledings- och afdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
åker, förbättrad,	18	095			17	955		
åker, förut äng eller annan mark,	9	409			9	409		
äng och annan mark nybildad eller förbättrad,	4	320			4	320		
Summa	31	824	47 369	10	31	684	47 145	10

Kristianstad i september 1919.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

Bil. Ba.

Tabell.

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark tillhörande nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets			Hemmanets och ägolottens samt innehafvarens namn.	A-r-e-a-l								Jordförbättringsvärde					
littera å karta	nummer	mantal		åker		tillfällig förlagen [illegible]		annan mark		summa		genomsnittlig tillökning		genom odling och tegdikning			
														pr. har.		för hemman eller lägenhet	
				har.	ar	har.	ar	har.	ar	har.	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
A	18	7/32	Tranås, P. Mattsson		720						720	576	-				
B	18	1/8	" , Anders Persson	1	513					1	513	1.148	64				
C	1	7/64	Espenröd, Anders Persson	3	144		520		010	3	674	1.163	04	500	-	260	-
Da	1	3/128	" , Nils Andersson		715						715	357	76				
Db	1	3/128	" , Otto Hansson	1	856		112			1	968	1.497	60	500	-	56	-
E	1	9/256	" , Johan Modig		478						478	394	24				
F	1	lght.	" , Bengta Olsson		182						182	65	60				
G	1	3/44	" , Karl Kvist	1	909	1	764		720	4	393	3.079	44	500	-	882	-
H	1	1/709	" , Fritiof Palm		050				088		138	107	84				
I	1	3/128	" , Per Wilhelmsson	2	227					2	227	1.612	10				
K	1	3/128	" , Nils Persson	1	498					1	498	943	84				
L	1	341/384	" , Per Andersson	1	224	3	744			4	968	4.905	12	500	-	1.872	-
M	1 3 7	1/4 1/2 1/2	Broaröd, A. Claesson	1	979	2	765	3	172	7	916	6.730	86	500	-	1.382	50
O	3		Ö. Björkeröd, Per Olsson		560		504			1	064	1.264	-	500	-	252	-
P	3		" , Nils Persson						330		330	369	60				
			Summa	17	955	9	409	4	320	31	684	24.215	68			4.704	50

Kristianstad i september 1919.

Lennart Holmström

statens landtbruksingeniör.

Ta-

utvisande låne- och anslagsförbandens andel

Littera å kartan	mantal	Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn.	Ägofig. N:o	Förbättrings-värde kr.	ö.	70 % af förbättringsvärdet kr.	ö.	Del- di- A - B kr.	ö.
1	2	3	4	5		6		7	
A	7/32	Tranås N:o 18, P. Mattsson	alla	576	-	403	20	464	53
B	1/8	〃 N:o 18, Anders Persson	〃	1.148	64	804	05	926	19
C	7/64	Esperöd N:o 1, Anders Persson	〃	1.163	04	814	13		
Da	3/128	〃 N:o 1, Nils Andersson	〃	357	76	250	43	288	43
Db	3/128	〃 N:o 1, Otto Hansson	〃	1.497	60	1.048	32		
E	9/256	〃 N:o 1, Johan Modig	〃	394	24	275	97	317	96
F	lägh.	〃 N:o 1, Bengta Olsson	〃	65	60	45	92	52	89
G	3/44	〃 N:o 1, Karl Kvist	〃	3.079	44	2.155	61		
H	1/709	〃 N:o 1, Fritiof Palm	〃	107	84	75	49		
I	3/128	〃 N:o 1, Per Wilhelmsson	〃	1.612	10	1.128	47		
K	3/128	〃 N:o 1, Nils Persson	〃	943	84	660	69		
L	341/384	〃 N:o 1, Per Andersson	〃	4.905	12	3.433	58		
M	1/4 N:o 1 1/2 N:o 3 1/2 N:o 7	Boaröd, A. Claesson	〃	6.730	86	4.711	60		
O		Ö. Björkeröd N:o 3, Per Olsson	〃	1.264	-	884	80		
P		〃 N:o 3, Nils Persson	〃	369	60	258	72		
		Summa		24.215	68	16.950	98	2.050	-

Bil. Bb.

-till

i kostnaden samt låne- och anslagsbelopp.

	tagen i kostnaden för dikesträckan										summa kostnad		anslag		lån	
	B-b och a-a		b-b, c-c och D-D		E-E		laga syneförrättningen		oförutsedt							
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
	8		9		10		11		12		13		14		15	
							12	34	3	56	480	43	160	14	320	28
							24	64	7	11	957	94	319	31	638	62
	170	92	206	96	59	43	24	95	7	20	469	46	156	49	312	98
							7	66	2	21	298	30	99	43	198	86
	240	92	255	62	76	07	32	13	9	28	614	02	204	67	409	34
							8	44	2	44	328	84	109	61	219	22
							1	41	0	41	54	71	18	24	36	48
	1·489	57			131	08	66	04	19	07	1·705	76	568	59	1·137	18
	52	20			4	53	2	34	0	68	59	75	19	92	39	84
	564	58	113	64	74	15	34	58	9	99	796	94	265	65	531	30
	408	36	25	48	41	43	20	26	5	85	501	38	167	13	334	26
	940	45	523	$\overset{5}{3}5$	258	55	105	21	30	38	1·85$\overset{8}{7}$	$\overset{1}{9}4$	619	31	1·238	62
			1·720	36	369	60	144	37	41	69	2·276	02	758	67	1·517	34
					87	84	27	13	7	84	122	81	40	94	81	88
					25	70	7	92	2	29	35	91	11	97	23	94
	3·867	-	2·845	$\overset{6}{4}1$	1·128	38	519	42	150	-	10·560	$\overset{4}{2}1$	3·520	07	7·040	14

Kristianstad i september 1919.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör.

Bil. C.

Kostnadsberäkning för utdikning af mark till Esperöd, Tranås och Boaröd i Tranås socken, Kristianstads län samt Ö. Björkeröd i Vanstads socken, Malmöhus län.

timpenning 80 öre.

Läge	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Kostnad		Summa kostnad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan A-B.						
35+19-37+53	234	5" tegelrör jämte frakt st.	825	0.31	255	75		
		Gräfning för rör, rörens läggande samt dikesjordens påfyllande lm.	234	0.63	147	42	—	
35+19, 36, 37+53		Tre st. intagningsbrunnar af marksten, inkl. ritning, med lock samt sil för utloppsrör	3	30.-	90	-		
35+19-3+65	484	8" tegelrör jämte frakt st.	1700	0.53	901	-		
		Gräfning för rör, rörens läggande samt dikesjordens påfyllning lm.	484	0.75	363	-		
0+57, ~~6+54~~ 0+80, 2+18		Tre st. intagningsbrunnar af marksten, som ofvan	3	30.-	90	-		
3+65		Täckdikesöga af trä samt mynning i cement kring rörmynningen, inkl. ritning			15	-	1862	17
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					187	83
		Summa kronor					2050	-
		Dikessträckan B-C.						
3+65-8+90	525	Schaktning af lerblandad grus och sten kbm.	1350	1.40	1890	-		
		Öfverföres			1890	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfördt			1:890	-		
6+24		Byvägtrumma af kilad sten, inkl. ritning			250	-		
6+82		Landsvägtrumma af kilad sten, inkl. ritning			315	-	2:455	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges					245	-
		Summa arbetskostnad					2:700	-
		Ersättning enl. synemännens utlåtande:						
		för mark till dikets utvidgande					137	-
		Summa kronor					2:837	-
		Dikessträckan a-a.						
8-40+42	142	6" tegelrör jämte frakt st.	500	0:38	190	-		
		Gräfning för rör, rörs läggande samt dikets igenfyllande lm.	142	0.65	92	30		
41+42-42+50	208	5" tegelrör jämte frakt st.	750	0.31	232	50		
		Gräfning för rör, rörsläggande och dikets igenfyllande lm.	208	0.75	156	-		
42+50-43+72	122	4" tegelrör jämte frakt st.	430	0.19	81	70		
		Gräfning för rör, rörs läggande och dikets igenfyllande lm.	122	0.50	61	-		
40+42, 41+50, 42+50, 43+72		4 st. intagningsbrunnar af marksten, som ofvan	4	30.-	120	-		
8		Täckdikesöga af trä			6	25	939	75
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges					90	25
		Summa arbetskostnad					1:030	-
		Dikessträckan b-b.						
39+60-+30	30	3" tegelrör jämte frakt st.	105	0.13	13	65		
		öfverföres			13	65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Öfverfördt			13	65		
		Gräfning för rör, rörens läggande samt dikesjordens igenfyllning lm.	30	0.50	15	-		
+30		Intagningsbrunn, som ofvan			30	-		
39+60		Täckdikesöga af trä			5	-	63	65
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					6	35
		Summa arbetskostnad					70	-
		Dikessträckan C–C.						
39a+56-+20	20	3" tegelrör jämte frakt st.	70	0.13	9	10		
		Gräfning för rör, rörens läggande och dikets igenfyllande lm.	20	0.50	10	-		
+20		Intagningsbrunn, som ofvan			30	-		
39a+56		Täckdikesöga af trä			5	-	54	10
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					5	90
		Summa arbetskostnad					60	-
		Dikessträckan C–D.						
39b+60- -15+62	622	Schaktning af jord kbm.	1170	0.90	1'053	-		
		" " grus och sten "	510	1.50	765	-		
38+12		Byvägstrumma af kilad sten enl. ritning, vägbanans bredd är 6 m. f			300	-	2:118	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					212	-
		Summa arbetskostnad					2:330	-
		Ersättningar enl. synemännens utlåtande:						
		för mark till dikets utvidgande			202	50		
		för försvårad öfverkörsel			200	-	402	50
		Summa kronor					2:732	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dikessträckan C–E.						
15+62–14+30	609	Schaktning af lera kbm.	860	0.90	774	–		
		〃 〃 sten och grus 〃	150	1.50	225	–	999	–
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges					101	–
		Summa arbetskostnad					1.100	–
		Ersättningar enl. synemännens utlåtande:						
		för mark till dikets utvidgande					32	–
		Summa kronor					1.132	–
		Sammandrag.						
		Vattenafledningen:						
		Dikessträckan A–B					2.050	–
		〃 B–C					2.837	–
		〃 a–a					1.030	–
		〃 b–b					70	–
		〃 c–c					60	–
		〃 C–D					2.732	50
		〃 C–E					1.132	–
		Summa kronor					9.911	50
		Härtill kommer:						
		Laga synförrättningen			520	83		
		Anskaffande af lån och anslag			150	–	670	83
		Summa kronor					10.582	33
		Odling och tegdikning						
		af 9.409 hektar äng à 500.–					4.704	50
		Totalsumma kronor					15.286	83

Kristianstad i september 1919.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till
för vattenavledningen kronor 10.582:33
〃 odling och tegdikning 〃 4.704:50
Summa kronor 15.286:83

Stockholm den 12 februari 1920.

E. Wilh. Ewe

Bil. D.

Undertecknade delägare i Boaröd-Esperöds vattenafledningsföretag af år 1917 öfverenskomma härmed att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag af allmänna medel till utförande af detta företag; och uppdraga vi åt företagets syssloman att å våra vägnar underteckna alla därför erforderliga kontrakt och öfriga handlingar samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera, uppbära samt mot redovisningsskyldighet handhafva oss beviljade statsmedel.

Esperöd den 6 februari 1918.

I. Per Andersson
Esperöds gård, Esperöd.
Anders Persson H, C.
Olinelund.
K. Nils Persson
Esperöd N:o 1.
D:5 Otto Hansson
Esperöd N:o 1.
F. Bengta Olsson
Esperöd N:o 1.
H. Frithiof Palm
Esperöd N:o 1.
E. Johan G. Modigh
Esperöd N:o 1.

M. A. Olsson
Boaröds gård.
G. Karl Kvist
S:la Esperöd.
L. Nils Persson
Östra Björkeröd 3.
A. P. Mattsson
N:o 18 Tranås.
L. Peter Wilhelmsson
N:o 1 Esperöd.
O. Per Olsson
Ö. Björkeröd 3.
D x. Nils Andersson
Esperöd N:o 1.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:
Joh. Westerlund. K. Magnell.

Bil. E.

Att, såvidt härvarande diarium utvisar, besvär härstädes ej anförts öfver en af statens

55

M 1*6026 D.N:o 4850

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 13 APR 1920

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1919 i och för "Boaröd-Esperöd vattenavledningsföretag av år 1917" avseende torrläggning av vattenskadad mark till Esperöd, Tranås och Boaröd i Tranås socken av Kristianstads län samt Östra Björkeröd i Vanstads socken av

MALMÖHUS LÄN

enligt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av sjutusenfyrtio/ 7.040:-/ kronor från 1919 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av tretusenfemhundratjugo/ 3.520:-/ kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1919 , ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, ha~~va~~r undertecknad~~e~~, enligt bifogade fullmakt ~~protokoll~~ av den 6 feb. 1918 av vederbörande intressenter vald~~a~~ ~~arbetsstyrelse~~ — förtroendemän —, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~er ~~oss~~ mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

156,239

19

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1920 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1922 ,
att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1925 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Esperöd den 23 Mars 1920.

Per Andersson
Esperöd Gård

Att Godsägaren Per Andersson å Esperöds gård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

Nils Ryberg
landtbrukare

Adress:
Boaröd, Åsperöd

Nils Andersson
Lantbrukare

Adress:
Åsperöd

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1919 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 21 april 1920

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917

Fullmakt för godsägaren Per Andersson å Esperöds gård att å våra vägnar underteckna kontrakt med vederbörande myndighet angående utförandet af Boaröd-Esperöds vattenafledningsföretag af år 1917 jemväl beträffande den odlingsskyldighet, som vid erhållandet af statslån kan åläggas oss.
Esperöd den 23 Mars 1920

Anders Persson Elinelund Esperöd
Otto Hansson N:o 1 Esperöd d:o
Karl Kvist N:o 1 Esperöd d:o
x Nils Ryberg Boaröd d:o
Per Olsson Östra Björkeröd d:o

Bevittnas af:

Joh. G. Skoglight Nils Persson
Knutstorp Esperöd Ö. Björkeröd pr. Esperöd

x Jag ägare af N:rs 1, 3 o 7 Boaröds gård.

Godkänt den 14 december 1920

239/19

D.-N:o 12962
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 24 NOV. 1920

B E V I S .

öfver verkställd afsyning af vattenaflednings- och afdikningsarbet angående " Boaröd - Esperöd vattenafledningsföretag af år 1917 " a seende torrläggning af mark till Esperöd, Tranås, Boaröd och Östra Björkeröd i Tranås och Vanstads socknar, Kristianstads län.

Arbetsplan fastställd den 31 december 1919.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 1919 års anslag 3,570 kronor;

Lån ur 1919 års odlingslånefond 7,040 kronor

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 april 1920.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1922.

Vid af undertecknad verkställd afsyning af ofvan angifna arbe har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med den faststäl da arbetsplanen, hvarför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 6 oktober 1920.

Statens landtbruksingenjör.

50 ÖRE STÄMPEL

Stämpel partis ord.

1985.

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

På begäran intygas härmed att Boaröd-Esperöds vattenafledningsföretag af år 1917 är utfört enligt fastställd plan samt att endast rändning för en kostnad af ungefär tvåhundra kronor återstår för företagets slutliga godkännande.

Kristianstad den 10 april 1920

Gunnar Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Stämpel femtio öre