
Förslag till
torrläggning av mark till
Stora Harrie n:r 18 ö 20 m.fl. hemman
uti St Harrie socken av Harjagers härad
och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

Henrik Rumman

Statens lantbruksingenjör.



Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 december 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 12 februari 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Albert Smith.

RITN.Nr 001

M a 2*0260 1

Nr 263 Malmöhus 2 rite

Blad 2.

Förslag till
torrläggning av mark till
Stora Harrie n:r 18:20 m.fl. hemman
uti St. Harrie socken av Harjagers härad
och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

Ernst Rennerfelt

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 december 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 februari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.


Förslag till brunn. Sk. = 1:50.



Skala 1:50.

1 0.5 0 1 2 m.

Förslag till kringmurning. Skala 1:50.




Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 m.

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 m



RITN. Nr 002

M 2*0260 2

Nr 263 Malmöhus 2 rite

M 2*0260

9837

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1932

254/31 Löw o Bidrag

Handlingar

angående torrläggning av mark till

STORA HARRIE n:r 18 & 20 m.fl.hemman

uti Stora Harrie socken av Harjagers härad och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1930.

Innehåller Fyrtiotvå (42) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m.fl.hemman.

År 1930 den 16 maj inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör å kommunalrummet i Stora Harrie för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m.fl. hemman uti Stora Harrie socken av Harjagers härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden:

Johan Andersson för Stora Harrie n:r 18 och 20,

Måns Pålssons sterbhus do n:r 18,

Fru Anna Pålsson, Fröken Thilda Pålsson och Nils Pålsson genom sonen Ivar Pålsson enligt fullmakter Bil. A & B,

Gerhard Karlsson för Stora Harrie n:r 18,

och av övriga sakägare:

Nils Svenssons sterbhus för Stora Harrie n:r 15,

Albert Svensson genom sterbhusdelägaren Axel Svensson enligt fullmakt, Bil. C,

Axel Svensson d.ä. för Stora Harrie n:r 15,

Johan Welin do n:r 15,

Nils Larssons sterbhus do n:r 18,

Lars Nilsson,

Olof Dahlkvist för Stora Harrie n:r 18,

Per Larsson " do n:r 18,

som gode män Herrar Nils Håkansson i Fredriksro och Måns Andersson i Ansgården, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. D

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Per Larsson härtill villig och varom särskild förening upprättades, Bil. E.

§ : 5

Sökanden yrkade få den i företaget ingående marken torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt. Beträffande ängens och den intill liggande åkerjordens torrläggning yrkade sökanden att den skulle torrläggas endast till 0.9 meter under den lägsta punkten på ängen, eller på ett höjdläge + 8.6 över horisontalplanet.

§ : 6

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 26 instundande juni kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 7

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Måns Andersson. Nils Håkansson.

Den 26 juni 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Johan Andersson för Stora Harrie n:r 18 & 19,

Måns Pålssons sterbhus do n:r 18, Anna Pålsson,

Elsa Nilsson, Thilda Pålsson och Nils Pålsson genom

sonen Ivar Pålsson enl. fullmakt, Bil. F,

Anders Pålsson genom föreskrivne Ivar Pålsson enl.

fullmakt, Bil. G och H,

G. Karlsson för Stora Harrie n:r 18,

Per Larsson " do n:r 18,

Olof Dahlqvist do n:r 18,

Nils Larssons sterbhus för do n:r 18, genom sonen

Lars Nilsson,

Nils Svenssons sterbhus för do n:r 15 genom

Axel Svensson,

Axel Svensson d.ä. för Stora Harrie n:r 15,

Johan Velin do n:r 15.

§ : 8

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ : 9

Avgavs följande utlåtande, Bil. I.

§ : 10

Till styrelse valdes Herrar Johan Andersson, Ivar Pålsson och Axel Svensson d.ä. av vilka Johan Andersson utsågs till ordförande och skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§ : 11

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§ : 12

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 13

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Måns Andersson. Nils Håkansson.

Bil.A. **Fullmakt.**

Att min son, Ivar Pålsson har rättighet att vid sammanträdet angående dikningsföretaget för torrläggning av mark till St. Harrie n:r 18 -20 m.fl. hemman, intygas härmed.

St. Harrie den 16/5 1930.

Anna Pålsson.

Bevittnas:

Gerhard Karlsson.

Bil. B. **Fullmakt.**

Att Ivar Påhlsson har rättighet att föra vår talan vid sammanträdet angående dikningsföretaget för torrläggning av mark till St. Harrie n:r 18 - 20 m.fl. hemman intygas härmed.

St. Harrie och Ö. Torn den 16/5 1930.

Thilda Påhlsson. Nils Påhlsson.

Bevittnas:

Gerhard Karlsson.

Bil. C.

Fullmakt.

Herr Axel Svensson befullmäktigas härmed att vid sammanträde den 16 ds. angående torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m.fl. hemman i Stora Harries socken utöva min talan.

Hälsingborg den 15 maj 1930.

Albert S. Svensson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

E. Jönsson. K. Svensson.

Bil. D.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 uti Stora Harrie socken av Harjagers härad.

Stora Harrie den 6 juni 1929.

Johan Andersson
n:r 18 och 20.

Måns Pålssons sterbhus
n:r 18.

Gerhard Karlsson.
n:r 18.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 10 juni 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll. Carl Nielsen.

Bil. E. Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m.fl. hemman uti Stora Harrie socken av Malmöhus län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Stora Harrie den 16 maj 1930

Per Larsson.

Bevittnas:

Måns Andersson. Nils Håkansson.

Bil. F.

Fullmakt.

Att Ivar Påhlsson har rättighet att teckna våra namn för lån från Statens Avdikningslånefond för Torrläggning av mark till St. Harrie n:r 18 m.fl. hemman i St. Harrie socken år 1930, intygas härmed.

St. Harrie den 26/6 1930.

Anna Pålsson. Elsa Nilsson.

Thilda Pålsson. Nils Påhlsson.

Bevittnas:

Gerhard Karlsson. Axel Andersson.

Bil. G.

Sioux Falls. S.Dak. den 2 juni 1930.

Fullmakt.

Härmed giver jag min broder Ivar Pålsson fullmakt att föra min talan och mina rättigheter vid dikningsföretaget från Norrby.

Anders Pålsson.

Bevittnas:

John Asplund. James Joseph Vaschka.

Bil. H.

South Dakota,

S.S.

County of Minnehaha,

On this 4th day of June 1930 before me N.O. Monserud, a Notary Public in and for said County and State, personally arrpeared

Anders Paalsson.

proven to me to be the person who is described in and who executed the attatched instrument, and acknowledged to me that he executed the same.

Oläsligt.

Notary Public.

My Commission expires

July 13 th 1930.

Bil. I.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:t befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m.fl. hemman uti Stora Harrie socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rörläggning av ett mindre floddike för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av vattenlagen att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningsföretaget har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till

areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningsföretagets utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknat med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan

för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningsföretaget.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden O och i detta företag, har denna grad blivit förlagd 0,1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.

Höjdskalan varierar således emellan 1.o och O.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningsföretagets utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 5 samt vid synegången varvid sökanden yrkade att höjdläget vid A skulle sättas till +8.30 i stället för vid sammanträdet påyrkade +8.60 och utgör nygrävning och förläggning av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B-C samt endast nygrävning av dikessträckan C-D.

Å plankartan är dikets läge betecknat med en röd linie för täckt dike och med tvänne paralella röda linier för öppet dike.

Å profilkartan är däremot det täckta diket betecknat med tvänne paralella röda linier och det öppna med en röd bottenlinie.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilkartan med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets kartor uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A ..... 25 hektar

" 3+50 ..... 29 "

" B ..... 48 "

" C ..... 88 "

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr. sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med det förefintliga fallet av 1.o:1000 skulle således ett 30 cm.(12") rör vara nödigt för dikessträckan A–B och ett 37.5 cm. (15") rör för dikessträckan B–C.

För det öppna diket C–D är en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt 1:1.25 fullt tillräckligt.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

I rörledningen får ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt nedanstående beskrivning där insättas.

I brunnarna få ej heller något avfallsvatten insläppas

med mindre än att det förut renats genom minst en vattenlåsbrunn.

Vid 0, 3+50, 5+35 och 6 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant och försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 7+10 ommuras röret i betong, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter enligt upprättad ritning.

Vid krökarna i det öppna diket 8+80 och 9+15 anbringas även stensättning i botten och slänter för att förhindra utskärning.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet av den mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet av den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom det öppna dikets vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25% av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Jämlikt föreskrifterna i 11 kap. 95 § af vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller Elva (11) kronor 7 öre.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid enligt samma kapitels 24 § äro med utförandet av viss del av dikningen förenade särskilt stora kostnader och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggningen av något området skulle bliva mindre därest annat område icke ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning företaget indelas i särskilda avdelningar.

På grund härav har företaget indelats i tvänne avdelningar nämligen avd. I omfattande dikessträckan A-B med en relativ kostnad av 0.84091 och avd. II omfattande dikessträckan B-C-D med en relativ kostnad av 0.58856 kronor.

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller före år 1935 års utgång;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller å offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig, och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmare dikets kanter än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningen där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång skall det utvidgas till lika del å bägge sidor, varjämte diksjorden upplägges till hälvten å varje;

att rören ej få nedläggas och rörsträngar ej täckas förrän de besiktigats och godkänts och kontrollanten därtill

lämnat sitt medgivande;

att årliga ränsningar av det öppna diket och när så kräves av brunnar och rörutlopp skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävninge- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m.fl. hemman av år 1930" ;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten men ma om så skulle erfordras av sökanden förskjutas;

att fixpunkter i form av + blivit inhuggna i jordfasta stenar

vid 3+50 på ett höjdläge av +10.70
" B " " " " +10.50
vid 8+80 " " " " + 9.50

över horisontalplanet.

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse om nederbördsområden den 13 april 1922 tillhör området n:r 92.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Stora Harrie den 26 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Måns Andersson. Nils Håkansson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impediment		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	11/160 mtl. Stora Harrie 18[9]															
	5/8 mtl. do 20[1]															
	gemensam ägovidd.															
	Johan Andersson, sök.															
1	åker, mylla på lera		31	—												
2	do " "		36	—												
3	do " "		08	50												
4	äng, " "					16	—									
5	do " "					22	—									
6	do " "				1	45	—									
7	do " "					81	—									
8	do " "					34	—									
9	do höjd , imp.														01	50
10	åker, mylla på lera		05	—				80	50		2	98	—			
	467/1280 mtl. Stora Harrie 18[7]															
	Måns Pålssons sterbhus															
	Frå Anna Pålsson, Ivar															
	och Nils Pålsson samt Fru															
	Elsa Nilsson, sök.															
11	åker, mylla på lera		21	—												
12	do " "		04	—												
13	väg, imp.														05	—
	Trpt.		25	—				80	50		2	98	—		06	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		25	-					80	50	2	98	-		06	50
14	åker, mylla på lera		13	-												
15	do " "		17	-												
16	do " "		29	-					84	-						
	19/640 mtl. Stora Harrie 18 [5]															
	G. Karlsson, sök.															
17	åker, mylla på lera		17	-												
18	do " "		11	-												
19	do " "		04	-					32	-						
	41/1280 Stora Harrie 18 [6]															
	Per Larsson, sök.															
20	trädgård, mylla på lera		06	50												
21	do " "		04	50												
22	åker, " "		12	-												
23	do " "		83	-				1	06	-						
	Avst. fr. Stora Harrie 18 [10]															
	Per Larsson, sök.															
24	åker, mylla på lera		18	50					18	50						
	467/1280 Stora Harrie 18 [7]															
	Måns Pålssons sterbhus.															
	se ovan, sök.															
25	trädg. mylla på lera		04	-												
26	åker, " "		05	-												
	Trpt.		09	-				3	21	-	2	98	-		06	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		09	–				3	21	–	2	98	–		06	50
27	åker, mylla på lera		84	–												
28	väg, imp.								93	–					04	–
	43/640 mtl. St. Harrie 18 4															
	Olof Dahlkvist.															
29	åker, mylla på lera	1	14	–				1	14	–						
	81/640 mtl. Stora Harrie 18 3															
	Nils Larssons sterbhus															
	Fru Ester Larsson															
	Lars och Edvard Nilsson.															
30	åker, mylla på lera	1	56					1	56	–						
	77/640 mtl. Stora Harrie 18 2															
	Desamma															
31	åker, mylla på lera		34	–					34	–						
	1/24 mtl. St. Harrie n:r 15 18															
	Nils Svenssons sterbhus:															
	Fru Anna Svensson och Axel															
	och Albert Svensson.															
32	åker, mylla på lera		37	–					37	–						
	1/24 mtl. St. Harrie n:r 15 17															
	Desamma.															
33	åker, mylla på lera		27	–					27	–						
	Trpt.							7	82	–	2	98	–		10	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediementer har	ar	kvm.
	Trpt.							7	82	–	2	98	–		10	50
	1/24 mtl.Stora Harrie 15 [15]															
	Desamma.															
34	åker,mylla på lera		00	50												
35	väg, imp.								00	50					13	–
	5/28 mtl.Stora Harrie 15 [3]															
	Axel Svensson d.ä.															
36	åker,mylla på lera	3	05	–												
37a	do " "		82	–												
b	do " "		60	–				4	47	–						
	69/448 mtl.Stora Harrie 15 [4]															
	Johan Welin.															
38a	åker,mylla på lera	1	35	–												
b	vattenhåla, imp.														02	–
39	väg, imp.														05	–
40	vattenhåla, imp.														02	–
41a	åker,mylla på lera	1	93	–												
b	do " "	1	17	–					445	–						
	1/2 mtl.Stora Harrie 3 [1]															
	Martin Mårtensson															
42	åker,mylla på lera		48	–												
43	do imp.														26	–
	Trpt.		48	–				16	74	50	2	98	–		58	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		48	-				16	74	50	2	98	-		50	50
44	dike, imp.								48	-					35	-
	7/16 mtl. St. Harrie n:r 22 2															
	And. Jönsson.															
45	åker, imp.													1	83	-
	7/240 mtl. St. Harrie 22 5															
	And. Jönsson.															
46	åker, imp.														67	-
	S:ma							17	22	50	2	98	-	3	43	50

Stora Harrie den 26 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggnings-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Diksesträckan A-B.																
	11/160 mtl.St.Harrie 18 9																
	5/8 mtl. do 20 1																
	gemensam ägovidd.																
	Johan Andersson,sök.																
1	åker,mylla på lera		31	-	2600	08	2080	644	80	1	2600	806	-	161	20		
2	do " "		36	-	2600	08	2080	748	80	1	2600	936	-	187	20		
3	do " "		08	50	2600	05	1300	110	50	1	2600	221	-	110	50		
4	äng, " "		16	-	2400	08	1920	307	20	1	2400	384	-	76	80		
5	do " "		22	-	2400	05	1200	264	-	1	2400	528	-	264	-		
6	do " "	1	45	-	2400	03	720	1044	-	1	2400	3480	-	2436	-		
7	do " "		81	-	2400	05	1200	972	-	1	2400	1944	-	972	-		
8	do " "		34	-	2400	07	1680	571	20	1	2400	816	-	244	80		
10	åker, " "		05	-	2600	08	2080	104	-	1	2600	130	-	26	-		
	S:ma	3	78	50				4766	50			9245	-	4478	50	4478	50
	467/1280 mtl.Stora Harrie 18 7																
	Måns Pålssons sterbhus:																
	Fru Anna Pålsson,Ivar.																
	och Nils Pålsson samt																
	Fru Elsa Nilsson,sök.																
11	åker,mylla på lera		21	-	2600	08	2080	436	80	1	2600	546	-	109	20		
12	do " "		04	-	2600	06	1560	62	40	1	2600	104	-	41	60		
	Trpt.		25	-				499	20			650	-	150	80	4478	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr	öre
	Trpt.		25	-				499	20			650	-	150	80	4478	50
14	åker, mylla på lera		13	-	2600	06	1560	202	80	1	2600	338	-	135	20		
15	do " "		17	-	2600	04	1040	176	80	1	2600	442	-	265	20		
16	do " "		29	-	2600	01	260	75	40	08	2080	603	20	527	80		
	S:ma		84	-				954	20			2033	20	1079	-	1079	-
19/640 mtl.St.Harrie 18 5																	
	E. Karlsson, sök.																
17	åker, mylla på lera		17	-	2600	02	520	88	40	09	2340	397	80	309	40		
18	do " "		11	-	2600	05	1300	143	-	1	2600	286	-	143	-		
19	do " "		04	-	2600	07	1820	72	80	1	2600	104	-	31	20		
	S:ma		32	-				304	20			787	80	483	60	483	60
Dikessträckan B-C-D.												Summa:				6041	10
41/1280 mtl.St.Harrie 18 6																	
	Per Larsson, sök.																
20	trädgård, mylla på lera		06	50	3000	09	2700	175	50	1	3000	195	-	19	50		
21	do " "		04	50	3000	07	2100	94	50	1	3000	135	-	40	50		
22	åker, " "		12	-	2600	06	1560	187	20	1	2600	312	-	124	80		
23	do " "		83	-	2600	08	2080	1726	40	1	2600	2158	-	431	60		
	S:ma	1	06	-				2183	60			2800	-	616	40	616	40
Avs.fr.St.Harrie 18 10																	
	Per Larsson, sök.																
24	åker, mylla på lera		18	50	2600	09	2340	432	90	1	2600	481	-	48	10		
	Trpt.		18	50				432	90			481	-	48	10	616	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdlägesgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		18	50				432	90			481	-	48	10	616	40
	S:ma		18	50				432	90			481	-	48	10	48	10
	467/1280 mtl.St.Harrie 18[7]																
	Måns Pålssons sterbhus:																
	Fru Anna Pålsson, Ivar																
	och Nils Pålsson samt																
	Fru Elsa Nilsson, sök.																
25	trädg.mylla på lera		04	-	3000	08	2400	96	-	1	3000	120	-	24	-		
26	åker, " "		05	-	2600	07	1820	91	-	1	2600	130	-	39	-		
27	do " "		84	-	2600	08	2080	1747	20	1	2600	2184	-	436	80		
	S:ma		93	-				1934	20			2434	-	499	80	499	80
	43/640 mtl.St.Harrie 18[4]																
	Olof Dahlkvist.																
29	åker, mylla på lera	1	14	-	2600	08	2080	2371	20	1	2600	2964	-	592	80		
	S:ma	1	14	-				2371	20			2964	-	592	80	592	80
	81/640 mtl.St.Harrie 18[3]																
	Nils Larssons sterbhus:																
	Fru Ester Larsson,																
	Lars och Edvard Nilsson.																
30	åker, mylla på lera	1	56	-	2600	09	2340	3650	40	1	2600	4056	-	405	60		
	S:ma	1	56	-				3650	40			4056	-	405	60	405	60
	77/640 mtl.St.Harrie 18[2]																
	Trpt.															2162	70

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															2162	70
	Desamma																
31	åker, mylla på lera		34	-	2600	09	2340	795	60	1	2600	884	-	88	40		
	S:ma		34	-				795	60			884	-	88	40	88	40
	1/24 mtl. St. Harrie 15 18																
	Nils Svenssons sterbhus:																
	Fru Anna Svensson,																
	Axel och Albert Svensson.																
32	åker, mylla på lera		37	-	2600	08	2080	769	60	1	2600	962	-	192	40		
	S:ma		37	-				769	60			962	-	192	40	192	40
	1/24 mtl. St. Harrie 15 17																
	Desamma.																
33	åker, mylla på lera		27	-	2600	08	2080	561	60	1	2600	702	-	140	40		
	S:ma		27	-				561	60			702	-	140	40	140	40
	1/24 mtl. St. Harrie 15 15																
	Desamma.																
34	åker, mylla på lera		00	50	2600	09	2340	11	70	1	2600	13	-	1	30		
	S:ma		00	50				11	70			13	-	1	30	1	30
	5/28 mtl. St. Harrie 15 3																
	Axel Svensson d.ä.																
36	åker, mylla på lera	3	05	-	2600	09	2340	7137	-	1	2600	7930	-	793	-		
37a	do " "		82	-	2600	09	2340	1918	80	1	2600	2132	-	213	20		
	Trpt.	3	87	-				9055	80			10062	-	1006	20	2585	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.	3	87	-				9055	80			10062	-	1006	20	2585	20
37b	åker, mylla på lera		60	-	2600	09	2340	1404	-	1	2600	1560	-	156	-		
	S:ma	4	47	-				10459	80			11622	-	1162	20	1162	20
69/448	mtl. St. Harrie 1:5	4															
	Johan Velin.																
38	åker, mylla på lera	1	35	-	2600	09	2340	3159	-	1	2600	3510	-	351	-		
41a	do " "	1	93	-	2600	09	2340	4516	20	1	2600	5018	-	501	80		
b	do " "	1	17	-	2600	09	2340	2737	80	1	2600	3042	-	304	20		
	S:ma	4	45	-				10413	-			11570	-	1157	-	1157	-
1/2	mtl. St. Harrie 3:1																
	Martin Mårtensson.																
42	åker, mylla på lera		48	-	2600	09	2340	1123	20	1	2600	1248	-	124	80		
	S:ma		48	-				1123	20			1248	-	124	80	124	80
														Summa:		5029	20
								Dikessträckan		A-B						6041	10
								"		"		B-C-D				5029	20
														S:ma		11070	30

Stora Harrie den 26 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Måns Andersson. Nils Håkansson.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläges-grad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
							Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B.						
0-5+35	535	30 cm.(12") rör lm.	535	2.75	1471	25		
0-0+50		för grävn.i mylla på lera o sand						
		rörens läggn.& igenfylln. lm.	50	1.25	62	50		
0+50-3+25		för do m.m. lm.	275	10.-	2750	-		
3+25-5+35		för do m.m. lm.	210	1.25	262	50		
0,3+50		intagningsbrunnar av betong med						
		en inre diam.av 0.6 meter med						
		botten 0.5 m.under rörets under-						
		kant samt försedda med lock av						
		armerade betongskivor med falsar						
		och något kupig översida st	2	40.-	80	-	4626	25
		för oförutsedda fall m.m.					453	75
	535			Summa:			5080	oo
		Dikessträckan B-C-D.						
5+35-7+10	175	37.5 cm.(15") rör lm.	175	3.50	612	50		
		för grävn.i mylla på lera o ngt.						
		grus,rörens läggn.& igenfylln. lm.	175	1.50	262	50		
5+35 & 6		intagninsbrunnar av betong lika						
		föregående st.	2	40.-	80	-		
7+0		ommurning av rör m.stensättning						
		enl. ritning			40	-		
	175	Trpt.			995	oo		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	175	Trpt.			995	-		
		Kbm.						
7+10–15	790	mylla på lera o grus ngt.sten	950	1.25	1187	50		
8+80 & 9+15		stensättn.i botten o slänter i						
		krökarna Kvm.	30	3.-	90	-	227	50
		för jordersättningar			2353	0		
		" ersättning för vallar			2444	0	4797	0
		" oförutsedda fall m.m.					207	80
	965			Summa:			2960	00

Sammandrag.

Dikessträckan A–B	5080	-
" " B–C–D	2960	-
Summa:	8040	-

Stora Harrie den 26 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A – B.	0	–		1.20			
	+50	50		1.70			
	+75	25		3.25			
	1	25		3.75			
	+50	50		4.15			
	2	50		4.00			
	+50	50		3.60			
	3	50		3.00			
	+25	25		2.40			
	+50	25		1.35			F.P. = 10.70
	4	50		1.70			
	+50	50		1.75			
	5	50		1.85			
	+35	35		1.70			F.P. = 10.50
	S:ma	535					
Dikessträckan B – C – D.	5+35	–		1.70			
	+60	25		1.65			
	6	40		1.60			
	+50	50		1.75			
	7	50		1.90			
	+10	10		1.95			
			1:1.25	2.10	0.3	5.55	
	+50	40	"	2.00	"	5.30	
Tr.pt.		215					

30 cm. (12") rör

37.5 cm. (15") rör

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		215					
	8	50	1:1.25	2.05	0.3	5.40	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	9	50	"	2.30	"	6.05	F.P. = 9.50
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	10	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	2.55	"	6.65	
	11	50	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	12	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	13	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	14	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	15	50	"	2.20	"	5.80	
	Sima	965					

Stora Harrie den 26 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Ersättningslängd.

Hemmanets. mtl.	nr.	namn.	Ägarens namn.	Ersättn. för jord. ar	à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.	Ersättn. för vallar. ar	à kronor	Ersättning kr.	Ersättning ö.	Summa ersättning kr.	Summa ersättning ö.
			Dikessträckan B-C-D.												
69/448	15 4	St.Harrie	Johan Velin	1.5	26.-	39-		39	-	6.6	6.50	42	90	42	90
1/2	3 1	do	Martin Mårtens-son	3.-	26.-	78	-	78	-	12.-	6.50	78	-	78	-
81/640	18 3	do	Nils Larssons sterbh:Fru Ester Larsson, Lars & Edvard Nilsson.	0.5	26.-	13	-			2.4	6.50	15	60		
77/640	18 2	do	do do	1.3	26.-	33	80	46	80	5.6	6.50	36	40	52	-
7/16	22 2	do													
7/240	22 5	do	Anders Jönson	2.75	26.-	71	50	71	50	11.-	6.50	71	50	71	50
						S:ma		235	30			S:ma		244	40

Stora Harrie den 26 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Måns Andersson. Nils Håkansson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanet m. Register-nummer.	Mantal	namn	Ägarens namn	Anteckn. ang. sök.	Ägofigurnummer nr.	Förrättningsområde kr.	ö.	Gemensam kostnad	Beräknad dikningskostnad. kr.	ö	Delaktighetsprocent %	Förrättningskostnad kr.	ö.
			Avdeln. I.		**Dikessträckan A-B.**								
gemensam ägovidd													
18 9	11/160												
20 1	5/8	St.Harrie	Johan Anderssonsök.		1-8, 10	447	85	00. 84	09	13	76	6. 84	22	89	3
18 7	467/1280	do	Måns Pålssons sterbh:Fru Anna Pålsson, Ivar & Nils Pålsson & Fru Elsa Nilsson	sök.	11, 12, 14-16	107	9	-	"	9	07	34	11. 28	5	51	3
18 5	19/640	do	G.Karlsson	sök.	17-19	48	36	0	"	4	06	66	5. 06	2	47	3
		Avdeln. II.	**Dikessträckan B-C-D.**			604	11	0		50	80	-				
18 6	41/1280	St.Harrie	Per Larsson	sök.	20-23	616	40	0. 58	85	6	36	27	9 4. 51	2	20	4
avs.fr. 18 10		do	do	sök.	24	48	10	"		2	83	1	0. 35		17	1
18 7	467/1280	do	Måns Pålssons sterbh:Fru Anna Pålsson, Ivar & Nils Pålsson & Fru Elsa Nilsson	sök.	25-27	499	80	"		2	94	16	3. 66	1	78	9
18 4	43/640	do	Olof Dahlkvist	-	29	59	28	0	"	3	48	90	4. 34	2	12	1
18 3	81/640	do	Nils Larssons sterbh:Fru Ester Larsson, Lars & Edvard Nilsson.	-	30	405	60	"		2	38	72	2. 97	1	45	2
18 2	77/640	do	do do	-	31	88	40	"		5	20	3	0. 65		31	8
15 18	1/24	do	Nils Svenssons sterbh:Fru Anna Svensson, Axel & Albert Svensson.	-	32	192	40	"		11	32	4	1. 41	6	89	
15 17	1/24	do	do do	-	33	140	40	"		8	26	3	1. 03	5	03	
15 15	1/24	do	do do	-	34	1	30	"			07	7	0. 01		05	
15 3	5/28	do	Axel Svensson d.ä.	-	36-37b	116	22	0	"	6	84	03	8. 51	4	15	9
15 4	69/448	do	Johan Welin	-	38a-41a,b	11	57	-	"	6	80	97	8. 47	4	14	0
3 1	1/2	do	Martin Mårtenson	-	42	12	48	0	"		73	45	0. 91		44	5
						502	92	0		29	60	-	100:-	48	87	5

Stora Harrie den 26 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Måns Andersson. Nils Håkansson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Stora Harrie fredagen den 16 innevarande maj kl. 1.30 e.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m. fl. hemman uti Stora Harrie socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Lund den 1 maj 1930.

Ernst Berggrem.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

St.Harrie n:r 18	Måns Paulsson sterbhus:
	Fru Anna Paulsson
	Ivar Paulsson
St. Harrie	Nils Svenssons sterbhus:
	Fru Anna Svensson
	Axel Svensson
St.Harrie n:r 15	Axel Svensson
do n:r 15	Johan Welin
do n:r 3 & 4	Martin Mårtensson

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

St.Harrie	n:r 22	And. Jönsson
do	n:r 18	Nils Larssons sterbhus:
		Fru Larsson
		Lars Nilsson
		Edvard Nilsson
St.Harrie	n:r 18	Olof Dahlkvist
do	n:r 18	G. Karlsson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse genom att vi denna dag tillställt dem en bestyrkt avskrift av kallelsen ifråga, intyga: Lilla Harrie och Kvidlinge den 5 maj 1930.

Oläsligt. Malmsten. Oscar Cederfeldt.

Stämningsmän.

Kallelse.

Herr ingeniör Albert Svensson, Springpostgränd n:r 4, Hälsingborg, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Stora Harrie fredagen den 16 innevarande maj kl. 1.30 e.m. angående av Komungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m.fl. hemman uti Stora Harrie socken av Harjageis härad och Malmöhus län.

Lund den 1 maj 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Hälsingborg den 15/5 1930.

Albert S. Svensson.

Bevittnas:

E. Jönsson. K. Svensson.

Kallelse.

Fru Elsa Nilsson, Tostarp, Kävlinge, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Stora Harrie fredagen den 16 innevarande maj kl. 1.30 e.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m.fl. hemman uti Stora Harrie socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Lund den 1 maj 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tostarp den 7 maj

Elsa Nilsson.

Bevittnas:

Hilding Johansson. Olof Nilsson.

Kallelse.

Herr Nils Paulsson, Ö.Torn, Lund, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å kommunalrummet i Stora Harrie, fredagen den 16 innevarande maj kl. 1.30 e.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m.fl. hemman uti Stora Harrie socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Lund den 1 maj 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Puggängarna den 3 maj 1930.

Nils Påhlsson.

Bevittnas:

O. Olsson. John Frankén.

Lund.

Förutnämnde fastighetsägare (42) [illegible]
liden, vidimeras, ex officio
[illegible]

M 2*0260

9837

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR 1932

25-4/31 Lön o Landtbr


Betänkande

angående torrläggning av mark till STORA HARRIE nr 18 och 20 m.fl.hemman uti Stora Harrie socken av Harjagers härad och Malmöhus län; upprättade vid syn enligt vattenlagen år 1930.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 december 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 12 februari 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskorta.



Skala 1:100'000.

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m. fl. hemman av år 1930", till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets Register-nummer	Hemmanets mantal	Hemmanets Namn	Fordägares namn
		St. Harrie socken	
18^{9}	$11/160$	St. Harrie	Johan Andersson
20^{1}	$5/8$	gemensam ägovald	
18^{7}	$467/1280$	"	Måns Pålssons sterbhus: Fru Anna Pålsson Ivar och Nils Pålsson samt fru Elsa Nilsson.
18^{5}	$19/640$	"	G. Karlsson
18^{6}	$41/1280$	"	Per Larsson
anv. fr. 18^{10}		"	D:smc
18^{4}	$43/640$	"	Olof Dahlkvist
15^{3}	$5/28$	"	Axel Svensson d. ä.
15^{4}	$69/448$	"	Johan Wallin

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Stora Harrie nr 18 och 20 m.fl. hemman av år 1930"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och stat bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rörläggning av ett mindre floddike för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga och tillhörande Stora Harrie nr 18, 20, 15 och 3 uti Stora Harrie socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. norr om Krutmöllans järnvägsstation med avfall åt söder och därefter väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 10 juni 1929 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrifna hemman. Förrättningen avslöts den 26 juni 1930. Fastställelsebevis bifogas.

Vid laga syneförrättningen fick styrelsen i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från

statens avdikningsanslag och genom en förening ingången den 26 juni 1930 hava även alla delägarna uppdragit åt styrelsen att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av 17.22.5

annan mark " " 2.98.-

eller tillsammans ..... 20.20.5 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera delvis med sand eller grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget här vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadwvärdet för hela företaget 11.070:30 kr.

kostnaden uppgår till ..... 8.634:56 "

varför vinsten skulle bliva ..... 2.435:74 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till respektive 0.90 kr. och 0.63 kronor skulle således statsbidraget kunna utgå med respektive 46.50% och 37.05% eller tillsammans 3.714:67 kr.

och lånet med ..... 4.540:72 "

eller ett statsunderstöd med tillsammans 8.255:39 kr.

Lund den 1 juli 1930.

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	17	22.5							14	20.-						
Annan mark	2	98.-							2	98.-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	20	20.5	40731	70	51802	-	11070	30	17	18.-	33819	60	43937	-	10117	40

Lund den 1 juli 1930.
Ernst Berggren.

PETTERSONSKA BOKTR. A-B:N
LUND

Tabell

Socken by och hemman	Ägolitera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Summa areal		Båtnad		Andel	
					nr	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
St. Harrie socken				Avdelning I											
				Dikessträckan A-B.											
St. Harrie	Gemensam ägovärn	11/160	18 9	Johan Andersson	1-8, 10		80.5	2	98.-	3	78.5	4478	50		
		5/8	20 1												
" "		467/1280	18 7	Måns Pålssons stbhs. Fru Anna " , Ivar och Nils P. samt fru Elsa Nilsson	11, 12, 14-16		84.-				84.-	1079	-		
" "		19/640	18 5	G. Karlsson	17-19		32.-				32.-	483	60		
				Avdelning II											
				Dikessträckan B-C-D.											
St. Harrie		41/1280	18 6	Per Larsson	20-23	1	06.-			1	06.-	616	40		
" "		ons. fr.	18 10	" "	24		18.5				18.5	48	10		
" "		467/1280	18 7	Måns Pålssons stbhs. Fru Anna " , Ivar och Nils P. samt fru Elsa Nilsson	25-27		93.-				93.-	499	80		
" "		43/640	18 4	Olof Dahlkvist	29	1	14.-			1	14.-	592	80		
" "		81/640	18 3	Nils Larssons stbhs. Fru Ester Larsson, Lars och Edvard Nilsson	30	1	56.-			1	56.-	405	60		
" "		77/640	18 2	" " " "	31		34.-				34.-	88	40		
" "		1/24	15 16	Nils Svenssons stbhs. Fru Anna Svensson, Carl och Albert Svensson	32		37.-				37.-	192	40		
" "		1/24	15 17	" " " "	33		27.-				27.-	140	40		
" "		1/24	15 15	" " " "	34		00.5				00.5	1	30		
" "		5/28	15 3	Axel Svensson d.ä.	36-37b	4	47.-			4	47.-	1162	20		
" "		69/448	15 4	Johan Welin	38a, 41a, b	4	45.-			4	45.-	1157	-		
" "		1/2	3 1	Martin Mårtensson	42		48.-				48.-	124	80		
				S:ma		17	22.5	2	98.-	20	20.5	11070	30		

Lund den 1 juli 1930.

Ernst Bergsten.

b

i kostnaden för																	
		Ord. I Dikessträckan A-B		Ord. II Dikessträckan B-C-D		Laga syneförrättning m. m.		Betänkande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
		3766	-			228	93	49	56	4044	49	0.90	46.50	1880	69	2163	80
		907	34			55	13	11	94	974	41	"	"	453	19	521	34
		406	66			24	73	5	36	436	75	"	"	203	09	233	66
				362	79	22	04	4	77	389	60	0.63	37.05	144	35	245	25
				28	31	1	71	0	37	30	39	"	"	11	26	19	13
				294	16	17	89	3	87	315	92	"	"	117	05	198	87
														1			
				348	90	21	21	4	59	374	70	"	"	138	83	235	87
				238	72	14	52	3	14	256	38	"	"	94	99	-	-
				52	03	3	18	0	69	55	90	"	"	20	71	-	-
				113	24	6	89	1	49	121	62	"	"	45	06	-	-
				82	63	5	03	1	09	88	75	"	"	32	88	-	-
				0	77	0	05	0	01	0	83	"	"	0	31	-	-
				684	03	41	59	9	01	734	63	"	"	272	18	462	45
				680	97	41	40	8	96	731	33	"	"	270	95	460	38
				73	45	4	45	0	96	78	86	"	"	29	22	-	-
		5080	-	2960	-	488	75	105	81	8634	56			3714	67	4540	72

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag .....

~~Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95~~ Dikessträckan A-B	5'080:-
" " B-C-D	2'960:-
Arvode m. m. för syneförrättningen	488:75
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande med bilagor	105:81
Summa Kronor	8'634:56

Lund den 1 juli 1930

Ernst Bergren

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8'634 kronor 56 öre, varav å sänkningsföretagarens andel 8'032 kronor 22 öre.

Stockholm den 12 februari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Stora Hrrie nr 18 och 20 m.fl. hemman av år 1930" uti Stora Harrie socken och Harjagers härad av Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1930 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Msj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan och

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Stora Harrie den 26 juni 1930.

Johan Andersson.

Bevittnas:

Måns Andersson. Nils Håkansson.

Gerhard Karlsson. Pär Larsson.

Olof Dahlkvist. St. Harrie den 19 okt.
Sven Axel Svensson d.ä.

Johan Welin.

Måns Pålssons sterbhus:

Anna Pålsson. Elsa Nilsson. Nils Pålsson.

Ivar Pålsson. Thilda Pålsson. Anders Pålsson genom
Ivar Pålsson enl.fullm.

Bevittnas:

Johan Andersson. Lars Nilsson.

Vidimeras

ex officio:

Ernst Berggren.

Avskrift.

Fullmakt

för innehavaren att å mina vägnar underskriva en förening för sökande av ett lån från statens avdikningslånefond för dikningsföreraget "Torrläggning av mark till Stora Harrie nr 18 och 20 m.fl. hemman av år 1930" uti Stora Harrie socken av Malmöhus län.

Anders Paulsson.

Subscribed and sworn to before me this 15th day of July, A.D. 1930.

E.B. Kinned.

Notary Public, South Dakota.

My commission expires Oct. 29, 1931.

Bevittnas:

Emily Peterson. John Asplund.

Vidimeras

ex officio:

Ernst Berggren.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 26 juni 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende "Torrläggning av mark till Stora Harrie nr 18 och 20 m.fl. hemman av år 1930" uti Stora Harrie socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 8 oktober 1930.

ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Stora Harrie nr. 18 och 20 m.fl. hemmam. vti. Stora Harrie sockem. och Harjagers härad ar ..... Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 19 st. kallelser à 50 öre 9:50

" 1½ st. sammanträdesdagar den 16/5. 26/6. -30 ..... 18:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningsområdets gränser 3.4 km. à 3:- Kr 10:20

" 33 st. ägofig. åker, medelareal 0.52 har à 36 öre 11:88

" 17.225 har " " " " " à 54." 9:30

" 5 st. ägofig. äng, " 0.60 " à 26." 1:30

" 2.98 har " " " " à 42." 1:25

" 11 st. ägofig. imp. " 0.31 " à 17." 1:54

" 3.425 har " " " " à 42." 1:44 26:71

För rubrik, skala m.m. 4:-

" ytavvägning 23.64.- har à .66 öre 15:60

" 220 punkter à 2 öre 4:40 20:-

" begränsningskurva 2.8 km. à 2:50 Kr 7:-

" längdavvägning och jordundersökningar den 26.27 / 3 / 4 = 28½ 24:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 49 fig. à 5 öre 2:45

" " " " 23.64 har. à 10." 2:36 4:81

För ägobeskrivning 1:50

" jordregisters utrönande den 6:-

" gradtabell 4:-

" uträkning av värde å ytenhet 38 fig. à 6 öre 2:28

" bestämmande av värde före och efter 38 fig. à 12 öre 4:56

" profilkartan 2.- km. à 3:50 Kr 7:-

" sektioner 30 st. à 28 öre 8:40

" " 11 " " 17." 1:87

" 1 st. brunnar å 1 st. omsvarning à 3:- Kr 6:-

" " " 16:27

" rubrik, skalor m.m. 3:-

För hydrbgrafisk utredning 6:-

" bestämmande av dimensioner 1 km. à 10:- kr. / " " 3:87 " } 13:50

Trpt. 191:33

		Trpt.
		191:33
För dikenas insättande å kartan		2:14
" grävningstabell		5:-
" kostnadsberäkning 1.5 km. à 4.50 kr		6:75
därtill 0.1% av kostnaderna		7:25
För införande av höjdsiffror 220 st. à 1 öre		2:20
" ersättningslängd		3:50
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd		6:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 49 fig. à 7 öre	3:43	
" 23.64 har à 14 "	3:31	6:74
därtill 25%		1:69
" 220 st. höjdlägestal à à 2 öre		4:40
" diken å plankartan		4:55
" profilen 2 km. à 6:- kr.		12:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		16:27
därtill 30%		4:88
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		32:-
		352:70
För gode männen		46:-
" kallelsekostnad		40:80
" dagsverken		49:25
	Summa kronor:	488:75

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Harjagers häradsrätt anhålla.

Stora Harrie den 26 juni 1930

Ernst Berggren.

352:70 kvittens Ernst Berggren
20:- " Nils Andersson
26:- " Nils Håkansson

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Stora Harrie nr 18 och 20 m fl hemman. utj. Stora Harrie socken ur Harjagers härad ..... av Malmöhus län.

För översiktskarta		5:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den 30 juni = ½ dag		6:-
" avskrift av handlingar med inbindning		32:25
" kopia av plankarta, rubrik, skala m.m.		7:-
" 49 fig. à 7 öre	3:43	
" 23.64 har à 14 "	3:31	6:74
" 220 st. höjdlägestal à 2 öre		4:40
" diken å plankartan		4:55
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.		
" 2 km. längdprofil à 6:- kr.		12:-
" tvärsektioner m.m.		16:27
därtill 30%	4:88	
	33:15	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv ..	8:28	24:87
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		—
	Summa kronor:	105:81

Kvitteras

Lund den 1 juli 1930

Ernst Berggren.

Rättvisande belopp
David Larsson
e kanslibiträde

till Kungl. Statskontoret.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1931 beviljat ett Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 37/10.- kr. från Statens avdikningsanslag till dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m. fl. hemman av år 1930" uti Stora Harrie by av Gladmöhus län, får undertecknad, styrelse för företaget, vördsamt anhålla om utanordnande av första delen av detsamma och att summan måtte översändas till kamr. Martin Mårtensson St. Harrie n:r 3 p. Rimmebäck, vilken härmed lämnas fullmakt att utkvittera beloppet.

Stora Harrie den 1 juni 1932.

Johan Andersson — Lars Pålsson

Axel Svensson d. ä.

Berithas:

Anister Persson
Norrby Gård
Klutmöllan

Nils Larsson
Norrby Gård
Klutmöllan

Till Kungl. Statskontoret.

Sedan Kungl. Majt den 31 december 1931 be-
viljat ett lån av 4540.- Kr från statens avlikning-
lånefond till dikningsföretaget "fastläggning av mar
till Stora Harrie n:r 18 och 20 m. fl. kommun av år
1930" uti Stora Harrie socken av Malmöhus län, får
undertecknad, styrelse för företaget, vördsamt anhålla
om utbetalande av första delen av detsamma och att
summan måtte översändas till kamth. Martin
Mårtenson St. Harrie pr Rinneboda, vilken härmed
lämnas fullmakt att utkvittera beloppet.

Stora Harrie den 1 juni 1932.

Johan Andersson. Lars Pålsson

Axel Svensson, d. å.

Bevittnas:

Anders Persson
Rinneboda Gård
Klackeberg

Nils Larsson
Korsby Gård
Krukmöllan

Bil. 2.

III d.

Sammandrag av räkenskaperna för dikningsföretaget hemmans nti Stora Kaisis socken at Kajanes härad och skaper och de särskilda upplysningar, som meddelats

Inkomster.

		Kronor	
Bidrag från statens avdikningsanslag		3710	-
Lån från statens avdikningslånefond		4540	-
Nils Larssons stebbins kontant inbetalat		127	69
Nils Svenssons stebbins kontant inbetalat		86	47
Martin Mårtensson kontant inbetalat		31	97
Ränta å i bank insatta medel:			
för tiden till d. 31/12 1932	18.46 kr.		
" " 1/1 1933 - 31/12 1933	45.07 "		
" " 1/1 1934 - 31/12 1934	23.56 "	87	09
Försålt genom Ivar Pålsson:			
Äldre sör	21.- kr.		
2 st. nya omfför	40.80 "	61.80 kr.	
2 äldre sör	4.- kr.		
Plank	6.- "		
1 ny brunnsdel	6.- "	16.- "	77 80
Överföres		8661	02

"Iordläggning av mark till d:r Lauvic nr:ris 18 och 20 m. fl. Malmöhus län, upprättat med ledning av företedda räkenskaper vid inspektion den 31 augusti 1935."

Utgifter.	Kronor.		Kronor.	
Kostnader gemensamma för hela företaget.				
Syneförrättningen	488	75		
Ränta å syneförrättningskostnader 488.75 för tiden 26/6 1930 - 26/1 1933	63	13		
Betänkande m. m.	105	81		
Ränta å kostnader för betänkandet m. m. för tiden 8/12 1930 - 8/2 1933	11	46		
Vattendomstolsavgift	11	07		
Kostnader för införande i länskungörelserna av meddelande om stämpelverk	3	78		
2 vederhäftighetsintyg och 6 taxeringsbevis	14	-		
Annons ang. entreprenadanbud	16	-		
Entreprenören Josef Nilsson för arbete enl. kontrakt	4300	-		
Lantbruksingenjör Bjuggren, kontrollarvode	225	-		
Ersättning till stämpelsen m. m.	85	-		
Ränta å växel 2.250,- kr. under 59 dagar	22	65		
Ersättning till Ivar Pålsson för gjutplats	20	-		
Fordersättningar	479	70	5846	35
Kostnader för extra arbeten samt reparationer å dikessträckan A-B.				
Entreprenören Josef Nilsson för extra brunnar	300	-		
Kostnader för reparation och omläggning av ledningen hösten 1932. Arbetet utfördes mot timlön av särskilt anställda arbetare samt under uppsikt av stämpelsedamoten Ivar Pålsson	541	35		
Kostnader för reparation och omläggning av led-				
Överföres	841	35	5846	35

Öfverfört	8661	02
Summa	8661	02

Överfört	841	35	5846	35
vingen våren 1933. Arbetet utfördes mot tim-				
lön av särskilt anställda arbetare och under				
uppsikt av stugelsekedamoten Ivar Pålsson	670	67		
Ersättning till Ivar Pålsson för rensning av brunnar	50	–	1562	02
Summa utgifter			7408	37
Behållning:				
I inneståend å sparkassräkning med B. Syd-				
svenska Banken	1174	85		
I kassan, förvarad hrs Ivar Pålsson	77	80	1252	65
Summa			8661	02

Malmö den 11 januari 1936.
C. A. Pålsson.

CLAES-HENRIC WALLÉR
Statens Lantbruksingeniör
Tel. 15950 - MALMÖ

~~Förcdr. den 25 febr. 1936~~

III 6. (ang. I III c)

DIARIE Nr 861
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JAN. 1936

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

2 utbn. 2 kartor

Med Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 27 december 1934 översändes till mig dels en ansökan från Johan Andersson, Krutmöllan, av den 30 november 1933 om åtgärder rörande iståndsättande av en i torrläggningsföretaget "Stora Harrie n:ris 18 och 20 m.fl. av år 1930" ingående rörledning, dels ock i ärendet avgivna yttranden, och förordnades jag samtidigt att verkställa inspektion av omnämnda torrläggningsföretag. Sedan företaget den 31 sistlidne augusti av mig inspekterats, samt förste assistenten E.H. Monkell den 24 och 25 sistlidne september på mitt uppdrag närmare undersökt omnämnda rörledning, får jag härmed vördsamt avgiva följande rapport.

Vid inspektionen den 31 augusti 1935 närvoro styrelseledamöterna Johan Andersson och Ivar Pålsson, vilka beträffande företagets utförande lämnade följande upplysningar. Under sommaren 1932 påbörjades arbetet med avloppets utförande, och fortgick detsamma utan svårigheter till punkten 3+50. Ovanför denna punkt visade jorden benägenhet att rasa, varför kontrollanten, f. lantbruksingeniören Ernst Berggren, föreskrev dels att ovanför punkten 3+50 rören skulle läggas på träunderlag, dels att fem extra intagsbrunnar skulle utföras på sträckan 3+50-0. Under arbetets fortgång visade sig svårigheterna emellertid mindre än man förmodat, varför rören, vilka utgjordes av falsrör, ej lades på träunderlag. Däremot utfördes de av kontrollanten föreskrivna extra brunnarna vid punkterna 3+25, 2+95, 2+50, 2 och 1+47. I september 1932 var företaget i sin helhet fullbordat, och avsynades det-

samma då av kontrollanten. Avloppet fungerade sedan utan anmärkning till slutet av oktober eller början av november 1932, vid vilken tidpunkt sättningar uppstodo i marken kring brunnen vid punkten 3+25. På kontrollantens förslag beslöt man nu att omlägga ledningen å sträckan 3+50-2+95. Arbetet överlämnades till entreprenören och utfördes av dennes arbetare mot viss avtalad timpenning, under det att samtliga erforderliga materialer inköptes och tillhandahöllos av företaget. De gamla rören upptogos och ersattes med muffrör, vilka drevades och lades på träunderlag. I början av februari 1933 uppstodo sättningar i marken kring brunnen vid punkten 2+50, och avloppet stoppade upp. Vid sammanträde med delägarne den 14 februari 1933 bemyndigades styrelsen att ånyo låta reparera ledningen. Reparationsarbetet igångsattes fortast möjligt med början strax ovanför brunnen vid punkten 2+95, där ledningen blottades på en kortare sträcka. Då det emellertid var omöjligt att bli av med vattnet, enär ledningen nedströms ej fungerade, avbröts arbetet, och man började istället reparera ledningen kring brunnen vid punkten 3+50. Ledningen blottades där på en sträcka av omkring 15 m. nedströms och 10 m. uppströms brunnen, därvid det befanns, att rören lågo bra, men att de voro fyllda med sand, vilken nu bortrensades. Därefter flyttades arbetet till brunnen vid punkten 3+25, där det konstaterades, att brunnen sjunkit, samt att rören närmast densamma voro sönderbrutna. Brunnen borttogs, de söndriga rören ersattes med nya, och ledningen hopkopplades utan att ny brunn utfördes. Sedan det sålunda kunde förmodas, att avloppet var klart på sträckan 3+50-2+95, återupptogos reparationsarbetena uppströms brunnen vid punkten 2+95, därvid det visade sig att åtminstone de rör, som lågo närmast brunnen, rubbats ur sina lägen. Då svåra ras emellertid uppstodo under arbetets fortgång, och då svårigheterna blevo allt större, ansåg styrelsen till slut reparationsarbetet hopplöst, varför detsamma stoppades och det upptagna schaktet igenfylldes. Sedan dess hava inga reparationsarbeten utförts.

Vid inspektionen den 31 augusti 1935 iakttogs, att den öppna dikessträckan C-D var i gott skick, att den täckta dikessträckan B-C samt den likaledes täckta sträckan 5+35-3+50 av dikessträckan A-B fungerade även om något sand, vilket dock utan större svårigheter kan bortrensas, finnes i den övre delen av sistnämnda ledning, samt att sträckan 3+50-0 av dikessträckan A-B ej fungerade. Då det var omöjligt att utan ingående undersökningar kunna fastslå orsaken till att sträckan 3+50-0 stoppat upp, beordrades förste assistenten E.H. Mon-

kell att närmare undersöka densamma. Denna undersökning utfördes den 24 och 25 september 1935, därvid följande avvägningar gjordes.

Brunnen vid punkten 5+35.

Avloppsrörets inre underkant /15"/	+ 7,70 m.
Tilloppsrörets " " /12"/	+ 7,70 m.
Vattenytan	+ 7,80 m.

Brunnen vid punkten 3+50.

Avloppsrörets inre underkant /12"/	+ 7,98 m.
Tilloppsrörets " " /12"/	+ 7,90 m.
Vattenytan	+ 8,23 m.
Brunnens överkant	+ 9,64 m.
Sand fanns i brunnen till höjden	+ 8,13 m.

Brunnen vid punkten 2+95.

Avloppsröret var krossat, men dess inre underkant kunde dock avvägas till	+ 7,96 m.
Tilloppsrörets inre underkant	+ 8,03 m.
Vattenytan	+ 8,87 m.
Brunnens överkant	+ 11,26 m.
Sand fanns i brunnen till höjden	+ 8,56 m.

Brunnen vid punkten 2+50.

Avloppsrörets inre underkant	+ 7,86 m.
Tilloppsröret var krossat, så att dess läge ej kunde utrönas.	
Vattenytan	+ 8,87 m.
Brunnens överkant	+ 11,48 m.
Sand fanns i brunnen till höjden.	+ 8,11 m.

Brunnen vid punkten 2.

Avloppsrörets inre underkant	+ 8,07 m.
Tilloppsrörets " "	+ 8,12 m.
Vattenytan	+ 8,87 m.
Brunnens överkant	+ 12,17 m.
Sand fanns i brunnen till höjden	+ 8,24 m.

Brunnen vid punkten 1+47.

Avloppsrörets inre underkant	+ 8,20 m.
Tilloppsrörets " "	+ 8,20 m.
Vattenytan	+ 8,87 m.
Brunnens överkant	+ 11,43 m.
Sand fanns i brunnen till höjden	+ 8,32 m.

Brunnen vid punkten 0.

Avloppsrörets underkant	+ 8,27 m.
Vattenytan	+ 8,87 m.
Brunnens överkant	+ 9,29 m.

Sand fanns ej i brunnen, enär den kort före undersökningen rensats.

Utgångspunkt för avvägningarna har varit den strax öster om punkten B belägna fixpunkten på höjden + 10,50 m. Fixpunkten strax väster om punkten 3+25 på höjden + 10,70 m. kunde ej återfinnas. Vid undersökningen kunde det ej fastslås, huruvida brunnarna, vilka utförts av 24" cementrör, försetts med särskilt igjutna bottnar.

För att utröna huruvida och i vad mån förbindelse finnes mellan de olika brunnarna, utfördes den 24 september provpumpningar i brunnarna vid punkterna 1+47 och 2+50, därvid man vid pumpningen använde en gödselvattenpump med förlängt, 4" sugrör. Med början kl. 15,- pumpades först under 10 min. i brunnen vid punkten 1+47, och därefter under ytterligare 10 min. i samma brunn med början kl. 15,45. Sedan flyttades pumpen till brunnen vid punkten 2+50, där pumpning utfördes mellan kl. 16,30 och 16,40. Vattenstånden i brunnarna, vilka uppmättes omedelbart sedan de olika pumpningarna avslutats, angivas här nedan.

	Vattenstånd efter pumpning.		
	i brunnen vid 1+47		i brunnen
	kl. 15,-	kl. 15,45	vid 2+50.
Brunnen vid 0	+ 8,65 m.	+ 8,52 m.	+ 8,62 m.
" " 1+47	+ 8,65 m.	+ 8,52 m.	+ 8,62 m.
" " 2	+ 8,65 m.	+ 8,52 m.	+ 8,62 m.
" " 2+50	+ 8,83 m.	+ 8,75 m.	+ 8,24 m.
" " 2+95	+ 8,83 m.	+ 8,75 m.	+ 8,40 m.

Pumpningsresultaten giva vid handen, att god förbindelse finnes å sträckan 2-0, men att nedströms punkten 2 förbindelsen är stoppad eller åtminstone i hög grad försvårad. Detta bekräftas också av rörledningens läge i vertikalplanet, sådant detsamma framgår av avvägningarna i de olika brunnarna.

För att slutligen kunna något så när fastslå jordartens beskaffenhet å sträckan 3+50-0, hava provgröpper upptagits vid punkterna 3+30, 1+40 och 0+40, därvid det iakttagits, att jordmånen utgöres av delvis mycket styv lera på torr sand med till höjden + 8,60 m. à + 8,80 m.,

där ett flytsandlager vidtager. Beträffande detta senares svårighetsgrad eller rörlighet har lantbruksingeniör Berggren meddelat, att han under företagets utförande iakttagit, att rörligheten var mycket stor å sträckan 3+50-2+95, men att densamma minskades uppströms punkten 2+95 för att å sträckan 2-0 ej medföra några större svårigheter vid rörledningens nedläggning. Man hade kunnat förmoda ett motsatt förhållande, eller att rörligheten varit störst vid de större djupen.

Å särskild profilritning, vilken här bifogas såsom Bil. 1, åskådliggöres resultatet av undersökningarna, vilka utförts med den noggranhet, som är möjlig under förhandenvarande svåra förhållanden.

I Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 27 december 1934 har i tre olika moment angivits, vad vid inspektionen särskilt skall undersökas, och får jag med anledning härav anföra.

De vid inspektionen närvarande styrelseledamöterna hava förklarat, att de, då förslaget till företagets utförande framlades, ej hade den ringaste misstanke om, att flytsand funnes i den backe, genom vilken dikessträckan A-B skulle upptagas. De höllo då fastmer för troligt, att jordarten utgjordes av hård och fast lera, och denna uppfattning får man också ovillkorligen vid besiktning av den omgivande terrängen och närmare undersökning av de övre jordlagren. Först på ett djup av mellan 2,50 - 3,50 m. under markytan kan man konstatera förekomsten av ett flytsandlager, vilkets svårighetsgrad dock ej kan förutses förrän i samband med arbetets utförande, eller sedan avloppet färdigställts och någon tid fått verka. Någon anmärkning torde därför ej kunna riktas mot förrättningsmännen, för att han vid förslagets upprättande ej förutsett förekomsten av flytsand, ej heller torde någon erinran kunna göras mot det arbetssätt, som kommit till användning vid utförandet av dikessträckan A-B. Visserligen kan man vara efterklok och invända, att sträckan 3+50-2+95 redan från början bort utföras av drevade och på trä lagda muffrör, samt att de nedslagna träsponterna bort i viss omfattning lämnas kvar i stället för att upptagas, men sådana fördyrande åtgärder vidtagas knappast, därest förhållandena medgiva ett billigare utförande. I detta fall har det ju dock varit möjligt att utföra dikessträckan A-B med tillämpande av vanligen förekommande arbetsmetoder, och arbetets exceptionellt svårartade karaktär har kommit till synes, först sedan avloppet utförts och någon tid varit i funktion.

Med anledning av det räkenskapssammandrag och de verifikationer, som ingå i remissakten, samt de särskilda upplysningar, som vid

inspektionen den 31 augusti 1935 meddelats mig av de närvarande styrelseledamöterna, har jag upprättat bifogade sammandrag av räkenskaperna /Bil. 2/. Av detsamma framgår, att hittills gjorda kostnader uppgå till 7408,37 kr., varav 5846,35 kr. utgöra för hela företaget gemensamma kostnader och 1562,02 kr. kostnader för extra arbeten och reparationer å dikessträckan A-B. Av de gemensamma kostnaderna synes mig ersättningsbeloppen för jord och för jordupplag, tillsammans 479,70 kr., böra påföras dikessträckan B-C-D samt återstående 5366,65 /5846,35-479,70/ kr. fördelas enligt de regler, som framgå av kostnadsfördelningslängden i förrättningshandlingarna, med 63,18 % eller 3390,65 kr. på dikessträckan A-B och med 36,82 % eller 1976,- kr. på dikessträckan B-C-D. Hittills gjorda kostnader för den rörledning, varom här är fråga eller dikessträckan A-B, belöpa alltså till 4952,67 /3390,65+1562,02/ kr.

För att dikessträckan A-B åter skall bringas i sådant skick, att den fyller det med företaget avsedda ändamålet, måste enligt mitt förmenande ledningen omläggas mellan punkterna 3+50 och 2, medan densamma uppströms punkten 2 torde kunna bibehållas i nuvarande skick. Den sand, som nu finnes i ledningen å sträckan 2-0, torde nämligen kunna bortspolas, sedan avloppet nedströms punkten 2 åter bringats att fungera, varför jag åtminstone ej för närvarande anser en omläggning av denna sträcka erforderlig. Därest man vid omläggning av sträckan 3+50-2 följer sträckningen för den nuvarande ledningen, är det möjligt, att denna ej behöver omläggas ända till punkten 2 utan endast till någon viss punkt mellan pålarna 2+50 och 2, vilkens exakta läge dock nu ej kan fastslås. Jag anser det emellertid förenat med mycket stora svårigheter att omlägga sträckan 3+50-2 i samma sträckning som den nuvarande ledningen, enär man då givetvis har att räkna med större av ras förorsakade arbetssvårigheter, än om den nya ledningen lägges vid sidan av och öster om den nuvarande. Att lägga den nya ledningen väster om den gamla anser jag uteslutet på grund av förhandenvarande förhållanden. Ivar Pålsson, vilken företräder Måns Pålssons sterbhusdelägare, har emellertid uttalat farhågor för att skador skulle kunna uppkomma å den sterbhuset tillhöriga ladugårdsbyggnaden - avfattad å plankartan och belägen nordost om ägofigur 25 -, därest svårare ras skulle uppstå vid utförandet av ny ledning öster om den gamla. Detta är naturligtvis ej heller uteslutet, men jag anser dock betingelserna sådana, att ett försök bör göras att även å sträckan 3+50-2+95 förlägga den nya ledningen öster om den nuvarande. Skulle därvid särskilt svåra ras

uppstå under arbetets utförande, så att sättningar kunna befaras uppkomma i grunden för ladugårdsbyggnaden, bör arbetet givetvis omedelbart stoppas, schaktet fyllas, och nytt försök göras att upptaga den nya ledningen i samma sträckning som den gamla.

Under hänvisning till vad jag sålunda anfört, får jag föreslå, att, sedan den nuvarande täckta ledningen befriats från sand å en kortare sträcka nedströms brunnen vid punkten 3+50, ny ledning utföres mellan pålarna 3+50 och 2, därvid följande anvisningar skola lända till efterrättelse.

1/ Ledningen förlägges 6 à 8 m. öster om den nuvarande, då dess längd ökas från 150 m. till omkring 160 m.

2/ Rörgraven spontas till erforderlig omfattning med förslagsvis $2\frac{1}{2}$" plank, vilken nedslås vertikalt mellan längsgående, horisontala följare av fyrkant virke, uppstämplade i rörgravens tvärriktning.

3/ Rörgravens botten förstärkes med en plankbädd, utförd av tvenne längsgående rader plankor, vilka i tvärled förenas genom överliggande tvärreglar och i längdled genom underliggande skarvträ. Plankbädden kringfylles med hård lera, eventuellt grus, som packas väl.

4/ Rörledningen utföres av 12" muffade cementrör. Muffarna tätas med tjärdrev - minst två ringar till varje muff.

5/ Sedan viss sträcka rörlagts och kontrollerats, återfylles rörgraven, därvid all fyllning skall stötas samman samt särskilt under och på båda sidor om rören packas väl. Till förhindrande av framtida sättningar och utskärningar genom grundvattenströmmar, bör den nedslagna sponten i huvudsak kvarstå.

6/ Nya brunnar skola byggas vid punkterna 3+50, 2+95 och 2+50 samt i den ytterligare omfattning, som vid arbetets utförande kan prövas erforderlig. Brunnarna skola utföras av cementrör med minst 80 cm. inre diameter och avkonande överdel, grundläggas på fast underlag, eventuellt rustbädd eller pålar samt förses med fast igjuten botten av betong och lock av armerad betong.

Kostnaderna för omnämnda arbetens utförande beräknar jag sålunda:

Schaktning; c:a 800 m^3 à 1,50 kr. /7,50 kr. per l.m./	1200,- kr.
Sponter av $2\frac{1}{2}$" plank med följare och stämplar samt spontens nedslagning; c:a 350 m^2 à 5,- kr. /11 kr. per l.m./	1750,- "
Plankbädd av tvenne längsgående rader plankor	
Överföres	2950,-

	Överfört	2950,- kr.
/2"x6"/, vilka förenas i tvärled genom överliggande tvärreglar /2"x4"/, två för varje rör, och i längdled av underliggande skarvträ /2"x6"x12"/, samt kringfyllning av lera eller grus; 160 m. à 1,50 kr.		240,- kr.
Inköp av 160 m. 12" cementrör med muff, rörens läggning samt muffarnas tätning med tjärdrev; 160 m. à 4,- kr.		640,- "
Igenfyllning av rörgraven samt fyllningens packning och stampning; 800 m^3 à 40 öre.		320,- "
Brunn vid punkten 3+50		100,- "
Brunnar vid punkterna 2+95 och 2+50; 2 st. à 250 kr.		500,- "
För oförutsedda fall tillägges c:a 15 % med		750,- "
	Summa kostnad	5500,- kr.

Jag tillåter mig slutligen framhålla, att förhållandena äro sådana, att kostnaderna för omläggning av sträckan 3+50-2 ej kunna med tillförlitlighet på förhand beräknas. Oaktat jag vid förestående kostnadsberäkning förutsett betydande arbetssvårigheter, kan det nämligen, beroende i första hand på flytsandlagrets mäktighet och rörlighet, inträffa, att de verkliga arbetssvårigheterna bliva än större. Möjligen kunna arbetssvårigheterna också visa sig vara mindre än som antagits. Under alla förhållanden är arbetet av sådan art, att man under detsammas fortgång måste vidtaga de dispositioner och föreskriva de åtgärder, som betingas av omständigheterna. Arbetet kan därför ej utlämnas på entreprenad, utan måste detsamma utföras mot daglön och med av företaget tillhandahållna materialer. Remissakten jämte samtliga med Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 27 december 1934 till mig översända handlingar och ritningar återgå.


Malmö den 11 januari 1936.

C. A. Nalle.

III c.

Bil. 1.

Profilritning.



Tillhör rapport av den 11 januari 1936 rörande inspektion av torrläggningsföretaget St. Harrie nr:is 18 och 20 m. fl. av år 1930.

Beteckningar.

———	utmärker rörledningens inre underkant enl. förslaget.
———	sammanbinder vid undersökning i sept. 1935 i brunnarna avvägda punkter å ledningens inre underkant.
———	sammanbinder vid undersökning i sept. 1935 i brunnarna avvägda vattenytor före pumpning.
– – – –	sammanbinder vid undersökning i sept. 1935 i brunnarna avvägda vattenytor efter 1:sta pumpningen i brunnen vid påle 1+47
——·——	sammanbinder vid undersökning i sept. 1935 i brunnarna avvägda vattenytor efter 2:dra pumpningen i brunnen vid påle 1+47
——··——	sammanbinder vid undersökning i sept 1935 i brunnarna avvägda vattenytor efter pumpning i brunnen vid påle 2+50
≡≡≡≡	sammanbinder vid undersökning i sept. 1935 i brunnarna avvägt sandlager.

Skala för längd 1:2000.

Skala för höjd 1:20.

Malmö den 11 januari 1936.

C. A. Hallé.

254

3 Y 0
31

M 2·0260

KONTRAKT.

9837

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1931 för

"torrläggning av mark till Stora Harrie nr 18 och 20 m.fl. hemman av år 1930" i Stora Harrie socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av fyratusenfemhundrafyrtio (4.540) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusensjuhundratio (3.710) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E.Berggren vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~r och förbind~~a~~r oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Norrby Gård den 5 april 1932

Johan Andersson
Norrby Gård, Krutmöllan

Axel Svensson d. ä
St Skarvie N:r 15
Krutmöllan

Sven Persson
St. Skarvie n:r 18
Krutmöllan

Att Johan Andersson, Axel Svensson och Sven Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Persson
Adress Norrby gård Krutmöllan

Nils Larsson
Adress Norrby Gård Krutmöllan

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 25 april ***19*** 32.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kanslibr.

Utskrift av protokoll

DIARIE N:r 7096
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 APR. 1939

340/31

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i delningsförrättning, sammanträdet avser mark till St. Harrie n:r 18 o. 20 m. fl. hemman av år 1930, den 31 mars 1939.

Madsträckad kan.

Närvarande voro Sven Axel Svensson, Ivar Pålsson, Hilding Holmqvist, Per Larsson, Olof Dahlqvist, Lars Nilsson, och undertecknad ordförande.

§1.

Kallelse till sammanträdet hade skriftligen och godkänts sammanträdets laglige kungörelse.

§2.

Till ledamot av styrelsen i stället för Johan Andersson Jönåt å Norrby gård valdes omyndigad ägare till Norrby Allo Mörck

Anmärkt RK

§3.

Till ordförande i styrelsen valdes Allo Mörck Norrby gård.

§4.

Beslöts återkalla den ansökan, som ingivits av Johan Andersson Jönåt å Norrby gård till Kungl. Lantbruksstyrelsen, angående ytterligare statsunderstöd till Jönåg avseende torrläggning av mark till St. Harrie n:r 18 o. 20 m. fl. hemman av år 1930.

§5.

Uppdrogs åt styrelsen att återkalla under §4 omnämnda ansökan.

§7.

Att justera denna protokoll valdes

CU

Hildring Holmqvist och Per Larsson.

Jm ovan
Alec Munck
vidf.

Sven Axel Svensson Ivar Pålsson

Justerat:
Hildring Holmqvist Per Larsson

Rätt avskrivet, intygar:
Norrby Gård, Knutmåla den 5/4 1939.

Alec Munck

340/31

På begäran får jag härmed intyga att dikningsföretaget "Torrläggning af mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m. fl. hemman af år 1930" uti Stora Harrie socken af Malmöhus län nu blifvit påbörjadt.-

Lund den 1 juni 1932

Daniel Larsson
e. lantbruksingenjör

Bil. 4.

Syneintyg och Utlåtande.

Av intressenter i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till St. Harrie n:o 18 och 20 m. fl. hemman av år 1930" har undertecknad efter anmodan undersökt den täckta delen av ledningen och därvid funnit att 12"-ledningen från södra gränsen av trädgården, tillhörig Måns Pålssons sterbhus, och mot norr var fullständigt ur funktion, beroende därpå att den var helt fylld med fin sand. Mot norra ändan av ledningen var sandmängden mindre för att slutligen vid norra ändan helt upphöra. Anledningen till detta förhållande är att ledningen nedlagts på ett mycket stort djup, upp till 4 m., i en mycket finkornig flytsand utan att betryggande åtgärder mot sandens inträngande i ledningen vidtagits. Brunnarna syntes icke ens ha varit försedda med botten och rören voro icke försedda med muffar för tätning medelst tjärdrev.

Förslaget är således fullständigt felaktigt uppgjort.

Att reparera leden ingen låter sig icke göra. Kan icke avloppet läggas på annat ställe, där jordmånsförhållandena äro bättre, får en ny ledning läggas några meter vid sidan om den nuvarande. Den nya ledningen får läggas minst 150 m, möjligen 250 m. Den nya ledningen måste, för att bliva tillfredsställande, läggas av extra starka muffrör, vilka diktas samman med tjärdrev. De skola läggas på plank och där som syrsanden är som värst, får sponten icke dragas upp utan kvarlämnas.

Kostnaderna för den nya ledningen torde uppgå till 20 å 25 kr pr meter. Med hänsyn härtill är det tvivelaktigt, huruvida jordförbättringen ens kan uppväga kostnaderna för omläggning av dessa 150 m. Måste hela ledningen, vilken är vid pass 350 m., kasseras och ny ledning läggas på hela sträckan synes det alldeles uteslutet att jordförbättringsvärdet kan räcka till kostnaderna.

Åkarp den 17/5 1934.

Gideon Paulsen.

Jordbrukskonsulent.

* Jfr. Byggnadsnämndens utl. d. 15/5 34 samt Johan Andersons ans. av den 24 maj 34

340/31

IIe. (med bil. 1-4).

Journ. dnr - 30528/33
" " 2214, 4536/34

10112

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i anledning av min anmälan den 30 november 1933 rörande ett torrläggningsföretag i Stora Harrie M:r 18 och 20 m.fl. hemman i Stora Harrie socken av Malmöhus län genom skrivelse den 31 januari 1934 anmodat mig att insända behörigen styrkt sammandrag med verifikationer över företagets kostnader, får jag härmed vördsamt översända det begärda sammandraget /Bil. 1/ under anmärkande av att jag på grund av sjukdom tidigare varit förhindrad efterkomma Kungl. lantbruksstyrelsens anmodan härvidlag.

Som av sammandraget framgår har någon uppdelning av utgifterna beträffande de två olika dikessträckorna icke varit möjlig. Detta beror därpå, att hela arbetet i ett sammanhang utbjöds å entreprenad och att vederbörande entreprenörer inkommo med anbud, vilka avsågo arbetet i dess helhet utan specifikation å vissa kostnader, som belöpte å de olika dikessträckorna. Delägarna i företaget insågo icke vid ifrågavarande tidpunkt ändamålsenlig-

Ingvar Paul Olsson

Soliditet Aktiebolag
Kungsgatan 6, Stockholm
Tele- och telefonadress: Soliditet

1/2 34
30528/1933

heten av att erhålla kostnadsförslaget uppdelat och Lantbruksingeniör Berggren, vilken innan något av de inkomna anbuden accepterades bereddes tillfälle att granska desamma, påpekade icke nödvändigheten av en sådan uppdelning, vilket han enligt mitt förmenande lämpligtvis borde hava gjort. Av sammandraget framgår emellertid, att utgiftsposterna n:ris 9, 11, 12 och 15 å tillhopa kronor 1.562:02 uteslutande avse dikessträckan A - B. Av resterande hittills havda utgifter å tillhopa Kr. 5.664:11 får å sträckan A-B anses belöpa den procentuella andel, som kan fastställas på grundval av de i förrättningsmannens utlåtande förekommande uppgifterna angående arbetets utförande. Enär förrättningsakten av mig redan översänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen, är jag numera icke i tillfälle att själv göra ifrågavarande beräkning.

Till ytterligare utredning i saken vill jag härjämte lämna en kortare redogörelse för arbetets utförande och senare vidtagna reparationer.

Det ursprungliga arbetet, vilket entreprenören Josef Nilsson åtog sig att utföra för ett belopp av Kronor 4.300:-, var färdigställt till slutet av september månad 1932. Under detta arbetes utförande hade på Berggrens inrådan grävts ytterligare brunnar å sträckan A-B för ett belopp av 300 kronor /utgiftsposten nr 9/, vilket arbete likaledes var färdigställt till samma tid. Anläggningen fungerade därefter normalt under c:a 4 á 6 veckor eller till utgången av oktober månad 1932. Då rasade ett stort parti av marken mellan tvenne brunnar, vilket förorsakade brott på ledningen. I mitten av november 1932 besiktigade ingeniör Berggren dikessträckan och tillrådde då en reparation samt grävande av ytterligare brunnar. När ledningen blottades, visade det sig, att även på de ställen där ras icke inträffat, samtliga rör åtskilts såväl i sid- som höjdled. Ingeniör Berggren yttrade i anledning härav, att det skulle ha varit säkrare att använda muffrör hopfogade med drev och vilande å brädunderlag. Till undanröjande av den uppkomna skadan ut-

fördes den av Berggren tillrådda reparationen, vilken tog en kostnad av Kr. 541:35 /utgiftspost nr 11/. Inom kort uppstod ånyo svårigheter vid ledningens användande beroende därpå, att trots tillsyn/ brunnarna slammats igen. Nya reparationer blevo nödvändiga /utgiftsposterna 12 och 15/. Ingeniör Berggren tillkallades ånyo och hade då intet annat råd att giva än att vi fingo fortsätta med reparationerna så länge medlen räckte. Samtliga därefter vidtagna reparationer med undantag av den sista, vilken ingår i utgiftsposten nr 15, ha företagits i samråd med ingeniör Berggren.

Såsom jag redan i min ursprungliga anmälan omnämnt, är dikessträckan A_B sedan längre tid tillbaka fullständigt oanvändbar och blev det för delägarna i företaget alltmer uppenbart, att Berggrens kalkyler i ett eller annat hänseende voro felaktiga. På anmodan av mig hava vissa entreprenörer undersökt sträckan och efter beaktandet av de rådande svårigheterna avgivit anbud, som utvisa, att en tillfredsställande reparation av dikessträckan skulle draga en kostnad av minst 6.000 kronor, och bifogar jag till styrkande härav tvenne kostnadsförslag, upprättade av olika entreprenörer /Bil. 2 och 3/

För säkerhets skull har jag även låtit jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsen i Åkarp avsyna anläggningen och bifogar jag härjämte hans i anledning därav avgivna utlåtande /Bil. 4/, Innehållet i sistnämnda utlåtande synes mig bekräfta delägarnas misstanke att lantbruksingeniör Berggrens förslag i åtskilliga hänseenden varit felaktigt. Av utlåtandet synes framgå, att förutsättningar för dikessträckan A-B:s upptagande med hänsyn till båtnad m.m. icke varit för handen.

Enär såvitt man kan bedöma, de i dikessträckan A-B. intresserade jordägarna genom vad som företagits komma att tillskyndas en betydande skada, får jag under hänvisning till vad i min ursprungliga anmälan ävensom vad här ovan anförts hemställa, att Kungl.Lantbruksstyrelsen måtte vidtaga de åtgärder, som kunna vara ägnade att utan kostnad för mig eller övriga delägare undanröja nämnda skada.

Vorby Gård Krutmöllan den 24 maj 1934

Johan Andersson

Ie.

2214
29 JAN. 1934

P. M.

angående Kungl. Landtbruksstyrelsens remiss af den 18 december 1933 till statens landtbruksingeniör C. H. Vallér rörande en skrifvelse från landtbrukaren Johan Andersson, Norrby gård pr. Krutmöllan, deri han förmäler, att sedan dikningsföretaget "Torrläggning af mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m. fl. hemman af år 1930" slutförts, har det visat sig, att den närmast A belägna hälften af sträckan A - B icke blifvit tillfredsställande och att undertecknad som förrättningsman vid förslagets uppgörande ej tillräckligt beaktat de svårigheter, som varit förenade med företagets utförande beträffande sträckan A - B genom att ej föreskrifva några åtgärder för ledningens skyddande i kvicksand eller om så ej varit nödigt, att den kontroll, som undertecknad verkställt innan arbetet afsynades och godkändes varit bristfällig.-

Beträffande det af mig vid laga syneförrättning upprättade förslaget så framgår af kostnadsförslaget att förslagsställaren förmodat svårigheter vid gräfningens och rörläggningens utförande emellan 0 + 50 - 3 + 25, då kostnaden för denna sträcka upptagits till ett så högt pris som 10:- kr. pr. meter.- Nu har det emellertid visat sig, att de största svårigheterna förefunnits emellan 3 - 3 +50, der ett relativt mindre dikningsdjup förefanns, men der marken utgjordes af ett osedvanligt rörlig kvicksandslager, som det varit omöjligt att förutse.-

Beträffande den af mig utförda arbetskontrollen vill jag anföra: Laga syneförrättningen afslöts i Juni 1930 och mot förslaget hade ej någon af delägarna något att erinra.- Först sedan lån och bidrag från staten beviljats, beslöto delägarna att utföra arbetet genom entreprenad.- Efter anbudens ingifvande, antogs näst lägsta anbudet, afgifvet af en välkänd entreprenör, som verkställt många, deraf en mycket svåra, dikningsföretag till min fulla belåtenhet, mot en entreprenadsumma af 4300:- kr eller till omkring 57% af kostnadsförsaget, om man från detsamma afdrager ersättning för jord och vallar.- Trots min varning för det låga anbudet, underskef

han kontraktet om arbetets utförande.- I detta styrelsens kontrakt med entreprenören fanns ej någon bestämmelse om att entreprenören var skyldig att ansvara för arbetets bestånd någon viss tid efter sedan det blifvit afsynadt och godkännt, hviket ej heller brukar vara vanligt.- I kontraktet infördes deremot att entreprenören var skyldig att rätta sig efter mina anvisningar vid arbetets utförande och att jag skulle blifva arbetskontrollant emot en ersättning af 240:- kr.-

Entreprenörens första åtgärd var att verkställa rörgjutningen, hvilken enligt utlåtandet kunde verkställas å platsen och hvilken utfördes med fullgoda material som 1.0 m. långa rör med falsar.- Enligt utlåtandet kunde entreprenören välja emellan falsar eller muffar.-

Sedan rören legat föreskrifven tid verkställdes såväl hållfasthetsprof genom belastning som som vattenprof för täthet genom stickprof och kunde rören derefter af mig godkännas.-

Arbetet påbörjades derefter, det öppna diket hade då redan färdigställts, och fortsattes utan svårigheter till 3 + 50.- Emellan denna punkt och 3 visade sig emellertid ett kvicksandslager af ovanlig mörtighet, och hvarför jag föreskref att trävirke skulle läggas under rören och att då man kunde förmoda, att det skulle blifva lika svårt ända upp till 0, att 5 st. intagningsbrunnar skulle insättas i rörledningen på ett inbördes afstånd af omkring 50 meter.- För detta arbete utom kontraktet skulle entreprenören erhålla en extra ersättning med 300:- kronor.-

Emellan 3 - 0 visade sig emellertid jordarten betydligt bättre än man väntat och i slutet af september, jag tror omkring den 22, kunde företaget afsynas och godkännas.- Jag vill erinra om att emellan 3 + 50 - 0 afvägdes rörledningen genom uppgräfning på hvar 5 meter för att utröna om den låg rätt, då ju jorden öfverallt hade rasat öfver densamma..- Någon anmärkning mot arbetets utförande framfördes då ej heller af styrelsen.- Ungefär vid samma tid besöktes äfven företaget af Byråchefen Fredholm vid hans inspektion af dikningsföretag i Malmöhus län tillsammans med landtbruksingeniörerna Vallér, Larsson och undertecknad.- † 26/9 1932

Rörledningen fungerade sedan utan anmärkning till omkring början af november , då det förmärktes att en del sand inkommit i brunnen vid 3 + 50, hvaraf man kunde förmoda att rörledningen på ett eller annat sätt kommit i olag.-

I sista veckan af november påbörjade samma entreprenör på uppdrag af styrelsen omläggningen af sträckan 3 + 3 +50, då det visade sig att de förut nedlagda rören alldeles kommit i olag och på en del ställen lågo kors och tvärs.- Då man kunde förmoda att detta härledde sig af vattenströmmar i det starkt vattenförande kvicksandslagret, som genom virflingar omkring fogarna orsakat håligheterna deromkring, så öfverenskom styrelsen med entreprenören att de befintliga falsade rören skulle utbytas emot muffrör och att rörfogarna skulle stoppas med tjärdref samt att rören skulle läggas på träslanor.-

Arbetet med denna omläggning pågick till framåt jul och kostade styrelsen omkring 600:- kr.- Ofvanom 3 ansåg man sig icke behöfva gå då nu rörledningen åter fungerade.-

Sedan dess har jag ej varit på platsen, men af ordföranden i styrelsen har jag hört att trots omläggningen det ej är bra som det är.-

Trots detta har ej under hela föregående år , som var ett ovanligt torrår, något åtgjorts för att afhjelpa bristerna.-

Det är ju beklagligt att ett utfördt företag ej kan äga bestånd, men då här uppstått svårigheter, som ej kunnat förutses, vare sig af förrättningsmannen vid förslagets uppgörande eller af arbetskontrollanten, då vid företagen afsyning det förefanns intet skick, som förslaget angifver, torde ej något ansvar för företagets bestånd kunna utkräfvas af dessa.-

Då ännu ej ens de anvisade statsmedeln äro förbrukade för arbetets utförande, torde det väl åligga styrelsen att afhjälpa bristerna och först derefter, om dessa kostnader, som svårligen kunna beräknas, uppgå till någon väsentlig summa, inkomma med ansökan till Kungl. Styrelsen om eventuellt tilläggslån och tilläggsanslag för pröfning.

Lund den 15 januari 1934

Bernt Bergman

I Vkt. Paulsens yttr. d. 17/1-34.

I 6.

Claes-Henric Wallér,
Statens lantbruksingeniör,
M A L M Ö .

DIARIE Nr 2214
K LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN. 1934

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. företaget "Torrläggning av mark till St. Harrie n:ris 18 och 20 m.fl. hemman av år 1930" uti St. Harrie socken av Malmöhus län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 18 sistlidne december angående förenämnda torrläggningsföretag har jag jämte remissakten överlämnat till f. lantbruksingeniören Ernst Berggren, vilken med anledning härav upprättat och tillställt mig en särskild P.M. i frågan. Då jag ej äger närmare kännedom om torrläggningsföretaget och dess utförande, får jag härmed som eget yttrande överlämna den av Berggren upprättade P.M. Remissakten återgår, därav två ritningar i särskild försändning.

Malmö den 27 januari 1934.

C. H. Wallér

Kungl. Lantbruksstyrelsen. Ia.

30528/33.

(Tav d. 30/11 33)

Statens lantbruksingenjör C.H.Wallér anmodas att till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomma med yttrande över inneliggande framställning, varvid remissakten skall återställas.

Stockholm den 18 december 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

1 ritning bifogas.

340/31

I

30528

grdla. 12/10. 32

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1933

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Såsom av bilagda förrättningsakt jämte kartor och kontrakt framgår, har efter ansökan av undertecknad, med vilken annan rättsägare förenat sig, dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m.fl. hemman av år 1930" kommit till stånd. Till grund för detsamma har lagts ett av lantbruksingeniören Ernst Berggren i Lund upprättat förslag, enligt vilket företaget skulle draga en kostnad av Kronor 8.634:56. För företagets genomförande har från Statens avdikningslånefond lämnats ett lån å Kronor 4.540:- samt från Statens avdikningsanslag ett statsbidrag å Kr. 3.710:-.

Som synes har dikningssamfälligheten i anseende till de å olika delar av dikningssträckan belöpande kostnaderna uppdelats i tvenne avdelningar motsvarande sträckorna A - B samt B - C - D. För den förstnämnda sträckan har beräknats en kostnad av 5.080 kronor och för den senare en kostnad av 2.960 kronor. Undertecknads mark beröres uteslutande av förstnämnda sträcka och har jag, på sätt handlingarna närmare utvisa, fått bära huvudparten av kostnaderna.

Sedan dikningsarbetet slutförts, vilket såsom förut-

Kopiator av Svenska Aktiebolaget
Kungsgatan 6, Stockholm
Svenska Aktiebolaget

satts, skedde under övervakande av kontrollant, har det emellertid visat sig, att den närmast A belägna hälften av sträckan A - B icke blivit tillfredsställande. Till följd av markens beskaffenhet - kvicksand - ävensom möjligen till följd av otillfredsställande utförande av arbetet, hava rören, antagligen på grund av sättningar i marken åtskilts och trots att ett flertal reparationer sedermera vidtagits är ifrågavarande sträcka för närvarande fullständigt obrukbar. Av mig infordrade anbud till bristens avhjälpande har lämnat till resultat, att ett reparationsarbete, för vilket full garanti kan lämnas, skulle draga en kostnad av minst 6.000 kronor.

På grund av det ovan anförda vill det synas, som om lantbruksingeniör Berggren vid förslagets upprättande icke tillräckligt beaktat de svårigheter, som varit förenade med företagets utförande beträffande sträckan A - B. Några som helst åtgärder för ledningens skyddande mot sådan skada, som vanligen uppstår å rörledningar i kvicksand, ha icke föreskrivits i synemännens utlåtande, för vars tekniska del Berggren uppenbarligen är ensam ansvarig. Skulle mot förmodan åtgärder av berörda art icke ha varit erforderliga, måste den kontroll, som Berggren, vilken i detta fall själv tjänstgjort som kontrollant, verkställt innan arbetet avsynades och godkändes hava varit bristfällig.

För undertecknad såsom sökande till företaget är det nu rådande förhållandet synnerligen otillfredsställande. Jämlikt 13 kap. 17 § vattenlagen kan vederbörande myndighet, därest underhållet av ifrågavarande sträcka försummas, på den försumliges bekostnad låta bota bristen. Som ovan nämnts skulle detta komma att medföra högst väsentliga kostnader, vilka icke på något sätt framgått av synemännens utlåtande.

På grund av vad sålunda anförts får jag härmed hänskjuta ärendet till Kungl. lantbruksstyrelsen under anhållan, att styrelsen måtte vidtaga de åtgärder, som kunna befinnas erforderliga för tillgodoseende av min rätt.

Krutmöllan den 30 November 1933.

Johan Andersson

Bevittnas:

Mannerfelt

Fibeck

II a.

Till

Lantbrukaren Johan Andersson,

. Norrby gård, Krutmöllan.

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 novem-
ber 1933 har Ni, under förmälan att vissa svårigheter uppstått
för det planenliga utförandet av ett torrläggningsföretag å Stora
Harrie nr 18 och 20 m.fl. hemman i Stora Harrie socken av Malmöhus
län, till vilket företag statsunderstöd beviljats den 31 december
1931, anhållit, att Lantbruksstyrelsen måtte vidtaga de åtgärder,
som kunde finnas erforderliga för tillgodoseende av Eder rätt.

Jag får med anledning härav meddela, att för behandling
i Lantbruksstyrelsen av ifrågavarande ärende kännedom är erforder-
lig om storleken av de kostnader, som hittills vidlagts på företa-
get, i vad avser dels dikessträckan A-B och dels dikessträckan
B-C-D. På grund härav får jag anmoda Eder att till Lantbruksty-
relsen insända sådant behörigen styrkt sammandrag med verifikatio-
ner över företagets kostnader, att kostnaderna för sagda dikes-
sträckor må därav med tydlighet framgå.

I avvaktan på att nämnda räkenskapssammandrag m.m. hit
inkommer uppskjutes ärendets vidare behandling i Lantbruksstyrel-
sen.

Stockholm den 31 januari 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

O.Fredholm.

III a.

Avskrift

Till

Statens lantbruksingenjör O.H. Wallér.

Kungl. Lantbruksstyrelsen får härigenom, på grund av vad
./. anförts i dels bifogade ansökning av den 30 november 1933 från Johan Andersson, Krutmällan, om åtgärder rörande iståndsättande av en i torrläggningsföretaget Stora Harrie nr 18 och 20 m.fl. av år 1930 ingående rörledning, dels ock i ärendet avgivna, här
./. liknledes bifogade yttranden, förordna Eder att på annat sätt kan verkställa inspektion av nämnda företag och däröver, med återställande av remissakten, vilken jämväl innefattar till företaget hörande 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar samt intressenternas exemplar av kontraktet med lantbruksstyrelsen, till lantbruksstyrelsen inkomma med rapport.

Vid inspektionen skall undersökas:

1) huruvida och i vad mån det kan anses varit möjligt att med tillämpning av andra arbetsmetoder m.m., än som i förevarande fall kommit till användning, undvika de inträffade skadorna å ledningen,

2) hittills nedlagd kostnad för den ifrågavarande rörledning och dels företaget i dess helhet, samt

3) kostnaden för att bringa ledningen i sådant skick att densamma fyller det med företaget avsedda syftemålet.

nr 1 Förrättningen skall såsom beordrad intagas i Eder resplan för år 1935.

Stockholm den 27 december 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Frodholm.

886/36

P.M.

ang. skrivelse till lbring:n Wallér rörande arvodesräkning.

Genom beslut den 27 december 1934 förordnade Lbrstn Eder att verkställa i föreliggande arvodesräkning omnämnd inspektion. Jämlikt vad stadgas i 3 §, 46 § 6 mom. samt 47 § lbringstaxan av den 27 juni 1930 äger Ni att för ifrågavarande förrättning åtnjuta gottgörelse med 12 kr. för varje dag, som Ni eller hos Eder anställt tjänstebiträde varit därmed sysselsatt. Det synes Lbrstn, att till av förrättningen föranledda åtgärder, för vilka dylik gottgörelse sålunda tillkommer Eder, jämväl må räknas upprättandet av sådan rapport över inspektionen, som Ni jämlikt föreskrift i mom. 3 av Lbrstns cirkulär till statens lbring:er m.fl. den 6 nov. 1934 (nr K 82) haft att ingiva till Stn, oavsett att i föreliggande fall utarbetandet av rapporten synes till huvudsaklig del hava skett annorstädes än på förrättningsstället.

Den gottgörelse, som enligt vad ovan nämnts må tillkomma Eder, skall utgå från det under nionde huvudtiteln anvisade förslagsanslaget med beteckning Lbring:er och deras biträden, Reseersättningar, och utbetalas av vederbörande länsstyrelse.

25 febr. 1936.

Claes-Henric Wallér
Statens lantbruksingeniör.
MALMÖ
Telefon 15950

Inc 25. 2. 36

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 886
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1936

Härmed får jag vördsamt översända räkning å ersättning för verkställd inspektion av "torrläggningsföretaget St. Harrie n:ris 18 och 20 m.fl. av år 1930" uti St. Harrie socken, Malmöhus län samt för av inspektionen föranledda utredningar, med anhållan att Kungl. Styrelsen ville dels attestera räkningen, därest så erfordras, dels meddela, vilken myndighet som äger att gälda densamma. Länsstyrelsen i Malmöhus län har förklarat sig ej förfoga över medel till räkningens gäldande.

Malmö den 11 januari 1936.

C. H. Wallér.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929, nr 164.

Företagets namn: *Torrläggning av mark till Stora Harrie nr 18 och 20 m.fl. hemman av år 1930* i Stora Harrie socken av Kalmar län.

Lån 4.540 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 december 1931.

Lånet har beviljats för nedannämnde, i utredningen angående desamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Stora Harrie socken.			
Stora Harrie	5/28	15 3	Axel Svensson d.ä.
" "	69/448	15 4	Johan Welin
" "	43/640	18 4	Olof Dahlkvist
" "	19/640	18 5	G.Karlsson
" "	41/1280	18 6	Per Larsson
" "	467/1280	18 7	Måns Pålssons storbhus: Fru Anna Pålsson, Ivar och Nils Pålsson samt fru Elsa Nilsson
" " genom	11/160	18 9	Johan Andersson
Egovidd	5/8	20 1	
" "	öve.	(1) 18 10	Per Larsson

Stockholm den 9 juni 1932.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

23656

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1932

Bevis

öfver verkställd afsyning af dikningsföretaget "Torrläggning af mark till Stora Harrie n:r 18 och 20 m. fl. hemman af år 1930" uti Stora Harrie socken af Malmöhus län.-

Förslaget är upprättadt af undertecknad vid laga syneförrättning år 1930 och fastställt af Kungl. Maj:t den 31 december 1931 vid beviljandet af ett lån af 4540:- kr. från statens afdikningslånefond och ett statsbidrag af 3710:- kr. från statens afdikningsanslag från statens ardikningsanslag till företagets utförande.-

Styrelsens ordförande är Godsägare Johan Andersson i Norrby gård pr. Krutmöllan.-

Efter företagna kontroller och slutlig afsyning af föreskrifna dikningsföretag har det befunnits utfördt i öfverensstämmelse med ofvanskrifna förslag, hvarför detsamma kan af mig förordas till godkännande.-

Lund den 25 september 1932

Ernst Lagerman

340/31

Godkänt den 12 okt 1932

23653

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Stora Harrie nr 18 och 20 m.fl. hemman av år 1930" uti Stora Harrie socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 december 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag	3710.-	kr.
Lån från statens avdikningslånefond	4540.-	"

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget befunnits utfört i överensstämmelse med det upprättade förslaget och den fastställda arbetsplanen varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund i september 1932

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA 1932 KR. STAMPEL KR.