Bl. nr 1.

Förslag till
torrläggning av mark till
Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemman
uti Tygelsjö socken av Oxie härad
och Malmöhus län;
upprättat vid lagaq syneförrättning år 1929 av

Statens lantbruksingenjör.

Längdskala 1:2000.

100 50 0 100 200 meter.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

RITN. Nr 001

M 3*0266 /

Ak. 257 Malmöhus 3 rite

Blad 2


Förslag till
torrläggning av mark till
Tygelsjö n:r 20 m fl. hemman
uti Tygelsjö socken av Oxie härad
och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931 fastställd tillsyneförättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 December 1931.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Lindh.

E



RITN. Nr 002

M. 3:0266 2

Nr 234 Malmöhus 3 mtr

B2.3.

Förslag till torrläggning av mark till Tygelsjö n:20 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad av Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av

Holms lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 December 1931.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förslag till ägovägsbro vid 8+19. Skala 1:50




Förslag till utfartsvägbro vid 9+64. Skala 1:50




Förslag till inlag vid 6+2


Skala 1:50




Förslag till brunn Sk. 1:50




Plan av inlag.




Förslag till brunn Skala 1:50




Förslag till inlag vid 4+12. Sk. 1:50.



Plan.



Skala 1:50.



KTH.Nr 003

M 3:0266 3

Nr 234 Malmöhus 3 rotes

M 3*0266

M 3*0266

DIARIE N:r 4132
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC 1932

Komb 260/1931

Handlingar

angående torrläggning av mark till

TYGELSJÖ n:r 20 m.fl. hemman

uti Tygelsjö socken av Oxie härad och

Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1929.

Sonnebäcken Sjuttiosju (77) skrivna sidor.

Avskrift. Protokoll,hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemman.

År 1929 den 9 april inställde sig undertecknad,statens lantbruksingeniör,hos lantbrukaren Olof Jönsson å Tygelsjö n:r 20 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden: Truls Jönssons sterbhus: Olof Jönsson, Johan Regnér och Bengta Jönsson för Tygelsjö n:r 20,

och av övriga sakägare:

Per Henriksson som arr.av Tygelsjö n:r 41,

Skollärare Edv.Rosberg för Tygelsjö n:r 16,

Ad.F.Carlsson " do n:r 20.

Per Henriksson som arr. av do n:r 41,

Fru Ingrid Jacobsson för do n:r 34, genom f.lantbrukaren Olof Lindqvist enl.fullmakt Bil.A.

Per Henriksson för Tygelsjö n:r 54,

Olof Jönsson för Tygelsjö n:r 54,

Johan Hervidsson för Tygelsjö n:r 50,

Ivar Persson som arr av do n:r 51,

Erik Malmberg för do n:r 50,

Jöns Larsson " do n:r 50,

Lars Hervidsson för do n:r 50,

Rasmus Jönsson " do n:r 50, genom lantbrukaren

Hans Hartler enligt fullmakt Bil.B,

Hans Hartler för Tygelsjö n:r 50,

Fru Anna Holmström för Tygelsjö n:r 54,

Fröken Thilda Skog " do n:r 54,

Frans Thynell " do n:r 32,

Olof Lindqvist " do n:r 36,

K.Karlsson " do n:r 21,

Thure Anderberg " do n:r 20,

Nils Fréding " do n:r 18,

Jöns Olsson " do n:r 18,

Fru Magdalena Pontén för do n:r 20,

föreskrivne Olof Jönsson som ålderman för Tygelsjö byallmänning,

kyrkovärden Lars Andersson för Tygelsjö kyrkoråd,

Lantbrukaren Sven Andersson för Tygelsjö skolråd,

Ordf. i Oxie härads vägstyrelse Herr A.Cedergren.

som konsistorieombud Herr Kontraktsprosten m.m. d:r S.F.Fredlund enligt förordnande av den 3 april 1929 Bil.C,

som kronoombud Herr landsfiskal Nils Witthoff enligt förordnande av den 2 denna månad.

Som gode män Herrar Nils Persson i Pilegård och Olof Olsson i Fädersminne, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer Bil.E.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens företagande.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan ville ej någon ännu förena sig med sökanden.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående åkerjord torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alst-

ringsförmåga.

§:6.

Det skulle antecknas att de 3 st. i företaget ingående bygdevägstrummor alla hade tillkommit efter år 1880 och att marken ovanför desamma varit av åker eller ängs natur vid deras tillkomst.

§:7.

Herr Hartler ansåg att sökanden ej behövde avleda sitt vatten åt öster utan över egen mark åt norr samt ansåg att han ej hade någon nytta av företaget han ville hänvisa till 7 kap. 4 § av vattenlagen.

§:8.

Jöns Larsson ansåg sig ej kunna betala sin andel i det nya företaget.

§:9.

Erik Malmberg,Olof Lindqvist,Fru Ingrid Jacobsson genom föreskrivne Olof Lindkvist,Frans Thynell,Olof Jönsson,Lars Arvidsson,Anna Holmström,Thilda Skog,Rasmus Jönsson genom Hans Hartler ansågo sig ej hava någon nytta av företaget och instämde i Herr Hartlers yrkande i §:7.

§:10.

Styrelseval skulle företagas vid nästa sammanträde.

§:11.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 7 instundande maj kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:12.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Olsson. Nils Persson.

Den 7 maj 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Truls Jönssons sterbhus: Olof Jönsson, Kantor Johan Regnér och Bengta Jönsson för Tygelsjö n:r 20,

Skollärare Edv. Rosberg för Tygelsjö n:r 16,

Ad. F. Carlsson " do n:r 20,

Hans Hartler för Tygelsjö n:r 50,

Olof Lindkvist för do n:r 36,

K.Karlsson " do n:r 21,

Nils Fréding " do n:r 18,

Jöns Olsson " do n:r 18,

föreskrivne Olof Jönsson som ålderman för Tygelsjö byalls-

männing,

för Tygelsjö kyrkoråd kyrkovärden Lars Andersson.

Tygelsjö skolråd Lantbr.Sven Andersson,

Alvar Håkansson för avs. från Tygelsjö n:r 17 och 29,

Anders Cedergren som ordf. i Oxie härads vägstyrelse,

Magnus Larsson för Tygelsjö n:r 52,

som konsistorieombud Herr kontraktsprosten m.m. D:r S.F.

Fredlund enligt förut inlämnat förordnande.

Som kronoombud landsfiskalen Nils Witthoff enligt förut

inlämnat förordnande.

§:13.

Efter synegången den 9 sistlidne april anmälde sig

sökandena att även yrka fullständig torrläggning för deras

i företaget ingående ängsmark, varför kompletteringsmätningar

nu hade verkställts och förelades sakägarna.

§:14.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökandena

förklarade sig härtill ej någon villig.

§:15.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa värdering av den vid kompletteringen tillkomna vattenskadade marken, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 3 instundande juni kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:16.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Olsson. Nils Persson.

Den 3 juni 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Truls Jönssons sterbhus: Olof Jönsson, Bengta Jönsson och Kantor Johan Regnér för Tygelsjö n:r 20,

Hans Hartler för Tygelsjö n:r 50,

Erik Malmberg för Tygelsjö n:r 50 genom föreskrivne Hans Hartler enligt fullmakt Bil.F.

Axel Jönsson för avs. från Tygelsjö n:r 36,

Tygelsjö kyrkoråd för lönebostället f. kyrkoherdebostället Tygelsjö n:r 41 genom kyrkorådsledamoten Ernst Erlandsson.

K.Karlsson för gatehus Tygelsjö n:r 21,

Sven Andersson för Tygelsjö skolråd,

Fredrik Karlsson för do n:r 20,

Jöns Olsson " do n:r 18,

Nils Freiding " do n:r 18,

Alvar Håkansson " avs. Tygelsjö n:r 17,

Som konsistorieombud Herr kontraktsprosten m.m. S.F.Fredlund enligt förut inlämnat förordnande

som kronoombud Herr landsfiskalen Nils Witthoff även enligt förut inlämnat förordnande.

§:17.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:18.

Avgavs följande utlåtande Bil.G.

§:19.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Truls Jönssons sterbhus å Tygelsjö n:r 20.

§:20.

Till styrelse valdes Herr Olof Jönsson, Hans Hartler och Eric Malmberg av vilka Olof Jönsson utsågs till ordförande och kassaförvaltare.

§:21.

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till så stort belopp som möjligt från statens avdikningsanslag till arbetets utförande.

§:22.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:23.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan:

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Olsson. Nils Persson.

Avskrift.

Bil.A.

Fullmakt.

Jag Ingrid Jacobsson överlämnar till f.d. lantbrukaren Herr Olof Lindqvist,Tygelsjö,att föra min talan vid stämman den 9 april 1929 hos lantbrukaren Olof Jönsson,Tygelsjö.

Bevittnas:

E.Persson. Axel Jönsson.

Avskrift.

Bil.B.

Fullmakt för lantbr. Hans Hartler,Tygelsjö, att å det dikningssammanträde,som är utlyst att hållas den 9 april 1929 kl. 9 f.m. hos lantbrukaren Olof Jönsson,n:r 20 Tygelsjö,min talan föra och min rätt bevaka och godkänner jag allt vad ombudet lagligen gör och låter.

Tygelsjö den 8 april 1929

Rasmus Jönsson.

Bevittnas:

Astrid Jönsson. Kristina Rosén.

Avskrift. Bil.C.

Till

Domkapitlet i Lund.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos lantbrukaren Olof Jönsson, Tygelsjö n:r 20, tisdagen den 9 instundande april kl. 9 f.m., vördsamt hemställa att ombud för i denna förättning ingående lönebostället förra kyrkoherdebostället Tygelsjö tillhörig jord, måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 27 mars 1929

Ernst Berggren.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. dr S.F.Fredlund eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning.

Lunds domkapitel den 3 april 1929.

Å domkapitlets vägnar:

Edv.Rodhe.

/Fr.Callmer.

Avskrift.

Bil.D.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos lantbrukaren Olof Jönsson, Tygelsjö n:r 20, tisdagen den 9 instundande april kl. 9 f.m., vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående Tygelsjö kronoboställe tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens

fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 27 mars 1929

Ernst Berggren.

Till landsfiskalen i Oxie distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång bevaka Kungl. Maj:ts och kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen 1 mantal Tygelsjö n:r 17 och 29 i Tygelsjö socken. Rapport i ärendet, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan blir satt i tillfälle att eventuellt klandra förrättningen.

Malmö i landskontoret den 2 april 1929

F.Ramel.

Sven Wiegert.

Rätt avskrivet betygar; Malmö i Oxie distrikts landsfiskalskontor den 4 april 1929.

På tjänstens vägnar:

Nils Witthoff.

Avskrift.

Bil.E.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad.

Tygelsjö den 17 september 1927

Truls Jönssons sterbhus:

Johan Regnér. Olof Jönsson.

Bengta Jönsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 17 september 1927

F.Ramel.

T.Kinnman.

Avskrift.

Bil.F.

Fullmakt för Lantbr,Hans Hartler,Tygelsjö,att vid det lantmäterisammanträde,som är utlyst att hållas hos lantbr. Olof Jönsson n:r 20 Tygelsjö måndagen den 3 juni 1929 kl. 9 f.m. min talan föra och min rätt bevaka och godkänner jag allt vad ombudet lagligen gör eller låter.

Tygelsjö den 3 juni 1929

Erik Malmberg.

Bevittnas:

Ivar Malmberg. Anna Mattsson.

Bil.G. Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m. fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rörläggning av ett till största delen naturligt vattendrag eller floddike i och för torrläggning av mark för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande, under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För de delägare vars mark ej ligger intill diket, har särskild hänsyn tagits vid de blivande värdenas åsättande. Likaledes har ej något värde åsatts den mark,

som ligger öster om utfartsvägen från Tygelsjö 51[23].

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest för varje ägofigur de nuvarande och blivande värdena och båtnaden eller förbättringen finnas införda.

I samma längd finnes även ovanskrivna höjdläges- och torrläggningsgrader.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §§ 5 och 13 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av sträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B-C samt endast nygrävning av sträckan C-D-E. Något öppet dike särskilt för sträckan B-C hava synemännen ej ansett kunna ifrågakomma.

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade för rördiken med en och för öppna diken med tvänne parallella röda linier.

Å profilen äro däremot rördikena betecknade med tvänne parallella röda linier och de öppna med en röd bottenlinje.

Intag och brunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

Beträffande yrkandet i sammanträdesprotokollets §:7. angående dikets läge hava synemännen utrönt att vattnet från

sökandens mark vid A förut avletts genom ett öppet dike åt öster, vilket på senare tiden täckts med ett 6" rör.

Då även av höjdsiffrorna framgår att det rätta avloppet från sökandens mark är åt öster, kunna synemännen ej bifalla det gjorda yrkandet.

Angående de i samma paragraf och §:9 gjorda yrkandena om nyttan av företaget få synemännen endast hänvisa till den upprättade värderingslängden.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A	10	hektar
" 2+65	25	"
" 4+12	115	"
" 6+2	390	"

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr sekund

och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v=k^{1}(1+0.5\frac{\sqrt{R}+\log.R}{2})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $k^{1}=60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden samt med avseende på att en del av området är bebyggt skulle således följande rördimensioner vara nödiga:

för sträckan A-2+65 ett 22.5 cm.(9") rör

" " 2+65-4+12 " 30 " (12") "

" " 4+12-6+2 " 45 " (18") "

" " 6+2-7+46 " 60 " (24") "

För det öppna diket är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid 0,0+47,1+3,2+65 och 2+73 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 m. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 4+60,5,5+32 och 5+42 insättas liknande intagningsbrunnar men med en inre diameter av 0.8 m. med konisk överdel till 0.6 m. öppning.

Vid 6+52 och 7+29 insättas även liknande brunnar men med en inre diameter av 1.o m, samt även med en konisk överdel till 0.6 m. öppning.

Vid 4+12 och 6+2 insättas intag av betong med snett stående galler enligt upprättade ritningar.

Vid C avslutas rör med en frontmur av betong för bron med en stensättning i botten och slänter till 1.o m. höjd och på 2.o m. längd.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar i enlighet med föreskrivna bestämmelser där insättas.

I brunnar får ej något avfallsvatten inledas med mindre än att det förut renats genom minst en vattenlåsbrunn.

För det öppna diket göres en utjämning av kröken vid 11 varjämte stensättning anbringas i botten och slänter i krökarna vid 11+55,13+65 och 13+95 för att förhindra ras.

Liknande stensättning anbringas omkring alla broarna på bägge sidor som nedanför det föreskrivna rörutloppet vid C.

I företaget ingå 3 st.allmänna vägars trummor, vilka alla lägga hinder i vägen för den ovanliggande mar-

kens torrläggning till lagenligt djup.

Efter vad kunnat utrönas hava alla tillkommit senare än år 1880 varjämte utrönts att den ovan desamma liggande marken varit av åker eller ängs natur vid deras tillkomst.

Efter vad sålunda kunnat utrönas är vägstyrelsen skyldig i enlighet med bestämmelsen i 7 kap. 8:§ att bekosta ombyggnaden, vilken för den vid 5+32-5+42 inskränker sig till en rörledning av 45 cm.(18") rör och för den vid 7+29-7+46 till en rörledning av 60 cm.(24") rör jämte frontmur av betong vid nedre sidan. För vägen vid 12+45-12+57 synes endast en uppräsning av den nu befintliga och nyligen uppförda betongbron vara tillräcklig.

I enlighet med bestämmelsen i föreskrivna kapitels 7:§ skall arbetet ombesörjas av vägstyrelsen därest denna ej hellre vill överlämna det till den dikande.

Tvänne ägovägstrummor vid 8+19 och 9+64 har det även varit nödigt föreskriva till ombyggnad. Den förstnämnda med 1.o m. och den senare med 0.6 m. rör allt enligt upprättade ritningar.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49:§ av vattenlagen skall ersättning utgå för det öppna dikets utvidgning med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall, enligt samma paragraf, ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust skada eller intrång, som uppkommer genom det öppna dikets vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25% av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.

Enligt bestämmelsen i 7 kap. 21:§ av vattenlagen, skall all mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitels 24:§ förefinnes, mellan skilda till samfälligheten hörande områden, väsentlig olikhet i fallförhållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnaden för torrläggning av något område skulle bliva mindre därest annat område icke ingått i samfälligheten skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställts:

Dikessträckan	Kostnad.	Förbättrings-värde.	Relativ kostnad.
Särskild dikningskostnad.			
A-B-C-D	6.920:-	26.049:84	0.26564
D-E	2.660:-	3.436:77	0.77398
Summa	9.580:-	29.486:61	0.32490

Dikessträckan	Kostnad.	Förbätt-rings-värde.	Relativ kostnad.
Egen utdikningskostnad.			
A-B-C-D+(D-10+50 efter den streckade röda bot-tenlinien)	7.200:-	26.049:84	0.27639
D-E-(D-10+50 efter den streckade röda botten-linien)	2.380:-	3.436:77	0.69251
Summa	9.580:-	29.486:61	
Resultat.			
Avd.I A-B-C-D + D-10+50			0.27639
Avd.II D-E - do			0.69251

Företaget blir således lämpligast i två avdelningar.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95:§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas, som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till Länsstyrelsen erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller Tjugonio (29) kronor och 49 öre.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62:§ av föreskrivna lag, få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i

överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser,
som noggrant skola följas vid arbetets utförande såväl med
hänsyn till plan- som profilritningen;
att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga
kraft och skall vara bragt till slut inom fem år där-
efter eller före år 1934 års utgång;
att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida
underhållet av densamma skall gäldas samfält efter var
och en sakägares deltagningsprocent, som finnas angivna
i kostnadsfördelningslängden;
att arbetet skall genom infordrande av anbud eller genom
offentlig auktion överlämnas till utförande åt den
minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med
vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestäm-
melserna i detta utlåtande och därtill hörande handling-
ar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd
borgen för sitt åtagande;
att där diket går i rågång skall det upptagas till lika
del å bägge sidor varjämte även dikesjorden upplägges
till hälvten å varje, finnes tomt å ena sidan skall ut-
vidgningen ske å den andra och dikesvallen även upplägg-
gas å denna;
att de uppkastade dikesvallarna ej få uppläggas närmare di-

keskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av det öppna diket och när så erfordras av intag och brunnar skola verkställas, uppkommer jordras eller annat,som hindrar vattnet i dess lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att de brotrummor,som nu skola byggas skola underhållas av den eller de som denna skyldighet hittills ålegat eller för vars skull de byggas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngen ej täckas förrän de besiktigats och godkänts av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemman av år 1929";

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att fixpunkter i form av + blivit inhuggna i jordfasta stenar vid 0 på ett höjdläge av + 11.88

" 5+50 på ett " " + 9.98

vid 9+64 på ett höjdläge av + 8.37

" 12+45 " " " " + 7.32

allt över horisontalplanet.

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder, som gälla för vattenavledningen eller efter deltagningsprocenten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Tygelsjö den 3 juni 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Olsson. Nils Persson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Tygelsjö n:r 20 7 2234761 2292034 mtl.															
	Truls Jönssons sterbhus sök.															
	Olof Jönsson, Bengta Jönsson Kantor Johan Regnér															
1	åker		79	50												
2	do		99	25												
3	do		53	50												
4	do		82	50												
5	do	1	68	75												
6	do		74	50												
7	do	1	71	-												
8	do		66	25												
9	do		81	50				8	76	75						
	Tygelsjö n:r 50 19 1/56 mtl.															
	Joh. Thulin.															
10	åker		36	50												
11	do		23	75					60	25						
	Tygelsjö n:50 18 1/56 mtl.															
	Nils Olsson.															
12	åker		10	25												
13	do		24	50					34	75						
	Tygelsjö n:50 17 7/24 mtl.															
	Trpt.							9	71	75						

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							9	71	75						
	Hans Hartler.															
14	åker		15	-												
15	do		57	-												
16	do		33	-												
17	do		21	75												
18	do		34	-												
19	do		57	-												
20	do		21	25												
21	do		10	50												
22	do		30	-												
23	do		21	-												
24	do		11	50												
25	do		08	75												
26	do		34	75												
27	do		22	50				3	78	-						
29/120	mtl. Tygelsjö n:r 50/30															
	Erik Malmberg.															
28	åker		25	50												
29	do		84	50												
30	do		20	-												
31	do		14	25												
	Trpt.	1	44	25				13	49	75						

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	44	25				13	49	75						
32	åker		37	75												
33	do		37	75												
34	väg imp.														20	-
35	dike imp.														04	-
36	väg imp.							2	19	75					12	50
	1/600 mtl. Tygelsjö n:r 50 23															
	Rasmus Jönsson.															
37	tomt och trädgård		07	-					07	-						
	1/1280 mtl. Tygelsjö n:r 50 26															
	Johanna Nilsson.															
38	tomt		01	40					01	40						
	17/19200 mtl. Tygelsjö n:r 50 27															
	Anna Svensson.															
39	tomt		05	10					05	10						
	1/600 mtl. Tygelsjö n:r 50 25															
	Karolina A:son Skön.															
40	tomt		05	50												
41	do		02	90					08	40						
	1/1800 mtl. Tygelsjö n:r 50 21															
	Anna Hansson.															
42	tomt och trädgård		03	30					03	30						
	Trpt.							15	94	70					36	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Summa Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impedimenter har	ar	kvm.
	Trpt.							15	94	70					36	50
1/900	mtl. Tygelsjö n:r 50 20.															
	Anna Hansson.															
43	tomt och trädgård		04	70												
44	do		02	-					06	70						
5/7200	mtl. Tygelsjö n:r 50 24.															
	Karolina Lindér.															
45	tomt		05	20					05	20						
4/7200	mtl. Tygelsjö n:r 50 22.															
	Lars Hervidsson.															
46	tomt		04	40					04	40						
	Tygelsjö n:51 22 lägenhet.															
	Johan Mårtensson.															
47	tomt		01	-												
48	do		01	-					02	-						
	avs. fr. Tygelsjö n:30 och 31.															
	Johan Hervidsson.															
49	tomt		07	10					07	10						
	Tygelsjö.															
	Tygelsjö byallmänning.															
50	äng imp.														03	50
51	do imp.														00	63
	Trpt.							16	20	10					40	63

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							16	20	10					40	-
1/72	00 mtl. Tygelsjö n:r 50 29.															
	Jöns Larsson.															
52	tomt		01	70					01	70						
2/72	00 mtl. Tygelsjö n:r 50 28.															
	Karna Andersson.															
53	tomt		01	-												
54	do		01	20												
55	dike imp.														02	38
56	väg imp.								02	20					03	75
7/24	mtl. Tygelsjö n:r 50 17															
	Hans Hartler.															
57	tomt		03	75												
58	do och trädgård		03	-												
59	do do		03	25												
60	väg imp.														01	25
61	tomt imp.								10	-					00	25
	Tygelsjö n:r 54 15.															
	Anna Jönsson.															
62	tomt och trädgård		03	25					03	25						
av 1/3	mtl. Tygelsjö n:36 4															
	Oscar Persson.															
	Trpt.							16	37	25					48	26

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediments		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							16	37	25					48	26
63	tomt		03	50					03	50						
	Av 1/3 mtl. Tygelsjö n:36[3].															
	Axel Jönsson.															
64	tomt		02	20												
65	do imp.								02	20					01	50
	Av 1/3 mtl. Tygelsjö n:36[2]															
	Olof Lindkvist.															
66	tomt imp.														00	75
67	tomt		00	85					00	85						
	Tygelsjö n:57[1].															
	Olof Lindkvist.															
68	tomt imp.														01	75
69	tomt		02	35					02	35						
	Tygelsjö n:r 32[2].															
	Frans Thynell.															
70	tomt		02	-					02	-						
	Tygelsjö n:r 54[11]															
	Bengta Rohlsson.															
71	tomt		03	-					03	-						
	Tygelsjö n:r 54[12].															
	Thilda Skog.															
	Trpt.							16	51	15					52	26

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							16	51	15					52	26
72	tomt		07	80					07	80						
	Tygelsjö n:r 54 6.															
	Anna Holmström.															
73	tomt		06	43					06	43						
	Tygelsjö n:r 34 1.															
	Ingrid Jakobsson.															
74	tomt		00	75												
75	tomt imp.								00	75					03	85
	Tygelsjö.															
	Ingrid Jakobsson.															
76	tomt		00	50												
77	tomt imp.														02	-
78	do imp.														06	25
79	do imp.														12	75
80	väg imp.														11	50
81	do imp.														05	25
82	dike imp.								00	50					00	88
	Tygelsjö n:r 54 2 1/4 mtl.															
	Per Henriksson.															
83	åker		05	50												
84a	do		05	75												
	Trpt.		11	25				16	66	63					94	74

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		11	25				16	66	63						
84b	åker imp.														02	50
85	do		03	88												
86	do		09	25												
87	väg imp.														07	50
88	do imp.														06	25
89	dike imp.								24	38					00	75
	Tygelsjö n:r 41 1 mtl.															
	indr. kyrkoherdebostället.															
	arr. Per Henriksson.															
90	trädgård		03	-												
91	äng					03	75									
92	do					10	25									
93	do					26	-									
94	do					07	25									
95	do					07	25									
96	do					13	25									
97	åker		06	-												
98	do		04	25												
99	äng					04	25									
100a	do					05	65									
b	do					07	60									
	Trpt.		13	25		85	25	16	91	01				1	11	74

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		13	25		8	25	16	9	01				1	11	74
101	äng					09	-									
102	tomt		01	-												
103	do imp.														05	50
104	dike imp.														06	50
105	håla imp.								14	25		9	25		04	75
	1 Tygelsjö n:r 21 Gatehus.															
	K. Karlsson.															
106	tomt		01	75												
107	do		02	40												
108	do imp.								04	15					10	25
	7 2234761 Tygelsjö n:r 20 2292034 mtl.															
	Truls Jönssons sterbhus sök.															
	Olof och Bengta Jönsson															
	Kantor Johan Regnér.															
109	tomt		00	88												
110	do		01	63												
111	åker		02	38												
112	äng					18	75									
113	do					07	50									
114	do					17	-									
115	do					15	50		04	89		5	875			
	Trpt.							17	14	30	1	53	-	1	38	74

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediment		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							17	14	30	1	53	-	1	38	74
	Avs. Tygelsjö n:r 20 18.															
	Thure Anderberg.															
116	tomt		02	38												
117	väg imp.														11	25
118	do imp.														02	75
119	dike imp.														03	-
120	väg imp.														15	88
121	do imp.								02	38					11	25
	Tygelsjö.															
	Östra Folkskolan.															
122	tomt		02	75					02	75						
	Tygelsjö n:r 20 9 1/1103 mtl.															
	Fredr. Karlsson.															
123	tomt		06	50					06	50						
	1/1039 mtl. Tygelsjö n:20 10															
	Magdalena Pomtén.															
124	tomt		05	85												
125	do imp.								05	85					01	25
	2/3 mtl. Tygelsjö n:r 18 3.															
	Jöns Olsson.															
126	tomt		04	25												
	Trpt.		04	25				17	31	78	1	53	-	1	84	12

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		04	25				17	31	78	1	53	-	1	84	12
127	tomt		03	50					07	75						
	2/3 mtl. Tygelsjö n:r 18 3															
	Nils Freiding.															
128	tomt		01	75												
129	do		02	35					04	10						
	1/3 mtl.Tygelsjö n:r 18 2.															
	Per Olsson.															
130	tomt		03	50												
131	do		02	75												
132	do imp.														03	35
133	do imp.								06	25					03	75
	Tygelsjö n:r 48 1.															
	Kronobostället.															
	arr.Göran Svensson.															
134	äng					15	50									
135	do					10	40					25	90			
	1 mtl.Tygelsjö npr 41 1.															
	indr.kyrkoherdebost.															
	arr.Per Henriksson.															
136	åker		13	50												
137	väg imp.														08	25
	Trpt.		13	50				17	49	88	1	78	90	1	99	47

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		13	50				17	49	88	1	78	90	1	99	47
138	dike imp.														02	25
139	do imp.								13	50					01	75
	13/16 mtl.Tygelsjö n:r 17[1]															
	Kronobostället.															
	arr.Göran Svensson.															
140	äng					03	75									
141	do					28	75					32	50			
	avs.Tygelsjö n:17 och 29.															
	Alvar Håkansson.															
142	tomt		03	-												
143	do		01	25												
144	väg imp.								04	25					13	-
	Tygelsjö n:r 16[35].															
	Edv.Rosberg.															
145	tomt		05	35												
146	do		05	50												
147	do imp.														06	-
148	dike imp.								10	85					02	75
	1/4 mtl.Tygelsjö n:r 16[2].															
	Lars Andersson.															
149	äng imp.														19	-
	Trpt.							17	78	48	2	11	40	2	44	22

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							17	78	48	2	11	40	2	44	22
150a	äng					24	-									
b	do imp.														15	25
151	do imp.														15	50
152	åker imp.														20	75
153	do imp.														25	-
154	do imp.														28	75
155	do imp.											24	-		26	50
	11 Tygelsjö n:r 52 7/32 mtl.															
	Magnus Larsson.															
156	åker imp.														17	25
157	do imp.														40	-
158	do imp.														44	25
159	dike imp.														04	25
160	äng imp.														06	75
161	do imp.														07	50
162	do imp.														09	25
163	do imp.														05	50
164	åker imp.														05	50
165	do imp.														11	-
166	tomt och trädgård imp.														07	75
167	åker imp.														26	50
	Trpt.							17	78	48	2	35	40	5	61	47

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							17	78	48	2	35	40	5	61	47
168	dike imp.														02	25
	Sma.							17	78	48	2	35	40	5	63	72

Tygelsjö den 3 juni 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Avd.I.Dikesstr.A-B-C-D.																
	2234761		7														
	2292034 mtl. Tygelsjö n:20																
	Truls Jönssons sterbh.sök.																
	Olof Jönsson, Bengta Jönsson																
	Kontor Johan Regnér.																
1	åker		79	50	2800	04	1120	890	40	1	2800	2226	–	1335	60		
2	do		99	25	2800	03	840	833	70	1	2800	2779	–	1945	30		
3	do		53	50	2800	02	560	299	60	1	2800	1498	–	1198	40		
4	do		82	50	2800	03	840	693	–	1	2800	2310	–	1617	–		
5	do	1	68	75	2800	05	1400	2362	50	1	2800	4725	–	2362	50		
6	do		74	50	2800	04	1120	834	40	1	2800	2086	–	1251	60		
7	do	1	71	–	2800	05	1400	2394	–	1	2800	4788	–	2394	–		
8	do		66	25	2800	06	1680	1113	–	1	2800	1855	–	742	–		
9	do		81	50	2800	03	840	684	60	1	2800	2282	–	1597	40		
	Sma.	8	76	75				10105	20			24549	–	14443	80	14443	80
	1/56 mtl. Tygelsjö 50		19														
	Joh. Thulin.																
10	åker		36	50	2800	04	1120	408	80	1	2800	1022	–	613	20		
11	do		23	75	2800	06	1680	399	–	1	2800	665	–	266	–		
	Sma.		60	25				807	80			1687	–	879	20	879	20
	1/56 mtl. Tygelsjö 50		18														
	Nils Olsson.																
	Trpt.															15323	–

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläggsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															15323	-
12	åker		10	25	2800	04	1120	114	80	1	2800	287	-	172	20		
13	do		24	50	2800	06	1680	411	60	1	2800	686	-	274	40		
	Sma.		34	75				526	40			973	-	446	60	446	60
	7/24 mtl. Tygelsjö 50 17																
	Hans Hartler.																
14	åker		15	-	2800	04	1120	168	-	1	2800	420	-	252	-		
15	do		57	-	2800	06	1680	957	60	1	2800	1596	-	638	40		
16	do		33	-	2800	07	1960	646	80	1	2800	924	-	277	20		
17	do		21	75	2800	07	1960	426	30	1	2800	609	-	182	70		
18	do		34	-	2800	07	1960	666	40	1	2800	952	-	285	60		
19	do		57	-	2800	05	1400	798	-	1	2800	1596	-	798	-		
20	do		21	25	2800	05	1400	297	50	1	2800	595	-	297	50		
21	do		10	50	2800	04	1120	117	60	1	2800	294	-	176	40		
22	do		30	-	2800	05	1400	420	-	1	2800	840	-	420	-		
23	do		21	-	2800	08	2240	470	40	1	2800	588	-	117	60		
24	do		11	50	2800	08	2240	257	60	1	2800	322	-	64	40		
25	do		08	75	2800	06	1680	147	-	1	2800	245	-	98	-		
26	do		34	75	2800	05	1400	486	50	1	2800	973	-	486	50		
27	do		22	50	2800	04	1120	252	-	1	2800	630	-	378	-		
	Sma.	3	78	-				6121	70			10594	-	4472	30	4472	30
	Tygelsjö n:r 50 30 29/120 mtl.																
	Trpt.															20241	90

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															20241	90
	Eric Malmberg.																
28	åker		25	50	2800	08	2240	571	20	1	2800	714	-	142	80		
29	do		84	50	2800	04	1120	946	40	1	2800	2366	-	1419	60		
30	do		20	-	2400	08	1920	384	-	1	2400	480	-	96	-		
31	do		14	25	2400	07	1680	239	40	1	2400	342	-	102	60		
32	do		37	75	2800	04	1120	422	80	1	2800	1057	-	634	20		
33	do		37	75	2800	04	1120	422	80	1	2800	1057	-	634	20		
	Sma.	2	19	75				2986	60			6016	-	3029	40	3029	40
1/600	mtl. Tygelsjö n:r 50 23																
	Rasmus Jönsson.																
37	tomt och trädgård		07	-	5000	06	3000	210	-	1	5000	350	-	140	-		
	Sma.		07	-				210	-			350	-	140	-	140	-
Tygelsjö n:r 50 26 1/1280	mtl.																
	Johanna Nilsson.																
38	tomt		01	40	5000	06	3000	42	-	1	5000	70	-	28	-		
	Sma.		01	40				42	-			70	-	28	-	28	-
Tygelsjö n:r 50 27 17/1920	mtl.																
	Anna Svensson.																
39	tomt		05	10	6000	06	3600	183	60	1	6000	306	-	122	40		
	Sma.		05	10				183	60			306	-	122	40	122	40
Tygelsjö n:r 50 25 1/600	mtl.																
	Trpt.															23561	70

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															23561	70
	Karolina A:son Skön																
40	tomt		05	50	6000	05	3000	165	-	1	6000	330	-	165	-		
41	do		02	90	6000	04	2400	69	60	1	6000	174	-	104	40		
	Sma.		08	40				234	60			504	-	269	40	269	40
	Tygelsjö n:r 50 21 1/1800 mtl.																
	Anna Hansson.																
42	tomt & trädgård		03	30	5000	06	3000	99	-	1	5000	165	-	66	-		
	Sma.		03	30				99	-			165	-	66	-	66	-
	Tygelsjö n:r 50 20 1/900 mtl.																
	Anna Hansson.																
43	tomt & trädgård		04	70	6000	06	3600	169	20	1	6000	282	-	112	80		
44	do		02	-	6000	05	3000	60	-	1	6000	120	-	60	-		
	Sma.		06	70				229	20			402	-	172	80	172	80
	Tygelsjö n:r 50 24 5/7200 mtl.																
	Karolina Linder																
45	tomt		05	20	6000	05	3000	156	-	1	6000	312	-	156	-		
	Sma.		05	20				156	-			312	-	156	-	156	-
	Tygelsjö n:r 50 22 4/7200 mtl.																
	Lars Hervidsson.																
46	tomt		04	40	5000	08	4000	176	-	1	5000	220	-	44	-		
	Sma.		04	40				176	-			220	-	44	-	44	-
	Trpt.															24269	90

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															24269	90
	22 Tygelsjö n:51 Lägenhet																
	Johan Mårtensson.																
47	tomt		01	-	5000	04	2000	20	-	1	5000	50	-	30	-		
48	do		01	-	5000	05	2500	25	-	1	5000	50	-	25	-		
	Sma.		02	-				45	-			100	-	55	-	55	-
	Avs. fr. Tygelsjö n:30 & 31																
	Johan Hervidsson.																
49	tomt		07	10	6000	08	4800	340	80	1	6000	426	-	85	20		
	Sma.		07	10				340	80			426	-	85	20	85	20
	29 1 Tygelsjö n:r 50 7200 mtl.																
	Jöns Larsson.																
52	tomt		01	70	6000	08	4800	81	60	1	6000	102	-	20	40		
	Sma.		01	70				81	60			102	-	20	40	20	40
	28 2 Tygelsjö n:50 7200 mtl.																
	Karna Andersson.																
53	tomt		01	-	6000	08	4800	48	-	1	6000	60	-	12	-		
54	do		01	20	6000	08	4800	57	60	1	6000	72	-	14	40		
	Sma.		02	20				105	60			132	-	26	40	26	40
	17 7/24 mtl. Tygelsjö n:50																
	Hans Hartler.																
57	tomt		03	75	3000	07	2100	78	75	1	3000	112	50	33	75		
	Trpt.		03	75				78	75			112	50	33	75	24456	90

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsegrad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		03	75				78	75			112	50	33	75	24456	90
58	tomt & trädgård		03	-	3000	07	2100	63	-	1	3000	90	-	27	-		
59	do do		03	25	3000	08	2400	78	-	1	3000	97	50	19	50		
	Sma.		10	-				219	75			300	-	80	25	80	25
	Tygelsjö n:r 54 15																
	Anna Jönsson.																
62	tomt & trädgård		03	25	6000	09	5400	175	50	1	6000	195	-	19	50		
	Sma.		03	25				175	50			195	-	19	50	19	50
	Av 1/3 mtl.Tygelsjö 36 4																
	Oscar Persson.																
63	tomt		03	50	6000	07	4200	147	-	1	6000	210	-	63	-		
	Sma.		03	50				147	-			210	-	63	-	63	-
	Av 1/3 mtl.Tygelsjö n:r 36 3																
	Axel Jönsson.																
64	tomt		02	20	5000	07	3500	77	-	1	5000	110	-	33	-		
	Sma.		02	20				77	-			110	-	33	-	33	-
	Av 1/3 mtl.Tygelsjö 36 2																
	Olof Lindkvist.																
67	tomt		00	85	5000	07	3500	29	75	1	5000	42	50	12	75		
	Sma.		00	85				29	75			42	50	12	75	12	75
	Tygelsjö n:r 57 1																
	Olof Lindkvist.																
	Trpt.															24665	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															24665	40
69	tomt		02	35	5000	07	3500	82	25	1	5000	117	50	35	25		
	Sma.		02	35				82	25			117	50	35	25	35	25
	2 Tygelsjö n:32. Frans Tynell.																
70	tomt		02	-	5000	07	3500	70	-	1	5000	100	-	30	-		
	Sma.		02	-				70	-			100	-	30	-	30	-
	11 Tygelsjö n:r 54. Bengta Rohlsson.																
71	tomt		03	-	5000	07	3500	105	-	1	5000	150	-	45	-		
	Sma.		03	-				105	-			150	-	45	-	45	-
	12 Tygelsjö n:r 54. Thilda Skog.																
72	tomt		07	80	5000	07	3500	273	-	1	5000	390	-	117	-		
	Sma.		07	80				273	-			390	-	117	-	117	-
	6 Tygelsjö n:r 54 Anna Holmström.																
73	tomt		06	43	5000	08	4000	257	20	1	5000	321	50	64	30		
	Sma.		06	43				257	20			321	50	64	30	64	30
	1 Tygelsjö n:r 34. Ingrid Jacobsson.																
74	tomt		00	75	6000	07	4200	31	50	1	6000	45	-	13	50		
	Trpt.		00	75				31	50			45	-	13	50	24956	95

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		00	75				31	50			45	-	13	50	24956	95
	Tygelsjö. Sma.		00	75				31	50			45	-	13	50	13	50
	Ingrid Jacobsson.																
76	tomt		00	50	6000	08	4800	24	-	1	6000	30	-	6	-		
	Sma.		00	50				24	-			30	-	6	-	6	-
1/4	mtl.Tygelsjö n:r 54	2															
	Per Henriksson.																
83	åker		05	50	2800	06	1680	92	40	1	2800	154	-	61	60		
84a	do		05	75	2800	08	2240	128	80	1	2800	161	-	32	20		
85	do		03	88	2800	07	1960	76	05	1	2800	108	64	32	59		
86	do		09	25	2800	05	1400	129	50	1	2800	259	-	129	50		
	Sma.		24	38				426	75			682	64	255	89	255	89
1	mtl.Tygelsjö n:r 41	1															
	Indr. kyrkoherdebost.																
	arr.Per Henriksson.																
90	trädgård		03	-	3000	09	2700	81	-	1	3000	90	-	9	-		
91	äng		03	75	2800	08	2240	84	-	1	2800	105	-	21	-		
92	do		10	25	2800	05	1400	143	50	1	2800	287	-	143	50		
93	do		26	-	2800	08	2240	582	40	1	2800	728	-	145	60		
94	do		07	25	2800	05	1400	101	50	1	2800	203	-	101	50		
95	do		07	25	2800	09	2520	182	70	1	2800	203	-	20	30		
	Trpt.		57	50				1175	10			1616	-	440	90	25232	34

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		57	50				1175	10			1616	-	440	90	25232	34
96	äng		13	25	2800	07	1960	259	70	1	2800	371	-	111	30		
97	åker		06	-	2800	06	1680	100	80	1	2800	168	-	67	20		
98	do		04	25	2800	05	1400	59	50	1	2800	119	-	59	50		
99	äng		04	25	2800	05	1400	59	50	1	2800	119	-	59	50		
100a	do		05	65	2800	04	1120	63	28	09	2520	142	38	79	10		
	Sma.		90	90				1717	88			2535	38	817	50	817	50
Avd. II Dikessträckan D-E.														Summa		26049	84
1	mtl. Tygelsjö n:r 41[1]																
	Indr. kyrkoh. bost.																
	arr. Per Henriksson.																
100b	äng		07	60	2800	04	1120	85	12	09	2520	191	52	106	40		
101	do		09	-	2800	04	1120	100	80	09	2520	226	80	126	-		
102	tomt		01	-	3000	08	2400	24	-	1	3000	30	-	6	-		
	Sma.		17	60				209	92			448	32	238	40	238	40
	Tygelsjö n:r 21[1] Gatehus.																
	K. Karlsson.																
106	tomt		01	75	6000	07	4200	73	50	1	6000	105	-	31	50		
107	do		02	40	6000	09	5400	129	60	1	6000	144	-	14	40		
	Sma.		04	15				203	10			249	-	45	90	45	90
	Tygelsjö n:r 20 7 2234761 2292034 mtl. Truls Jönssons sterbh. säk.																
	Trpt.															284	30

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsegrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															284	30
	Olof och Bengta Jönsson																
	Kantor Johan Regnér.																
109	tomt		00	88	3000	09	2700	23	76	1	3000	26	40	2	64		
110	do		01	63	3000	09	2700	44	01	1	3000	48	90	4	89		
111	åker		02	38	3000	09	2700	64	26	1	3000	71	40	7	14		
112	äng		18	75	2800	04	1120	210	-	1	2800	525	-	315	-		
113	do		07	50	2800	03	840	63	-	09	2520	189	-	126	-		
114	do		17	-	2800	03	840	142	80	09	2520	428	40	285	60		
115	do		15	50	2800	04	1120	173	60	1	2800	434	-	260	40		
	Sma.		63	64				721	43			1723	10	1001	67	1001	67
	Avs.Tygelsjö n:r 20 18																
	Thure Anderberg.																
116	tomt		02	38	5000	08	4000	95	20	1	5000	119	-	23	80		
	Sma.		02	38				95	20			119	-	23	80	23	80
	Tygelsjö.																
	Östra Folkskolan.																
122	tomt		02	75	5000	08	4000	110	-	1	5000	137	50	27	50		
	Sma.		02	75				110	-			137	50	27	50	27	50
1 1103	mtl.Tygelsjö n:r 20 9																
	Fredrik Karlsson.																
123	tomt		06	50	6000	05	3000	195	-	1	6000	390	-	195	-		
	Trpt.		06	50				195	-			390	-	195	-	1337	27

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		06	50				195	-			390	-	195	-	1337	27
	Sma.		06	50				195	-			390	-	195	-	195	-
	10 1/1039 Tygelsjö n:r 20 mtl.																
	Magdalena Pontén.																
124	tomt		05	85	6000	0	6 3600	210	60	1	6000	351	-	140	40		
	Sma.		05	85				210	60			351	-	140	40	140	40
	2/3 mtl. Tygelsjö n:18 3.																
	Jöns Olsson.																
126	tomt		04	25	6000	0	7 4200	178	50	1	6000	255	-	76	50		
127	do		03	50	6000	0	5 3000	105	-	1	6000	210	-	105	-		
	Sma.		07	75				283	50			465	-	181	50	181	50
	2/3 mtl. Tygelsjö n:18 3																
	Nils Freiding.																
128	tomt		01	75	6000	0	5 3000	52	50	1	6000	105	-	52	50		
129	do		02	35	6000	0	7 4200	98	70	1	6000	141	-	42	30		
	Sma.		04	10				151	20			246	-	94	80	94	80
	1/3 mtl. Tygelsjö n:r 18 2																
	Per Olsson.																
130	tomt		03	50	6000	0	7 4200	147	-	1	6000	210	-	63	-		
131	do		02	75	6000	0	5 3000	82	50	1	6000	165	-	82	50		
	Sma.		06	25				229	50			375	-	145	50	145	50
	Tygelsjö n:r 48 1																
	Trpt.															2094	47

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggn.-ingsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.															2094	47
	Kronobostället.																
	arr.Göran Svensson.																
134	äng		15	50	2800	05	1400	217	-	1	2800	434	-	217	-		
135	do		10	40	2800	04	1120	116	48	09	2520	262	08	145	60		
	Sma.		25	90				333	48			696	08	362	60	362	60
	Tygelsjö n:41 1/1 mtl.																
	Indr.kyrkoh.boställe.																
	arr.Per Henriksson.																
136	åker		13	50	2800	07	1960	264	60	1	2800	378	-	113	40		
	Sma.		13	50				264	60			378	-	113	40	113	40
	Tygelsjö n:r 17 1/1 , 13/16 mtl.																
	Kronoboställe.																
	arr.Göran Svensson.																
140	äng		03	75	2800	04	1120	42	-	09	2520	94	50	52	50		
141	do		28	75	2800	04	1120	322	-	09	2520	724	50	402	50		
	Sma.		32	50				364	-			819	-	455	-	455	-
	Alv.Tygelsjö n:r 17 och 29																
	Alvar Håkansson.																
142	tomt		03	-	6000	09	5400	162	-	1	6000	180	-	18	-		
143	do		01	25	6000	08	4800	60	-	1	6000	75	-	15	-		
	Sma.		04	25				222	-			255	-	33	-	33	-
	Trpt.															3058	47

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.															3058	47
	Tygelsjö n:16 35																
	Edv.Rosberg.																
145	tomt		05	35	6000	04	2400	128	40	07	4200	224	70	96	30		
146	do		05	50	6000	08	4800	264	-	1	6000	330	-	66	-		
	Sma.		10	85				392	40			554	70	162	30	162	30
1/4	mtl.Tygelsjö n:r 16 2																
	Lars Andersson.																
150a	äng		24	-	3000	04	1200	288	-	07	2100	504	-	216	-		
	Sma.		24	-				288	-			504	-	216	-	216	-
														Summa		3436	77
														Avd.I.Dikesstr.A-B-C-D		26049	84
														Avd.II do D-E		3436	77
														Summa		29486	61

Tygelsjö den 3 juni 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Olsson. Nils Persson.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdläsegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B-C-D.						
0-2+65	265	22.5 cm.(9") rör lm.	265	2.25	596	25		
		för grävning i mylla på lera och grus,ngt.sten,rörens läggning						
		och igenfyllning lm.	265	1.75	463	75		
2+65-4+12	123	30cm.(12") rör "	123	3.-	369	-		
		för grävning m.m. "	123	1.30	159	90		
4+12-5+32, 5+42-6+2	180	45 cm.(18") rör "	180	5.50	990	-		
		för grävning m.m. "	180	2.-	360	-		
5+32-5+42	10	45 cm.(18") rör 10 m.à 5:50 55:-						
		för grävn.läggn.och vägens						
		iordningsställande 10 m. à 10.- 100:-						
		gäldas av vägstyrelsen 155:-			-	-		
6+2-7+29	127	60 cm.(24") rör lm.	127	8.-	1016	-		
6+2-6+52		för grävning i grus & lera,ngt.						
		sten med rörens läggn.och vägens						
		ordningsställande lm.	50	7.-	350	-		
6+52-7+29		för grävn.i mylla på lera & grus						
		ngt sten lm.	77	5.-	385	-		
7+29-7+46	11	60 cm.(24") rör 11 m.à 8:- 88:-						
		för grävn.i grus & sten m.m 110:-						
		" frontmur av betong 152						
	716	Trpt. 350:-			4689	90		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	716	Trpt. 350:-			468	90		
		gäldas av vägstyrelsen			-	-		
0,0+47,1+3, 2+65 och 2+ +73		intagningsbrunnar av betong med en inre diam.av 0.6 m. med bot- ten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armera- de betongskivor med falsar och nå- got kupig översida st.	5	40.-	200	-		
4+12		intag av betong med snett ståen- de galler enligt ritning			75	-		
4+60,5,5+32 5+42		intagningsbrunnar lika föregåen- de men med en inre diam.av 0.8 m. med konisk överdel till 0.6 m. öppning st.	4	60.-	240	-		
6+2		intag av betong med galler enl. ritning st.	1		100	-		
6+52,7+29		intagningsbrunnar lika föregåen- de men med en inre diam.av 1.o m. med konisk överdel tåll 0.6 m. st.	2	80.-	160	-		
7+46		stensättn.nedom bro till 1.o m. vertikal höjd 2m.	2	10.-	20	-		
7+46-9	154	mylla på lera & grus med sten kbm.	520	1.25	650	-	613	90
		Trpt.					613	90

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	870	Trpt.					6134	90
		för jordersättningar			8680			
		" ersättning för vallar			8680		1736	0
		" oförutsedda fall m.m.					611	50
	870		Summa				6920	-
		Dikessträckan D-E.						
9-12+45	345	mylla på lera & grus & sten kbm	900	1.25	1125	-		
12+57-14+57	200	do på lera och grus kbm.	120	1.-	120	-		
12+45-12+57	12	uppränsning i betongbro bekostas						
		av vägstyrelsen			-	-		
12+45,12+57		stensättn.omkring bro kvm.	20	3.-	60	-		
11+55,13+65		stensättn.i krökar i botten och						
och 13+95		slänter till 1.o m.vertikal höjd lm	40	3.-	120	-		
8+19		ägovägstrumma 1.o m.rör 5 m.bred						
		för rivn.och grävning 10:-						
		" 1.o m.rör 7 m.à 25:- 175:-						
		" läggn.7 m. à 5:- 35:-						
		" frontmurar 3 m^3 à 25:- 75:-						
		" stensättn.20 kvm.à 3:- 60:-						
		" fyllning och vägba-						
		nans ordnande 20:-			375	-		
		Trpt.			1800	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	557	Trpt.			1800	-		
9+64		ägovägstrumma 0.6 m.rör 5 m.bred						
		för rivning och grävning 10:-						
		" 0.6 m.rör 7 m.à 10:- 70:-						
		" läggn.7 m.à 3:- 21:-						
		" frontmur 2.8 kbm.à 25 70:-						
		" stensättn.20 kvm.à 3:- 60:-						
		" fyllning m.m. 19:-			250	-	2050	-
		för jordersättning			1946	2		
		" ersättning för vallar			2087	0	4033	2
		" oförutsedda fall m.m.					2066	8
				Summa kronor			2660	-
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A-B-C-D			6920	-		
		do D-E			2660	-		
				Summa kr.	9580	-		
Beräknad dikessträcka D-10+50 (efter streckad röd bottenlinie)								
9-10+50	159	mylla på lera, grus och sten kbm	80	1.-	80	-		
		ägovägsbro av trä			150	-	230	-
		för jordersättningar			112	0		
		" ersättning för vallar			14	-	25	20
		för oförutsedda fall m.m.					24	80
				Summa kronor			280	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Tygelsjö den 3 juni 1929						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikesstr.A-B-C-D.	0	-		1.60			F.P.=11.88
	+47	47		2.-			
	1	53		2.20			
	+50	50		2.-			
	2	50		1.50			
	+50	50		1.45			
	+65	15		1.40			
	+73	8		1.35			
	3	28		1.40			
	+8	8		1.45			
	+58	50		1.50			
	4	17		1.50			
	+12	12		1.60			
	+50	38		1.90			
	+60	10		1.75			
	+68	8		1.70			
	5	32		1.40			
	+32	32		2.15			
	+42	10		2.15			
	+50	8		2.05			F.P.=9.98
	6	50		2.30			
	+2	2		2.30			
Trpt.		578					

24.5 cm. (9") rör

30 cm. (12") rör

45 cm. (18") rör

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		578					
	6+30	28		2.40			
	+50	20		2.55			F.P.=10.45
	+70	20		2.40			
	+95	25		2.10			
	7	5		2.10			
	+10	10		2.10			
	+29	19		2.20			
	+46	11		2.25			
			1:1.25	2.30	0.3	6.05	
	+50	4	"	2.05	"	5.40	
	8	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	9	50	"	1.30	"	3.55	
	Sma.	870					
Dikessträckan D-E.	9	-	1:1.25	1.30	0.3	3.55	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	+64	14	"	1.50	"	4.05	
	10	36	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	11	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	12	50	"	1.35	"	3.70	
Trpt.		300					

60 cm (24") rör

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens nr	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		300					
	12+45	45	1:1.25	1.80	0.3	4.80	F.P.=7.32
	+57	12	"	1.40	"	3.80	
	13	43	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	14	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	0.85	"	2.40	
	+57	7	"	0.85	"	2.40	
	Sma.	557					
Dikesstr.D-10+50 (efter streckad röd bottenlinie)							
	9	"	1:1.25	1.30	0.3	3.55	
	+50	50	"	1.10	"	3.05	
	+64	14	"	0.90	"	2.55	
	10	36	"	0.90	"	2.55	
	+50	50	"	0.90	"	2.55	
	Sma.	150					

Tygelsjö den 3 juni 1929

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren.

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	botten-bredd	dagbredd	

Ersättningslängd.

Hemmanets. mtl	n:r	namn.	Ägarens namn.	Ersättning för jord. ar.	á kronor.	Ersättning kr	Ersättning ö	Summa Ersättning kr.	Summa Ersättning ö	Ersättning för vallar. ar.	á kronor.	Ersättning kr	Ersättning ö	Summa Ersättning kr	Summa Ersättning ö
			Dikessträckan C-D jämte streckad linje.												
1	41	Tygelsjö	Indr.kyrkoh.bost.arr.Per Henriksson	3.1	28.-			8680		12	47.-			8680	
						Sma.		8660				Sma.		8660	
			Dikessträckan D-E.												
1	41	Tygelsjö	Indr.kyrkoh.bost.arr.Per Henriksson	1.0	28.-			28	-	2.5	7.-			175	0
	20	do	Truls Jönssons sterbh: Olof & Bengta Jönsson, Joh. Regnér	2.0	28.-			56	-	8.0	7.-			56	-
	20	do	Fru M.Pontén	0.16	60.-			960		0.65	15.-			975	
1/1103	20	do	Fredrik Karlsson	0.23	60.-			1380		0:71	5.-			1050	
	18	do	Jöns Olsson	0.02	60.-			120		0.21	5.-			3	-
	48	do	Kronobost.arr.Göran Svensson	0.7	28.-	1960				2.0	7.-	14	-		
		do	do do	0.04	28.-	112				0.4	7.-	280			
13/16	17	do	do do	1.10	28.-	3080		5152		6.2	7.-	4340		6020	
	16	do	Lars Andersson	0.25	30.-	750				1.5	7.50	1125			
	16	do	do	0.9	30.-	27	-	3450		5.4	7.50	4050		5175	
						Sma.		19462				Sma.		20870	
			Beräkn.Dikessträcka D-10+50 (efter streckad röd bottenlinje).												
1	41	Tygelsjö	Indr.kyrkoh,bost.arr.Per Henriksson	0.4	28.-			1120		2.0	7.-			14	-
						Sma.		1120				Sma.		14	-

Tygelsjö den 3 juni 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Olsson. Nils Persson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Anteckningssökande.	Ägofigurnummer.	Förbättrings-värde.		Relativ kostnad.	Beräknad diknings-kostnad.		Delaktighets-procent.	Förrättnings-kostnad	
Register-nummer.	mtl.	namn.				kr.	ö	kr.	kr.	ö	%	kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Avd.I Dikessträck.A-B-C-D + (D-10+50 efter streckad linje).													
20 7	2234761 2292034	Tygelsjö	Truls Jönssons sterbh: Olof Jönsson, Bengta Jönsson, Kantor Joh. Regnér	sök	1-9.	1444	80	0.27439	3992	12	41.67	3319	08
50 19	1/56	do	Joh.Thulin	-	10,11	879	20	"	243	-	2.54	19	45
50 18	1/56	do	Nils Olsson	-	12,13	446	60	"	123	44	1.29	9	88
50 17	7/24	do	Hans Hartler	-	14-27	4472	30	"	1236	10	12.90	98	78
50 30	29/120	do	Eric Malmberg	-	28-33	3029	40	"	837	30	8.74	66	93
50 23	1/600	do	Rasmus Jönsson	-	37	140	-	"	38	70	0.40	3	06
50 26	1/1280	do	Johanna Nilsson	-	38	28	-	"	7	75	0.08	0	61
50 27	17/19200	do	Anna Svensson	-	39	1224	0	"	33	83	0.35	2	68
50 25	1/600	do	Karolina A:son Skön	-	40,41	269	40	"	74	46	0.78	5	97
50 21	1/1800	do	Anna Hansson	-	42	66	-	"	18	25	0.19	1	45
50 20	1/900	do	do	-	43,44	172	80	"	47	76	0.50	3	83
50 24	5/7200	do	Karolina Linder	-	45	156	-	"	43	12	0.45	3	45
50 22	4/7200	do	Lars Hervidsson	-	46	44	-	"	12	16	0.13	X 1	00
51 22		do lägenh.	Joh.Mårtensson	-	47,48	55	-	"	15	20	0.16	1	23
	avs.fr do n:r 30:31		Joh.Hervidsson	-	49	85	20	"	23	55	0.25	X 1	91
50 29	1/7200	do	Jöns Larsson	-	52	20	40	"	5	65	0.06	0	46
					Trpt.	2443	50		675	23	97	0,49	53	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			244	30	50	67	52	39	70.49	53977
50 28	2/7200	Tygelsjö	Karna Andersson	-	53,54	26	40	027639	7	30	0.08		061
50 17	7/24	do	Hans Hartler	-	57-59	80	25	"	22	18	023		176
54 15		do	Anna Jönsson	-	62	19	50	"	5	40	0.06		046
36 4	av 1/3	do	Oscar Persson	-	63	63	-	"	17	41	0.18		138
36 3	av 1/3	do	Axel Jönsson	-	64	33	-	"	9	12	0.10	X	076
36 2	av 1/3	do	Olof Lindkvist	-	67	12	75	"	3	53	004	X	031
57 1		do	do	-	69	35	25	"	9	75	0.10	X	076
32 2		do	Frans Tynell	-	70	30	-	"	8	29	0.09		069
54 11		do	Bengta Rohlsson	-	71	45	-	"	12	45	0.13	1	-
54 12		do	Thilda Skog	-	72	117	-	"	32	34	0.34		260
54 6		do	Anna Holmström	-	73	64	30	"	17	77	0.18		138
34 1		do	Ingrid Jakobsson	-	74	13	50	"	3	73	004		031
		do	do	-	76	6	-	"	1	66	002		015
54 2	1/4	do	Per Henriksson	-	83,84a, 85,86	255	89	"	70	73	0.74		567
41 1	1	do	Indr.kyrkoh.bost.arr. Per Henriksson	-	90-100a	817	50	"	225	95	2.36		1807
					Sma.	2604	84		7200	-			
		Avd.II.Dikessträck. D-E -(D-10+50 efter streckad linje)											
41 1	1	Tygelsjö	Indr.kyrkoh.bost. arr Per Henriksson	-	100b-102	238	40	069251	165	10	1.72		1317
21 1		do gatehus	K.Karlsson	-	106,107	45	90	"	31	79	0.33	X	253
20 7	2234761/2292034	Tygelsjö	Truls Jönssons sterbh. sök. Olof & Bengta Jönsson Kantor Johan Regnér		109-115	1001	67	"	693	67	7.24		5544
20 18	avs.	do	Thure Anderberg	-	116	23	80	"	16	48	0.17	X	130
			Trpt.			1309	77		9070	48	4,64		64812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			1309	77		907	04	8464	648	12
		Tygelsjö	Östra Folkskolan	-	122	27	50	069251	19	04	020	1	53
20 9	1/1103	do	Fredrik Karlsson	-	123	195	-	"	135	04	141	10	80
20 10	1/1039	do	Magdalena Pontén	-	124	140	40	"	97	23	101	X 7	73
18 3	2/3	do	Jöns Olsson	-	126,127	181	50	"	125	69	131	X 10	03
18 3	2/3	do	Nils Freiding	-	128,129	94	80	"	65	65	068	X 5	21
18 2	1/3	do	Per Olsson	-	130,131	145	50	"	100	76	105	X 8	04
48 1		do	Kronobost.arr.Göran Svensson	-	134,135	362	60	"	251	10	262	20	06
41 1	1	do	Indr.kyrkoh.bost.arr. Per Henriksson	-	136	113	40	"	78	53	082	6	28
17 1	13/16	do	Kronobost.arr.Göran Svensson	-	140,141	455	-	"	315	09	329	25	19
	avs.	do n:r 17 & 29	Alvar Håkansson	-	142,143	33	-	"	22	85	024	X 1	84
16 35		Tygelsjö	Edv.Rosberg	-	145,146	162	30	"	112	40	117	8	96
16 2	1/4	do	Lars Andersson	-	150a	216	-	"	149	58	156	11	95
					Sma.	3436	77		2380	-100-		765	74

Tygelsjö den 3 juni 1929

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Olsson. Nils Persson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olof Jönsson å Tygelsjö n:r 20 tisdagen den 9 instundande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 27 mars 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tygelsjö	Magnus Larsson	Magn.Larsson
do	Skollärare Edv.Rosberg.	Edv.Rosberg.
do	arr.Per Henriksson	Per Henriksson
do	Fred.Karlsson	Fd.F.Karlsson
do indr.kyrkoh. bostället.	arr.Per Henriksson	Per Henriksson
Tygelsjö	Fru Ingrid Jacobsson	Ingrid Jacobsson
do	Per Henriksson	Per Henriksson
do	Fru Anna Jönsson	Olof Jönsson
do	Johan Hervidsson	Johan Hervidsson

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tygelsjö Liljelund		Johan Mårtensson	Johan Mårtensson
Tygelsjö		Fru Karolina A:son Skön	Karolina Andersson
do		Fröken Johanna Nilsson	Johanna Nilsson
do		Fru Anna Svensson	Anna Svensson
M.Grevie		Nils Persson	Nils L.Persson
		arr.Ivar Persson	Ivar Persson
Tygelsjö		Eric Malmberg	Erik Malmberg
do		Frk.Karna Andersson	Karna Andersson
do		Jöns Larsson	Jöns Larsson
do		Lars Hervidsson	Lars Hervidsson
do		Fru Karolina Linder	Karolina Linder
do		Fru Anna Hansson	Anna Hansson
do		Rasmus Jönsson	Rasmus Jönsson
do	n:r 50	Hans Hartler	Hans Hartler
do		Fru Anna Holmström	Anna Holmström
do		Fröken Thilda Skog	Thilda Skog
do		Fru Bengta Rohlsson	Bengta Rohlsson
do		Frans Thynell	Frans Tynell
do		Olof Lindkvist	Olof Lindkvist
do		Nils Olsson	Nils Olsson
do		Joh.Thulin	J.Thulin
do	n:r 20	Truls Jönssons sterbhus:	

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tygelsjö n:r 20	Olof Jönsson	Olof Jönsson
	Bengta Jönsson	Bengta Jönsson
Tygelsjö	K. Karlsson	K. Karlsson
do	Thure Anderberg	Thure Anderberg
do	Per Olsson	Per Olsson
do	Nils Freiding	Nils Freiding
do	Jöns Olsson	Jöns Olsson
do	Fru Magdalena Pontén	Magdalena Pontén
do kronoboställe	arr. Göran Svensson	Göran Svensson
Tygelsjö n:r 16	Lars Andersson	Lars Andersson

Tygelsjö byallmänning Åldermannen

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intygas:

den 1 april 1929

Carl J. Larsson.

Stämningsman.

Kallelse.

Ordf. i Tygelsjö kyrkoråd varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olof Jönsson, Tygelsjö n:r 20, tisdagen den 9 instundande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 27 mars 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tygelsjö den 30 mars 1929

S. Fredlund.

Kallelse.

Ordf. i Tygelsjö skolråd varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olof Jönsson, Tygelsjö n:r 20, tisdagen den 9 instundande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 27 mars 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

. . . . . .

Tygelsjö den 30 mars 1929

. . . . . .

S.Fredlund.

Kallelse.

Firma Lindgren-Mårtensson, Malmö, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olof Jönsson, Tygelsjö n:r 20, tisdagen den 9 instundande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 27 mars 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som häfmed erkännes:

Malmö den .....

.....

Då vår fastighet i Tygelsjö den 1 mars blivit försåld till f.d. lantbrukare Oscar Persson, Hvellinge, torde kallelsen ställas till denne. Adr. Osc. Persson, Nyhem, Tygelsjö.

Lindgren & Mårtenssons Eftr.

Petersson & Lindgren.

Ant. Lindgren.

Kallelse.

Ordf. i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren, Ö. Grevie, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olof Jönsson, Tygelsjö n:r 20, tisdagen den 9 instundande april kl.9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m. fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 27 mars 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ö.Grevie den 29 mars 1929

Anders Cedergren.

Bevittnas:

Thora Bengtsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olof Jönsson, Tygelsjö n:r 20, måndagen den 3 instundande juni kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 8 maj 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tygelsjö n:r 2 — Axel Jönsson — Axel Jönsson

Tygelsjö
f.ägaren Firma
Lindgren & Mårtenssons Eftr.
Petersson & Lindgren — Oscar Persson — Oscar Persson
Nyhem.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga den 15/5 1929

Carl J.Larsson.

Stämningsman.

Förestående kallelse (77) delgiven Lic. vidimeras Ox kyrkoherde

Stockholm

Mot ovanstående av den 3 juni 1929 avslutad lagaskiftesförrättning angående fastighet, avseende torvläggning av mark till Tygelsjö nr 20 m. fl. hemman i Tygelsjö socken, Skanör-Falsterbo län, hålles härstädes fört diarium, utvisar, beträffande hos Södra Roslagens nattvarnsstad ej anförts. Stockholm i Södra Roslagens nattvarnsstads kansli den 10 augusti 1929.

Ex officio
Nils Trotting.

Skrivn. gm. styl. 0:75
Stämpel 1:—
Summa 1:75

M 3·6266

M ~~3·6266~~

4132

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1932

Kmb 260/1931

Betänkande

angående torrläggning av mark till TYGELSJÖ n:r 20 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad & Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Ö v e r s i k t s k a r t a .



Skala 1:100·000.

Avskrift.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Tygelsjö nr 20 m.fl. hemman av år 1929"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rörläggning av ett till största delen naturligt vattendrag eller floddike i och för torrläggning av mark för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Tygelsjö nr 20, 50, 51, 36, 57, 32, 54, 41, 21, 18, 48, 17 och 16 uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. öster om Tygelsjö järnvägsstation med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 17 september 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 3 juni 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna

tecknat bevis den 10 augusti 1929.

Enligt laga syneförrättningsprotokollets §:21 har styrelsen fått i uppdrag att ansökaom ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och genom en förening ingången den 7 september 1929 hava 3 st. av delägarna även uppdragit åt styrelsen att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande och utgöra deras andel 77.82% av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av 17.7848

annan mark " " 2.3540

eller tillsammans ..... 20.1388 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus delvis ngt. sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår 3 st. allmänna vägar med trummor, vilka alla lägga hinder i vägen för den ovan liggande markens torrläggning till lagenligt djup, varför en rörledning av 45 cm. föreskrivits vid väg 5÷32-5÷42, en rörledning av 60 cm. rör jämte frontmurar av betong vid vägen 7÷29-7÷46 och en uppränsning av den nyligen uppförda be-

tongbron vid 12+45-12+57. Vägstyrelsen skall utföra och bekosta alla omändringar.

Då sökanden önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget 29.486:61 kr.
kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till ..... 10.557:92 "
varför vinsten skulle bliva ..... 18.928:69 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till respektive 0.30 kronor och 0.76 kronor skulle således statsbidraget kunna utgå med respektive 25.50% och 41.60 % eller med ..... 3.114:53 kr.
och lånet med ..... 5.426:51 kr.
eller ett statsunderstöd med tillsammans ..... 8.541:04 kr.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet.				Lånesökandes andel			
	Areal	Värde före torrläggningen	Värde efter torrläggningen	Båtnad	Areal	Värde före torrläggningen	Värde efter torrläggningen	Båtnad.
	har ar	kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.	har ar	kr. ö.	kr. öl	kr. ö.
Åker	1778.48				1479.39			
Annan mark	235.40				58.75			
Påräknad landvinning	- -				- -			
S:ma	2013.88	3036161	5984822	2948661	1538.14	1993493	4288210	2294717

Lund i juni 1930.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Avdeln. I	Dikessträckan A-B-C-D÷ (D-10÷50 efter streckad linje)	7200:-	
" II	" " D-E- (D-10÷50 efter streckad linje)	2380:-	9580:-
Laga syneförrättningskostnaden		765:74	
Betänkande med bilagor		212:18	977:92
		S:ma kr.	10557:92

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.557 kronor 92 öre, varav å lånesökandenas andel 7.449 kronor 11 öre.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

ut vis andr lån- och bidragsökandens ändrl i kost-
nadsnr samt lån- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägolittera.	Mantal.	Registernummer.	Ägares namn m.m.	Ägofigurer. nummer.	Areal. Åker. har	Åker. ar.
1	2	3	4	5	6	7	
Tygelsjö s:n.		Sockn. I. Vikens stråck. A-B-C-D+(D-10+50 i ofvan streckad linie)					
Tygelsjö		2234.761 / 229.2034	20 7	Trulz Jönsson sterbh: Olof Jönsson, Brygta Jönsson, Karton Johan Regnér	1-9	8	76.75
"		1/56	50 19	Joh. Thulin	10, 11		60.25
"		1/56	50 18	Nils Olsson	12, 13		34.75
"		7/24	50 17	Hans Hartler	14-27	3	78.-
"		29/120	50 30	Erik Axelsberg	28-33	2	19.75
"		1/600	50 23	Rasmus Jönsson	37		07.-
"		1/1280	50 26	Johanna Nilsson	38		01.40
"		17/19.200	50 27	Anna Svensson	39		05.10
"		1/600	50 25	Karolina Axelsson Skau	40, 41		08.40
"		1/1840	50 21	Anna Hansson	42		03.20
"		1/900	50 20	" "	43, 44		06.70
"		5/7200	50 24	Karolina Snider	45		05.20
"		4/7.200	50 22	Lars Henriksson	46		04.40
"		lägenh.	51 22	Joh. Mårtensson	47, 48		02.-
"		Ans. Jr. n: 30 & 31		Joh. Henriksson	49		07.10
"		1/7.200	50 29	Jöns Larsson	52		01.70
"		2/7.200	50 28	Karna Andersson	53, 54		02.20
"		7/24	50 17	Hans Hartler	57-59		10.-
"			54 15	Anna Jönsson	62		03.25
"		Av 1/3	36 4	Oscar Persson	63		03.50
"		Av 1/3	36 3	Axel Jönsson	64		02.20
"		Av 1/3	36 21	Oskar Lindkvist	67		00.85
"			57 1	" "	69		02.35
"			32 2	Hans Hansson	70		02.-
"			54 11	Brygta Robertsson	71		03.-
"			54 12	Thilda Skog	72		07.80
				Tryt.		16	58.95

Areal.				Båtnad.		Andel i kostnaden för.								Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag.		Lån.	
Annan mark.		Summa.				Avdelning I.		Avdelning II.		Lagasyne-förrättningen.		Beträffande det m.m.									
har	ar	har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		%	kr.	öre	kr.	öre
8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	18		19	
		8	76.75	14.443	80	3492	12			319	08	88	42	4399	62	0.30	25.50	1121	90	3277	72
			60.25	879	20	243	-			19	45	5	39	267	84	"	"	68	20	-	-
			34.75	446	60	123	44			9	88	2	74	136	06	"	"	34	70	-	-
		3	78.-	4.472	30	1236	10			98	78	27	37	1362	25	"	"	347	37	1014	88
		2	19.75	2029	40	837	30			66	93	18	54	922	77	"	"	235	31	687	44
			07.-	140	-	38	70			3	06	0	85	42	61	"	"	10	87	-	-
			01.40	28	-	7	75			0	61	0	17	8	53	"	"	2	18	-	-
			05.10	122	40	33	83			2	68	0	74	37	25	"	"	9	50	-	-
			08.40	269	40	74	46			5	97	1	66	82	09	"	"	20	93	-	-
			03.30	66	-	18	25			1	45	0	40	20	10	"	"	5	12	-	-
			06.70	172	80	47	76			3	83	1	06	52	65	"	"	13	43	-	-
			05.20	156	-	43	12			3	45	0	95	47	52	"	"	12	12	-	-
			04.40	44	-	12	16			1	00	0	28	13	44	"	"	3	43	-	-
			02.-	55	-	15	20			1	23	0	34	16	77	"	"	4	28	-	-
			07.10	85	20	23	55			1	91	0	53	25	99	"	"	6	63	-	-
			01.70	20	40	5	65			0	46	0	13	6	24	"	"	1	59	-	-
			02.20	26	40	7	30			0	61	0	17	8	08	"	"	2	06	-	-
			10.-	80	25	22	18			1	76	0	49	24	43	"	"	6	23	-	-
			03.25	19	50	5	40			0	46	0	13	5	99	"	"	1	53	-	-
			03.50	63	-	17	41			1	38	0	38	19	17	"	"	4	89	-	-
			02.20	33	-	9	12			0	76	0	21	10	09	"	"	2	57	-	-
			01.85	12	75	3	53			0	31	0	09	3	93	"	"	1	00	-	-
			02.35	35	25	9	75			0	76	0	21	10	72	"	"	2	73	-	-
			02.-	30	-	8	29			0	69	0	19	9	17	"	"	2	34	-	-
			03.-	45	-	12	45			1	00	0	28	13	73	"	"	3	50	-	-
			07.80	117	-	32	34			2	60	0	72	35	66	"	"	9	09	-	-
		16	58.95	24.892	65	6.880	16			550	10	152	44	7582	70			1.933	60	4.980	06

1	2	3	4	5	6	7	
					Flyt.	16	58.95
Tygelsjö			54	6 Lars Holmström	73		06.43
"			34	1 Ingrid Jakobsson	74		00.75
"				" "	76		00.50
"		1/4	54	2 Per Henriksson	83, 84a, 85, 86		24.38
"		1	41	1 Inv. kyrkob. bost. arr. Per Henriksson	90-100a		13.25
		Avd. II. Dikesstråck. D-E-(D-10+50 efter streckad linie)					
Tygelsjö		1	41	1 Inv. kyrkob. bost. arr. Per Henriksson	100-102		01.-
"		gatahus	21	1 K. Karlsson	106, 107		04.15
"		2.234.761 / 2.292.034	20	7 Trulz Jönsson sterbh: Olof & Birgita Jönsson, Kantor Joh. Regnér	109-115		04.89
"		Ass.	20	18 Thure Sunderberg	116		02.38
"				Östra Tolkskolan	122		02.75
"		1/1103	20	9 Fredrik Karlsson	123		06.50
"		1/1039	20	10 Magdalena Pihlén	124		05.85
"		av 2/3	18	3 Jöns Olsson	126, 127		07.75
"		av 2/3	18	3 Nils Freiding	128, 129		04.10
"		1/3	18	2 Per Olsson	130, 131		06.25
"			48	1 Kronhostället, arr. Göran Svensson	134, 135		--
"		1	41	1 Inv. kyrkob. bost. arr. Per Henriksson	136		13.50
"		13/16	17	1 Kronhostället, arr. Göran Svensson	140, 141		--
"		Ass.		Mons Håkansson	142, 143		04.25
"			16	35 Edv. Rosberg	145, 146		10.85
"		1/4	16	2 Lars Andersson	150a		--
				Summa		17	78.48

Lund i juni 1930.
Ernst Berggren.

8		9		10		11		12		13		14		15		16	17	18		19	
		16	58.95	24.892	65	6.880	16			550	10	152	44	7582	70			1.933	60	4980	06
			06.43	64	20	17	77			1	38	0	38	19	53	0.20	25.50	4	98	–	–
			00.75	13	50	3	73			0	31	0	09	4	13	〃	〃	1	05	–	–
			00.50	6	–	1	66			0	15	0	04	1	85	〃	〃	0	47	–	–
			24.38	255	89	70	73			5	67	1	57	77	97	〃	〃	19	88	–	–
	77.65		90.90	817	50	225	95			18	07	5	01	249	03	〃	〃	63	50	–	–
	16.60		17.60	238	40			165	10	13	17	3	65	181	92	0.76	41.60	75	68	–	–
			04.15	45	90			31	79	2	53	0	70	35	02	〃	〃	14	57	–	–
	58.75		63.64	1001	67			693	67	55	44	15	36	764	47	〃	〃	318	02	446	45
			02.38	23	80			16	48	1	20	0	36	18	14	〃	〃	7	55	–	–
			02.75	27	50			19	04	1	53	0	42	20	99	〃	〃	8	73	–	–
			06.50	195	–			135	04	10	80	2	99	148	83	〃	〃	61	91	–	–
			05.85	140	40			97	23	7	73	2	14	107	10	〃	〃	44	55	–	–
			07.75	181	50			125	69	10	03	2	78	138	50	〃	〃	57	62	–	–
			04.10	94	80			65	65	5	21	1	44	72	30	〃	〃	20	08	–	–
			06.25	145	50			100	76	8	04	2	23	111	03	〃	〃	46	19	–	–
	25.90		25.90	362	60			251	10	21	06	5	56	276	72	〃	〃	115	12	–	–
			13.50	113	40			78	53	6	28	1	74	86	55	〃	〃	36	–	–	–
	32.50		32.50	455	–			315	09	25	19	6	98	347	26	〃	〃	144	46	–	–
			04.25	33	–			22	85	1	84	0	51	25	20	〃	〃	10	48	–	–
			10.85	162	30			112	40	8	96	2	48	123	84	〃	〃	51	52	–	–
	24.–		24.–	216	–			149	58	11	95	3	31	164	84	〃	〃	68	57	–	–
2	354	20	13.88	2.9486	61	7.200	–	2.380	–	765	74	212	18	10.557	92			3.114	53	5426	51

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Tygelsjö nr 20 m.fl. hemman av år 1929" uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse det det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan och beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan och

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Tygelsjö den 7 september 1929.

Trulsa Jönssons sterbhus:

Olof Jönsson. Johan Regnér. Bengta Jönsson.

Hans Hartler. Erik Malmberg.

Bevittnas:

Eva Berggren. Ernst Berggren.

Vidimeras

ex officio:

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Fyggelsjö ... nr 20 ...
m.fl. husmaw uti Fyggelsjö Sokens av Oxie härad .....
..... Malmöhus län; upp-
rättad enligt lantbruksnämndsstadgan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-
" 50 st. kallelser à 50 öre		25:-
" 3 st. sammanträdesdagar den 9/4, 7/5 och 3/6 -29		36:-
För kägomätning, skala 1:4000:		
" mätningsområdets gränser 4.8 km. à 3:- kr		14:40
" 91 st. lagfig. åker, medelareal 0.20 har à 17½	15:47	
" 17.7848 har " " " " à 104:-	18:85	
" 19 st. lagfig. äng, " 0.12 " à 5:-	0:95	
" 2.3540 har " " " " à 146:-	3:44	
" 61 st. lagfig. imp. " 0.09 " à 5:-	3:05	
" 5.6372 har " " " " à 78:-	4:40	46:16
därtill 20 % för rubrik, skala m.m.		13:85 5:50
" ytavvägning 25.7760 har à 66½	17:01	
" 320 punkter à 2.-	6:40	23:41
" begränsningskurva 4.8 km. à 2.50 kr		12:-
" längdavvägning och jordunderssökningar den 10/12 -28, 4/4, 7/4 -29		48:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 171 fig. à 7½ ...	11:97	
" " " " 25.7760 har. à 20½ ...	5:15	17:12
För kägobeskrivning		5:13
" jordregisters utrönande den 5/1.1929		12:-
" gradtabell		5:50
" uträkning av värde å ytenhet 110 fig. à 6½		6:60
" bestämmande av värde före och efter 110 fig. à 12½		13:20
" profilkarton 1.8 km. à 4:- kr		7:20
" sektioner 32 st. à 28½	8:96	
" " 11 " " 17	1:87	
2 st. brotrummor à 5:- kr + 3:- kr.	16:-	
" 2 st. brunnar, 2 st. vitag à 3:- kr	12:-	
" " "		38:83
" rubrik, skalor m.m.		6:-
För hydrografisk utredning		2:-
" bestämmande av dimensioner 1 kvm. à 10:- kr / 1 " à 5:50 " }		13:50
		354:40

Forts.

	Trpt.	
		354:40
För diknens inställande å kartan		3:10
" avvägningstabell		5:-
" kostnadsberäkning 1.4 km. à 4.50 kr.		6:30
därtill 0.1% av kostnaderna		9:86
För införande av höjdsiffror 320 st. à /mm		3:20
" ersättningsälngd		6:-
" utlåtande		48:-
" kostnadsfördelningsälngd mm. 31/5. 2 1/6. 1929		18:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		8:75
" 171 fig. à 10 öre	17:10	
" 25.7760 bar à 28 öre	7:22	24:32
därtill 25%		6:08
" 320 st. höjdlägestal à 2 öre		6:40
" diken å plankartan		5:25
" profilen 1.8 km. à 7:- kr.		12:60
" tvärsektioner och brotramar lika föregående		32:83
därtill 30%		9:85
" rubrik, skalor m.m.		8:-
För avskrift av handlingar med inbindning		57:-
		624:94
För gode männen		67:80
" kalkyleringskostnad		10:-
" dagsverken		63:-
Summa kronor:		765:74

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Oxie häradsrätt anhålla.

Tygelsjö den 3 juni 1929.

Ernst Berggren.

624:94 kvittas Ernst Berggren.
33:90 " Nils Persson
33:90 " Olof Olsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Tygelsjö nr. 20 m. fl. kommun ute Tygelsjö socken av Oxie härad
av Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den 7-9/1 30 3 dagar		36:-
" avskrift av handlingar med inbindning		60:-
" kopia av plankarta, rubrik, skala m.m.		8:75
" 171 fig. à 10 öre	17:10	
" 25.7760 har à 28 "	7:22	24:32
" 320 st. höjdlägestal à 2 öre		6:40
" diken å plankartan		5:25
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	8:-	
" 1.8 km. längdprofil à 7:- kr	12:60	
" tvärsektioner m.m.	32:83	
därtill 30%	9:85	
	63:28	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv ..	15:82	47:46
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		5:-
Summa kronor:		212:18

Kvitteras

Lund den 30 juni 1930

Ernst Berggren.

Rätt avskrivet Ystad
David Larsson

Förteckning

över fastigheter tillhörande torplägenheter benämnt "Torplägenheter av mark till Tygelsjö nr. 20 m. fl. hemman av år 1929" till vilken lån från avdikningslåneanstalten sökes.

Hemmanets			Jordägares namn.
Mantal.	Registernummer.	Namn.	
Tygelsjö Socken.			
2234.761/2292.037	20[7]	Tygelsjö	o Trulz Jönssons stärbh: Olof Jönsson, Bengta Jönsson, Kantor Johan Regnér
7/24	50[17]	"	o Hans Hartler
29/120	50[20]	"	o Erik Malmberg

2941/31

260

M 3·0266 (158)

DIARIE N:r 4132.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931 **för**

"torrläggning av mark till Tygelsjö nr 20 m.fl. hemman av år 1929" i Tygelsjö socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat ***dels*** **ett** ***lån*** **av** femtusenfyrahundratjugo (5.420)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ***och dels*** **ett** ***statsbidrag*** **utan återbetalningsskyldighet av** tretusenetthundratio (3.110) **kronor att utgå från** ***statens avdikningsanslag,*** **ävensom fastställt en av** statens lantbruks-ingenjör E.Berggren **vid syneförrättning år** 1929 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha vid undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,**

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag a och förbind a oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fyggelsjö den 18 januari 1932.

Olof Jönsson Hans Svartbo.
Erik Malmberg

Att Olof Jönsson Hans Svartbo
Erik Malmberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jöns Nilsson Oskar Andersson

Adress Nr 50 Fyggelsjö Adress Nr 50 Fyggelsjö

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 februari ***19*** 32.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

JORDBRUKS VERKET

2004-03-12 Dnr 27 -799/96

Vattenenheten
Trygve Fahlstedt
Tel: 040-415233
Mobilnr: 070 349 12 67
Fax: 040-46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 MALMÖ

Länsstyrelsen Skåne län
Ink 2004 -04- 08
Dnr

Tygelsjö dagvattenföretag år 2002 i Tygelsjö och Västra Klagstorps socknar, Malmö kommun

Er beteckning 2475-1707/96 1280

Förrättningen enligt vattenlagen avseende omprövning av ett antal dikningsföretag i Tygelsjö och Västra Klagstorp är nu avslutad. Tillståndsbeslutet överklagades till Miljödomstolen, som fastställde tillståndsbeslutet med en liten ändring. Domen har vunnit laga kraft.

P g a bestämmelserna i 16 § vattenrättsförordningen överlämnas härmed förrättningsakten i original med tillhörande elva ritningar för arkivering.

Förrättningen ska registreras i dikningsregistret i Tygelsjö och Västra Klagstorps socknar (akt 2338).

Anteckningar bör införas i anmärkningsfältet för de omprövade dikningsföretagen förslagsvis med följande text.

Akt	Dikningsföretagets namn	Anmärkning
2232	Tygelsjö rensnings- och regleringsföretag 1967	Omprövat, se 2338
462	Df Tygelsjö Nr 58 1935	Omprövat se 2338
266	Df Tygelsjö Nr 20 m fl 1929	Upphört, se 2338
76L	Df Nr 30 och 31 Tygelsjö 1900	Upphört, se 2338
66L	Df Nr 17 och 29 Tygelsjö 1891	Upphört, se 2338
67L	Df Nr 17 och 29 Tygelsjö 1893	Upphört, se 2338
81L	Df Nr 16 Tygelsjö 1907	Upphört, se 2338
42L	Df Nr 7 och 11 Västra Klagstorp 1898	Upphört, se 2338
51L	Df Nr 18, 11, 5, 6 och 12 Västra Klagstorp 1910	Upphört, se 2338

Vi är tacksamma om vi kan få uppdaterade sockenblad för Tygelsjö och Västra Klagstorps socknar, när förrättningen är registrerad.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Bilaga:

Förrättningsakt i original jämte elva ritningar

27/11 31

Förteckning

över fastigheter tillhörande vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemman av år 1929", till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets		Jordägares namn.
Register-nummer	namn.	
20 7	Tygelsjö	Truls Jönssons sterbh:Olof Jönsson,Bengta Jönsson,Kantor Johan Regnér.
50 17	do	Hans Hartler
50 30	do	Erik Malmberg

Lund i juni 1930.

Ernst Bergren

Ungift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Tyrelajö nr 20 m.fl. hemman av år 1929" i Tyrelajö socken av Malmöhus län.

Lån 5.420 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående fastställda upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Tyrelajö socken.			
Tyrelajö	2.234.761 2.292.034	20 7	Truls Jönssons storbo:Olof Jönsson, Bengta Jönsson, Kantor Johan Wegnér
"	7/24	90 17	Hans Hartler
"	29/120	90 30	Erik Malmberg

Stockholm den 22 februari 1932.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godkänt 22 febr. 1932 294/31

4133

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag benämnt "Torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 20 m.fl. hemmsn sv år 1929" uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.110 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 5.420 kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: Olof Jönsson, Tygelsjö n:r 20, Tygelsjö.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget befunnits utfört enligt det upprättade och fastställda förslaget varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund den 4 februari 1932.

David Lagerman

e. lantbruksingeniör.

