


Nr 246 Malmöhus 2 rit

0270*2

W

Blad 1.

Förslag till torrläggning av mark till Valleberga nr 3
m.fl. hemman uti Ekeby socken av Luggude härad och
Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättn. år 1930 av
Carl Smith
Statens lantbruksingenjör.



Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.


Stockholm den 30 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Nr 246 Malmöhus 2 rit

Förslag till torrläggning av mark till Valleberga nr 3 m.fl. hemman uti Ekoby socken av Luggude härad, Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av


Per Eriksson
Stadens Lantbrukssingenjör.

Blad 2.




Förslag till brunn


Sk. 1:50



Förslag till ommurning. Sk. 1:50.



Skala 1:50.



Anteckn.

Gunnar Kuugl. Maj: ts närliga brev nu 27 november
1931 posttill till Skottaråker vid arbetets utgående
Stockholm nu 30 december 1931
På Kuugl. Lantbrukssingenjörens vägnar
Albert Smith.

Nr 002

M 2*0270

2

Nr 246 Malmöhus 2. rit.

M 2*0270

3505

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1932

Betänkande

angående torrläggning av mark till
VALLEBERGA n:r 3 m.fl. hemman
uti Ekeby socken av Luggude härad
och Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
27 november 1931 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100'000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Valleberga nr 3 m.fl. hemman av år 1930"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad mark i och för höjande av densamma alstringsförmåga och tillhörande Valleberga nr 3 och 4 uti Ekeby socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. söder om Ekeby järnvägsstation med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter däröf gjord ansökan förordnades undertecknad den 1 december 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 1 juli 1930. Fastställelsebevis bifogas.

Vid laga syneförrättningen fick styrelsen i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag från statens avdikningsanslag och

genom en förening ingången vid laga syneförrättningen avslutande den 1 juli hava samtliga delägare beslutat att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 6.82 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus delvis med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget inga icke några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget 5.511:90 kr.
kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till 4.103:91 kr.
varför vinsten skulle bli 1.407:99 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.74 kronor skulle således ett statsbidrag kunna beviljas med 40.90% eller tillsammans med 1.678:50 kr.
och ett lån med 2.425:41 kr.
eller ett statsunderstöd med tillsammans 4.103:91 kr.

Lund den 2 juli 1930.

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	6	82-							6	82						
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa	6	82-	10737	90	16249	80	5511	90	6	82-	10737	90	16249	80	5511	90

Lund den 2 juli 1930

Gösta Berggren

Tabell

Socken by och hemman	Ägalltera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bätnad		Andel	
						Åker		Annan mark							
						nr	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Ekby socken															
Vallberga															
82		1/960	3 ²⁴⁶	Nils Agerstöm.											
				all. Frans Blitt	1	09.5			09.5		91	20			
82		1/360	3 ¹⁹	Otto Frid	2-5	67.5			67.5		472	50			
82		6/1200	3 ¹³⁸	Olof Ekesson	10-12	93.-			93.-		941	40			
82		15/1200	3 ¹²⁷	Nils Nilsson	6-9, 19-22	71.-			71.-		618	-			
82		6/1200	3 ¹²⁹	Olof Lantz	23-26	41.-			41.-		400	80			
82		13/360	4 ¹⁰	Olof Nilsson	27, 28, 29, 30-33	151.-			151.-		1195	20			
82		1/20	4 ¹⁵	Jöns Andersson	34	101.-			101.-		727	20			
82		1/5	4 ¹⁴	Poen Nilsson	35-37	148.-			148.-		1065	60			
Summa						682.-			682.-		5511	90			
Lund den 2 juli 1930. Erlst Berggren.															

i kostnaden för

Stresstest
A-B.

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag *Likvidations-B. 3700: -*

Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95

Arvode m. m. för syneförrättningen *328:13*

Kostnader i underställnings-
besvärsmål

Arvode m. m. för betänkande *75:78*

Summa Kronor *4.103:91*

Lund den *2 juli* 19*30*

Ernst Berggren

Statens Lantbruksingenjör

*Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för förslaget beräknats till 4.103 kronor 91 öre*

Stockholm den 30 december 1931

På Huvudl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Valleberga nr 3 m.fl. hemman av år 1930" uti Ekeby socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med

det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga

syneförrättning år 1930 upprättade förslaget med de ändringar,

som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens

avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför

vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av

föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana

handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande

av föreskrivet lån.

Valleberga den 1 juli 1930.

Otto Frid.

Nils Nilsson.

A. Agerström.

Olof Lantz.

Elof Nilsson.

Olof Åkesson 6/1200

Sven Nilsson.

Jöns Andersson.

Ovanstående fyra namnteckningar bevitnas:

Sven Nilsson.

Oscar Jönsson.

Sture Mauritzson.

Hilmer Nilsson.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodeart in Log

för lags synförordning för terrängning av mark till *Waldbergsgård 3.*
m. fl. hemman uti Ekshyttens socken *av Luggårds*
härads av landman *här*, upprättad enligt lantbruks-
 lagenjörstann av den 31/12 1920.

För lönen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

* 10 st. kulleror à 50^{re}..... s: -

• 2 st. elementen Sender für den $\frac{7}{6}, \frac{1}{3} - 30 = 1\frac{1}{2}$ Tag 18: -

For plotting, scale 1:4000:

* entlang der Route erhalten 21 km à 3:12 6:36

* 37 st. kg of lg. 2 bar, as follows 0.18 bar 17 m. 6:27

" 6.82 hrs. " " " " " 106 " ... 7:23

* 9 st. Mg of fig. 5 mg model: 0.26 14" 1.26

100-443887-100

- 9 st. 44 of 15. 100. " 0.21 " " 14 k ... 1:20

2.32 hr " " " " " 1/2 " ... 0:92 15:75

* rubric. 2011. 2. 21. 4:-

stopping 9:14 hr to 6:03

• 140 punter i 20m 2:30 8:33

* beginning page 2.1 to 2:50 5:25

" längdavgång och jordunderredn. den $\frac{35}{5} \cdot 1\frac{1}{2}$ dyg 18' -

For resolution, scale 1:4000, 46 right. SW ... 2:30

concluding 9:14 hr A 104 ... 0:91 3:21

58r Hagbeekrivninga 1:56

* Jordregister utredande $14\frac{1}{2}$ 1930 6:-

• graditball 4: -

- * utrikning av värde å ytonhet 37 fig. i 60 m 2:22

- bestämda av värde före och efter 37 fig. 12 m..... 4:44

* profilerten 0.9 mm. 3:50h 3:15

particular 7 at 280m..... 1:46
0:17

"	"	1	" 17 "	5:17	
"	1	st. brown	Lat. omnivorous. A. 3: 1/2	6: -	8:13

* skolor, rubrik 2.2. 3: -

För hydrogr-fisk utredning den 5/11 1930..... 6:-

* definierende ab dimensionen: 1. $h_{\text{max}} = 6 \text{ km}$ 16: -

" " 1 * * 10 " **Trpt.** 141:78

	Trykt.	
för dikens iustitande & kartan		141:78
• gränsvinstabell		1:46
• kostnadsberäkning		5:-
• till 0.1% av kostnaderna		4:58
• införande av höjdsiffror 140 st. i 10:e		3:76
• utlåtande		1:46
• kostnadsfördelningslämning		33:-
för kopia av plan- och profilkartan:		6:-
• rubrik, skalor m.m.		7:-
• 46 fig. i 7:e	3:22	
• 9.14 nr i 14:e	<u>1:28</u>	4:50
• till 25%		1:13
• 140 st. höjdsiffror i 2 ser.		2:86
• dikens & plankartan		2:75
• profilen 0.9 km. i 6 hr.		5:46
• tvärsnitt och brottnummer likt föregående		8:13
• till 30%		2:44
• rubrik, skalor m.m.		3:-
för utskrift av handlingar med inbändning		23:-
		<u>257:13</u>
för gods skänker		40:-
• kullerackertnad		10:-
• dagstörkan		21:-
		<u>328:13</u>
	<u>Summa kronor</u>	

Den, som med denna räkning löse åtnöjer, ågar inom tre månader härnäst skänker
där genom skänker till

härnäst skänker.

Lund, den 1. juli... 1930...

Ernst Berggren.

257:13 kriteras Ernst Berggren
20:- " Lenn Nilsson
20:- " Oskar Jönsson

Arvodeberäkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från
statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningskommitté för
terrillagning av mark till *Vallberga nr. 3 m. fl. hemman*
vid Ekeby socken av Luggude härad
av Malmöhus län.

För Översiktskarta	4:-
" betänkande	9:-
" tabellens upprättande den <i>2/2 1930 1/2 dag</i>	6:-
" avskrift av handlingar med inbindning	21:75
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-
" 46 fig. i 7 <i>ör</i>	3:22
" 9.14 har i 14 "	1:28
" 140 st. höjdmått i 2 <i>ör</i>	2:80
" ritning & plankartan	2:75
" kopia av profilkartan, rubrik, skala m.m.	
" 0.9 km. längdprofil i	5:40
" tvärsnitt m.m.	8:13
"	2:44
"	15:97
avgår 25% därav för profilritning & kalkering <i>3:99</i>	11:98
för skrivelse m.m.	6:-
" fastställelsebevis	

Kassa kronor:

75:78

Kvitteras,

Lund den 2 juli 1930

Ernst Beragen.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstäden fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 1 juli
1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende
"Torrläggning av mark till Valleberga nr 3 m.fl. hemman av år
1930" uti Ekeby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 8
oktober 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Rätt avskrivet bevisar:

Sven Nordlund

27
71 31

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Valleberga n:r 3 m.fl. hemman av år 1930" till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets		Ägares namn.
Regis- ter- nummer.	Namn.	
246 3	Valleberga	Arthur Agerström, arr. Frans Blixt.
19 3	do	Otto Frid.
130 3	do	Olof Åkesson.
127 3	do	Nils Nilsson.
129 3	do	Olof Lantz.
10 4	do	Elof Nilsson.
15 4	do	Jöns Andersson.
14 4	do	Sven Nilsson.

Lund 2 juli 1930.

Carl Perman

M

2-0270

3505

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 FEB 1932

Handlingar

angående torrläggning av mark till
VALLEBERGA N:r 3 m.fl. hemman
uti Ekeby socken av Luggude härad och
Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1930.

Innehåller Luggude (28) skriftliga sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-
träde angående laga syneförrätt-
ning för torrläggning av mark till
6/1200 mtl. Valleberga 3¹³⁰.

År 1930 den 7 juni inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör hos lantbrukaren Olof Åkesson i Valleberga
för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en
laga syneförrättning för torrläggning av mark till 6/1200 mtl.
Valleberga 3¹³⁰ uti Ekeby socken av Luggude härad och Malmö-
hus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kal-
leiser underriättats om förrättningens företagande denna dag
med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:
sökanden Olof Åkesson för 6/1200 mtl. Valleberga 3¹³⁰,
och av övriga sakägare:

Otto Frid för 1/360 mtl. Valleberga 3¹⁹,
Olof Lantz " 6/1200 " do 3¹²⁹,
Jöns Andersson för 1/20 mtl. Valleberga 4¹⁵,
Sven Nilsson " 1/5 " do 4¹⁴,
Nils Nilsson " 15/1200 mtl. do 3¹²⁷ genom Olof
Lantz enl. fullmakt, Bil. A,
Elof Nilsson för 13/360 mtl. Valleberga 4¹⁰,

som gode män Herrar Sven Nilsson i Truedstorp och Oscar

Jönsson även i Truedstorp, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan däröfver upplästes och hade lydelse som följer, Bil. B.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmännen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan öfver det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§ : 5

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga genom täckt dike.

§ : 6

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synmännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning, nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade hand-

lingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta tisdagen den 1 instundande juli kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 7

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Elnst Berggren.

Biträdande gode män:

Sven Nilsson.

Oscar Jönsson.

Den 1 juli 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Olof Åkesson för Valleberga n:r 3,

Olof Lantz " do n:r 3,

Elof Nilsson " do n:r 3,

Jöns Andersson " do n:r 3,

Sven Nilsson " do n:r 3,

§ : 8

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ : 9

Avgavs följande utlåtande, Bil. C.

§ : 10

Till styrelse valdes Herrar Olof Åkesson, Elof Nilsson och Sven Nilsson, av vilka Olof Åkesson utsågs till ordförande och skulle även förvara hithörande handlingar och kartor.

§ : 11

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

§ : 12

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutat och sammanträdet upplöst.

§ : 13

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Sven Nilsson.

Oscar Jönsson.

Bil. A.

F U L L M A K T

för Olof Lantz i Valleberga att vid laga syneförrättning för
torrläggning av mark till Valleberga n:r 3 m.fl. hemman, lör-
dagen den 7 dennes min talan föra och min rätt bevaka, hållande
jag för gillt ombudets laga åtgärder.

Valleberga den 3 juni 1930.

Nils Nilsson.

Bevittnas:

Alfred Kullberg.

Karl Kullberg.

Bil. B.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavanden i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för Statens lantbruksingeniör att företaga förrättning för av-
ledande av vatten från mitt ägande 6/1200 mantal, litt. ~~Bd~~, n:r
3 Valleberga i Ekeby socken, Rnr 3¹³⁰.

Valleberga pr Ekeby den 24 november 1928.

Olof Åkesson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 1 december 1928.

F. Ramel

Hj. Kjäll.

Bil. C.

Utlåtande av synemännen
vid den av Kungl. Maj:ts be-
fallningshavanden i länet på
där-om gjord ansökan förordnade
laga syneförrättningen för torr-
läggning av mark till Valleberga
nr 3 m.fl. hemman uti Ekeby
socken av Luggude härad och Mal-
möhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning
av ett mindre floddike för bättre torrläggning av redan odlad mark

i och för höjande av densammas alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningsföretaget har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinjen blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i

kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens muvarande värde är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens muvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den ~~nu~~ ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.-

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna vär-

däring skett under förutsättning att marken skulle bli va
fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de
åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka
beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om
höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa
grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnade
eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena
i sammanträdesprotokollets § : 5 samt vid synegången och utgör
nygrävning och rörläggning av dikessträckan å plan- och profil-
kartan samt i handlingarna betecknade med litt. A - B.

Å plankartan är dikets läge utmärkt med en heldragen
röd linie och å profilkartan med tvänne parallella röda linier.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små
röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma
måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det
upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande
vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jorden sättning

och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid 0		3 hektar
" 0+50		13 "
" 1		15 "
" 1+70		20 "
" 2+92		23 "
" 4+66		28 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vatt-
nets hastighet

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fall-
förhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nö-
diga och lämpliga:

för sträckan 0 - 1	ett	15 cm. (6")	rör
" " 1 - 4 + 66	"	20 cm. (8")	"
" " 4+66 - 8+24	"	30 cm. (12")	"

Vid 0, 0+30, 0+50, 1, 1+70, 2+92, 3+80, 4+66, 4+94, 5+80,
6+50 och 7+25 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre

diameter av 0.6 m. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid B kringmuras röret i betong med stensättning i dikets botten och slänter enligt upprättad ritning.

I företaget ingå ej någon allmän väg.

Några sådana ersättningar som omförmäles i 9 kap. 49 § av vattenlagen synas ej ifrågakomma.

Någon sådan avgift som omförmäles i 11 kap. 95 § av vattenlagen, vilken avgift icke skulle uppgå till 10 kronor skall icke erläggas.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Skulle så önskas kan dessa rör utbytas mot saltglacerade lerrör dock minst kvalitet III.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Något avfallsvatten får ej heller insläppas i brunnarna förrän det renats genom minst en vattenläsbrunn.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen, skall all mark, för vilken dikningen medför bätnad utgöra en samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller före år 1935 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet skall gäldas samfällt och finnas var och en sakägares andel angiven som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas enligt bestämmelsen i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; ~~entreprenören~~ bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att ränsningar av brunnar och avlopp skola när så krävas verkställas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för över-
svämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngen ej täckas med jord förr-

än kontrollanten därtill lämnat sitt medgivande;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till

Valleberga n:r 3 m.fl. hemman av år 1930" ;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder som

gälla för dikningen eller efter deltagningsprocenten, men

nu, om så skulle erfordras, av sökanden förskjutas;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat

och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes

assistent;

att fixpunkter i form av ett + blivit inhuggna i jordfasta

stenar:

vid 1 på ett höjdläge av + 10.00

" 9 " " " + 7.17

över horisontalplanet;

att enligt Kungl. Maj:t kungörelse om nummerbeteckning å neder-

börsområden den 13 april 1922 tillhör området n:r 94.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Valleberga den 1 juli 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Sven Nilsson.

Oscar Jönsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägarens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	246 <u>1/960 mtl. Valleberga 3</u>													
	<u>Arthur Ågerström.</u>													
	<u>arr. Frans Blixt.</u>													
	1 Åker, mylla på lera & grus	09	50						09	50				
	19 <u>1/360 mtl. Valleberga 3</u>													
	<u>Otto Frid.</u>													
	2 Åker, mylla på lera & grus	17	-											
	3 do " " "	26	-											
	4 do " " "	23	-											
	5 trädgård " "	01	50						67	50				
	130 <u>6/1200 mtl. Valleberga 3</u>													
	<u>Olof Åkesson, sök.</u>													
	10 Åker, mylla på lera & grus	31	-											
	11 do. " " "	22	-											
	12 do, sidd " " "	03	-											
	13 do " " "	07	-											
	14a do " " "	07	-											
	14b do " " "	06	-											
	15 do " " "	11	-											
	16 do " " "	05	-											
	17 trädgård " " "	01	-						93	-				
	127 <u>15/1200 mtl. Valleberga 3</u>													
	Trpt.								1	70	-			

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							1	70	-						
	<u>Nils Nilsson.</u>															
6	Åker, mylla på lera & grus			0650												
7	do " " "			10 -												
8	do " " "			12 -												
9	do " " "			05 -												
18	väg, imp.													04	-	
19	Åker, mylla på lera & grus			12 -												
20	do " " "			12 -												
21	do " " "			07 -												
22	do " " "			0650				71	-							
	129 <u>6/1200 mtl. Valleberga 3</u>															
	<u>Olof Lantz.</u>															
23	Åker, mylla på lera & grus			15 -												
24	do " " "			12 -												
25	do " " "			07 -												
26	do " " "			07 -				41	-							
	10 <u>13/360 mtl. Valleberga 4</u>															
	<u>Elof Nilsson.</u>															
27	Åker, mylla på lera & grus			22 -												
	b väg, imp.													01	-	
28	Åker, mylla på lera & grus			24 -												
	Trpt.			46 -				2	82	-				05	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

Ägofigurer nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrifning	area				Värde m. h. v. vid pålägg av skatt	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättr. ningsvärde		Summa förbättr. ningsvärde	
		har	ar	Kr.	ö.		Värde per hektar	Värdet ut- gör	ö.	Kr.	Värde per hektar	Värdet ut- gör	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	246 1/960 mtl. Valleberga 3																	
	<u>Arthur Agerström.</u>																	
	<u>arr. Frans Blixt.</u>																	
1	åker, mylla på lera & grus	09	50	24	00	06	1440	13	680	1	2400	228	-	9	120			
	S:ma	09	50					13	680			228	-	9	120	9	120	
	19 1/360 mtl. Valleberga 3																	
	<u>Otto Frid.</u>																	
2	åker, mylla på lera & grus	17	-	24	00	07	1680	28	560	1	2400	408	-	12	240			
3	do " " "	26	-	24	00	08	1920	49	920	1	2400	624	-	12	480			
4	do " " "	23	-	24	00	06	1440	33	120	1	2400	552	-	22	080			
5	trädg. " " "	01	50	30	00	09	2700	40	50	1	3000	45	-	4	50			
	S:ma	67	50					11	5650			1629	-	47	250	47	250	
	130 6/1200 mtl. Valleberga 3																	
	<u>Olof Åkesson, sök.</u>																	
10	åker, mylla på lera & grus	31	-	24	00	05	1200	37	2	1	2400	744	-	3	72			
11	do " " "	22	-	24	00	05	1200	26	4	1	2400	528	-	2	64			
12	do, sidd, " " "	03	-	24	00	02	480	14	40	07	1680	5040	36	-				
13	do " " "	07	-	24	00	05	1200	84	-	1	2400	168	-	84	-			
14a	do " " "	07	-	24	00	08	1920	13	440	1	2400	168	-	33	60			
14b	do " " "	06	-	24	00	05	1200	72	-	1	2400	144	-	72	-			
15	do " " "	11	-	24	00	08	1920	21	120	1	2400	264	-	5	280			
16	do " " "	05	-	24	00	08	1920	96	-	1	2400	120	-	24	-			
	T:pt.	92	-					12	48	-		21	8640	93	840	56	370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trpt.	92	-					1248	-			2186	40	938	40	563	70
17	trädg.mylla på lera & grus	01	-	3000	09	2700	27	-	1	3000	30	-	3	-			
	S:ma	93	-					1275	-			2216	40	941	40	941	40
<u>15/1200 mtl.Valleberga 3</u>																	
<u>Nils Nilsson.</u>																	
6	åker,mylla på lera & grus	06	50	2400	05	1200	78	-	09	2160	140	40	62	40			
7	do " " "	10	-	2400	06	1440	144	-	1	2400	240	-	96	-			
8	do " " "	12	-	2400	07	1680	201	60	1	2400	288	-	86	40			
9	do " " "	05	-	2400	05	1200	60	-	1	2400	120	-	60	-			
19	do " " "	12	-	2400	05	1200	144	-	1	2400	288	-	144	-			
20	do " " "	12	-	2400	08	1920	230	40	1	2400	288	-	57	60			
21	do " " "	07	-	2400	08	1920	134	40	1	2400	168	-	33	60			
22	do " " "	06	50	2400	05	1200	78	-	1	2400	156	-	78	-			
	S:ma	71	-					1070	40			1688	40	618	-	618	-
<u>6/1200 mtl.Valleberga 3</u>																	
<u>Olof Lantz.</u>																	
23	åker,mylla på lera & grus	15	-	2400	05	1200	180	-	1	2400	360	-	180	-			
24	do " " "	12	-	2400	07	1680	201	60	1	2400	288	-	86	40			
25	do " " "	07	-	2400	07	1680	117	60	1	2400	168	-	50	40			
26	do " " "	07	-	2400	05	1200	84	-	1	2400	168	-	84	-			
	S:ma	41	-					583	20			984	40	400	80	400	80
<u>13/360 mtl.Valleberga 4</u>																	
Trpt.		252390															

	L	3	Y	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tipt.																252390
	Elof Nilsson.																
27a	åker, mylla på lera & grus	22	-	2400	07	1680	36960	1	2400	528	-	15840					
28	do " "	24	-	2400	07	1680	40320	1	2400	576	-	17280					
29a	do " "	11	-	2400	08	1920	21120	1	2400	264	-	5280					
30	do " "	14	-	2400	06	1440	20160	1	2400	336	-	13440					
31	do " "	21	-	2400	06	1440	30240	1	2400	504	-	20160					
32	do " "	40	-	2400	05	1200	480 -	09	2160	864	-	384 -					
33	do " "	19	-	2400	08	1920	36480	1	2400	456	-	9120					
	S:ma	1	51	-			233280			3528	-	119520	119520				
<u>1/20 mtl.Valleberga 4</u>																	
	Jöns Andersson.																
34	åker, mylla på lera & grus	1	01	-	2400	07	1680	169680	1	2400	2424	-	72720				
	S:ma	1	01	-			169680			2424	-	72720	72720				
<u>1/5 mtl.Valleberga 4</u>																	
	Sven Nilsson.																
35	åker, mylla på lera & grus	12	-	2400	07	1680	20160	1	2400	288	-	8640					
36	do " "	59	-	2400	07	1680	99120	1	2400	1416	-	42480					
37	do " "	77	-	2400	07	1680	129360	1	2400	1848	-	55440					
	S:ma	1	48	-			248640			3552	-	106560	106560				
												Summa:	551190				
Valleberga																	

den 1 juli 1930

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Sven Nilsson.

Oscar Jönsson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A - B.</u>						
0 - 1	100	15 cm.(6") rör	lm. 100	1.25	125	-		
		för grävn.i grus & sten,rörens						
		läggn.& igenfylln.	lm. 100	1.-	100	-		
1-4+66	366	20 cm.(8") rör	lm. 366	1.75	640	50		
		för grävn.i grus o lera ngt.sten	lm. 366	1.25	457	50		
4+66-8+24	358	30 cm.(12") rör	lm. 358	2.75	984	50		
		för grävn.i grus o lera m.m.	lm. 358	1.50	537	-		
0,0+30,0+50, 1,1+70,2+92, 3+80,4+66, 4+94,5+80,6+ 50 & 7+25		intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 m.med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armera- de betongskivor med falsar och nå- got kupig översida	st. 12	40.-	480	-		
8+24		ommurning av rör med stensätta.i botten och slänter				30 -	3354	50
		för oförutsedda fall m.m.					345	50
	<u>824</u>				<u>Summa:</u>		<u>3700</u>	<u>00</u>
		Valleberga den 1 juli 1930.						
		på tjänstens vägnar:						
		Eynst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A - B.</u>	0	-		1.30			
	+30	30		1.30			
	+50	20		1.50			
	1	50		1.10			F.P. = 10.00
	+40	40		1.70			
	+50	10		1.55			
	+70	20		1.60			
	2	30		1.60			
	+50	50		1.40			
	3	50		1.40			
	+50	50		1.50			
	+80	30		1.60			
	4	20		1.25			
	+50	50		1.35			
	+66	16		1.25			
	5	34		1.40			
	+80	80		1.30			
	6	20		1.30			
	+50	50		1.30			
	7	50		1.45			
	+25	25		1.50			
	+50	25		1.50			
T.p.t.		750					

15 cm. (6")

20 cm. (8")

30 cm. (12")

Dikets beteckning	Avvägningspälens n:r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottnbredd	dagbredd	
Trpt.		750					
	8	50		1.55	30 cm (12")		
	+24	<u>24</u>		1.20	m		F.P. = 7.17
	<u>S:ma 824</u>				✓		
Valleberga den 1 juli 1930.							
på tjänstens vägnar:							
Einst Berggren.							

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn	anteckn. ang. sök.	Ägarens nummer		Förbättringsår	Relativ kostnad.	Beräknad direktkostnad.		Relativt förhållande	Förbättringskostn.	
Registernummer	Mantel	Namn.			nr.	kr. ö.			kr.	ö.	%	kr.	ö.
3 246	1/960	Valleberga	Arthur Ågerström arr. Frans Blixt.	-	1	91200.67127			6105	1.65	541		
3 19	1/360	do	Otto Frid	-	2-5	47250	"		31709	8.57	2812		
3 130	6/1200	do	Olof Åkesson	sök.	10-17	94140	"		63196	17.08	5605		
3 127	15/1200	do	Nils Nilsson	-	6-9, 19-22	618	"		41477	11.21	3678		
3 129	6/1200	do	Olof Lantz	-	23-26	40080	"		26899	7.27	2386		
4 10	13/360	do	Olof Nilsson	-	27a, 28, 29a, 30-33	119520	"		80253	21.69	7117		
4 15	1/20	do	Jöns Andersson	-	34	72720	"		48803	13.19	4328		
4 14	1/5	do	Sven Nilsson	-	35-37	106560	"		71558	19.34	6346		
						551190			3700	-100:	-32813		

Valleberga den 1 juli 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Sven Nilsson.

Oscar Jönsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare ~~varda~~ härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Olof Åkesson, Valleberga n:r 3, Ekeby, lördagen den 7 instundande juni kl. 9.30 f.m. angående av Känungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Valleberga n:r 3 m.fl. hemman uti Ekeby socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 10 maj 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Valleberga n:r 3	Otto Frid	29/5	Otto Frid.
do n:r 3	Olof Lantz	29/5	Olof Lantz.
do n:r 4	Jöns Andersson	29/5	Jöns Andersson.
do n:r 4	Sven Nilsson	29/5	Sven Nilsson.
do n:r 4	Elof Nilsson	29/5	Elof Nilsson.
do n:r 3	Nils Nilsson	29/5	Nils Nilsson.
do n:r 3	Arthur Agerström		Arthur Agerström.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse

intyga:

Ekeby den 29 maj 1930.

Karl Jönsson.

Stämmingsman.

Att Arthur Agerström blivit delgiven denna kallelse intygas:

Fågarp den 30/5 1930.

Idoff Kjellberg.

Stämmingsman.

coll
A. B. E.H.
[Signature]

Finländsk Fingerring (28) utgivet vid
vidimeras, ex officio
[Signature]

264

324
31

M 2-0270

KONTRAKT.

3505

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931 för
"torrläggning av mark till Valleberga nr 3 m.fl. hemman av år
1930" i Ekeby socken av

_____ MALMÖHUS LÄN _____

beviljat *dels* ett *lån* av tvåtusenfyrhundratrettio (2.430)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusensexhundrasjuttio (1.670) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruks-
ingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha *va* undertecknade, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom *vi* ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda *oss* ~~mig~~:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Valleberga den 29/1 1932

Olof Skerison
Lantbr. Valleberga N. 3 Ekoby

Olof Skerison
Lantbr. Valleberga N. 4 Ekoby

Sven Nilsson
Lantbr. Valleberga N. 4 Ekoby

Att Olof Skerison, Sven Nilsson och Olof Skerison

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John Nilsson
Adress Valleberga Ekoby

Nils Svensson
Adress Valleberga Ekoby

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 februari 1932.

Carl Gustaf

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1932 den 6 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark till Valleberga nr 3 m.fl. hemman av år 1930 i Ekoby socken av Malmöhus län.

Lån 2.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Ekoby socken</u>			
Valleberga	1/360	3 ¹⁹	Otto Frid
"	15/1200	3 ¹²⁷	Nils Nilsson
"	6/1200	3 ¹³⁰	Olof Åkesson
"	6/1200	3 ¹²⁹	Olof Lentz
"	1/960	3 ²⁴⁶	Artur Ågerström
"	13/360	4 ¹⁰	Elof Nilsson
"	1/5	4 ¹⁴	Sven Nilsson
"	1/20	4 ¹⁵	Jöns Andersson

Stockholm den 6 februari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godkänt 6/2 1932

324
31

DIARIE Nr 3506
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1932

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag benämmt "Torrläggning av mark till Valleberga nr 3 m.fl. hemman av år 1930" uti Ekeby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.670 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.430 kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: Olof Åkesson, Valleberga nr 3, Ekeby.

Vid av undertecknad i mars månad 1931 verkställd avsyning har företaget befunnits utfört enligt det upprättade och fastställda förslaget varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund den 2 februari 1932.

David Larsson

e. lantbruksingeniör.

