


Förslag till
 terrälläggning av mark till
 Västraby gård m.fl. hemman
 i Vällinge och Kallarp socknar av Luggude
 härad och Malmöhus län;
 upprättat vid laga synförräddning år 1930 av

Knut Rönnerman
 Stadsens landbruksskilling i ö.

Anteckning.
 Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
 stämmelse den 12 juni 1931 fastställd till efterrättelse
 vid arbetets utövande med visst tillägg
 enligt av Landbruksskillingens å betänkanter
 gjord påskrift.
 Stockholm den 31 juli 1931.
 På Kungl. Landbruksskillingens vägnar:
 Albert Smith.



Skala 1:4000



NITH.Nr 001

M 5-0273/

Nr 242 Malmöhus län

Förslag till torrläggning av mark till Västra by Gård mfl hemman uti Vålunge och Kallarp socknar av Luggnads härad och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1930 av Carlström
Statens landbruksingeniör

Allt förslag till underbyggnad av brumma intill Stureholms station.



Skript.

Gunnar Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 juni 1921 fastställt till efterriktelse vid arbetets utförande med väst tillägg enligt av Landbruksstyrelsen på betänksamhet gjord påskrift.


Öfverlämnat den 31 juli 1921.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

Situationsplan.

Skala 1:500




Skala 1:500



Skala 1:50



Plan




RITN.Nr 004

M 5-0273 4


Nr 242 Malmöhus län

Stadens Landbruksingenjör


Förslag till ägovägsbro vid 1+96 och 4+58.




Förslaget till ägrovägsbro.




Förslag till intag, vid 17+32




Förslag till brunn.



Förelägg till Grunn.



Förslag till omnamning av rön. Skala 1:50.





Anschrift.

Geornum Klauß. Maj: to nådiga herr den
16 juni 1931 Gastställe till afsvärkelse
vid arbetets afbörjande med öfret tillägg
enligt en Lantbruksskylten i betänksamt
gjord påskrift.

Stockholm den 31 juli 1931.

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.



T.N. Nr 002 -

M 5-0273 2

N. 242 *Malvifolius* 5 pith


Förslag till terrällgning av mark till Västra by Gård m.fl. hemman uti Vålänge och Hallarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1930 av *Ernst Smith*
Statens lantbrukingeniör.

10618
K. J. L. T. 1930
100 170 8 5

Anteckning.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 juni 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets stöföande med visst tillägg enligt av Lantbrukstygelsen å bitänkbarhet gjord påskrift.

Anteckning den 31 juli 1931.
På Kungl. Lantbrukstygelsen rågar:
Ernst Smith.



Mått- och sektionsskala 1:100
0 1 2 3 4 5 6 m.

Längdskala 1:4000.

NTN.Nr 003


M 50273

Ar 242 Malmöhus län


Att förslag till underbyggnad av trumma intill Stureholms station.

Fronmur mot söder


R.ö. h. = 8.17



Sektion A-A



Plan



Skript.

Herrn Kungl. Maj:ts nådiga bevis den 12 juni
1931 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande
med visst tillägg enligt av Landbruksstyrelsens å be-
lägsamhet gjord påskrift.

Stureholms den 21 juli 1931.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Svensson.

Skala 1:50



RITN. Nr 005

M 5-0273 5

Nr 242 Malmöhus 5 ritn.

M 5-0273

21501

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT 1931

Komb 267/1931
Handlingar

rörande statsunderstöd till
dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Västra by gård
m.fl. hemman av år 1930" uti
Malmöhus län.

avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts beslut den 12 juni 1931
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande
med tillägg, att dikessträckan G - H må i stället för
såsom täckt ledning utföras såsom öppet avlopp på sätt
å ritningen och i grävningstabellen angivits med blå
beteckning.

Stockholm den 31 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100,000

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget

"Toirläggning av mark till Västraby gård

m.fl. hemman av år 1930", avgivet i och

för erhållande av lån från statens avdik-

ningslånefond och statsbidrag utan åter-

betalningsskyldighet från statens avdik-

ningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rörläggning av mindre floddiken för bättre toirläggning av redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga tillhörande Västraby gård, bestående av delar av Västraby, Möllarp, och Tursköp, Svedberga, Svarvarehus, Elesköp, Höghult och Palnarp uti Vällinge och Kattarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. nordväst om Västraby järnvägsstation med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en blå streckad linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 13 september 1929 att företaga en laga syneförrättning för toirläggning av mark till ovan beskrivna hemman. Förrättningen avslöts

den 20 januari 1930 och mot densamma har ej inom föreskriven tid an-
förts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 29 mars
1930.

I enlighet med laga syneförrättningens protokoll §:19 har sty-
relsen erhållit i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbe-
talingsskyldighet från statens avdikningsanslag och enligt en före-
ning av den 20 januari 1930 hava tvänne av delägarna även ansökt om
ett lån från statens avdikningslånefond och utgöra de senares andel
86.39 % av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i hela företaget endast åker
med en areal av 73.47 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på sandblandad lera, grus och något
sten.

För att till nödigt djup kunna torrlägga den i detta företag
ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i
överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade för-
slaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats ef-
ter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en trumma under statens järnväg intill Sture-
holms station, vilken lägger hinder i vägen för den ovanför densamma
liggande markens torrläggning till lagenligt djup.

Förslag har uppgjorts till såväl underbyggnad av densamma som

till en rörledning av 1.0 m. armerad betong omkring 3.0 m. väster om trummans mittlinje. Distriktschefen har biträdt förslaget, men förbehållet järnvägen rätt att välja det av de olika förslagen som blir lämpligast. Järnvägen skall själv bekosta och utföra arbetet.

I företaget ingår en underbyggnad av en allmän vägbro, vilken även skall utföras och bekostas av vägstyrelsen. Angående dikessträckan K - E skall alternativet med 80 cm. rör komma till utförande, sedan vägstyrelsen efter laga syneförättningens avslutande förklarat sig villig att tillstyrka en del av den överstigande kostnaden.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget	31.576:30 kr.
kostnaden utgör enligt kostnadsförslaget	<u>13.481:86 "</u>
varför vinsten skulle bli	<u>18.094:44 kr.</u>

Då den relativa kostnaden uppgår till respektive 0.33 och 1.20 kronor skulle således statsbidraget kunna utgå med respektive 26.55% och 50%, för den sistnämnda avdelningen dock begränsat till 50% av båtnadsvärdet eller tillsammans	4.218:75 kr.
och ett lån med	<u>7.522:76 kr.</u>
eller ett statsunderstöd med tillsammans	<u>11.741:51 kr.</u>

Företaget som tillkommit för täckdikningars utförande synes

mycket nödigt.

Lund 19 juni 1930.

Einst Beiggren.

Tabell.

	Hela torrlägningsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde				Båtnad	Areal		Värde				Båtnad		
			före		efter					före		efter				
			torrläggningen							torrläggningen						
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	73	47.-							61	51.-						
Annan mark	-	-							-	-						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
S:ma	73	47.-	11065230	14222860	3157630				61	51.-	9255210	11983140	2727930			

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

1:sta företaget, dikesstr.A-B-C-D-K-E-L 7930:-

Laga syneförrättningskostnaden , ... 1069:39

Betänkande med bilagor 268:77 1338:16 9268:16

3492:-

2:dra företaget, dikessträck, H-G-E ~~4180:-~~

Laga syneförrättningskostnader 134:07

Betänkande med bilagor 33:70 3659:77
~~4217:70~~

S:ma kronor 12927:93
13481:86

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för hela företaget beräknats till 12 927 kronor 93 öre och för den del därav vartill statsunderstöd utgår, till 12 919 kronor 4 öre, varav å lånesökandenas andel 11 508 kronor 46 öre.

Stockholm den 31 juli 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

[illegible]

Annan mark.	Summa	Båtnad	Andel i kostn. för				Summa kostn.	Rel. kostn.	Bidragets stor- lek i procent av kostnadern.	Bidrag.	Lån.
			1:sta före- ta- get.	2:dra före- ta- get.	Laga- syne- före- rätt- ning- en.	Be- tän- kan- det m.m.					
hvar	ar	kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.		%	kr. ö.	kr. ö.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	32 62.-	16314	461050		62171	15626 ^{156 40}	538847 ^{5388 61}	0.33	26.55	1427 15 143064	3958 59 395783
	3 79.-	1148	32434		4381	1101 ⁰²	37916 ¹⁷	"	"	100 42 10067	278 55 27849
	2 54.-	1194	33702		4549	1143 ^{11 45}	39394 ^{393 96}	"	"	104 35 10459	289 41 28933
	8 29.-	2674	75573		10193	2562 ^{25 64}	88328 ^{883 30}	"	"	233 94 23451	- -
	1 60.-	520	14670		1986	499 ^{5 00}	17155 ⁵⁶	"	"	45 44 4555	126 03 126 -
	12 26.-	4494	127039		17125	4304 ^{43 08}	148468 ^{1484 72}	"	"	393 22 39418	1090 71 109050
	18.-	(27-)	(793)		(096)	(024)	(913)	"	"	x) 242	- -
	61 28.-	26371	745261		100501	25259	871021			2304 52 231256	5743 29 574217

+/ statbidrag utgår icke till den på Statens Järnvägar beläpande andelen i kostnaden för företaget.

1	2	3	4	5	6	7
				Trpt.		61 28.-
Höghalt	1	1	1	Äg.Frih. E. Gyllenstierna, arr.	65-70	3 49.-
Palnarp	1/3	2	1	Sebast. Olsson		
Eleköp	1	1	1	Ryttmäst. Sture Brunnström	73,74	27.-
				<u>2:dra företaget. Dikesstr.H-G-B.</u>		
Fäladsmark till Västraby	1/2	4	1			
	1/2	5	1			
	1/2	6	1			
	1/2	7	1			
	1/4	11	1			
	3/8	13	1			
	1/4	14	1			
	3/4	16	1	Sv. Sockerfabr. A.B.	76-83	2 25.-
	1/4	17	1			
	3/8	18	1			
Fäladsmark till Möllarp	1/2	20	1			
	1/8	1	1			
Fäladsmark till Eleköp	1/8	1	1			
	7/64	1	1			
	1000	17	1			
Västraby (se föreg.sida)				Sv. Sockerfabr. A.B.	84-89	60.-
Svalvarehus	ett	1	1	Ryttmäst. Sture Brunnström	91	25.-
	tsip	1	1			
Eleköp	1	1	1	" " "	95-106, 112-120.	5 33.-
					<u>S:ma</u>	<u>73 47.-</u>
				Lund i juni 1930.		
				Ernst Belggen,		
				Bidraget begränsas till hälften av båtnadsvärdet.		
				Lånet " " återstoden av "		

1931 den 3 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om krenans före-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Terrillägning av mark till Västraby gård m.fl. hem-
man av år 1930" i Vällinge och Kattarpe socknar av ~~Västman~~ län.

Lån 7,400 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 12 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det sam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kartal	Register- nummer	Ägaras namn
<u>VÄLLINGE SOCKEN.</u>			
		1	
	1/2	4	
		1	
	1/2	5	
		1	
	1/2	6	
		1	
	1/2	7	
		1	
	1/4	11	
		1	
Fälådomark till	3/8	13	Svenska Sockerfabriks A.B.
Västraby		1	
	1/4	14	
		1	
	3/4	16	
		1	
	1/4	17	
		1	
	3/8	18	
		1	
	1/2	20	
		2	
	1/8	1	
		4	
Fälådomark till	1/8	1	Svenska Sockerfabriks A.B.
Hällarp		15	
	7/64	1	
		7	
Fälådomark till	384/1000	1	
Tursköp			~~Detsamma~~
		7	
Tursköp	384/1000	1	Detsamma
		1	
Svarvarehus	ett torp	1	Ryttmästare Sture Brunnström
		1	
Kleköp	1	1	Detsamma

1/2		4	Västraby	Svenska Sockerfabriks A.B.	
1/2	P	5	"	"	"
1/2	I	6	"	"	"
1/2	A	7	"	"	"
1/4	O	11	"	"	"
3/8	R	13	"	"	"
1/4	E	14	"	"	"
3/4	E	16	"	"	"
1/4	E	17	"	"	"
3/8	E	18	"	"	"
1/2	E	20	"	"	"

Stockholm den 3 november 1931.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Föreläggning

Över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Föreläggning av mark till Västraby gård m. fl. hemman av år 1930", till vilka fastigheter lån från statens ardikningslänssfond sökas

Hemmanets			Jordägarens namn	
Register- nummer	Antal	namn		
<u>Välinge socken</u>				
"agrindan gemensam	4'	1/2	Fälads mark till Västraby	Lv. Lockergaber. A. B.
	5'	1/2		
	6'	1/2		
	7'	1/2		
	11'	1/4		
	13'	3/8		
	14'	1/4		
	16'	3/4		
	17'	1/4		
	18'	3/8		
	20'	1/2		
	12	1/8	Fälads mark till Nöcker till Tursköp	
	14	1/8		
	15	3/8		
	17	3/4		
		384 1000		
	17	384 1000	Tursköp	Lv. Lockergaber. A. B.
"agrindan gemensam	4'	1/2	Västraby	Lv. Lockergaber. A. B.
	5'	1/2		
	6'	1/2		
	7'	1/2		
	11'	1/4		
	13'	3/8		
	14'	1/4		
	16'	3/4		
	17'	1/4		
	18'	3/8		
	20'	1/2		
	1'	ett totp	Lvanvarehus	Ryttmäst. Otho Brummström
1'	1	telersköp	" " "	

kontroll.

12/6 31


Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Västraby gård m.fl.hemman av år 1930", till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets		
Register - nummer.	namn.	Jordägares namn.
Fäladsmark till:		
4 ¹ 5 ¹ 6 ¹ 7 ¹ 11 ¹ 13 ¹ 14 ¹ 16 ¹ 17 ¹ 18 ¹ 20 ¹	Västraby	Svenska Sockerfabriks A.B.
1 ² 1 ⁴ 1 ⁵	Möllarp	
7 1	Tursköp	
7 1	do	Svenska Sockerfabriks A.B.
4 ¹ 5 ¹ 6 ¹ 7 ¹ 11 ¹ 13 ¹ 14 ¹ 16 ¹ 17 ¹ 18 ¹ 20 ¹	Västraby	Svenska Sockerfabriks A.B.
1 1	Svarvarehus (ett torp)	Ryttmäst. Sture Brunnström.
1	Elesköp	do do
Lund i juni 1930		
<i>Kent Brunnström</i>		

Lund i juni 1930

Kenneth Lundman



8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	61	28.-	26371 -	745261		100501	25259	871021		2304 52	5743 89
										~~231256~~	~~574217~~
	3	49.-	1596 -	45122		6077	^{15 29} ~~1527~~	^{527 28} ~~527260.33~~	26.55	^{139 64} ~~13999~~	- -
		27.-	9320	2617		361	^{0 89} ~~091~~	^{30 67} ~~3069~~ "	"	^{8 12} ~~815~~	2254
	2	25.-	122940		^{1696 21} ~~223849~~	4681	^{11 79} ~~1177~~	^{1708 -} ~~225026~~ ^{1.38} ~~2297071.20~~ ^{1754 81 1.43}	*	^{613 18} ~~61470~~	^{615 78} ~~61470~~
		60.-	33030		^{455 79} ~~60151~~	1264	^{3 16} ~~318~~	^{458 96} ~~60469~~	"	^{164 75} ~~16515~~	^{165 43} ~~16515~~
		25.-	135 -	9246	518	^{1 29} ~~150~~	^{93 75} ~~9376~~	^{471 59} ~~9804~~ ^{0.73}	^{40.55} ~~*~~	^{110 02} ~~6750~~	^{58 87} ~~6750~~
	5	33.-	182140	124754	6944	^{17 46} ~~1745~~	^{126 499} ~~133443~~ "	^{1334 44} ~~133443~~ "	*	^{539 77} ~~91070~~	^{794 09} ~~91070~~
					106939		1348186			3810 -	7400 -
	73	47.-	3157630	7930 -	4180 -	~~120346~~	30247	~~1361593~~		~~421875~~	~~752276~~

[illegible]

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

[illegible][illegible]

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av
mark till Västraby gård m.fl. hemman av år 1930" uti Vålinge och
Kattarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det

av statens lantbruksingenjör Ernst Beiggren vid laga syneför-

rättning år 1930 upprättade förslaget med de ändringar, som

Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens

avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför

vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av före-

skrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan och

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Beiggren att upprätta sådana

handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande

av föreskrivet lån.

Västraby den 20 januari 1930.

Sture Brunnström.

Bevittnas:

N. Modeér.

Bevittnas:

Sebast. Olsson.

Svenska Sockerfabriks A.B.

C. F. Tranchell.

Bevittnas:

E. Hamngren. och H. Gripenberg.

vidimeras

ex officio

Einst Berggren.

Avskrift.

Kungl.

Patent- och Registreringsverket

Aktiebolagsavdelningen

Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den ~~den~~ 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en den 28 november 1927 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Erik Frisell och Axel Fredrik Vernersten, båda i Stockholm, verkställande direktören ingenjören Carl Fredrik Tranchell, konsuln Max Emil Leopold Engeström och kammarherren Wilhelm Algeirson Achatz von Platen, alla i Malmö, vice häradshövdingen Svante Sten Albert Brömé i Djursholm, filosofie doktorn Fredrik Gustaf Ekman i Göteborg, landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad samt friherre Malte Ramel å Hviderup, Gårdstånga socken av Malmöhus län, med konsuln August Schmitz och överingenjören Ernst Georg C:son Herslow, båda i Malmö, samt direktören Carl Johan Malmros i Klippan, Gråmans- torps socken av nämnda län, till suppleanter, att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanten Herslow var för sig, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 17 november 1928.

Ex officio

Minar Bergius.

(Stempel)

Vidimeras:

Albert Dufberg. H. Gripenberg.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Afskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförättning för torrläggning av mark till Västraby gård m.fl. hemman uti Vålunge och Kattarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-
" 10 st. kallelser à 50 öre	5:-
" 2 st. sammanträdesdagar den 6/12 -29, 20/1 -30	24:-
För ägomätning, skala 1:4000:	
" mätningssområdets gränser 8.4 km. à 3:- kr.	25:20
" 93 st. ägofig. åker, medelareal 0.79 har à 36 öre	33:48
" 73.47 har " " " " à 54 " "	39:67
" 29 st. ägofig. imp. " " " " à 31 " "	8:99
" 29.085 har " " " " à 19 " "	5:53
" rubrik, skala m.m.	4:-
" ytavvägning 102.555 har à 32 öre	32:82
" 390 punkter à 9 öre	35:10
" begränsningskurva 8.7 km. à 2:50 kr.	21:75
" längdavgöring och jordundersökningar den ^{13-14, 22} 11 -29	36:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 122 fig. à 7 öre	8:54
" " " " "102.555 har à 6 öre	6:15
För ägobeskrivning	3:66
" jordregisters utrönande den 13/1	12:-
" gradtabell	8:50
" uträkning av värde å ytenhet 93 fig. à 6 öre	5:58
" bestämmande av värde före och efter 93 fig. à 12 öre	11:16
" profilkartan 8.7 km. à 3:50	30:45
" sektioner 150 st. à 28 öre	42:-
" " 20 st. à 17 öre	3:40
" 1 st. brotrumma à 5:- kr. + 3:- kr.	8:-
" 1 st. bro à 3:- kr. ^{+3:-} 1 st. intag, 2 st. brunnar, 1 st. omgränsning à 3:- kr.	18:-
" 2 st. ritn. för järnvägsstrumma	36:-
" skalor, rubrik m.m.	12:-
För hydrografisk utredning den 23/11 -29	12:-
" bestämmande av dimensioner 3.- km. à 10:- kr.	49:95
5.7 km. à 3:50 kr.	

Tipt. 541:93

För dikenns insättande å kartan	3:70
" grävningstabell	21:-
" kostnadsberäkning 8.7 km. å 4:50 kr.	39:15
därtill 0.1 % av kostnaderna	49:21
För införande av höjdsiffror 390 st. å 1 öre	3:90
" ersättningslängd	7:-
" utlåtande	48:-
" kostnadsfördelningslängd den 18/1 1930	6:-
För kopia av plan- och profilkartan:	
" rubrik, skalor m.m.	7:-
" 122 fig. å 10 öre	12:20
" 102.555 har. å 8 öre	<u>8:20</u> 20:40
därtill 25%	5:10
" 390 st. höjdlägestal å 2 öre	7:80
" diken å plankartan	6:25
" profilen 8.7 km. å 6:- kr.	52:20
" tvärsnitt och brotrummar lika föregående	101:40
därtill 30 %	30:42
" rubrik, skala m.m.	16:-
För avskrift av handlingar med inbindning	<u>47:-</u>
	1013:46
För gode männen	82:-
" 2 st. kartor för underbyggnad av trumma under S.J. å 18:-kr. 36:-	
	till S.J.
" dagsverken	<u>72:-</u>

Summa kronor 1203:46

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter kläder därå genom stämning till Luggude häradsrätt anställa.

Mjöhult den 20 januari 1930.

Ernst Berggren.

1013:46 kvitteras Ernst Berggren

36:-

46:-

"

Eric Larsson

36:-

"

Gustaf Stenson

1131:46

72:-

"

Västraby gård/ N. Modér.

Avskrift.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för tillläggning av mark till Västraby gård m.fl. hemman uti Vålinge och Kat-
taips socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den ^{29,30} 1 -30, 2 dagar	24:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	63:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 122 fig. à 10 öre	12:20	
" 102,555 har à 8 öre	8:20	20:40
" 390 st. höjdlägestal à 2 öre	7:80	
" diken à plankartan	6:25	
" kopia av profil- och sektionsskiz. rubrik, skalor m.m.	16:-	
" 8.7 km. längdprofil à 6:- kr.	52:20	
" tvärsnitt m.m.	101:40	
därtill 30 %	30:42	
	200:02	
avgår 25% därav för profilritn. & kalkerväv ...	50:-	150:02
för skrivelser m.m.	6:-	
" fastställelsebevis	5:-	
	<u>S:ma kr.</u>	<u>302:47</u>

Kvitteras

Lund den 5 juni 1930.

Ernst Berggren.


coll
H.N.P.H.

Likhet med originalet bekräftar.
David Larsson

M 5*0273

21501

DIARIÉ Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT 1931



Innehåller åttioett (81) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-
träde angående laga syneförrättning
för torrläggning av mark till Väs-
traby gård m. fl. hemman uti Vålinge
och Kattarps socknar av Luggude
härad och Malmöhus län.

År 1929 den 6 december inställde sig undertecknad,
statens lantbruksingeniör å Mjöhults hotell för att på
grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syne-
förrättning för torrläggning av mark till Västraby gård
m. fl. hemman uti Vålinge och Kattarps socknar av Luggude
härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom
särskilda kallelser underrättats om förrättningens före-
tagande denna dag med anledning varav följande personer jäm-
väl tillstädeskommo:

sökanden:

Svenska sockerfabriks Aktiebolaget genom f.d. hovrätts-
assessorn N. W. Lundblad enligt fullmakt, Bil. A & B;
och av övriga sakägare:

Krapperrups godsförvaltning genom förvaltaren K. Claréus
enl. fullmakt, Bil. C & D,

Patron Sebastian Olsson som arrendator av Höghults gård,

Greve Otto Wachtmeister för Kulla Gunnarstorps gods,

Ryttmästare Sture Brunnström för Stureholm,

Distriktsförvaltningen för statens järnvägar genom

underingenjören T. Berglund enl. fullmakt, Bil. E,

Ordföranden i Luggude härads vägstyrelse,

Jordbruksintendent N. Modèér,

Agronom W. Weibull som arr. av Svedberg ,

som gode män Herrar Eric Larsson i Fleninge och Gustav

Stensson i Ebbarp, vilka bägge avlagt föreskriven ed

såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. F.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§ : 3

Inlämnades följande skrivelse, Bil. G.

§ : 4

Förelades den i koncept upprättade plankartan över de vattenskadade områdena med därtill hörande profiler.

§ : 5

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§ : 6

Sökanden yrkade få den i företaget ingående ^(marken) tillhörande Västraby gård torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga.

Förslag ansågs böra uppgöras till såväl öppna som täckta diken.

§ : 7

Det skulle antecknas att marken ovanför den i företaget ingående statens järnväg tillhöriga trumman och ovanför den i företaget ingående allmänna vägbron vid Stureholms station hade varit av åkers natur vid deras tillkomst.

§ : 8

Det skulle även antecknas att bygdevägsbron tillkommit efter år 1880.

§ : 9

Vägstyrelsens ordförande ville påpeka att diket helst skulle täckas intill den allmänna vägen eller om det ej kunde göras, att ett räck skulle upprättas eller diket förläggas på vederbörligt avstånd av 2.- meter från vägens bas.

§ : 10

Inlämnas följande skrivelse, Bil. H.

§ : 11

Det skulle även antecknas att bygdevägsbron vid Höghults smedja tillkommit före år 1880.

§ : 12

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 20 instundande Januari kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras. Styrelseval skulle då även ske.

§ : 13

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Gustaf Stensson.

Eric Larsson.

Den 20 januari 1930.

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synmän och
följande sakägare::

Svenska Sockerfabriks A.B. genom e.o. hovrättsnotarien

Albert Dufberg enl. fullmakt, Bil. K. för Västraby gård,

Jordbruksintendenten N. Modéér,

Greve Otto Wachtmeister för Svedberg,

Ryttmästare Sture Brunnström för Svärvarerhus och Elesköp,

Friherre E. Gyllenstierna för Höghult och Palmarp genom

förvaltare K. Claréus enl. förut inlämnad fullmakt.

Kompletterad med dagens fullmakt, Bil. L.

Patron Sebastian Olsson som arr. av do ,

Distriktsförvaltningen för statens järnväg genom under-

ingenjör T. Berglund enl. förut inlämnad fullmakt,

Ordföranden i Luggude härads vägstyrelse Landstingsman

P. Stensson.

§ : 14

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade för-
förslaget.

§ : 15

Avgavs följande utlåtande, Bil. M

§ : 16

Till styrelse valdes Herrar Förvaltare N. Modéér,

Ryttmästare Sture Brunnström och Greve Otto Wachtmeister
av vilka förvaltare N. Modéér utsågs till ordförande.

§ : 17

Handlingar och kartor skulle förvaras å Västraby
gårdskontor.

§ : 18

Statens järnvägs ombud yrkade erhålla utdrag av
handlingar rörande vad anginge statens järnvägar.

§ : 19

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett stats-
bidrag från statens avdikningsanslag till förläggarens ut-
förande.

§ : 20

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades
förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 21

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen av-
lämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Gustaf Stenson.

Eric Larsson.

Bil. A.

Avskrift.

Fullmakt för f.d. hovrättsassessorn N. W. Lundblad
eller den han i sitt ställe förordnar att vid alla för-
rättningar enligt vattenlagen, däri Svenska Sockerfabriks
Aktiebolaget har del, föra bolagets talan och bevaka dess
rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 1 november 1929.

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

C. F. Tranchell.

Bevittnas:

B. Andresen.

H. Gripenberg.

Vidimeras:

B. Andresen.

H. Gripenberg.

Bil. B.

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm
≡ ≡ ≡ ≡

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 sept.

1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktie-
bolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt
en den 28 november 1927 i aktiebolagsregistret intagen
uppgift utgöres av direktörerna Erik Frisell och Axel Fredrik
Vennersten, båda i Stockholm, verkställande direktören ing-
eniören Carl Fredrik Tranchell, konsuln Max Emil Leopold
Engeström och kammarherren Wilhelm Algernon Achates von
Platen, alla i Malmö, vice häradshövdingen Svante Sten Albert
Broomé i Djursholm, filosofie doktor Fredrik Gustaf Ekman i
Göteborg, landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad samt
friherre Malte Ramel å Hviderup, Gårdstunga socken av Malmö-
hus län, med konsuln August Schmitz och överingeniören Ernst
C:son Herslow, båda i Malmö, samt direktören Carl Johan Malm-
ros i Klippan, Gråmanorps socken av nämnda län; till suppleant-
er, att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och
suppleanten Herslow var för sig, samt att därefter intill den-
na dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder
härmed till bevis meddelat. Stockholm den 3 december 1929.

Ex officio:

Gustaf Helmertz.

(Stämpel)

Vidimeras:

A. Adlersparre. H. Gripenberg.

Bil. C.

Fullmakt för Förvaltaren K. Claréus, Krapperup, att
vdi det sammanträde, som av Statens lantbruksingeniör Ernst
Berggren är utsatt att hållas å Mjöhults hotell fredagen
den 6 innevarande december angående av Konungens Befallnings-
havande i länet förordnad syn för tomläggning av mark till
Västraby gård m. fl. hemman i Kattarps socken, till vilket
sammanträde jag såsom sakägare kallats, min rätt iakttaga
och bevaka samt talan föra, godkännande jag ombudets laga
åtgärder.

Krapperup den 2 december 1929.

Eric Gyllenstierna

gm./ J. Gyllenstierna.

Bevittnas:

Louise von Friesendorff.

Helga Paulsson.

Bil. D.

Avskrift.

Fullmakt för Friherre Johan Gyllenstierna å Spannarp
att i avseende å de till fideikommisssegendomarna Krapperup

och Bjersgård underlydande fastigheter avtala och handla med alldeles samma befogenhet, som kan mig själv tillkomma; egande således detta mitt ombud i kraft av denna fullmakt att uppsäga nyttjanderättsavtal om fast egendom, avsluta nya nyttjanderättsavtal beträffande fast egendom, bestämma och sluta avtal om avverkning av skog och om den avverkade skogens försäljning och angående allt övrigt, som angår skötsel och vård av skogarna, ävensom att vid domstolar och exekutivmyndigheter föra talan om utbekommande av nyttjanderättsavgälder och fordringar för avverkad skog samt angående avhysning eller vräkning, uppbära avgälder för fast egendom, under vilken benämning avgälden än utgår, vid av- och tillträdessyner, vid lantmäteriför rättningar av varje slag och vid förrättningar enligt vattenlagen den 28 juni 1918.

Utöver vad ovan angives, äger mitt ombud ej föra talan vid domstol och ej heller belasta fast egendom med inteckning.

Detta mitt ombud eger att vid ett eller flera tillfällen eller för särskild slag av göromål sätta annan i sitt ställe och jämväl då benynda innehavare av fullmakt att företräda.

Krappertup den 12 december 1927.

Eric Gyllenstierna.

Bevittnas:

Linus Hasselberg.

Louise von Friesendorff.

Vidimeras:

M. Åkerman. Fritz Hermansson.

Bil. E.

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling n:r 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträde utföra och bevaka Statens järnvägars talan i ärende ang. torrläggning av mark till Västraby gård.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 3 december 1929.

L. Isander.

Bil. F.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i

Malmöhus län.

Å oss tillhöriga egendomen Västraby gård, bestående

av $1/4$ mtl. 1¹, $1/2$ mtl. 4¹, $1/2$ mtl. 5¹, $1/2$ mtl. 6¹,

$1/2$ mtl. 7¹, $1/4$ mtl. 11¹, $3/8$ mtl. 13¹, $1/4$ mtl. 14¹,

$3/4$ mtl. 16¹, $1/4$ mt., 17¹, $3/8$ mtl. 18¹ och $1/2$ mtl. 20¹

Västraby i Vålinge socken ävensom torpen Tursköp 2¹ och 3¹,

$384/1000$ mtl. Tursköp 1⁷ samt $1/8$ mtl. 1², $1/8$ mtl. 1⁴ och

$7/64$ mtl. 1¹⁵ Möllarp i Kattarps socken, kommer inom den

närmaste framtiden att vidtagas omfattande dräneringsarbeten.

För detta ändamål torde komma att erfordras sådan torrlägg-

ning av mark, som avses i 7 kap. vattenlagen. Fördenskull

få vi vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingenjören

Ernst Berggren att verkställa sådan torrlägningsförrättning.

Malmö den 12 september 1929.

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET.

E. C:son Herslow.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören Ernst Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 september 1929.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. G.

Till protokollet den 6 december 1929.

De ägor under Krapperup, som synes komma att beröras av företaget, utgöras av till Höghults gård brukade ägor av hemmanen Höghult n:r 1 1 mantal och Palnarp n:r 1 & 2 1/3 mantal i Vålinge socken.

Arrendator av egendomen är patron Sebastian Olsson, Höghults Gård.

Krapperup den 6 december 1929.

Knut Clavéus.

Bil. H.

Till protokollet 6 dec. 1929.

Undertecknade anhålla få fästa uppmärksamheten vid att avloppen för ägorna till Höghults Gård äro upptagna enligt 30 september 1903 fastställd förrättning, och de hava visat sig fullt tillräckliga.

Seb. Olsson.

Knut Claréus.

Bil. I.

Till Statens Lantbruksingeniör Herr Ernst Berggren.

Lund.

Med anledning av Eder skrivelse den 7 dennes rörande ändring av ett vattengenomlopp under järnvägslinien invid Stureholms station föranlett av "förslag till torrläggning av mark till Västraby gård m. fl. hemman" uti Välinge och Kattarps socknar av Malmöhus län, får jag rörande de bägge åtföljande alternativen uttala följande:

1/ Blivande bottenlinjen belägen å + 5.20.

Huruvida trummans konstruktion och förhållandena i övrigt tillåter den förändring av dess botten, som förslaget angiver har vid nuvarande vattenstånd icke kunnat utrönas. Därföre vore lämpligast att även för denna höjd å bottenlinjen ett förslag uppgjordes med rör på sidan av trumman, varefter vid utförandet järnvägen borde äga rättighet att välja det av dessa båda förslag, som kommer att visa sig fördelaktigast och mest ekonomiskt.

2/ Blivande bottenhöjden å + 4,87.

Det uppgjorda förslaget biträdes.

Malmö den 13 januari 1930.

R. Schältz.

Bil. K.

Fullmakt för e.o. hovrättsnotarien Albert Dufberg att vid sammanträde den 20 januari 1930 angående förrättning för torrläggning av mark till Västraby gård m. fl. föra Svenska Sockerfabriks Aktiebolagets talan och bevaka dess rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 18 januari 1930.

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

C. F. Tranchell.

Bevittnas:

B. Andresen. H. Gripenberg.

Bil. L.

Fullmakt för Förvaltaren K. Claréus, Krapperup, att vid det sammanträde, som av Statens lantbruksingeniör Ernst Berggren är utsatt att hållas å Mjöhults hotell måndagen den 20 innevarande januari angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn för tillläggning av mark till Västraby gård m. fl. hemman i Kartarps socken, min rätt iakttaga och bevaka samt talan föra, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Friherre Eric Gyllenstiernas vid förra sammanträdet företedda fullmakt åberopas.

Krapperup den 16 januari 1930.

Johan Gyllenstierna.

Bil. M.

Utlåtande av synemännen vid den
av Kungl. Majts befallningshavanden
i länet på därom gjord ansökan för-
ordnade laga syneförrättningen för
torrläggning av mark till Västraby
gård m. fl. hemman uti Vålinge och
Kattarps socknar av Luggude härad
och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och del-
vis även rörläggning av mindre floddiken för bättre torr-
läggning av redan odlad jord i och för höjande av den-
sammes alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande
vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat ut-
rönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dik-
ningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid be-
gränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom
denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande
förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2
meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts

till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas **naturliga** godhet och beskaffenhet genom jordborringar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Markens ~~nuvarande~~ värde är huvudsakligen beroende, dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens **naturliga** godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan

i dikenä d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd frandeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i dikenä.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggingsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägarers båt-
nads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och
yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 6 samt vid syne-
gången och utgör nygrävning av dikessträckorna å plan-
och profilkartorna samt i handlingarna betecknade med
litt. A-B, C-D, K-E-L och E-G samt nygrävning och rörlägg-
ning av dikessträckan G-H.

Förslag har även, enligt yrkande i sammanträdespro-
tokollets § : 6, uppgjorts för rörläggning av dikessträck-
orna A-B, B-C, C-D, K-E och E-G, men då kostnaderna för
dessa dikessträckor som täckta så betydligt överstiga
kostnaderna för dessa som öppna och då även därigenom,
särskildt för de nedre, en väsentlig fördjupning av den
vid en föregående laga syneförrättning år 1903 upptagna
dikessträckan E-F kräves hava synemännen ej kunnat före-
skriva dessa som täckta diken, ehuru det synes synemännen
mycket önskvärdt, med mindre än att den eller de som det-
ta påyrka själva gälda skilnaden i kostnaden.

Å plankartan äro dikenas lägen utmärkta för öppet
dike med tvänne parallella röda linier och för täckt dike med
en röd linie.

Å profilkartan äro däremot de öppna dikena beteck-

nade med en röd bottenlinie och de täckta med tvänne parallella röda linier.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma är nödigt att dikningen verkställes i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenligt anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

vid	0		19 hektar
"	1+6		38 "
"	1+74		102 "
"	B		144 "
"	6+50		163 "
"	8+45		192 "
"	D		220 "
"	K		228 "
"	H		50 "
"	G		82 "

vid 45+78	106 hektar
" 46+10	120 "
" E = 140 + 228	368 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten

$$K^1 = 60.$$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bli nödiga och lämpliga:

för sträckan H-G ett 37.5 cm. (15") rör och för de alternativa förslagen:

för sträckan A-B :

för sträckan 0 - 1 + 6 ett 25 cm. (10") rör

" " 1 + 6 - 1 + 74 ett 37.5 cm. (15") rör

" " 1 + 74 - 4 + 67 " 50 cm. (20") "

" " B - C " 60 cm. (24") "

" " C - D " 80 cm. (32") "

" " K - E " 80 cm. (32") "

" " G - E :

" " 40 + 6 - 45 + 78 ett 45 cm. (18") rör

för sträckan 45 + 78 - 49 + 55 ett 52.5 cm. (21") rör

För öppet dike är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig för alla dikessträckor.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid 54 + 15, 51 och 50 = 40 insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant, samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 40 + 6 kringmuras röret i betong med stensättning av det öppna dikets botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.

För de alternativa förslagen till täckta diken insätts liknande brunnar för sträckan A-B vid 0 och 1 + 6 samt vid 1 + 74 och 4 + 67, de sistnämnda dock med en inre diameter av 1.0 m. med konisk överdel till 0.6 meters öppning, för sträckan B-C med en brunn lika föregående vid 6 + 50 och en vid 8 + 45, den sistnämnde dock med en inre diameter av 1.2 med konisk överdel till 0.6 m. öppning, för sträckan C-D med brunnar med 1.2 m. inre diameter vid 10 + 50 och 13 + 50, för sträckan K-E även en sådan brunn

vid 18; för sträckan G-E med brunnar av 0.8 m. inre diameter
vid 41, 42, 43+50, 45+78, 46+10 och 48+75 allt enligt upp-
rättade ritningar.

Där rörsträngarna utmynna i öppet dike ommuras desamma
varjämte diken stensätts i botten och slänter enligt upp-
rättad ritning.

I rörledningarna få ej några andra rör inkopplas med
mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivningar där
insätts.

I företaget ingår en trumma under statens järnväg in-
till Stureholms station, vilken lägger hinder i vägen för
den ovanför densamma liggande markens torrläggning till
lagenligt djup.

Förslag har uppgjorts till underbyggnad av densamma
dels med stensättning i cementbruk för en blivande botten-
linie + 5.20, eller för dikessträck. A-B-C-D-K som öppna
diken och dels med en särskild rörledning av 1.0 m. ar-
merade cementrör på ett höjdläge av + 4.87 och på ett
avstånd av omkring 3.0 m. väster om den nuvarande trummans
mittlinie , för ovan beskrivna dikessträck. som täckta
diken.

I enlighet med bestämmelsen i 10 kap 52 § av vatten-
lagen har förslaget i denna del insänts till distrikts-

förvaltningen för statens järnväg i Malmö, vilken i bifogade skrivelse av den 13 januari 1930 Bil. I, ej anser sig kunna avgöra huruvida trummans konstruktion och förhållanden i övrigt tillåter den förändring av den botten som förslaget **angiver**, men ifrågasätter huruvida ej även vid denna höjd av bottenlinien ett förslag uppgöres med rör vid sidan av trumman enligt det sistnämnda förslaget som av dikstriktsschefen biträdes.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap 9 § skall järnvägen vara pliktig att ombesörja arbetets utförande vare sig genom underbyggnad av trumman med stensättning i cementbruk eller med rörläggning med ett 1.0 m. armerat cementrör cirka 3.0 meter från trummans mittlinje med bottenläge respektive +5.20 eller + 4.87 över horisontal planet enligt upprättat förslag.

Då även efter vad kunnat utrönas den ovanför trumman belägna marken varit av åkers ~~natur~~ vid järnvägens tillkomst är järnvägen även skyldig att gälda kostnaden för omändringen enligt 7 kap 10 § av vattenlagen.

I företaget ingår även en bygdevägsbro vid E som lägger hinder i vägen för den ovanliggande markens rörläggning till lagenligt djup och varför en stensättning i cement föreskrivits under och omkring densamma enligt

upprättad ritning. Då efter vad kunnat utrönas bron tillkommit senare än år 1880 och denovan densamma liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst skall vägstyrelsen enligt bestämmelserna i 7 kap 8 § vara skyldig att gälda kostnaden för underbyggnaden. Enligt samma kapitel 7 § skall arbetet ombesörjas av vägstyrelsen såvida denna ej hellre vill överlämna det till den dikande. Arbetena med omändringar av såväl järnvägstrumma som bygdevägsbron skall dock bedrivas så att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras.

äls! Angående vägstyrelsens påpekande i sammanträdesprotokollets § : 9 har det visat sig billigast och lämpligast att fördjupa dikessträckan K-E i sitt nuvarande läge men med utvidgning åt väster så långt att diket kommer 2.0 m. från vägens bas. - Förslag har även uppgjorts dels till täckning av diket med 80 cm. rör och dels i sitt nuvarande läge intill vägen och med vägens förseende med räck, men bägge dessa förslag hava visat sig betydligt dyrare än det förstnämnda, varför syemännen ej kunnat förorda dessa till utförande.

Av enskilda vägbroar har det varit nödigt föreskriva ombyggnad av tvänne å sträckan A-B med 60 cm. rör och frontmurar av betong, underbyggnad av en utfartsväg vid D med betonggjutning och stensättning samt nybyggnad av en ägovägsbro för

sträckan D-K.

Å dikessträckan G-E har däremot ägovägsbroarna vid 45+78 och 45+92 kunnat bibehållas i sitt nuvarande skick med 60 cm. (24") rör.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap 49 § av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för den mark som åtgår för de öppna dikenas utvidgning och finnas dessa upptagna i en särskild ersättningslängd.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång som uppkommer genom de öppna dikenas vallars upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25 % av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Utvidgningen av de öppna dikessträckorna B-C och D-K-E sker endast åt den västra sidan beträffande K-E med den utvidgning som förut omförmåles. De öppna dikessträckorna C-D och G-E utvidgas endast åt den norra sidan. I övrigt utvidgas de öppna diken lika åt bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje.

För kostnadernas fördelning har företaget på grund av läget blivit indelade i tvänne mindre företag, vilka äro

alldeles oberoende av varandra. Endast i det fall att bägge företagen kräva upptagandet av det djupare förslaget av dikessträckan E-F skall kostnaden för detta fördelas dem emellan efter deras respektiva förbättringsvärden.

Inom de bägge företagen 1:sta eller upptagande av dikessträckan A-B-C-D-K-E-L och 2:dra eller upptagande av dikessträckan H-G-E skall all mark, för vilken dikningen medför bätnad utgöra en samfällighet enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen.

Någon avdelningsbildning enligt 7 kap 24 § synes ej möjlig utan blir den relativa kostnaden för 1:sta företaget 0.28261 och för 2:dra företaget 1.18881 kr.

Däremot synes en jämkning av deltagningsskyldigheten vara nödig enligt 7 kap 26 § för 2:dra företaget, däri bestämnes att ej någon delägare i dikningssamfälligheten skall vara skyldig vidkännas större bidrag än var till kostnaden efter av honom tillhörig mark må antagas hava uppgått utan annans deltagande i dikningen.

En sådan jämkning har varit nödig beträffande ägofigurerna 91, 95-106 och 112-120 tillhöriga Ryttnästare S. Brunnström.

Angående de gjorda påpekandet i den inlämnade skrivelser

Bil. H. få synemännen endast hänvisa till höjdsiffrorna å
de i företaget ingående ägofigurerna samt till värderings-
längden.;

Enligt bestämmelsen i 11 kap. 95 § av vattenlagen
skall sökanden innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen som
bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet
erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller
båtnaden eller 31:58 kronor.

Till ledning för arbetets utförande hava fixpunkter
blivit inhuggna i jordfasta stenar vid O på ett höjdläge av
+ 8.34
vid B på ett höjdläge av + 8.17.

" C " " " av + 8.21

" D " " " av + 7.90

" E " " " av + 7.54

" G " " " av + 8.22

allt över horisontalplanet.

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap 62 § av vatten-
lagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare
bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan,
utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och
bestämmelser, som noggrannt skola följas vid arbetets
utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritning-
en;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit

laga kraft och skall vara avslutad inom fem år

därefter eller före år 1935 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida und-

erhållet skall gäldas samfäldt inom de bägge före-

tagen med den inskränkning som förut angivits i

7 kap. 26 § och vidare i 27 §, och finnas var och

ens deltagningsskyldighet inom dessa angiven som

deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom införande av anbud eller genom

offentlig auktion, de bägge företagen, var för sig,

överlämnas till utförande åt den minstbjudande,

vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt

skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta

utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor;

entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt

åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikets

kanter än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan

med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria av-

lopp;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och när så erfordras

av intag, brunnar och avlopp; skola varkställas; upp-

kommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i
dess lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten

ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara

för översvämning eller annan skada därigenom kan upp-

stå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngar ej täckas förr-

än de besiktigats och godkänts av lantbruksingenjören

i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark

till Västraby gård m. fl. hemman av år 1930";

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit av-

synat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall uppdelas å de bägge före-

tagen efter förbättringsvärdena, men nu om så skulle

erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Mjöhult den 20 januari 1930

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Gustaf Stenson.

Eric Larsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	29	78	-												
19	Åker, mylla på sandbl. lerbotten		19	-												
20	" " "	2	65	-				32	62	-						
	<u>1 mtl. Tursköp n:r 1</u>															
	<u>av Kattarp socken, beteckn.</u>															
	<u>litt. G i arealavn. av år 1846</u>															
	<u>Sv. Sockerf. A. B., sök.</u>															
21	Åker, mylla på sandbl. lerbotten		72	-												
22	" " "	1	85	-												
23	" " "	1	12	-												
24	" " "		10	-												
25	dike, imp.													09	-	
26	väg, imp.													04	50	
27	håla, imp.													10	-	
28	håla, imp.													16	-	
29	järnväg, imp.													68	-	
30	backe, imp.							3	79	-				285	-	
	<u>1/4 mtl. Gravarehus n:r 1</u>															
	<u>1/2 mtl. Västraby n:r 4</u>															
	<u>1/2 mtl. 5¹; 1/2 mtl. 6¹; 1/2 mtl. 7¹</u>															
	<u>1/16 mtl. 8¹; 1/16 mtl. 9¹; 1/4 mtl. 11¹</u>															
	<u>3/8 mtl. 13¹; 1/4 mtl. 14¹; 3/4 mtl. 16¹</u>															
	Trpt,							3641	-					3	92	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.								3641	-		392	50	
	$\frac{1}{4}$ mtl. ¹ 17 ; $\frac{3}{8}$ mtl. ¹ 18 ;													
	$\frac{1}{2}$ mtl. ¹ 20													
	Äg. Sv. Sockerf. A. B., sök.													
31	åker, mylla på sandbl. lerbotten				38	-								
32	" " "				51	-								
33	" " "	1	65	-					2	54	-			
	¹ 1 mtl. Svedberg n:r 4 ;													
	¹ 1 mtl. ¹ 6 ; $\frac{1}{2}$ mtl. ¹ 7 ; ¹ 1 mtl.													
	¹ 8 ; ¹ 1 mtl. ¹ 9 ; ¹ 1 mtl. ¹ 10 ; ¹ 1 mtl.													
	¹ 11 ; ¹ 1/2 mtl. ¹ 12 ; ¹ 1 mtl.													
	¹ 13													
	Äg. Greve Otto Wachtmeister													
	arr. Firma W. Weibull.													
34	åker, mylla på lerbotten				70	-								
35	" " "				40	-								
36	" " "				68	-								
37	" " "				32	-								
38	" " "				58	-								
39	" " "	1	88	-										
40	" " "	1	00	-										
41	" " "	1	30	-										
	Trpt.	6	86	-					38	95	-	3	9250	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.	h	a	m.
	Trpt.	6	86	-				38	95	-				3	92	50
42	Åker, mylla på lerbotten		53	-												
43	" " "		90	-												
44	håla, imp.													04	-	
45	" "													10	-	
46	dike, imp.							829	-					11	-	
	¹ <u>Svarvarehus n:r 1</u>															
	<u>Ett torp ej mtl.</u>															
	<u>Ryttm. Sture Brunnström.</u>															
47	Åker, mylla på lerbotten		15	-												
48	" " "		85	-												
49	" " "		60	-				1	60	-						
	¹ <u>1 mtl. Blesköp n:r 1</u>															
	<u>Ryttmäst. Sture Brunnström.</u>															
50	Åker, mylla på lerbotten	2	37	-												
51	" " "		54	-												
52	" " "	1	15	-												
53	" " "	1	66	-												
54	" " "		47	-												
55	" " "	2	40	-												
56	" " "	2	09	-												
57	" " "	1	58	-												
	Trpt.	12	26	-				48	34	-				4	17	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.	12	26	-		48	84	-				4	17	50
58	dike, imp.												34	-
59	bangård, imp.												39	-
60	håla, imp.												02	-
61	väg, imp.												09	50
62	dike, imp.					12	26	-					07	50
	<u>Stureholms bangård.</u>													
	<u>Äg.Statens järnvägar.</u>													
63	åker, mylla på lerbotten		18	-										
64	bangård, imp.					18	-						23	-
	1 mtl.Höghult n:r 1													
	1/3 mtl.Palmarp n:r 2													
	<u>Äg.Frih.E. Gyllenstierma</u>													
	<u>arr.Sebastian Olsson.</u>													
65	åker, mylla på grusbl. lerbotten	1	35	-										
66	" " "		09	-										
67	åker, mylla på sandbl. lerbotten		26	-										
68	" " "	1	26	-										
69	" " "		05	-										
70	" " "		48	-										
71	dike, imp.												10	50
72	väg, imp.					34	9	-					12	50
	Trpt.					64	77	-				5	55	50

Ägofigurer nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Tipt.							64	77	-				5	55	50
1	mtl.Elesköp n:r 1 ¹															
	Ryttmäst. Sture Brunnström															
73	tomt & trädg.nylla på lerbotten				13	-										
74	åker, " "				14	-										
75	åker, imp.							27	-					26	-	
	Fäladsmark till															
	Västraby, Möllarp och															
	Tursköp.															
	Äg.Sv.Sockerf. A.B., sök.															
76	åker,nylla på sandbl. lerbotten				31	-										
77	" " "				23	-										
78	" " "				29	-										
79	" " "				21	-										
80	" " "				19	-										
81	" " "				18	-										
82	" " "				57	-										
83	" " "				27	-		2	25	-						
	1/4 mtl.Gravarehus n:r 1 ¹															
	1/2 mtl.Västraby n:r 4 ¹ ;															
	1/2 mtl.5 ¹ ; 1/2 mtl.6 ¹ ; 1/2 mtl.7 ¹															
	1/16 mtl.8 ¹ ; 1/16 mtl.9 ¹ ; 1/4 mtl.11 ¹ ;															
	Tipt.							67	29	-				5	81	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.							67	29	-				5	31	50
	$\frac{3}{8}$ mtl. ¹ 13 ; $\frac{1}{4}$ mtl. ¹ 14 ;															
	$\frac{3}{4}$ mtl. ¹ 16 ; $\frac{1}{4}$ mtl. ¹ 17 ;															
	$\frac{3}{8}$ mtl. ¹ 18 ; $\frac{1}{2}$ mtl. ¹ 20 ;															
	<u>Äg. Sv. Sockerf. A.B., sök.</u>															
84	Åker, mylla på sandbl. lerbotten			03	50											
85	" " "			02	-											
86	" " "			15	-											
87	" " "			08	50											
88	" " "			14	-											
89	" " "			17	-											
90	" , imp.							60	-					13	30	-
	<u>Svarvarehus n:r 1</u> ¹															
	<u>(Ett torp; ej mantal)</u>															
	<u>Äg. Ryttn. S. Brunnström.</u>															
91	Åker, mylla på sandbl. lerbotten			25	-											
92	" , imp.													8	75	-
93	väg, imp.														12	50
94	dike, imp.							25	-						12	-
	<u>1 mtl. Elesköp n:r 1</u> ¹															
	<u>Äg. Ryttn. S. Brunnström.</u>															
95	Åker, mylla på sandbl. lerbotten			23	-											
	Trpt.			23	-			68	14	-				28	11	-

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.		23	-				68	14	-				28	11	-
96	åker, mylla på sandbl. lerbotten		18	-												
97	" " "		07	50												
98	" " "		23	-												
99	" " "		30	-												
100	" " "		44	-												
101	" " "		27	-												
102	" " "		22	-												
103	" " "		22	-												
104	" " "		16	-												
105	" " "		17	-												
106	" " "		17	-												
107	backe, imp.													43	-	
108	" "													02	50	
109	dike, imp.													11	-	
110	väg, imp.													11	-	
111	" "													02	-	
112	åker, mylla på sandbl. lerbotten		07	-												
113	" " "		16	-												
114	" " "		22	-												
115	" " "		28	-												
116	" " "		12	50												
	Trpt.	3	52	-				68	14	-				28	80	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Träpt.	3	52	-				68	14	-				28	80	50
117	Åker, mylla på sandbl. lerbotten		46	-												
118	" " " "		30	-												
119	" " " "		36	-												
120	" " " "		69	-												
121	dike, imp.														13	-
122	väg, imp.							5	33	-					15	-
	<u>S:ma</u>							73	47	-				29	08	50
Mjöhult den 20 januari 1930. på tjänstens vägnar: Ernst Berggren.																

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Dikessträck. A-B-C-D-K-E-L.																
	Fäladsmark till Västraby,																
	Möllarp och Tursköp.																
	Äg. Sv. Sockerf. A.B., sök.																
1	Åker, mylla på sand- bl. ierbotten	3	64	-	2000	09	1800	6552	-	1	2000	7280	-	728	-		
2	" " "	2	10	-	2000	08	1600	3360	-	1	2000	4200	-	840	-		
3	" " "	1	56	-	2000	08	1600	2496	-	1	2000	3120	-	624	-		
4	" " "	1	54	-	2000	08	1600	2464	-	1	2000	3080	-	616	-		
5	" " "		84	-	2000	08	1600	1344	-	1	2000	1680	-	336	-		
6	" " "	1	27	-	2000	07	1400	1778	-	1	2000	2540	-	762	-		
7	" " "	1	81	-	2000	08	1600	2896	-	1	2000	3620	-	724	-		
8	" " "	3	15	-	2000	06	1200	3780	-	1	2000	6300	-	2520	-		
9	" " "	3	05	-	2000	06	1200	3660	-	1	2000	6100	-	2440	-		
10	" " "		76	-	2000	08	1600	1216	-	1	2000	1520	-	304	-		
11	" " "		35	-	2000	07	1400	490	-	1	2000	700	-	210	-		
12	" " "		86	-	2000	07	1400	1204	-	1	2000	1720	-	516	-		
13	" " "	2	62	-	2000	07	1400	3668	-	1	2000	5240	-	1572	-		
14	" " "	2	27	-	2000	06	1200	2724	-	1	2000	4540	-	1816	-		
15	" " "		85	-	2000	08	1600	1360	-	1	2000	1700	-	340	-		
16	" " "	2	13	-	2000	09	1800	3834	-	1	2000	4260	-	426	-		
17	" " "		85	-	2000	08	1600	1360	-	1	2000	1700	-	340	-		
18	" " "		13	-	2000	09	1800	234	-	1	2000	260	-	26	-		
	Trpt.	29	78	-				44420	-			59560	-	15140	-		

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggingsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	29	78	-				44420	-			59560	-	15140	-		
19	Åker, mylla på sand-bl. lerbt.	19	-	2000	07	1400	266	-	1	2000	380	-	114	-			
20	do do do	2	65	-	2000	08	1600	4240	-	1	2000	5300	-	1060	-		
	Sma.	32	62	-				48926	-			65240	-	16314	-	16314	-
1 mtl. Tursköp n:r 1																	
av Kattarps socken																	
beteckn. litt. G i arealavm. av år 1846																	
Sv. Sockerfabr. A.B. sök.																	
21	Åker, mylla på sand-bl. lerbotten	72	-	2000	09	1800	1296	-	1	2000	1440	-	144	-			
22	do do do	1	85	-	2000	08	1600	2960	-	1	2000	3700	-	740	-		
23	do do do	1	12	-	2000	09	1800	2016	-	1	2000	2240	-	224	-		
24	do do do	10	-	2000	08	1600	160	-	1	2000	200	-	40	-			
	Sma.	3	79	-				6432	-			7580	-	1148	-	1148	-
1/4 mtl. Gravarehus n:r 1																	
1/2 mtl. Västraby n:r 4																	
1/2 mtl. 5, 1/2 mtl. 6, 1/2 mtl. 7																	
1/16 mtl. 8, 1/16 mtl. 9, 1/4 mtl. 11																	
3/8 mtl. 13, 1/4 mtl. 14, 1/4 mtl. 16																	
1/4 mtl. 17, 3/8 mtl. 18, 1/2 mtl. 20																	
Äg. Sv. Sockerfabr. A.B. sök.																	
31	Åker, mylla på sand-bl. lerbotten	38	-	2000	07	1400	532	-	1	2000	760	-	228	-			
32	do do do	51	-	2000	07	1400	714	-	1	2000	1020	-	306	-			
	Trpt.	89	-					1246	-			1780	-	534	-	17462	-

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.																26371 -
1	mtl. Höghult n:r 1																
1/3	mtl. Palnarp n:2																
	Äg.Frih.E.Gyllenstierna																
	arr.Sebast. Olsson.																
65	åker, mylla på grus-bl.lerbotten	1	35	-	2000	08	1600	2160	-	1	2000	2700	-	540	-		
66	do do do		09	-	2000	06	1200	108	-	1	2000	180	-	72	-		
67	do mylla på sand-bl.lerbotten		26	-	1600	07	1120	291	20	1	1600	416	-	124	80		
68	do do do	1	26	-	1600	04	640	806	40	07	1120	1411	20	604	80		
69	do do do		05	-	1600	06	960	48	-	09	1440	72	-	24	-		
70	do do do		48	-	1600	07	1120	537	60	1	1600	768	-	230	40		
	Sma.	3	49	-				3951	20			5547	20	1596	-	1596	-
1	mtl.Elesköp n:r 1																
	Ryttmäst.Sture Brunnström																
73	tomt & trädg.mylla på lerbotten		13	-	2000	09	1800	234	-	1	2000	260	-	26	-		
74	åker do do		14	-	1600	07	1120	156	80	1	1600	224	-	67	20		
	Sma.		27	-				390	80			484	-	93	20	93	20
	Dikessträck.H-G-E															Summa	28060 20
	Fäladsmark till Västraby																
	Möllarp och Tursköp.																
	Äg.Sv.Sockerfabr.A.B.sök.																
76	åker, mylla på sand-bl.lerbotten		31	-	1800	04	720	223	20	07	1260	390	60	167	40		
	Trpt.		31	-				223	20			390	60	167	40		

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	31	-					223	20			39060	16740				
77	åker, mylla på sand-bl. lerbotten	23	-	1800	061080	248	40	1	1800	414	-	16560					
78	do do do	29	-	1800	081440	417	60	1	1800	522	-	10440					
79	do do do	21	-	1800	061080	226	80	1	1800	378	-	15120					
80	do do do	19	-	1800	081440	273	60	1	1800	342	-	6840					
81	do do do	18	-	1800	081440	259	20	1	1800	324	-	6480					
82	do do do	57	-	1800	061080	615	60	1	1800	1026	-	41040					
83	do do do	27	-	1800	081440	388	80	1	1800	486	-	9720					
	Sma.	2	25	-				2653	20			388260	122940	1229 40			
$\frac{1}{4}$	mtl. Gravarehus n:1																
$\frac{1}{2}$	mtl. Västraby n:4																
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ mtl. 5, $\frac{1}{2}$ mtl. 6, $\frac{1}{2}$ mtl. 7																
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$ mtl. 8, $\frac{1}{16}$ mtl. 9, $\frac{1}{4}$ mtl. 11																
$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$ mtl. 13, $\frac{1}{4}$ mtl. 14																
$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$ mtl. 16, $\frac{1}{4}$ mtl. 17																
$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$ mtl. 18, $\frac{1}{2}$ mtl. 20																
	Äg. Sv. Sockerfabr, A.B. sök.																
84	åker, mylla på sand-bl. lerbotten	03	50	1800	061080	37	80	1	1800	63	-	2520					
85	do do do	02	-	1800	081440	28	80	1	1800	36	-	720					
86	do do do	15	-	1800	081440	216	-	1	1800	270	-	54	-				
87	do do do	08	50	1800	05 900	76	50	1	1800	153	-	7650					
88	do do do	14	-	1800	071260	176	40	1	1800	252	-	7560					
	Trpt.	43	-					535	50			774	-	23850 1229 40			

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.										Kr.	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	43	-					535	50			774	-	23850	1229	40	
89	Åker, mylla på sandbl. lerbotten	17	-	1800	07	1260	214	20	1	1800	306	-	91	80			
	S:ma	60	-					749	70			1080	-	330	30	330 30	
	Svarvarehus n:r 1																
	(Ett torp, ej mtl.)																
	Äg. Ryttmäst. S. Brunnström.																
91	Åker, mylla på sandbl. lerbotten	25	-	1800	07	1260	315	-	1	1800	450	-	135	-			
	S:ma	25	-					315	-			450	-	135	-	135 -	
	1 mtl. Fl esköp n:r 1																
	Äg. Ryttmäst. S. Brunnström.																
95	Åker, mylla på sandbl. lerbotten	23	-	1800	08	1440	331	20	1	1800	414	-	82	80			
96	" " "	18	-	1800	08	1440	259	20	1	1800	324	-	64	80			
97	" " "	07	50	1800	06	1080	81	-	08	1440	108	-	27	-			
98	" " "	23	-	1800	06	1080	248	40	08	1440	331	20	82	80			
99	" " "	30	-	1800	08	1440	432	-	1	1800	540	-	108	-			
100	" " "	44	-	1800	08	1440	633	60	1	1800	792	-	158	40			
101	" " "	27	-	1800	07	1260	340	20	09	1620	437	40	97	20			
102	" " "	22	-	1800	05	900	198	-	07	1260	277	20	79	20			
103	" " "	22	-	1800	07	1260	277	20	09	1620	356	40	79	20			
104	" " "	16	-	1800	08	1440	230	40	1	1800	288	-	57	60			
105	" " "	17	-	1800	06	1080	183	60	08	1440	244	80	61	20			
106	" " "	17	-	1800	08	1440	244	80	1	1800	306	-	61	20			
	Trpt.	2	66	50				3459	60			4419	-	95940	1694	70	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>1:sta företaget.</u>						
		<u>Dikessträckan A-B (öppet dike).</u>						
0-4+67	467	mylla på lera ngt.grus kbm.	1275	1.-	1275	-		
1+96		<u>ombyggnad av ägovägstrumma:</u>						
		för grävning						
		" 7 m.60 cm.rör à 15.-	105:-					
		" lägg.7 m.à 3.-	21:-					
		" frontmurar 3 kbm.à 25.-	75:-					
		" stensättn.8 kvm.à 3.-	24:-					
		" fylln.och vägens ordn.	15:-		250	-		
4+58		ombyggnad av ägovägstrumma lika						
		föregående			250	-	1775	-
		för jordersättningar			168	-		
		" vallarnas upplagsplats			185	-	353	-
		" oförutsedda fall m.m.					177	-
	<u>467</u>				<u>Sma.</u>		<u>2305</u>	<u>-</u>
		<u>Dikessträckan B-C (öppet dike).</u>						
4+67-8+45	378	mylla på lera 5 grus ngt.sten ^{kbm.}	825	1.-	825	-	825	-
		för jordersättningar			100	-		
		" vallarnas upplagsplats			115	-	215	-
		" oförutsedda fall m.m.					85	-
	<u>378</u>				<u>Sma.</u>		<u>1125</u>	<u>-</u>

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan C-D (öppet dike).</u>						
8+45-15+35	690	mylla på lera o grus ngt.sten ^{kbm.}	1250	1.-	1250	-		
15+29-15+35		<u>underbyggnad av väg för utfart:</u>						
		schaktning 10 kbm. à 5.-				50:-		
		betonggjutning 4 kbm. à 25.-				100:-		
		stensättning 10 kvm. à 3.-				30:-	180 -	1430 -
		för jordersättningar					106 -	
		" ersättning för vallar					173 -	279 -
		" oförutsedda fall m.m.						141 -
	<u>690</u>				<u>Sma.</u>		<u>1850</u>	-
		<u>Dikessträckan D-K (öppet dike).</u>						
15+35-17+16	181	mylla på lera o grus ngt.sten ^{kbm.}	400	1.-	400	-		
16+92-16+96		<u>ägovägsbro av trä:</u>						
		balkar 0.20x0.25x6x5=1.5						
		plank 4x6x0.075 = $\frac{1.8 \cdot 3.3}{\text{à } 75.-}$				247.50		
		arbete m.m.				27.50	275 -	675 -
		för jordersättning					34 -	
		" ersättning för vallar					55 -	89 -
		" oförutsedda fall m.m.						66 -
	<u>181</u>				<u>Sma.</u>		<u>830</u>	-
		<u>Dikessträckan K-E-I (öppet utan vägräck).</u>						
17+16-17+32		underbyggnad av bro för statens						
		Trpt.						

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		järnväg enl. upprättad ritn. gäldas						
	16	av statens järnväg			-	-		
17+32-19+50	218	mylla på lera & grus ngt. sten ^(kbm.)	1350	1.-	1350	-		
E		stensättn. i krökens botten och						
		slänter	kvm. 10	3.-	30	-		
E-L(19+50-21)	150	för ränsning	lm. 150	0.20	30	-	1410	-
		för jordersättningar			210	-		
		" ersättning för vallar			60	-	270	-
		" oförutsedda fall m.m.					140	-
	384				Sma.		1820	-
		<u>K-E (täckt) E-M.</u> <i>abs!</i>						
17+32-19+50	218	80 cm. (32") rör	lm. 218	12.-	2616	-		
		för grävn. rörens läggning och						
		påfyllning av jord	lm. 218	4.-	872	-		
17+32		intag av betong enl. ritn.			100	-		
18		intagningsbrunn av betong med en						
		inre diam. av 1.2 m. med konisk						
		överdel till 0.6 m. med botten						
		0.5 m. under rörets underkant						
		och försedd med lock av en arme-						
		rad betongskiva	st. 1		90	-		
19+50		kringgjutn. av röret i betong med						
	218	Trpt.			3678	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	218	Trpt.			3678	-		
		stensättning enl. ritn.			50	-		
E-M(19+ +50-22)	250	ränsning lm.	250	0.30	75	-	3803	-
		för oförutsedda fall m.m.					377	-
	468				Sma.		4180	-
		<u>Sammandrag.</u>						
		A-B öppet dike			2305	-		
		B-C " "			1125	-		
		G-D " "			1850	-		
		D-K " "			830	-		
		K-E-L " "			1820	-	7930	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan A-B (täckt dike).</u>						
0-1+6	106	25 cm.(10") rör lm.	106	2.25	23850			
		för grävning, rörens lägg. och						
		igenfyllning lm.	106	0.60	6360			
1+6-1+74	68	37.5 cm.(15") rör lm.	68	3.50	238	-		
		för grävning m.m. lm.	68	1.-	68	-		
1+74-4+67	293	50 cm.(20") rör lm.	293	5.50	161150			
		för grävning m.m. lm.	293	1.75	51275			
0 och 1+6		intagningsbrunnar lika föregående, men med en inre diam. av 0.6						
	467	Trpt.			273235			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	467	Trpt.			273	235		
1+74 o 4+67		meter st. 2	40.-	80 -				
		intagningsbrunnar lika föregående, men med en inre diam. av 1.0 m. med konisk överdel till 0.6 m. st. 2	75.-	150 -	2962	35		
		för oförutsedda fall m.m.					297	65
	467	<u>Alternativt förslag.</u>			Sma.		3260	00
		<u>Dikessträckan B-C (täckt dike).</u>						
4+67-8+45	378	60 cm. (24") rör lm. 378	8.-	3024 -				
		för grävning, rörens lägn. och igenfylln. lm. 378	2.50	945 -				
6+50		intagningsbrunn av betong med en inre diam. av 1.0 m. och konisk överdel st. 1	75.-	75 -				
8+45		intagningsbrunn lika föreg. men med en inre diam. av 1.2 m. st. 1	90.-	90 -	4134	-		
		för oförutsedda fall m.m.					416	-
	378	<u>Alternativt förslag.</u>			Sma.		4550	-
		<u>Dikessträckan C-D (täckt dike).</u>						
8+45-15+35	690	80 cm. (32") rör lm. 690	12.-	8280 -				
		för grävn. m.m. lm. 690	4.-	2760 -				
10+50, 13+50		intagningsbrunnar lika föregående						
	690	Trpt.			11040	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	690	Trpt.			11040	-		
		ende med 1.2 m.inre diam. st.	2	90.-	180	-		
15+35		ommurning av rör med stensättn.			75	-	11295	-
		för oförutsedda fall m.m.					1125	-
	690				Sma.		12420	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan D-E (öppet men djupt dike).</u>						
15+35-17+16	181	mylla på lera o grus,ngt.sten kbm.	850	1.10	935	-		
16+92-16+96		ägovägsbro av trä lika föreg.						
		men längre			300	-		
17+16-17+32		underbyggnad av bro för statens						
		järnv.enl.ritn.gäldas av statens						
	16	järnväg			-	-		
17+32-19+50	218	mylla på lera o grus,ngt.sten kbm.	900	1.10	990	-		
E		stensättn.i slänter och botten kbm.	10	3.-	30	-		
17+32-19+50		räck lika föregående lm.	218	10.-	2180	-	4435	-
		för jordersättningar			130	-		
		" ersättning för vallar			113	-	243	-
		" oförutsedda fall m.m.					442	-
	415				Sma.		5120	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>						
19+50-29+50	1000	mylla på lera o sand kbm.	1200	0.80	960	-	960	-
	1000	Trpt.					960	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1000	Trpt.					960	-
		för jordersättning			72	-		
		" ersättning för vallar			108	-	180	-
		" oförutsedda fall m.m.					100	-
	1000				Sma.		1240	-
		<u>2:dra företaget.</u>						
		<u>Dikessträckan H-G (täckt dike).</u>						
54+15-40+6	421	37.5 cm.(15") rör lm.	421	3.50	1473	50		
		för grävning i mylla på lera och						
		sand, rörens lägg. och igenfylln.	421	2.25	947	25		
54+15,51 o 50		intagningsbrunnar lika föreg. med						
		en inre diam. av 0.6 m. st.	3	40.-	120	-		
40+6		kringmurn. av rör med stensättn.			40	-	2580	75
		för oförutsedda fall m.m.					259	25
	421				Sma.		2840	00
		<u>Dikessträckan G-E (öppet dike).</u>						
40+6-49+63	957	mylla på lera och sand kbm.	1250	0.80	1000	-		
49+55-49+61		uppränsn. och stensättn. under						
		och omkring bro, beräknad till						
		75:-, gäldas av vägstyrelsen			-	-	1000	-
		för jordersättning			105	80		
		" ersättning för vallar			134	-	239	80
	957	Trpt.					1239	80

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	957	Trpt.					1239	80
		för oförutsedda fall m.m.					100	20
	957				Sma.		1340	00
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan H-G			2840	-		
✓		" G-E			1340	-	4180	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan G-E (täckt dike).</u>						
40+6-45+78	572	45 cm.(18") rör	lm.	572	4.50	2574	-	
		för grävning m.m.	lm.	572	1.50	858	-	
45+78-49+55	377	52.5 cm.(21") rör	lm.	377	6.-	2262	-	
		för grävning m.m.	lm.	377	2.-	754	-	
41,42,43+50		intagningsbrunnar lika föregå-						
45+78,46+10		ende med en inre diam.av 0.8 m.						
och 48+75			st.	6	60.-	360	-	
49+55		omurnning av rör i betong				40	-	
49+55-49+63	8	stensättn.under bygdeväg,gäldas						
		av vägstyrelsen				-	-	6848
		för oförutsedda fall m.m.						682
	957				Sma.		7530	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>1:sta företaget.</u>						
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan K-E-L (öppet dike med räck)</u>						
17+16-17+32		underbyggnad av bro för statens järnv.enl.upprättad ritn.gäldas						
	16	av statens järnväg			-	-		
17+32-19+50	218	mylla på lera och grus ngt.sten ^{kbm.}	400	1.-	400	-		
17+32-19+50		räck av vinkeljärn i betong lm.	218	10.-	2180	-		
E		stensättn.i kröken/botten och slänter	kvm. 10	3.-	30	-		
E-L(19+50-21)	150	ränsning lm.	150	0.20	30	-	2640	-
		för jordersättningar			36	-		
		" ersättning för vallar			40	-	76	-
		" oförutsedda fall m.m.					264	-
	<u>384</u>				<u>Sma.</u>		<u>2980</u>	<u>-</u>
		Mjöhult den 20 januari 1930.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänkt	djup	bottenbredd	dagaredd	
<u>1:sta företaget.Dikessträckan A-B (öppet dike)</u>							
	0	-	1:125	1.80	0.3	4.80	F.P. = 8.34
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	1	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	+74	24	"	1.85	"	4.90	
	2	26	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	3	50	"	1.85	"	4.90	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	4	50	"	1.95	"	5.20	
	+58	58	"	1.80	"	4.80	F.P. = 8.17
	+67	9	"	2.20	"	5.80	
	<u>S:ma 467</u>						
<u>Dikessträck.B-C(öppet dike).</u>							
	4+67	-	1:1.25	2.20	0.3	5.80	
	5	33	"	2.35	"	6.15	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	6	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	7	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	8	50	"	1.95	"	5.20	
	<u>Trpt. 333</u>						

Dikets beteckning	Avränningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		333					
	8+45	45	1:1.25	2.-	0.3	5.30	F.P. = 8.21
	S:ma	378					
<u>Dikessträck.C-D.(öppet dike).</u>	8+45	-	1:1.25	2.-	0.3	5.30	
	9	55	"	2.-	"	5.30	
	+50	50	"	2.05	"	5.40	
	10	50	"	1.85	"	4.90	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	11	50	"	2.-	"	5.30	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	12	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	2.30	"	6.05	
	13	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.35	"	6.15	
	14	50	"	2.45	"	6.40	
	+50	50	"	2.55	"	6.65	
	15	50	"	2.50	"	6.55	
	+35	35	"	2.55	"	6.65	F.P. = 7.90
	S:ma	690					
<u>Dikessträckan D-K (öppet dike)</u>							
	15+35	-	1:1.25	2.55	0.3	6.65	
	+50	15	"	2.70	"	7.05	
Trpt.		15					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:º	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		15					
	16	50	1:1.25	2.70	0.3	7.05	
	+50	50	"	2.50	"	6.55	
	17	50	"	2.35	"	6.15	
	+16	16	"	2.80	"	7.30	
	<u>S:ma</u>	<u>181</u>					
<u>Dikessträck.K-E-L(öppet utan vägräck).</u>							
	17+16	-	1:1.25	2.80	0.3	7.30	
	+32	16	"	2.75	"	7.20	
	+50	18	"	2.35	"	6.15	
	18	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	19	50	"	2.25	"	5.90	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	F.P. = 7.54
	20	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.30	"	6.05	
	21	50	"	2.30	"	6.05	
	<u>S:ma</u>	<u>384</u>					
<u>Dikessträck.K-E(täckt) E-M.</u>							
	17+32	-		2.70			
	+50	18		2.30			
	18	50		1.85			
	+50	50		2.15			
Trpt.		118					

80 cm. (32") m

Dikets beteckning	Avvägningspålens n: r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		118					
	19	50		2.30			
	+50	50	1:1.25	2.20	0.3	5.90	F.P. = 7.54
	20	50	"	2.45	"	6.40	
	+50	50	"	2.50	"	6.55	
	21	50	"	2.45	"	6.40	
	+50	50	"	2.55	"	6.70	
	22	50	"	1.90	"	5.05	
	S:ma	468					
Alt.försl.Dikesstr.A-B(täckt)	0	-		1.45			F. P. = 8.34
	+50	50		1.30			
	1	50		1.30	25 cm. (10") niv		
	+6	6		1.30	X		
	+50	44		1.50	37.5 cm. (15") niv		
	+74	24		1.55	X		
	2	26		1.60			
	+50	50		1.55			
	3	50		1.55			
	+50	50		1.50			
	4	50		1.80			
	+50	50		1.70			
	+60	10		1.65			F.P. = 8.17
	+67	7		2.05			
	S:ma	467					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:º	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Alt.försl.Dikesstr.B-C (täckt)</u>	4+67	-		2.05			
	5	33		2.15			
	+50	50		1.95			
	6	50		1.95			
	+50	50		1.90			
	7	50		1.75			
	+50	50		1.80			
	8	50		1.95			
	+45	45		2.-			F.P. = 8.21
	<u>S:ma</u>	<u>378</u>					
<u>Alt.försl.Dikesstr.C-D(täckt)</u>	8+45	-		2.-			
	9	55		2.05			
	+50	50		2.10			
	10	50		1.95			
	+50	50		1.95			
	11	50		2.-			
	+50	50		2.-			
	12	50		2.20			
	+50	50		2.45			
	13	50		2.45			
	+50	50		2.55			
	14	50		2.65			
	<u>Trpt.</u>	<u>555</u>					

60 cm. (34") rör

80 cm. (32") rör

Dikets beteckning	Avvägningspålens n: r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		555					
	14+50	50		2.80			
	15	50		2.80			
	+29	29		2.85			F.P. = 7.90
	+35	6		2.85			
	S:ma	690					
<u>Alt. försl. Dikesstr. D-E (öppet men djupt dike).</u>							
	15+35	- 1:1.25	2.95	0.3	7.70		
	+50	15	"	3.15	"	8.20	
	16	50	"	3.15	"	8.20	
	+50	50	"	2.95	"	7.70	
	17	50	"	2.75	"	7.20	
	+20	20	"	3.20	"	8.30	
	+50	30	"	2.70	"	7.05	
	18	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.50	"	6.55	
	19	50	"	2.60	"	6.80	
	+50	50	"	2.50	"	6.55	F.P. = 7.54
	S:ma	415					
<u>Dikessträcken E-F.</u>							
	19+50	- 1:1.25	2.50	0.3	6.55		
	20	50	"	2.70	"	7.05	
	+50	50	"	2.65	"	6.90	
Trpt.		100					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		100					
	21	50	1:1.25	2.60	0.3	6.80	
	+50	50	"	2.75	"	7.20	
	22	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	23	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	24	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	25	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	26	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	+60	10	"	2.70	"	7.05	F. P. = 7.33
	27	40	"	2.50	"	6.55	
	+50	50	"	2.60	"	6.80	
	28	50	"	2.55	"	6.70	
	+50	50	"	2.70	"	7.05	
	29	50	"	2.55	"	6.70	
	+50	50	"	2.50	"	6.55	
	<u>S:ma 1000</u>						

Dikets beteckning	Avvägnings- längd m:P	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidoslänk	djup	botten- bredd	dagbredd	
<u>2:dra företaget.</u>							
<u>Dikessträckan H-G (täckt dike)</u>							
	54+15	-		0.95			
	54	15		0.95			
	53+50	50		1.15			
	53	50		1.40			
	52+50	50		1.50			
	52	50		1.60			
	51+50	50		1.70			
	51	50		1.40			
	50+50	50		1.75			
	50+20	30		1.60			
	40+50	20		2.25			F. P. = 8.22
	40+6	6		2.25			
	S:ma	421					
<u>Dikessträckan G-E (öppet).</u>							
	40+6	-	1:1.25	2.35	0.3	6.15	
	+50	44	"	1.90	"	5.05	
	41	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	2.35	"	6.15	
	42	50	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	43	50	"	2.20	"	5.80	
	Trpt. 294						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningsstälens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottnbredd	dagbredd	
Trpt.		294					
	43+50	50	1:1.25	1.80	0.3	4.80	
	44	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	45	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	+78	28	"	1.85	"	4.90	
	46	22	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	47	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	48	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	49	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	2.15	"	5.70	
	+55	5	"	2.40	"	6.30	F.P. = 7.54
	+63	8	"	2.40	"	6.30	
	S:ma	957					
<u>Alt. försl. Dikesstr. G-E (täckt)</u>	40+6	-		2.20			
	+50	44		1.90			
	41	50		1.85			
	+50	50		2.30			
Trpt.		144					

↑
45 cm. (18")

Dikets beteckning	Avrännings- längd m.	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		144					
	42	50		2.15			
	+50	50		2.05			
	43	50		2.25			
	+50	50		1.90			
	44	50		2.10			
	+50	50		2.10			
	45	50		2.15			
	+50	50		2.15			
	+78	28		1.90		x	
	46	22		1.80			
	+10	10		1.80			
	+50	40		1.65			
	47	50		1.65			
	+50	50		2.10			
	48	50		2.-			
	+50	50		1.70			
	+75	25		1.65			
	49	25		1.75			
	+50	50		2.40			
	+55	5		2.50			E.P. = 7.54
	+63	8		2.60			
	S:ma	957					

Hö. cm. (18") rön

Hö. & cm. (21") rön

Ernst Berggren.

Ersättningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Ersättning för jord						Ersättn. för vallar							
mtl.	nr.	Namn.		ar	å kronor	Ersättning		Summa ersättning		ar	å kronor	Ersättning		Summa ersättning			
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1 1 1/2 1 1 1 1 1/2 1	1 4' 6' 8' 9' 10' 11' 12' 13'	Fäladsmark till Västra by, Möllarp, Tursköp	<u>Dikessträckan A-B.</u>	6.9	20:-	138	-			31.-	5:-	155	-				
			Sv. sockerf. A.B.														
			" "	1.5	20:-	30	-	168	-	6.-	5:-	30	-	185	-		
					<u>Dikessträckan B-C.</u>					S:ma	168	-			S:ma	185	-
				Svedberg	{ Greve Otto Wachtmeister, arr. Firma W. Weibull	5.-	20:-	100	-	100	-	23.-	5:-	115	-	115	-
										S:ma	100	-			S:ma	115	-
					<u>Dikessträckan C-D.</u>												
		1	1	Svarvarehus	Ryttmäst. Sture Brunnström	0.4	20:-	8	-			3.6	5:-	18	-		
		1	1	Elesköp	" "	4.9	20:-	98	-	106	-	31.-	5:-	155	-	173	-
					<u>Dikessträckan D-K.</u>					S:ma	106	-			S:ma	173	-
1	1	Höghult	{ Frih. E. Gyllenstierna, arr. Sebastian Olsson														
1/3	2	Palnarp		1.7	20:-	34	-	34	-	11.-	5:-	55	-	55	-		
			<u>Dikessträckan K-E.</u>					S:ma	34	-			S:ma	55	-		
1	1	Höghult	{ Frih. E. Gyllenstierna arr. Sebastian Olsson														
1/3	2	Palnarp		13.12	16:-	210	-	210	-	15.-	4:-	60	-	60	-		
								S:ma	210	-			S:ma	60	-		

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.		Namn.	Ägarens namn.	Anteckn. ang. sökande	Ägofigurnummer	Förhållningsvärde		Relativ kostnad	Beräknad dikekningskostnad		Delaktighetsprocent		Delaktighetsprocent för förädlingskostnaden		Förädlingskostnad	
Registernummer	Mantals					kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	%	%	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<u>1:sta företaget.</u>													
			<u>Dikessträck. A-B-C-D-K-E-L.</u>													
			Fäladsmark till Västaby, Möllarp, Tursköp													
			Sv. sockerf. A.B.	sök.	1-20	16314	-	0.2826	46105	058.145	1.66	62171				
			" "	sök.	21-24	1148	-	"	32434	4.09	3.64	4381				
			Tursköp 1													
			" "													
			Gravarehus													
			Västaby	sök.	31-33	1194	-	"	33702	4.25	3.78	4549				
			Svedberg	-	34-43	2674	-	"	75573	9.53	8.47	10193				
			Svarvarehus (ett torp, ej mtl.)	-	47-49	520	-	"	14670	1.85	1.65	1986				
			Elesköp	-	50-57	4494	-	"	127039	16.02	14.23	17125				
			Stureholms bangård	-	63	27	-	"	793	0.10	0.08	096				
			Höghult	-	65-70	1596	-	"	45122	5.69	5.05	6077				
			Palnarp	-			-	"								
			Elesköp	-	73,74	9320	-	"	2617	0.33	0.30	361				
			Trpt.			2806020			7930	-100.	-88.86	106939				

Mjöhult den 20 januari 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Gustaf Stenson.

Eric Larsson.

Kallelse.

Godsägaren Herr Greve Otto Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp, Hälsingborg, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Mjöhults hotell fredagen den 6 instundande december kl. 11.45 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Västraby gård m. fl. hemman uti Kattarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 25 november 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Kulla Gunnarstorp den 27 nov. 1929.

Otto Wachtmeister.

Bevittnas:

T. G. ? Otto Ramel.

Kallelse.

Ordf. i Luggude härads vägstyrelse Herr P. Stensson,
Fleninge, Kattarp, varder härigenom kallad att i egen-
skap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat
ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig
blivit utsatt att hållas å Mjöhults hotell fredagen den
6 instundande december kl. 11.45 f.m. angående av Konung-
ens befallningshavande i länet förordnad syn för torr-
läggning av mark till Västraby gård m. fl. hemman uti
Kattarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 25 november 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed
erkännes:

Fleninge den 27/11 -29

P. Stenson,

Kallelse.

Herr Patron Sebastian Olsson, Stureholm, varder här-
igenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom
lagligen befullmäktigat ombud, tillstädeskomma vid det
sammanträde , som av mig blivit utsatt att hållas å Mjöhults
hotell fredagen den 6 instundande december kl. 11.45 f.m.
angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad
syn för torrläggning av mark till Västraby gård m. fl.
hemman uti Kattarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 25 november 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed er-
kännes:

Höghult den 26 november 1929

Seb. Olsson.

Kallelse.

Distriktsförvaltningen för Statens järnvägar, Malmö,
varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv
eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma
vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas
å Mjöhults hotell fredagen den 6 instundande december kl.
11.45 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet
förordnad syn för torrläggning av mark till Västraby gård
m. fl. hemman uti Kattarps socken av Luggude härad och
Malmöhus län.

Lund den 25 november 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed
erkännes:

Malmö den 28 november 1929.

För Statens Järnvägar.

L. Isander.

Kallelse.

Godsägaren Herr Ryttnästare Sture Brunnström, Sture-
holm, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare
själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstådes-
komma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att
hållas å Mjöhults hotell fredagen den 6 instundande december
kl. 11.45 f.m. angående av Konungens befallningshavande i
länet förordnad syn för torrläggning av mark till Västraby
gård m. fl. hemman uti Kattarps socken av Luggude härad och
Malmöhus län.

Lund den 25 november 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed er-
kännes:

Stureholm den 26 nov. 1929.

Sture Brunnström.

Bevittnas:

A. Nilsson.

M. Nilsson.

adr. Stureholm.

adr. Stureholm.

Kallelse.

Firman W. Weibull, Landskrona, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Mjöhults hotell fredagen den 6 instundande december kl. 11.45 f.m. angående av Komungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Västraby gård m. fl. hemman uti Kattarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 25 november 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Landskrona den 26/11 1929.

W. Weibull

Arrendator.

Bevittnas:

G. Wivesson

B. Hansen.

Kallelse.

Krapperups godsförvaltning, Krapperup, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Mjöhults hotell fredagen den 6 instundande december kl. 11.45 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Västraby gård m. fl. hemman uti Kattarps socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 25 november 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Krapperup den 2 dec. 1929.

Eric Gyllenstierna
gm/ Joh. Gyllenstierna.

Bevittnas:

Linus Hennberg.

Louise von Friesendorff.

Förestående aktisen (81) uti denna del
vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

Cell
a. B.
K. S. L.

Arbetsuppgift.

Att, såvitt framgår av härtädes fört vederbörligt
diarium, bevrär icke inom laga tid anförts mot en enligt
uppgift den 20 januari 1930 avslutad laga synförvärdning
angående förtag, avseende "Fencläggning av mark till Värtraby
gård m. fl. hemman av år 1930" uti Västergöt och Kärnbergs socknar,
Skaraborgs län; det vorder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Lärarens rådgivningskansli den 29 mars 1930.

Ex officio:

Pringer Ekberg.

Lösen redov. gm. stpl. 0.75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

267

250
31

M. 5-0273

KONTRAKT.

DIARIE Nr 21501
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 12 juni 1931 för
"torrläggning av mark till Västraby gård m.fl. hemman av år 1930"
i Vällinge och Kattarps socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ett lån av sjutusenfyrahundra (7.400)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av tretusenåttahundratio (3.810) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruks-
ingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~ning~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Wästaby den 7 Sept. 1931.

H. Modér

Sten Brunnström
Otto Wachtmeister

Att hrr. H. Modér, Sten Brunnström
och Otto Wachtmeister

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

S. Hansson
Wästaby

Adress

Alvar Gjerlöv
Wästaby.

Med stöd av Kungl. brevet den 12 juni


1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 november 1931.

Carl Wachtmeister

Carl Wachtmeister

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



250/31

Sodlek 3/31
u

DIARIE Nr 21502
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1931

Bevis

över verkställd avsyning av tomlägningsföretag benämmt "Tomlägg-
ning av mark till Västraby gård m.fl. hemman av år 1930" uti Valinge
och Kattarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Planen fastställd den 12 juni 1931.

Anslag från statens avdikningsanslag 3.810 kronor,

Lån från statens avdikningslånefond 7.400 " .


Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget be-
funnits utfört i överensstämmelse med den fastställda planen varför
detsamma förordas till godkännande.

Lund 1 oktober 1931

David Lissman

c. lantbruksingeniör.



221

1. The first of these is the fact that the

2. second of these is the fact that the

3. third of these is the fact that the

4. fourth of these is the fact that the

5. fifth of these is the fact that the

6. sixth of these is the fact that the

7. seventh of these is the fact that the

8. eighth of these is the fact that the

9. ninth of these is the fact that the

10. tenth of these is the fact that the

11. eleventh of these is the fact that the

12. twelfth of these is the fact that the


Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Västraby gård m.fl. hemman av år 1930" uti Värmlinge och Kattarps socknar av Luggude härad och Malmöhus län.

Förslaget upprättat av undertecknad vid laga syneförrättning år 1930.

Efter företagna kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna vattenavledningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, varför detsamma kan av mig godkännas och, enligt bestämmelsen i laga syneförrättningens utlåtande, anses fullbordat.

Lund i juli 1930



Stämpel en krona.