


Förslag till torrläggning av mark till Örsjö nr 26 m.fl. hemman i Örsjö socken av Vammenhögskärn och Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1929 av

Konrad Rumm
Stadens landbruksingeniör.



Förslag till rörledning under Malmö-Ystad järnvägsbank cirka 2000 meter väster om Skurups järnvägsstation.



Med genomsläppts ordnande
på det sätt, som angivits i denna
ritning frias från min sida
icke ansvar. Kålsjöborg
den 11 juli 1929 *Kålsjöborg*
Lfd. distriktschef i Län V. V. B. de
strickat.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 juni 1931 fastställt till
efterutskick vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 juli 1931.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

8 OKT 1931
KUNGL. LANDBRUKSSTYRELSEN
OM 10 11

Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 4 m.

SITN.Nr 003










M 3-0275 3

Nr 223 Malmöhus 3 riter

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 12 juni 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande

Albert Smith.

Förslag till
torrläggning av mark tillhörande
Örsjö nr 26 mfl. hemman uti
Örsjö socken av Vemmenhög's härad
av Malmöhus län;
upprättad vid laga synförrättning år 1799 av
Emil Kemman
Ståthållare i Örebro län.



RITN.Nr 002

Ms 223 Mahuolms 3 rit.

M

3*0275

DIARIET

20493

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 OKT. 1931

Handlingar

angående torrläggning av mark till
Örsjö n:r 26 m.fl.hemman
uti Örsjö socken av Vemmenhögs härad
och Malmöhus län;upprättade vid laga
syneförrättning år 1929.

Innehåller keltionio (39) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträ-
de angående laga syneförrättning
för torrläggning av mark till Örsjö
N:7,8,9,13,26 m.fl.hemman.

År 1929 den 20 juni inställde sig undertecknad hos
Patron Oscar Frising i Örsjögården för att på grund av
nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrätt-
ning för torrläggning av mark till Örsjö N:7,8,9,13,26
m.fl.hemman uti Örsjö socken av Vemmenhögs härad och
Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom sär-
skilda kallelser underrättats om förrättningens företa-
gande denna dag med anledning varav följande personer
jämväl tillstädeskommo:

sökanden

Patron Oscar Frising för Örsjögården.

och av övriga sakägare:

Ola Andersson, Karna Andersson, Emelie Nilsson och
Anders Nilsson för Örsjö N:8 109/980 mtl. och N:9
109/1960 mtl. genom Lars Månsson i V. Vemmenhög enl.
fullmakt Bil. A.

Enevall Nilsson för Örsjö N:7.

Per Mårtensson " " N:7.

Anders Nilsson " " N:13.

Sture Mårtensson som arr. av Örsjö N:13.

N. Ingvarsson för Örsjö N:8 o 9.

Malmö-Ystads järnvägs A.B. genom Banningeniör Hj. Sjöholm enl.

fullmakt Bil.C.

Som gode män Herr Godsägare S. Ulfsparre och August Kristiansson, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer. Bil.D.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig härtill ej någon villig.

§:5.

Sökanden önskade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alst-

ringsförmåga genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.

§:6.

Det skulle antecknas att den i företaget ingående bygdevägstrumman hade tillkommit för omkring 40 à 50 år sedan, någon viss tidpunkt kunde ej någon av de närvarande uppgiva, och att den ovanliggande marken varit av ängs natur vid densammas tillkomst.-

§:7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 25 instundande juli kl.10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8.

Val av styrelse skulle ske vid nästa sammanträde.

§:9.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfsparre. : Alfr. Kristiansson.

Den 25 juli 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och
följande sakägare:

Oscar Frising för Örajö N:26.

Anders Nilsson do N:13.

N. Ingvarsson do N:8 o 9

Enevald Nilsson do N:7

Ola Andersson do N:8 o 9

Malmö-Ystads järnvägs A.B. genom Baningeniören Hj. Sjöholm
enligt fullmakt Bil.C.

§:10.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade hand-
lingarna och förslaget.

§:11.

Avgavs följande utlåtande Bil.E.

§:12.

Ola Andersson inlämnade följande skrivelse, Bil.F.

§:13.

Till styrelse för företaget valdes Patron Oscar Frising,

vilken även skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:14.

Synemännen ansågo att de i den lämnade skrifttönen gjorda yrkandena blivit i huvudsak bifallna genom bestämmelserna i det avgivna utlåtanden med undantag av skadeståndsyrkandet, som ej av synemännen kunnat bifallas.

§:15.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:16.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.Ulfsparre.

Aug.Kristiansson.

Bil.A.

Fullmakt för innehavaren härav att vår talan föra och
vår rätt bevaka i allt som rör laga torrläggning av mark
å vår ägande fastighet N:8 109/980 mtl. och N:9 109/1960
mtl.Örsjö i socken av samma namn;
samt framfragande av laga dike över ifrågavarande hemman.

Ombudets lagliga åtgörande härutinnan godkännes.

Skurup och Örsjö den 20 juni 1929.

Emelie Nilsson.

Anders Nilsson.

Ola Andersson.

Karna Andersson.

Bevittnas::

Nils Jönsson.

John Larsson.

Bil.B.

Fullmakt

för baningeniören Hj.Sjöholm, Ystad, att torsdagen den 20 juni
1929 och vid eventuellt främdeles utlysta sammanträden angå-
ende torrläggning av mark till Örsjö n:r 7,8,9,13,26 m.fl.
hemman uti Örsjö socken av Vermenhögs härad och Malmöhus län,
Malmö-Ystads järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ystad den 13 juni 1929.

Malmö-Ystads Järnvägs-

aktiebolag.

J. Andrén.

Bevittnas:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Bil.C.

Utdrag ur protokoll, fört vid

: sammanträde med styrelsen för Mal-

mö-Ystads järnvägsaktiebolag den

11 maj 1929.

§ 2.

Till ordförande i styrelsen valdes herr professorn
Salomon Smith, till vice ordförande herr överstekammajun-
karen greve Otto Thott, till verkställande direktör herr
bankdirektören J. Andrén och till vice verkställande direk-
tör greve Otto Thott.

§:3.

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören eller
den han i sitt ställe förordnade att vid domstolar och hos
ämbetsmyndigheter samt var helst sådant eljest kunde ifråga-
komma föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

§:4.

.....
,,.....

Som ovan.

Hj.Hoflund.

Justerat:

Salomon Smith.

Rätt utdraget, intyga:

Rud.Stenberg.

M.Sjöberg.

Till

Bil.D.

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniör i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Örsjö N:7,8,9,13,26 m.fl.hemman uti Örsjö socken av Vemmenhögs härad.

Örsjögården pr.Rydsgård den 18.2.1928.

Oscar Frising.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 20 februari 1928.

F.Ramel.

T.Kinnman.

Bil.E.

Utlåtande av synemännen vid
den av Kuml.Maj:ts befallnings-
havanden i länet på därom gjord
ansökan förordnade laga syneför-
rättningen för torrläggning av
mark till Örsjö N:26 m.fl.hemman
uti Örsjö socken av Venmenhögs
härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och i huvudsak
även rörläggning av ett mindre floddike, som redan förut är
täckt, men med för små och för grunt liggande rör, för torrlägg-
ning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av den-
sammas alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i gällande
vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen,
har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien
blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva
belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till
det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till
grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till

areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken,-

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende, dels av det blivande värdet efter torrläggningen d. v. s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d. v. s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknat med blå siffror med decimaler, - och den mjuka markens djup under markytan med röda siffror med decimaler.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För den delägares mark, som ligger mera avlägset från diket, har särskild hänsyn tagits vid värdenas åsättande.

I värderingslängden finnes varje ägofigurs nuvarande och blivande värde samt båtnadsvärde upptaget.- Likaledes finnas i nämnda längd ovanskrivna höjdläges- och torrlägg-

ningsgrader.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollet §:5 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.B-C-D-E samt endast nygrävning av diket A-B på grund av markens beskaffenhet och av diket E-F på grund av att detta blir billigast som öppet, som kostnadsförslaget angiver.- Vid synegången yrkades att även denna sistnämnda sträcka skulle täckas med rör, men synemännen hava ej ansett sig kunna föreskriva detta med mindre än att den eller de som detta yrkat själva gälda skilnaden i kostnad emellan täckt och öppet.

Å plankartan är diket läge utmärkt med en heldragen röd linie för täckt dike och tvenne parallella röda linjer för öppet.- Å profilkartan är det täckta diket betecknat med tvenne parallella röda linier och det öppna med en röd bottenlinie.- Det alternativa förslaget till täckt dike för sträckan E-F har å profilen betecknats med grön färg.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirkclar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma är nödigt att dikningen verkställas i full överensstämmelse

melse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

för sträckan A-B-C ----- 90 hektar

" " C-D-8+65 ----- 108 "

" " 8+65-E-F ----- 114 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter per sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v = K \sqrt[1]{1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2}} \sqrt[1]{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$.-

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga:

för sträckan B-C ett 45 cm. (18") rör och

" " C-E eventuellt även till F ett 50 cm. (20") rör.

För det öppna diket A-B och E-F är en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt 1:1.25 fullt tillräckligt.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med fal-

sar eller muffar och att gjutas å platsen av fullgoda materialier i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3.-

Vid B insättes ett intag av betong med snett stående galler enligt upprättad ritning.-

Vid 1+94,3+15,4+85,6+82,6+97 och 8+65 samt eventuellt vid E insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.8 m. med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.- Övre delen av brunnen avslutas med en konisk överdel till 0.6 meters öppning.-

Vid E eller eventuellt vid F kringmuras röret i betong med stensättning i det öppna diket där nedom i botten och slänter för att förhindra utskärning, allt enligt upprättade ritningar.-

I företaget ingår Malmö-Ystads järnväg med en stenrumma 0.6x0.75 och ett 9" rör, vilken lägger hinder i vägen för ovanliggande markens torrläggning till lagenligt djup, och varför det varit nödigt föreskriva en rörledning av 50 cm. (21") armerade cementrör cirka 11 meter väster om den nuvarande trumman enligt upprättad ritning.-

I enlighet med bestämmelserna i vattenlagens 10 kap. 52 § har planen i denna del blivit insänd till Chefen för Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, som enligt påskrift

å ritningen ej haft något att däremot ~~anmärka~~.--

Då efter vad kunnat utrönas den ovanliggande marken varit av åker eller ängs natur vid järnvägens tillkomst skall järnvägs A.B. i enlighet med vattenlagens 7 kap. 10 § vara skyldig att bekosta och enligt samma kapitel 9 § även vara pliktig att utföra arbetet. - Arbetet skall utföras så att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras. -

I företaget ingår även en allmän väg med en stentrumma 1.0x1.2 med därunder liggande 9" rör, vilken lägger hinder i vägen för den ovanliggande markens torrläggning till lagenligt djup. -

Då efter vad kunnat utrönas denna trumma tillkommit efter år 1880 och den ovanliggande marken varit av åkers eller ängs natur vid densamma tillkomst skall vägstyrelsen bekosta rörläggningen under densamma i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 8 §. Enligt samma kapitel 7 § skall vägstyrelsen även ombesörja arbetets utförande där est ej därna hellre vill överlämna det till den dikande. -

Arbetet skall utföras så att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras. -

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning utgå med fulla värdet för den jord, som beräknas åtgå för de öppna dikenas utvidgning och fin-

nes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall efter samma kapitel ersättning utgå med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 20 % av det blivande värdet å den mark, som beräknas åtgå för upplaget. - Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna ersättningslängd.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlægga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 14.76 kr. -

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Någon avdelningsbildning enligt samma kapitel 24 § kan ej ifrågakomma, men däremot synes en jämkning av deltagningsskyldigheten vara nödig enligt 7 kap. 26 § däri det bestämmes att ej någon delägare i dikningssamfällighet skall vara skyldig att vidkännas större bidrag än vartill kostnaden för torrläggning av honom tillhörig mark må an-

tagas hava uppgått utan annans deltagande i dikningen.

En sådan jämkning har varit nödig att företaga för
17/147 mtl.Örsjö ⁶ 8 och 17/294 mtl.Örsjö ⁷ 9, som framgår
av kostnadsförslaget.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av vattenlagen
få synemännen angående ifrågavarande företag vidare be-
stämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, ut-

föras i överensstämmelse med ovan beskrivna förslag och
bestämmelser, vilka noggrant skola följas vid arbetets
utförande;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga

kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter el-
ler senast inom 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida under-
hållet av dikningsföretaget skall gäldas samfällt ef-
ter var och ens deltagningsprocent, som finnes angiven
i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller genom
offentlig auktion överlämnas till utförande åt den
minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med
vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestäm-
melserna i detta utlåtande och därtill hörande hand-

lingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att där det öppna diket går i rågång, skall det utvidgas till lika del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälften å varje;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar, där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att i rörledningen några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanskrivna bestämmelser där insättas;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och när så kräves av intag, brunnar och avlopp skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas förr än de besiktigats och godkänts av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark
till Örsjö N:26 m.fl.hemman av år 1929";

att fixpunkter i form av + blivit inhuggna i jordfasta stenar:

vid 2 på ett höjdläge av +12.36

" 8 " " " " +13.17

allt över horisontalplanet;

att förrättningskostnaden skall gäldas efter var och en del-
ägares båtnads- eller förbättringsvärden, men nu om så
skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Örsjö den 25 juli 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfsparre.

Aug. Kristiansson.

Bil.F.

Håller på samma yrkande som vid senaste sammanträdet.

1/ Att ifrågavarande dikning ej medför jordförbättring för mitt ägande hemman

2/ Att diket drages fram i rak linie till västra gränsen och fortsättes till utloppet i gränsen mellan mina och Ingvarssons ägor, och att diket hela linien göres täckt.

3/ Och som jag genom dikning (täckt) redan nöjaktigt torrlagt min mark, yrkar jag ej torrläggning av egna marken till lagenligt djup, men som ifrågavarande dikning avskär nuvarande ledningar yrkas att brunnen vid gården förbindes med ledningen samt en brunn till placeras väster ut i linien mot gränsen för möjlighet att tillkoppla ledningar

4/ Som diket hela linien avses täckt ~~fordras~~ ej ersättning för mark - men ~~fordras~~ ett skadestånd av mig värderat till 150 kronor för intrång som jag under dikningsarbetet kan komma att lida samt försämring av marken genom dikningen på så sätt att myllan och alven i opropor-tionerlig myckenhet kan komma att byta plats i jordlagren.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	¹ <u>5/8 mtl. Örsjö 26</u>													
	<u>Oscar Frising, sök.</u>													
1	åker			39	-									
2	väg imp.												06	50
3	åker			23	-									
4a	do			74	-									
b	do			27	-									
5	do			37	-									
6	do			52	-									
7a	do			41	-									
b	do			67	-									
8a	do			30	-									
8b	do			16	-									
9	do			52	-									
10	do			20	-									
11	äng						28	-						
12	do						04	-						
13	do						21	-						
14	do						10	-						
15	do						03	-	4	78	-	66	-	
	¹ <u>1/4 mtl. Örsjö 13</u>													
	<u>Anders Nilsson i Skurup.</u>													
	Trpt.								4	78	-	66	-	0650

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa			Impedi- menter					
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							4	78	-		66	-			0650
	<u>err. Sture Mårtensson.</u>															
16	äng						12	-								
17	grav						14	-				26	-			
	<u>1/14 mtl. Örsjö 8⁴ och 1/28 mtl.</u>															
	<u>Örsjö 9⁵, ägovidden gemensam</u>															
	<u>N. Ingvarsson.</u>															
18	åker			19	-											
19	äng						03	-	19	-		03	-			
	<u>N. Ingvarsson.</u>															
20	äng						07	-								
21	åker			36	-											
22	do			19	-											
23	do			1	15	-			1	70	-		07	-		
	<u>3/16 mtl. Örsjö 7²</u>															
	<u>Enevall Nilsson.</u>															
24	åker			1	20	-										
25	do				56	-										
26	do				30	-										
27	do				24	-										
	Trpt.	2	30	-					6	67	-	1	02	-		0650

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

6814 60

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.																6814 60
	<u>arr. Sture Mårtensson.</u>																
16	äng		12	-	1600	08	1280	153	60	1	1600	192	-		3840		
17	grav		14	-	800	01	80	11	20	08	640	89	60		7840		
	<u>Sma.</u>		26	-				164	80			281	60		11680		116 80
	<u>1/14 mtl. Örsjö 8⁴ och 1/28 mtl.</u>																
	<u>Örsjö 9⁵, gemensam ägo vid å.</u>																
	<u>N. Ingvarsson.</u>																
18	åker		19	-	3000	06	1800	342	-	1	3000	570	-		228 -		
19	äng		03	-	2000	03	600	18	-	1	2000	60	-		42 -		
	<u>Sma.</u>		22	-				360	-			630	-		270 -		270 -
	<u>N. Ingvarsson.</u>																
20	äng		07	-	2000	03	600	42	-	1	2000	140	-		98 -		
21	åker		36	-	3000	06	1800	648	-	1	3000	1080	-		432 -		
22	do		19	-	3000	06	1800	342	-	1	3000	570	-		228 -		
23	do		1 15	-	3000	03	900	1035	-	1	3000	3450	-		2415 -		
	<u>Sma.</u>		1 77	-				2067	-			5240	-		3173 -		3173 -
	<u>3/16 mtl. Örsjö 7²</u>																
	<u>Enevald Nilsson.</u>																
24	åker		1 20	-	3000	03	900	1080	-	1	3000	3600	-		2520 -		
	Trpt.		1 20	-				1080	-			3600	-		2520 -		10374 40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	1	20	-				1080	-			3600	-	2520	-	10374	40
25	åker		56	-	3000	051500	840	-	1	3000	1680	-	840	-			
26	do		30	-	3000	082400	720	-	1	3000	900	-	180	-			
27	do		24	-	3000	082400	576	-	1	3000	720	-	144	-			
29	do		30	-	2400	092160	648	-	1	2400	720	-	72	-			
31	do		04	-	2400	092160	86	40	1	2400	96	-	960				
	Sma.	2	64	-			3950	40			7716	-	376560			3765	60
<u>3/16 mtl.Örsjö 7³</u>																	
<u>Per Mårtensson.</u>																	
28	åker		08	-	2800	082240	179	20	1	2800	224	-	4480				
	Sma.		08	-			179	20			224	-	4480			44	80
<u>17/147 mtl.Örsjö 8⁶ och 17/294 mtl.</u>																	
<u>Örsjö 9⁷, ägovidden gemensam.</u>																	
<u>Ola Andersson och Karma</u>																	
<u>Andersson.</u>																	
32	åker		15	-	3000	092700	405	-	1	3000	450	-	45	-			
33	do		11	50	3000	082400	276	-	1	3000	345	-	69	-			
35	do		20	-	3000	082400	480	-	1	3000	600	-	120	-			
36	do		12	-	3000	082400	288	-	1	3000	360	-	72	-			
37	do		10	-	3000	082400	240	-	1	3000	300	-	60	-			
38	do		24	-	3000	082400	576	-	1	3000	720	-	144	-			
	Trpt.		92	50			2265	-			2775	-	510	-		14184	80

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F.</u>						
0-1+34	134	mylla på dy och lergyttja kbm.	615	0.60	369	-		
1+34-3+15	181	45 cm.(18")cementrör med falsar ^{lm.}	181	4.50	814	50		
		för grävning i lera och grus, rö-						
		rens läggning och igenfyllning ^{lm.}	181	7.-	1267	-		
3+15-3+28	13	rörläggning under bygdeväg;						
		gäldas av vägstyrelsen			-	-		
3+28-4+85	157	45 cm.(18") rör ^{lm.}	157	4.50	706	50		
		för grävning i grus o lera ngt.						
		sten ^{lm.}	157	8.-	1256	-		
4+85-6+82	200	50 cm.(20") rör ^{lm.}	200	5.50	1100	-		
		för grävning i sand o lerblandad						
		grus med ngt.sten, rörens lägg.						
		och igenfyllning ^{lm.}	200	9.-	1800	-		
6+82-6+97	15	rörläggning under Malmö-Ystads						
		järnväg med 50 cm.(20") armerade						
		betongrör gäldas av järnvägen			-	-		
6+97-8+65	157	50 cm.(20") rör ^{lm.}	157	5.50	863	50		
		för grävning i do m.m. ^{lm.}	157	8.-	1256	-		
8+65-9+137	172	50 cm.(20") rör ^{lm.}	172	5.50	946	-		
		för grävning i sand,grus,lera m.m. ^{lm.}	172	6.-	1032	-		
1+34		intag av betong enl.ritn.			75	-		
	1029	Trpt.			1148	550		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1029	Trpt.			1148	550		
1+94,3+15,) 4+858 8+65}		intagningsbrunnar av betong av 0.8 m.inre diameter med konisk överdel till 0.6 m.med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade be- tongskivor med falsar och något kupig översida	st. 4	75.-	300	-		
6+82 8 6+97		intagningsbrunnar lika föreg.st.	2	125.-	250	-		
9+137		omurnning av rör i betong med stensättning enl.ritn.	st. 1		40	-	1207	550
0-1+34		för jordersättn.4 ar à 30,+			120	-		
		" ersättning för vallar 10 ar à 6.-			60	-	180	-
9+137-11+20	65	mylla på lera o grus ngt.sten m	170	0.70	119	-		
		för oförutsedda fall m.m.			11	-		
9+137-11+20		för jordersättningar 2 ar.à 30-			60	-		
		" ersättn.för vallar 5 ar à 6.-			30	-	220	-
		för oförutsedda fall m.m.					1224	50
	1094				Summa.		1370	000
		<u>Alternativt förslag.</u>						
9+137-11+12	58	50 cm.(20") cementrör	lm. 58	5.50	319	-		
		för grävning m.m.	lm. 58	2.-	116	-		
	58	Trpt.			435	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	i Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	58	Trpt.			435	-		
11+12-11+20	7	uppgrävning lm.	7	1.-	7	-		
9+137		intagningsbrunn lika föregående			50	-		
		omurnning upptagen i förra förslaget			-	-	492	-
	<u>65</u>							
		Örsjö den 25 juli 1929.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>Dikessträck.A-B-C-D-E-F.</u>	0	-	1:1.25	1.55	0.3	4.20	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	1	50	"	1.70	"	4.55	
	+34	34	"	2.65	"	6.90	F.P.=12.36
	+50	16	"	3.10			
	2	50		4.10			
	+50	50		4.75			
	3	50		5.85			
	+20	20		6.70			
	+40	20		6.10			
	+50	10		5.95			
	4	50		5.75			
	+50	50		5.30			
	+85	35		5.10			
	5	16		5.-			
	+50	50		4.75			
	6	50		5.10			
	+50	50		5.20			
	+60	10		5.20			
	7+30	58		5.25			
	7+50	21		4.75			
	8	50		4.15			
Trpt.		790					

45 c.m. (18") rör

50 c.m. (20") rör

Dikets beteckning	Avrännings- stens n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sideslänk	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.	.	790					
	8+18	18		3.95			F.P.=13.17
	+50	34		3.50			
	+65	15		3.35			
	9	35		3.10			
	+50	50		2.75			
	+85	36		2.60			
	+137	51		1.45			
	11+5	50	"	1.05	"	2.90	
	+12	7	"	0.75	"	2.15	
	+20	8	"	0.30	"	1.05	
Sma.	1094						
<u>Alt.förslag.Dikesstr.E-F.</u>	9+137	-		1.45			
	11+5	50		0.95			
	+12	7		0.60			
	+20	8		0.30			
Sma.	65						
Örsjö den 25 juli 1929.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

Ersättningslängd.

Hemman			Ägarens namn.	Ersättning för jord				Ersättn. för vallar						
mtl. nr.	namn.	år		i kronor	Ersättning		Summa ersättning	år	i kronor	Ersättning		Summa ersättning		
					kr. ö.	kr. ö.				kr. ö.	kr. ö.			
	Örsjö.	N. Ingvarsson.	2.	30.-	60	-	60	-	5.-	6.-	30	-	30	-
$\frac{13}{16}$	$\frac{2}{7}$ do	Enevald Nilsson.	2.	30:-	60	-	60	-	5.-	6.-	30	-	30	-
$\frac{17}{147}$	$\frac{6}{8}$ do	Ola och Karna Andersson.	1	30:-	30	-	30	-	2.5	6.-	15	-	15	-
$\frac{17}{294}$	$\frac{9}{2}$ do	N. Ingvarsson.	1	30:-	30	-	30	-	2.5	6.-	15	-	15	-
$\frac{1}{28}$	8				Sma. 180 -					Sma. 90 -				
Örsjö den 25 juli 1929.														
på tjänstens vägnar:														
Ernst Berggren.														
Biträdande gode män:														
S. Ulfsparre.			Aug. Kristiansson.											

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Anmärkning. sökande	Ägofigurnummer	Förvällningsvärde			Relativt kostnad	Beräknad delningskostnad			Delaktighetsprocent			Förvällningskostnad	
registernummer	antal	namn.				kr.	ö.	%	kr.	kr.	ö.	%	kr.	ö.			
26 ¹	5/8	Örsjö.	Oscar Frising.	sök.	13-15	681460	46.17	0.95031	6476	-	47.27	19727					
13 ¹	1/4	do	Anders Nilsson i Skurup. arr, Sture Mårtensson.	-	16,17	11680	0.79	"	111	-	0.81	338					
8 ⁴	1/14	Örsjö. } gemensam ägovidd	N. Ingvarsson.	-	18,19	270	-	1.83	"	25658	1.87	782					
9 ⁵	1/28		N. Ingvarsson.	-	20-23	3173	-	21.50	"	301534	22.01	9186					
7 ²	3/16		Örsjö.	Enevald Nilsson.	-	24-27, 29, 31	376560	25.51	"	357850	26.12	10899					
7 ³	3/16	do	Per Mårtensson.	-	28	4480	0.30	"	4258	0.31	128						
8 ⁶	17	do } ägovidd den gemensam	Ola Andersson och	-	32, 33, 35	576	-	3.9003874	220	-	1.61	1666					
9 ⁷	17		Karna Andersson.	-	-39												
9 ⁹	294																
						Sma.	1476080	100:-		13700	-100-	42726					

Örsjö den 25 juli 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfspärre. Aug. Kristiansson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Oscar Frising, Örsjö gård pr. Rydsgård, torsdagen den 20 innevarande juni kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Örsjö n:r 7, 8, 9, 13, 26 m. fl. hemman uti Örsjö socken av Venmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 12 juni 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är
mig delgiven, som härmed erkännes:

Örsjö N:8.	Ola Andersson.	Ola Andersson.
	frk. Karna Andersson.	Karna Andersson.
do	Enevall Nilsson.	Enevald Nilsson.
do	Per Mårtensson.	Per Mårtensson.
do N:13.	Äg. Anders Nilsson.	Anders Nilsson.
	arr. Sture Mårtensson.	Sture Mårtensson.
do	N. Ingvarsson.	N. Ingvarsson.

Att förestående personer blivit delgivna denna

kallelse intyga:

Rydsgård den 18 juni 1929.

Alex H. Rydén.

Kallelse.

Styrelsen för Malmö-Ystads järnvägs A.B., Ystad, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Oscar Frising, Örsjö gård, Rydsgård, torsdagen den 20 innevarande juni kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Örsjö n:r 7, 8, 9, 13, 26 m. fl. hemman uti Örsjö socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 12 juni 1929.

Ernst Berggren.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ystad den 13 juni 1929.

Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag.

J. Andrén.

Bevittnas:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Kallelse.

Ordf. i Vemmenhøgs härads vägstyrelse Herr Axel Persson, Bramstorp, Södra Åby, varder härigenom kallad att i egen-
skap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat
ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit
utsatt att hållas hos Patron Oscar Frising, Örsjö gård pr.
Rydsgård, torsdagen den 20 innevarande juni kl. 10 f.m. angåen-
de av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för
torrläggning av mark till Örsjö n:r 7, 8, 9, 13, 26 m. fl. hemman
uti Örsjö socken av Vemmenhøgs härad och Malmöhus län.

Lund den 12 juni 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Bramstorp Södra Åby den 16 juni 1929.

Axel Pehrsson.

*Förestående kallelse (39) uti
sidor vidkommas, ex officio
Ernst Berggren*

Auskunft.

Att, såvitt framgån av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en-
ligt uppgift den 25 juli 1929 avslutad laga synför-
rättning angående företag, avseende torvbäggning av mark
till Ökijö nr: 26 m. fl. hemman uti Ökijö socken, Kalvå-
hus län; det varder härmed till bevis meddelat, Stockholm
i Söderbygdens vårdendomsrättskamli den 7 oktober 1929.

Ex officio:

Floran Leck.

Lösen nedov. gm. skpl. 0.75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1.75

M 3-0275

20493

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1931

Handlingar

*rörande statsunderstöd till
"Torrläggning av mark till Örsjö
nr: 26 m.fl. hemman av år 1929"
uti Örsjö socken av Malmöhus län*

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 12 juni 1931
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 juli 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Betänkande angående dikningsföretaget

"Torrläggning av mark till Örsjö n:r 26 m.fl.hemman av år 1929"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och av statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och i huvudsak även torrläggning av ett mindre floddike, som redan förut är täckt, men med för små och för grunt liggande rör, för torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Örsjö n:r 26, 13, 8, 9 och 7 uti Örsjö socken av Wemmenhögs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. väster om Rydsgårds järnvägsstation med avfall åt norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, diketts läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 20 februari 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 25 juli 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efterhandlingarna tecknat bevis av den 7 oktober 1929.

Enligt en förening ingången den 13 december 1929 har styrelsen rätt i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag från statens avdikningsanslag för alla delägarna och om ett lån från statens avdikningslånefond för 3 st. av delägarna och utgöra de sistnämndas andel 95.00 % av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	10.425 ha
annan mark	<u>1.02 "</u>
eller tillsammans	<u>11.445 ha</u>

Jordmånen utgöres i själva ången av mossjord och gyttja till ett djup av över 3.- meter samt i kanterna där omkring och under hela rörledningen av mullblandad moränlera delvis något lättlera.

För att till lämpligt djup kunna tillägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkepris av 6:- kronor.

I företaget ingår Malmö-Ystads järnväg med en stentrumma 0.6 x 0.75 och ett 9" rör, vilka bägge ligga för grunt och varför det varit nödigt att föreskriva en rörledning av 21" armerade cementrör cirka 11 meter väster om den nuvarande trumman

enligt upprättad ritning, som av vederbörande distriktschef fastställes enligt å ritningen tecknat bevis av den 11 juli 1929.

Järnvägs A.B. skall ombesörja och bekosta rölledningen under järnvägen.

I företaget ingår även en allmän väg ~~men~~ en stentrumma 1.0 x 1.2 med därunder liggande 9" rör, vilka bägge lägga hinder i vägen för den ovanför ~~desamma~~ liggande markens torrläggning och varför det även varit hödigt förlägga ett 21" rör under ~~trumman~~ enligt upprättad ritning. Vägstyrelsen skall bekosta och ombesörja rörläggningen under vägen.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget
..... 14.760:80 kr

kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till 14.260:23 "

varför vinsten skulle bli 500:57 kr.

Då den relativa kostnaden utgör respektive 0.99 och 0.42 kronor skulle således statsbidraget kunna utgå med respektive 49.65% och 29.70% eller tillsammans med 7.031:96 kr.

Tipt. 7.031:96 kr.

7.031:96

och ett lån med 6.977:85

eller ett statsunderstöd med tillsammans 14.009:81

Lund den 30 juni 1930

Einst Beiggren.

T a b e l l .

	Hela tilläggingsområdet								Länesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			tillägningen								tillägningen					
	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö
Åker		1042.5								931.-						
Annan mark		102.-								76.-						
Påräknad landvinning																
Smt.		1144.5	17729	803	2490	601	1476	080		1007.-	14922	802	28946	-	14023	20

Lund i juni 1930

Einst Belggen.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-C-D-E-F 13.700:-

Laga syneförrättningskostnaden 427:26

Betänkande med bilagor 132:97 560:23

Summa kronor 14.260:23

Lund i juni 1930

Einst Beiggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 14.260 kronor 23 öre, varav å lånesökandenas andel
13.858 kronor 69 öre.

Stockholm den 31 juli 1931

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell.

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i
kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman	Ägodelstena	Mantal.	Registreringsnummer	Ägares namn m.m.	Ägodeligurer
					Zimmer
<u>Örsjö socken</u>				<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F.</u>	
Örsjö		5/8	26 ¹	Oscar Frising	1,3-15
do		1/4	13 ¹	Anders Nilsson i Skurup, all. Sture Mårtensson	16,17
do	x	1/14	8 ⁴	N. Ingvarsson	18,19
		1/28	9 ⁵		
do		1/8	9 ⁴	do	20-23
do		3/16	7 ²	Enevald Nilsson	24-27,29,31
do		3/16	7 ³	Per Mårtensson	28
do	x	17/147	8 ⁶	Ola Andersson & Karina Andersson	32,33,35-39
		17/294	9 ⁷		
Lund 1 juni 1930					
Ernst Berggren.					
✓x ägovidden gemensam.					

		Creal.						Andel i kostn. för								Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek procent av kostnaden	Bidrag		Lön	
		Åker		Annan mark		Summa		Bätnad		Direktsträcker a-b-c-d-e-f		Laga synför- rättningen		Betänkhändel m.m.									
her	ör	her	ör	her	ör	her	ör	her	ör	her	ör	her	ör	her	ör	her	ör	%	her	ör	her	ör	
478.-		66.-		544.-		681460		6476-		19727		6139		673466		0.99	49.65	334283	338672	334376	339090		
-		26.-		26.-		11680		111-		338		105		11543		"	"	5729 4731	-	-	-	-	
19.-		03.-		22.-		270	-	25658		782		243		26683		"	"	13245 13248	13452 13435	-	-		
170.-		07.-		177.-		3173	-	301534		9186		2859		313579		"	"	155648 155692	157731 157687	-	-		
264.-		-		264.-		376560		357850		10899		3392		372141		"	"	184716 184768	187145 187373	-	-		
08.-		-		08.-		4480		4258		128		040		4426		"	"	2198	-	-	-		
103.5		-		103.5		576	-	220	-	1666		519		24185		0.42	29.70	7181 7183	-	-	-		
1042.5		102.-		1144.5		1476080		13700	-	427261		3297		1426023				7030 7031	6970 6977	-	-		

Förening

ingången mellan delägarna i dikningsföretaget "Tillläggning av mark till Örsjö n:r 26 m. fl. hemman av år 1929" uti Örsjö socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga synförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån och bidrag till arbetets utförande;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet och bidraget, i behörig tid ombesörja lånets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån och bidrag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och erhållande av ett sådant lån och bidrag.

Örsjögården den 13 december 1929

Oscar Frising.

Per Mårtensson

för statsbidrag.

Enevald Nilsson.

Mils Ingvarsson.

För statsbidrag

Anders Nilsson.

Anders Bilesson

Emelie Nilsson

för statsbidrag.

för statsbidrag.

Ola Andersson

Karna Andersson

för statsbidrag.

för statsbidrag.

Bevittnas:

Anders Månsson.

Anton Lundgren.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Örsjö nr: 21 m.
fl. hemman uti Örsjö socken och Vemmenhögs härad av Malmöhus län; upp-
rättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 12 st. kallelser à 50 öre	6:-	
" 2 st. sammanträdesdagar den 20/6, 25/7 1 dag	12:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 2.5 km. à 3.- kr.	7:50	
" 30 st. ägöfig. åker, medelareal 0.35 har à 24 öre	7:20	
" 10.425 har " " " " à 78 "	8:13	
" 9 st. ägöfig äng " 0.11 " à 5 "	0:45	
" 1.02 har " " " " à 146 "	1:49	
" 2 st. ägöfig imp. " 0.04 " à 5 "	0:10	
" 0.085 har " " " " à 78 "	0:07	17:44
" rubrik, skalor m.m.	4:-	
" ytavvägning 11.53 har à 66 öre	7:61	
" 86 punkter à 2 öre	1:72	9:33
" begränsningskurva 2.5 km. à 2:50 kr.		6:25
" längdavgöring och jordundersökningar den <u>28, 29, 30</u> 5 2 dagar		24:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 41 fig. à 5 öre	2:05	
" " " " 11.53 har à 10 öre	1:15	3:20
För ägobeskrivning	1:50	
" jordregisters uttönande	6:-	
" gradtabell	4:-	
" uträkning av värde å ytenhet 39 fig. à 6 öre	2:34	
" bestämmande av värde före och efter 39 fig. à 12 öre	4:68	
" profilkartan 1.2 km. à 3:50 kr.	4:20	
" sektioner 25 st. à 28 öre	7:-	
" 1 st. brunn, 1 st. intag, 1 st. ommun. à 3 kr.	9:-	
" 1 st. ritning för trumma under järnväg	15:-	31:-
" skalor, rubrik m.m.	3:-	
" hydrografisk utredning	2:-	
" bestämmande av dimensioner	13:50	

	Tipt. 164:94	
För dikenns insättande å kartan	1:80	
" grävningstabell	5:-	
" kostnadsberäkning	4:50	
därtill 0.1 % av kostnaderna	14:19	
" införande av höjdsiffror 86 st. å 1 öre	0:86	
" ersättningslängd	3:50	
" utlåtande	36:-	
" kostnadsfördelningslängd	6:-	
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.	7:-	
" 41 fig. å 7 öre	2:87	
" 11.53 har å 14 öre	<u>1:61</u>	4:48
därtill 25%		1:12
" 86 st. höjdlägestal å 2 öre		1:72
" diken å plankartan		3:15
" profilen 1.2 km å 6:- kr.		7:20
" tvärsnitt och bottenlinjer lika föregående		31:-
därtill 30%		9:30
" rubrik, skalor m.m.		8:-
" avskrift av handlingar med inbindning		<u>30:-</u>
		339:76
För utlägg till Distriktschefen för tillståndsbevis	30:-	
" gäde mannen	34:50	
" kallelsekostnad	5:-	
" dagsverken	<u>18:-</u>	
		<u>Summa kronor 427:26</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader
härefter klander därå genom stämning till Vemmenhögs häradsrätt anställa.

Örsjö den 25 juli 1929

Ernst Berggren,

339:76 kvitteras Ernst Berggren.

30:- " Ernst Berggren.

22:30 " S. Ulfaparre.

12:20 " Aug. Kristiansson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för tillläggning av mark till Örsjö nr: 26 m.fl. hemman uti Örsjö socken av Vemmenhög's härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabelleris upprättande den <u>14,15</u> 1 -30	18:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	33:-	
" kopia av plankartan, rubrik. skala m.m.	7:-	
" 41 fig. à 7 öre	2:87	
" 11.53 har à 14 öre	<u>1:61</u>	4:48
" 86 st. höjdlagestal à 2 öre		1:72
" diken à plankartan		3:15
" kopia av profil- och sektionsritn. rubrik, skalor m.m.	8:-	
" 1.2 km. längdprofil à 6:- kr.	7:20	
" tvärsektioner m.m.	31:-	
därtill 30 %	<u>9:30</u>	
	55:50	
avgår 25% därav för profilritn. à kalkerväv	<u>13:88</u>	41:62
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		<u>5:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>132:97</u>

Kvitteras

Lund den 30 juni 1930

Einst Beiggien.

269

250
31

M 3-0275

20493

DIARIE Nr
KONTRAKT K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 12 juni 1931 för
"torrläggning av mark till Örsjö nr 26 m.fl. hemman av år 1929" i
Örsjö socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat *dels* ett *lån* av sextusenniohundrasjuttio (6.970)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av sjutusentrettio (7.030) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruks-
ingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha *u* undertecknad, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse *förtroendeman* för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom *vt* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtager och förbinder *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Örnjögården p. Rydgård den 30 Augusti 1931
Oskar Frising

Att

Oskar Frising

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Fänö Bröstorp
Söderstäv

Adress

E. Kristoffersson
Söderstäv


Med stöd av Kungl. brevet den 12 juni
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 17 oktober 1931.

Ant. Malmberg

Oscar Frising

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Förteckning

öfver fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Försläggning av mark till Örsjö nr: 26 m. fl. hamman av år 1929", till vilka fastigheter lån från statens ardläsningslångfond sökes.

Hammanets .			
Register- numm	antal	namn	Jordägarens namn
Örsjö socken			
26'	5/8	Örsjö	Oscar Frising
84	1/4	"	N. Ingersson
95	1/8		"
94	1/8	"	"
72	3/16	"	Emvald Nilsson

1931 den 17 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Terrillägning av mark till Örajö nr 26 m.fl. hemman
av år 1929" i Örajö socken av Kalmar län.

Lån 6.970 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 12 juni 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de nämnda
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Örajö socken.</u>			
Örajö	5/8	26 ¹	Oscar Frising
•	gemensam ägovidd {	4	
•		8	H. Ingvarsson
•	{	5	
•		9	Hensarne
•	1/8	4	
•		9	Hensarne
•		2	
•	3/16	7	Knevald Nilsson

Stockholm den 17 oktober 1931.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar.

Olof Fredholm



kont. g. d. k.

12/6 31

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Torrläggning av mark
till Örsjö n:r 26 m.fl. hemman av år 1929" , till vilka lån från
avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets		Jordägares namn.
Regis- ter- nummer.	Namn.	
26 ¹	Örsjö	Oscar Frising
ägarid 8 ⁴ gemensam 9 ⁵	do	N. Ingvarsson
4 ⁴ 9	do	do
2 ² 7	do	Enevald Nilsson

Lund i juni 1930.



8 OKT. 1931

Bevis

öfver verkställd afsyning af dikningsföretaget "Torrläggning af mark till Örsjö nr 26 m. fl. hemman af år 1929" uti Örsjö socken af Vemmenhögs härad och Malmöhus län.-

Förslaget är upprättadt af undertecknad vid laga syneförrättning år 1929.-

Efter företagna kontroller och slutlig afsyning af föreskrifna dikningsföretag, har det befunnits omsorgsfullt och med fullgoda cementrör utfördt i öfverensstämmelse med ofvanskrifna förslag, med dikesesträckan E-F som täckt enligt alternativt förslag, hvarför slutlikvid kan utbetalas till entreprenören och företaget af mig förordas till godkännande.-

Lund den 16 maj 1931



250
31
Sak 17/10 31

DIARIE Nr 20494
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1931

B e v i s

öfver verkställd avsyning av torrlägningsföretag benämmt
"Torrläggning av mark till Örsjö nr 26 m.fl. hemman av år
1929" i Örsjö socken av Malmöhus län.


Planen fastställd den 12 juni 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7030:-

Lån från statens avdikningslånefond 6970:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget
befunnits utförd i överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen varför detsamma tillstyrkes till godkännande.



Lund i september 1931.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Sträckan E-F har utförts som täckt ledning i enlighet med upp-
rättat alternativt förslag.