


Förslag till
 förläggning av mark till
 Gessie nr 35/8 m.fl. hemman
 i Gessie socken av Örie härad
 och Malmöhus län;
 upprättad vid laga synförrättning år 1930 av

Albert Smith
 Statens landbruksingenjör

Inskrift.

Blad 1

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 30 april 1931 fastställt till
 efter ättelse vid arbets utförande.
 Stockholm den 9 juni 1931.
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.



239 Malmöhus Län

Förslag till brunnar vid 0+46, 2+58, 2+65, 5+32, 5+90 och 6+44. Skala 1:50.

Förslag till inlag. Skala 1:50.

Förslag till
torrläggning av mark till
Gessie nr 36/8 m. fl. hammar
uti Gessie socken av Oxie härad
och Malmöhus län
upprättad vid laga synförrättning år 1930 av

Emil Rönner





Stadens landbruksingenjör.

Anskrift.







Kungl. Maj:ts nådiga be-
den 30 april 1931 fastställt till
effortsättelse vid arbetets utförande.

Hochholms den 9 juni 1931.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar



Albert Smith.






Förslag till utlopp. Skala 1:50.



Skala 1:50



Längdska 1:4000.



Höjd- och sektionsskala 1:100.



RITN. Nr 002

2.0276

2

Na 239 Malmöhus 2 ritn

M

2-6276

26964

DIARIE Nr

K. LANTERUKSSTYRELSEN

16 DEC. 1931

Bild 24/1931

Handlingar

förande statsunderstöd till dik-
ningsföretaget "Torrläggning av
mark till Gessie n:1 3 m.fl.hem.
av år 1930" uti Gessie socken
av Malmöhus län.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget

"tornläggning av mark till Gessie n:r 3 m.fl.

hemman av år 1930"; avgivet i och för erhåll-

ande av statsbidrag utan återbetalningsskyl-

dighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även tornläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga och tillhörande Gessie n:r 3 och 34 uti Gessie socken av Oxie härad av Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. väster om Hököpinge järnvägsstation med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 30 november 1928 att företaga en laga syneförrättning för tornläggning av mark till ovan beskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 10 maj 1930 och mot densamma lämnades inom föreskriven tid anförts besvär. Fästställelsebevis bifogas.

Vid laga syneförrättningen uppdrags åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Något lån från statens avdikningslånefond anse sig delägare ej vilja ansöka.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	19.155 har
annan mark	<u>0.250 "</u>

eller tillsammans 19.405 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och gius.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän väg med en rörtumma, som både ligger för högt och är för liten, varför den lägger hinder i vägen för den ovanför densamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup och varför det varit nödigt föreskriva en ombyggnad av densamma. Vägstyrelsen skall bekosta ombyggnaden och även ombesörja utförandet, såvida ej vägstyrelsen hellre vill överlämna utförandet till den dikande.

Då sökandena önska erhålla statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget

..... 11.804:40 kr.

kostnaden uppgår enligt kostn.förslaget till 4.959:62 "

varför vinsten skulle bli 6.844:78 kr.

Då den relativa kostnaden utgör 0.42 kronor skulle således
statsbidraget kunna utgå med 29.70 % eller tillsammans 1.473:-
kronor.

Lund den 30 juni 1930.

Einst Beiggren.

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million. The number of people aged 15-64 is expected to increase from 2.5 billion to 3.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million. The number of people aged 15-64 is expected to increase from 2.5 billion to 3.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million.

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1987).

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	19	155														
Annan mark.....		25														
Påräknad landvinning																
Summa	19	405	346	47	604	645	2	-118	04	40						

Lund i juni 1930.

Einst Belgien.

Tabell

Socken by och hemman	Ägare Ägare	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägare Ägare	Areal				Summa areal		Båtnad		Andel	
						Åker		Annan mark							
						nr	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gessie socken															
Gessie	1/2	3	2	Ola Jönsson	1, 2, 4-6	2	76-		2	76-	2008	80			
"	1/4	34	8	Robert Persson	15-18, 21, 22, 24, 26, 28, 30	8	465		8	465	4954	80			
"	1/24	34	11	do	31		16-			16-	38	40			
"	1/24	34	10	do	32, 34, 35	1	80-		1	80-	1020	-			
"	7/24	34	9	Hjalmar Lindberg	36-42, 45 a, 46-48, 50, 51	5	97-	25-	6	22-	3782	40			
Summa						19	155	25-	19	4051	11804	40			
Lund i juni 1930.															
Einst Belggren.															

b

i kostnaden för

i kostnaden för																	
				Dikes- sträckan A-B-C.		Laga syneför- rättning m. m.		Betän- kande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
				750	47	73	70	19	85	844	02	0.42	29.70	250	67		
				1851	06	181	73	48	94	2081	73	"	"	618	27		
				14	34	1	43	0	38	16	15	"	"	4	80		
				381	06	37	41	10	08	428	55	"	"	127	28		
				1413	07	138	74	37	36	1589	17	"	"	471	98		
				4410	-	433	01	116	61	4959	62			1470	-		
														1473	-		

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	4.410:-
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	
Arvode m. m. för syneförrättningen	433:01
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	116:61
Summa Kronor	4.959:62

Lund 1 juni 1930.

Ernst Berggren

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 4.959 kronor 62 öre.

Stockholm den 9 juni 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för tomläggning av mark till Gessie n:1 3 och 18 m.fl. hemman uti Gessie socken och Oxie härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 7 st. kallelser à 50 öre	3:50	
" 2 st. sammanträdesdagar den 14/4 och 10/5	24:-	

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 2,65 km. à 3:- kl.	7:95	
" 35 st. ägofig. åker, medelareall 0.55 har à 36 öre ...	12:60	
" 19.155 har " " " " à 54 " ...	10:34	
" 1 st. ägofig. äng, " 0.25 " à 14 " ...	0:14	
" 0.25 har " " " " à 74 " ...	0:19	
" 18 st. ägofig. imp. " 0.27 " à 14 " ...	2:52	
" 4.875 har " " " " à 42 " ...	2:05	27:84
" rubrik, skala m.m.	4:-	
" ytavvägning, 24.28 har à 52 öre	12:63	
" 160 punkter à 4 öre	6:40	19:03
" begränsningskurva 2.65 km. à 2:50 kl.	6:63	
" längdavgvägning och jordundersökningar den 22, 26		18:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 54 fig. à 5 öre 2:70

" " " "24.28 har. à 10 "	2:43	5:13
-------------------------------	------	------

För ägobeskrivning 1:62

" jordregisters utlönande den 24/4	6:-	
" gradtabell	4:-	
" uträkning av värde å ytenhet 36 fig. à 6 öre	2:16	
" bestämmande av värde före och efter 36 fig. à 12 öre	4:32	
" profilkartan 1.7 km. à 3.50	5:95	
" sektioner 21 st. à 28 öre	5:88	
" " 8 st. à 17 öre	1:36	
" 1 st. brunn à 5:- kl. + 3:-	8:-	
" 1 st. omgränsning, 2 st. brunnar, 1 st. intag à 3:- .	12:-	27:24
" rubrik, skala m.m.	3:-	

För hydrografisk utredning 26/3 6:-

" bestämmande av dimensioner 1.0 km. à 3:50		
" " " " 1.0 km. à 10:-	13:50	

Tipt. 192:87

	Tipt.	192:87
För dikenas insättande å kartan		1:57
" grävningstabell		5:-
" kostnadsberäkning 1.3 km. å 4.50 kr.		5:85
därtill 0.1 % av kostnaderna		10:53
För införande av höjdsiffror 160 st. å 1 öre		1:60
" ersättningslängd		3:-
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd den 9/5		6:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skala m.m.		7:-
" 54 fig. å 7 öre	3:78	
" 24.28 har å 14 öre	<u>3:40</u>	7:18
därtill 25 %		1:80
" 160 st. höjdlägestal å 2 öre		3:20
" diken å plankartan		2:70
" profilen 1.7 km. å 6:- kr.		10:20
" tvärsnitt och brotrummar lika föregående		24:24
därtill 30%		7:27
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		<u>27:-</u>
		356:01
För gode männen		44:-
" kallelsekostnad, förskotterad av Ernst Berggren		8:-
" dagsverken		<u>25:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>433:01</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader här-
efter klander därå genom stämning till Oxie häradsrätt anställa.

Gessie den 10 maj 1930.

Ernst Berggren.

356:01 kvitteras Ernst Berggren
22:- " Th. Larsson
22:- " E. Arnold Nilsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag för tillläggning av mark till Gessie nr: 3 m.fl. hemman uti Gessie socken och Oxie härad av Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den 13/5 1930, 1 dag	12:-	
" avskrift av handl. med inbindn.	27:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 54 fig. à 7 öre	3:78	
" 24.28 hal à 14 öre	<u>3:40</u>	7:18
" 160 st. höjdlägestal à 2 öre	3:20	
" diken å plankartan	2:70	
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m. ...	3:-	
" 1.7 km. längdprofil à 6:- kr.	10:20	
" tvärsnitt m.m.	24:24	
därtill 30%	<u>7:27</u>	
	44:71	
avgår 25% därav för profilritn. å kalkerväv	<u>11:18</u>	33:53
för skrivelser m.m.	6:-	
" fastställelsehevis	<u>5:-</u>	
	<u>S:ma kr.</u>	<u>116:61</u>

Kvitteras

Lund den 30 juni 1930

Einst Beiggren.

*Udg.
16.11.30*

Likheten med originalet bekräftar:
David Larsson

M

2-0276

26964

DIARIE N:o

K. LANTERUKSSTYRELSEN

16 DEC. 1931

Ans 24/1931

Handlingar

angående torrläggning av mark till

GESSIE n:r 3 m.fl. hemman

uti Gessie socken av Oxie härad och

Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1930.

Innehåller Trettio tre (33) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sam-
manträde för laga syneförrätt-
ning för torrläggning av mark
till Gessie n:r 3 och 18 m.fl.
hemman.

År 1930 den 14 april inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör hos lantbrukaren Ola Jönsson, Granedal, för
att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga
syneförrättning för torrläggning av mark till Gessie n:r 3
och 18 m.fl. hemman uti Gessie socken av Oxie härad och ~~Malmö-~~
hus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kal-
lelser underrättats om förrättningens företagande denna dag
med anledning varav följande personer tillstädeskommo:
sökanden:

Ola Jönsson för Gessie n:r 3 och 18, Granedal kallat,
och av övriga sakägare:

Robert Persson för Gessie n:r 7 och 11,

Jöns Trulsson för Gessie n:r 4 och 19,

ordföranden i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Ceder-
gren,

som gode män Herrar Per Larsson i Ekebo och Arnold

Nilsson i Agneshill, vilka bägge avlagt föreskriven ed
såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. A.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§ : 5

Sökanden yrkade få den i företaget ingående marken torrlagd till lagenligt djup helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.

§ : 6

Herr Jöns Trulsson ville påpeka att han för sin mark redan deltagit i en föregående laga syneförrättning, varför han ej ansåg sig skyldig att deltaga i någon kostnad för detta företag.

§ : 7

Såväl sökanden som Robert Persson hade även deltagit i ovanskrivna laga syneförrättning, varför även dessa yrkade att den mark, som deltagit i den förra ej skulle deltaga i denna.

§ : 8

Det skulle antecknas att trumman under bygdevägen hade tillkommit omkring 1912 och att den ovan densamma liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst.

§ : 9

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sådan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta lördagen den 10 instundande maj kl. 8.45 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 10

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Larsson.

E. Arnold Nilsson.

Den 10 maj 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän

och följande sakägare:

Ola Jönsson för Gessie n:r 3,

Hjalmar Lindberg för Gessie n:r 34,

Jöns Trulsson för Gessie n:r 4.

§ 11

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade
handlingarna och förslaget.

§ 12

Avgavs följande utlåtande, Bil. B.

§ 13

Till styrelse valdes samtliga delägare Herrar Ola
Jönsson, Robert Persson och Hjalmar Lindberg, av vilka

Ola Jönsson utsågs till ordförande och även skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§ : 14

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§ : 15

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades för-
rättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 16

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen av-
lämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Larsson.

E. Arnold Nilsson.

Bil.A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Gessie n:r 3 och 18 m.fl. hemman uti Gessie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Granedal den 29/11 1928.

Ola Jönsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 30 november 1928.

F. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil.B.

Utlåtande av synemännen vid

den av Kungl. Maj:ts befallnings

havanden i länet på därom gjord

ansökan förordnade laga syneför-

rättningen för torrläggning av

mark till Gessie n:r 3 m.fl.

hemman uti Gessie socken av

Oxie härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rörläggning av mindre floddiken för torrläggning av mark i och för höjande av densamma alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av företaget har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings-

och Håvdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ågofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ågofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde är huvudsakligen beroende, dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i dikena d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för

fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.

Höjds-kalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

I enlighet med yrkanden i sammanträdesprotokollets § : 6 och 7 har den i detta företag ingående mark, som deltagit i en föregående laga syneförrättning av år 1900, befriats från

allt deltagande i denna som framgår av Beskrivnings- och Värderingslängden.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 5 samt vid syngången och utgör nygrävningen och rörläggningen av dikessträckan å plan- och protilkartan samt i handlingarna betecknad med litt. A-B samt endast nygrävning av dikessträckan B-C.- Förslag har även uppgjorts till täckt dikning å sträckan B-C, men då denna sträcka som täckt blir betydligt dyrare än som öppen, hava synemännen, ehuru de anse det mycket önskvärdt ej kunnat föreskriva detta med mindre än att den som detta önskar själv gälta skillnaden i kostnaden emellan täckt och öppet.

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade med en hel-
dragen röd linie för täckt dike och med tvänne parallella
röda linier för öppet dike.

Å profilen äro däremot de täckta dikena betecknade med
tvänne parallella linier och de öppna med en röd bottenlinie.

Intag och brunnar äro å plankartan betecknade med små
röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma
måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det
upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A		33	hektar
" B		80	"
" 3 + 24		100	"

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr. sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således ett 30 cm. (12") rör vara nödigt för sträckan A-B.-

För det alternativa förslaget med rör å sträckan B-C är ett 45 cm. (18") rör nödigt för sträckan B-3+24 och ett 50 cm. (20") rör för sträckan 3+24-6+50.-

För öppet dike är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräcklig.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar

eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid 12+20 och 12+12 samt eventuellt vid 3+24, 5+72 och 6+40 insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av för de tvänne förstnämnda 0.6 meter och för de senare 0.8 meter med konisk överdel till 0.6 meters öppning samt med botten 0.5 meter under röret och försedd med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid B kringmuras röret i betong, varjämte diket stensättes i botten och slänter enligt upprättad ritning.

För det alternativa förslaget B-C utbytes denna ommurning emot ett intag av betong med snedt stående galler enligt upprättad ritning och en ommurning av röret vid 6+47 samt uppränsning av diket därmed.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts.

Något avkoppsvatten får ej heller insläppas i brunnarna förrän det renats genom minst en vattenläsbrunn.

Där växande träd finnas intill rördike skola de borttagas eller om sådant ej kan ske, bör rörfogarna därstädes cementeras runt omkring.

Den vid diket befintliga privata telefonledningen med 3 staplar bör flyttas av ägaren.

I företaget ingår en allmän väg under vilken finnes en rörtrumma som ligger för högt och är för liten, varför den lägger hinder i vägen för den ovanför densamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup.

Då denna trumma tillkommit omkring 1912 och den ovanför densamma liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst, skall vägstyrelsen enligt 7 kap. 8 § av vattenlagen bekosta ombyggnaden av densamma. Enligt samma kapitel 7 § skall vägstyrelsen även ombesörja ombyggnaden, såvida denna ej hellre vill överlämna det till den dikande.

Det har varit nödigt att för diket B-C som öppet förskriva ombyggnaden av en trumma för utfartsväg och 3 st. ägsvägstrummor enligt upprättad normalritning.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning gäldas med fulla värdet och finnas i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång som uppkommer genom de öppna dikenas vallar, vilken ersättning av

synemännen beräknats till 25 % av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget. -

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen, skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Den relativa kostnaden uppgår till 0.37359 kr.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen, som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 11:80 kronor.

Fixpunkter hava blivit inhuggna i fom av kors vid A på ett höjdläge av +12.18 och vid 5+70 på ett höjdläge av +10.31 över horisontalplanet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, ut-

föras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag

och bestämmelser, som noggrant skola följas vid ar-

betets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga

kraft och skall vara avslutad inom fem år därefter eller

före år 1935 års utgång;

att kostnaden för ej mindre ~~nygrävningen~~ än framtida under-

hållet av ifrågavarande dikessträckor skola gäldas sam-

fält efter var och en delägares deltagningsskyldighet,

vilken återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsför-

delningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller å offentlig

auktion överlämnas till utförande, åt den minstbjudande,

vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt

skall upprättas enligt bestämmelserna i detta utlåtande

och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören

bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att årliga ränsningar av det öppna diket och när så krävas av

brunnar och avlopp skola verkställas, uppkommer jordras

eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall

dock detta genast avhjälpas;

att så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller fram-

släppas att fara för översvämning eller annan skada

därigenom kan uppstå;

att det öppna dikets vallar ej få läggas närmre dikeskanten

än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med

öppningar där så erfordras för ytvattnets fria

avlopp;

att där väg eller trädgård finnes å ena sidan skall ut-

vidgningen ske å den andra, å vilken även dikes-

wallarna uppläggas;

att rören ej få nedläggas och rörsträngen ej täckas förr-

än de besiktigats och godkända av lantbruksingenjören

i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark

till Gessie nr 3 m.fl. hemman av år 1930" ;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit av-

synat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder

som gälla för dikningen, men nu om så skulle erfordras

av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen, eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Gessie den 10 maj 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Per Larsson.

E. Arnold Nilsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	² <u>1/2 mtl. Gessie 3</u>															
	<u>Ola Jönsson, sök.</u>															
1	åker, mylla på lera o grus	5														
2	do " " "	28														
3	väg, imp.													10		
4	åker, mylla på lera o grus	67														
5	do " " "	75														
6	do " " "	55														
7	do imp.													31		
8	do imp.													96		
9	väg, imp.							2	76					2150		
	³ <u>1/4 mtl. Gessie 4</u>															
	<u>Jäns Trulsson.</u>															
10	åker, imp.													47		
11	do imp.													10		
	⁸ <u>1/4 mtl. Gessie 34</u>															
	<u>Robert Persson.</u>															
12	åker, imp.													1	00	
13	do, mylla på lera o grus	45														
14	do " " "	1	61													
15	do " " "	38														
16	do " " "	41														
	Trpt.	2	85					2	76					3	1550	

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	2	85	-				2	76	-				3	15	50
17	åker, mylla på lera o grus	44	-													
18	do " " "	26	-													
19	väg, imp.													16	-	
20	dike, imp.													13	-	
21	åker, mylla på lera o grus	76	-													
22	tomt o trädg.	70	-													
23	åker, imp.													46	-	
24	do ,mylla på lera o grus	102	-													
25	väg, imp.													06	50	
26	åker, mylla på lera o grus	91	-													
27	do " " "	1	06	-												
28	trädgård	06	50													
29	väg, imp.													03	-	
30	åker, mylla på lera o grus	40	-					8	46	50						
1	24 Gessie n:r 34															
	Robert Persson.															
31	åker, mylla på lera o grus	16	-					16	-							
	10 1/24 mtl. Gessie 34															
	Robert Persson															
32	åker, mylla på lera o grus	41	-													
33	väg, imp.													04	-	
	Trpt.	41	-					11	38	50				4	04	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.	41	-					1138	50					4	04	-
34	åker, mylla på lera o grus	74	-													
35	do " " "	65	-					180	-							
	7/24 mtl. Gessie 34 ⁹ Hjalmar Lindberg.															
36	åker, mylla på lera o grus	81	-													
37	do " " "	61	-													
38	do " " "	51	-													
39	do " " "	42	-													
40	do " " "	50	-													
41	do " " "	59	-													
42	äng, " " "				25	-										
43	väg, imp.														04	50
44	väg, imp.														03	50
45a	åker, mylla på lera o grus	70	-													
45b	do imp.														38	-
45c	do imp.														25	-
46	tomt o trädg.	16	-													
47	do do	03	-													
48a	åker, mylla på lera o grus	31	-													
b	do do do	41	-													
49	dike, imp.														12	50
50	åker, mylla på lera o grus	51	-													
	Trpt.	5	56	-	25	-		13	1850					4	87	50

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>1/2 mtl. Gessie 3</u> ²															
	<u>Ola Jönsson, sök.</u>															
1	Åker, mylla på lera o grus	51	-	2400	08	1920	979	20	1	2400	1224	-	244	80		
2	do " "	28	-	2400	05	1200	336	-	1	2400	672	-	336	-		
4	do " "	67	-	2400	05	1200	804	-	1	2400	1608	-	804	-		
5	do " "	75	-	2400	08	1920	1440	-	1	2400	1800	-	360	-		
6	do " "	55	-	2400	08	1920	1056	-	1	2400	1320	-	264	-		
	S:ma	2	76	-			4615	20			6624	-	2008	80	2008	80
	<u>1/4 mtl. Gessie 34</u> ⁸															
	<u>Robert Persson.</u>															
13	Åker, mylla på lera o grus	45	-	2400	05	1200	540	-	1	2400	1080	-	540	-		
14	do " "	1 61	-	2400	07	1680	2704	80	1	2400	3864	-	1159	20		
15	do " "	38	-	2400	07	1680	638	40	1	2400	912	-	273	60		
16	do " "	41	-	2400	09	2160	885	60	1	2400	984	-	98	40		
17	do " "	44	-	2400	08	1920	844	80	1	2400	1056	-	211	20		
18	do " "	26	-	2400	08	1920	499	20	1	2400	624	-	124	80		
21	do " "	76	-	2400	07	1680	1276	80	1	2400	1824	-	547	20		
22	tomt o trädg.	70	-	2400	09	2160	1512	-	1	2400	1680	-	168	-		
24	Åker, mylla på lera o grus	1 02	-	2400	08	1920	1958	40	1	2400	2448	-	489	60		
26	do " "	91	-	2400	08	1920	1747	20	1	2400	2184	-	436	80		
27	do " "	1 06	-	2400	07	1680	1780	80	1	2400	2544	-	763	20		
28	trädgård	06	50	2400	07	1680	109	20	1	2400	156	-	46	80		
	Trpt.	8	06	50			14497	20			19356	-	4858	80	2008	80

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	8	06	50				1449	720			19356	-	485	880	200880	
30	Åker, mylla på lera o grus	40	-	2400	09	2160	864	-		1	2400	960	-	96	-		
	S:ma	8	46	50			1536	120			20316	-	495	480	4954	80	
	1/24 mtl. Gessie 34																
	Robert Persson																
31	Åker, mylla på lera o grus	16	-	2400	09	2160	345	60		1	2400	384	-	38	40		
	S:ma	16	-				345	60				384	-	38	40	38	40
	1/24 mtl. Gessie 34																
	Robert Persson.																
32	Åker, mylla på lera o grus	41	-	2400	08	1920	787	20		1	2400	984	-	196	80		
34	do " " "	74	-	2400	08	1920	1420	80		1	2400	1776	-	355	20		
35	do " " "	65	-	2400	07	1680	1092	-		1	2400	1560	-	468	-		
	S:ma	1	80	-			3300	-				4320	-	1020	-	1020	-
	7/24 mtl. Gessie 34																
	Hjalmar Lindberg.																
36	Åker, mylla på lera o grus	81	-	2400	07	1680	1360	80		1	2400	1944	-	583	20		
37	do " " "	61	-	2400	07	1680	1024	80		1	2400	1464	-	439	20		
38	do " " "	51	-	2400	09	2160	1101	60		1	2400	1224	-	122	40		
39	do " " "	42	-	2400	08	1920	806	40		1	2400	1008	-	201	60		
40	do " " "	50	-	2400	08	1920	960	-		1	2400	1200	-	240	-		
41	do " " "	59	-	2400	06	1440	849	60		1	2400	1416	-	566	40		
42	Eng, " " "	25	-	2400	04	960	240	-		08	1920	480	-	240	-		
	Trpt.	3	69	-			6343	20				8736	-	239	280	8022	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.		Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	3	69	-				6343	20				8736	-	239280	8022	-
45	aåker, mylla på lera o grus		70	-	2400	071680		1176	-	1	2400		1680	-	504	-	
46	tomt o trädg.		16	-	2400	081920		307	20	1	2400		384	-	7680		
47	do do		03	-	2400	071680		50	40	1	2400		72	-	2160		
48	aåker, mylla på lera o grus		31	-	2400	081920		595	20	1	2400		744	-	14880		
b	do " "		41	-	2400	071680		688	80	1	2400		984	-	29520		
50	do " "		51	-	2400	081920		979	20	1	2400		1224	-	24480		
51	do " "		41	-	2400	092160		885	60	1	2400		984	-	9840		
	S:ma	6	22	-				11025	60				14808	-	378240	3782	40
													Summa:			11804	40
Gessie den 10 maj 1930.																	
på tjänstens vägnar:																	
Ernst Berggren.																	
Biträdande gode män:																	
Per Larsson. E. Arnold Nilsson.																	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
12+20-12+12	8	30 cm.(12") rör 8 m.à 3:- 24:-						
		för grävn.rörens lägg.n.o igen-						
		fylln.samt vägens ordn. ^{à 5:-} 8 m. 40:-						
		för oförutsedda fall 6:-						
		<u>70:-</u>						
		gäldas av vägstyrelsen - -						
12+12-10	212	30 cm.(12") rör 1m. 212	2.75	583	-			
		för grävn.i lera o grus,rörens						
		lägg.n.o igenfyllning 1m. 212	1.50	318	-			
12+20 & 12+12		intagningsrännor av betong med						
		en inre diameter av 0.6 meter med						
		botten 0.5 m.under rörets under-						
		kant samt försedda med lock av						
		armerade betongskivor med falsar						
		och något kupig översida st. 2	40.-	80	-			
B		omurnning av rör i betong med						
		stensättning				40	-	
B - 7+50	485	mylla på lera o grus Kbm. 1370	1.-	1370	-			
2+65-2+70		<u>ombyggnad av trumma för utfartsväg:</u>						
		för rivn.o grävn. 20:-						
		" 0.6 m.rör 8 m.à 15:- 120:-						
	705	Trpt. 140:-				2391	-	

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	705	Trpt. 140:-			2391	-		
		för läggn. 8 m. à 3:- 24:-						
		" betonggjutn. 3.8 à 25:- 95:-						
		" stensättn. 11 kvm. à 3:- 33:-						
		" fylln. o vägens ordn. 18:-			310	-		
5+32,5+90 & 6+40		ombyggnad av ägovägstrumma lika						
		föregående st. 3	3	300.-	900	-	3601	-
		för jordersättningar			252	-		
		" ersättn. för vallar			19740		44940	
		" oförutsedda fall m.m.					35960	
	705			Summa:			4410	00
		<u>Alternativt förslag (A-B öppet)</u>						
0 - 0+8		8 rörledning lika föregående gäldas						
		av vägstyrelsen			-	-		
0		intagningsbrunn lika föregående			40	-		
0 + 80		omurnning av rör med stensättning			40	-		
0+8-2+65	257	mylla på lera o grus Kbm.	1025	1.-	1025	-		
0+46-0+50 och 2+58-2+63		vägtrumma lika föregående st. 2	2	300	600	-	1705	-
		för jordersättningar			17760			
		" ersättning för vallar			96	-	273	60
		" oförutsedda fall					171	40
	265			Summa:			2150	00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Alternativt förslag (B-C täckt)</u>						
2+65-3+24	59	45 cm.(18") rör lm.	59	5.-	295	-		
		för grävn. m.m. lm.	59	2.50	147	50		
3+24-6+47	310	50 cm.(20") rör lm.	310	6.-	1860	00		
		för grävn. m.m. lm.	310	3.-	930	00		
B		intag av betong med stensättn.			100	-		
3+24,5+72,		intagningsbrunnar av betong lika						
6+40		föregående men med 0.8 m.inre di-						
		ameter med en konisk överdel till						
		0.6 m. öppning st.	3	60.-	180	-		
6+47		omrättning av rör med stensättn.			40	-		
6+47-7+50	103	uppränsning lm.	103	0.50	51	50	3604	00
		för oförutsedda fall m.m.					366	00
	472				Summa:		3970	00
		Gessie den 10 maj 1930.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]


GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>	12+20 = 0	-		1.25			F.P. = 12.18
	12+12	8		1.40			
	12	12		1.50			
	11+50	50		1.80			
	11	50		1.70			
	10+62	38		1.65			
	10= =2+65	62	1:1.25	1.60 1.75	0.3	4.70	
	3	35	"	2.15	"	5.70	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	4	50	"	2.25	"	5.90	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	5	50	"	1.85	"	4.90	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	F.P. = 10.31
	6	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	7	50	"	1.35	"	3.70	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	
	<u>S:ma</u>	<u>705</u>					
Alternativt förslag(A-B öppet)	0	-	1:1.25	1.40	0.3	3.80	F.P. = 12.18
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	1	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
Trpt.		150					

Dikets beteckning	Avvägningspa- lens n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		150					
	2	50	1:1.25	1.80	0.3	4.80	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	+65	15	"	1.75	"	4.70	
	<u>S:ma</u>	<u>265</u>					
Alternativt förslag(B-C täckt)	2+65	-		1.70			
	3	35		1.95	45 cm. (18")	tr	
	+24	24		2.00		x	
	+50	26		2.00			
	4	50		2.10			
	+50	50		2.00			
	5	50		1.70			
	+27	27		1.60			
	+72	30		1.50			
	6	30		1.50			
	+47	47		1.70			
			1:1.25	1.80	0.3	4.80	
	7	53	"	1.35	"	3.70	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	<u>S:ma</u>	<u>472</u>					
Gessie den 10 maj 1930.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättning för jord.				Ersättn. för vallar.					
mtl.	nr.	namn.		ar	i kronor	Ersättning.		Summa ersättning.	ar	i kronor	Ersättning.		
						kr.	ö.				kr.	ö.	kr.
<u>Dikessträckan B-C.</u>													
1/4	34 ⁸	Gessie	Robert Persson	1.5	24:-			36	-	3.3	6:-		1980
7/24	34 ⁹	do	Hjalmar Lindberg	5.3	24:-	12720				19.0	6:-	114	-
"	"	do	do	0.7	24:-	1680				1.6	6:-	960	
"	"	do	do	3.0	24:-	72	-216	-		9.0	6:-	54	-17760
						S:ma 252		-		S:ma 19740			
<u>Alternativt förslag.</u>													
<u>Dikessträckan A-B.</u>													
1/4	34 ⁸	Gessie	Robert Persson	7.4	24:-			17760		16.0	6:-		96
						S:ma 17760				S:ma 96			
Gessie den 10 maj 1930													
på tjänstens vägnar:													
Ernst Berggren.													
Biträdande gode män:													
Per Larsson. E. Arnold Nilsson.													



Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Ola Jönsson, Granedal, Hököpinge, måndagen den 14 innevarande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gessie n:r 3 och 18 m.fl. hemman uti Gessie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 3 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Gessie n:r 7 & 11	Hjalmar Lindberg
do n:r 7 & 11	Robert Persson
do	Jöns Trulsson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Gessie den 6/4 1930.

S.A. Linde.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordf. i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren, Östra Grevie, varder härigenom kallad att i egen-
skap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av
mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Ola Jönsson
Granedal, Hököpinge, måndagen den 14 innevarande april
kl. 9 f.m. angående av Koningens befallningshavande i
länet förordnad syn för torrläggning av mark till Gessie
n:r 3 och 18 m.fl. hemman uti Gessie socken av Oxie härad
och Malmöhus län.

Lund den 3 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Östra Grevie den 7/4 1930.

Anders Cedergren.

Försländs Fullmäktige (33) denna sidan
vidimmas, ex officio
Ernst Berggren

*Call
or B
67.*

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört
bederbart Diarium, besvär icke inom
laga tid anförts mot - en enligt upp-
gift den 10 maj 1930 avslutat laga
Synesförrättning angående företag, av-
seende "Tarrläggning av snick till
Jessie nr 3 m. fl. hemman av år 1930"
uti Jessie socken, Malmöhus lön; det
beder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbyggarens VattenDrustols
Kansli den 15 juli 1930.

Ex officio:
Sven Lördlund.

Lösen redov. gm. styck. 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75.

27
31

M

2*6276

26964

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 april 1931 för
torrläggning av mark till Gessie nr 3 m.fl. hemman av år 1930 i Gessie
socken av

MAIMÖHUS LÄN

beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrahundrasjuttio
(1.470) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör E. Berggren* vid syne-
förrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *en* un-
dertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroendeman*
för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom *vi* ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuellt förekommande ändringar däri, varom vederbörande
myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gessie den *3. Juli* 19*31*.
Ola Jönsson *Hjalmar Lindberg*
ägare av N: 3. 18. *Gessie* ägare av 7 och 11 *Gessie*
Robert Persson
ägare av N: 7. 11 *Gessie*

Att

Ola Jönsson Hjalmar Lindberg
Robert Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ola Jönsson *Karl Hansson*
Adress *Sweg. 66 Linhamnen* Adress *Piddaregatan 34 Linhamnen*

Med stöd av Kungl. brevet den 30 april

1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 december 1931.

Carl Lindberg

Carl Lindberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

27
Godkänd 29 dec 1931

B e v i s

26965
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC. 1931

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget benämmt

"Torrläggning av mark till Gessie nr 3 m.fl. hemman av år 1930"

i Gessie socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 30 april 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.470:- kr.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget
befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund i december 1931.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

