

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR 1932

Förslag till
Lorrläggning av mark till
Sannarå nr 6 och 8 m.fl. hemman
uti Burlövs och Husie socknar av Bara och Öxie häradar,
Malmöhus Län;
upprättad vid laga synförrättning år 1930 av

~~Kenneth Rasmus~~
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
23 december 1931 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 januari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.



Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

RII.Nr 601

2*0281

✓ Nr 267 Malmöhus 2 riter

Avskrift.

Förslag till torrläggning av mark till Sannanå nr 6 och 8 m.fl. hemman i Burlövs och Husie socknar av Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1930 av


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23 december 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 januari 1932.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Albert Smith
Stådens lantbruksingenjör.




Förslag till brunn
Sk. 1:50.




Förslag till omringning av rör.
Sk. 1:50.





Skala 1:50



Höjd-och sektionsskala 1:100



Längdskala 1:4000.



RITN. Nr 002

M 2-0281

Nr 267 Malmöhus 2 rik

M 2-0281

9840

DIARIET N:o
K. LÄNDRÄKTSSTYRELSEN
13 APR. 1932

Handlingar

angående torrläggning av mark till
SUNNANÅ n:r 6 och 8 m.fl.hemman
uti Burlövs och Husie socknar av Bara och
Oxie härad av Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1930.

Innehåller Trettio fem (35) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
angående laga syneförrättning för
torrläggning av mark till Sunnanå
n:r 8 m.fl. hemman.

År 1930 den 6 maj inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör hos lantbrukaren Karl Sandrup i Sunnanå,
för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en
laga syneförrättning för torrläggning av mark till Sunnanå
n:r 8 m.fl. hemman uti Burlövs och Husie socknar av Bara
och Oxie häradar och Malmöhus län; och hade vederbörande
sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrätt-
ningens företagande denna dag med anledning varav följande
personer tillstädeskommo:

sökanden:

Karl Sandrup för 20/621 mtl. Sunnanå 8⁹,

och av övriga sakägare:

Otto Göransson för Bönstorp n:r 6,

Viktor Andersson för Sunnanå n:r 6,

Jöns Olof Ståhl för do n:r 6,

J. Gullstrand " do n:r 6,

Per Nilsson " do n:r 6 genom sonen Gunnar

Nilsson enl. fullmakt, Bil. A,

Johan Persson som arr. av Damstorp,

Otto Larsson för Ö. Skrävlinge n:r 18,

Axel Fremberg * Sunnanå n:r 6 & 8,

Bara härads vägstyrelse genom ledamoten Godsägare

Måns Bellander enligt fullmakt, Bil. B.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil.C.

§ : 2

Som gode män närvara Herrar Mauritz Klingberg i Kvarnby och Per Hansson i Fridenstorp, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 3

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§ : 4

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 5

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§ : 6

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.

§ : 7

Det skulle antecknas att den nuvarande rörledningen under bygdevägen hade tillkommit för omkring 30 år sedan och att marken ovanför densamma varit av åkers natur vid rörledningens tillkomst.

§ : 8

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 30 denna månad kl. 11 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 9

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

M. Klingborg.

P. E. Hansson.

§ : 10

Efter synegången anmälde sig Herrar Nils Otto
Göransson, Jöns Olof Ståhl, Viktor Andersson och Per
Nilsson genom sonen Gunnar Nilsson vilja göra gemensam
sak med sökanden varför en särskild förening av dessa
nu underskrevs. Bild.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

P. E. Hansson.

M. Klingborg.

Den 30 maj 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän
och följande sakägare:

Karl Sandrup för Synnanå n:r 8,

Axel Fremberg " do n:r 6,

Jöns Olof Ståhl för Sunnanå n:r 6,

Otto Göransson " Benstorp n:r 6.

§ : 11

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ : 12

Avgavs följande utlåtande, Bil. E.

§ : 13

Till styrelse valdes Herrar Karl Sandrup, Axel Fremberg och Jöns Olof Ståhl av vilka Karl Sandrup utsågs till ordförande och även skulle förvara hithörande handlingar och kartor.

§ : 14

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§ : 15

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 16

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

M. Klingborg.

P. E. Hansson.

Bil. A.

Fullmakt

Innehavaren av denna fullmakt, min son, Gunnar Nilsson
äger full handlingsfrihet att föra min talan och bevakande
av mina intressen på sammanträdet för vattenregleringen
den sjätte maj kl tio förmiddagen 1930 hos Trädgårdsmästare
Karl Sanderup.

Sunnanå n:r 6 or Nordanå.

Per Nilsson.

Bevittnat av:

Bevittnat av:

August Göransson.

J. Vilh. Pettersson.

Östra Skrävlinge.

Bulltofta.

Bil. B.

Fullmakt.

Vägstyrelsen i Bara härad har på sammanträde beslutat att till sitt lagligt befullmäktigade ombud, att å sammanträde i Nordanå rörande torrläggning av mark till 20/621 mant. Sunnanå nr 8 m.fl. hemman föra dess talan, utse ledamoten i styrelsen, godsägaren Måns Belander, vilket härmed intygas.

Malmö den 3 maj 1930.

för Bara härads vägstyrelse:
enligt uppdrag.

Gustaf Streiffert

dess sekreterare.

Nil. C.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingenjören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till 20/621 mtl. Sunnanå 8⁹ uti Burlövs socken av Bara härad.

Sunnanå den 24 aug. 1929.

Karl Sanderup.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 26 augusti 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll.

T. Thege.

Bil. D.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Sunnanå n:r 8 m.fl. hemman uti Burlövs och Husie socknar av Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Sunnanå den 6 maj 1930.

Nils Otto Göransson.

Per Nilsson.

Jöns Olof Ståhl.

gen. Gunnar Nilsson
enl. fullmakt

Viktor Andersson.

Bevittnas:

M. Klingborg.

P. E. Hansson.

Bil. E.

Utlåtande av synemännen

vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Sunnanå n:r 6 och 8 m.fl. hemman uti Burlövs och Husie socknar av Båra och Oxie härader av Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende av dels det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i dikena d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bli va fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en deläga res båtnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den in-

gångna. föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets § 6 samt vid synegången och utgör nygrävning och rorläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartorna samt i handlingarna betecknade med litt. A-B, B-H, B-C, C-F, C-G och C-D samt endast nygrävning av dikessträckan D-E.

Å plankartan äro de täckta dikenas lägen betecknade med en heldragen röd linie och det öppna med tvänne parallella röda linier. - Å profilkartan äro däremot de täckta dikena betecknade med tvänne röda linier och det öppna diket med en röd bottenlinie.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirkclar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyntagen till framinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkens karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

vid A		4 har.
" H		1 "
" C		8 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{R} I$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bli nödiga och lämpliga:

för dikessträckan A-B	ett	15 cm. (6")	rör
" " B-H	"	12.5 cm. (5")	"
" " B-C	"	20 cm. (8")	"
" " C-G & C-F	"	15 cm. (6")	"
" " C-D	"	20 cm. (8")	"

För det öppna diket D-E är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräckligt.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen å en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid A, B, H, B+70, C, G, F och C+8 insätts intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid D kringmuras röret i betong, varjämte även diket

därnedom stensättes i botten och slänter på en längd av

2.- meter allt enligt upprättade ritningar.

I rörledningarna få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.

Något avfallsvatten får ej heller insläppas i brunnarna förrän det renats genom minst en vattenläsbrunn.

I företaget ingår en rörledning under en allmän väg, vilken lägger hinder i vägen för den ovanför densamma liggande markens torrläggning till lägenligt djup.

Då denna rörledning tillkommit efter år 1880 och då den ovanför densamma liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst skall vägstyrelsen vara skyldig att bekosta och även ombesörja ombyggnaden, såvida denna ej hellre vill överlämna arbetet till den dikande i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 7 och 8 §§ av vattenlagen.

Arbetet skall dock utföras på tid så att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för den mark som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnas i en särskild ersättningslängd var och en ~~skägares~~ andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas

med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25 % av det blivande värdet av den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Någon sådan avgift som omförmäles i 11 kap. 95 § av vattenlagen, vilken avgift icke skulle komma att uppgå till tio kronor, skall icke erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande dikningsföretag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras

i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestäm-

melser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga

kraft och skall vara avslutat inom två år därefter eller

senast före år 1932 års utgång;;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet

skall gäldas samfält och finnas var och en sakägares an-

del angiven som deltagningsprocent i kostnadsfördelnings-

längden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller å of-

fentlig auktion överlämnas till utförande åt den

minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och

med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med

bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande

handlingar och kartor, entreprenören bör kunna sätta

godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikes-

kanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan

med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria av-

lopp;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del

å bägge sidor, varjämte dikesjorden jämväl upplägges

till hälften å varje;

att rören ej få nedläggas och rörsträngar ej täckas med jord

förrän de besiktigats och godkända av lantbruksingen-

iören i länet eller dennes assistent;

att årliga ränsningar av det öppna diket och när så kräves av

brunnar och avlopp skola verkställas; uppkommer jordras

eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall dock

detta genast avhjälpas;

att vid ~~grävnings-~~ eller ränsningsarbete så mycket vatten ej

på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för

översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;
att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark
till Sunnanå nr 6 och 8 m.fl. hemman av år 1930" ;
att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat
och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;
att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder,
som gälla för dikningen eller efter deltagningsprocenten,
men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingi~~ve~~ inom sextio dagar från den dag förrättningen avslutades s~~ina~~ till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-

sökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Sunnanå den 30 maj 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

M. Klingborg.

P. E. Hansson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
								har	ar	kvm.	har	ar	kvm.			
	<u>1/30 mtl.Sunnanå 8⁹</u>															
	<u>Karl Sandrup, sök.</u>															
1	åker,mylla på lera o sand	26	-													
2	do " " "	32	-													
3	väg, imp.														0150	
4	åker,mylla på lera o sand	41	-													
5	do " " "	56	-													
6	do " " "	30	-					1	85	-						
	<u>1/80 mtl.Bernstorp 6¹⁰</u>															
	<u>Otto Göransson, sök.</u>															
7	åker,mylla på lera o sand	27	-													
8	do " " "	22	-							49	-					
	<u>13/800 mtl.Bernstorp 6⁸</u>															
	<u>Otto Göransson, sök.</u>															
9	åker,mylla på lera o sand	02	-							02	-					
	<u>1/40 mtl.Sunnanå 6⁹</u>															
	<u>Axel Fremberg.</u>															
10	åker,mylla på lera o sand	54	-													
11a	do " " "	41	-													
b	do " " "	35	-													
12	do " " "	13	-													
13	do " " "	21	-													
14	do " " "	15	-													
	Trpt.	1	79	-				2	36	-					01	50

Ägofigurer nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	1	79	-				2	36	-				01	50	
15	Åker, imp.													08	-	
16	trädg.mylla på lera o sand	80	-					2	59	-						
	<u>Sunnanå 8</u>															
	<u>Axel Fremberg.</u>															
17	trädg.mylla på lera o sand	06	-													
18a	do " " "	05	-													
b	väg, imp.							11	-					01	50	
	<u>Sunnanå 8, Burlövs kommund.</u>															
	<u>Ordf. Hans Anderberg, Arlöv</u>															
19	tomt o trädg.mylla på lera o sand	01	50					01	50							
	<u>Sunnanå 6</u>															
	<u>Burlövs kommund.</u>															
	<u>Ordf. Hans Anderberg, Arlöv</u>															
20	tomt o trädg.mylla på lera o sand	01	-					01	-							
	<u>Sunnanå 8</u>															
	<u>Jöns Olof Ståhl, sök.</u>															
21	Åker, mylla på lera o sand	04	-					04	-							
	<u>t/160 mtl. Sunnanå 6</u>															
	<u>Jöns Ståhl, sök.</u>															
22	Åker, mylla på lera o sand	16	-													
23	do " " "	05	50													
	Trpt.	21	50					5	12	50				11	-	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.			2150				5	1250					11	-	
24a	åker, mylla på lera o sand			0950												
b	do " " "			2450												
25	tomt o trädg. " " "			0650				62	-							
	<u>Sunnanå 6</u>															
	<u>Viktor Andersson, sök.</u>															
26	tomt o trädg. mylla på lera o sand			1050				1050								
	<u>Sunnanå 6</u>															
	<u>Per Nilsson, sök.</u>															
27	tomt o trädg. mylla på lera o sand			0250				0250								
	<u>Sunnanå 8</u>															
	<u>Per Nilsson, sök.</u>															
28	tomt o trädg. mylla på lera o sand			02	-											
29	väg, imp.							02	-					10	-	
	<u>3/32 mtl. Sunnanå 6⁵</u>															
	<u>J. Gullstrand</u>															
30a	åker, mylla på lera o sand			30	-											
b	do imp.													73	-	
31a	åker, mylla på lera o sand			21	-											
b	do imp.							51	-					26	-	
	<u>S:ma</u>							6	4050					1	20	-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
<u>1/30 mtl.Sunnanå 8⁹</u>																	
<u>Karl Sandrup, sök.</u>																	
1	åker,mylla på lera o sand	26	-	2800	092520	655	20	1	2800	728	-	7280					
2	do " " "	32	-	2800	061680	537	60	1	2800	896	-	35840					
4	do " " "	41	-	2800	082240	918	40	1	2800	1148	-	22960					
5	do " " "	56	-	2800	041120	627	20	1	2800	1568	-	94080					
6	do " " "	30	-	2800	071960	588	-	1	2800	840	-	252 -					
S:ma		185	-			3326	40			5180	-	185360	1853	60			
<u>1/80 mtl.Bernstorp 6¹⁰</u>																	
<u>Otto Göransson, sök.</u>																	
7	åker,mylla på lera o sand	27	-	2800	08 2240	604	80	1	2800	756	-	15120					
8	do " " "	22	-	2800	05 1400	308	-	1	2800	616	-	308 -					
S:ma		49	-			912	80			1372	-	45920	459	20			
<u>13/800 mtl.Bernstorp 6⁸</u>																	
<u>Otto Göransson, sök.</u>																	
9	åker,mylla på lera o sand	02	-	2800	05 1400	28	-	1	2800	56	-	28 -					
S:ma		02	-			28	-			56	-	28 -	28	-			
<u>1/40 mtl. Sunnanå 6⁹</u>																	
<u>Axel Fremberg.</u>																	
10	åker,mylla på lera o sand	54	-	2800	05 1400	756	-	1	2800	1512	-	756 -					
11a	do " " "	41	-	2800	07 1960	803	60	1	2800	1148	-	344 40					
b	do " " "	35	-	2800	04 1120	392	-	1	2800	980	-	588 -					
Trpt.		130	-			1951	60			3640	-	168840	2340	80			

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikesstr. A-B-C-D-E, B-H, C-G & C-F.</u>						
O-B	100	15 cm. (6") rör	lm.	100	1.25	125	-	
		för grävn. i mylla på lera rörens						
		läggn. & igenfyllning	lm.	100	1.-	100	-	
B-H	78	12.5 cm. (5") rör	lm.	78	1.-	78	-	
		för grävning i do m.m.	lm.	78	0.75	58	50	
B-C	110	20 cm. (8") rör	lm.	110	1.75	192	50	
		för grävn. i do m.m.	lm.	110	1.-	110	-	
C-G	100	15 cm. (6") rör	lm.	100	1.25	125	-	
		för grävn. i do m.m.	lm.	100	1.-	100	-	
C-F	35	15 cm. (6") rör	lm.	35	1.25	43	75	
		för grävn. i do m.m.	lm.	35	1.-	35	-	
C-C+6	6	20 cm. (8") rör med läggn. gäldas						
		av vägstyrelsen				-	-	
C+6-D	145	20 cm. (8") rör	lm.	145	1.75	253	75	
		för grävn. i do	lm.	145	1.-	145	-	
D-E	112	uppränsning enligt sektion Kbm.	135	0.75	101	25		
A, B, H, B+70,		intagningsbrunnar av betong med en						
C, G, F & C+8		inre diameter av 0.6 m. med botten						
		0.5 m. under rörets underkant samt						
		försedda med lock av armerade be-						
		tongskivor med falsar och något						
			Trpt.			146	775	

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Tr:t.			1467	75		
		kupig översida	st. 8	40.-	320	-		
D		ommurning av rör i betong med.						
		stensättning			40	-	1.82	75
		för jordersättningar			44	80		
		" ersättning för vallar			42	-	86	80
		" oförutsedda fall					18	45
					Summa:		2.100	00
		Sunnanå den 30 maj 1930.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						
		M. Klingborg. P. E. Hansson.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträck. A-B-C-D-E.</u>	0	-		1.30			F.P. = 10.10
	+50	50		1.80			
	1	50		1.40			
	+68	68		1.45			
	c	42		1.70			
	c+15	15		1.60			
	3	50		1.40			
	+50	50		1.10			
	+88	36	1:1.25	0.80	0.3	2.80	
	4	12	"	1.05	"	2.90	
	+40	40	"	1.35	"	3.70	
	+50	10	"	1.45	"	3.90	
	5	50	"	0.90	"	2.55	
	<u>S:ma</u>	<u>473</u>					
<u>Dikessträckan B-H.</u>	B	-		1.40			
	H	78		1.35			
	<u>S:ma</u>	<u>78</u>					
<u>Dikessträckan C-G.</u>	C	-		1.35			
	G	100		1.35			
	<u>S:ma</u>	<u>100</u>					
<u>Dikessträckan C-F.</u>	C	-		1.50			
	F	35		1.60			
	<u>S:ma</u>	<u>35</u>					

[illegible]

P. E. Hansson.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.			Ägares namn.	Anmärk. ang. sök.	Ägofigurnummer	Förhållningsvärde		Relativ kostnad	Beräknad direk- ningskostnad		Delaktighetsproc.	Förhållningskostnad		
Mantäl.	Registrationsnummer.	Namn.				kr.	ö.		kr.	ö.		%	kr.	ö.
1/30	8 ⁹	Sunnanå	Karl Sandrup	sök. 1, 2, 4-6	1853	600.32669			60556	28.84		8688		
1/80	6 ¹⁰	Bernstorp	Otto Göransson	sök. 7, 8	45920	"			15002	7.14		2151		
<u>13</u> 800	6 ⁸	do	do	sök. 9	28	-	"		915	0.43		130		
1/40	6 ⁹	Sunnanå	Axel Fremberg	- 10-14, 16	289080	"			94441	44.97		13546		
	8	do	8 do	- 17, 18a	66	-	"		2156	1.03		310		
		do	8 Burlövs kommund. Ordf. Hans Anderberg, Arlöv	* 19	6	-	"		196	0.09		027		
		do	6 do do do	- 20	3	-	"		098	0.05		015		
		do	8 Jöns Olof Ståhl	sök. 21	2240	"			732	0.35		105		
1/160	6 ⁶	do	do	sök. 22-25	78420	"			25619	12.20		3675		
		do	6 Viktor Andersson	sök. 26	42	-	"		1372	0.65		196		
		do	6 Per Nilsson	sök. 27	30	-	"		980	0.47		142		
		do	8 do	sök. 28	16	-	"		523	0.25		075		
3/32	6 ⁵	do	J. Gullstrand	* 30a, 31a	22680	"			7410	3.53		1063		
						6428	-		2100	-100.-		30123		
Sunnanå den 30 maj 1930.														
på tjänstens vägnar:														
Ernst Berggren.														
Biträdande gode män:														
M. Klingborg. P. B. Hansson.														

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Karl Sandrup, Sunnanå, Nordanå, tisdagen den 6 instundande maj kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till 20/621 mtl. Sunnanå n:r 8 m.fl. hemman uti Burlövs socken av Bara härad och Malmöhus län.

Lund den 14 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes:

Bernstorp	Otto Göransson	N. Otto Göransson.
Sunnanå	Viktor Andersson	Viktor Andersson.
do	Jöns Stål	Jöns Olof Ståhl.
do n:r 6	J. Gullstrand	J. O. Gullstrand.
do	Per Nilsson	Per Nilsson.
Damstorp	Äg.Grosshandl.N.J. Gummesson.	N.J. Gummesson.
	arr. Persson	arr.Johan Persson
Ö. Skrävlinge n:r 18	Otto Larsson	Otto Larsson.
Burlövs kommundgård	Ordf.Hans Anderberg	H. Anderberg.

Sunnanå n:r 6 & 8 Axel Fremberg. Axel Fremberg.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse

intygar

Åkarp den 29 april 1930.

Karl Edvin Johansson.

Stämmaningsman.

Kallelse.

Ordf. i Bara härads vägstyrelse Herr Direktör W. de Sharen-
grad, Lomma, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare
själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma
vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos
lantbrukaren Karl Sandrup, Sunnanå, Nordanå, tisdagen den 6 in-
stundande maj kl. 10 f.m. angående av Koningens befallnings-
havande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till
20/621 mtl. Sunnanå nr 8 m.fl. hemman uti Burlövs socken av
Bara härad och Malmöhus län.

Lund den 14 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.


Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Lomma den 15 april 1930.

W. de Sharengrad.

coll B
n. j.

Friedrich Fullstern (35) lantbrukare
Län. vidimieras. ex officio
Ernst Berggren



M

2*0281

9840

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 APR. 1932

Betänkande

angående "Torrläggning av mark till
SUNNANÅ nr 6 och 8 m.fl.hemman av år
1930" i Burlövs och Husie socknar av
Oxie härad och Malmöhus län; upprät-
tade vid syn enligt vattenlagen
år 1930.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 december 1931 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 januari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Škala 1:100·000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Sunnanå nr 6 och 8 m.fl. hemman av år 1930";
avgivet i och för sökande av ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet
från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av redan odlad jord i och för höjande av densamma alstringsförmåga och tillhörande Sunnanå nr 6 och 8 och Bernstorp nr 6 uti Burlövs och Husie socknar av Oxie härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. söder om Burlövs kyrka med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en steckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 26 augusti 1929 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 30 maj 1930 och mot densamma lär ej inom föreskriven tid anförts besvär. Fastställelsebevis bifogas.

Vid laga syneförrättningen uppdrogs åt styrelsen att ansöka

om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag. Något lån från statens avdikningslånefond vilja någon delägare däremot ej söka.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget endast åker med en areal av 6.405 hektar.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och sand.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödvändigt att utföra dikningsföretaget i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår en allmän väg under vilken en rörledning finnes, som lägger hinder i vägen för den ovanför liggande markens torrläggning till lagenligt djup och varför det varit nödigt förskriva ett större och mera djupt liggande rör under densamma. Vägstyrelsen skall såväl bekosta som ombesörja arbetet, såvida ej den hellre vill överlämna utförandet till den dikande.

På sökandena önska erhålla statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget

..... 6.428:- kronor

kostnaden uppgår enligt kostn.förl.till 2.485:96 "

varför vinsten skulle bli 3.942:04 kronor

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.39 kronor skulle således
ett statsbidrag kunna utgå med 28.65% av kostnaden eller

med 712:23 kronor

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	6	40.5														
Annan-mark																
Påräknad-landvinning																
Summa	6	40.5	11966	-	18394	-	6428	-								

Lund i juni 1930.
Ernst Berggren

Tabell

Socken by och hemman	Ägalltera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bätnad		Andel	
						Åker.		Annan mark							
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Burlövs och Husie socknar															
Sunnarå		1/30	8 ⁹	Stal Sandrup	1,2,4-6	1	85.-		1	85.-	1853	66			
Bernstrop		1/80	6 ¹⁰	Otto Göransson	7, 8		49.-		49.-	459	26				
8½		13/800	6 ⁸	8½	9		02.-		02.-	28	-				
Sunnarå		1/46	6 ⁹	Aril Frimberg	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	2	59.-		2	59.-	2890	80			
8½			8	8½	17, 18a		11.-		11.-	66	-				
8½			8	Burlövs Kommuningsgård ordf. Hans Andersson, delar	19		01.5		01.5	6	-				
8½			6	8½ 8½	20		01.-		01.-	3	-				
8½			8	Jens Olof Ståhl	21		04.-		04.-	22	40				
8½		1/160	6 ⁶	8½	22-25		62.-		62.-	784	26				
8½			6	Viktor Andersson	26		10.5		10.5	42	-				
8½			6	Per Nilsson	27		02.5		02.5	30	-				
8½			8	8½	28		02.-		02.-	16	-				
8½		3/32	6 ⁵	J. Gullstrand	30a, 31a		51.-		51.-	226	80				
				Jma		6	40.5		6	40.5	6428	-			

b

i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Dikeshälsk A-B-L-D-L B-H, G-Q, och G-F.						Laga syneför- rättning m. m.		Betän- kande m. m.									
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
										</							

Lund i juni 1930

Ernst Berggren

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag

~~Augift jämlikt Vattenlagen 11:95~~ Dikesstr. A-B-C-D-E, B-H, G-G och C-F 2100:-

Arvode m. m. för syneförrättningen 301:23

Kostnader i underställnings-
besvärs- mål

Arvode m. m. för betänkande 84:73

Summa Kronor 2485:96

Lund i juni 1930

E. Ernst Bengtson

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 2485 kronor 96 öre.

Stockholm den 20 januari 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 30
maj 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämmt "Torrläggning av mark till sunnanå nr 6 och 8 m.fl. hemman
av år 1930" uti Burlövs och Husie socknar, Malmöhus län; det var-
der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten-
domstols kansli den 21 augusti 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov. gm stpl	0:75
<u>Stämpel</u>	<u>1:-</u>
Summa kronor	1:75

Arvodegräknings

för laga nybeförordning för torrläggning av mark till Lennarö nr 6.
nr 8. m. fl. Lennarö nr 1, Porslunds och Hållis.....
och nr 2 av Porslunds och Porslunds härad av Skellefteå län;
upprättad enligt lantbrukingenjörstaxan av den 31/12 1920.

rör lönen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3: -
" 14 st. kallelser à 50 öre	7: -
" 2 ^{halva} st. blomsträdessågar den 4/5, 30/5, 1930	12: -

För Måstättning, skala 1:4000:

"	skitningsområdet gränser	1.3 km. à 3 hr.	3:90
"	30 st. Hgofig. Åker, medelareal	0.21 har à 17 öre	5:10
"	6.405 har	" " " " 10 öre	6:79
"	st. Hgofig. Hg.	" " " "	
"	har	" " " "	
"	6 st. Hgofig. lmp.	0.20 " " 5 öre	0:30
"	1.20 har	" " " " 78 öre	0:94
			13:13

För rubrik, skall m.m. 4:-

"	ytavvägning 7.605 har à 66.ör.....	5:02	
"	90 punkter à 2 ör.....	<u>1:80</u>	6:82
"	begränsningskurva 1.3. km. à 2:50.....		3:25
"	längdavgöring och jordundersökningar den <u>10.11</u> 4		12:-

För arealuträkning, skala 1:4000, 3/4 fig. 5 ⁵⁴..... 1:80

" " " " 7.605 hrs @ 10.4..... 0:76 2:56

För Ågobeskrivning 1:50

"	jordregisters uträkande den 28/4	6: -
"	gräddtabell	4: -
"	uträkning av värde & ytenhet 30 fig. à 6 öre	1: 80
"	bestämmande av värde före och efter 30 fig. à 12 öre	3: 60
"	profilkartan 6.4 km. à 350 kr.	4: 90
"	sektioner 12 st. à 28 öre	3: 36
"	" 5 " " 17 "	0: 85
"	1 st. brunnar lot. omräkning. à 3 kr.	6: -
"	" "	10: 21
"	rubrik, skolor m.m.	3: -

För hydrografisk utredning 4.-

* bestimende av dimensioner 1.0 km i 6: - km $\frac{6: -}{110:6}$

Trpt.

Trpt.	110:67
för dikenns insättande & kartan	1:51
" grävningstabell	5:-
" kostnadsberäkning	4:50
därtill 0.1 % av kostnaderna	2:10
för införande av höjdsiffror 20 ft. & 10 ft.	0:90
" ersättningslängd	2:58
" utlåtande	36:-
" kostnadsfördelningslängd 28 ft.	6:-
för kopia av plan- och profilkartan:	
" rubrik, skalor m.m.	7:-
" 36 fig. & 7. avsn.	2:52
" 7.605 har & 14. "	1:06
därtill 25%	3:58
" 90 st. höjdlängdskalor & 1. avsn.	0:90
" diken & plankartan	1:80
" profilen 1:4. avsn. & 6: avsn.	2:60
" tvärsektioner och brotrassar lika föregående	8:40
därtill 30%	10:21
" rubrik, skalor m.m.	3:06
För avskrift av handlingar med inbindning	3:-
	29:-
	238:73
För gode minnen	40:-
" kallelsekostnad och ansökan	7:50
" dagverken och läkten	15:-
	301:25
	<u>Summa kronor:</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härfter kläder därå genom stämning till *Bara* häradsrätt anställa.

Lunnarå. den 30 maj 1930

Ernst Berggren.

238:73 *hvitlås* Ernst Berggren
 18:- " *St. Tellingborg*
 22:- " *P. Hansen*

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från
statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för
torrläggning av mark till *Lunnarå. nr. 6. o. 8. m. fl.*
hemman. sk. Buktens och Husie. m. fl.
Bass. och Öst. härad. av Malmöhus län.

för översiktskarta	4: -	
" betänkande	9: -	
" tabellens upprättande den <i>8/6. 1930. 1/2 dag.</i>	6: -	
" avskrift av handlingar med inbindning	26: 25	
" kopia av plankarta, rubrik, skala m.m.	7: -	
" 36 fig. & 7 m.	2: 52	
" 7.605 har & 14 m.	1: 06	3: 58
" 90 st. höjdlängdental & 4 m.		1: 80
" diken & plankartan		2: 60
" kopia av profilkartan, rubrik, skalar m.m.	3: -	
" 1.4 km. längdprofil & 4 ha.	8: 40	
" tvärsektioner m.m.	10: 21	
därtill 30 %	3: 06	
	<u>24: 67</u>	
avgår 25% därav för profilritn. & kalkarv ..	6: 17	18: 50
för skrivelser m.m.		6: -
" fastställelsebevis		

Summa kronor

84: 73

Kvitteras

Lund den *1. juni. 1930.*

Ernst Berggren.

Rätt avskrift bekräftar
David Larsson

Ran
säkerhets
711111

68

31

M 2-0281

9840

KONTRAKT.

MARKIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 APR. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 23 december 1931

för

"torrläggning av mark till Sunnanå nr 6 och 8 m.fl. hemman av år 1930"

i Burlövs och Husie socknar av

MALMÖHUS LÄN

beviljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av sjuhundratio (710)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom

fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syne-

förrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha 2 an-

dertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman

för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom vi jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda oss mig

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Summa i
Axel Frimberg
Trädgårdsmästare
den 21-3-1932
Jöns Olof Ståhl
Småbrukare
Karl Sandrups
Trädgårdsmästare


Att Axel Frimberg Jöns Ståhl
och Karl Sandrups

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, inrygga:


Jöns Gustafsson
Adress Nordarna
Ove Brändh
Adress Nordarna

Med stöd av Kungl. brevet den 23 december
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 31 maj 1932.




Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Godk. 31/5 1932

68
31

13740

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1932

B e v i s

över verkställd avsyning utav torrlägningsföretaget "torrläggning
av mark till sunnanå nr 6 och 8 m.fl. hemman av år 1930" i Burlöv
och Husie socknar av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 23 december 1931.

Tid för arbetets fullbordan den 1 september 1933.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget befunnits
fullbordat enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma före-
slås till godkännande.

Lund 1 maj 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

