

Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
 fähl den 8 april 1932 fastställdes till ofrörda
 med arkitekt af förordn.
 Laskerius den 12 april 1932.
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
 Alfred Smith

Förslag 2:22
Böringe invallning
 utpräglad vid syn enligt vattenlagen år 1930
 av
 David Larsson
 tf. landbruksingenjör

Skala 1:4000
 100 50 0 100 200 300 m.










M 2:0284

RIKSHÖF001

M 2:0284

269 Håkström 2:18



Gesamt Kungl. Maj: ts. rådiga
 den 8 april 1932. Besl. att till
 efterträdare vid allmänna offentliga
 stämman den 19 april 1932
 för Kungl. Landbruksingenjörerna
 vägas
 Alfred Smith

Förslag till
 Borrhinge invallning
 upprättat vid syn enligt vattenlagen.
 år 1930 av
 David Larsson
 k.f. landbruksingenjör
 M 2*0284
 Nr 269 Halmöhus 2 rit

193 / Röringe.
/ 32

M 2-6284

Län

den

Lbrs

11309

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 4/1 1932

Handlingar rörande

"Böringe invallning" i Gustavs
socken av Malmöhus län;
upprättade vid syn enligt vatten-
lagen år 1930 av *David Larsson*
t.f. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

Översiktskarta	sid. 1, 2
Betänkande	3-5
Tabell rörande statsunderstöd	6-7-8
Ansökan om statsunderstöd	9
Arvodesräkning	10
Godkännande av förslag rörande nytt avlopp under Malmö-Ystad järnväg	11
Protokoll	12-15
Fu'llmakter	16-21
Utlåtande	22-30
Värderingslängd	31-44
Kostnadsförslag	45-50
Kostnadsfördelningslängd	51-52
Arvodesräkning	53-56
Diagram över vattenstånd i tilllopp <i>jämte övriga delar</i>	

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
8 april 1932 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 april 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Oversiktskarta.



Skala 1:100'000.

Översiktskarta



Betänkande avgivet i och för sökande
av statsunderstöd till torrläggningefö-
retag benämnt "Böringe invallning" i Gus-
tavs socken av Malmöhus län.

Företaget avser torrläggning av ett Böringekloster till-
hörigt markområde beläget söder om Gustafs kyrka och öster om
Böringe järnvägstation.

På bifogade översiktskarta anges till området hörande ängs-
mark med grön färg och åkermarken med gul färg.

Syneförrättning rörande företaget har handlagts av undertecknad
och avslutats den 20 december 1930. Besvär har icke anförts mot
denna förrättning.

Jordmånen utgöres på ängsmarken, som till större delen brukas
till betesmark av torvmylla på torv och på de områden som brukas
som åker av torvmylla på lera. Jordmånen är på hela området av god
beskaffenhet.

Nederbördsområdet omfattar en areal av 900 hektar. Hela neder-
bördsområdet är beläget inom den s.k. Alnarpsfloden, en grundvatten-
ström, som framgår från sydost till nordväst. På flera ställen
inom nederbördsområdet där de genomsläppliga lagren ej täckes av
lera går vattenströmmen i dagen och bildar rikt flodande källor.
Någon nämnvärd ökning av den vattenmängden som skall pumpas torde
dock ej uppkomma genom denna grundvattenström. Pumpverket har före-

4

slagits utförd med en kapacitet av 1240 liter per sekund vid en meters lyfthöjd vilket motsvarar en avvinning av paskring 1,4 liter per sekund från hektar.

De arbeten, som ingå i företaget äro uppförande av pumpverket, ränn- ning utav utloppet från pumpverket till Börringe sjön, anläggning av skyddsvallar vid pumpverket, upptagning utav tillopp genom torrlägnings- området fram till pumpverket samt anbringande av en spånt vid utloppet från Havgårdssjön för att förhindra att vattenståndet sänkes i Havgårds- sjön.

Från Havgårdssjön hämtas ibland vatten till Jordberga sockerfabrik och om v.y. i sjön sänkes skulle pumphöjden komma att ökas för denna vat- tenledning.

Några avlopp hava föreslagits utförda såsom täckta ledningar då öppna avlopp skulle draga större kostnad.

Malmö - Ystad järnväg beröres av företaget därigenom att avlopp går under järnvägen på 5 ställen. På två ställen vid O och F skall an- ordnas nytt avlopp, vid H skall inget arbete verkställas och vid R och P skall nuvarande broar ersättas med rörledningar. Avloppet har före- slagits upptaget med ny sträckning mellan C och D då det föranlett svårig- heter upptaga avlopp å gamla sträckningen längs järnvägen mellan Börringe Östratorp. Då det jämväl ansetts fördelaktigt för järnvägen med denna ändring skall järnvägen erlägga 1000 kronor av kostnaden för ändringen. Upprättat förslag har godkänts av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,

bil.

Trummorna under landsvägen sträckorna L - M och L - N skola bekostas och utföras av företaget då de nuvarande avloppen icke ändrats efter år 1880.

Några övriga allmänna intressen beröras ej av företaget.

Kostnaden för utförande av föreslagna arbeten har beräknats till 71'000 kronor varifrån dock avgår 1'000 kronor som erläggas av Malms - Ystad järnväg. Kapitaliserad årlig drift och underhållskostnad har beräknats till 42'000 kronor. Kostnaden för synförrättningen uppgår till 1'250 kronor och kostnaden för detta betänkande till 115,47 kronor. Då företaget omfattar en areal av 157,43 hektar blir anläggningskostnaden per hektar = 445 kronor och kapitaliserade driftskostnaden = 270 kronor.

Båtnaden har av synmännen uppskattats till 122'179,50 kronor. Då drifts- och underhållskostnaden sammanräknas samt förrättningskostnad m.m. tillägges fås alltså relativa kostnaden 0,92.

I bifogade tabeller har uträknats de anslags- och lånebelopp som synes kunna beviljas till företagets utförande.

Lund i maj 1931.

David Larsson

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Tabell

Socken by och hemman	Ägoliterna	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägoliterna nr	Areal				Summa areal		Bätnad		Andel	
						Åker		Annan mark							
						Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Gustafs socken															
Börningekloster		7	1	Äg. Gustaf Beck-Friis											
				arr. Carl Madsen	1-61	23	70.-	28	86.5	52	56.5	39	213	50	
"				" " "	62, 87		16.5				16.5		49	50	
"				" " "	63-76	2	27.-	9	06.-	11	33.-	8	88	1	-
Myrskholm				arr. Aug. Mirkhusen	77-86 88-101	9	19.-	22	80.5	31	99.5	26	678	50	
Kullebo				arr. Gust. Flost	102-122	1	78.5	24	02.-	25	80.5	20	676	-	
Starfarp				arr. Aug. Olsson	123-125	3	70.-		15.-	3	85.-		14	05	-
Pöln Börninge				arr. Robert Thubben	126-138	1	33.-	30	39.-	31	72.-	25	276	-	
				-drift Summa		42	14.-	115	29.-	157	43.-	122	179	50	

7

Lund i maj 1931.
Darius Lussier.
s. lantbruksingenjör

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag

{ 40000.-
42000.-

Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95

Arvode m. m. för syneförrättningen

1250.-

Kostnader i underställnings-
besvärs- mål

-

Arvode m. m. för betänkande

115.47

Summa Kronor

113.365.47

Lund

i
den

maj

1931

David Larsson

Statens Lantbruksingenjör

x) Äntringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av företedda räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till

anläggningskostnad 60.865 kronor 47 öre

kapitaliserad driftskostnad 30.160 "

Summa: 91.025 kronor 47 öre

Stockholm den 19 april 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i *Böringe invallning*
inom *Gustafs*

socken av *Malmöhus* län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Böringe den 31 jan 19 21
E. Beck Fries

Egenhändiga namnteckningar beviljda
Leand Lansson *Carl Madsen*

Arvodesräkning

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Böringe invallning" inom Gustafs socken av Malmöhus län, afgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	kr.	öre
Betänkande, sid. 3 à 3:- kr.	9	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag 2:- + 7 x 0.50	5	50
Kopia av plankartan å väv	54	57
" " profiler och sektioner 34:- x 75%	25	50
Avskrift av synhandlingar och betänkande m.m. sid. 38 à kr. 0.55	20	90
Summa kr.	115	47

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma blanda genom stämning till Vammenhögs häradsrätt inom tre månader härfter.

Lund i maj 1931.

David Larsson
c. lantbruksingenjör.

//
Avskrift.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

HAMNAVDELNINGEN.

D.N. 4153/31, H. 312/31.

Till

e. Lantbruksingenjören David Larsson,

Stora Södergatan 65, L U N D.

I anledning av Eder skrivelse den 11 dennes med översändande av ett förslag till förändring av vattenavlopp under Malmö - Ystad järnväg öster om Börringe station får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, med återställande av ritningen, sedan järnvägsbolaget i skrivelse den 31 december 1930 godkänt de av Eder föreslagna anordningarna för den norra sträckningen av avloppet, härmed meddela, att styrelsen intet har att erinra mot det sålunda upprättade förslaget.
Stockholm den 26 maj 1931.

Fr. Enblom.

Edvin Svensén.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde
vid syn enligt vattenlagen för torr-
läggning genom invallning av mark till
-hörande Börringe-kloster i Börringe
socken av Malmöhus län.

§:1

Hos Patron Carl Madsen, Börringekloster lördagen den 20
december 1930 klockan 10 f.m.

Närvarande:

undertecknad av länsstyrelsen förordnad förrättningsman,
bil. 1,
skiftesgodemännen Anders Jönsson och Jöns Nilsson, Grönby,
Patron Carl Madsen såsom ombud för förrättningsökanden
greve C. Beck-Friis enligt fullmakt, bil. 2, samt såsom ar-
rendator av Börringekloster,
Robert Stubbendorff arrendator av Södra Börringe,
Gustaf Holst, arrendator av Kullebo,
August Mårtensson arrendator av Myreholm,
August Olsson arrendator av Starrtorp,
Baningenjören Hj. Sjöholm såsom ombud för Malmö-Ystad järnväg,
bil. 3,
Notarien A. Bufberg ombud för Svenska sockerfabriks aktie-
bolaget, bil. 4,

disponenten för Jordberga sockerfabrik, civilingenjören

K. Sonesson,

Godsägare O. Frising, vice ordförande i Vemmenhög's härads
vägsstyrelse.

§:2

Jäv mot synemännen anmäldes icke vid förfrågan härom.

§:3

Laga hinder ansågs icke föreligga mot företaget.

§:4

Förrättningsmannen uppvisade upprättad plankarta samt ut-
arbetat förslag till företagets utförande.

För sträckan B - C - D hade föreslagits förändrad sträck-
ning så att densamma istället för att gå under järnvägen på tvän-
ne ställen skulle upptagas i hela sin utsträckning norr om järn-
vägen. Denna senare sträckning hade beräknats bliva dyrbarare
än om avloppet upptogs längs gamla sträckningen. Baniingenjör Sjö-
holm förklarade att järnvägen vore villig träffa överenskommelse
om ett bidrag till merkostnaden för denna förändring utav av-
loppet. Synemännen hade föreslagit att järnvägen till denna mer-
kostnad skulle erlägga ett belopp av 1000 kronor. Efter en stunds
överläggning förklarade baningenjör Sjöholm att järnvägsbolaget
skulle översända bekräftelse på överenskommelsen till förrättnings-
mannen.

14
§:5

Notarien Dufberg förklarade att Svenska sockerfabriks aktiebolaget ingenting hade att erinra emot företagets utförande under förutsättning att vattenytorna i Hafgårds-sjön icke sänktes lägre än nu är fallet vid lågvatten så att vattenhämtning till sockerfabriken i Jordberga icke försvårades.

Förrättningsmannen visade föreslagna åtgärder avsedda att förhindra sänkning under nuvarande lågvattensnivå av vattenytan i Hafgårds-sjön. Mot nämnda förslag gjordes ingen erinran.

§:6

De närvarande begåvo sig ut för att besiktiga till företaget hörande marker samt föreslagna arbeten.

Värdering och båtnadsuppskattning av markerna hade av syne-
männen förut verkställts.

§:7

Förrättningsmannen redogjorde för upprättad värderingslängd samt med ledning härav uträknad kostnadsfördelning på markområden tillhörande olika arrendatorer under Börringe-kloster.

§:8

De närvarande arrendatorerna förklarade, att de vore villiga att erlægga kostnad för drift och underhåll utav företaget under den tid som återstår tills deras kontrakt utginge.

§:9

Meddelades, att för fältarbeten dehiterats dagarvode för
7 dagar i arvodesräkning.

§:10

Avgåvo synemännen utlåtande.

§:11

Meddelades att 1 exemplar av handlingar rörande företaget
skulle överlämnas till Patron Carl Madsen, Börringekloster.

§:12

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.

Anders Jönsson. Jöns Nilsson.

Bil. 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Malmö.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingenjören att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning genom invallning av mark tillhörande Börringe-klosters fideikomiss i Gustafs socken av Malmöhus län.

Börringe den 3 nov. 1930.

C. Beck-Friis.

R e s o l u t i o n .

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 4 november 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler.

T. Kinnman.

K u n g ö r e l s e.

sammanträde vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av
vattenskadad mark tillhörande Börringekloster i Gustaf socken av
Malmöhus län hålles hos Agronom Carl Madsen Börringekloster lördagen
den 20 december 1930 klockan 10 f.m.

Företaget avser anordnande av pumpverk öster om landsvägen mellan
Börringe station och Börringekloster invid Börringe station samt upp-
tagning av tillloppskanaler till pumpverket genom och från de vatten-
skadade markerna.

Lund den 12 december 1930.

David Larsson.

t.f. lantbruksingenjör.

Bil. 2.

F u l l m a k t

för Patron C. Madsen att vid sammanträde för torrläggning av vatten-
skadad mark den 20 dec. 1930 å Börringe - kloster föra min talan.

Börringe den 20 dec. 1930.

C. Beck-Friis.

Bil. 3.

F u l l m a k t

för Baningenjören H. J. Sjöholm, Ystad, att lördagen den 20 december 1930 och vid eventuellt främdeles utlysta sammanträden angående syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Börringekloster i Gustafs socken av Malmöhus län, Malmö-Ystads järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 16 december 1930.

MALMO-YSTADS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.

J. Andrén

Bevittnas:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag den 8 maj 1930.

§:2

Till ordförande i styrelsen valdes herr professorn Salomon Smith, till vice ordförande herr överstekammarjunkaren greve Otto Thott, till verkställande direktör herr bankdirektören J. Andrén

och till vice verkställande direktör herr greve Otto Thott.

§:3

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören eller den han i sitt ställe förordnade att vid domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt var helst sådant eljest kunde ifrågakomma föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

§:4

Som ovan.

Hj. Hoflund.

Justerat:

J. Andrén.

Rätt utdraget, betygar:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Bil. 4.

Fullmakt för e.o. Hovrättsnotarien Albert Dufberg eller den han i sitt ställe förordnar att vid förrättning för torrläggning av vatenskadad mark tillhörande Börringe Kloster i Gustafs socken av Malmöhus län föra vår talan och bevaka vår rätt, godkännande vi ombudets laga åtgärder. Malmö den 18 december 1930.

N. W. Lundblad.

Bevittnas:

Ally Adlersparre.

H. Gripenberg.

Avskrift.

KUNGL.
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
AKTIEBOLAGSAVDELNINGEN
Stockholm
=====

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Erik Frisell och Axel Fredrik Vennersten, båda i Stockholm, verkställande direktören ingenjören Carl Fredrik Tranchell, kammarherren Wilhelm Algernon Achates von Platen och bankdirektören Ernst Georg C:son Herslow, alla i Malmö, vice häradshövdingen Svante Sten Albert Boomé i Djursholm, landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad samt friherre Malte Ramel å Hviderup, Gårdstänge socken, och direktören Carl Johan Malmros i Klippan, Gråmanstorps socken, båda av Malmöhus län, med konsuln August Schmitz i Malmö, bankdirektören Nils Åke Belfrage i Göteborg och häradshövdingen Knut Dahlberg i Stockholm till suppleanter, och att firman tecknas

av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig ävensom av en var av
affärschefen Ivar Hugo Åkerman, f.d. hovrättsassessorn Nils Walde-
mar Lundblad och överingenjören Charles Birch-Jensen, alla i Malmö,
det varder härmed till bevis meddelat, Stockholm den 10 december
1930.

Ex officio:

Gustaf Helmertz

(Stämpel)

Vidimeras:

Ester Hanngren.

H. Gripenberg.

U t l å t a n d e

avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Börringekloster i Gustafs socken av Malmöhus län.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning genom invallning utav Börringekloster tillhöriga sankmarker belägna å ömse sidor om Ystad - Malmö järnväg öster om Börringe järnvägsstation.

Nederbördsområde.

Det område från vilket vatten måste pumpas, utgör sammanlagt 900 hektar. I denna areal ingår Hafgårdssjön med en areal av 55 hektar. Nederbördsområdet utgöres i hela sin utsträckning av åker- och ängsmark.

Laga hinder.

Något laga hinder har ej under förrättningen mot företaget anmälts och ej heller ha synemännen funnit något sådant föreligga.

Undersökningar, jämförelseplan m.m.

Över de marker, som genom utförande av ifrågakvarande företag vinna förbättrad torrläggning, har upprättats plankarta, som bifogas dessa utlåtande. Höjderna äro å densamma angivna i meter över O-planet för rikets precisionsavvägning, som fixpunkt för avvägningarna har använts mässingsdubb på höjden + 51.616 meter i sockeln för norra gaveln å Börringe stationshus.

Samma höjdsystem har jämväl använts för samtliga profilritningar.

I företaget ingående arbeten.

I företaget skall ingå:

Uppförande av skyddsvall å ömse sidor om pumpverket,

uppförande av pumpverk,

upptagande utav tillopp till pumpverket,

Ombyggnad av landsvägsbro vid punkt A skall icke ske i samband med företaget.

Ändring utav vattengenomlopp under järnvägarna vid K, O, P och F skall utföras av järnvägarna.

Avlopp under landsvägen Börringe-Gustafs kyrka å avloppen L - M, L - N skall ingå i företaget.

Pumpverkets kapacitet och pumphöjd.

Vattenståndet i Börringesjön uppgives variera mellan 50.0 meter vid högvatten och 49.50 meter vid medelvattenstånd. Till företaget hörande marker äro till största delen belägna mellan höjderna 49.80 och 50.40 meter. Markerna äro sålunda i allmänhet belägna något över v.y. i Börringesjön men då ett visst fall erfordras å vattenytan i avloppen från markerna till sjön, inträffar ofta översvämning å till invallningsområdet hörande mark. Någon som helst dränering kan icke heller anordnas för större delen av området ens vid medel- och lågvattenstånd i Börringesjön.

Med å plankartan angivna höjdlägen på marken och under för-

utsättning, att för den lägst belägna Ångsmarken, vattenståndet i de öppna diken genom området icke behöver sänkas till större djup än 0.8 meter under markytan skulle erfordras att vattenytan i avloppet sänktes till höjden 49.0 meter.

Efter sänkning av v.y. inom området torde en del av de lägst belägna markerna att sjunka samman något. I vad mån det kan befinnas lämpligast, att endera hava en mindre torrläggning utav marken eller ökad pumphöjd samt de tider på året, då det ena eller andra fallet kan befinnas ändamålsenligast, synes dock icke kunna bestämmas nu. Vid beräkning utav båtnaden, har dock hänsyn tagits till att å vissa områden sänkning kan komma att inträffa.

Då pumpverket icke kan anordnas så, att det automatiskt ändrar kapacitet efter tillrinningen, kommer pumpningen i regel att ske så att pumpen får arbeta en viss tid då v.y. i tillloppet sänkes till en viss nivå, varefter den får stå stilla till dess att det magasin, som bildas av tillloppskanalerna blivit fyllt igen. För pumpning under nattetid samt under 2 timmar mitt på dagen kan dessutom billigare kraft erhållas än för drift övrig tid om dagen. I viss utsträckning torde därför vara lämpligt att förlägga pumpningen till natten och 2 timmar mitt på dagen samt under övrig dagtid låta magasinet fyllas. Lyfthöjden för pumpverket kommer då att variera i samma mån som inskränkning i

pumpningstid erfordrar höjning och sänkning av v.y. i tillloppskanalerna för att erhålla magasin. Hörande vattenstånd i tillloppen till pumpverket samt magasin bifogas såsom bilaga en utredning härom.

Av den årliga nederbörden torde under nederbördsrika år en större del behöva pumpas än under nederbördsfattiga beroende på, att under nederbördsfattiga år dels avdunstningen vanligtvis är större och dels ett högre grundvattenstånd delvis kunna tillåtas. Antages att i medeltal 400 m/m av nederbörden behöver pumpas med en medelpumphöjd av 1.0 meter samt verkningsgraden å pumpmaskineri sättes = 0.5 fås årlig energiförbrukning för pumpning av vatten från 900 hektar

$$9000000 \cdot 0,400 \cdot 1000 \cdot 1,00$$

$$= \frac{\quad}{3600 \cdot 75 \cdot 1,36 \cdot 0,5} = 20000 \text{ kilowattimmar.}$$

Pumpverket har föreslagits utrustat med 2 st. turbinpumpar, den ena med en kapacitet av 700 liter per sekund och den andra med en kapacitet av 540 liter per sekund vid 1 meters lyfthöjd.

Totala uppfordrade vattenmängden vid 1 meters lyfthöjd blir alltså 1240 liter per sekund motsvarande en avrinning utav 1,4 liter per sekund från hektar. Då det kan vara vissa fördelar, att hava två lika pumpaggregat, har föreslagits, att för pumpverket anskaffas tvänne lika stora pumpaggregat, men att den ena pumpen gives ett varvtal på 220 varv per minut och den andra 180 varv

per minut. Genom utbyte av kugghjul i kuggväxel mellan motor och pump kan sedan varvtalet ändras på dem om efter vunnit erfarenhet så befinnas lämpligt.

Pumparna ha föreslagits drivas med elek. motorer om 20 och 15 hästkrafter.

Tillopp till pumpverket.

För framförande av vattnet från pumpverket har föreslagits upptagning av ett avlopp längs efter järnvägen 2.5 km. långt samt ett avlopp norr ut ifrån pumpverket under landsvägen mellan Börringe och Gustafs kyrka. Dessutom har föreslagits upptagande utav några mindre tillopp till dessa.

Nuvarande avloppet från markerna å ömse sidor om järnvägen korsar järnvägen på fyra ställen. Närmast pumpverket har emellertid avloppet föreslagits nyupptaget längs järnvägen på en sträcka av 750 meter så att ombyggnad av de två största järnvägsbroarna skall kunna undvikas. Till merkostnaden för denna ändring skall enligt överenskommelse järnvägens ägare bidra med ett belopp av 1000 kronor. Dimensionerna av täckta ledningar hava beräknats enligt formeln $Q = \text{arean} \cdot 60 \sqrt[3]{K^2 I}$

Broar.

Till företaget hörande avlopp gå på två ställen under landsvägen Börringekloster - Gustafs kyrka. Något bidrag från vägägaren för avlopp under vägen skall icke erläggas. De ställen där avloppen

gå under järnväg skola genomloppsöppningar anordnas genom järnvägens försorg enligt upprättade ritningar eller föreskrifter, som kunna komma att lämnas av vederbörande myndighet. Bron för landsvägen mellan Börringekloster och Börringe station har icke ansetts böra ombyggas i samband med företaget.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden består i den ökning i jordens alstringsförmåga, som erhålles genom vattenståndets sänkning.

Jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen med tillämpning av i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattat den genom torrläggningen åstadkomna höjningen i jordens alstringsförmåga. Sålunda har i upprättad beskrivnings- och värderingslängd en detaljerad framställning lämnats av varje ägofigurs uppskattade värde före och efter företagets utförande samt förbättringsvärde.

Någon båtnad av annan art än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Ersättningar.

Ersättning för jord, som åtgår för avloppens utvidgning samt för intrång genom jordupplag skall icke utgå och icke heller några andra ersättningar. Något fiske bedrives icke inom torrläggningssområdet.

Avgift till vattendomstol.

Avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall erläggas av företaget med ett belopp av 122:50 kronor.

Kostnadsfördelning.

Skäl för företags uppdelning i avdelningar har icke ansetts föreligga. All till företaget hörande mark tillhör en och samma ägare. Då emellertid densamma är utarrenderad till olika personer har uppdelning av kostnader för företaget verkställt efter gränserna mellan de olika arrendatorerna.

Arbetets utförande.

Arbetet skall utföras såväl beträffande pumpverk, som tilllopp till detsamma enligt upprättade ritningar och beskrivningar. Arbetet må påbörjas så snart förhållandena medgiva och förrättningen vunnit laga kraft samt skall vara fullbordat senast den 1 september 1936.

Arbetet skall avsynas av lantbruksingenjör eller annan person, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen därtill förordnas.

Underhåll.

Utförda arbeten skola underhållas igenom vederbörande jordägare eller arrendatorers försorg, till dess annorlunda kan vara stadgat.

Inverkan på vattenståndet i Börringesjön.

Någon inverkan på vattenståndet i Börringesjön, som kan föranleda vidtagande av åtgärder för motverkande härav eller erläggande av skadestånd har av synemännen icke ansetts föreligga enär någon magasinering av vatten för närvarande icke föreligger inom torrlägningsområdet. Genom utförande av invallningen vinnes i stället att vattenståndet i Börringesjön icke behöver sänkas för att vinna torrläggning av den vattenskadade marken.

Avrinning från Hafgårdssjön.

Beträffande avloppet från Hafgårdssjön får synemännen föreskriva, att detsamma icke får fördjupas eller utvidgas i samband med företaget. Någon grävning för att förbinda Hafgårdssjön med de till upptagning föreslagna avloppen får icke vidtagas så att försvåring uppstår vid uppföring av vatten till Svenska sockerfabriks aktiebolagets sockerfabrik i Jordberga. I avloppet från Hafgårdssjön skall därför anbringas en spänt till förhindrande av att v.y. i sjön vid lågvatten sänkes till lägre nivå efter företagets utförande än nu.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Börringe invallning."

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara

ingivna inom 60 dagar från nedanstående datum.

Börringekloster den 20 december 1930.

David Larsson.

Anders Jönsson. Jöns Nilsson.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot förestående syneförrättning
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 28 januari 1932.

Ex officio:

Halvar Lech.

utan avgift.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Gustafs socken</u> <u>Drömmekloster</u>					<u>Ag. Gustaf C. Beck-Pris</u> <u>an Carl Anders</u> 1 äng, torvmylla på torr 2 " " " " 3 " " " " 4 " " " " 5 " " " " 6 " " " " 7 dike 8 äng, " " " 9 iung 10 " " 11 äng " " " 12 åker " " " 13 " " " " 14 " " " " 15 " " " " 16 iung 17 dike 18 äng 19 äng " " " 20 iung 21 " " 22 äng " " " 23 " " " " 24 åker " " " 25 äng " " " 26 " " " "

tryck.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
								700	2380	-	1600	5440	-	900	3060	-
								700	3465	-	"	7920	-	900	4455	-
								700	245	-	"	560	-	900	315	-
								700	28	-	1200	48	-	500	20	-
								600	60	-	"	120	-	600	60	-
								700	63	-	"	108	-	500	45	-
							45.-									
								700	35	-	1200	60	-	500	25	-
							11.-									
							107.-									
								700	777	-	1200	1332	-	500	555	-
58.5								900	526	50	1800	1053	-	900	526	50
04.5								800	36	-	"	81	-	1000	45	-
38.-								900	342	-	"	684	-	900	342	-
18.-								1000	180	-	"	324	-	800	144	-
							24.-									
							14.-									
							23.-									
								700	1785	-	1600	4080	-	900	2295	-
							07.-									
							15.-									
								700	798	-	1600	1824	-	900	1026	-
								800	392	-	"	784	-	800	392	-
19.-								1400	266	-	1800	342	-	400	76	-
								900	1575	-	1600	2800	-	700	1225	-
								"	4068	-	"	7232	-	"	3164	-
1 38.-	20 54.-					2 46.-			17 02	1 50		34 792	-		17 770	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				27	äker, toromylle på torv typt
				28	äng, " " "
				29	imp
				30	dike
				31	imp
				32	äker, " " "
				33	våg
				34	äng, " " "
				35	" " "
				36	imp
				37	äker, " " lura
				38a	" " "
				38b	äng, " " "
				39	äker, " " "
				40	imp
				41	äker, " " "
				42	imp
				43	våg
				44	äker, " " "
				45	" " "
				46	" " "
				47	" " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	imp
				53	äker, " " "
				54	imp. typt

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 38.-	20 54.-			2 46.-				17.021 50			34.792 -			17.770 50		
45.-								800	360 -		1800	810 -		1000	450 -	
	5 11.-							"	4088 -		1600	8176 -		800	4088 -	
				45.-												
				07.-												
				41.-												
69.-								1100	759 -		1800	1242 -		700	483 -	
				09.-												
	1 83.-							700	1281 -		1600	2928 -		900	1647 -	
	06.5							1200	78 -		1600	104 -		400	26 -	
				05.-												
36.-								1100	396 -		1800	648 -		700	252 -	
80.-								800	640 -		"	1440 -		1000	800 -	
2 73.-	18.-							700	126 -		1600	288 -		900	162 -	
								800	2184 -		1800	4914 -		1000	2730 -	
				05.-												
56.-								900	504 -		1800	1108 -		900	504 -	
				41.-												
				14.5												
3 38.-								1200	4056 -		1800	6084 -		600	2028 -	
4 21.-								"	5052 -		"	7578 -		"	2526 -	
13.-								1500	195 -		"	234 -		300	39 -	
24.-								"	360 -		"	432 -		"	72 -	
08.-								1400	112 -		"	144 -		400	32 -	
50.-								"	700 -		"	900 -		"	200 -	
58.-								1000	580 -		"	1044 -		800	464 -	
3 54.-								1200	4248 -		"	6372 -		600	2124 -	
				18.-												
1 84.-								1400	2576 -		1700	3128 -		300	552 -	
				09.5												
21 47.-	27 72.5			4 41.-					45316 50			82.266 -			36.949 50	

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				55	åker, torvmylla på lura
				56	inup
				57	"
				58	åker
				59	åker, " " "
				60	" " " torv
				61	åker " " "
					<u>Summa</u>
					<u>Äg. Gustaf C. Beck-Pris</u>
				62	åker, torvmylla på torv
				87	" " " "
					<u>Summa</u>
					<u>Äg. Gustaf C. Beck-Pris</u>
					<u>arr. Carl Kadsen</u>
				63	åker, torvmylla på torv
				64	" " " "
				65	inup
				66	åker, " " "
				67	åker, " " "
				68	åker " " "
				69	åker, " " "
				70	åker
				71	åker, " " "
				72	åker, " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	" " " "
				76	" " " "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
21	47.-	27	72.5			4	41.-		45316	50		82.266	-		36.949	50
	95.-							1200	1140	-	1800	1710	-	600	570	-
						06.5										
						03.5										
						12.5										
	05.-							1100	55	-	1800	90	-	700	35	-
1	23.-							4	1353	-	4	2214	-	4	861	-
		1	14.-					900	1026	-	1600	1824	-	4	798	-
23	70.-	28	86.5			4	63.5		48.890	50		88.104	-		39.213	50
	09.-							1500	135	-	1800	162	-	300	27	-
	07.5							4	112	50	4	135	-	4	22	50
	16.5								247	50		297	-		49	50
			54.-					800	432	-	1600	864	-	800	432	-
			22.-					4	176	-	4	352	-	4	176	-
						49.-										
	98.-							1100	1078	-	1800	1764	-	700	686	-
			94.-					700	658	-	1600	1504	-	900	846	-
1	18.-							1100	1298	-	1800	2124	-	700	826	-
			329.-					800	2632	-	1600	5264	-	800	2632	-
						38.-										
	11.-							1400	154	-	1800	198	-	400	44	-
			142.-					800	1136	-	1600	2272	-	800	1136	-
			17.-					900	153	-	4	272	-	700	119	-
			40.-					700	280	-	1500	600	-	800	320	-
			30.-					4	210	-	4	450	-	4	240	-
			178.-					4	1246	-	4	2670	-	4	1424	-
2	27.-	9	16.-			87.-			9453	-		18.334	-		8.881	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Myrskolan					Äg. Grove C. Bruck-Triis arr. Aug. Kaitanen 77 Äg. torvmylla på torv 78 " " " " 79 imp 80 Äg " " " 81 " " " " 82 " " " " 83 " " " " 84 " " " " 85 " " " " 86 åker " " " 88 " " " " 89 imp 90 åker " " " 91 Äg " " " 92 åker " " " 93 imp 94 " " " " 95 Äg " " " 96 åker " " " 97 Äg " " " 98 " " " " 99 " " " " 100 åker " " " 101 Äg " " " Gunnar

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		02.5						700	17	50	1400	35	-	700	17	50
		75.-						"	525	-	1600	1200	-	900	675	-
						52.-										
		82.-						700	574	-	"	1312	-	900	738	-
		60.-						"	420	-	"	960	-	"	540	-
		5 43.-						500	2715	-	1400	7602	-	"	4887	-
		1 10.-						-	-	-	500	550	-	500	550	-
		4 85.-						500	2425	-	1400	6790	-	900	4365	-
		79.-						700	553	-	1600	1264	-	"	711	-
2	82.-							900	2538	-	1800	5076	-	"	2538	-
3	84.-							"	3456	-	1800	6912	-	"	3456	-
						03.5										
								900	990	-	1800	1980	-	900	990	-
								1200	936	-	1600	1248	-	400	312	-
								900	369	-	1800	738	-	900	369	-
						47.-										
						07.-										
								1200	756	-	1600	1008	-	400	252	-
								900	711	-	1800	1422	-	900	711	-
								500	515	-	1400	1442	-	900	927	-
											500	615	-	500	615	-
								500	1935	-	1400	5418	-	900	3483	-
								1200	276	-	1600	368	-	400	92	-
											500	450	-	500	450	-
9	19.-	22	80.5			1	09.5		19	711 50		46	390 -		26	678 50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kullerby				102 103 104 105 106 107 a 107 b 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122	<u>Äg. Grove C. Beck - Friis</u> <u>arr. Gustaf Floht.</u> Äng, torvmylla på torr " " " " åker, " " " Äng, " " " " " " " åker " " " dikes slup åker, " " " Äng, " " " Äng, " " " Äng, " " " " " " " åker " " " " " " " Äng " " " " " " " åker " " " slup Äng, " " " slup
Storby				123 124 125	<u>Äg. Grove C. Beck - Friis</u> <u>arr. Aug. Oksa</u> åker torvmylla på torr " " " " Äng, " " "

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1 26.-						500	620	-	1400	1764	-	900	1134	-
		70.-									500	350	-	500	350	-
	46.-							900	414	-	1800	828	-	900	414	-
		3 70.-									500	1850	-	500	1850	-
		6 61.-						500	3305	-	1400	9254	-	900	5949	-
	38.-							1000	380	-	1800	684	-	800	304	-
							04.- 1 36.-									
	37.-							1000	370	-	1800	666	-	800	296	-
		12.-						1200	144	-	1600	192	-	400	48	-
							38.-									
		30.-						700	210	-	1600	480	-	900	270	-
		7 75.-						"	5425	-	"	12400	-	"	6975	-
		1 22.-						"	854	-	"	1952	-	"	1098	-
	26.-							1200	312	-	1800	468	-	600	156	-
	27.-							"	324	-	"	486	-	"	162	-
		19.-						900	171	-	1600	304	-	700	133	-
		1 70.-						"	1520	-	"	2720	-	"	1190	-
	04.5							1400	63	-	1800	81	-	400	18	-
							76.-									
		47.-						900	423	-	1600	752	-	700	329	-
							04.5									
	1 78.5	24 02.-					2 58.5		14.555	-		35.231	-		20.676	-
	1 65.-							1500	2475	-	1800	2970	-	300	495	-
	2 05.-							1400	2870	-	"	3690	-	400	820	-
		15.-						1000	150	-	1600	240	-	600	90	-
	3 70.-	15.-							5495	-		6.900	-		1405	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stora Bränne					<u>Äg. Grev C. Beck-Elis</u> <u>arr. Robert Stubbén</u> 126 Äng, torvmylla på torr 127 åker, " " " 128 Äng, " " " 129 åker, " " " 130 Äng, " " " 131 " " " " 132 ugg " " " 133 " " " " 134 " " " " 135 Äng, " " " 136 " " " " 137 " " " " 138 " " " " Summa <u>Skattnöj. Gård. järn näs</u> 139 Äng, torvmylla på torr 140 järn näs bakte 141 " " " " 142 " " " " Summa

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Gustafs socken</u> <u>Börvingeklister</u> Myrkölen Kulle Startups Södra Börvinge				1-61 62, 87 63-76 77-86 } 88-101 } 102-122 123-125 126-138 139-142	<u>Ännu an drag</u> Äg. C. Beck-Friis, an. Carl Kaden " " " " " " " " " Carl Kaden " " " " Aug. Martinsson " " " " Gustaf Flobet " " " " Aug. Oksa " " " " Robert Stubbenhoff Malms - Gustafs järnväg <u>Ännu</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
23	70.-	28	86.5			4	63.5		48.890	50		88.104	-		39.213	50	
	16.5								247	50		297	-		49	50	
2	27.-	9	16.-				87.-		9453	-		18.334	-		8881	-	
9	19.-	22	80.5				109.5		19.711	50		46.390	-		26.678	50	
1	78.5	24	102.-				258.5		14.555	-		35.231	-		20.676	-	
3	70.-		15.-						5495	-		6.910	-		1.405	-	
1	33.-	30	39.-				52.5		25.396	-		50.672	-		25.276	-	
							500.-										
42	14.-	115	29.-				1471.-		123.748	50		245.928	-		122179	50	
Börjning skötter den 20 december 1930																	
David Larsson. Anders Järsson. Jans Nilsson.																	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag till Böttinge invallning av år 1930.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Kostnad för pumpstation.</u>								
		Schaktning av matjorden	40	1.-	40	-				
		" " grus	160	2.-	320	-				
		" " "	100	4.-	400	-	760	-		
		Spåntning med 2" plank kvm.	60	6.-	360	-				
		Planering kbm.	130	1.-	130	-				
		Vallbyggnad "	120	1.50	180	-	670	-		
		<u>Länshållning</u>					400	-		
		<u>Betongarbeten m.m.</u>								
		Betong i blandn. 1:3:3, eller med minst 300 kg. cement pr. kbm., jämte inläggningen av järnen kbm.	60	50.-	3000	-				
		Armeringsjärn ton	7	150.-	1050	-				
		" " att bocka st.	1150	0.25	287	50				
		Formar kvm.	270	5.-	1350	-				
		Monteringsplattor för motorerna				200	-			
		Avstängningsluckor				600	-			
		Isgrind				200	-			
		Bjälksätter vid in- och utlopp				300	-			
		<u>Husbyggnad.</u>								
		Tegel kvalité II st.	5300	70:1000	371	-				
		murning till fogning ut- och invändigt kbm.	48	3.90	187	20				
		Bruk kbm.	4	10.-	40	-				
		Tipt.			7585	70	1830	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Tipt.			7585	70	1830	-		
		Hantlangning och ställnings- byggande m.m.			50	-				
		Taktegel med fals st. 500	100:1000		50	-				
		Läggning utan bruk			25	-				
		Fogning ut-och invändigt med bruk kvm 90	2.-		180	-				
		Sparrar m.m. av 5"x 6" trä kvm. 1	75.-		75	-				
		Arbete (o:a 45 m. tak och golvbjälkar & 2.60)			120	-				
		1" takbräder in-och utvändigt kvm. 55	2.-		110	-				
		Arbete kvm. 55	0.60		33	-				
		Läkt och arbete			20	-				
		Putning av innertak jämte bruk och rörmatta (finputsat) kvm. 20	2.50		50	-				
		Strykning 2 ggr. av grunden med gudsång kvm. 75	1.25		93	25				
		2 st. fönster och 1 st. dörr med insättning			200	-				
		Målning			200	-				
		Golvplattor			200	-	8992	70	10822	70
		<u>Maskinutrustning.</u>								
		1 st. turbinpump om 220 varv per minut med 20 hkr. elek. motor med hela automatisk ma- növring och kapacitet enligt bifogat diagram. 1 st. turbin- pump om 180 varv per minut med 15 hkr. elek. motor med helauto- matisk manövring och kapacitet enligt bifogat diagram					11400	-		
		Hantlangning m.m. vid inmon- teringen			100	-				
		tipt.			100	-	11400	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Tipt.			100	-	11400	-		
		Transformator om 40 K V A			1000	-				
		Ställverk och mätare m.m.			1600	-				
		Elek.ledningar samt jord- kabel för införing av ström- men			400	-				
		Självregistrerande vatten- ståndsmätare jämte signal- ledningar			300	-	3400	-	14800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Tillöpp till pumpverk.</u>								
		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
0-1+75	175	Jordschaktning	kbm 1280	1.25	1600	-				
		<u>Dikessträckan B - C.</u>								
1+75-3+22	147	Jordschaktning	kbm 1500	1.25	1875	-				
		<u>Dikessträckan C - D.</u>								
3+22-3+62	40	1.2 m.cementrör med fals samt grävning, läggning och igenfyllning	40	80.-	3200	-				
3+62-10+00	638	Schaktning av grus	kbm 600	3.-	1800	-				
3+62-10+00	~~638~~	" " lera	" 3000	2.-	6000	-				
5+00-10+00	~~500~~	" " torv	" 2500	1.-	2500	-				
		<u>Dikessträckan E - I.</u>								
10+00-18+00	800	Schaktning av torv	kbm 6500	1.-	6500	-				
18+00-25+30	730	" " "	" 2500	1.-	2500	-	25975	-		
	~~2668~~ 2530	<u>Dikessträckan E - R.</u>								
	540	Jordschaktning	kbm 2200	1.-	2200	-	2200	-		
		<u>Dikessträckan B - K - L.</u>								
30-35	500	Jordschaktning	kbm 1500	1.-	1500	-				
35-41+10	610	" "	" 2200	1.25	2750	-				
		<u>Dikessträckan L - N.</u>								
41+10-45+50	440	37.5 cm.(15")cementrör med muff samt grävning, läggning och igenfyllning	lm. 440	4.50	1980	-				
45+50-47	150	20 cm.(8")cementrör med muff samt grävning, läggning och igenfyllning	lm. 150	2.00	300	-				
	7760									
		Tipt.			6530	-	28175	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Tipt.			6530	-	28175	-		
		<u>Sträckan L - M.</u>								
55-57	200	25 cm.(10")cementrör med muff samt grävning,läggning och igenfyllning lm.	200	3.25	650	-				
57-59	200	20 cm.(8")cementrör med muff samt grävning,läggning och igenfyllning lm.	200	2.50	500	-				
59-60+40	140	15 cm.(6")cementrör med muff,grävning,läggning och igenfyllning lm.	140	1.75	245	-				
56+40,57, 59,60+40		Brunnar med 0.6 m.inre diam. st.	4	40.-	160	-				
41+20,42+ 40,43+60, 45+50,0,P,		" " 0.8 " "	6	60.-	360	-				
N		Intag st.	1	100.-	100	-				
41+10,55		Kringmur n.omkr.rörmyrning"	2	50.-	100	-				
		<u>Sträckan C - O och D - P.</u>								
	70	30 cm.(12")cementrör med muff,grävning, läggning och igenfyllning lm.	70	4.50	315	-	8960	-		
		<u>Sträckan C - S.</u>								
	116	Grävning av torvjord kbm.	260	0.90			234	-	37369	-
		Ränsning utav avlopp från pumpverket till Börlinge sjön samt spåntning i ut- loppet från Havgårdssjön					1000	-	1000	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
		Kostnad till pumpstation								
		Husbyggnad			1082270					
		Maskinutrustning			14800	-	25622	70		
		Öppna och täckta avlopp tipt.			37369	-				
					37369	-	25622	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Typt.			37369	-	25622	70		
		Räddning och spåntning			1000	-	38369	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tilläyn m.m.					7008	30	71000	-
		<u>Driftskostnad.</u>								
		20000 kilowattimmar å 7 öre					1400	-		
		Smöreljor, tilläyn m.m.					108	-		
		4% amortering å maskinutrustning å 14800 kronor					592	-	2100	-
		Kapitaliserat efter 5 % =								
		= 42000 kronor.								
		Böringe Kloster den 20 december 1930.								
		David Larsson.								

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Gustafs socken</i>				
			<i>Börvingekloster, Äg. Grev C. Beck-Friis</i>		1-61	48 890.50	88 104.-
			<i>arr. Carl Aders</i>				
			<i>Äg. Grev C. Beck-Friis</i>				
			<i>arr.</i>		62,87	247.50	247.-
			<i>Äg. Grev C. Beck-Friis</i>				
			<i>arr. Carl Aders</i>		63-76	9453.-	18 334.-
			<i>Äg. Grev C. Beck-Friis</i>		77-86		
			<i>arr. Aug. Martens</i>		88-101	19 711.50	46 390.-
			<i>Äg. Grev C. Beck-Friis</i>				
			<i>arr. Gustaf Floet</i>		102-122	14 555.-	35 231.-
			<i>Äg. Grev C. Beck-Friis</i>				
			<i>arr. Aug. Oleson</i>		123-125	5495.-	6 900.-
			<i>Äg. Grev C. Beck-Friis</i>				
			<i>arr. Robert Stubbendorff</i>		126-138	25 396.-	50 672.-
						123 748.50	245 928.-

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning ^{enligt vattenlagen} angående "Börings invallning"

Gustafs socken och Malmöhus

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.		0,50				
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	10	3,00	30			
		i annan mark, raklinje "	4	3,00	12			
		krokinje "	2	6,00	12			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar st.	44	0,36	15	84		
		 har	42,14	0,54	22	76		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. ^{<10}						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} blad ^{bladet}			4			
		övriga ^{regalark} blad ^{blad}						
		Överföres			96	60		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			96 60	
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	6	12,00	72 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	157,4	0,30	47 30	
		avvägda punkter st.	600	0,08	48 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	12	2,00	24	
		i annan mark " "		5,00		282 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, st.	144	0,09	12 96	
		har	172,14	0,09	6 86	19 84
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	106	0,04		4 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	106	0,06	6 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	106	0,12	12 72	19 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	2	3 -	6	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	3	3,50	10 50	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	3	0,12	36	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	12	0,12	2 48	
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3	22 50
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1	12,00		12
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	4	3,50	14	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	0,5	6,00	3	
		2) " " över 20 " "	0,5	10,00	5	22
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	130	0,03	3 90	4 90
		Överföres				392 46

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				392 46
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	2	2,50	5 —	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3	4,00	12	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			58	55
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	28	12,00		336
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritning till förändring av vattenavlopp dagar	2	12		24
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	600	0,01		6
		Översiktskarta § 41				4
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 mända vattenstånd dagar	5	12,00		60
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan			7	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	144	0,13	18 72	
		har	122,14005		8 60	
		Överföres			34 32	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			34 82	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 600	0,02	12	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	130	0,05	6 50	54 53
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"	2 5-	10	
		ändring av befintligt avlopp	"	3 6	18	
					3	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3	34
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar 6	12,00		72
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
		<i>Kopia av ritning till ändring av avlopp</i>				25
		<i>Avskrift av synhandlingarna, § 55</i>	sid. 33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d.o., § 41				Y
		Summa kronor				207 72
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			28	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			106 82	
						134 82
		Summa kronor				134 82
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				902 46
		Lösen för kopior och avskrifter				207 72
		Övriga förrättningskostnader				134 82
		Summa kronor				1250

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Vammala församling* häradsrätt.

Böringe den *20 dec* 19 *30*


David Larsson
f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:


Kronor kvitteras:

den 19

Lekstika med originalet sid 1-56 betygas
David Larsson
e lantbruksingenjör






Anordnande utav nytt avlopp under järnvägen vid R.





Överfyllas med jord efter rörens nedläggning

Anordnande utav nytt avlopp under järnvägen vid P.




Anordnande utav nytt avlopp bredvid befintlig trumma vid F samt under järnvägen vid J i Börringe-Östratorps järnväg



Genom Kungl. Maj:ts nådiga besked den 8 april 1932 fastställdes till efterrättelse vid anläggningsarbetet.
Skotskholm den 19 april 1932
På Kungl. Landtmåtningsstyrelsens vägnar
Erik Axel Smith



Förslag till förändring utav vattenavlopp genom och längs Malmö-Östra och Börringe-Östratorps Järnvägar öster om Börringe station i Gustafs socken av Malmöhus län.



Utskett med originalet bebyggd
Samlad av S. Larsson

Förslag till in- och utlopp vid 3 + 22 och 3 + 62



Skala 1:100.



Utloppen vid 41+10 och 55 skola utföras på liknande sätt, som utvisas av ovanstående ritning, varvid iakttages, att rören skola utmynna vid den höjd över öppna dikets botten, som framgår av profilritningarna.



Täckdikesöga vid C och D.

Skala 1:50.



Intag med stambassäng vid N.

Skala 1:50.



Tillhör förslag till

BÖRRINGE INVALLNING

upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1930 av

David Larsson

t.f. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 8 april 1932 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 19 april 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Samlingsbrunn


Skala 1:50.



Iktheten med originalet betygar

David Larsson


Spåntning vid utlopp från Havgårdssjön.



spånt 2 meter under markytan

Längd 15 meter vid varje dike.

spånten formas efter
dikets tvärsektion.



Längdskala 1:1000.


Höjskala 1:100.

Likheten med originalet betygar:

Daniel Larsson


Samband mellan pumphöjd och
uppfördrad vattenmängd.

Pump om 220 varv per minut.



Vattenmängd i liter per sekund.

Pump om 180 varv per minut.



Vattenmängd i liter per sekund.

Likheten med originalet betygar:

David Larsson

Standard water pump 0.5 m

applied water

Pump on 250 m per minute

meter

water productivity

100 200 300 400 500 600 700 800

water productivity 1 liter per second

Pump on 180 m per minute

meter





water productivity

100 200 300 400 500 600 700 800




water productivity 1 liter per second

Alfred and Alfred
Bentley

P 22 112 70 0 112 220 v a r v 70 e r 112 i 12 22 z



P 22 112 70 0 112 180 v a r v 70 e r 112 i 12 22 z



Vallensylans Läge vid punkt 0 samt punkt 18

Yttre vallenslängd antaget +49,75 m

Högsta inre vallenslängd +49,25 m

Lägst vallenslängd vid 0 +48,50

193

M 2-6284

11309

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 april 1932 för
"Börringe invallning" i Gustavs socken av
_____ MALMÖHUS LÄN _____

_____ under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av trettiofemtusensjuhundra sextio (35.760) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tjugofemtusen och tthundra (25.100) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör D. Larsson vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, h. a. undertecknad _____, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendemän för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Böringe

den

25 April

1932

arelladrey
2

Att

Carl Madsen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Daniel Larsson

Adress

lantbrukung Lund

Gunnar Bengtsson

Adress

Assistent Lund

Med stöd av Kungl. brevet den 8 april
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 maj 1932

Carl Madsen

Carl Madsen

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

67 - 9th Grade

1970

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 12115
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAJ 1932

Undertecknad får härmed vördsamt återsända mig tillställda handlingar rörande "Börringe invallning" jämte uppgift över mantal och registernummer för fastighet som skall ansvara för lånets återbetalning.

För det fall att förut översänd skuldförbindelse undertecknad av Carl Madsen som låntagare samt greve C. Beck-Friis och Friherre Gyllenkrok icke kan godtagas översändes en ny skuldförbindelse undertecknad av greve C. Beck-Friis som låntagare samt Godsägare Jan Kockum, Jordberga och Nämndemannen Nils Andersson, Grönby nr 12 såsom borgesmän.

Lund den 3 maj 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Uppgift över fastighet till vilken lån sökas från statens av-
dikningslånefond till kostnad förenad med utförande av torrlägnings-
företag "Börtinge invallning" i Börtinge (f.d. Gustafs) socken av
Malmöhus län.

7 mtl. Börtingekloster registernummer 1¹ äg. Greve C.Beck-Friis

Lund den 3 maj 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

1932 den 6 maj

Uppgift jundikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdömningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Brottsbete namn: "Börjande invallning" i Gustave socken av Polstuna
län.

Lån 35.769 kronor från statens avdömningslånefond enligt Kungl.
Maj: beslut den 8 april 1932.

Lånet har beviljats för nodanstående, i utredningen angående det-
samma upptagen fastighet.

Socken, by och herman	Kantals	Register- nummer	Agens namn
--------------------------	---------	---------------------	------------

Börjande i d. Gustavsocken.

Börjande	7	1 ¹	Grove C. Bock-Friis
----------	---	----------------	---------------------

Stockholm den 6 maj 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

9

Bevis
över verkställt avsyning utav fortläggning-
förelag benämmt "Böringe invallning" i
Böringe socken av Halmälens län.

Statsbidrag från statens avdikningsanstalt 25700 kr
Län från statens avdikningsanstalt 35760 kr
Förställt arbetslid till den 1 september 1933

Vid av underbestnad innevarande må-
nad verkställt avsyning har arbetet
befunnits fullbordat enligt upprättat
förelag varför de skannade förelag till
godkännande.

Lund den 25 april 1932

David Larsson
c. lantbruksingenjör



143.

L 1-0284

295

9-302

Datum 1925

St. Lantbruksstyrelsen

den 5 JAN. 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:ts den 10 oktober 1924

för

"Sälshög nr 18, dikningsföretag av år 1923" inom Tryde socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
den 1 september 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med femhundrasjuttio (570)
kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
ett hundranittio (190) kronor att utgå från
allmänna avdikningsanslaget, ha ~~en~~ undertecknad ~~e~~, som enligt företett
protokoll, hållet den *enadenna ordgare i företaget*
~~av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse förtroendeman~~ för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{jag} ~~för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga~~ och för-
binda ^{mig} ~~oss~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

236
24

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sälshög

den

29/11

19*24*.

*Anders Olsson
N: 18 Sälshög*

*Nils Johanson
N: 18 Sälshög*

Att

*Anders Olsson och
Nils Johanson a° N: 18 Sälshög*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

J. O. Björklund

Erik Svensson

Adress:

N: 18 Sälshög Tomelilla

Adress:

N: 18 Sälshög Tomelilla

Med stöd av Kungl. brevet den 10 oktober

1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen

å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 januari

1924

Erik Svensson

Anders Olsson

Godkänt den

25/11 1924

296

Statens lantbruksstyrelsen
den 5 JAN. 1925

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående "Sälshögs n:o 18 dikningsföretag av år 1923" inom Tryde socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 10 okt. 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 190 kronor.

lån av odlingslånefonden 570 kronor.


Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena den
29/11 1924.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1926.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det samma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 3 jan. 1925.

W. H. L. Lantbruksingenjör
Statens lantbruksingenjör.



Stempel & Lantbruksingenjör

