Förslag till:

Hjällaröd-Toftaröd dikning av år 1930


inom Norra Rörums socken av Malmöhus län
och Tjörnarps socken av Kristianstads län
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1930 av

David Larsson.

Lantbruksingenjör

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:t nådiga brev den 30 juni 1932
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 22 augusti 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.




Likheten med ovanstående bestyrkes: David Larsson

RITN.Nr 001

M 3-0287

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1932.
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 22 augusti 1932
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Förslag till

Kjällaröd-Toftaröd dikning av år 1930

inom Norra Rörums socken av Malmöhus län
och Tjörnarps socken av Kristianstads län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1930 av

David Larsson.

t.f. lantbruksingenjör.


Likhetsen med originalet bestyrkes:
David Larsson


Skalor

för höjder o sekt. 1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.
" längder 100 50 0 100 200 300.

RITN. Nr 002

M 3*0287





Anskrift.
Enligen Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 januari 1932 godkänd till offentlighet och exekution offlyttande.
Stockholm den 22 augusti 1932.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt.

Förslag till
Hällarödh-Tostarödh dikning av år 1930
inom Norra Rörums socken av Malmöhus län
och Törnarps socken av Kristianstads län,
upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1930 av

David Svensson
Kf. lantbruksingenjör

Skala 1:100

Ritningen med omgående bestyrkes David Svensson

RITN. Nr 003

M 3-0287

M 3*0287

25710

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT 1932

Förslag till
"Hjällaröd-Toftaröd dikning av
år 1930"
inom Norra Rörums socken av
Malmöhus län och Tjörnarps
socken av Kristianstads län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1932 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 augusti 1932

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith,

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till Hjällaröd-Toftaröd dikning av år 1930 inom Norra Hörums socken av Malmöhus län och Tjörnarps socken av Kristianstads län.

Förordnande.

Sedan länsstyrelsen i Malmöhus län förordnat undertecknad att verkställa syneförrättning rörande företaget har densamma handlagts och avslutades den 5 september 1930.

Sökande till statsunderstöd.

I efterföljande föreningsskrivelse hava samtliga delägare i företaget beslutat att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om dels statsbidrag från statens avdikningsanslag och dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Avdikningsområdets allmänna beskaffenhet.

Avdikningsområdet utgöres av, dels redan till åker omdanad mark och dels för uppodling till åker lämplig jord.

Areal.

Av de i tabell b, bil. I från laga synehandlingarna överförda uppgifterna framgår bl.a. att företaget omfattar en areal av 56.24 har, varav 52,605 har åker och 3,635 har äng och annan mark.

Dikning.

För den ovannämnda markens torrläggning erfordras uppgrävning av de avloppsdiken, som finnes angivna å plan- och profilritningar tillhörande utlåtande till syneförrättning.

Jordförbättring.

Det genom ifrågavarande avloppsdikens uppgrävning av synemännen beräknade jordförbättringsvärdet uppgår till ett belopp av 22918:50 kronor.

De skilda delägarnas markareal i företaget samt jordförbättring framgår av till syneförrättningen hörande handlingar.

Kostnad.

Enligt efterstående kostnadssammandrag, bil. II, uppgår den från laga synehandlingarnas kostnadsförslag överförda kostnaden för företaget till 18000:- kronor, vartill kommer kostnad för laga syneförrättningen med 570:- kronor och för betänkande m.m. 102:26

kroner eller sammanlagt 18672:26 kronor.

Delaktighetsskyldighet.

Respektive delägares deltagningsskyldighet i kostnaden för företaget framgår av synemännens utlåtande jämte därtill hörande kostnadsfördelningslängd.

Statsunderstöd.

I bifogade tabell b, har angivits den markareal, som ingår i företaget samt det statsunderstöd i form av lån från avdikningslånefonden samt anslag från avdikningsanslaget som enligt gällande bestämmelser synes kunna beviljas till företaget.

Utförande och arbetstid.

Vid dikningsarbetets utförande skall iakttagas vad därom är bestämt i synemännens utlåtande. Företaget torde kunna fullbordas till den 1 september 1934.

Lund i november 1930

David Larsson.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

PETTERSONSKA BOKTR. EFTH. A. SVANA E.

30254

Tabell

Socken by och hemman	Ägolittera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Summa areal		Båtnad		Andel	
					nr	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
Norra Rönnes socken.															
Toftarød		1/17	14	Per Edvin Skåll	1-3, 5-8, 10, 12, 13, 16, 16, 18a 19-27, 30-35	12	36.-	1	01.5	13	37.5	6387	-	5016	24
"		6/28	144	Henrik Nilsson	36-39, 42, 43, 45, 46	11	22.-	2	32.-	13	54.-	5666	-	4450	14
"		1/6	12	Hjalmar Nilsson	47, 49-53, 55-57	8	73.-	-	-	8	73.-	3174	-	2492	82
Hjällarød		241/5548	236.7	Nils Martinsson	59-61a, 63-66	2	04.-			2	04.-	583	-	457	92
"		1/17	22	Per Anton Månsson	67-69a 70-71	2	65.-			2	65.-	1016	-	797	94
"		3/16	18,19	Martin, Maria och Kristoffer Nilsson	72-78	7	07.-			7	07.-	3350	-	2631	06
"		1/17	13	Per och Bernt Nohr	80-82, 84-90	3	25.-			3	25.-	1322	-	1038	24
Tjurarps socken															
Skavarød		121/5319	27	Axel Persson	98-100		62.5		30.-		92.5	332	50	261	18
"		1/36	12	Ane Mattsson	101-107	3	28.-			3	28.-	690	-	541	98
"		1/36	11	Oskar Hermansson	108-114	1	38.-			1	38.-	398	-	312	48
				Summa		52	60.5	3	63.5	56	24.-	22.918	50	18.000	-

Lund i oktober 1930.
David Larsson

b

i kostnaden för																	
						Laga syneförrättning m. m.		Betänkande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
		6	39			158	85	28	50	5209	98	0.84	44.40	2313	23	2896	75
		5	67			140	92	25	28	4622	01	"	"	2052	17	2569	84
		3	17			78	94	14	16	2589	09	"	"	1149	56	1439	53
		0	58			14	50	2	60	475	60	"	"	211	17	264	43
		1	02			25	27	4	53	828	76	"	"	367	97	460	79
		3	35			83	32	14	95	2.732	68	"	"	1213	31	1519	37
		1	32			32	88	5	90	1.078	34	"	"	478	78	599	56
		0	33			8	27	1	48	271	26	"	"	120	44	150	82
		0	69			17	16	3	08	562	91	"	"	249	93	312	98
		0	40			9	89	1	78	324	55	"	"	144	10	180	45
		22	92			570	-	102	26	18.695	18			8.200	66	10394	52

6.

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	13.250:20 *) ~~18.000:—~~
Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95	22.92
Arvode m. m. för syneförrättningen	570:—
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	102.26
Summa Kronor	~~13.945.38~~ ~~18.696.18~~

Lund ~~den~~ i oktober 1930

David Larsson.

Statens Lantbruksingenjör

*) Justeringen rättad i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av förrättningsmännens anmälan förrättat.

Vid arbetsgemenskap fastställdes kostnaden för företaget beräknats till 13.945 kr. 38 öre.

Stockholm den 22 augusti 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt

Bil. III

F u l l m a k t.

för Kristoffer Nilsson att för vår andel söka lån av statsmedel till kostnaderna för Hjällaröd-Toftaröd dikning av år 1930.

Hjällaröd den 4 september 1930

Martin Nilsson. Maria Nilsson.

Bevittnas:

Sven Månsson. Ida Månsson.

båda i Hjällaröd.

Bil.IV.

Förening.

Undertecknade delägare i å "Hjällaröd-Toftaröd dikning av år 1930" inom Norra Rörums socken av Malmöhus län och Tjörnarps socken av Kristianstads län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erförderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

Toftaröd den 5 september 1930.

Per Edvin Sköld.

Henrik Nilsson.

Hjalmar Nilsson.

Nils Martinsson.

Sven Månsson.

Kristoffer Nilsson även för Martin och Maria Nilsson enl. fullmakt.

Sven Modig.

Bernt Modig.

Axel Svensson.

Henrik Nilsson för Oskar Vennerholm enligt fullmakt

Arne Möllerström.

Bevittnas:

David Larsson. Henning Nilsson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 5 september 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hjällaröd-Toftaröd dikning av år 1930" i Norra Rörums socken, Malmöhus län, och Tjörnarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 april 1931.

Ex officio

Sven Nordlund.

Lösen redov. gm stpl.	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

A r v o d e s r ä k n i n g.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Hjällaröd--Toftaröd dikning av år 1930 inom N. Rörums socken och Malmöhus län och Tjörnarps socken av Kristianstads län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta i 1 exemplar	4.-
Betänkande, sid. 2 à 3.- kr.	6.-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, 2 kr + 10 x 0.50	7.-
Kopia av plankartan å väv	24.66
" " profiler och sektioner	39.45
Betänkande m.m. sidor 28 à 0.55 kr.	15.40
Inhäftning av handlingar	1.75
Diariebevis, utlägg	4.-
Summa kronor	102.26

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härefter.

Lund i november 1930

David Larsson.

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Hjärnarp-Toftarps dikning av år 1930

uti Norra Rörums och Tjörnarps socken och Malmöhus och Kristianstads län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.		0,50				
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 64 ar st.	82	0.36	29	52		
		har	52.605	0.54	28	41		
		äng och odlingsmark, medelareal 40 ar st.	9	0.18	1	62		
		har	3.635	0.58	2	11		
		annan mark och impediment, medelareal 63 ar st.	27	0.20	5	40		
		har	17.045	0.30	5	11		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	-		
		övriga regalark blad						
		Överföres			76	17		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			76 17	
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 2 *dagar*		12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 *punkter pr har* *har*	56.24	0.50	28 12	
		avvägda punkter *st.*	610	0.03	18 30	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har *har*				
		avvägda punkter *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark *km.*	7	2,00	14 -	
		i annan mark „		5,00		160 69
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 62 *ar,* *st.*	118	0.07	8 26	
		har	73.225	0.06	4 40	12 66
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* *st.*	91	0,04	3 64	3 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 *dagar*	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd *km.*			1 —	
		för övriga kilometer *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	91	0,06	5 46	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	91	0,12	10 92	28 38
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall „	4.7	3.50	16 45	
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion *st.*				
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	70	22	15 40	
		„				
		„				
		Antal profil- och sektionsritningar „	3	3,00	9 -	40 85
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal *km.²*		0,02		
		dagar		12,00		
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning *km.*	4.7	3,50	16 45	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	3	1,00	3 -	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²* „	2	1.00	2 -	
		nämligen ... *m² sektion på* „				
		... „ „ „ „				
		... „ „ „ „				
		... „ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ „		10,00		21 45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan *cm.*	117	0,03	3 51	4 51
		Överföres				272 08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				272 08
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	47	4,00	18 80	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...	2	1.00	2 -	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			15 -	35 80
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar ...		3,-		
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete ...				
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	660	0,01		6 60
		Översiktskarta *§ 41* ...				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*	20	0,25	5 -	6 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	10	0,30	3 -	5 -
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20		
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	6	3,00		18 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *„*		12,00		
		utlopp för täckt ledning ... *„*		12,00		
		slamficka ... *„*		12,00		
		Summa kronor				355 98
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...				7 -
		övriga regalark blad ...				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 62 *ar ägofigurer* ... *st.*	118	0.10	11 80	
		... *har*	73.285	0.08	5 86	17 66
		Överföres ...				24 66

14.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 66
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 42	
		3) insättning av höjdlägestal st.	660	0,02	13 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	117	0,05	5 85	25 22
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	47	6.-	28 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 40	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	52 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				120 23
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 50
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				53 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				28 49
		Summa kronor				93 79
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				355 98
		Lösen för kopior och avskrifter				120 23
		Övriga förrättningskostnader				93 79
		Summa kronor				570 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Jämtbygdens *häradsrätt.*

Toftarön *den* 5 sept. *19* 30

David Larsson
t.f. **Statens lantbruksingenjör.**

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. E. THÉ
STOCKHOLM
30613

P r o t o k o l l fört vid sammanträde vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tofteröd och Hjällaröd i Norra Rörums socken av Malmöhus län samt Stavaröd i Tjörnarps socken av Kristianstads län.

§ 1.

Hos Lantbrukaren Henrik Nilsson, Tofteröd, den 5 sept. 1930 kl. 11 fm.

Närvarande: undertecknad av Kungl. Maj:ts Befallningshavande förordnad förrättningsman (bil.1) samt skiftesgodemännen

Otto Olsson Norra Rörum och

Olander Liljenberg, Norra Rörum.

Riksdagsman Per Edvin Sköld, Tofteröd

Lantbr. Henrik Nilsson för Tofteröd samt Stavaröd enligt fullmakt (bil.3)

" Hjalmar Nilsson

" Nils Martinsson

" Sven Anton Månsson

" Kristoffer Nilsson

" Nils Nilsson för Maria Nilsson enl. fullmakt (bil.2)

" Sven Modig

" Bernt Modig

" Axel Svensson

Frn Edit Möllerström

Lantbr. Joel Andersson, Hjällaröd 2

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes icke.

§ 3

Laga hinder ansåge ej föreligga.

§ 4.

Sven och Bernt Modig yrkade att avlopp skulle upptagas från punkt E till rågång mellan Hjällaröd samt i rågången fram till punkt N.

§ 5.

För mark till avloppens utvidgning samt för jordupplag begärdes ersättning ävensom för genom avloppens utvidgning försvårad överkörsel.

§ 6.

Redogjorde förrättningsmannen för verkställd bötnadsuppskattning samt upplåste upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd i sammandrag samt kostnadsfördelningslängd och jordersättningslängd.

§ 7.

Avgåvo synemännen utlåtande.

§ 8

Till arbetsstyrelse för företaget valdes:

Henrik Nilsson

Sven Modig

Axel Svensson

§ 9.

Åt arbetsstyrelsen uppdrogs att hos Kungl. Maj:t göra framställning om största möjliga statsbidrag från Statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§ 10.

Meddelades att till åtgärd för vilken dagarvode debiterats åtgått 2 dagar.

§ 11

Meddelades att 1 ex. av synehandlingarna inom föreskriven tid skulle överlämnas till lantbrukaren Henrik Nilsson, Toftaröd.

§ 12 .

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan:

David Larsson

O. Lillienberg Otto Olsson

Till

Konungens Befallningshavande i Malmöhus län

Härmed anhålla undertecknade om Konungens Befallningshavandes i Malmöhus län förordnande för statens lantbruksingenjör i länet att verkställa syneförrättning enligt kapitel 10 Vattenlagen rörande vattenavledning enligt kapitel 7 Vattenlagen genom fördjupning,utvidgning eller rätning av den i rågången mellan dels Hjällaröds och Toftaröds byalag i Norra Rörums socken av Malmöhus län och dels nysnämnda Hjällaröds byalag och Stavaröds byalag i Tjärnarps socken av Kristianstads län belägna bäcken i vad rör å ena sidan Axel Svenssons,Thure Dahlmans och Oskar Vennerholms ägor i Stavarödsamt ägorna till 1/6 mantal nr 1 Tofteröd,ägare Hjalmar Nilsson,6/28 mt nr 1 1 Tofteröd,ägare Henrik Nilsson samt 1/4 mt. nr 1 Tofteröd ägare P.E.Sköld;dock vad angår sistnämnda hemman allenast i vad gäller inägorna; samt å andra sidan ägorna till 1/4 mantal nr 1 Hjällaröd,ägare Sven och Bernt Modig;dock endast i vad berör den del av bäcken vartill åkermark gränsar; 3/16 mantal nr 1 Hjällaröd,ägare Martin,Kristoffer och Maria Nilsson,1/4 mt nr 2 Hjällaröd,ägare Sven Månsson,samt 241/5548 mt nr 2 Hjällaröd,ägare Nils Martinsson.

Toftaröd och Hjällaröd den 17 augusti 1929

Henrik Nilsson H.Edvin Sköld
adr.N:Rörum,tel.72 B Sösdala

Hjalmar Nilsson Nils Martinsson Sven Modig.

.....

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 21 augusti 1929

På länsstyrelsens vägnar:

Hj.Kjäll Carl Kiserman

18

R E S O L U T I O N.

Sedan länsstyrelsen den 21 augusti 1929 förordnat lantbruksingenjören E.Berggren att förrätta i ifrågavarande ansökan omförmälda förrättning och Berggren numera erhållit avsked från sin tjänst, förordnar länsstyrelsen härigenom lantbruksingenjören i Malmöhus län eller den hans tjänst förrättar att i Berggrens ställe vara förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 2 september 1930

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Nielsen

.....

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syn enligta vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Toftaröd och Hjällaröd i Norra Rörums socken av Malmöhus län samt Stavaröd i Tjörnarps socken av Kristianstads län hålles hos Henrik Nilsson i Toftaröd fredagen den 5 sept. 1930 kl.11 fm.då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Lund den 29 augusti 1930

David Larsson
t.f.lantbruksingenjör

Kallelsen delgiven erkännes:

Axel Svensson	Oskar Vennerholm	Hjalmar Nilsson
Nils Martinsson	Sven Månsson	Sven Modig
Bernt Modig	Edvin Sköld	Martin Nilsson
Maria Nilsson	Kristoffer Nilsson	Henrik Nilsson

Bevittnas:

Norra Rörum den 29/8 1930

Johan Palm
fjärdingsman

Delgivningskostnader tio (10,-) kronor, kvitteras: Johan Palm.

.....

F u l l m a k t

för Nils Nilsson Hjällaröd att vid sammanträde i Toftaröd denna dag angående dikesförrättning min talan för och mina intressen bevaka.

Hjällaröd den 5 september 1930

Maria Nilsson

Bevittnas:

Sven Månsson Nils Månsson

F u l l m a k t

för innehavaren eller den han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Staveröd med fl. hemman i Tjörnarps socken och Kristianstads län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58§ vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Staveröd, Tjörnarp den 31/8 1930

Oskar Kennerholm

Bevittnas:

Henning Nilsson H.J.Nilsson

Innehaves av Henrik Nilsson.

U t l å t a n d e

avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt vattenlagen föran-de företag benämnt Hjällaröd-Toftaröd dikning av år 1930 avseende torrläggning av mark tillhörande Toftaröd Hjällaröd uti uti Norra Rörums socken av Malmöhus län samt Stavaröd i Tjörnarps socken av Kristianstads län.

Belägenhet och ändamål.

Företaget avser fördjupning och utvidgning av vattenavlopp i rågång mellan Hjällaröd och Toftaröd samt Stavaröds byar samt upptagning utav tillopp till detsamma till så stora dimensioner och djup att dels översvämning förhindras vid högvattenföring och dels för ändamålsenlig brukning erforderlig tegdikning kan utföras.

Undersökningar, jämförelseplan och fixpunkter.

De marker, som genom föreslagna arbetens utförande vinna båtnad, hava planmätts och ytavvägts samt avfattats å detta utlåtande bifogad plankarta. Höjderna äro å densamma angivna i meter över det antagna jämförelseplanet.

De till utvidgning och fördjupning föreslagna avloppen hava avvägts och uppmätts samt upritats å detta utlåtande tillhöriga profiler och sektionsritningar, 3 stycken.

Till ledning vid arbetets utförande har inhuggits fixpunkter i jordfasta stenar på ställen och med höjdlägen som framgår av nedanstående tabell:

Fixp. på höjden	+2 meter	5 meter	söder om	punkt	0
" " "	+7,16 "	40 "	söder "	"	7
" " "	+8,11 "	55 "	sydväst "	"	42
" " "	+8,54 "	20 "	nordväst "	"	25+70

Fixp.på höjden +9,73 meter 40 meter sydost om punkt G

Nederbördsområde och beräknade vattenmängder.

Nederbördsområdet, som bestämts med tillhjälp av generalstabskartan samt framrinnande vattenmängder med en antagen högsta avrinning av 1 liter i sekunden per har, omfattar:

Sträcka:	Nederbördsområde:	Framrinnande vattenmängd vid högvatten:
E–F	6 kvkm.	0,6 kbm. per sekund
D–E	7 "	0,7 " "
C–D	9 "	0,9 " "
A–B–C	13 "	1,3 " "
C–H	1,5 "	0,5 " "
D–M	1,0 "	0,1 " "
E–N	1,0 "	0,1 " "

I företaget ingående arbeten.

Företaget skall omfatta upptagning utav avloppen A–B–C–D–E–F, C–H–I, H–K, D–L–M, E–N, och F–O enligt nedanstående tabell:

Sträcka	Längd	Bottenläge vid		Bottenlutning	Bottenbredd	Sidolutning:
A–B	655	2-4-40	B= 6,79 m.	0,6:1000	1,0 m.	1:1,5
B–C	285		C= 4,97 "	0,6:1000	1,0 "	1:1,5
C–D	435		D= 5,29 "	0,8:1000	0,5 "	1:1,5
D–E	765		E= 5,90 "	0,8:1000	0,5 "	1:1,5
E–F–G	760		F= 7,00 "	1,5:1000	0,5 "	1:1,25
C–H	330	C= 5,20	H= 5,37 "	0,5:1000	0,5 "	1:1,25
H–46–I	305		46= 6,60 "	4,5:1000	0,5 "	1:1
H–K	270	H= 5,50	52= 5,80 "	2,5:1000	0,5 m.	1:1,25
D–L–M		D= 5,70	63= 6,00 " 66= 7,50	1,0:1000 5,0:1000		1:1
E–N		E= 6,10	71= 6,20 N= 7,60		0,3 m.	1:1
F–O		F= 7,20	O= 7,50			1:1

I företaget skall även ingå fördjupning under bro för utfartsväg vid punkt B.

Vattendjupen i avloppen hava med Canguillet och Kutters formel för vattenhastigheten med n= 0,03 beräknats till:

Sträcka	Vattendjup vid högvatten	Vattendjup vid lågvatten
A-B-C	1,0 m.	0,35 m.
C-D	1,0 "	0,35 "
E-F	0,75 m.	0,25 "
C-H	0,55 "	
D-L	0,35 "	

Ersättningar.

För mark som tages i anspråk till avloppens utvidgning samt för mark till upplagsplats för uppgrävda massor skola ersättninga utgå med följande belopp:

Fastighets namn	Mantal	R.N.	Ägare	Ersättning:
Toftaröd			Per Edvin Sköld	326,- kr
"			Henrik Nilsson	131,-
"			Hjalmar Nilsson	130,-
Hjällaröd			Nils Martinsson	125,-
"			Sven Anton Hånsson	235,-
"			Martin Nilsson Maria Nilsson Kristoffer Nilsson	80,-
"			Sven och Bernt Modig	71,60
"			Joel Andersson	26,-
Stavaröd			Arne Möllerström	79,-
"			Oskar Wennerholm	10,60
"			Axel Svensson	41,-

För försvårad överkörsel skall ersättning utgå med följande belopp:

Fastighets namn	Mantal	R.N.	Ägare	Ersättning kr:
Toftaröd			Hjalmar Nilsson	100,-
Stavaröd			Axel Svensson	100,-
Toftaröd			Per Edvin Sköld	200,-

Fastighets namn	Mantal	R.N.	Ägare	Ersättning kr:
Toftaröd			Henrik Nilsson	100,-
Hjällaröd			Martin, Maria och Kristoffer Nilsson	70,-

Båtnad genom företaget.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden består i den ökning i jordens alstringsförmåga, som erhålles genom vattenståndets sänkning.

Jämlikt 10 kap.60 § vattenlagen hava synemännen med tillämpning av i 7 kap.22 § samma lag stadgade grunder uppskattat den genom torrläggning åstadkomna höjningen eller möjlighet till höjning utav jordens alstringsförmåga.

I bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil.1) lämnas en detaljerad framställning utav varje ägofigurs värde före och efter företagets utförande samt förbättringsvärde.

Någon båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet, varom stadgas i 7 kap.29 § vattenlagen, förekommer icke.

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synemännen hänförts till dikning varom i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förrättningen anmälts och ej heller hava synemännen funnit något sådant föreligga.

Kostnadsfördelning.

Skäl för företagets uppdelning i avdelningar med åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap.24-

26 § vattenlagen har icke ansetts föreligga, varför samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas på de fastigheter, som erhålla båtnad genom företaget i direkt förhållande till det i företaget uppskattade jordförbättringsvärdet och efter procental, som finnas uträknade i bifogade kostnadsfördelningslängd.

Arbetets utförande.

Arbetet med utförande av ifrågavarande företag må påbörjas så snart förhållandena medgiva och förrättningen vunnit laga kraft samt skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1934.

Vid arbetets utförande skall iakttagas:

att ur avloppet uppschaktad jord och sten läggas på minst en (1) meters avstånd från avloppet kant samt med sidolutning ej brantare än intilliggande avlopp;

att öppningar i vallarna upptagas där så erfordras för att dagvattnet från angränsande terräng skall kunna fritt medrinna i avloppet;

att vid avloppets upptagande genom väg uppschaktad massa läggas å ömse sidor om vägbanan och ej på densamma;

att därest för arbetenas bedrivande fördämningar erfordras, vattnet ej innehålles eller påsläppes så att skada eller förfång uppstår för ovan eller nedanför liggande mark.

Underhåll.

Rensning utav de upptagna avloppen till vid denna förrättning föreskrivna dimensioner skall verkställas vart tredje år eller med kortare mellanrum, om någon delägare så fordrar och sakkunnig

person vitsordar. Vederbörande jordägare skola utan ersättning tillsläppa för rensningsmassornas uppläggning erforderligt utrymme längs avloppen.

Kostnaderna för underhåll skola fördelas enligt samma procental, som bestämts för avloppens upptagning. Härvid tillses jämväl att buskar och träd icke få växa närmare avloppens kanter än 2 meter.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hjällaröd-Toftaröd dikning av år 1930"

Avgift till vatten domstol.

Såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall, innan arbetet på företagets genomförande påbörjas, enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen erläggas ett belopp av kronor 22,92.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären, med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen, skola vara ingivna 60 dagar från nedanstående datum.

Toftaröd den 5 september 1930

David Larsson

O. Lillienberg Otto Olsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Skördeuppskrivnings- och Värderingslängd
för
Gårdaröd - Torstarödsdikning av år 1930.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Toftaröd			1/4		Per Edvin Ekeld
				1	Åker, torvmylla på sand
				2	" " "
				3	" " "
				4	Väg
				5	Åker, torvmylla på sand
				6	" " "
				7	" " "
				8	Äng " "
				9	Backe, imp.
				10	Åker torvmylla på sand
				11	Backe, imp. " "
				12	Åker " "
				13	" " "
				14	Backe, imp. " "
				15	Åker " "
				16	" " "
				17 a	Väg, imp.
				17 b	" "
				18 a	Äng " "
				18 b	Väg, imp.
				19	Åker " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							800	560	–	1100	770	–	300	210	–
	37							600	222	–	1100	407	–	500	185	–
	07							600	42	–	1100	77	–	500	35	–
							04,5									
	04,5							600	27	–	1100	49	50	500	22	50
	39							600	234	–	1100	429	–	500	195	–
1	12							700	787	–	1100	1232	–	400	448	–
			28					150	42	–	200	56	–	50	14	–
							12									
1	93							500	965	–	1100	2123	–	600	1158	–
							05									
	91							600	546	–	1100	1001	–	500	455	–
	18							600	108	–	1100	198	–	500	90	–
							05									
	56							500	280	–	1100	616	–	600	336	–
	05							500	25	–	1100	55	–	600	30	–
							02									
							10									
			05,5					200	11	–	300	16	50	100	5	50
							02									
	46							400	184	–	1100	506	–	700	322	–
	60							500	300	–	1100	660	–	600	360	–
	95							500	475	–	1100	1045	–	600	570	–
	09							800	72	–	1100	99	–	300	27	–
	31							500	155	–	1100	341	–	600	186	–
	09,5							400	38	–	1100	104	50	700	66	50
	37							600	222	–	1100	407	–	500	185	–
9	20		33,5				40,5		5 292	–		10 192	–		4 900	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				26	Äng, torvmylla på sand
				27	Åker " " "
				28	Backe imp.
				29	" "
				30	mosse
				31	Äng torvmylla på sand
				32	Åker " "
				33	" " "
				34	" " "
				35	Äng " "
					Summa
Toftaröd	14		6/28		Henrik Nilsson
				36	Åker torvmylla på sand
				37	Äng " " "
				38	Åker " " "
				39	Äng " " "
				40	Backe, imp.
				41	Väg, imp.
				42	Åker torvmylla på sand
				43	" " " "
				44	Mosse imp.
				45	Åker, torvmylla på sand
				46	Äng " "
					Summa
Toftaröd	12		1/4		Hjalmar Nilsson
				47	Åker, torvmylla på sand
				48	Mosse, imp.
				49	Åker torvmylla på sand
					Överfört

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	20		33,5				40,5		5 292	-		10 192	50		4 900	50
			09					200	18	-	300	27	-	100	9	-
	54							700	378	-	1100	594	-	400	216	-
	12							500	60	-	1000	120	-	500	60	-
							09									
						4	44									
			07					150	10	50	200	14	-	50	3	50
	72							700	504	-	1100	792	-	400	288	-
	32							700	224	-	1100	352	-	400	128	-
1	46							600	876	-	1100	1606	-	500	730	-
			52					200	104	-	300	156	-	100	52	-
12	36	1	01,5			4	93,5		7 466	50		13 853	50		6 387	-
4	30							600	2580	-	1200	5160	-	600	2580	-
			58					200	116	-	300	174	-	100	58	-
3	98							900	3582	-	1200	4776	-	300	1194	-
		1	34					200	268	-	300	402	-	100	134	-
							06									
							25									
	36							600	216	-	1200	432	-	600	216	-
2	06							600	1236	-	1200	2472	-	600	1236	-
						4	24									
	52							700	364	-	1100	572	-	400	208	-
			40					200	80	-	300	120	-	100	40	-
11	22	2	32			4	55		8 442	-		14 108	-		5 666	-
1	80							600	1080	-	1200	2160	-	600	1080	-
						2	79									
1	34							900	1206	-	1200	1608		300	402	-
3	14					2	79		2 286	-		3 768	-		1 482	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				50	Åker torrmylla på sand
				51	" " "
				52	" " "
				53	" " "
				54	Backe, imp.
				55	Åker " "
				56	" " "
				57	" " "
				58	Imp.
					Summa
Hjällaröd			241/5548		Nils Martinsson
				59	Åker torrmylla på sand
				60	" " "
				61	" " "
				62 a	Dike, imp.
				62 b	Imp.
				63	Åker torrmylla på sand
				64	" " "
				65	" " "
				66	" " "
					Summa
Hjällaröd			1/4		Sven Anton Månsson
				67	Åker torrmylla på sand
				68	" " "
				69a	" " "
				69 b	Dike, imp.
				70	Åker torrmylla på sand
				71	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	14					2	79		2 286	-		3 768	-		1 482	-
1	12							600	672	-	1200	1344	-	600	672	-
	83							1000	830	-	1200	996	-	200	166	-
1	19							1100	1309	-	1200	1428	-	100	119	-
	38							700	266	-	1200	456	-	500	190	-
							30									
	55							1000	550		1100	605	-	100	55	-
	90							900	810	-	1100	990	-	200	180	-
	62							700	434	-	1200	744	-	500	310	-
							28									
8	73	Y				3	37		7 154	-		10 331	-		3 174	-
	54							900	486	-	1100	594	-	200	108	-
	27							1000	270	-	1100	297	-	1000	27	-
	39							800	312	-	1100	429	-	300	117	-
							30									
							01,5									
	38							700	266	-	1100	418	-	400	152	-
	13							600	78	-	1100	143	-	500	65	-
	15							700	105	-	1100	165	-	400	60	-
	18							800	144	-	1100	198	-	300	54	-
2	04					31,5			1 661	-		2 244	-		583	-
	74							800	592	-	1000	740	-	200	148	-
	32							500	160	-	1000	320	-	500	160	-
	74							500	370	-	1000	740	-	500	370	-
							52									
	56							500	280	-	1000	560	-	500	280	-
	29							800	232	-	1000	290	-	200	58	-
2	65						52		1 634	-		2 650	-		1 016	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hjällaröd			3/16		Martin, Maria o. Kristoffer Nilsson
				72	Åker, torrmylla på sand
				73	" " "
				74	" " "
				75	" " "
				76	" " "
				77	" " "
				78	" " "
				79	Imp.
					Summa
Hjällaröd			1/4		Sven o. Bernt Nodig
				80	Åker torrmylla på sand
				81	" " "
				82	" " "
				83	Imp.
				84	Åker " "
				85	" " "
				86	" " "
				87	" " "
				88	" " "
				89	" " "
				90	" " "
					Summa
Toftaröd					Sven Fredriksson
				91	Mosse, imp.
					Summa
Toftaröd					Alfred Sandberg
				92	Mosse, imp.
					Summa
Toftaröd					Gustaf Olsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48							800	384	–	1100	528	–	300	144	–
	92							800	836	–	1100	1012	–	300	276	–
	72							700	504	–	1200	864	–	500	360	–
	80							600	480	–	1200	960	–	600	480	–
	40							1100	440	–	1200	480	–	100	40	–
1	75							600	1050	–	1200	2100		600	1050	–
2	00							700	1400		1200	2400	–	500	1000	–
							45									
7	07						45		4 994	–		8 344	–		3 350	–
	22							800	176	–	1100	242	–	300	66	–
	50							700	350	–	1100	550	–	400	200	–
	55							700	385	–	1100	605	–	400	220	–
							15									
	30							700	210	–	1100	330	–	400	120	–
	40							700	280	–	1200	480	–	500	200	–
	39							700	273	–	1200	468	–	500	195	–
	43							700	301	–	1200	516	–	500	215	–
	05							700	35	–	1000	50	–	300	15	–
	09							700	63	–	1000	90	–	300	27	–
	32							800	256	–	1000	320	–	200	64	–
3	25						15		2 329	–		3 651	–		1 322	–
							38									
							38									
							43,5									
							43,5									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				93	Mosse, imp.
					Summa
Toftaröd					Johannes Vestströms sterbhus
				94	Mosse, imp.
					Summa
Slätteröd					Johan Persson
				95	Mosse, imp.
					Summa
Åvarp					Johan Nilsson
				96	Mosse, imp.
					Summa
Stavaröd					Axel Svensson
				97	imp.
				98	Åker, torvmylla på sand
				99	" " "
				100	" " "
					Summa
Stavaröd					Arne Möllerström
				101	Åker, torvmylla på sand
				102	" " "
				103	" " "
				104	" " "
				105	" " "
				106	" " "
				107	" " "
					Summa
Stavaröd					Oskar Wennerholm
				108	Åker torvmylla på sand
				109	" " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						35	5									
						35	5									
						39	5									
						39	5									
						40										
						40										
						41										
						41										
						38										
		30						400	120	-	500	150	-	100	30	-
	60							600	360	-	1100	660	-	500	300	-
	02,5							1000	25		1100	27,50		100	2,50	
	62,5	30				38			505	-		837 50			332 50	
	66							600	396	-	900	594	-	300	198	-
	83							600	498	-	800	664	-	200	166	-
1	07							600	642		800	856	-	200	214	-
	20							500	100	-	800	160	-	300	60	-
	18							700	126	-	800	144	-	100	18	-
	20							700	140	-	800	160	-	100	20	-
	14							700	98	-	800	112	-	100	14	-
3	28								2 000	-		2 690	-		690	-
	05							800	40	-	1100	55	-	300	15	-
	11							800	88	-	1100	121	-	300	33	-
	16								128	-		176	-		48	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				110	Åker torrmylla på sand
				111	" " "
				112	" " "
				113	" " "
				114	" " "
					Summa
					S A M M A N -
Toftaröd	1:4		1/4		Per Edvin Sköld
"	1:14		6/28		Henrik Nilsson
"	1:2 A		1/6		Hjalmar Nilsson
Hjällaröd	2:7 B		241/5548		Nils Martinsson
"	2:2		1/4		Sven Anton Hånsson
"	1:9		3/16		Martin, Maria o. Kristoffer Nilsson
"	1:3		1/4		Sven och Bernådt Nodig
Toftaröd					Sven Fredriksson
"					Alfred Sandberg
"					Gustaf Olsson
"					Johannes Veeströms sterbhus
Slätteröd	~~2:7~~				Johan Persson
Åvarp					Johan Nilsson
Stavaröd	2:7				Axel Svensson
"	1:14				Arne Möllerström
"	1:14				Oskar Wennerholm
					S u m m a

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16								128	-		176	-		48	-
	45							700	315	-	1100	495	-	400	180	-
	27							800	216	-	1100	297	-	300	81	-
	11							900	99	-	1000	110	-	100	11	-
	19							800	152	-	1000	190	-	200	38	-
	20							800	160	-	1000	200	-	200	40	-
1	38								1 070	-		1 468	-		398	-
D R A G.																
12	36	1	01,5			4	93,5		7 466	50		13 853	50		6 387	-
11	22	2	32			4	55		8 442	-		14 108	-		5 666	-
8	73					3	37		7 157	-		10 331	-		3 174	-
2	04						31,5		1 661	-		2 244	-		583	-
2	65						52		1 634	-		2 650	-		1 016	-
7	07						45		4 994	-		8 344	-		3 350	-
3	25						15		2 329	-		3 651	-		1 322	-
							38									
							43,5									
							35,5									
							39,5									
							40									
							41									
	62,5		30				38		505	-		837	50		332	50
3	28								2 000	-		2 690	-		690	-
1	38								1 070	-		1 468	-		398	-
52	60,5	3	63,5			17	04,5		37 258	50		60 177	-		22 918	50

Torturöd den 5 september 1930

David Ericson

C. Lillienberg

Otto Olsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

Kostnadsförslag för Hjällaröd-Toftaröd dikningsföretag av år 1930.

Sträckan A-B-C-D-E-F-G.

7:50-6	450	grävning av torvjord med grus & sand samt något sten	700	1.25	875	-	
6-9	300	grävning av torvjord med grus & sand samt något sten	1200	1.25	1500	-	
8:55		Fördjupning under bro			500	-	
9-11:50	250	grävning av torvjord med grus & sand samt något sten ~~1600~~ 600		1.25	750	-	
11:50-13	150	grävning av torvjord med grus och sten kbm.	750	2.-	1500	-	
13-15	200	grävning av torvjord med sand och grus kbm.	480	1.25	600	-	
15-16	100	grävning av torvjord med sten och grus kbm.	380	2.-	760	-	
16-19	300	grävning av torvjord med sand och grus kbm.	500	1.25	625	-	
19-20:50	150	grävning av torvjord med grus och sten kbm.	550	2.-	1100	-	
		sprängning av berg	30	15.-	450	-	
20:50-28	750	grävning av stenblandad torvjord samt grus & sten	1700	1.25	2125	-	
28-30:72	272	grävning av stenblandad torvjord samt grus & sten	350	1.-	350	-	11135 -

Avl ppen C-H-I, H-E, B-L-M, F-H och F-G.

40-46:35	635	grävning av torvjord med något stubbar	1500	0.80	1200	-	
50-52:70	270	grävning av torvjord med något stubbar kbm.	650	0.80	520	-	
60-66	600	grävning av torvjord med något stubbar kbm.	760	0.80	608	-	
		Trpt.			2328	-	11135 -

			Trpt.			2328 -	11135 -
70-73:30	330	grävning av torvjord samt					
		grus och sten	kbm.	620	0.90	558 -	
80-80:70	70	grävning av torvjord samt					
		grus och sten	kbm.	140	1.-	140 -	3028 -
		Ersättning för intrång genom avloppets utvidgning samt för jordupplag				1255 20	
		Ersättning för förevårad överkörsel enligt bestämmelse i utlåtandet				570 -	1825 20
		För oförutsedda fall, eventuellt erforderliga förstärkningsåtgärder för att förhindra utskärning i flytsandslager, arbetets tillsyn m.m. tilläggas					2013 80
						Summa kr.	18000:-

Tofsanäs den 5 sept. 1930

David Larsson

K o s t n a d s f ö r d e l n i n g s l ä n g d

f ö r

Hjällaröd - Toftaröd dikning

av år 1930.

Fastighetens namn	R.N.	Ägarens namn	Jordvärde före företagets Kr.öre	Jordvärde efter utförande Kr.öre	Deltagnings-skyldighet i %
Toftaröd		Per Edvin Sköld	7 466,50	13 853,50	27,868
"		Henrik Nilsson	8 442,-	14 108,-	24,723
"		Hjalmar Nilsson	7 154,-	10 331,-	13,849
Hjällaröd		Nils Martinsson	1 661,-	2 244,-	2,544
"		Sven Anton Månsson	1 634,-	2 650,-	4,433
"		Martin, Maria och Kristoffer Nilsson	4 994,-	8 344,-	14,617
"		Sven och Berndt Modig	2 329,-	3 651,-	5,768
Staväröd		Axel Svensson	505,-	837,50	1,451
"		Arne Möllerström	2 000,-	2 690,-	3,011
"		Oskar Wennerholm	1 070,-	1 468,-	1,736
		S u m m a	37 258,50	60 177,-	100,000

Deltager i kostnad för dikning Kr.öre	kostnad för syneförrättning Kr,öre	Summa kostnad Kr.öre
5 016,24	158,85	5 175,09
4 450,14	140,92	4 591,06
2 492,82	78,94	2 571,76
457,92	14,50	472,42
797,94	25,27	823,21
2 631,06	83,32	2 714,38
1 038,24	32,88	1 071,12
261,18	8,27	269,45
541,98	17,16	559,14
312,48	9,89	322,37
18 000,-	570,-	18 570,-

Toftaröd den 5 september 1930

David Larsson

O.Lillienberg Otto Olsson

E r s ä t t n i n g s l ä n g d

Hemmanets man-tal	R.N. namn	Ägares namn	Ersättning för mark till avloppets utvidgning Kr.öre	jord-upplag Kr.öre	Summa ersättning Kr.öre
1/4	Toftaröd	Per Edvin Sköld	86,-	240,-	326,-
6/28	"	Henrik Nilsson	36,-	95,-	131,-
1/6	"	Hjalmar Nilsson	30,-	100,-	130,-
	Stavaröd	Axel Svensson	9,-	32,-	41,-
	"	Arne Möllerström	24,-	55,-	79,-
	"	Oskar Wennerholm	5,60	5,-	10,60
	Hjällaröd	Joel Andersson	6,-	20,-	26,-
241/5548	"	Nils Martinsson	30,-	95,-	125,-
1/4	"	Sven Anton Månsson	60,-	175,-	235,-
3/16	"	Martin, Maria o. Kristoffer Nilsson	20,-	60,-	80,-
1/4	"	Sven och Berndt Modig	26,60	45,-	71,60
		S u m m a			1 255,20

Toftaröd den 5 september 1930

David Larsson

O. Lillienberg

Otto Olsson

Riktigt mot originalet sid. 1-44 bolygar: David Larsson

1926

M 3•0287

DIARIE N:r 25710
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1932 för "Hjällaröd - Toftaröd dikning av år 1930" i Norra Rörums socken av MALMÖHUS LÄN och Tjörnarps socken av KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av åttatusenåttahundraåttio (8.880) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusensextio (5.060) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör D. Larsson vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, havande undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

11. 1931. 1000.

129

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144331

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Toftarröd den 17 september 1932.

Henrik Nilsson
Toftarröd pr N:a Rörum
Äger 6/28 mt nr 1 Toftarröd

Sven Modig
Gjällarröd pr N:a Rörum
Äger hälften av 1/4 mt nr 1 Gjällarröd

Axel Svensson
Stavarröd Tjörnarp
Äger 121/5319 mt nr 2 i Stavarröd

Att Henrik Nilsson, Sven Modig och Axel Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Alfred Lundberg
Adress Toftarröd
pr N:a Rörum

Gustaf Olsson
Adress Toftarröd
pr N:a Rörum

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 28 oktober 1932.

Erik Lundmark

Axel Rathsman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förteckning över fastigheter till vilkas andel i kostnad för Hjällaröd Teftaröd dikning av år 1930, lån sökes från avdikningslånefonden.

Malmöhus län.

Norra Rörums socken.

Fastighet Namn	mtl.	R.N.	Ägare	Lagfart		
Teftaröd	1/4	1^{4}	Per Edvin Sköld	3 maj	1927	5282
"	6/28	1^{14}	Henrik Nilsson	18 nov.	1929	281
"	1/6	1^{2}	Hjalmar Nilsson	8 febr.	1926	81
Hjällaröd	$\frac{241}{5548}$	2^{367}	Nils Martinsson	17 nov.	1919	217
"	1/4	2^{2}	Sven Månsson	3 juni	1912	362,363
"	3/16	$1^{8},1^{9}$	Martin, Maria och Kristoffer Nilsson	8 juni	1897	154
"	1/4	1^{3}	Sven och Bernt Modig	27 sept.	1926	91

Kristianstads län.

Tjörnarps 121 socken

Staväröd	5319	2	Axel Svensson	11 febr.	1924	92
"	1/36	1^{2}	Arne Möllerström	25 nov.	1925	
"	1/36	1^{1}	Oscar Vennerholm	6 juli	1918	717

Lund den 17 maj 1932

David Larsson

e.lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 8/8 1939

14512/39

Statens lantbruksingenjör C.H. Wallér anmodas att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avgiva yttrande över inneliggande
./. skrivelse.

./. Till Lantbruksstyrelsens arkiv hörande 1 häfte handlingar med däri inhäftade ritningar rörande företaget samt en
./. av lantbruksingenjören D.Larsson den 17 maj 1932 upprättad förteckning över låntagarnas fastigheter medfölja och skola hit återställas vid avlämnande av yttrande i ärendet.

Stockholm den 4 augusti 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gustaf Forsman.

Överlämnas till e. lantbruksingeniören T.Möller för avgivande av här ovan anbefallt yttrande.

Malmö den 23 augusti 1939.

C.H. Wallér

215
32

DIARIE Nr 16327
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 AUG. 1939

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av vad sekreteraren i Frosta och Eslövs domsaga anfört över ett av mig upprättat förslag till fördelning av återbetalningsskyldigheten för det avdikningslån, som beviljats för "Hjällaröd-Toftaröd dikning av år 1930", får jag härmed vördsamt meddela följande.

Enligt den åberopade förteckningen skulle statslån hava beviljats till bl.a. 3/16 mtl Hjällaröd 1^{8},1^{9}. Någon sådan fastighet finnes emellertid icke utan har tydligen avsetts 7/64 mtl Hjällaröd 1^{8} och 5/64 mtl Hjällaröd 1^{9}, av vilka dock endast den senare beröres av företaget. På grund härav har andel i statslånet icke påförts 7/64 mtl Hjällaröd 1^{8}.

Samma är förhållandet med den i förteckningen upptagna fastigheten 241/5548 mtl Hjällaröd $2^{3,6,7}$. I företaget ingående markområde, som åsatts denna beteckning, tillhör Hjällaröd 2^{7}, vilken därför ensam påförts andel i lånet.

Till Lantbruksstyrelsens arkiv hörande 1 häfte handlingar med däri inhäftade ritningar rörande företaget samt en av lantbruksingenjören David Larsson den 17 maj 1932 upprättad förteckning över låntagarnas fastigheter återgå härjämte.

Hör den 26 augusti 1939.

Thore Svalin

1932 den 28 okt.

Upprift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hjällaröd - Toftaröd dikning av år 1930" i Norra Rörums socken av Malmöhus län och Tjörnarps socken av Kristianstads län.

Lån 8.080 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Majits beslut den 30 juni 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotationna upptagna fastigheter.

A. Inom Malmöhus län.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare	Lagfart	sid
Norra Rörums socken.					
Toftaröd	1/6	1 2	Hjalmar Nilsson	8 febr. 1926	81
"	1/4	1 4	Per Edvin Sköld	3 maj 1927	282
"	6/28	1 14	Henrik Nilsson	18 nov.1929	281
Hjällaröd	1/4	1 3	Sven o.Bernt Hodig	27 sept.1926	91
"	~~3/16~~ 9/64	1 8 9	Martin,Maria o. Kristoffer Nilsson	8 juni 1897	154
"	1/4	2 2	Sven Månsson	3 juni 1912	362,363
"	~~241/5548~~	2 3,6,7	Nils Martinsson	17 nov.1919	217

Stockholm den 28 oktober 1932.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

1932 den 28 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929, nr 164.

Företagets namn: "Hjällaröd - Toftaröds dikning av år 1930" i Norra Rörums socken av Malmöhus län och Tjörnarps socken av Kristianstads län.

Lån 8.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 30 juni 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

A. Inom Malmöhus län.

.-.

B. Inom Kristianstads län.

socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare	Lagfart	§
Tjörnarps socken.					
Stavaröd	1/36	1^{1}	Oscar Vennerholm	6 juli 1918	717
"	1/36	1^{2}	Arne Möllerström	25 nov. 1925	
"	121/5319	2^{7}	Axel Svenssen	11 febr.1924	92

Stockholm den 28 oktober 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Sodle. 28/10 1932

215/32

25711

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT. 1932

B e v i s

över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Hjällaröd-Toftaröd dikning av år 1930" i Norra Rörums socken av Malmöhus län och Tjörnarps socken av Kristianstad län.

Arbetsplanen fastställd den 30 juni 1932.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5·060 kr.

Lån från statens avdikningslånefond 8·880 kr.

Företagets förtroendeman Henrik Nilsson, Toftaröd, Norra Rörum.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget befunnits vara i sin helhet utfört enligt det upprättade förslaget och i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund den 21 oktober 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.