


Emil Parnen
Statens lantbruksingenjör.

Arbetskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
den 8 april 1932 fastställd till
efferrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 april 1932.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.





Förslag till torrläggning av mark till Lilla Harrie n:r 15 och 16 m.fl. hemman
uti Lilla Harrie, Virke och Stora Harrie socknar av Harjagers härad och
Malmöhus län; upprättat vid laga synförrättning år 1930 av

avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bren
den 8 april 1932 fastställt till.
officiell utredning vid arbetets utförande.
Stockholm den 26 april 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Oskar G. Smith.

Stens lantbruksingenjör.



NTH.Nr 002

M 5-0290

Nr 283 Malmöhus län

Förslag till
torrläggning av mark till
Lilla Harrie nr 15 ö/b m.fl. hemman
uti Lilla Harrie, Virke och Stora Harrie socknar
av Harjagers härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1930 av

Gunnar Engman

Statens lantbruksingeniör.

Anschrift.

Gunnar Kungl. Maj: ts närliga brev den 8 april 1932
fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 25 april 1932.

På Kungl. Lantbrukssynförrättens vägnar:

Albert Smith.

Längdskala 1:4000.

Höjd- och sektionsskala 1:100.




Nr 003

M 50290 3

Ar 283 Malmöhus län

~~Carst-Personen~~
Statens lønbruksingeniør.

Genom Hush. Maj. H. mädliga be-
den 8 april 1932 fastställt till efter-
rättelse vid arbets utförande.
Stockholm den 25 april 1932.
På Hush. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith



Förslag till torrläggning av mark till Lilla Harrie nr 15 ö 16 m.fl. hemman uti Lilla Harrie, Virke och Stora Harrie socknar
av Harjagers härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

Blad 5

Carl Erik Rönnerman
Statens lantbruksingenjör


Ansökan

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 8
april 1932 fastställt till efterrättelse
vid arbets utförande.


Stockholm den 25 april 1932

På Kungl. Lantbruksstyrelsens
begrundning:
Albert Smith.

Förslag till ågsvägsstrumma av 0.6 m. rör. Sk. = 1:50.






Förslag till ågsvägsstrumma av 0.8 m rör. Sk. = 1:50.




Förslag till brunn. Sk. = 1:50.

Förslag till brunn. Sk. = 1:50.


Förslag till intag. Skala 1:50.



Förslag till ommurning av rör. Sk. = 1:50.



Skala 1:50.



M

5.0290

5

Nr 283 Malmöhus 5 rit

4/25/58

arkiv

M 5*0290

17213

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JUN. 1932

199/32

Län & länslän

Handlingar

angående torrläggning av mark till

LILLA HARRIE n:15 & 16 m.fl.hemman

uti L.Harrie, Virke och St.Harrie socknar

av Harjagers härad, Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1930.

Inmälakt Ålloru (81) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde
angående laga syneförrättning för torr-
läggning av mark till Lilla Harrie n:r
15 och 16 m.fl. hemman.

År 1930 den 20 maj inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör hos Patron Johan Andersson Norrby gård
för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga
syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Lilla
Harrie n:r 15 och 16 m.fl. hemman uti Lilla Harrie, Virke
och Stora Harrie socknar av Harjagers härad och Malmöhus län;
och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser under-
rättats om förrättningens företagande denna dag med anledning
varav följande personer tillstädeskommo:

sökanden Johan Andersson för Lilla Harrie n:r 15 och 16, Norrby

gård kallat,

Nils Håkansson för Lilla Harrie n:r 2 och 8, 18 Fredriksro
kallat,

Bror Åke Hansson för Lilla Harrie n:r 18,

och av övriga sakägare:

Nils Andersson för Hermanstorp n:r 1,

Såne Hermansson för do n:r 1,

Otto Mönke för Virketorp n:r 2,

Bror Bengtsson för Lilla Harrie n:r 17,

Henning Christiansson för Lilla Harrie n:r 18,

Jöns Persson för do n:r 7,

Jöns Andersson för do n:r 8,

do som arr. av domkyrkohermanet 3/32 mtl.

n:r 8 Lilla Harrie genom Ivar Andersson enl. fullmakt

Bil. A,

Lunds domkyrkoråd genom Domkyrkokamrer John Palm enl.

fullmakt, Bil. B, för 3/32 mtl. n:r 8 och 2/27 mtl.

n:r 7 Lilla Harrie och Virketorp n:r 3,

Per Andersson som arrendator av det sistnämnda Lilla

Harrie n:r 7 samt som ägare av 4/27 mtl. Lilla Harrie

n:r 7,

Anders Persson för Virketorp n:r 4 samt som arrenda-

tor av Domkyrkan tillhöriga 3/8 mtl. Virketorp n:r 3,

Hjalmar Asmundsson som arr. av Domkyrkan tillhöriga

3/8 mtl. Virketorp n:r 3,

Johan Jeppsson för Lilla Harrie n:r 7,

J. P. Blücher " " " n:r 7,

Per Larsson för Stora Harrie n:r 19,

Per Persson för do n:r 26,

Truls Olsson för do n:r 26,

Ragnar Larsson för do n:r 26,

Aug. Nilsson för do n:r 24 och 27,

Ordföranden i Harjagers vägstyrelse Herr Disponent Jöns Persson,

som gode män Herrar Måns Andersson i Ansgården och Assar L. Persson i Fornhög , vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. C.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§ : 5

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående åkerjord torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom täckta diken i så stor utsträckning som möjligt.

§ : 6

Jöns Andersson ville påpeka att en del av hans i detta företaget upptagen jord redan hade deltagit i ett företag angående torrläggning av mark till Benstorp m.fl. hemman.

§ : 7

Aug. Nilsson ville som synsaloman i ett föregående dikningsföretag "Nygrävning av floddiket Välan genom och från ägorna till nr 26 och 27 Stora Harrie" av år 1894" påpeka att företaget skulle ansvara för och ombesörja den ränsning som erfordrades för att diket skulle erhålla det djup och de slänter som hade föreskrivits i den omnämnda laga syneförrättningen, och protesterade på att delta i några kostnader för eventuell fördjupning av diket. Han inlämnade även ett protokoll därom, Bil. D.

§ : 8

Jöns Andersson genom Ivar Andersson, Johan Jeppson och J. P. Blücher, Jöns Persson, Per Andersson, Henning Kristiansson, Bror Bengtsson ansågo sig ej hava någon nytta av företaget då det gamla företaget kommer att uppränsas enligt det förra företaget.

§ : 9

Det skulle antecknas att såväl de 3 broarna å Lilla Harrie-Virke vägen som bron å Virke-Stora Harrie hade till-

kommit efter år 1880 och att den ovanför desamma liggande
marken varit av åkers natur vid desammas tillkomst.

§ : 10

Alla i företaget ingående enskilda broar skulle om- eller
underbyggas om de lade hinder i vägen, för markens torrlägg-
ning till lagenligt djup.

§ : 11

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sam-
manträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedel-
bart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jord-
värderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade
handlingar och förslag hunnit ~~upp~~ utarbetas, nytt sammanträde
kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 26
instundande juni kl. 11 f.m. och skulle något vidare meddelande
därom ej kungöras.

§ : 12

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Måns Andersson.

Assar L. Persson.

Den 26 juni 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synmän och

följande sakägare:

Johan Andersson för Lilla Harrie n:r 15 och 16,

Lunds Domkyrka genom Domkyrkokamrer John Palm enligt för-

ut inlämnad fullmakt för n:r 7 och 8 Lilla Harrie och

n:r 3 Virketorp,

Anders Persson som arr. av Virketorp n:r 3,

do " ägare do n:r 4,

Per Andersson som arr. av Lilla Harrie n:r 7,

Jöns Andersson som arr. av do n:r 8 genom

Ivar Andersson enl. fullmakt, Bil. E,

Bror Bengtsson för Lilla Harrie n:r 17,

Bror Hansson för do n:r 18,

Jöns Persson för do n:r 7,

J. O. Blücher för do n:r 7,

Johan Jeppsson för do n:r 7,

Jöns Andersson för do n:r 8,

do do do n:r 5,

Nils Håkansson för do n:r 8, 18 och 2,

Per Persson för Stora Harrie n:r 26 och 24,

Per Larsson för do n:r 19 och 21,

Henning Christiansson för Lilla Harrie n:r 18,

Hjalmar Asmundsson som arr. av Värketorp n:r 3,

Såne Hermansson för Hermanstorp n:r 1,

Nils Andersson för do n:r 1,

Ragnar Larsson för Stora Harrie n:r 26,

Truls Olsson för St. Harrie n:r 26,

Aug. Nilsson för do n:r 24 och 27.

§ : 13

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ : 14

Avgavs följande utlåtande, Bil. F.

§ : 15

Till styrelse valdes Herrar Johan Andersson, Nils Håkansson och Jöns Andersson av vilka Johan Andersson utsågs till ordförande och skulle förvara hithörande handlingar och kartor.

§ : 16

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§ : 17

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förreningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 18

Protokollet upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

: Ort och tid som ovan.

: på tjänstens vägnar:

: Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Måns Andersson.

Assar L. Persson.

Bil. A.

Fullmakt för lantbrukaren Ivar Andersson Lilla Harrie n:r
8 att för domkyrkohermanet 3/32 mtl. n:r 8 Lilla Harrie föra
min talan och utöva min rösträtt vid sammanträde med diknings-
skyldige på Norrby gård tisdagen den 20 maj 1930 kl. 10 f.m.

Lilla Harrie den 20 maj 1930.

Jöns Andersson.

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Hilding Hansson.

Edvin Olsson.

Bil. B.

Fullmakt

för domkyrkokamrer John Palm i Lund eller den han i sitt stäl-
le kan förordna att vid det eller de sammanträden, som komma
att hållas i anledning av Kungl. Maj:ts befallningshavande i
Malmöhus län förordnad syn för torrläggning av mark till Lilla
Harrie n:r 15 och 16 m.fl. herman i Lilla Harrie socken, Har-
jagers härad, bevaka Lunds Domkyrkas rätt och bästa samt för
Domkyrkorådet i Lund tala och svara.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lund den 6 maj 1930.

På domkyrkorådets i Lund vägnar:

Yngve Brilioth.

Stämpel.

/Albert Eklundh.

Bil. C.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingenjören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Lilla Harrie n:r 15 och 16 m.fl. hemman uti Lilla Harrie av Harjagers härad.

Lilla Harrie den 6 juni 1929.

Johan Andersson.

Nils Håkansson.

n:r 15 & 16.

Fredriksro, Lilla Harrie.

Bror-Åke Hansson.

n:r 18 Lilla Harrie.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företagen i inneliggande ansökan omförmälda förrättningar.

Malmö i landskansliet den 10 juni 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll.

Carl Nielsen.

Bil..D.
Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget Välan genom ägorna till n:r 26, 27, 24 och 32 Stora Harrie i Stora Harrie kommunalrum den 19 maj 1930.

Närvarande voro Lantbr. Per Persson, Nils Andersson, Otto Möncke, Per Larsson, Ragnar Larsson, Albin Karlberg, Truls Olsson och undertecknad.

§ : 1

Delägarne voro sammankallade för att höra om de ville ingå i det nya dikningsföretag som Herr J. Andersson Norrbygård begärde och vartill vi äro sammankallade till sammanträde den 20 maj. kl. 10 f.m. å Norrbygård.

Delägarne beslöt enhälligt att icke ingå i det nya dikningsföretaget.

Skulle diket icke överensstämma med den plan- och profilritning som det av statens lantbruksingeniör Herr Otto Nilsson den 31 augusti 1894 upprättat förslag, beslöt även delägarna att verkställa detta ränsningsarbete på lämplig tid innevarande år.

§ : 2

Att justera dagens protokoll utsågs Lantbrukaren Nils Andersson och Per Persson.

Som ovan

Aug. Nilsson.

Syssloman.

Justerat den 20 maj 1930.

Per Andersson.

Per Persson.

Rätt utdraget intygas Olivelugn den 20 maj. 1930.

Aug. Nilsson.

Bil. E.

Fullmakt för Lantbrukaren Ivar Andersson Lilla Harrie, att vid sammanträden med dikningsskyldige, för domkyrkohermanet 3/32 mtl.n:r 8 Lilla Harrie, föra min talan och utöva min rösträtt.

Lilla Harrie den 26 juni 1930.

Jöns Andersson.

Ovanstående namnteckning bevittnas:

Edvin Olsson.

Anna Karlsson.

Bil. F.

Utlåtande av synemännen vid den
av Kungl. Maj:ts befallningshavanden
i länet på därom gjord ansökan förord-
nade laga syneförrättningen för torr-
läggning av mark till Lilla Harrie
n:r 15 och 16 m.fl. hemman uti Lilla
Harrie, Virke och Stora Harrie socknar
av Harjagers härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis
även rörläggning av floddiken eller i huvudsak naturliga vat-
tendrag för torrläggning av mark i och för höjande av densamma
alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag
att anse såsom vattenavledning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bli värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels ~~av markens~~ av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diken d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blånsiffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättnings beräknats, har höjdlägesgraden 1.0

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den ~~nu~~ ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diken.

Höjdsckalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter ~~samma~~ grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnes även var och en delägares båtnads eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 5 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-B, B-D, D-E, E-F-G, D-H-L och L-K samt även rörläggning av dikessträckan C-B.

Förslag har även uppgjorts till täckt dike å sträckarna A-B och G-F-E-77+92 med rätning emellan 2 och bygdevägen och 84 och bygdevägen ~~med~~ men då dessa dikessträckor som täckta bliva betydligt dyrare kunna synemännen, ehuru det skulle vara önskvärdt, tillstyrka ~~dessa~~ som täckta med mindre än att den som detta önskar själv gäldar skillnaden i kostnaden.

Synemännen hava kunnat bifalla det i sammanträdesprotokollets § : 6 gjorda ~~yrkandet~~ och ej medtagit den jord till förbättring, vilken ingått i en annan laga syneförrättning för torrläggning av mark till Benstorp n:r 2 m.fl. hemman av

år 1926.

Enligt åtagande i § : 7 av sysslomannen i ett föregående dikningsföretag "Nygrävning av floddiket Välan genom och från ägorna till n:r 26 och 27 Stora Harrie enligt ett vid laga syneförrättning år 1894 upprättat förslag" har denna på grund av ett protokoll vid allmänt sammanträde med delägarna i omskrivna laga syneförrättning, Bil. D förbundet sig att verkställa uppränsning av diket i överensstämmelse vid det vid omskrivna syneförrättning upprättade förslaget. Denna laga syneförrättning tager sin början vid nuvarande förrättningspåle 32+12. Bottenlinier och sektioner hava blivit inlagda med en streckad svart linie å profilen. Av de inlagda sektionerna framgår att uppränsningen brister ej blott i djupet utan även i bottenbredd och sidoslänt och få synemännen föreskriva att denna ränsning enligt åtagande skall verkställas och avsynas innan detta företag påbörjas. Vid beräkning av kostnaderna för den ifrågasatta nygrävningen enligt denna laga syneförrättning har kostnaden endast beräknats för överskjutande kubikmassa.

Angående yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 8 få synemännen endast hänvisa till det upprättade förslaget och värderingslängden.

Å plankartan äro dikenas lägen utmärkta med tvänne parallella linier för öppet dike och en röd linie för täckt.

Å profilen äro däremot det öppna diket betecknat med en röd bottenlinie och det täckta med tvänne ~~parallella~~ röda linier.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirkelar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens ~~sättning~~ och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A	200	har
" B	275	"
" D	600	"
" 23	730	"
" 30+50	800	"
" 35+70	2000	"
" C	1	"
" 64+32	18	"
" 60+93	25	"

vid G 136 hektar

" 89+82 160 "

" 85+60 180 "

" 84+50 200 "

" F 216 "

" 80+92 225 "

För öppet dike har avrinningen beräknats till 0.8 liter pr sekund och hektar och dimensionerna efter Ganguillets och

Kutters formel för vattnets hastighet

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + (23 + \frac{0.00155}{I}) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $n = 0.03$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänkt av 1:1.25 vara tillräcklig för alla dikessträckor med undantag av sträckan 35+70-K där en bottenbredd av 0.5 m. med sidoslänkt av 1:1.5 synes nödig. Den beräknade blivande **n.v.y.** finnes angiven å profilen med en streckad blå linie.

För täckta diken har däremot beräknats en avrinning av 1.0 liter pr sekund och hektar och för dimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet:

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + \log. R}}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga

och lämpliga:

för dikessträckan B - 60 + 91 ett 25 cm. (10") rör

" " 60+91-64+32 " 22.5 cm. (9") "

" " 64+32-C " 12.5 cm. (5") "

och eventuellt för

dikessträckan C-3+50 ett 50 cm. (20") rör

" 3+50-B " 52.5 cm. (21") "

" 6-89+89 " 45 cm. (18") "

" 89+89-77+92 " 50 cm. (20") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid C, 64+32, 64+24, 62 och 60+93 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

För de alternativa förslagen insättas liknande brunnar men med en inre diameter av 0.8 m. med konisk överdel till 0.6 m. vid 94+82 och 93 samt med en inre diameter av 1.0 m. och konisk överdel till 0.6 m. öppning vid 89+89, 89+82, 87, 86+40, 84+14 82+33, 80+90, 79+72 samt vid 2+82, 2+89 och 3+50 enligt upprät-

tade ritningar. Vid A insättes ett intag av betong med snedt stående galler och vid B, 77+92 samt 60 ommuras rören i betong, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter allt enligt upprättade ritningar.

I företaget ingå 3 broar å Lilla Harrie-Virke vägen samt bron å Virke-Stora Harrie vilka alla ligga för grunt och lägger därigenom hinder för den ovanför desamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup.

Rörtrumman vid 64+24-64+32 lägges djupare och de övriga hava alla blivit föreslagna att underbyggas med stensättning i cementbruk samt med stensättning i botten och slänter däromkring enligt upprättade ritningar.

Då alla broar hava tillkommit efter år 1880 och då den ovanför desamma liggande marken varit av åkers natur vid deras tillkomst skall vägstyrelsen enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § bekosta underbyggnaden samt även enligt samma kapitel 7 § ombesörja arbetet såvida vägstyrelsen ej hellre vill överlämna det till den dikande.

Även en del enskilda broar har det varit nödigt att om- eller underbyggas med betonggjutning med spåntning och även stämpning av sidomurarna där så kräves. Omkring broarna stensättes diket i botten och slänter.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21 § skall all

mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Då det emellertid enligt samma kapitel 24 § erfordras för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket och äro med utförandet av viss del av dikningen förenade särskilt stora kostnader och förefinnas mellan skilda till samfälligheten hörande områden väsentlig olikhet i fallhörhållanden och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnadsvärdet för torrläggning av något område skulle bli mindre därest annat område icke ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning företaget indelas i särskilda avdelningar.

På grund härav har följande utredning verkställt:

Dikessträckan	Kostnad.	Förbättringsvärde.	Relativ Kostnad.
<u>Särskild dikningskostnad.</u>			
A - B	2.620:-	6.140:40	0.42668
C - B	2.270:-	9.147:60	0.24815
B - D	3.230:-	4.530:80	0.71289
D - E	1.195:-	4.463:40	0.26773
D - H - L	12.800:-	13.549:80	0.94466
L - K	530:-	1.102:80	0.48059
E - F - G	4.510:-	5.767:20	0.78200
Summa:	27.155:-	44.702:-	0.60746

Dikessträckan	Kostnad.	Förbättrings- värde.	Relativ Kostnad.
<u>Egen utdikningskostnad.</u>			
A-B+(B-D+D-H-L+L-K)	19.180:-	6.140:40	3.1235
C-B+ do do	18.930:-	9.147:60	2.0693
D-E+(D-H-L+L-K)	14.525:-	4.463:40	3.2542
D-H-L+(L-K)	13.330:-	13.549:80	0.98377
L-K	530:-	1.102:80	0.48059
E-F-G	4.510:-	5.767:20	0.78200
<u>Kombinerad utdikningskostnad.</u>			
A-B+B-D+D-H-L+L-K	19.180:-	25.333:80	0.75709
do do +C-B	21.450:-	34.481:40	0.62207
C-B+B-D+D-H-L+L-K	18.830:-	28.331:-	0.66464
do do + D-E	20.025:-	32.794:40	0.61620
E-D+D-H-L+L-K	14.525:-	19.116:-	0.75983
D-H-L+L-K	13.330:-	14.652:60	0.90973
B-D+D-H-L+L-K	16.560:-	19.183:40	0.86324
do do +E-D	17.755:-	23.646:80	0.75084
A-B+B-D+D-H-L+C-B	20.920:-	33.368:60	0.62693
do do +D-E	22.115:-	37.832:-	0.58455
C-B+B-D+D-H-L+D-E	19.495:-	31.691:60	0.61514
<u>Resultat.</u>			
<u>Avd. I.</u> A-B+B-D+D-H-L+C-B+D-E	22.115:-	37.832:-	0.58456
<u>Avd. II.</u> L-K	530:-	1.102:80	0.48059
<u>Avd. III.</u> E-F-G	4.510:-	5.767:20	0.78201

Av utredningen framgår således att företaget lämpligast bör uppdelas i 3 avdelningar med respektive ovanskrivna relativa kostnader.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för den mark, som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång som uppkommer genom de öppna dikenas vallar vilken ersättning av synemännen beräknats till 25% av det blivande värdet å den mark som beräknas åtgå för upplaget. För den sakägares mark som ligger så högt att den ej har någon nytta av vattenavledningen har denna ersättning beräknats till 50%.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Jämlikt föreskrifterna i 11 kap. 95 § av föreskrivna lag åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlægga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 44:70 kronor.

I enlighet med 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen

angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras

i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmel-

ser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft

och skall vara avslutat inom fem år därefter eller före

1935 års utgång;

att kostnaden för ej mindre vattenavledningen än framtida

underhållet skall gäldas samfällt och finnes var och en

sakägares andel därav angiven som deltagningsprocent i

kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller å offentlig

auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande,

vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt

skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta ut-

låtande och därtill hörande handlingar och kartor; entre-

prenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å

bägge sidor, varjämte ~~xx~~ även dikesjorden upplägges till

hälften å varje;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten

än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öpp-

ningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord

förrän kontrollanten därtill lämnat sitt medgivande;

att i rörledningen några andra rör ej få inkopplas med mindre

än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insät-
tas;

att de broar som nu blivit föreskrivna att om- eller under-

byggas skola underhållas av den eller de som denna skyl-

dighet hittills ålegat eller av den jordägare för vars

skull den bygges;

att årliga ränsningar av öppna diken och när så kräves av in-

tag, brunnar och utlopp skola verkställas; uppkommer jord-

ras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp skall

dock detta genast avhjälpas;

att vid grävning- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej

på en gång får uppdämmas eller framläppas att fara för

översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till

Lilla Harrie n:r 15 och 16 m.fl. hemman av år 1930" ;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit av-

synat och godkänt av lantbruksingenjören i länet eller

dennes assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagningsprocenten,

men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas;

att fixpunkter i form av + blivit inhuggna i jordfasta stenar

vid 2 + 80	på ett höjdläge av	+ 12.00
" B	" " " "	+ 10.83
" 20+50	" " " "	+ 11.07
" 25+50	" " " "	+ 10.83
" L	" " " "	+ 10.77
" 39+50	" " " "	+ 9.65
" 89+	" " " "	+ 15.08
" 6	" " " "	+ 16.26

allt över horisontalplanet.

Enligt Kungl. Maj:ts kungörelse om nummerbeteckning å
nederbördsområden av den 13 april 1922 tillhör området n:r 93.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Norrby gård den 26 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Måns Andersson.

Assar L. Persson.

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.													3	71	-
11	åker, imp.													30	-	
	⁷ 13/256 mtl. 21 & 13/256 mtl. 26			⁶												
	<u>St. Harrie, gemensam ägovald</u>															
	<u>Truls Olsson.</u>															
12	åker, imp.													03	-	
13	dike, imp.													09	50	
	¹⁰ ²⁰¹ 333 mtl. 21 & 16384 mtl. 21			¹¹												
	<u>St. Harrie, gemensam ägovald.</u>															
	<u>Per Persson.</u>															
14	åker, imp.													10	50	
	³ ¹³⁷ 1/48 mtl. 24 & 336 mtl. 26			²												
	<u>St. Harrie, gemensam ägovald.</u>															
	<u>Per Persson.</u>															
15	åker, mylla på sand				51	-										
16	dike, imp.													23	-	
17	åker, imp.													14	-	
18	åker, mylla på sand				79	-										
19	do " "				1	0550										
20	do imp.													05	50	
21a	do mylla på sand				0650											
21b	do imp.							2	42	-				10	-	
	⁸ ¹¹³ 2543 mtl. 19 & 5376 mtl. 21			²												
	Trpt.							2	42	-				476	50	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter			
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.	
	Trpt.							2	42	-					4	76	50
	<u>St. Harrie, gemensam ägo vid d</u>																
	<u>Per Larsson.</u>																
22	åker, mylla på grusbl. lera	11	-														
23	do " " "	22	-														
24	dike, imp.							33	-						09	-	
	<u>3/8 mtl. Virketorp 3</u>																
	<u>Äg. Lunds Domkyrka, arr. And. Persson.</u>																
25a	åker, mylla på sand	112	-														
26a	do " " " <u>1/4 mtl. Virketorp 4</u>	59	-					1	71	-							
	<u>And. Persson.</u>																
25b	åker, mylla på sand	29	-														
26b	do " " "	47	-					67	-								
	<u>17/48 mtl. L. Harrie n:r 16</u> ²																
	<u>Patron Joh. Andersson, sök.</u>																
27	åker, mylla på sand	65	-														
28	do " " "	31	-														
29	do " " "	39	-														
30	äng, " " "							21	-								
31	do " " "							04	-								
32	do " " "							06	-								
33	do " " "							05	-								
34	do " " "							06	-								
35	do " " "							05	50								
36	do " " "							03	-								
37	do " " "							21	50								
	Trpt.	1	35	-				72	-	5	13	-			4	85	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter				
										Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark							
				har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.		
			Trpt.	1	35	-			72	-	5	13	-				4	85	50	
38	Äng, mylla på sand								03	50										
39	do	"	"						12	50										
40	do	"	"						06	50										
41	do	"	"						04	50										
42	do	"	"						03	-										
43	do	"	"						02	-										
44	do	"	"						05	50										
45	do	"	"						10	50										
46	do	"	"						03	-										
47	do	"	"						03	-										
48	do	"	"						11	50										
49	do	"	"						10	-										
50	do	"	"						02	-										
51	do	"	"						03	50										
52	do	"	"						10	50										
53	do	"	"						15	50										
54	do	"	"						18	-										
55	do	"	"						14	50										
56	do	"	"						12	-										
57	do	"	"						40	-										
58	do	"	"						06	50										
			Trpt.	1	35	-			2	70	-	5	13	-				48	5	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurer nr.	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.	1	35	-	2	70	-	5	13	-		4	85	50
59	dike, imp.											19	-	
60	Äng, mylla på sand				42	-								
61	do " "				11	-								
62	do " "				10	50								
63	do " "				08	-								
64	do " "				05	-								
65	do " "				13	-								
66	do " "				07	-								
67	do " "				06	-								
68	do " "				13	-								
69	do " "				04	-								
70	do " "				03	-								
71	do " "				05	50								
72	do " "				06	50								
73	do " "				09	-								
74	do " "				08	50								
75	do " "				06	-								
76	do " "				06	50								
77	do " "				04	-								
78	do " "				03	50								
79	do " "				05	-								
	Trpt.	1	35	-	4	47	-	5	13	-		5	04	50

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning			Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter				
				har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.		
										har	ar	kvm.	har	ar	kvm.					
			Trpt.	1	35	-	4	47	-	5	13	-					5	04	50	
80	äng, mylla på sand								03	50										
81	do	"	"						10	-										
82	do	"	"						05	-										
83	do	"	"						09	50										
84	do	"	"						12	-										
85	do	"	"						12	-										
86	do	"	"						12	-										
87	do	"	"						1	04	-									
88	do	"	"						26	-										
89	do	"	"						2	78	-									
90	do	mylla på sandbl.lera							1	05	-									
91	dike, imp.																	06	-	
92a	åker, mylla på sandbl.lera					92	-													
b	do	"	"			39	-													
93	do	"	"			82	-													
94	do	mylla på sand				3	21	-												
95	do	"	"			1	91	-												
96	do	"	"			58	-													
97	dike, imp.																	08	50	
98	åker, mylla på sand					27	-													
99	do	"	"			20	-													
100	do	"	"			1	90	-				11	55	-	10	24	-			
			Trpt.									16	68	-	10	24	-	5	19	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							16	68	-	10	24	-	5	19	-
	<u>7/24 mtl.L:a Harrie 17³</u>															
	<u>Bror Bengtsson.</u>															
101	åker,mylla på sandbl.lera	31	-													
102	do " " "	04	50					35	50							
	<u>7/36 mtl.L.Harrie 18⁴</u>															
	<u>Bror Hansson,sök.</u>															
103	åker,mylla på sandbl.lera	26	-													
104	do " " "	94	-													
105	dike, imp.													04	-	
106	åker,mylla på sandbl.lera	21	-													
107	do " " "	45	-													
108	do " " "	21	-													
109	do " " "	05	-					2	12	-						
	<u>7/36 mtl.L.Harrie 18²</u>															
	<u>Henning Christiansson.</u>															
110	åker,mylla på lera	36	-													
111	do " " "	1	35	-												
112	dike, imp.														07	-
113	åker,mylla på lera	15	-													
114	do " " "	04	50													
115	väg, imp.							1	90	50					00	50
	Trpt.							21	06	-	10	24	-	5	30	50

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm	har	ar	kvm
	Trpt.							21	06	-	10	24	-	5	30	50
	<u>7/36 mtl. L. Harrie 18³</u>															
	<u>Nils Håkansson, sök.</u>															
	116a åker, mylla på lera	1	04	-												
a	117 do " "	1	07	-												
b	do " "		64	-												
	118 dike, imp.													04	-	
	119 åker, mylla på lera		26	-												
	120 do " "		66	-				36	7	-						
	<u>1/2 mtl. L. Harrie 2¹</u>															
	<u>Nils Håkansson, sök.</u>															
b	116a åker, mylla på lera		07	50												
	121a do " "		20	-												
b	do " "		54	-												
c	do " "		24	-												
	122 do " "		36	-												
	123 do " "		03	50												
	124 dike, imp.													03	-	
	125 åker, mylla på lera		25	-												
	126 do " "	1	90	-												
	127 do " "		10	-												
	128 do " "		40	-												
	129 do " "		21	-												
	130 do " "		63	-												
	131 dike, imp.													07	-	
	Trpt.	4	94	-				24	73	-	10	24	-	5	44	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	4	94	-				24	73	-	1024	-		5	44	50
132	väg, imp.							494	-					04	-	
	<u>L. Harrie n:r 7</u>															
	<u>Jöns Persson.</u>															
133	åker, mylla på sand			19	-											
134	do " "			21	-			40	-							
	¹⁰ <u>L. Harrie 7</u>															
	<u>Ag. Lunds Domkyrka</u>															
	<u>arr. Per Andersson.</u>															
135	åker, mylla på sand			63	-											
136	dike, imp.													03	-	
137	åker, mylla på sand			05	-											
138	do " "			20	-											
139	do " "			95	-											
140	väg, imp.							1	83	-				10	-	
22349																
9145818	mtl. L. Harrie 7															
	<u>Blücher.</u>															
141	åker, mylla på grusbl. lera			22	-											
142	do " " "			09	-											
143	do " " "			20	-											
144	dike, imp.													0250		
145	åker, mylla på grusbl. lera			70	-			21	-							
	Trpt.							33	11	-	10	24	-	5	64	-

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							33	11	-	10	24	-	5	64	-
	<u>128/11418 mtl.L.Harrie 7</u>															
	<u>Johan Jeppsson.</u>															
	146 åker, mylla på grusbå.lera	21	-													
	147 do " " "	29	-													
	148 dike, imp.													02	-	
	149 åker, mylla på grusbå.lera	21	-													
	150 do " " "	18	-													
	151 do " " "	12	-					1	01	-						
	<u>1/6 mtl.L.Harrie 8</u> ²															
	<u>Jöns Andersson.</u>															
	152 vattenhåla, imp.													02	-	
	a 153 åker, mylla på grusbå.lera	62	-													
	b do " " "	60	-													
	154 do " " "	90	-													
	155 do " " "	1	16	-												
	156 do " " "	92	-													
	157 do " " "	16	-													
	158 do " " "	45	-					4	81	-						
	<u>3/8 mtl.L.Harrie 8</u> ⁴															
	<u>Nils Håkansson, sök.</u>															
	159 åker, mylla på grusbå.lera	36	-													
	160 väg, imp.													14	-	
	Trpt.	36	-					3893	-	1024	-	5	82	-		

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	36	-					38	93	-	10	24	-	5	82	-
161a	åker, mylla på grusbl. lera	62	-													
b	do " " "	49	-													
162	do " " "	03	-													
163	dike, imp.													15	-	
164a	åker, mylla på grusbl. lera	125	-													
b	do " " "	50	-													
165	dike, imp.							3	25	-				06	50	
	⁴ <u>3/8 mtl. L. Harrie 8</u>															
<u>Äg. Lunds Domkyrka, arr. Jöns Andersson.</u>																
166	åker, mylla på grusbl. lera	115	-													
167	do " " "	26	-													
168	do " " "	40	-													
169	do " " "	46	-													
170	väg, imp.													10	50	
171	åker, mylla på grusbl. lera	100	-													
172	håla, imp.													01	50	
173	åker, mylla på grusbl. lera	178	-													
174	do " " "	18	-					5	23	-						
	⁴ <u>3/8 mtl. L. Harrie 8</u>															
	<u>Nils Håkansson, sök.</u>															
175	dike, imp.													04	50	
176a	åker, mylla på grusbl. lera	56	-													
176b	åker, " " "	10	-													
	Trpt.	66	-					47	41	-	10	24	-	6	20	-

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.	66	-					47	41	-	10	24	-	6	20	-
177	åker, mylla på grusbl.lera	21	-													
178	håla, imp.													01	-	
179	åker, mylla på grusbl.lera	51	-													
180	do " " "	21	-													
181	do " " "	36	-													
182	dike, imp.													05	50	
183	åker, mylla på grusbl.lera	162	-					5	50	-						
	⁸ 3/80 mtl. L. Harrie 5															
	Jöns Andersson.															
186	åker, mylla på grusbl.lera	05	50													
187	do " " "	05	50													
188	do " " "	05	50													
189	do " " "	11	50													
190	väg, imp.													09	50	
191	do													13	-	
192	do do													19	-	
193	do do													36	-	
194	do do													10	-	
195	do do													15	50	
196	do do													20	-	
197	do do							28	-					11	-	
	Trpt.							53	19	-	10	24	-	7	60	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningens grad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.				
<u>Dikessträckan K-L.</u>																	
1/48 mtl. 24 ^{3 137} & ² 336 mtl. 26																	
<u>St. Harrie, gemensam ägvidd</u>																	
<u>Per Persson.</u>																	
15	åker, mylla på sand	51	-	2400	09	2160	1101	60	1	2400	1224	-	122	40			
18	do " "	79	-	2400	08	1920	1516	80	1	2400	1896	-	379	20			
19	do " "	1	0550	2400	08	1920	2025	60	1	2400	2532	-	506	40			
21a	do " "	0650	2400	09	2160	140	40	1	2400	156	-	15	60				
<u>S:ma</u>		2	42	-		4784	40			5808	-	1023	60	1023	60		
2543 ^{8 113} 26880 mtl. 19 & ² 5376 mtl. 21																	
<u>St. Harrie, gemensam ägvidd</u>																	
<u>Per Larsson.</u>																	
22	åker, mylla på grusbl. lera	11	-	2400	09	2160	237	60	1	2400	264	-	26	40			
23	do " "	22	-	2400	09	2160	475	20	1	2400	528	-	52	80			
<u>S:ma</u>		33	-			712	80			792	-	79	20	79	20		
<u>Dikessträckan L-H-D.</u>																	
3/8 mtl. Virketorp 3																	
<u>Lunds Domkyrka, And, Persson.</u>																	
25a	åker, mylla på sand	1	12	-	2400	08	1920	2150	40	1	2400	2688	-	537	60		
26a	" " "	59	-	2400	06	1440	849	60	1	2400	1416	-	566	40			
<u>S:ma</u>		1	71	-		3000	-			4104	-	1104	-	1104	-		
1/4 mtl. Virketorp nr 4																	
<u>Anders Persson.</u>																	
26b	åker, mylla på sand	47	-	2400	06	1440	676	80	1	2400	1128	-	451	20			
25b	do " "	20	-	2400	08	1920	384	-	1	2400	480	-	96	-			
<u>S:ma</u>		67	-			106080				1608	-	547	20	547	20		
17/48 mtl. L. Harrie 16 ²																	
Trpt.																	
1651 20																	

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terrällggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terrällggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															1651	20
	<u>Patron Joh. Andersson, sök.</u>																
27	åker, mylla på sand	65	-		2400	07	1680	1092	-	1	2400	1560	-	468	-		
28	do " "	31	-		2400	06	1440	446	40	1	2400	744	-	29	760		
29	do " "	39	-		2400	08	1920	748	80	1	2400	936	-	187	20		
30	äng, " "	21	-		1800	06	1080	226	80	1	1800	378	-	15	20		
31	do " "	04	-		1500	03	450	18	-	1	1500	60	-	42	-		
32	do " "	06	-		1500	03	450	27	-	1	1500	90	-	63	-		
33	do " "	05	-		1500	03	450	22	50	1	1500	75	-	52	50		
34	do " "	06	-		1500	03	450	27	-	1	1500	90	-	63	-		
35	do " "	05	50		1500	03	450	24	75	1	1500	82	50	57	75		
36	do " "	03	-		1800	06	1080	32	40	1	1800	54	-	21	60		
37	do " "	21	50		1500	04	600	129	-	1	1500	322	50	193	50		
38	do " "	03	50		1800	06	1080	37	80	1	1800	63	-	25	20		
39	do " "	12	50		1500	03	450	56	25	08	1200	150	-	93	75		
40	do " "	06	50		1500	03	450	29	25	08	1200	78	-	48	75		
41	do " "	04	50		1500	04	600	27	-	09	1350	60	75	33	75		
42	do " "	03	-		1500	03	450	13	50	08	1200	36	-	22	50		
43	do " "	02	-		1500	03	450	9	-	08	1200	24	-	15	-		
44	do " "	05	50		1500	04	600	33	-	09	1350	74	25	41	25		
45	do " "	10	50		1500	04	600	63	-	09	1350	141	75	78	75		
46	do " "	03	-		1500	03	450	13	50	08	1200	36	-	22	50		
	Trpt.	2	58	-				3076	95			5055	75	1978	80	1651	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	2	58	-				3076	95			5055	75	1978	80	1651	20
47	äng, mylla på sand		03	-	1500	03	450	13	50	08	1200	36	-	2250			
48	do " "		11	50	1500	04	600	69	-	09	1350	155	25	8625			
49	do " "		10	-	1500	04	600	60	-	09	1350	135	-	75	-		
50	do " "		02	-	1500	03	450	9	-	08	1200	24	-	15	-		
51	do " "		03	50	1500	03	450	15	75	08	1200	42	-	2625			
52	do " "		10	50	1500	04	600	63	-	09	1350	141	75	7875			
53	do " "		15	50	1500	04	600	93	-	09	1350	209	25	11625			
54	do " "		18	-	1500	04	600	108	-	09	1350	243	-	135	-		
55	do " "		14	50	1800	05	900	130	50	1	1800	261	-	130	50		
56	do " "		12	-	1800	06	1080	129	60	1	1800	216	-	86	40		
57	do " "		40	-	1800	07	1260	504	-	1	1800	720	-	216	-		
58	do " "		06	50	1800	06	1080	70	20	1	1800	117	-	46	80		
60	do " "		42	-	1800	06	1080	453	60	1	1800	756	-	302	40		
61	do " "		11	-	1600	03	480	52	80	08	1280	140	80	88	-		
62	do " "		10	50	1800	05	900	94	50	1	1800	189	-	94	50		
63	do " "		08	-	1600	03	480	38	40	08	1280	102	40	64	-		
64	do " "		05	-	1600	03	480	24	-	08	1280	64	-	40	-		
65	do " "		13	-	1800	06	1080	140	40	1	1800	234	-	93	60		
66	do " "		07	-	1800	06	1080	75	60	1	1800	126	-	50	40		
67	do " "		06	-	1600	03	480	28	80	08	1280	76	80	48	-		
68	do " "		13	-	1600	03	480	62	40	08	1280	166	40	104	-		
	Trpt.	5	20	50				5313	-			9211	403	898	40	1651	20

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	5	20	50				53	13 -			92	140	38	98 40	165	1 20
69	Äng, mylla på sand		04	-	1600	04	640	25	60	09	1440	57	60	32	-		
70	do " "		03	-	1600	02	320	9	60	07	1120	33	60	24	-		
71	do " "		05	50	1600	03	480	26	40	08	1280	70	40	44	-		
72	do " "		06	50	1600	03	480	31	20	08	1280	83	20	52	-		
73	do " "		09	-	1800	06	1080	97	20	1	1800	162	-	64	80		
74	do " "		08	50	1800	06	1080	91	80	1	1800	153	-	61	20		
75	do " "		06	-	1600	03	480	28	80	08	1280	76	80	48	-		
76	do " "		06	50	1600	03	480	31	20	08	1280	83	20	52	-		
77	do " "		04	-	1600	02	320	12	80	07	1120	44	80	32	-		
78	do " "		03	50	1600	04	640	22	40	1	1600	56	-	33	60		
79	do " "		05	-	1800	05	900	45	-	1	1800	90	-	45	-		
80	do " "		03	50	1600	04	640	22	40	09	1440	50	40	28	-		
81	do " "		10	-	1600	02	320	32	-	07	1120	112	-	80	-		
82	do " "		05	-	1600	03	480	24	-	08	1280	64	-	40	-		
83	do " "		09	50	1600	04	640	60	80	09	1440	136	80	76	-		
84	do " "		12	-	1600	04	640	76	80	09	1440	172	80	96	-		
85	do " "		12	-	1600	04	640	76	80	09	1440	172	80	96	-		
86	do " "		12	-	1600	02	320	38	40	07	1120	134	40	96	-		
87	do " "	1	04	-	2000	05	1000	1040	-	1	2000	2080	-	1040	-		
88	do " "		26	-	2200	09	1980	514	80	1	2200	572	-	57	20		
89	do " "	2	78	-	2200	06	1320	366	960	1	2200	6116	-	2446	40		
	Trpt.	10	54	-				1129	060			1973	320	844	260	165	1 20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde				
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar					Värdet utgör		
		har	ar	kv.	Kr.			Höjdlägsgrad	Kr.			Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Kr.	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	10	54	-				11290	60			1973320	844260	1651	20			
92	åker, mylla på sand-bl. lera	39	-	2400	06	1440	561	60	1	2400	936	-	374	40				
94	do " sand	3	21	-	2400	06	1440	4622	40	1	2400	7704	-	3081	60			
	S:ma	14	14	-				16474	60			2837320	1189860	11898	60			
Dikessträckan D-E.												Summa:		13549		80		
2																		
17/48 mtl. L. Harrie 16																		
Patron Joh. Andersson, sök.																		
90	äng, mylla på sand-bl. lera	1	05	-	2200	05	1100	1155	-	1	2200	2310	-	1155	-			
92	åker, " "	92	-	2400	05	1200	1104	-	1	2400	2208	-	1104	-				
93	do " "	82	-	2400	08	1920	1574	40	1	2400	1968	-	393	60				
	S:ma	2	79	-				3833	40			6486	-	2652	60	2652	60	
3																		
7/24 mtl. L. Harrie 17																		
Bror Bengtsson.																		
101	åker, mylla på sand-bl. lera	31	-	2400	08	1920	595	20	1	2400	744	-	148	80				
102	do " "	04	50	2400	09	2160	97	20	1	2400	108	-	10	80				
	S:ma	35	50					692	40			852	-	159	60	159	60	
4																		
7/36 mtl. L. Harrie 18																		
Bror Hansson, sök.																		
103	åker, mylla på sand-bl. lera	26	-	2400	05	1200	312	-	1	2400	624	-	312	-				
104	do " "	94	-	2400	07	1680	1579	20	1	2400	2256	-	676	80				
106	do " "	21	-	2400	06	1440	302	40	1	2400	504	-	201	60				
107	do " "	45	-	2400	07	1680	756	-	1	2400	1080	-	324	-				
	Trpt.	1	86	-				2949	60			4464	-	1514	40	2812	20	

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.															3338	40
<u>Nils Håkansson, sök.</u>																	
116b	åker, mylla på lera	07	50		2400	09	2160	162	-	1	2400	180	-	18	-		
121a	do " "	20	-		2400	09	2160	432	-	1	2400	480		48	-		
b	do " "	54	-		2400	09	2160	1166	40	1	2400	1296	-	129	60		
c	do " "	24	-		2400	09	2160	518	40	1	2400	576	-	57	60		
122	do " "	36	-		2400	08	1920	691	20	1	2400	864	-	172	80		
123	do " "	03	50		2400	09	2160	75	60	1	2400	84	-	8	40		
125	do " "	25	-		2400	06	1440	360	-	1	2400	600	-	240	-		
126	do " "	1	90	-	2400	08	1920	3648	-	1	2400	4560	-	912	-		
127	do " "	10	-		2400	06	1440	144	-	1	2400	240	-	96	-		
128	do " "	40	-		2400	08	1920	768	-	1	2400	960	-	192	-		
129	do " "	21	-		2400	08	1920	403	20	1	2400	504	-	100	80		
139	do " "	63	-		2400	07	1680	1058	40	1	2400	1512	-	453	60		
S:ma		4	94	-				9427	20			11856	-	2428	80	2428	80
<u>Dikessträcken D-B.</u>												Summa:				5767	20
17/48 mtl. L. Harrie 16 ²																	
<u>Patron Joh. Andersson, sök.</u>																	
95	åker, mylla på sand	1	91	-	2400	08	1920	3667	20	1	2400	4584	-	916	80		
96	do " "	58	-		2400	08	1920	1113	60	1	2400	1392	-	278	40		
98	do " "	27	-		2400	09	2160	583	20	1	2400	648	-	64	80		
99	do " "	20	-		2400	08	1920	384	-	1	2400	480	-	96	-		
Trpt:		296	-					5748	-			7104	-	1356	-		

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. terräsgr.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Terräslägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	2	96	-				5748	-			7104	-	1356	-		
	100 Åker, mylla på sand	1	90	-	2400	09	2160	4104	-	1	2400	4560	-	456	-		
	S:ma	4	86	-				9852	-			11664	-	1812	-	1812	-
<u>L. Harrie n:r 7</u>																	
<u>Jöns Persson.</u>																	
	133 Åker, mylla på sand		19	-	2200	09	1980	376	20	1	2200	418	-	41	80		
	134 do " "		21	-	2200	08	1760	369	60	1	2200	462	-	92	40		
	S:ma		40	-				745	80			880	-	134	20	134	20
<u>L. Harrie n:r 7</u>																	
<u>Äg. Lunds Domkyrka</u>																	
<u>arr. Per Andersson.</u>																	
	135 Åker, mylla på sand		63	-	2200	07	1540	970	20	1	2200	1386	-	415	80		
	137 do " "		05	-	2200	09	1980	99	-	1	2200	110	-	11	-		
	138 do " "		20	-	2200	09	1980	396	-	1	2200	440	-	44	-		
	139 do " "		95	-	2200	08	1760	1672	-	1	2200	2090	-	418	-		
	S:ma		1	83	-			3137	20			4026	-	888	80	888	80
<u>22349</u>																	
<u>9145818 mtl. L. Harrie 7</u>																	
<u>Blücher.</u>																	
	141 Åker, mylla på grus-bl. lera		22	-	2200	07	1540	338	80	1	2200	484	-	145	20		
	142 do " "		09	-	2200	08	1760	158	40	1	2200	198	-	39	60		
	143 do " "		20	-	2200	08	1760	352	:	1	2200	440	-	88	-		
	145 do " "		70	-	2000	08	1600	1120	-	1	2000	1400	-	280	-		
	Trpt.		1	21	-			1969	20			2522	-	552	80	2835	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.	1	21	-				1969	20			2522	-	55280	2835	-		
	S:ma	1	21	-				1969	20			2522	-	55280	552	80		
28																		
1418	mtl. L. Harrie 7																	
	Johan Jeppsson.																	
46	Åker, mylla på grus- bl. lera	21	-	2000	09	1800	378	-	1	2000	420	-	42	-				
47	do " "	29	-	2000	07	1400	406	-	1	2000	580	-	174	-				
149	do " "	21	-	2200	07	1540	323	40	1	2200	462	-	138	60				
150	do " "	18	-	2200	09	1540	277	20	1	2200	396	-	118	80				
151	do " "	12	-	2200	07	1540	184	80	1	2200	264	-	79	20				
	S:ma	1	01	-				1569	40			2122	-	552	60	552	60	
1/6	mtl. L. Harrie 8 ²																	
	Jöns Andersson.																	
a	153 Åker, mylla på grus- bl. lera	62	-	2400	07	1680	1041	60	1	2400	1488	-	446	40				
b	do " "	60	-	2400	09	2160	1296	-	1	2400	1440	-	144	-				
	S:ma	1	22	-				2337	60			2928	-	590	40	590	40	
	Dikessträckan B-A.													Summa: 4530 80				
1/6	mtl. L. Harrie 8 ²																	
	Jöns Andersson.																	
154	Åker, mylla på grus- bl. lera	90	-	2400	06	1440	1296	-	1	2400	2160	-	864	-				
155	do " "	1	16	-	2400	08	1920	2227	20	1	2400	2784	-	556	80			
156	do " "	92	-	2400	08	1920	1766	40	1	2400	2208	-	441	60				
157	do " "	16	-	2400	09	2160	345	60	1	2400	384	-	38	40				
	Trpt.	3	14	-				5635	20			7536	-	1900	80			

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.
	<u>Dikessträckan B-C.</u>																
	<u>4</u> <u>8 mtl.L.Harrie 8</u>																
	<u>Nils Håkansson, sök.</u>																
64a	Åker, mylla på grus-bl.lera	49	-		2400	04	960	470	40	1	2400	1176	+	705	60		
64b	do " "	50	-		2400	04	960	480	-	1	2400	1200	-	720	-		
	<u>S:ma</u>	99	-					950	40			2376	-	1425	60	1425	60
	<u>4</u> <u>8 mtl.L.Harrie 8</u>																
	<u>Ag.Lunds Domkyrka</u>																
	<u>Narr.Jöns Andersson.</u>																
66	Åker, mylla på grus-bl.lera	1	15	-	2200	04	880	1012	-	1	2200	2530	-	1518	-		
67	do " "	26	-		2200	06	1320	343	20	1	2200	572	-	228	80		
68	do " "	40	-		2200	08	1760	704	-	1	2200	880	-	176	-		
69	do " "	46	-		2200	08	1760	809	60	1	2200	1012	-	2024	0		
71	do " "	1	00	-	2400	08	1920	1920	-	1	2400	2400	-	480	-		
173	do " "	1	78	-	2400	06	1440	2563	20	1	2400	4272	-	1708	80		
174	do " "	18	-		2400	03	720	129	60	09	2160	3888	0	259	20		
	<u>S:ma</u>	5	23	-				7481	60			12054	8045	73	20	4573	20
	<u>4</u> <u>8 mtl.L.Harrie 8</u>																
	<u>Nils Håkansson, sök.</u>																
a	176 Åker, mylla på grus-bl.lera	56	-		2400	03	720	403	20	09	2160	1209	60	806	40		
b	176 do " "	10	-		2400	07	1680	168	-	1	2400	240	-	72	-		
177	do " "	2	14	-	2400	06	1440	3081	60	1	2400	5136	-	2054	40		
	<u>T:pt:</u>	2	80	-				3652	80			6585	6029	32	80	5998	80

Areal	Höjdlägesgrad	Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen		Efter grävningen		Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde					
			har	ar	kv.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		
Trpt.	2	80	-			3652	80		6585	6029	32	80	5998	80
S:ma	2	80	-			3652	80		6585	6029	32	80	2932	80
8														
3/80 mtl. L. Harrie 5														
Jöns Andersson.														
186	åker, mylla på grus-bl.lera	05	50	2400	08	1920	10560	1	2400	132	-	26	40	
187	do " "	05	50	2400	08	1920	10560	1	2400	132	-	26	40	
188	do " "	05	50	2400	06	1440	79	20	1	2400	132	-	52	80
189	do " "	11	50	2400	06	1440	165	60	1	2400	276	-	110	40
S:ma	28	-				456	-		672	-	216	-	216	-
Sämma:												9147	60	
Dikessträckan L-K												1102	80	
" " L-H-D												13549	80	
" " D-E												4463	40	
" " E-F-G												5767	20	
" " D-B												4530	80	
" " E-A												6140	40	
" " E-C												9147	60	
S:ma												44702	-	
Norrby gård den 26 juni 1930.														
på tjänstens vägnar:														
Ernst Berggren.														
Biträdande gode män:														
Måns Andersson.							Assar L. Persson.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A - B (öppet dike)</u>						
0-6+61	661	Kbm. mylla på lera o grus ngt.sten	1770	1.-	1770	-		
2+45		stensättn.i krökans botten & slänter Kvm.	10	3.-	30	-		
2+82		<u>underbyggnad av bygdevägsbro:</u> stensättn.i cementbruk 10 kvm.à 5:- 50:- stensättn.i botten och slänter omk.väg 30 kvm.à 3 90:- 140:- gäldas av vägstyrelsen för jordersättningar * ersättning för vallar * oförutsedda fall m.m.					1800 -	
	661				326	40		
					306	00	632	40
							187	60
					Summa:		2620	00
		<u>Dikessträckan C-B.</u>						
60-60+93	93	25 cm.(10*) rör lm.	93	2.25	209	25		
		för grävn.i mylla på sand,rörens lägg.o igenfylln. lm.	93	1.50	139	50		
60+93-64+24	331	22.5 cm.(9*) rör lm.	331	2.-	662	-		
		för grävn.i mylla på grusbl.lera, rörens lägg. o igenfylln. lm.	331	1.20	397	20		
64+24-64+32	8	22.5 cm.(9*) rör lm.8 à 2:- 16:- för grävn.m.m. 8 à 5:- 40:- gäldas av vägstyrelsen 56:-						
64+32-66+66	234	(Em.v) 12.5 (5*) rör lm.	234	1.-	234	-		
		för grävn.i grusbl.lera m.m. lm.	234	0.80	187	20		
	666		Frpt.		1829	15		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	666	Trpt.			1829	15		
60+93,62,64+		intagningsbrunnar av betong med						
24,64+32 & 66		en inre diameter av 0.6 m.m.bot-						
+66		ten 0.5 m.under röret samt för-						
		sedda med lock av armerade betong-						
		skivor med falsar och något kupig						
		översida st.	5	40.-	200	-		
B		ommurning av rör i betong med						
		stensättn. enl. ritn.			40	-	2069	15
		för oförutsedda fall m.m.					200	85
	666				Summa:		2270	00
		<u>Dikessträckan B - D.</u>						
6+61-13+28	667	Kbm. mylla på sand o grus, lera o sten	2000	0.80	1600	-		
6+69-6+73		<u>underbyggnad av ägovägsbro:</u>						
		för grävn.över sektion 9:-						
		100:-						
		* betonggjutn.4.0 kbm.à 25:-						
		* spåntn.2x1x2x0.05 =						
		= 0.20 kbm.à 75:-						
		* arbete o möjligen						
		stämning 30:-						
		* stensättn.12:-à 3:-					180	00
7+38,9+22 & 12+22		underbyggn.av do st.	3	180:-	540	00	2320	00
		för jordersättn.					319	60
		* ersättn.för vallar					355	50
	667	Trpt.					2995	10

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	667	Trpt.					2995	10
		för oförutsedda fall					234	90
	667			Summa:			3230	00
		<u>Dikessträckan D - E.</u>						
75-79+72	472	mylla på lera o sand ngt.grus, sten Kbm.	930	0.70	651	-	651	-
		för jordersättningar			238	80		
		* ersättning. för vallar			240	-	478	80
		* oförutsedda fall m.m.					65	20
	472			Summa:			1195	00
		<u>Dikessträckan D - H - L.</u>						
13+28-18	472	mylla på sand o grus ngt.lera o sten Kbm.	1200	0.80	960	-		
18-25	700	" " grus o sten ngt.lera "	3000	1.75	5250	-		
25-30+64	564	" " " " " " "	1600	1.50	2400	-		
16+70		<u>underbyggnad av ägovägsbro:</u>						
		grävn. över sektion 20:-						
		betonggjutn. 3.5 kbm. à 25:- 87:50						
		stämpling av åidorna under arbetet 31:50						
		stensättn. i botten o slänt. 12 à 3:- 36:-					175	-
19+75, 23+23		underbyggnad av ägovägsbro lika						
& 27+3		föregående st. 3	3	175:-	525	-		
30+40		stensättn. i botten o slänt. Kvm.	30	3.-	90	-		
30+56-30+64		<u>Bygdevägsbro:</u>						
	1736	Trpt.			9400	00		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1736	Trpt.			9400	-		
		uppränsning 20:-						
		stensättn. i cement 16 kvm. å 5:- 80:-						
		stensättn. i botten och slänt. 30 kvm. å 3:- 90:-						
		gäldsmav vägstyrelsen 190:-			8	-	9400	-
		för ersättn. för jord			633	40		
		* * * vallar			1836	50	2469	90
		* oförutsedda fall m.m.					930	10
	1736				Summa:		12800	00
		<u>Dikessträckan L - K.</u>						
30+64-41	1036	Kbm. mylla på sand o. lera ngt. grus 400	400	1.-	400	-	400	-
		för jordersättningar			24	-		
		* ersättn. för vallar			66	-	90	00
		* oförutsedda fall m.m.					40	00
	1036				Summa:		530	00
		<u>Dikessträckan E - F - G.</u>						
79+72-94+82	1510	Kbm. mylla på lera o. grus, sten 2250	2250	1.-	2250	-		
83+58		<u>ombyggnad av ägovägsbro</u>						
		för rivn. av gamla bron 10:-						
		* 7 m. 0.8 m. rör å 20:- 140:-						
		* rörens lägg. 7 m. å 5:- 35:-						
		* betonggjutn. 3.5 kbm. å 25: 87:50						
	1510	Trpt. 272:50			2250	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1510	Trpt. 272:50			2250	-		
		för stensättn. 12 kvm. à 3:- 36:-						
		* vägens ordnande 16:50			325	-		
88+2		<u>ombyggn. av ägovägstrumma:</u>						
		rivn. av gamla bron 10:-						
		för 60 cm. (24") rör 7 m. à 15:- 105:-						
		* rörens lägg. 7 m. à 3:- 21:-						
		* betonggjutn. 2.5 m. à 25 62:50						
		* stensättn. 12 kvm. à 3:- 36:-						
		* vägens ordnande 15:50			250	-		
92+45		<u>ombyggnad av ägovägstrumma lika föreg.</u>			250	-		
		<u>underbyggn. av bygdevägsbro</u>						
		uppränsning i brokrök 10:-						
		stensättn. i cementbruk 6.5 à 5:- 32:50						
		stensättn. i botten och skänter 12 kvm. à 3:- 36:-						
		78:50						
		gäldas av vägstyrelsen			-	-	3075	-
		för jordersättningar			511	20		
		* ersättning för vallar			620	40	1131	60
		* oförutsedda fall m.m.					303	40
	<u>1510</u>				<u>Summa:</u>		<u>4510</u>	<u>00</u>

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A - B (öppet)			2620	00		
		" " C - B (täckt)			2270	-		
		" " B - D (öppet)			3230	-		
		" " D - E do			1195	-		
		" " D - H - I do			12800	-		
		" " L - K do			530	-		
		" " E - F - G do			4510	-	27155	00
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan A - B (täckt)</u>						
0-2+82, 2+89-3+50	316	50 cm. (20") rör lm.	316	6.50	2054	-		
0-2, 2+89-350		för grävn. i mylla på lera o grus						
		ngt. sten, rör. lägg. & iganf. lm.	261	2.-	522	-		
2-2+82		för do do lm.	55	2.50	137	50		
2+82-2+89	7	för 50 cm. (20") rör à 6.50	45:50					
		" grävn. lägg. 7 m. à 5:-	35:-					
		" vägens ordnande	9:50					
		gäldas av vägstyrelsen	90:-					
3+50-6+61	311	52.5 cm. (21") rör lm.	311	7.50	2332	50		
		för grävn. do m.m. lm.	311	2.50	777	50		
A		intag av betong med stensättn.						
	<u>634</u>	Trpt.			5823	50		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	634	Trpt.			5823	50		
		enl. ritning			100	-		
2+82,2+89,3+50		intagningsbrunnar av betong lika						
		föreg.men med en inre diam.av 1.0						
		m.med konisk överdel st. 3	80.-	240	-			
B		omurnning av rör m.stensättn.			40	-	6203	50
		för oförutsedda fall m.m.					606	50
	634			Summa:			6810	00
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikesstäckan G - F - E - D .</u>						
94+82-89+89	493	45 cm.(18*) rör lm.	493	5.-	2465	-		
		för grävn.i mylla på lera o grus						
		ngt.sten m.m. lm.	493	1.-	493	-		
89+89-89+82	7	50 cm.(20*)rör 7 m.à 6:50 45:50						
		för grävn.& lägn. 7 m.à 5:-						
		35:-						
		* vägens ordnande 9:50						
		90:-						
		gäldas av vägstyrelsen						
89+82-84+14	384	50 cm.(20*) rör lm.	384	6.50	2496	-		
		lm.						
		för grävn.rörens lägn.o igenf.	384	3.-	1152	-		
84+14-77+92	622	50 cm.(20*) rör lm.	622	6.50	4043	-		
		för grävn. m.m. lm.	622	1.50	933	-		
94+82, 93		intagningsbrunnar av betong						
	1506	Trpt.			11582	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	a Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1506	Trpt.			11582	—		
vid 89+89,		med en inre diam. av 0.8 m. och med 2.		60.-	120	—		
89+82, 87, 86+		en inre diam. av 1.0 m. med konisk						
40, 84+14, 82+		överdel till 0.6 m. öppning i öv-						
33, 80+90 och		rigt lika föregående st.	8	80.-	640	—		
79+72		omurn. av rör m. stensättn.			40	—		
77+92								
75-77+92	292	grävning Kbm.	670	0.70	469	—	12851	—
		för jordersättningar			138	—		
		■ ersättning för vallar			138	—	276	—
		■ oförutsedda fall m.m.					1323	20
	<u>1798</u>				<u>Summa:</u>		<u>14450</u>	00
Norrby gård den 26 juni 1930. på tjänstens vägnar: Ernst Berggren.								

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avrättnings- längd m.p.	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A - B.</u>	0	- 1:1.25	1.50	0.3	4.05		
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	1	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	2	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	3	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	4	50	"	1.95	"	5.20	F.P. = 12.-
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	5	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	6	50	"	1.85	"	4.90	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	F.P. = 10.83
	+61	11	"	1.90	"	5.05	
	<u>S:ma 661</u>						
<u>Dikessträckan C - B.</u>	6+61	-	1.75				
	60						
	60+50	50	1.75				
	+93	43	1.70				
	61	7	1.70				
	+50	50	1.40				
	62	50	1.35				
Trpt.		200					

95 cm (10/100)
x
22.5 cm (9/10) + 1

Dikets beteckning	Avränningspälens n:r	Längd mellan pilarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottnbredd	dagbredd	
Trpt.		200					
	62+50	50		1.35			
	63	50		1.40			
	+50	50		1.30			
	64	50		1.20			
	+32	32		1.30			
	+50	18		1.20			
	65	50		1.10			
	+50	50		1.40			
	66	50		1.70			
	+50	50		1.40			
	+66	16		1.35			
	<u>S:ma</u>	<u>666</u>					
<u>Dikessträökan B - D.</u>	6+61	- 1	1.25	1.90	0.3	5.05	
	7	39	*	1.80	*	4.80	
	+50	50	*	1.75	*	4.70	
	8	50	*	1.90	*	5.05	
	+50	50	*	2.-	*	5.30	
	9	50	*	1.95	*	5.20	
	+50	50	*	1.90	*	5.05	
	10	50	*	1.95	*	5.20	
	+50	<u>50</u>	*	2.10	*	5.55	
Trpt.		389					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sideslän	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		389					
	11	50	1:1.25	2.10	0.3	5.55	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	12	50	"	2.15	"	5.70	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	13	50	"	1.95	"	5.20	
	+28	28	"	2.05	"	5.40	
	<u>S:ms 667</u>						
<u>Dikessträckan D - E.</u>	13+28 =75	-	1:1.25	1.60	0.3	4.30	
	75+50	50	"	1.70	"	4.55	
	76	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	77	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	78	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	79	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	+72	22	"	1.30	"	3.55	
	<u>S:ms 472</u>						
<u>Dikessträckan D - H - L.</u>	13+28	-	1:1.25	2.05	0.3	5.40	
	+50	22	"	2.10	"	5.55	
Trpt.		22					

Dikets beteckning	Avränningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottnbredd	dagbredd	
Trpt.		22					
	14	50	1:1.25	2.05	0.3	5.40	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	15	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	16	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	17	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	18	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	19	50	"	2.60	"	6.80	
	+50	50	"	2.60	"	6.80	
	20	50	"	2.60	"	6.80	
	+50	50	"	2.60	"	6.80	F.P. = 11.07
	21	50	"	3.05	"	7.90	
	+50	50	"	3.10	"	8.05	
	22	50	"	3.10	"	8.05	
	+50	50	"	3.10	"	8.05	
	23	50	"	3.10	"	8.05	
	+50	50	"	2.80	"	7.30	
	24	50	"	2.90	"	7.55	
Trpt.		1072					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:ö	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		1072					
	24+50	50	1:1.25	3.10	0.3	8.05	
	25	50	"	3.40	"	8.80	
	+50	50	"	2.40	"	6.30	F.P. = 10.83
	26	50	"	2.60	"	6.80	
	+50	50	"	2.40	"	6.30	
	27	50	"	2.50	"	6.55	
	+50	50	"	2.40	"	6.30	
	28	50	"	2.20	"	5.80	
	+50	50	"	2.30	"	6.05	
	29	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	30	50	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	2.15	"	5.70	
	+64	14	"	2.20	"	5.80	
	S:ma 1736						
<u>Dikessträcken L - K.</u>	30+64	-	1:1.25	2.20	0.3	5.80	
	31	36	"	2.05	"	5.40	
	+50	50	"	2.-	"	5.30	
	32	50	"	1.90	"	5.05	
	+12	12	"	1.85	"	4.90	
	+50	38	"	1.70	"	4.55	
Trpt.		186					

Dikets beteckning	Avränningspälens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		186					
	33	50	1:1.25	1.40	0.3	3.80	
	+50	50	"	1.95	"	5.20	
	34	50	"	1.95	"	5.20	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	35	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	+75	25	1:1.5	1.55	0.5	4.20	
						5.15	
	36	25	"	1.60	"	5.30	
	+50	50	"	1.70	"	5.60	
	37	50	"	1.70	"	5.60	
	+50	50	"	1.45	"	4.85	
	38	50	"	1.55	"	5.15	
	+50	50	"	1.50	"	5.00	
	39	50	"	1.55	"	5.15	
	+50	50	"	1.60	"	5.30	F.P. = 9.65
	40	50	"	1.60	"	5.30	
	+50	50	"	1.50	"	5.00	
	41	50	"	1.45	"	4.85	
	<u>S:ma</u>	<u>1036</u>					
<u>Dikessträckan E - F - G.</u>	79+72	-	1:1.25	1.30	0.3	3.55	
	80	28	"	1.35	"	3.70	
Trpt.		28					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägnings- lens n.r.	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidostänt	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		28					
	80+50	50	1:1.25	1.30	0.3	3.55	
	81	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	82	50	"	1.60	"	4.30	
	+29	29	"	1.60	"	4.30	
	+50	21	"	1.55	"	4.20	
	83	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.75	"	4.75	
	84	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	85	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	86	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	87	50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	88	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	89	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	90	50	"	1.80	"	4.80	F.P. = 15.08
Trpt.		1028					

Dikets beteckning	Avräkningspälens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		1028					
	90+50	50	1:1.25	1.95	0.3	5.20	
	91	50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	92	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	93	50	"	1.45	"	3.90	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	94	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	+82	32	"	1.30	"	3.55	
	S:ma	1510					
<u>Alt. förslog. Dikesstr. A-B (täckt)</u> ●			-	1.50			
	+50	50		1.60			
	1	50		1.45			
	+50	50		1.45			
	2	50		1.45			
	+40	40		1.60			
	+89	20		1.90			
	3	13		1.75			
	+50	50		1.80			
	4	50		1.90			
Trpt.		373					

50 cm (20") röt

52.5 cm (21") röt

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens n.r.	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottom- bredd	dagbredd	
Trpt.		373					
	4+50	50	.	1.90			
	5	50		1.65			
	+50	50		1.55			
	6	50		1.60			
	+50	50		1.80			
	+61	11		1.80			
<u>Alt. förslag.</u>	<u>S:ma</u>	<u>634</u>					
<u>Dikessträckan G-F-E-D.</u>	94+82	-		1.15			
	94+50	30		1.30			
	94	50		1.35			
	93+50	50		1.40			
	93	50		1.30			
	92+50	50		1.50			
	92	50		1.70			
	91+50	50		1.75			
	91	50		1.90			
	90+50	50		1.85			
	90	50		1.75			
	89+89	12		1.65			
	89+82	6		1.55			
	87+50	46		1.45			
	87	50		1.45			
Trpt.		594					

52.5 cm. (21") rrr

45 cm. (18") rrr

50 cm. (20") rrr

x

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens n: r	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		594					
	86+93	7		1.45			
	86+50	43		1.65			
	86+40	10		1.65			
	86+30	10		1.70			
	86	30		1.55			
	85+50	50		1.50			
	85	50		1.60			
	84+50	50		1.45			
	84+14	36		1.30			
	84	14		1.35			
	83+55	45		1.70			
	83	55		2.00			
	82+50	50		1.95			
	82+33	22		1.90			
	82	30		2.00			
	81+50	50		1.85			
	81	50		1.70			
	80+90	10		1.70			
	80+50	40		1.55			
	80	50		1.55			
	79+72	27		1.50			
	79+50	25		1.45			
Trpt.		1348					

50 cm. (20") m

Ernst Berggren.

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets				Ersättn. för jord.						Ersättn. för vallar.					
mtl.	nr	namn	Ägarens namn.	ar	a	Ersättning		Summa ersättning		ar	a	Ersättning		Summa ersättning	
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dikessträckan A-B.															
3/8	4 8	L. Harrie	Nils Håkansson	6.224:-		14880				21.-	6.-	126-			
"	"	do	do	3.724:-		8880	23760			15.-	6.-	90	216	-	
1/6	2 8	do	Jöns Andersson	3.724:-		8880	8880			15.-	6.-	90	90	-	
Dikessträck. B-D.															
						S:ma 32640				S:ma 306 -					
128 11418	7	L. Harrie	Johan Jeppsson	1.322:-		2860	2860			5.2	5.50	2860	2860		
22349 9145818	7	do	Blücher	1.922:-		4180	4180			6.8	5.50	3740	3740		
	10 7	do	Lunds Domkyrka, arr Per Andersson.	2.622:-		5720	5720			9.-	5.50	4950	4950		
17/48	2 16	do	Johan Andersson	8.-24:-		192	192	-		40.-	6.-	240	240	-	
Dikessträck. D-E.															
						S:ma 31960				S:ma 35550					
17/48	2 16	L. Harrie	Johan Andersson	3.-24:-		72	-			12.-	6.-	72	-		
"	"	do	do	3.-22:-		66	138	-		12.-	5.50	66	138	-	
7/36	4 18	do	Bror Hansson	4.224:-		10080	10080			17.-	6.-	102	102	-	
Dikessträck. E-F-G.															
						S:ma 23880				S:ma 240 -					
7/32	4 18	L. Harrie	Bror Hansson	0.624:-		1440	1440			2.40	6:-	1440	1440		
7/36	2 18	do	Henning Christians- son.	4.-24:-		96	96	-		20.-	6:-	120	120	-	
7/36	3 18	do	Nils Håkansson	4.724:-		11280				21.-	6:-	126	-		
1/2	1 2	do	do	12.24:-		288	40080			60.-	6:-	360	486	-	
						S:ma 51120				S:ma 62040					

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn	anteckn. ang. sökande	agofigur nummer nr.	Förbättrings värde		Relativ kostnad	Beräknad direkt- nings kostnad		De faktiska proc.	Förbättringskostn.	
Register nummer	Antal	namn				kr.	ö.		kr.	ö.	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Avdeln. I. Dikesstäck. D-H-L, D-E, B-D, A-B & C-B.</u>													
3	3/8	Virketorp	Lunds Domkyrka parr. And. Persson	-	25,26a	1104	-	0.58456	64535	2.38	3163		
4	1/4	do	Anders Persson	-	26b, 25b	54720	*		31987	1.18	1568		
16 ²	17/48	L. Harrie	Patron Joh. An- dersson	sök	27-58, 60- 89, 92b, 94	1189860	*		69554	225.61	34035		
16 ²	17/48	do	do do	sök	90, 92a, 93	265260	*		155060	5.71	7588		
17 ³	7/24	do	Bror Bengtsson	-	101, 102	15960	*		9330	0.34	452		
18 ⁴	7/36	do	Bror Hansson	sök	103, 104, 106 - 109	165120	*		96522	3.56	4731		
16 ²	17/48	do	Patron Joh. An- dersson.	sök	95, 96, 98- 100	1812	-	*	105922	3.90	5183		
7		do	Jöns Persson	-	138, 139	13420	*		7845	0.29	385		
10 ⁷		do	Ag. Lunds Domkyr- ka, arr. Per Anders- son.	sök	135, 137- 139	88880	*		51956	1.91	2538		
7	<u>22349</u> 9145818	do	J. P. Blücher	-	141-143, 145	55280	*		32314	1.19	1582		
7	<u>128</u> 11418	do	Johan Jeppsson	-	146, 147, 149-151	55260	*		32303	1.19	1582		
8 ²	1/6	do	Jöns Andersson	-	153a, b	59040	*		34512	1.27	1688		
8 ²	1/6	do	do	-	154-158	200880	*		117426	4.32	5741		
8 ⁴	3/8	do	Nils Håkansson	sök	159, 161a, 162, 164a	137760	*		80529	2.97	3947		
8 ⁴	3/8	do	do	sök	179-181, 183	2628	-	*	153622	5.66	7522		
5 ⁷	3/80	do	Jöns Andersson	-	184, 185	126	-	*	7365	0.27	359		
8 ⁴	3/8	do	Nils Håkansson	sök	161b, 164b	142560	*		83335	3.07	4080		
Trpt.						30110	-		17601	0564.8286	144		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			30110	-		176010564.82	86144			
8	3/8	L.Harrie	Ag.Lunds Domkyrka arr.Jöns Andersson	-	166-169, 171, 173, 174	4573200.58456		267330	9.85	13090			
8	3/8	do	Nils Håkansson	sök	176 a, b, 177	293280	"	171439	6.31	8386			
5	3/80	do	Jöns Andersson	-	186-189	216	-	12626	0.47	625			
<u>Avdeln. II. Dikessträcken K - L.</u>						37832	-	22115	-				
24	137	336	St.Harrie	Per Persson	-	15, 18, 19, 21a	1023600.48059	49194	1.81	2405			
19	2543	36140	do	Per Larsson	-	22, 23	7920	"	3806	0.14	186		
21	113	5376				110280		530	-				
<u>Avdeln. III. Dikessträcken L - P - Q.</u>													
18	7/36	L.Harrie	Henning Christians- son.		110, 111, 113, 114	1411200.78201		110357	4.06	5396			
18	7/36	do	Nils Håkansson	sök	116a, 117a, 117, 122	192720	"	150709	5.55	7376			
2	1/2	do	do	sök	116b, 121a, 123, 125- 130	242880	"	189934	6.99	9290			
						576720		4510	-100.-	132898			
<u>Sammandrag.</u>													
3		Virketorp	Lunds Domkyrka arr.And.Persson	-	25a, 26a	1104	-	64535	2.38	3163			
4		do	Anders Persson	-	25b, 26b	54720		31987	1.18	1568			
16		L.Harrie	Patron Joh. Andersson.	sök	37-58, 60 - 70, 72a - 76, 78 - 100	1636320		95652435.22	46806				
17		do	Bror Bengtsson	-	101, 102	15960		9339	0.34	452			
18		do	Bror Hansson	sök	103, 104, 106-109	165120		96522	3.56	4731			
7		do	Jöns Persson	-	133, 134	13420		7845	0.29	385			
10		do	Ag.Lunds Domkyrka arr.Per Andersson	-	135, 137-139	88880		51956	1.91	2538			
8		do	Ag.Lunds Domkyrka arr.Jöns Andersson	-	166-169, 171, 173, 174	457320		267330	9.85	13090			
7		do	J.P. Blücher		141-143, 145	55280		32114	1.19	1582			
			Trpt.			2597420		151834355.92	74315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Trpt.		2597420			151834355.92		74315		
7		L.Harrie	Joh. Jeppsson	-	146, 147, 149-151	55260			32303	1.19	1582		
8 ²		do	Jöns Andersson	-	153a-158	259920			151938	5.59	7429		
5 ^{7 8} 5, 5		do	Jöns Andersson	-	184, 185, 186-189	342	-		19991	0.74	984		
8 ⁴ 8, 18 ³ 1 ²		do	Nils Håkansson	sök	(116a-117 ² , 119-123, 125-130, 159, 161a- 162, 164a, b, 176a, b, 177, 179-181, 183	12720	-		82956830.55	40601			
24 ³ 26 ²		St.Harrie	Per Persson	-	15, 18, 19, 21a	102360			49194	1.81	2405		
19 ⁸ 21 ²		do	Per Larsson	-	22, 23	7920			3806	0.14	186		
18 ²		L.Harrie	Hening Christiansson		110, 111, 113, 114	141120			110357	4.06	5396		
S:ma						44702	-		27155	-100.-	132898		

Norrby gård den 26 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Eynst Berggren.

Biträdande gode män:

Måns Andersson.

Assen L. Persson:

Kallelse.

Hedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Johan Andersson, Norrby gård, Krutmöllan, tisdagen den 20 innevarande maj kl. 10 f.m. angående av Komungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Lilla Harrie ~~marken~~ n:r 15 och 16 m.fl. hemman uti Lilla Harrie socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Lund den 2 maj 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse ~~ing~~ är mig delgiven, som härmed erkännes:

Hermanstorp Nils Andersson.

do Sane Hermansson

Virketorp Otto Möncke

do Hjalmar Asmundsson

L:a Harrie n:r 17 Bror Bengtsson ✓

do n:r 18 Henning Christiansson ✓

do Nils Håkansson ✓

do Bror Hansson ✓

do 7 Jöns Persson ✓

do n:r 3 arr. Jöns Andersson. ✓

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes:

Virketorp n:r 3 & 4	And. Persson ✓
L:a Harrie n:r 7	Johan Jeppsson ✓
do n:r 7	J. P. Blücher ✓
do n:r 7	arr. Per Andersson
St. Harrie n:r 19	Per Larsson ✓
do 26	Per Persson ✓
do 26	Truls Olsson.
do 26	Ragnar Larsson
do	Aug. Nilsson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse genom att
vi denna dag tillställt dem en bestyrkt avskrift av kallelsen i-
fråga intyga: Lilla Harrie och Kävlinge den 5 och 6 maj 1930.

Oläsligt.

A. Malmsten.

Oscar Cederfeldt.

Stämmingsmän.

Domkyrkorådet i Lund har denna dag mottagit kallelse att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som blivit utsatt att hållas hos Patron Johan Andersson, Norrby gård, Krutmöllan, tisdagen den 20 innevarande maj kl. 10 f.m. angående av Komungens Befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Lilla Harrie n:r 15 och 16 m.fl. hemman i Lilla Harrie socken, Harjagers härad, Malmöhus län, det varder härmed ~~kili~~ erkänt.

Lund den 5 maj 1930.

Å tjänstens vägnar:

Albert Eklundh.

Kallelse.

Ordf. i Harjagers härads vägstyrelse, ~~Herr~~ Disponent Jöns Persson, Kävlinge, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det ~~sammanträde~~, som av mig blivit utsatt att hållas hos Patron Johan Andersson, Norrby gård, Krutmöllan, tisdagen den 20 innevarande maj kl. 10 f.m. angående av K~~om~~mungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Lilla Harrie n:r 15 och 16 m.fl. hemman uti Lilla Harrie socken av Harjagers härad och Malmöhus län.

Lund den 2 maj 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Kävlinge den 5 maj 1930.

J. Persson.

*Call
B
2/5*
Förstärkt attion (81) under
seder, vidimmas, ex officio
J. Persson

M 5*6290

17213

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JUN. 1932

199/32 L-l. Betänkande

angående torrläggning av mark
till Lilla Harrie nr 15 och 16
m.fl. hemman uti L. Harrie, Virke
och St. Harrie socknar av Harja-
gers härad och Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 april 1932 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 april 1932.

på Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Avskrift.

Betänkande angående vattenavlednings-
företaget "Torrläggning av mark till Lilla
Harrie nr 15 och 16 m.fl. hemman av år 1930
avgivet i och för sökande av lån från sta-
tens avdikningslånefond och statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet från statens
avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rör-
läggning av floddiken eller i huvudsak naturliga vattendrag för
torrläggning av mark i och för höjande av densamma alstrings-
förmåga och tillhörande Lilla Harrie nr 2, 5, 7, 8, 16, 17, 18,
Stora Harrie nr 19, 21, 24 och 26 samt Virketorp nr 3 och 4 uti
Lilla Harrie, Stora Harrie och Virke socknar av Harjagers härad
och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. norr om Lilla
Harrie kyrka med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den
till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas
lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en streckad
blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad, den 10
juni 1929 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning
av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 26 juni 1930. Bevis om förrättningens fastställelse bifogas.

Vid sammanträdet fick styrelsen i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och genom en förening ingången den 26 juni 1930 fick styrelsen vidare i uppdrag att ansöka om lån från statens avdikningslånefond och utgör lånesökandenas andel 99,17% av hela företags förbättringsvärde.

Då 3 st. av lånesökandena äro arrendatorer av till Domkyrkan i Lund tillhöriga hemman så hava tillstånd för dessa att ansöka ett övanskrivet lån och bidrag ansökts och bifogas tillståndsbvis för dessa.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	53.48 hektar
annan mark med en areal av	<u>10.24 "</u>
eller tillsammans	63.72 hektar

Jordmånen utgöres av mylla på sand och grus delvis sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra vattenavledningsföretaget i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå 3 st. allmänna vägar med broar, vilka alla ligga för grunt och därigenom lägga hinder för den ovanför desamma liggande markens torrläggning och varför det varit nödigt föreskriva dels att rörtrumman vid 64+24-64+32 lägges djupare och dels att de övriga underbygges med stensättning i cementbruk enligt upprättade ritningar. Vägstyrelsen ombesörjer och bekostar alla broarbeten.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget 44702:-

kostnaden uppgår enl. kostnadsförslaget till	<u>28760:58</u>
--	-----------------

varför vinsten skulle bli	15941:42
---------------------------	----------

Då den relativa kostnaden uppgår till respektive 0,62 kr. och 0,51 kr. samt 0,80 kr. skulle således ett statsbidrag kunna erhållas med respektive 36,70% och 32,85% samt 44,05% eller

tillsammans	10884:60 kr.
-------------	--------------

och ett lån med	<u>17733:79</u> "
-----------------	-------------------

eller ett statsunderstöd med	<u>28618:39 kr.</u>
------------------------------	---------------------

Lund den 2 juli 1930.

Ernst Berggren.

1. The first of these is the fact that

the second of these is the fact that

the third of these is the fact that

the fourth of these is the fact that

the fifth of these is the fact that

the sixth of these is the fact that

the seventh of these is the fact that

the eighth of these is the fact that

the ninth of these is the fact that

the tenth of these is the fact that

the eleventh of these is the fact that

the twelfth of these is the fact that

the thirteenth of these is the fact that

the fourteenth of these is the fact that

the fifteenth of these is the fact that

the sixteenth of these is the fact that

the seventeenth of these is the fact that

the eighteenth of these is the fact that

the nineteenth of these is the fact that

the twentieth of these is the fact that

the twenty-first of these is the fact that

the twenty-second of these is the fact that

the twenty-third of these is the fact that

Tabell a.

	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandes andel													
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad							
			före		efter						före		efter									
			torrläggningen								torrläggningen											
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre						
Åker	53	48.-							52	39.5												
Annan-mark	10	24.-							10	24.-												
Påräknad landvinning																						
Summa	63	72.-	100	625	60	145	327	60	44	702	-	62	63.5	98	474	60	142	803	60	144	329	-

Lund den 2 juli 1930
Ernst Berggren.

Socken by och hemman	Ägollitera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bäland		Andel	
						Åker		Annan mark						And. I Dikes- st. D-H-L-D- -E, B-D, A-B, och C-B.	
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
St. Karleby, Vike nu															
St. Karleby socken															
Vikeby		3/8	3 ²	Lundh Sankytta, en. And. Persson	252, 262	1	71.-		1	71.-	1104	-	645	35	
"		1/4	4 ¹	Anders Persson	254, 266	-	67.-		-	67.-	547	20	319	87	
L. a. Karleby		17/48	16 ²	Patrik Johan Andersson	27-58, 60-89, 92, 94, 95	4	95.-	9	19.-	14	14.-	11,898	60	6,955	42
"		17/48	16 ²	"	90, 92, 93	1	74.-	1	05.-	2	79.-	2,652	60	1,550	60
"		7/24	17 ³	Ern. Engström	101, 102		35.5			35.5	159	60	93	30	
"		7/26	18 ⁴	Ern. Hansson	103-104, 106-109	2	12.-		2	12.-	1,651	20	965	22	
"		17/48	16 ²	Patrik Johan Andersson	95, 96, 98-100	4	86.-		4	86.-	1,812	-	1,059	22	
"			7	Jens Persson	133, 134		40.-			40.-	134	20	78	45	
"			7 ¹⁰	Ag. Lund Sankytta, en. Persson	135, 137-139	1	83.-		1	83.-	888	80	519	56	
"		22, 34, 9, 145, 818	7 ³	J. P. Blücher	141-143, 145	1	21.-		1	21.-	552	80	323	14	
"		128, 114, 118	7 ³	Johan Jepsen	146, 147, 149-151	1	01.-		1	01.-	552	60	323	03	
"		1/6	8 ²	Jens Andersson	153, 154	1	22.-		1	22.-	590	40	345	12	
"		1/6	8 ²	"	154-158	3	59.-		3	59.-	2,008	80	1,174	26	
"		3/16	8 ²	Nils Håkansson	159, 161, 162, 164, 165	2	26.-		2	26.-	1,377	60	805	29	
"		3/16	8 ²	"	179-181, 183	2	70.-		2	70.-	2,628	-	1,536	22	
"		3/80	5 ⁷	Jens Andersson	184, 185		29.-			29.-	126	-	73	65	
"		7/16	8 ²	Nils Håkansson	161, 164, 166		99.-			99.-	1,425	60	833	35	
"		3/20	8 ⁴	Ag. Lund Sankytta, en. Jens Andersson	166-169, 171, 173, 174	5	23.-		5	23.-	4,573	20	2,673	30	
"		3/8	8 ⁴	Nils Håkansson	176, 177, 178	2	80.-		2	80.-	2,932	80	1,714	39	
"		3/80	5 ⁸	Jens Andersson	186-189		28.-			28.-	216	-	126	26	
Avdelning II. Dikessträckan K-L.															
St. Karleby		1/48	24 ³	Per Persson	151, 152, 153	2	42.-		2	42.-	1,023	60			
St. Karleby		113, 55, 116	21 ²	Per Larsson	22, 23		33.-			33.-	79	20			
Avdelning III. Dikessträckan L-F.															
L. a. Karleby		7/36	18 ¹⁰	Henning Christensen	110, 111, 113, 114	1	90.5		1	90.5	1411	20			
"		7/36	18 ³	Nils Håkansson	116, 117, 119, 120	3	67.-		3	67.-	1,927	20			
"		15/32	2 ¹	"	116, 117, 123, 125-130	4	94.-		4	94.-	2,428	80			
Lund den 2 juli 1930 E. Gust Berggren.															
Summa						53	48.-	10	24.-	63	72.-	44,712	-	22,115	-

b

i kostnaden för												Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Awd. II Dikessträckan K-L		Awd. III Dikessträckan E-F-G.				Laga syneför- rättning m. m.		Betän- kande m. m.		Summa kostnad				Kr.	öre	Kr.	öre
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre						
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
							31 63		6 58		683 56	0.62	36.70		250 87		432 69
							15 68		3 26		338 81	"	"		124 34		214 47
							346 35		70 84		7366 61	"	"		2.703 55		4663 06
							75 88		15 79		1642 27	"	"		602 71		1.039 56
							4 52		0 94		98 76	"	"		36 24		- -
							47 31		9 85		1022 38	"	"		375 21		647 17
							51 83		10 79		1121 84	"	"		411 72		710 12
							3 85		0 80		83 10	"	"		30 50		- -
							25 38		5 28		550 22	"	"		201 93		348 29
							15 82		3 29		342 25	"	"		125 61		216 64
							15 82		3 29		342 14	"	"		125 57		216 57
							16 88		3 51		365 51	"	"		134 14		231 37
							57 41		11 95		1243 62	"	"		456 41		787 21
							39 47		8 22		852 98	"	"		313 04		539 94
							75 22		15 66		1627 10	"	"		597 15		1029 95
							3 59		0 75		77 99	"	"		28 62		49 37
							40 80		8 49		882 64	"	"		323 93		558 71
							120 90		27 25		2831 45	"	"		1039 14		1792 31
							83 86		17 45		1815 70	"	"		666 36		1.149 34
							6 25		1 30		133 81	"	"		49 11		84 70
	491 94						24 05		5 01		521 -	0.51	32.85		171 15		349 85
	38 06						1 86		0 39		40 31	"	"		13 24		- -
			1103 57				53 96		11 23		1168 76	0.83	44.05		514 84		653 92
			1507 09				73 76		15 35		1596 20	"	"		703 12		893 08
			1899 34				92 90		19 33		2011 57	"	"		886 10		1125 47
	530 -		4510 -				1328 98		276 60		28760 58				10.884 60		17733 79

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag		
avd. I Viksträcken A-B, C-D, E-F, G-H, I-L	22.115.-	
avgift jämfört Vatteplagen 11.05		
avd. II Viksträcken K-L	530.-	
avd. III E-F-4	4.510.-	27.155.-
Arvode m. m. för syneförrättningen		1.328.98
Kostnader i underställnings- besvärs- mål		
Arvode m. m. för betänkande		276.60
Summa Kronor	28.760.58	

Ernst den 2 juli 1920

Ernst Berggren

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnader för företaget
beräknats till 28.760 kronor 58 öre varav å lantbrukarens
andel 28.537 kronor 58 öre.

Stockholm den 25 april 1920
På Kungl. Lantbrukstygrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskrift.

F ö r e n i n g

ingången emellan delägarne i vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Lilla Harrie nr 15 och 16 m.fl. hemman uti Lilla Harrie, Virke och Stora Harrie socknar av Harjagers härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra vattenavledningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren

vid laga syneförrättning år 1930 upprättade förslaget med

de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva:

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens

avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför

vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på

därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan,

och att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta

sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och er-

hållande av föreskrivet lån.

Norrby gård den 26 juni 1930.

Johan Andersson.

Nils Håkansson.

Bevittnas:

Edvin Olsson.

A. Christiansson.

Lilla Harrie den 21/11 1930.

Henning Christiansson.

Bror Åke Hansson.

Jöns Andersson nr 5 och 8

Johan Jeppsson nr 7.

J. P. Blucher.

Per Andersson nr 7.

Anders Persson

P. Persson

Virke nr 8 och 4.

St. Harrie nr 26.

Bevittnas:

Johan Andersson.

Nils Håkansson.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Till

Herr Lantbruksingenjören Ernst Berggren,

L u n d.

Sedan arrendatorna till följande Domkyrkan i Lund tillhöriga hemman, nämligen Anders Persson å 3/8 mtl. Virketorp nr 3, Per Andersson å 2/27 mtl. Lilla Harrie nr 7 och Jöns Andersson å 3/32 mtl. Lilla Harrie nr 8, undertecknat en förening för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalnings skyldighet från statens avdikningsanslag till vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Lilla Harrie nr 15 och 16 m. fl. hemman av år 1930", får Domkyrkorådet i Lund på därom av Eder gjord framställning meddela, att Domkyrkorådet för sin del medger att berörda arrendatorer få ansöka om dessa lån och bidrag.

Lund den 12 December 1930.

På Domkyrkorådets i Lund vägnar:

Yngve Brilioth.

Albert Eklundh.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 26
juni 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende
"torrläggning av mark till Lilla Harrie nr 15 och 16 m.fl. hemman
av år 1930" uti Lilla Harrie, Virke och Stora Harrie socknar, Mal-
möhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söder-
bygdens vattendomsstols kansli den 8 oktober 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov. gm stpl	0:75
stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till L. Harrie nr 15 och 16 m.fl. hemman uti L. Harrie, Virke och St. Harrie socknar av Malmöhus län upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

för lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-
 " 24 st. kallelser à 50 öre 12:-
 " 1½ sammanträdesdagar, den 20/5, 26/6.-30..... 18:-

för ägomätning, skala 1:4000:

" mätningssområdets gränser 11.7 km. à 3:-..... 35:10
 " 98 st. ägofig. åker, medelareal 0.55 har à 36 öre . 35:28
 " 53.48.- har. " " " à 54 " . 28:88
 " 60 st. ägofig. äng, " 0.17 " à 14 " .. 8:40
 " 10.24.- har. " " " à 74 " . 7:58
 " 51st. ägofig. imp. " 0.15 " à 5 " . 2:55
 " 7,62.- har. " " " à 78 " . 5:94 88:63
 " rubrik, skala m.m. 5:-

för ytavvägning 71.34.- har à 66 öre..... 47:08

" 700 punkter à 2 öre 14:- 61:08
 " begränsningskurva 10.2 km. à 2:50. kr..... 25:50
 " längd- och jordundersökningar den 3,5,7,8,16,24,25
 " 4.....-30 72:-

för arealuträkning, skala 1:4000, 209 fig. à 5 öre 10:45

" " " " 71.34.- har. à 10 7:13 17:58

för ägobeskrivning 6:27

" jordregisters utrönande den 13/5 -30..... 6:-
 " gradbäbell 13:-
 " uträkning av värde å ytenhet 158 fig. à 6 öre..... 9:48
 " bestämmande av värdet före och efter 158 gi. à 12 öre..... 18:96
 " profilkartan 10.8 km. à 3:50..... 37:80
 " sektioner 182 st. à 28 öre 50:96
 " " 14 st. à 17 öre 2:38
 " 2 st. brotrumma à 5:- kr. + 3:- kr..... 16:-
 " 3 st. brunnar, 1 st. intag, 1 st. ommurn. à 3... 15:- 84:34
 " st. ommurning à
 " skalor, rubrik m.m.

för hydrografisk utredning den 30/4 -30..... 12:-

" bestämmande av dimensioner 6.0 km. à 4:50 kr. 55:-
2.8 km. à 10 kr.

	Trpt.	592:74
För dikernas insättande å kartan		55:95
" grävningstabell		23:-
" kostnadsberäkning 8.8 km. å 4:50-kr.		39:60
därtill 0.1% av kostnaderna		48:42
" infogande av höjdsiffror 700 st. å 1 öre		7:-
" ersättningslängd		12:-
" utlåtande		48:-
" kostnadsfördelningslängd den 25/6 -30		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		8:75
" 209fig. å 7 öre	14:63	
" 71.34.-har å 14 öre	<u>9:99</u>	24:62
därtill 25%		6:16
" 700st. höjdlägestal å 2 öre		14:-
" diken å plankartan		10:-
" profilen 10.8km. å 6:- kr.		64:80
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		78:34
därtill 30%		23:50
" rubrik, skalor m.m.		14:-
För avskrift av handlingar och inbindning		60:-
	Summa	1092:88
För gode männen		38:-
" kallelsekostnad		64:10
" dagsverken		134:-

Summa kronor: 1328:98

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader här-
efter klander däraf genom stämning till härjagers häradsrätt anställa.

Norrby gård den 26 juni 1930.

Ernst Berggren

1092:88 kvitteras Ernst Berggren
14:- " Måns Andersson.
24:- " Assar L. Persson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Lilla Harrie nr 15 och 16 m.fl. hemman uti Lilla Harrie, Virke och St. Harrie socknar av Harjägers härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	5:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den 27/6 och 2/7. s. 1. dag.	12:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	62:25	
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m.	8:75	
" 209 fig. à 7 öre	14:63	
" 71.34 har à 14 öre	<u>9:99</u>	24:62
" 700 st. höjdlägestal à 2 öre	14:-	
" diken à plankartan	10:-	
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.		
" 10.8 km. längdprofil à 6:- kr.	64:80	
" tvärsektioner m.m.	78:34	
därtill 30% l.	<u>23:50</u>	
	166:64	
avgår 25% därav för profilritning à kalkerväv	<u>41:66</u>	124:98
för skrivelser	<u>6:-</u>	

Summa Kronor: 276:60

Kvitteras

Lund den 2 juli 1930.

Ernst Berggren.

Rätt avskrivet sid 1-14 bekräftar
David Larsson
c. Larsson.

199
142
38
M 5*0290

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 april 1932

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JUN, 1932

för

"torrläggning av mark till Lilla Harrie nr 15 och 16 m.fl. hemman av år 1930" i Lilla Harrie, Virke och Stora Harrie socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av sjuttontusensjuhundratrettio (17.730)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tiotusenåttahundraåttio (10.880) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ^{oss} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~ ~~oss~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lilla Harrie den 7 juni 1932

Johan Andersson
Värby Gård, Ruttmållan

Johan Jansson
N: 7 Lilla Harrie

Anders Persson
N: 4 Värketorp

Att Johan Andersson, Johan Jansson
och Anders Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bengt Bengtsson

Erik Eriksson

Adress nr. 17 Lilla Harrie

Adress nr. 18 Lilla Harrie

Med stöd av Kungl. brevet den 8 april
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 november 1932.

Erik Eriksson

~~M. J. Smith~~

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1932 den 22 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929. (nr 164).

Företagets namn: "Terrilläggning av mark till Lilla Harrie nr 15 och 16
m.fl. hemman av år 1930" i Lilla Harrie, Virke och Stora Harrie socknar
av Malmöhus län.

Lån 17.730 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 8 april 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma
upptagna fastigheter.

Hemmanets namn	Kantal	Register- nummer	Ägare	Lagfart
<u>Lilla Harrie socken.</u>				
Lilla Harrie	15/32	2 ¹	Nils Håkansson	d. 2/9 1918 § 28
" "	3/30	5 ⁷	Jöns Andersson	12/2 1900 § 78
" "	3/30	5 ⁸	Bensanne	d:o d:o
" "	22349 914531U	av 7 ³	J. P. Blücher	d. 12/4 1920 § 142 313 11418 11418 och 22349 mtl. § 406 914531B
" "		av 7 ³	Johan Jeppsson	d. 5/10 1925 & hälften av 816/11418 mtl. § 149, d. 28/11 1927 & hälften av 816/11418 mtl. § 274
" "		7 ¹⁰	Lunds domkyrka, arr. Per Andersson	
" "	1/6 av	8 ²	Jöns Andersson	d. 12/2 1900, § 78
" "	3/16 av	8 ⁴	Nils Håkansson	d. 2/9 1918, § 28
" " (Skatte domkyrkohemman)	3/32 av	8 ⁴	Lunds domkyrka, arr. Jöns Andersson	
Lilla Harrie	17/48	16 ²	Johan Andersson	d. 11/4 1928, § 278
" "	7/36	18 ²	Honning Christiansson	d. 19/1 1925, § 3
" "	av 7/36 av	18 ⁴	Bror Hansson	d. 15/1 1928 & hälften av 7/36 mtl., § 31
" "	av 7/36 av	18 ⁴	Hanna Hansson	d. 15/1 1928 & hälften av 7/36 mtl., § 31
<u>Stora Harrie socken</u>	7/36	18 ³	Nils Håkansson	d. 2/9 1918, § 28
Stora Harrie	1/48 137/336	24 ³ 26 ²	Per Persson	d. 13/2 1906, § 150

Virke socken

Virketorp	3/8	² 3	Lunds domkyrka, arr. And. Persson
"	1/4	¹ 4	Anders Persson, d. 5/6 1916, J 477

Stockholm den 22 november 1933.

Id Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

öfr fastigheter tillhörande torv läggning företaget "Torvläggning" av
 till vilka till från ardelningsläggnings sökes.

Hemmanets.			Jordägares namn.
Namn.	Register- nummer.		
<u>Virke socken.</u>			
Virketsrys	3 ²		Anders Dankekyrke, arr. And. Persson
"	4 ¹		Anders Persson
<u>S:a Harris socken.</u>			
S:a Harris	16 ²		Johan Andersson
"	18 ⁴		Peter Hansson
"	7 ¹⁰		Anders Dankekyrke, arr. Per Andersson
"	av 7 ³		J. B. Blücher
"	av 7 ³		Johan Jönsson
"	8 ²		Jens Andersson
"	8 ⁴		Nils Håkansson
"	5 ⁷		Jens Andersson
"	8 ⁴		Anders Dankekyrke, arr. Jens Andersson
"	5 ⁸		Jens Andersson
<u>St. Harris socken.</u>			
St. Harris	{ 24 ³ gammal 26 ² nygrädd		Per Persson
<u>S:a Harris socken.</u>			
S:a Harris	18 ²		Hemming Christensson
"	18 ³		Nils Håkansson
"	2 ¹		" "

teckning

1932

märkt till "Lina Flare m 15 nov. 16 m. fl. kunnaw. av år 1930",

Lagpart.	Namn
Lagpart den 5 juni 1916 à $\frac{1}{4}$ mantal § 477	Anders Persson
Lagpart d. 11 april 1928 à $\frac{1}{4}$ mantal § 278	Johan Andersson
Lagpart den 15 jan. 1928 à hälften av $\frac{1}{36}$ mtl. § 31	Jon-Åke Hansson.
Lagpart d. 12 april 1920 à ~~$\frac{1}{4}$~~ ^{$\frac{1}{36}$} mtl. mtl. § 406	J. J. Blücher
Lagpart den 5 okt. 1925 à hälften av $\frac{1}{36}$ mtl. § 149	Johan Leppanen
den 28 nov. 1927 " " " § $\frac{1}{36}$ mtl. " § 274	Jöns Leppanen
Lagpart den 12 febr. 1900 à $\frac{1}{6}$ mtl §. 48	Nils Håkansson
Lagpart den 2 sept. 1918 à $\frac{1}{36}$ mantal § 28	Jöns Andersson
Lagpart den 12 febr. 1900 à $\frac{1}{36}$ mtl. § 48	Jöns Andersson
Lagpart den 12 febr. 1900 à $\frac{1}{36}$ mtl. § 48	Jöns Andersson
Lagpart den 13 febr. 1906 à $\frac{1}{48}$ mantal 243 § 150	En Ennen
" " " " " $\frac{1}{36}$ " 262 "	
Lagpart den 19 jan. 1925 à $\frac{1}{36}$ mantal § 53	Hemming Christiansson.
Lagpart den 2 sept. 1918 à $\frac{1}{36}$ " $\frac{1}{36}$ § 28	Nils Håkansson
" " " " à $\frac{1}{32}$ " § 28	Nils Håkansson

DIARIE N:1
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1932

På begäran av arbetsstyrelsen för underlettad
härmed intyga att arbetena med utförande
av dikningsförelag "anläggning av
mark till Lilla Harrie nr 15 och 16 m. f. hem-
man av år 1930; Lilla Harrie, Vike och
Stora Harrie rotsmar av Halmöhus län
är påbörjad.

Lund den 22 juni 1932

David Larsson

och lantbrukningsör

142
32

32792

DIVARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1932

Bevis

öfver verkställd afsyning af vattenafledningsföretaget "Torrläggning af mark till Lilla Harrie n:r 15 och 16 m. fl. hemman af år 1932" uti Lilla Harrie, Virke och Stora Harrie socknar och Malmöhus län.-

Förslaget är upprättadt af undertecknad vid laga syneförrättning år 1932 och fastställt af Kungl. Maj:t den 8 april 1932.-

Efter företagna kontroller och slutlig afsyning af föreskrifna vattenafledningsföretag, har det befunnits utfördt i öfverensstämmelse med ofvanskrifna förslag med dikessträckan A- 2+82 och G- 84+14 som täckta ledningar enligt alternativt förslag, hvarför företaget kan af mig förordas till godkännande.-

Lund den 20 december 1932

Carl Ljunggren

Till
Lantbruksstyrelsen
H. Smith
Sth

kungl. Lantbruksstyrelsen,

S t o c k h o l m.

I anledning av anmärkningar emot att i handlingar rörande diknings-
företaget "torrläggning av mark till Lilla Harrie nr 15 och 16 m.fl.
hemman av år 1930" intagna uppgifter rörande mantal ej överensstämma
med uppgifter över mantal i lagfartsbevis vill jag framhålla, att för
många fastigheter erhålles en uppgift om mantal på lantmäterikontoret,
en annan i lagfartsprotokollet och rätt ofta en tredje i mantalslängden.
I och med att nya jordeböcker komma att uppläggas med början till ny-
året kommer emellertid detta förhållande att rättas.

För att lånet skall bliva antecknat på rätt fastighet har beträf-
fande Lilla Harrie vederbörande fastighetsägare fått uppgiva sina lag-
farter. Förteckningen har jämförts med lagfartsprotokollet i vederbö-
rande domsaga och efter denna jämförelse har jag fått det beskedet, att
anteckning om avdikningslån kan verkställas i inteckningsboken på de
i förteckningen angivna fastigheterna. I en ny förteckning som bifogas
har jag medtagit uppgift om lagfart jämväl för den del av fastigheten
Lilla Harrie nr 18⁴, som äges av Bror Hanssons moder Hanna Hansson
då lånet bör antecknas jämväl på denna del. Därjämte har mantalsuppgif-
ter för Blüchers fastighet kompletterats.

Lund den 12 november 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Dagens protokoll upplästes och godkändes.

Norrby gård den 7 juni 1932.

Johan Andersson.

Nils Håkansson.

Jöns Andersson.

K a l l e l s e.

Delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Lilla

Harrie nr 15 och 16 m.fl. hemman av år 1930" kallas härmed till all-

mänt sammanträde å Norrby gård inom Lilla Harrie socken tisdagen den

7 juni 1932 klockan 10 förmiddagen för val av tvenne styrelsesupple-

anter i arbetsstyrelsen.

Norrby gård den 27 maj 1932.

Johan Andersson.

Ordförande.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Socken	N:r	N a m n
Lilla Harrie	17	Bror E. Bengtsson
" "	18	Henning Christiansson
" "	" /Fredriksro/	Nils Håkansson
" "	"	Bror Åke Hansson
" "	7	Jöns Persson
" "	3	Jöns Andersson
Virke Virketorp	3-4	Anders Persson
Lilla Harrie	7	Johan Jeppsson
" "	"	J. P. Blücher
" "	"	Per Andersson
Stora Harrie	19	Per Larsson
" "	26	Per Persson

Förestående tolv/12/ st. egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Lilla Harrie den 28 maj 1932

Arthur Malmsten, stämmingsman.

Delgivningskostnaden kronor Tolv /12/, kvitteras: Arthur Malmsten.

Rätt avskrivet bekräftar David Larsson

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Lilla Harrie nr 15 och 16 m.fl. hemman av år 1930", å Norrby Gård den 7 juni 1932.

Närvarande voro Johan Jeppsson, Jöns Andersson, Per Persson, Nils Håkansson, Bror Bengtsson, Per Andersson, Anders Persson, Bror Hansson och Johan Andersson.

§:1

Delägarna voro särskilt kallade till sammanträde å Norrby gård den 7 juni 1932 kl. 10 f.m. för att välja tvenne suppleanter i arbetsstyrelsen.

§:2

Föreslagna blevo Johan Jeppsson, Bror Bengtsson och Anders Persson.

§:3

Valda blevo Johan Jeppsson och Anders Persson.

§:4

På sammanträdet väcktes förslag att samtidigt utse tvenne revisorer, för företaget.

§:5

Valda blevo Bror Bengtsson och Per Persson.

§:6

Sammanträdet upplöstes.

§:7

Lund den 22.10.32.

Byråingenjör A. Smith.

Bröder!

Bedes Dig vara vänlig lägga
bifogade taxeringsbevis till hand-
lingarna och sända härfria den
21 dennes rörande "Hjällaröd
Toftharöd dikeviis av år 1930"
i N. Rönnes saken.

För "Lilla Harrie--" harläggningss-
företag översände jag för en tid
sedan uppgift på lagfarter för
sannliga länsräkande för att
farkisterna skola kunna åter-
finnas i lagfartshaken och inbete-
ringsprotokoll. Då de nu äro
kamra i penningeförläggning vill
jag på deras begäran framföra
en önskan om att handlingarna
behandlas snarast.

Imorgon faller namn i det be-
räddade Svante-santika mötet
om märkning av ordet för Kälungsän
Med hälsningar

I tjänsten

David Larsson

Förteckning över datum och § för lagfarter till fastigheter delaktiga i hemman av år 1930 till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets Namn	Man- tal.	Regis- ter- num- mer.	Jordägares namn
-------------------	--------------	--------------------------------	--------------------

Lilla Harrie socken.

Lilla Harrie	(1)	15/32	2 ¹	Nils Håkansson
"	(8)	3/16	av 8 ⁴	" "
"	(12)	7/36	18 ³	" "
"	(2)	3/80	5 ⁷	Jöns Andersson
"	(3)	3/80	5 ⁸	" "
"	(7)	1/6	av 8 ²	" "
"	(4)	22' 349 9' 145' 8/8	av 7 ³	J. P. Blücher
"	(5)		av 7 ³	Johan Jeppsson
"	(10)	17/48	16 ²	Johan Andersson
"	(11)	1/36	18 ²	Henning Christiansson
"	(12)	av 7/36	av 18 ⁴	Bror Hansson
"	(13)	av 7/36	av 18 ⁴	Hanna Hansson
"	(6)		10 ⁷	Lunds Domkyrka, arr. Per Andersson
Skatte domkyrkoherman	(9)	3/32	av 8 ⁴	" " " Jöns "

Stora Harrie socken.

St. Harrie	(14)	$\left\{ \begin{array}{l} 1/48 \\ 137/336 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 24^3 \\ 26^2 \end{array} \right.$	Per Persson
------------	------	--	---	-------------------

Virke socken.

Virketorp	(15)	3/8	3 ²	Lunds Domkyrka, arr. And. Persson
"	(16)	1/4	4 ¹	Anders Persson

1. The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country.

The second part of the report is devoted to a detailed analysis of the economic situation in the country.

The third part of the report is devoted to a detailed analysis of the social situation in the country.

The fourth part of the report is devoted to a detailed analysis of the political situation in the country.


The fifth part of the report is devoted to a detailed analysis of the cultural situation in the country.

The sixth part of the report is devoted to a detailed analysis of the international situation in the country.

The seventh part of the report is devoted to a detailed analysis of the military situation in the country.

The eighth part of the report is devoted to a detailed analysis of the environmental situation in the country.

The ninth part of the report is devoted to a detailed analysis of the scientific situation in the country.



över fastigheter tillhörande torrlägningsföretaget "Torrläggning av mark till ningslånefonden sökes.

Hemmanets		register nummer	Jordägares namn.
n	a m n		
<u>Virke socken.</u>			
Virketorp	$\frac{3}{8}$	² 3	Lunds Domkyrka, arr. And. Persson
"	$\frac{1}{4}$	¹ 4	Anders Persson.
<u>L:a Harrie socken.</u>			
L:a Harrie	$\frac{17}{48}$	² 16	Johan Andersson
"	$\frac{7}{36}$	⁴ 18	Bror Hansson
"		¹⁰ 7	Lunds Domkyrka, arr. Per Andersson
"	$\frac{24 \cdot 342}{9 \cdot 145 \cdot 618}$	³ av av 7	J.P. Blücker
"		³ av av 7	Johan Jeppsson
"	$\frac{1}{6}$	² 8	Jöns Andersson
"	$\frac{3}{16}$	⁴ av 8	Nils Håkansson
"	$\frac{3}{30}$	⁷ 5	Jöns Andersson
"	$\frac{3}{32}$	⁴ av 8	Lunds Domkyrka, arr. Jöns Andersson
"	$\frac{3}{50}$	⁸ 5	Jöns Andersson
<u>st. Harrie socken.</u>			
st. Harrie	$\frac{137}{336}$	³ 24 } gemensam ² 26 } ågoviidd	Per Persson
<u>L:a Harrie socken.</u>			
L:a Harrie	$\frac{7}{36}$	² 18	Henning Christiansson
" (Fredriksson)	$\frac{7}{36}$	³ 18	Nils Håkansson
"	$\frac{15}{32}$	¹ 2	" "

teckning

"Lilla Harrie nr 15 och 16 m.fl. hemman av år 1930", till vilka lån från avdik-

L a g f a r t.	N a m n.
Lagfart den 5 juni 1916 (å $\frac{1}{4}$ mantal) § 477	Anders Persson.
Lagfart den 11 april 1928 (å $\frac{17}{48}$ mantal) § 278	Johan Andersson.
Lagfart den 15 jan. 1928 å hälften av $\frac{7}{36}$ mtl. § 31	Bror-Ake Hansson.
Lagfart d.12 april 1920 å $\frac{313}{11418}$ mtl. § 406	J.P. Blücker.
Lagfart den 5 okt. 1925 å hälften av $\frac{816}{11418}$ mtl. § 149	Johan Jeppsson.
" " 28 nov. 1927 å " " $\frac{816}{11418}$ " § 274	
Lagfart den 12 febr. 1900 å $\frac{1}{6}$ mtl. § 78	Jöns Andersson.
Lagfart den 2 sept. 1918 å $\frac{3}{16}$ mantal § 28	Nils Håkansson.
Lagfart den 12 febr. 1900 å $\frac{3}{80}$ mtl. § 78	Jöns Andersson.
Lagfart den 12 febr. 1900 å $\frac{3}{80}$ mtl. § 78	Jöns Andersson.
Lagfart den 13 febr. 1906 å $\frac{1}{48}$ mantal 24 ³ § 150	Per Persson.
" " " " " å $\frac{137}{336}$ " 26 ² § "	
Lagfart den 19 jan. 1925 å $\frac{7}{36}$ mantal § 53	Henning Christiansson.
Lagfart den 2 sept. 1918 å $\frac{7}{36}$ mantal § 28	Nils Håkansson.
" " " " " å $\frac{15}{32}$ " § 28	Nils Håkansson.

Lund i okt. 1930
David Larsson
c. Lantbruk.


torrlägningsföretaget "Torrläggning av mark till Eilla Harrie nr 15 och 16 m.fl.

L a g f a r t

.....	Lagfart	den 2 sept. 1918	(å 15/32 mtl.)	§ 28
.....	"	"	" (å 3/16 mtl.)	§ 28
.....	"	"	" (å 7/36 mtl.)	§ 28
.....	"	12 febr. 1900	(å 3/80 mtl.)	§ 78
.....	"	"	" (å 3/80 mtl.)	§ 78
.....	"	"	" (å 1/6 mtl.)	§ 78
.....	"	12 april 1920	å $\frac{142}{11418}$, $\frac{313}{11418}$, $\frac{22349}{9145818}$ mtl.	§ 406
.....	{	5 okt. 1925	å hälften av 816/11418 mtl.	§ 149
.....	{	28 nov. 1927	å " " " "	§ 274
.....	"	11 april 1928	(å 17/48 mtl.)	§ 278
.....	"	19 jan. 1925	(å 7/36 mtl.)	§ 53
.....	"	15 jan. 1928	å hälften av 7/36 mtl.	§ 31
.....	"	15 " 1928	" 7/36 "	§ 31
.....	{	13 febr. 1906	(å 1/48 mtl. 24 ³)	§ 150
.....	{	"	å 137/336 mtl. 26 ²	§ 150
.....	"	5 juni 1916	(å 1/4 mtl.)	§ 477

[Signature]

Lund den 18 nov. 1932
David Larsson
c. landbruksingenjör



Godkänt 29/12 1932

142
32

32792

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1932

Bevis

öfver verkställd afsyning af vattenafledningsföretaget "Torrläggning af mark till Lilla Harrie n:r 15 och 16 m. fl. hemman af år 1930" uti Lilla Harrie, Virke och Stora Harrie socknar och Malmöhus län.-

Planen är fastställd den 8 april 1932.-

Statsbidrag från statens afdikningsanslag 10880:- kr.

Lån från statens afdikningslånefond 17730:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22⁵ november 1932.-

Efter företagen kontroll och slutlig afsyning af föreskrifna vattenafledningsföretag, har det befunnits vara utfördt enligt den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.-

Lund den 20 december 1932

Oscar Larsson
Landbrukstingsman

Stämpel en krona

