

Förslag till
 Parcellering af mark till Esperöds gård m.fl. hemman
 uti Löfustads, Vansteds och Tranås socknar
 af Malmöhus och Kristiansunds län
 upprättadt vid laga synförrättning år 1929

Carl Nyman
 Stålmålningsingenjör.



Blad 1.

18738


DIARIE NR
 K. LANTBRUKSTYRELSEN
 28 DEC 1933

1^{sta} företaget.

3^{de} företaget.



2^{da} företaget.



Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
 6 oktober 1933 fastställd till efterrät-
 telse vid arbetets utförande.
 Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras ex officio:


Carl Nyman

RITN. N: 001

M 4-0300 1

Nr 298 Malmöhus län

Kungl. Lantbruksstyrelsens
 Ritningsarkiv



Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
6 oktober 1933 fastställd till efterrät-
telse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras ex officio: *Tou Nyman.*


Förslag 2122

Förläggning af mark till *Esperöks gård* m. fl. hemman
i: Lövestads, Vanstads och Tranås socknar af Malmöhus

och Kristianstads län; upprättadt vid lagasyns förrättning år 1929

Blad 2.

Carl Bengtson
Lantmät. ingenjör.
H. företaget.



RITN. Nr 002

M

4-0300 2

Nr 298 Malmöhus H. rit

Förslag till

Zorrläggning af mark till Esperöds gård m. fl. hemman

i Löfvsbäcks, Vansbäcks och Tranås socknar

af Malmåhus och Kristiansbäcks län

upprästat vid Lagsynsförrätt år 1929.

Brunn

Sören Lantbruksingenjör.

Avskrift.





Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 oktober 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 oktober 1933.



På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.




Vidimeras ex officio: *Ten Nymen*.



Förslag till brunn
St. = 1:50



Förslag till omringning af utlopp
St. = 1:50



NITN.Nr 003

M 4-0300

3

Nr 298 Malmåhus län

DIARIE Nr. 42300
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT 1933

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Riktlinjer.

Blad 4.

Förslag till
örrläggning af mark tillhörande
Esperöds gård m.fl. hemman
vid Lövåstads m.fl. Södnar af Malmöhus
och Kristiansunds Län
upprättadt vid laga synförelse år 1929.
Karlsson
Sölens Lantbruksingenjör

Avskrift


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6
oktober 1933 fastställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras ex officio: Tor Nyman.



Förslag till inlag sk. = 1:50

Förslag till brunn
sk. 1:50

Förslag till omringning av utlopp.
sk. = 1:50

RITN. Nr 004

4*0300

M

Skala 1:50

1:05 0 3m.

Nr 298 Malmöhus 4 mtr

246/33 komb.

M 4.6300

32771

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC 1933

DIARIE Nr 07568
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1948

Komb 246/1933

Handlingar

angående torrläggning av mark till
Esperöds gård m.fl. hemman av år 1929
uti Lövestad, Vanstad och Tranås socknar
av Malmöhus och Kristianstads län.

Postskrift.

-1-


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 oktober 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Ö v e r s i k t s k a r t a.



Skala 1:100.000.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Esperöds gård m.fl. hemman av år 1929", avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser uppränsning och nygrävning även delvis rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga och tillhörande hemmanen Björkeröd, Lövestad, Maltving och gatehuset Nödsmål samt Esperöds säteri uti Lövestads, Vanstads och Tranås socknar av Malmöhus och Kristianstads län.

Avdikningsområdena äro belägna emellan Esperöds och Lövestads järnvägsstationer samt öster om Ystad-Eslöv järnväg.-

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linjer och vattensamlingsområdena med streckade blå linjer.-

De olika företagen äro utmärkta med romerska svarta siffror.-

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 8 november 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskriivna hemman.- Förrättningen avslutades den 6 maj 1929 och mot densamma har icke inom föreskriven tid anförts besvär enligt efterstående bevis av den 13 juli 1929.-

Vid laga syneförrättningen fick styrelsen i uppdrag att ansöka

om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande och enligt en förening ingången den 31 juli 1929 hava tvenne av delägarna beslutat att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör lånesökandenas andel 91,67 % av hela företagets förbättringsvärde.-

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av..... 11,395 har.

annan mark " " 11,08 "

eller tillsammans 22,475 hektar.

Jordmänen utgöres av mylla eller mossjord på lera och grus med något sten.-

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken, är nödigt att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.-

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.-

I företaget ingår icke några allmänna vägar.-

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 19 juni 1926 och av den 11 juli 1927

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget 17479:80 kr.

Kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till 11548:41 "

varför vinsten skulle bli 5931:39 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till respektive 0:65, 0:38, 0:28, 0:85 och 0:88 kr., skulle således ett statsbidrag kunna utgå med respektive 37,75, 28,30, 24,80, 44,75 och 45,80 % eller med 4722:62 kr.

och ett lån med 6182:48 "

eller ett statsunderstöd med tillsammans 10905:10 kr.

Lund 1 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell

	Hela förläggingsområdet								Länesökandes andel							
	Areal		Värde				Bätnad		Areal		Värde				Bätnad	
			före		efter						före		efter			
			Förläggningen								Förläggningen					
	Hektar	are	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Hektar	are	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Öker	11	395							10	75						
Innan mark	11	080							9	145						
Landvinning	-	-							-	-						
Summa	22	475	19946	65	37426	45	17479	80	19	895	18353	25	34376	25	16023	-
Lund den 30 juni 1930. Ernst Berggren.																

Lund den 30 juni 1930.
Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat förslag:

1 ^{sta}	företaget Dikessträckan O-P		2.230:-	
2 ^{dra}	"	"	R-S	 860:-
3 ^{dje}	"	"	U-V	 540:-
4 ^{de}	"	Avd.I	" A/B, B-E-F, E-G, B-C, C-D	 5.210:-
		Avd.II	" C-H-K-L och H-J	 <u>1.810:-</u> ^{x)9310:29} ~~10.650:-~~ kr.
	Laga syneförrättningskostnaden		721:89	
	Betänkande med bilagor		<u>176:52</u>	<u>898:41</u>
			Summa	<u>10.208:70</u> <u>~~11.548:41~~</u>

Lund i juni 1930

Ernst Berggren.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader samt med iakttagande av att ersättningen för jordåtgång har, på sätt i ersättningslängden visas med röd beteckning, av Kungl. Lantbruksstyrelsen beräknats med hänsyn till av synemännen uppskattade markvärden före torrläggningen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.208 kr. 70 öre, varav å lånesökandenas andel 9.203 kr. 99 öre.

Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

x) Endast införd med blyerts. Örn i handl. till originalbetänkande.

Tabell

inbörande läne- och bidragssökandenas andel
i kostnaderna samt läne- och bidragsbelopp.

Staden by och hemman	Mantal	Regis- ternumm- er	Ägares namn m.m.	Ägarens betyg	Areal					
					N:	Åker		Annan mark		Summa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lövestad Väststad och Lånås			<u>1^{sta} fruktäkt Dikesstr. O-P</u>							
Nödsnål	9/10	11	Godsäg. Per Andersson	1-3, 6-8, 11, 12	3	56				3 56
Malbring	1/16	13	" " "	14		045				045
			<u>2^{da} fruktäkt Dikesstr. R-S</u>							
Malbring	1/16	13	Godsäg. Per Andersson	15-23	2	91				2 91
			<u>3^{de} fruktäkt Dikesstr. U-V</u>							
Lövestad (hemman)	43/4	461	Innehav. skogskärl. Alfred Nilsson	24		20				20
Lövestad	1/8	92	Godsäg. Per Andersson	25, 26 a	1	03				1 03
Malbring	1/8	92	" " "	26 b, 29	1	06				1 06
			<u>4^{de} fruktäkt, bnd. I Dikesstr.</u>							
			<u>A-B, B-E-F, E-G, B-C och C-D.</u>							
Esperid säteri	5/8	13	Godsäg. Per Andersson	1 a, 2 a, 3, 5						
				8 a, 9-11		62		69		1 31
Björkård	ars.		Viola Wågander	159		19		-		19
Lövestad	810/1000	62	Ola Persson	162-165 a, c						
				166 a - 167				1 19		1 19
"			82-83 Nils Larsson	168, 169 a, 173- - 176		02		1 005		1 025
"			82-83 Nils Andersson	180-183				16		16
"	6/100	135	Ola Jönsson	186-189				255		255
"	5/100	144	Karl Johansson	190, 191		010		070		080
"	5/100	144	Anders Persson	192-199		015		160		175
"	810/1000	62	Ola Persson	200, 201		180		065		245
Transport						9840		3 595		13 435

Bidrad		Andel i kostnaden för														Summa kostnad		Relativ kostnad		Bidragets storlek i procent		Bidrag		Län	
		1 ^{ste} förslaget		2 ^{de} förslaget		3 ^{de} förslaget		4 ^{de} förslaget		Laga synförelägg		Relaterande m.m.													
								And. I	And. II																
Sk.	Ör.	Sk.	Ör.	Sk.	Ör.	Sk.	Ör.	Sk.	Ör.	Sk.	Ör.	Sk.	Ör.	Sk.	Ör.	Sk.	Ör.	Sk.	%	Sk.	Ör.	Sk.	Ör.		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
3734	-	2224	65									154	20	37	71	2416	56	0.65	37.75	912	25	1504	31		
9	-	5	35									0	36	0	09	5	80	"	"	2	19	3	61		
2656	-			860	-							109	73	26	83	496	56	0.38	28.30	282	03	714	53		
160	-					36	56					6	64	1	62	44	82	0.28	24.80	11	12	-	-		
996	-					227	50					41	15	10	06	278	71	"	"	69	12	209	59		
1208	-					275	94					49	88	12	20	338	02	"	"	83	83	254	19		
918	50							732	53			37	97	9	28	779	78	0.85	44.75	348	95	430	83		
76	-							60	44			3	10	0	76	64	30	"	"	28	77	-	-		
628	75							501	20			25	99	6	35	533	54	"	"	238	76	294	78		
548	-							437	12			22	67	5	54	465	33	"	"	208	24	-	-		
105	-							83	88			4	33	1	06	89	27	"	"	39	95	-	-		
147	-							117	22			6	06	1	48	124	76	"	"	55	83	-	-		
67	-							53	14			2	74	0	67	56	55	"	"	25	31	-	-		
115	-							91	70			4	76	1	17	97	63	"	"	43	69	-	-		
166	50							132	85			6	86	1	68	141	39	"	"	63	27	78	12		
11534	75	2230	00	860	-	540	00	2210	08			476	44	116	50	6433	02			2413	31	3589	96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Transport							
täpseröds säker	5/8	13	Godsäg. Per Andersson	16, 26, 6, 7, 86, 14	840		595	13	435	
"	5/8	13	" " "	20a, 35	880		2 605	3	485	
Björkevid	av.		" " "	30a, 31-34, 36	-		2 100	2	200	
täpseröds säker	5/8	13	Viola Wågander <u>4 de förtaget, ord II Järnsstr. b-H-H-H-I</u> Godsäg. Per Andersson	158	210		-		210	
Björkevid	12		" " "	20f, 21a, 22, 23a 24-27a, 28, 29, 30f, 38-40a	400		1 430	1	830	
"	avr.		Mårten Nilsson	41, 42, 44, 46, 48-54	065		965	1	030	
"	15/64	18	Viola Wågander	69a			040		040	
"	avr.		" " "	104a, 106a			095		095	
" m.v.l	"		Ola Olsson Nilstorp	108a, 120a			085		085	
"	"		Viola Wågander	134a			035		035	
			Somma	135a			030		030	
					11 395		11 080	22	475	

Lund i juni 1930
Eust Bruggen.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Esperöds gård m.fl. hemman av år 1929" uti Lövestads, Vanstads och Tranås socknar av Malmöhus och Kristianstads län.-

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva,

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån,

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån röra kan,

att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Esperöd den 31 juli 1929.

Per Andersson, Esperöds gård.

Ola Persson, Lövestad nr. 6.

Vidimeras ex officio:

Ernst Berggren.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 6 maj
1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torr-
läggning av mark till Esperöds gård m.fl. hemman uti Lövestads, Van-
stads och Tranås socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 juli
1929.

Ex officio:

Nils Trottius.

/Stämpel/

Lösen redov.gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Kronor	1:75

Lantbruksingenjören Ernst Berggren p.b.

Förstärkt vidor nr. 1-13 vidimur ex officio:

Tom Nyman.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-

träde angående laga syneförrättning
för torrläggning av mark tillhörande
Esperöds gård.

År 1929 den 15 april inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör i Esperöds hotell, för att på grund av ne-
dan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning
för torrläggning av mark tillhörande Esperöds gård m.fl. hem-
man uti Lövestads och Vanstads samt Tranås socknar av Färs
~~och~~ *Lagföretag* härader av Malmöhus och Kristianstads län; och
hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser under-
rättats om förrättningens företagande denna dag med anled-
ning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:
sökanden Godsägare Per Andersson för Esperöds gård.
och av övriga sakägare:

Karl Johansson för Lövestad N:13.

Ola Jönsson " " N:3.

Anders Persson " " N:15.

Ola Persson " " N:6.

Nils Andersson " " N:8.

Fru Viola Vågander för Björkerödsgården genom rentiern

Herr Aug. Cronholm, enligt fullmakt Bil. A.

Alfred Nilsson som arrendator av kronoskogen Lövestad 46.

Åke Håkansson för Ö.Björkeröd N:2.

Martin Persson för Ö.Björkeröd N:4.

Som kronoombud Landsfiskalen i Sjöbo distrikt Kinberg enl.förordnande av den 2 denna månad Bil.B.

Som gode män Herrar Johannes Nilsson i Lövestad och Hans Nilsson, Vanstad, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer. Bil.C.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättingens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig Ola Persson å N:6 Lövestad härtill villig och varom särskild förening upprättades. Bil.D.

§:5.

Sökdnen yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup

i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom täckta diken i så stor utsträckning som möjligt.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter, sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta, måndagen den 6 instundande maj kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

Hans Nilsson.

Den 6 maj 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare och ombud:

Per Andersson för Esperöds gård genom sonen P.G. Andersson

enligt fullmakt Bil.E.

och av övriga sakägare:

Alfred Nilsson som innehavare av Kronotorp N:3. under Lövestads kronopark.

Ola Persson för Lövestad N:6.

Nils Larsson för do N:8.

Nils Andersson " do N:8.

Karl Johansson " do N:1²

Fru Viola Vägander, Björkeröd N:4.

Som kronoombud Landsfiskalen i Sjöbo distrikt enligt förordnande av den 2 denna månad.

§:8.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9.

Avgavs följande utlåtande Bil.F.

§:10.

Godsägare Per Andersson å Esperöds gård skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:11.

Till styrelse valdes Herr Per Andersson å Esperöds gård, Ola Persson och Nils Larsson, av vilka Per Andersson utsågs till ordförande och kassaförvaltare.

§:12.

Det uppdrogs åt syrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till hela företagets utförande.

§:13.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades för-
rättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

Hans Nilsson.

Bil.A.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas rentiern Herr Aug.Cronholm min talan föra och bevaka min rätt vid den till den 15 april utlysta stämman å Esperöds järnvägshotell. Godkännande jag ombudets alla lagliga åtgärder.

Viola Wägander.

Esperöd den 6 april 1929.

Bevittnas:

Frida Nilsson.

Maria Jönsson.

Bil.B.

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Esperöds gård uti Esperöds och Vanstads socknar av Färs härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum å Hotellet i Esperöd måndagen den 15 instundande april kl.9 f.m.vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående kronoegendomen $4\frac{3}{4}$ mtl.Löve-

stad 46¹, Lövestad kronoskog, tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 28 mars 1929.

Ernst Berggren.

Till

landsfiskalen i Sjöbo distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneligande handling omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång bevaka Kungl. Maj:ts och kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen 4 3/4 mtl. Lövestad 46¹ i Lövestads socken. Rapport i ärendet, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan blir satt i tillfälle att eventuellt klandra förrättningen. Malmö i landskontoret den 2 april 1929.

F. Ramel.

Sven Wiegert.

Rätt avskrivet, betygar, Sjöbo i landsfiskalskontoret den

4 april 1929.

Gustaf Kinberg.

Bil.C.

Till

Kungl. Befallningshavanden i Malmöhus län.

Härigenom anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingeniör att handlägga syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Esperöds gård i Lövestads och Vanstads socknar.

Företagets omfattning kan först av syneförrättningsmannen angivas.

Esperöds gård pr. Esperöd den 29 okt. 1927.

P. Andersson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 8 november 1927.

F. Ramel.

T. Kinnman.

Bil.D.

Förening

ingången vid laga syneförrättningssammanträde för torrläggning av mark till Esperöds gård m.fl.hemman uti Lövestads m.fl.socknar av Malmöhus och Kristianstads län.

Undertecknad vill härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Esperöd den 15 april 1929.

Ola Persson.

N:6 Lövestad.

Bevittnas:

Joh:s Nilsson.

Hans Nilsson.

Bil.E.

Härmed befullmäktigas Herr P.G.Andersson, Esperöds Gård att å sammanträde å Esperöds Hotell, måndagen den 6 maj 1929, kallat av statens lantbruksingeniör E.Berggren, för torrläggning av mark tillhörande Esperöds gård m.fl.hin talan föra o rösträtt utöva, intygar:

Esperöds Gård den 5 maj 1929.

Per Andersson.

Bevitt-

nas:

Torsten Thyselius.

K. Magnell.

Bil.G.

Utlåtande av synemännen vid
den av Kungl.Maj:ts befallnings-
havanden i länet på där om gjord
ansökan förordnade laga syneför-
rättningen för torrläggning av
mark tillhörande Esperöds gård m.
fl.hemman uti Lövestads, Vanstads
och Tranås socknar av Malmöhus och
Kristianstads län.

Ifrågavarande företag, som avser uppränsning och ny-
grävning samt ^{även} delvis rörläggning av mindre floddiken
för bättre torrläggning av mark i och för höjande av
densammas alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i
7 kap. av vattenlagen att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrö-
nas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dik-
ningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid be-
gränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom
denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande
förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av
1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts

till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade beskrivnings- och hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborringar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bli va värd efter företagens utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknat

med blå siffror med decimaler och mossjorden eller den lösare jordartens djup under markytan med röda siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0, och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande v.y. i det öppna diket.-

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att markens skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan

beskrivits om höjdlägesgraderna. -

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas. -

I samma längd finnes även var och en delägares båt- nads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokol- lets §:5 samt vid synegången och utgöres av 4 av varand- ra alldeles skilda och fristående företag nämligen 1:sta företaget omfattande dikessträckan å plan och pro-

filkartan samt i handlingarna betecknad med litt.

O-P.

2:dra företaget omfattande dikessträckan R-S.

3:dje " " " U-V och

4:de " " " A-B-C-D, B-E-F

och E-G, C-H-K-L och H-I.

De tre förstnämnda företagen hava alla kunnat föreskri- vas som täckta och av 4:de företaget hava även dikessträck- korna E-F, E-G, C-M och N-K-L kunnat föreskrivas som täckta varemot det varit nödigt att upptaga dikessträckorna A-B- C-D, B-E, M-N och H-I som öppna diken i huvudsak beroende på markens beskaffenhet men för sträckan 8+73-B-C-D även beroende på de stora dimensioner, som måst givas rören om

dessa dikessträckor skulle kunnat täckas.-

Å plankartan äro dikenas lägen betecknade med tvenne röda linier för öppna diken och med en röd linie för täckta.

Å profilkartan äro däremot de öppna dikena betecknade med en röd bottenlinie och de täckta med tvenne parallella röda linier.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framnående vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

I 1:sta företaget:

Vid 0 ----- 3.8 hektar.

" 1+75 ----- 5.0 "

" 2+55 ----- 22,5 "

" 6 ----- 29 "

I 2:dra företaget:

Vid 0 ----- 4.5 hektar

" 1 ----- 5 "

Vid 2+78 ----- 9 hektar

I 3:dje företaget:

Vid U ----- 9 har

I 4:de företaget:

för sträckan A-7+73 ----- 5 har 106,8

vid 7+73 ----- 470 "

" 6+16 ----- 482 "

" 5 (C) ----- 510 "

" F ----- 6 "

" G ----- 6 "

" L ----- 8 "

" K ----- 12 "

" I ----- 7.5 "

" 13 ----- 15.5 "

" H ----- 27.5 "

Avrinningen för täckta ledningar har beräknats till 1.0 liter per sekund och hektar och för öppet dike till 0.6 liter pr.sekund och hektar.

Rördimensionerna häva beräknats efter Hallins formel för vattnets hastighet:

$$v = K \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + \log R}}{2} \right) \sqrt{R}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fall-

förhållanden skulle således följande rördimensioner

bliva nödiga:

I 1:sta företaget:

för dikessträckan O-1+75 ett 15 cm.(6") rör

" " 1+75-2+55 ett do (6") "

" " 2+55-4 " 20 cm.(8") "

" " 4-6+8 " 30 cm.(12") "

I 2:dra företaget:

för dikessträckan O-1 ett 12.5 cm.(5") rör

" " 1-2+78 " 15 cm.(6") "

" " 2+78-3 " 20 cm.(8") "

I 3:dje företaget:

för dikessträckan U-V ett 20 cm.(8") rör

I 4:de företaget:

för dikessträckan E-F ett 12.5 cm.(5") rör

" " E-G " 15 " (6") "

" " C-M " 30 cm.(12") "

" " N-K " 20 cm.(8") "

" " K-L " 15 cm.(6") "

V
För alla öppna diken är en bottenbredd av 0.3 m. med sido-
slänt av 1:1.25 fullt tillräckligt.-

För sträckan 8+38-A eller intill Ystad-Eslövs järn-
vägs område gives den västra slänten en lutning av 1:1.5,

varjämte nödig utvidgning av diket göres åt öster, som sektionssritningarna utvisa.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen av fullgoda materialier i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3.

Vid 0,1+75,2+55,4 och 6 å sträckan O-P

" 0,1 och 2+78	"	" R-S
" 0+24	"	" U-V
" F-öch G	"	" E-F och E-G
" K och L	"	" M-K-L

insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 m. under röret samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid M insättes ett intag med snett stående galler och vid 6+8=P, 3=S, 1+79=V, E, C och N ommuras röret i betong med stensättning i diket där nedom i botten och slänter, allt enligt upprättade ritningar.-

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Ej heller kräves ombyggnad av några enskilda.-

Synemännen hava däremot ansett skäligt och rättvist

att tilldela Åke Håkansson och Martin Persson 25:- kronor

till varje för försvårad överfart.-

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49 § av vattenlagen skall ersättning för de öppna dikessträckornas utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes var och en sakägares andel därav upptagen i en särskild ersättningslängd.

Likaledes skall efter samma paragraf, ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 15% av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21§ av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad inom de olika företagen utgöra en samfällighet.

Då det emellertid efter samma kapitel 24§ erfordras för torrläggning av den till samfälligheten hörande marken särskilda grenar av diket, och kan på grund härav antagas att kostnaden i förhållande till båtnaden av något område skulle bli mindre därest ej annat område ingått i samfälligheten, skall för viss jämkning den till samfälligheten hörande marken hänföras till särskilda avdelningar.-

På grund härav har följande utredning verkställets beträffande 4:de företaget.

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättringsvärde	Relativ kostnad.
<u>Särskild dikning.</u>			
Dikesstr. A-B	1880:-	2771:75	0.67827
B-E-F och E-G	1260:-	2625:75	0.47986
B-C	950:-	1137:-	0.83553
C-H-K-L och H-I	1810:-	2182:30	0.82940
C-D	1120:-		
Sma.	7020:-	8716:80	0.80534
<u>Egen utdikning.</u>			
A-B(+B-C+C-D)	3950:-	2771:75	1.4250
B-E-F och E-G(+B-C-D)	3330:-	2625:75	1.2682
B-C (+C-D)	2070:-	1137:-	1.8205
C-H-K-L och H-I(+C-D)	2930:-	2182:30	1.3426
<u>Kombinerad utdikning.</u>			
A-B+B-C+C-D	3950:-	3908:75	1.0105
do +B-E-F och E-G	5210:-	6534:50	0.79730
B-E-F och E-G+B-C+C-D	3330:-	3762:75	0.88499
do +C-H-K o H-I	5140:-	5945:05	0.86458
B-C+C-D+C-H-K-L och H-I	3880:-	3319:30	1.1689
C-H-K-L och H-I+C-D	2930:-	2182:30	1.3426

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättrings- värde.	Relativ kost- nad.
<u>Resultat.</u>			
<u>Avd. I. A-B+B-C</u>			
+C+D+B-E-F och E-G	5210:-	6534:50	0.79730
Avd. II. C-H-K-L och H-I.	1810:-	2182:30	0.82940
<u>Sma.</u>	7020:-	8716:80	

Av utredningen framgår således att 4:de företaget lämp-
ligast bör utgöra tvenne avdelningar med kostnader för för-
bättringskrona med respektive 0.79730 kr. och 0.82940 kr.-

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95 § av vatten-
lagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till
länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisa-
tion och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av
värdeökningen eller 17:48 kr.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av vattenlagen
få synemännen angående ifrågavarande dikningsföretag vida-
re bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utfö-
ras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och
bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets
utförande, varje företag för sig;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga

✓ kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller före år 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhål-

let av ifrågavarande dikningsföretag i enlighet med

✓ ovanskrivna förslag skall inom varje företag gäldas

samfällt efter var och ens deltagningsprocent, som fin-

nas angivna i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom offentlig auktion eller genom införande

av anbud, varje företag för sig, överlämnas till utförande

förande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämp-

✓ lig, och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet

med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande

de handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta

godkänd borgen för sitt åtagande;

✓ att rören skola vara av cement av fullgod kvalitet med fall-

sar eller muffar;

att de ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas förr än

de besiktigats och godkänts av lantbruksingenjören i

länet eller dennes assistent;

✓ att några andra rör ej få inkopplas i rörsträngarna med mindre

än att brunnar enligt förestående beskrivning där insättas;

att där de öppna diken gå i rågång, skola de upptagas till

lika del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upp-

lägges till hälften å varje, med undantag för sträckan

intill Ystad-Eslövs järnvägs område eller A-8+38, där

utvidgningen göres endast i den östra sidan och dikes-

vallen även upplägges å densamma;

att dikesvallarna ej få läggas närmare dikeskanten än 0.6

m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar,

där så kräves, för ytvattnets fria avlopp;

att årliga ränsningar av de öppna diken, och när så kräves

av intag, brunnar och avlopp skola verkställas; uppkom-

mer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess

lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävnings eller ränsningsarbete så mycket vatten

ej på en gång uppdämmas eller framläppes att fara

för översvämning eller annan skada därigenom kan upp-

stå;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsy-

nat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller

dennes assistent;

att företags benämning skall vara "torrläggning av mark

till Esperöds gård m. fl. herman av år 1929".

att förrättningskostnaden skall utgå efter hela företags

förbättringsvärden, vilka finnas uttryckta som procent i
kostnadsfördelningslängden, men nu om så skulle erfordras
av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under synförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande; ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Esperöd den 6 maj 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Joh:s Nilsson.

Hans Nilsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
15	åker			49	-											
16	do			46	-											
17	do			48	-											
18	do			16	-											
19	do			34	-											
20	do			37	-											
21	do			26	-											
22	do			27	-											
23	do			08	-			2	91	-						
	<u>Sma.</u>							2	91	-						
	<u>3:dje företaget.</u>															
	<u>4 3/4 mtl. Lövestad 46¹</u>															
	<u>Lövestads kronoskog.</u>															
	<u>inneh. Skogvaktare Alfred Nilsson.</u>															
24	åker			20	-			20	-							
	<u>1/8 mtl. Lövestad 9²</u>															
	<u>Godsägare Per Andersson, sök.</u>															
25	åker			60	-											
26a	do			43	-			1	03	-						
	<u>1/8 mtl. Maltving 1²</u>															
	<u>Godsägare Per Andersson, sök.</u>															
26b	åker			90	-											
	<u>Trpt.</u>			90	-			1	23	-						

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarrens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.	1	20	-	95	-							04	-
11	äng				07	-								
12	grav imp.												64	-
13	dike imp.												06	50
14	åker		15	-										
15	äng				44	-								
16	do				03	50								
17	åker		15	-										
18	äng				75	-								
19	do				20	-								
20a	do				37	-								
20b	do				27	-								
21a	do				53	-								
21b	väg imp.												09	50
22	åker		40	-										
23a	äng				09	-								
b	dike imp.												06	-
24	äng				08	-								
25	do				02	-								
26	do				02	50								
27a	do				01	-								
b	väg imp.												01	-
	Trpt.	1	90	-	3	84	-						91	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarons namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.
	Trpt.	1	90	-	3	84	-							91	-	
28	äng						0250									
29	grav, uppsk.						02 -									
30a	äng						78 -									
b	do						27 -									
31	do						49 -									
32	do sidd						05 -									
33	do						46 -									
34	do						16 -									
35	do						48 -									
36	do						26 -									
37	väg imp.													1150		
38	äng						01 -									
39	do						04 -									
40a	do						04 -									
b	do imp.							1	90	-	6	9250		13	-	
2 avs. fr. 1/4 mtl. Ö. Björkeröd 1																
Godsägare Per Andersson, sök.																
41	äng						29 -									
42	do						0250									
44	åker			01	-											
45	väg imp.													0050		
	Trpt.			01	-		3150	1	90	-	6	9250		1	16	-

Ägofigures nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		01	-		31	50	1	90	-	6	92	50	1	16	-
46	åker		05	50												
47	väg imp.													02	-	
48	äng					47	50									
49	do					01	-									
50	grav, uppsk.					01	50									
51	äng					07	-									
52	do					05	50									
53	äng					00	50									
54	do sidd					02	-	06	50		96	50				
<u>Avs. fr. Björkeröd N:2.</u>																
<u>Martin Persson.</u>																
55	äng imp.													02	50	
56	äng imp.													09	-	
<u>Avs. fr. Björkeröd N:4.</u>																
<u>Viola Vägander.</u>																
57	äng imp.													13	-	
<u>Avs. fr. Björkeröd N:4.</u>																
<u>Mårten Nilsson.</u>																
58	äng imp.													02	-	
<u>Avs. från Björkeröd N:4.</u>																
<u>Viola Vägander.</u>																
	Trpt.							1	96	50	7	89	-	1	44	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarers namn och ägofigurerens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							1 9650	7 89	-				1 4450		
64	äng imp.													08	-	
	<u>Avs. fr. 1/2 mtl. Björkeröd N:4</u>			1												
	<u>Martin Persson.</u>															
67	äng imp.													11	-	
	<u>Avs. fr. Björkeröd N:4</u>															
	<u>Mårten Nilsson.</u>															
69a	äng				04	-										
b	do imp.										04	-		19	-	
	<u>15/64 mtl. Björkeröd N:1</u>			8												
	<u>Viola Vägander.</u>															
104a	äng				03	-										
b	do imp.													04	-	
105	do imp.													05	-	
106a	do				0650											
b	do imp.										0950			1150		
	<u>Avs. fr. Björkeröd N:3</u>			1												
	<u>Viola Vägander.</u>															
108a	äng				0150											
b	do imp.													0450		
120a	äng				07	-										
b	do imp.										0850			28	-	
	Trpt.							1 9650	8 11	-				2 3550		

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigureras beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							1 9650	8 11	-	2 3550					
	<u>Avs.fr.Björkeröd N:3.</u>															
	<u>Viola Vägander.</u>															
122a	äng imp.													06	-	
123	äng imp.													16	-	
	<u>Avs.fr.Björkeröd N:1.</u>															
	<u>Ola Olsson,Nilstorp.</u>															
134a	äng						0350									
b	do imp.										0350			0550		
	⁸ <u>Björkeröd N:1 15/64 mtl.</u>															
	<u>Viola Vägander.</u>															
135a	äng						03 -									
b	do imp.										03 -			06 -		
	<u>Avs.fr.Björkeröd N:4.</u>															
	<u>Viola Vägander</u>															
158	åker			21 -												
159	do			19 -				40 -								
810 1000	² mtl.Lövestad 6															
	<u>Ola Persson,sök.</u>															
161	backe imp.													0550		
162	äng						10 -									
163	do sidd						65 -									
	Trpt.						75 -	2 3650	8 1750		2 7450					

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				75	-		2	3650		8	1750		2	7450	
164	äng				08	-										
165a	do				0050											
b	väg imp.													01	-	
c	äng				0050											
166a	do				24	-										
166b	do				10	-										
167	do				01	-					1	19	+			
	^{2 8} Lövestad N:8 -8															
	<u>Mils Larsson.</u>															
168	åker		02	-												
169a	äng				03	-										
169b	do imp.													01	-	
170	äng imp.													0150		
171	väg imp.													0350		
172	äng imp.													0150		
173	do				17	-										
174	do				0650											
175	do sidd				68	-										
176	do				06	-		02	-	1	0050					
	<u>Avs. fr. Lövestad.</u>															
	<u>Ystad-Eslövs järnväg.</u>															
	Trpt.							2	3850		10	37	-	2	83	-

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.								2 38	50	10 37 -	2 83	-	
177	äng imp.											23	-	
178	banvall imp.											49	50	
179	do imp.											05	50	
	2 8 Lövestad N:8 -8													
	<u>Nils Andersson.</u>													
180	äng sidd				01	50								
181	do				07	-								
182	do sidd				06	-								
183	do				01	50					16 -			
	5 6/100 mtl.Lövestad N:13													
	<u>Ola Jönsson.</u>													
184	äng imp.											01	-	
185	do imp.											00	50	
186	äng				02	50								
187	do				05	-								
188	do sidd				15	-								
189	do				03	-					25	50		
	4 5/100 mtl.Lövestad N:14													
	<u>Karl Johansson.</u>													
190	äng				07	-								
191	åker		01	-					01	-	07	-		
	Trpt.								2 39	50	10 85	50	3 62	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrlägg-ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	<u>1:sta företaget.</u>														
	<u>Garuhuset Nöds mål 1</u>														
	<u>Godsäg. Per Andersson, sök.</u>														
1	åker	1	57	-	2000	03	600	942 -	1	2000	3140 -	2198	-		
2	do		20	-	2000	06	1200	240 -	1	2000	400 -	160	-		
3	do		03	-	2000	08	1600	48 -	1	2000	60 -	12	-		
6	do		39	-	2000	06	1200	468 -	1	2000	780 -	312	-		
7	do		11	-	2000	08	1600	176 -	1	2000	220 -	44	-		
8	do		27	-	2000	06	1200	324 -	1	2000	540 -	216	-		
11	do		50	-	2000	06	1200	600 -	1	2000	1000 -	400	-		
12	do		49	-	2000	06	1200	588 -	1	2000	980 -	392	-		
	<u>Sma.</u>	3	56	-				3386 -			7120 -	3734	-	3734	-
	<u>1/16 mtl. Maltving 1</u>														
	<u>Godsäg. Per Andersson, sök.</u>														
14	åker		04	50	2000	09	1800	81 -	1	2000	90 -	9	-		
	<u>Sma.</u>		04	50				81 -			90 -	9	-	9	-
														<u>Sma.</u>	3743 -
	<u>2:dra företaget.</u>														
	<u>1/16 mtl. Maltving 1</u>														
	<u>Godsäg. Per Andersson, sök.</u>														
15	åker		49	-	2000	06	1200	588 -	1	2000	980 -	392	-		
16	do		46	-	2000	06	1200	552 -	1	2000	920 -	368	-		
	<u>Tipt.</u>		95	-				1140 -			1900 -	760	-		

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	Trpt.															2171	25
	<u>Nils Andersson.</u>																
180	äng, sidd	01	50		1000	00	-	-	-	05	500		750		750		
181	do	07	-		1500	03	450		31 50	09	1350		9450		63 -		
182	do, sidd	06	-		1000	00	-	-	-	05	500		30 -		30 -		
183	do	01	50		1500	08	1200		18 -	1	1500		2250		450		
	<u>Sma.</u>	16	-						49 50				15450		105 -		105 -
	<u>Lövestad N:13⁵, 6/100 mtl.</u>																
	<u>Ola Jönsson.</u>																
186	äng	02	50		1500	08	1200		30 -	1	1500		3750		750		
187	do	05	-		1500	05	750		37 50	1	1500		75 -		3750		
188	do, sidd	15	-		1000	00	-	-	-	05	500		75 -		75 -		
189	do	03	-		1500	03	450		13 50	09	1350		4050		27 -		
	<u>Sma.</u>	25	50						81 -				228 -		147 -		147 -
	<u>5/100 mtl. Lövestad N:14⁴</u>																
	<u>Karl Johansson.</u>																
190	äng	07	-		1500	03	450		31 50	09	1350		9450		63 -		
191	åker	01	-		2000	08	1600		16 -	1	2000		20 -		4 -		
	<u>Sma.</u>	08	-						47 50				11450		67 -		67 -
	<u>Lövestad N:14⁴, 5/100 mtl.</u>																
	<u>Anders Persson.</u>																
192	åker	01	-		2000	08	1600		16 -	1	2000		20 -		4 -		
	Trpt.	01	-						16 -				20 -		4 -		2490 25

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggingsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		01	-				16	-			20	-	4	-	2490	25
193	åker		0050	2000	071400		7	-	1 2000		10	-	3	-			
194	äng		03	-	1500	03	450	13	5009	1350	4050	27	-				
195a	do sidd		03	-	1000	00	-	-	05 500		15	-	15	-			
195b	do		0050	1500	03	450	2	2509	1350		675	450					
196a	do sidd		0350	1000	00	-	-	-	05 500		1750	1750					
196b	do		0050	1500	03	450	2	25	091350		675	450					
197	do sidd		0150	1000	00	-	-	-	05 500		750	750					
198	do		03	-	1500	03	450	13	5009	1350	4050	27	-				
199	do sidd		01	-	1000	00	-	-	05 500		5	-	5	-			
	<u>Sma.</u>		1750					54	50		16950	115	-			115	-
Lövestad N:6 ² 810/1000 mtl.																	
	<u>Ola Persson, sök.</u>																
200	äng		0650	1500	03	450	29	2509	1350		8775	5850					
201	åker		18	-	2000	071400	252	-	1 2000		360	-	108	-			
	<u>Sma.</u>		2450					281	25		44775	16650				166	50
	<u>Summa.</u>															2771	75
Dikessträck.B-E-F och E-G.																	
341/384 mtl.Äsperöds säteri N:1.																	
	<u>Godsäg.Per Andersson, sök.</u>																
1b	åker		32	-	2000	061200	384	-	1 2000		640	-	256	-			
2b	do		26	-	2000	051000	260	-	1 2000		520	-	260	-			
	Trpt.		58	-				644	-		1160	-	516	-			

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigureras n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.		58	-				644	-			1160	-	516	-		
6	äng		18	-	1500	03	450	81	-	1	1500	270	-	189	-		
7	do		01	-	1500	04	600	6	-	1	1500	15	-	9	-		
8b	do		14	-	1500	04	600	84	-	1	1500	210	-	126	-		
14	åker		15	-	2000	09	1800	270	-	1	2000	300	-	30	-		
15	äng		44	-	1500	05	750	330	-	1	1500	660	-	330	-		
16	do		0350		1500	05	750	26	25	1	1500	5250		2625			
17	åker		15	-	2000	08	1600	240	-	1	2000	300	-	60	-		
18	äng		75	-	1500	06	900	675	-	1	1500	1125	-	450	-		
19	do		20	-	1500	04	600	120	-	1	1500	300	-	180	-		
20a	do		37	-	1500	05	750	277	50	1	1500	555	-	27750			
35	do		48	-	1500	04	600	288	-	1	1500	720	-	432	-		
	Sma.	3	4850					3041	75			566750		262575		2625	75
	Dikessträckan B-C.													Summa.		2625	75
	341/384 mtl. Äsperöds säteri N:1.																
	Godsäg. Per Andersson, sök.																
30a	äng		78	-	1500	08	1200	936	-	1	1500	1170	-	234	-		
31	do		49	-	1500	06	900	441	-	1	1500	735	-	294	-		
32	do sidd		05	-	500	03	150	7	50	09	450	2250		15	-		
33	do		46	-	1500	06	900	414	-	1	1500	690	-	276	-		
34	do		16	-	1500	05	750	120	-	1	1500	240	-	120	-		
36	do		26	-	1500	06	900	234	-	1	1500	390	-	156	-		
	Trpt.	2	20	-				2152	50			324750		1095	-		

Ägofigurenas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggingsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	2	20	-				2152	50			324750	1095	-			
	Sma.	2	20	-				2152	50			324750	1095	-	1095	-	
<u>Avs.fr.Björkeröd N:4.</u>																	
<u>Viola Wägander.</u>																	
158	åker	21	-	2000	09	1800	378	-	1	2000	420	-	42	-			
	Sma.	21	-				378	-			420	-	42	-	42	-	
<u>Dikesstr.C-H-K-L och H-I.</u>													<u>Summa.</u>		1137		-
<u>341/384 mtl.Äsperöds säteri N:1.</u>																	
<u>Godsäg.Per Andersson,sök.</u>																	
20b	äng	27	-	1500	06	900	243	-	1	1500	405	-	162	-			
21a	do	53	-	1500	06	900	477	-	1	1500	795	-	318	-			
22	åker	40	-	2000	08	1600	640	-	1	2000	800	-	160	-			
23a	äng	09	-	1500	04	600	54	-	1	1500	135	-	81	-			
24	do	08	-	1500	04	600	48	-	1	1500	120	-	72	-			
25	do	02	-	1500	04	600	12	-	1	1500	30	-	18	-			
26	do	0250		1500	04	600	15	-	1	1500	3750		2250				
27a	do	01	-	1500	04	600	6	-	1	1500	15	-	9	-			
28	do	0250		1500	06	900	22 50		1	1500	3750		15	-			
29	grav uppsk.	02	-	500	00	-	-	-	05	250	5	-	5	-			
30b	äng	27	-	1500	05	750	202 50		1	1500	405	-	20250				
38	do	01	-	1000	06	600	6	-	1	1000	10	-	4	-			
39	do	04	-	1000	04	400	16	-	1	1000	40	-	24	-			
	Trpt.	1	79	-			1742	-			2835	-	1093	-			

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>1:sta företaget.</u>						
		<u>Dikessträckan O-P.</u>						
0-1+75	175	15 cm.(6") rör lm.	175	1.25	218	75		
		för grävning, rörens läggning						
		och igenfyllning lm.	175	1.-	175	-		
1+75-2+55	80	15 cm.(6") rör lm.	80	1.25	100	-		
		för grävning i mylla på grus						
		och lera ngt.sten m.m. lm.	80	1.-	80	-		
2+55-4	145	20 cm.(8") rör lm.	145	1.75	253	75		
		för grävning i do m.m. lm.	145	1.-	145	-		
4-6+8	208	30 m.(12") rör lm.	208	2.75	572	-		
		för grävning m.m. lm.	208	1.25	260	-		
0,1+75,2+55		intagningsbrunnar av betong med						
4 och 6		en inre diameter av 0.6 m.med						
		botten 0.5 m.under rörets under-						
		kant samt försedda med lock av						
		armerade betongskivor med fal-						
		sar och något kupig översida.st. 5	40.-	200	-			
6+8		omgärning av rör med stensätt-						
		ning i diket enl.ritn.			25	-	202	950
		för oförutsedda fall m.m.					200	50
	<u>608</u>			<u>Summa.</u>			<u>223</u>	<u>000</u>

L ä g e	Längd m.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>2:dra företaget.</u>						
		<u>Dikessträckan R-S.</u>						
0-1	100	12.5 cm.(5") rör lm.	100	1.-	100	-		
		för grävning i mylla på lera						
		och grus o sten, rörens läggning						
		och igenfyllning lm.	100	0.75	75	-		
1-2+78	178	15 cm.(6") rör lm.	178	1.25	222	50		
		för grävning i do m.m. lm.	178	1.-	178	-		
2+78-3	22	20 cm.(8") rör lm.	22	1.75	38	50		
		för grävning i do m.m. lm.	22	1.25	27	50		
0.1 o 2+78		intagningsbrunnar lika föregående						
		de st.	3	40:-	120	-		
3		ommuering av rör med stensättning.			25	-	786	50
		för oförutsedda fall m.m.					73	50
	300	<u>3:dje företaget.</u>			Summa.		860	00
		<u>Dikessträckan U-V.</u>						
0+24-1+79	155	20 cm.(8") rör lm.	155	1.75	271	25		
		för grävning i mylla på lera, rö-						
		rens läggning och igenfyllning lm.	155	1.-	155	-		
0+24		intagningsbrunn lika föregående st.	1	40.-	40	-		
1+79		ommuering av rör med stensättn.			25	-	491	25
		Tipt.					491	25

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Trpt.					491	25
		för oförutsedda fall m.m.					48	75
					Sma.		540	00
		<u>4:de företaget.</u>						
		<u>Dikessträckan A-B.</u>						
10+95-7+73	322	mossjord kbm.	860	0.60	516	-		
7+73-6+16	157	do på grus o lera ngt.sten kbm.	660	1.50	990	-	1506	-
		för jordersättningar			158	-		
		" ersättning för vallar			5910		21710	
		" oförutsedda fall m.m.					15690	
	<u>479</u>				Sma.		188000	
		<u>Dikessträck.B-E-F och E-G.</u>						
20-22+30	230	mylla på mossjord o grus o lera						
		ngt.sten kbm.	630	1.-	630	-		
22+30-22+60	30	12.5 cm.(5") rör lm.	30	1.-	30	-		
		för grävning, rörensläggning och						
		igenfyllning lm.	30	0.50	15	-		
22+60		intagningsbrunn av betong av 0.6						
		m.inre diam.med botten 0.5 m.un-						
		der rörets underkant samt för-						
		sedd med lock av en armerad be-						
		tongskiva med falsar och ngt.						
	<u>260</u>	Trpt.			375	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete m. m.	antal	å kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	260	Trpt.			375	-		
		kupig översida st.	1	40.-	40	-		
22+30		öga			5	-		
E-G	115	15 cm.(6") rör lm.	115	1.25	143	75		
		för grävning m.m. lm.	115	1.-	115	-		
G		intagningsbrunn lika föregående			40	-		
E		omurn.av rör i betong med						
		stensättn.i det öppna diket			25	-	1043	75
		för jordersättningar			69	-		
		" ersättning för vallar			4140		11040	
		" oförutsedda fall m.m.					10585	
	375				Summa		126000	
		<u>Dikessträckan B-C.</u>						
6+16-5	116	mylla och mossjord på lera och						
		grus,sten kbm.	400	2.-	800	-	800	-
		för jordersättningar			4060			
		" ersättning för vallar			2415		6475	
		" oförutsedda fall m.m.					8525	
	116				Summa.		95000	
		<u>Dikessträckan C-H-K-L och H-I.</u>						
3-1+50	150	30 cm.(12") rör lm.	150	2.75	41250			
		för grävning i lera o grus,rö-						
	150	Trpt.			41250			

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	150	Trpt.				41250		
		rens läggning och igenfyllning ^{lm.}	150	1.75	26250			
		intag av betong med snett ståen-						
		de galler enl. ritn.			60	-		
3		ommuering av rör i betong med						
		stensättning i det öppna diket			40	-		
1+50-0+50	100	mylla och mossjord ngt. lera och						
		grus med sten. kbm.	250	0.80	200	-		
0+50-0	50	20 cm. (8") rör lm.	50	1.75	8750			
		för grävning m.m. lm.	50	1.-	50	-		
K-L	55	15 cm. (6") rör lm.	55	1.25	6875			
		för grävning m.m. lm.	55	1.-	55	-		
K och L		intagningsbrunnar lika föreg. st.	2	40.-	80	-		
N		ommuering av rör med stensättn.			25	-		
H-I	215	mylla och mossjord, ngt. lera och						
		grus kbm.	380	0.60	228	-	156925	
		för jordersättningar			3930			
		" ersättning för vallar			4345		8275	
		" oförutsedda fall m.m.					15800	
	570				Summa.		181000	
		<u>Dikessträckan C-D.</u>						
3-3+65-4	100	mylla på grus o lera ngt. sten ^{kbm.}	370	2.50	925	-		
	100	Trpt.			925	-		

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	a n t a l	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	100	Trpt.			925	-		
3+25		ersättning för försvarad överfart till Åke Håkansson och Martin Persson, 25:- kr. till varje för jordersättningar			50	-		
		" ersättning för vallar			1460		4385	
		" oförutsedda fall m.m.					10115	
	100				Summa		112000	
		<u>Sammandrag av 4:de företaget.</u>						
		Dikessträcken A-B			1880	-		
		" B-E-F och E-G			1260	-		
		" B-C			950	-		
		" C-H-K-L och H-I			1810	-		
		" C-D			1120	-	7020	-
		Esperöd den 6 maj 1929.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						
I		223000			15000			
II		86000			67500			
III		54000			40000			
IV		702000			470000			
		1065000			727500			

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>1:sta företaget. Dikesstr. O-P.</u>	0	-		1.35			
	+50	50		1.40			
	1	50		1.80			
	+27	27		2.10			
	+50	23		1.75			
	+75	25		1.55			
	2	25		2.40			
	+55	55		1.50			F.P.=11.52
	3	45		1.35			
	+50	50		1.40			
	4	50		1.40			
	+50	50		1.30			
	5	50		1.50			
	+50	50		1.35			
	6	50		1.40			
	+8	8		1.20			
	<u>Sma.</u>	<u>608</u>					
<u>2:dra företaget. Dikesstr. R-S.</u>	0	-		1.40			
	+35	35		1.85			
	+50	15		1.60			
	1	50		1.35			
	+38	<u>38</u>		1.75			
Trpt.		138					

Dikets beteckning	Avvägnings- längd m.	Längd mellan pålar	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Träpt.		138					
	1+50	12		1.35			
	2	50		1.55			
	+25	25		1.20			
	+50	25		1.20			
	+78	28		1.10			
	3	22		1.15	20 cm. (8")		rör F.P.=7.78
	Sma.	300					
<u>3:dje företaget. Dikesstr. U-V.</u>	0+24	-		1.40			F.P.=11.00
	+50	26		1.55			
	1	50		1.90			
	+50	50		1.40			
	+79	29		1.20			
	Sma.	155					
<u>4:de företaget. Dikesstr. A-B.</u>	10+	-	1:1.25				
	+95		1:1.5	1.60	0.3	4.10	
	10+50	45	"	1.55	"	4.05	
	10	50	"	1.45	"	4.50	
	9+45	55	"	1.55	"	4.50	
	9	45	"	1.50	"	3.65	
	8+55	45	"	1.75	"	3.95	
	8+37	18	"	1.65	"	3.70	
	8+20	17	1:1.25	1.55	"	4.20	
Träpt.		275					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottnbredd	dagbredd	
Tript.		275					
	8	20	1:1.25	1.75	0.3	4.70	
	7+90	10	"	1.80	"	4.80	
	7+73	17	"	1.55	"	4.20	
	7+50	23	"	1.50	"	4.05	
	7	50	"	2.00	"	5.30	
	6+50	50	"	2.00	"	5.30	
	6+16	34	"	2.00	"	5.30	
	<u>Sma.</u>	<u>479</u>					
<u>Dikessträckan B-E-F och E-G.</u>	6+16 =20	-	1:1.25	2.00	0.3	5.30	
	20+13	13	"	1.70	"	4.55	
	+60	47	"	1.90	"	5.05	
	21	40	"	1.65	"	4.40	
	+13	13	"	1.60	"	4.30	
	+50	37	"	1.50	"	4.05	
	+65	15	"	1.60	"	4.30	
	22	35	"	1.60	"	4.30	
	+30	30	"	1.50 1.35	"	4.05	
	+36	6		1.30			
	+60	24		1.35			
<u>E-G.</u>	22+30	-		1.35			
	E+48	48		1.20	15 cm. (6")	rör	
Tript.		308					

12.5 cm (5")
rör

Dikets beteckning	Avvägningsstälens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottn-bredd	dagbredd	
Trpt.		308			15 cm. (6")		
	G	67		1.30	10" rör		
	Sma.	375					
<u>Dikessträcken B-C</u>	6+16	-	1:1.25	2.00	0.3	5.30	
	6	16	"	2.05	"	5.40	FP=1026
	5+78	22	"	2.05	"	5.40	
	5+50	28	"	1.80	"	4.80	
	5	50	"	2.00	"	5.30	
	Sma.	116					
<u>Dikesstr.C-H-K-L och H-I.</u>	3	-		1.85			
	2+50	50		1.80			
	2	50		1.95			FP=968
	1+50	50	1:1.25	1.95	0.3	5.20	
	1+17	33	"	1.50	"	4.05	
	1	17	"	1.25	"	3.40	
	0+50	50	"	1.50	"	4.05	
	0	50		1.50			
	L+25	35		1.20	15 cm. (6") rör		
	L	20		1.10			
	Sma.	355					
<u>Dikessträcken H-I.</u>	11+50	-	1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	12	50	"	1.40	"	3.80	
Trpt.		50					

Dikessträcka C-D.

Esperöd den 6 maj 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättning för jord						Ersättn.för vallar					
mtl.nr.	namn	ar		i kronor	Ersättning		Summa ersättning		ar	i kronor	Ersättning		Summa ersättning		
					kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträckan A-B.</u>												
	6	Lövestad.	Ola Persson.	0.6	^{7.50} 15:-			^{4 50} 9 -		1.6	225				360
	15	do	Anders Persson.	0.5	^{7.50} 15:-			^{3 75} 7 50		1.4	225				315
	13	do	Karl Johansson.	0.25	^{5.-} 15:-			^{1 25} 3 75		0.6	225				135
	3	do	Ola Jönsson.	0.6	^{5.-} 15:-			^{3 -} 9 -		1.4	225				315
	36	do	Nils Andersson.	0.4	^{12.-} 15:-			^{4 80} 6 -		0.8	225				180
	8	do	Nils Larsson.	1.15	^{6.-} 15:-	^{6 30} 17 25				2.-	225	4 50			
	8	do	do	1.4	^{6.-} 10:-	^{8 40} 14 -		^{15 30} 31 25		2.8	150	4 20			870
	6	do	Ola Persson.	2.6	^{5.-} 15:-			^{13 -} 39 -		2.6	225				585
	4	Björkeröd.	Viola Wågander.	1.5	^{16.-} 20:-			^{24 -} 30 -		6.-	3:-				18 -
	1	Esperöd.	Per Andersson.	1.5	^{8.-} 15:-			^{12 -} 22 50		6.-	225				1350
			<u>Dikessträckan B-E.</u>					^{81 60} Sma. 158 -						Sma.	5910
	1	Esperöd.	Per Andersson.	4.6	^{7.-} 15:-			^{32 20} 69 -		18.4	225				4140
			<u>Dikessträckan B-C.</u>					^{32 20} Sma. 69 -						Sma.	4140
	4	Björkeröd	Viola Wågander.	1.16	^{18.-} 20:-			^{20 88} 27 20		4.63	:-				1380
	1	Esperöd.	Per Andersson.	1.16	^{10.-} 15:-			^{11 60} 17 40		4.6	225				1035
								^{32 78} Sma. 4060						Sma.	2415

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Anteckn. ang. sökande	Ägofigurnummer	Förbättringsvärde		Relativ kostnad	Beräknad delningskostnad		Delaktighetsprocent	Förbättringsvärde i procent	Förbättringskostnad	
registernummer	mark	namn.				kr.	ö.		kr.	ö.	%	%	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<u>1:sta företaget.</u>											
1		Gatuhuset	Godsäg. Per Andersson.	sök	{1-3, 6-8	3734	-	0.59578	2224	65	99.76	21.36	154	20
1		Nöds mål			{11, 12									
3	1/16	Maltving.	do	"	14	9	-	"	535	0.24	0.05		036	
			<u>2:dra företaget.</u>			3743	-		2230	-1.00:-				
3	1/16	Maltving.	Godsäg. Per Andersson.	sök.	15-23	2656	-	0.32379	860	-1.00:-		15.20	109	73
			<u>3:dje företaget.</u>			2656	-		860	-1.00:-				
46	4	Lövestad. } Lövestads } kronoskog	inneh. Skogvakt. Alfr. Nilsson.	-	24	160	-	0.22842	3656	6.77	0.92		664	
9	1/8	Lövestad.	Godsäg. P. Andersson.	sök.	25, 26a	996	-	"	22750	42.13	5.70		4115	
2	1/8	Maltving.	do	"	26b, 29	1208	-	"	27594	51.10	6.91		4988	
			<u>4:de företaget.</u>			2364	-		540	-1.00:-				
		<u>Avdeln. I. Dikesstr. A-B, B-E-F, E-G, B-C o C-D.</u>												
341		Esperöds	Godsäg. P. Andersson.	sök.	{1a, 2a, 3,	91850	0.79731		73253	10.43	5.26		3797	
384		säteri			{5, 8a, 9-11									
		avs. fr. Björkeröd	Viola Wägander	-	159	76	-	"	6044	0.86	0.43		310	
		(N:4.												
2	810	Lövestad	Ola Persson.	sök.	{162-165a, c, 166a-167	62875	-	"	50120	7.14	3.60		2599	
8		do	Nils Larsson.	-	{168, 169a, 173-176	548	-	"	43712	6.23	3.14		2267	
8		do	Nils Andersson.	-	180-183	105	-	"	8388	1.20	0.60		433	
5	6/100	do	Ola Jönsson.	-	186-189	147	-	"	11722	1.67	0.84		606	
13			Trpt.			242325			193239	27.53	64.01		46208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Tript.			2423	25		193239	27.53	64.01	46208		
⁴ 14	5/100	Lövestad	Karl Johansson.	-	190,191	67	-	0.79731	5314	0.76	0.38	274		
⁴ 14	5/100	do	Anders Persson.	-	192,199	115	-	"	9170	1.31	0.66	476		
² 6	$\frac{810}{1000}$	do	Ola Persson.	sök.	200,201	166	50	"	13285	1.89	0.95	686		
	$\frac{341}{384}$	Esperöds säteri	Godsäg. Per Andersson.	"	11b, 2b, 6, 7, 8b, 14-20a, 35	262	575	"	209338	29.82	15.02	10843		
	$\frac{341}{384}$	do	do do	"	30a, 31-34, 36	1095	-	"	873201	2.44	6.26	4519		
avs. fr.	Björkeröd N:4	Viola Wägander.		-	158	42	-	"	3334	0.47	0.24	173		
	Avdeln. II. Dikesstr. C-H-K-L o H-I.				Sma.	6534	50		5210	-				
	$\frac{341}{384}$	Esperöds säteri.	Godsäg. Per Andersson.	sök	(20b, 21a, 22, 23a, 24-27a, 28, 29, 30a, 38-40a	1109	-	0.82740	91984	13.10	6.35	4584		
² 1	avs. fr. 1/4	Björkeröd	do do	"	41, 42, 44-46, 48-54	876	50	"	72690	10.35	5.01	13617		
	avs. fr.	do N:4	Mårten Nilsson.	-	69a	24	+	"	1991	0.28	0.14	101		
⁸ 1	$\frac{15}{64}$	do	Viola Wägander	-	104a, 106a	6480	"	"	5376	0.77	0.37	267		
avs. fr. 3'		do	do do	-	108a, 120a	6120	"	"	5068	0.72	0.35	253		
avs. fr.		do N:1	Ola Olsson, Nilstorp	-	134a	2520	"	"	2099	0.30	0.14	101		
⁸ 1	$\frac{15}{64}$	do	Viola Wägander	-	135a	2160	"	"	1792	0.26	0.12	087		
				Sma.	218230				1810	-100:-100:-	-72189			

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att
själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstä-
deskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att
hållas å Hotellet i Esperöd måndagen den 15 instundande
april kl.9 f.m.angående av Konungens befallningshavande
i länet förordnad syn för tortläggning av mark tillhörande
Esperöds gård uti Lövestads och Vanstads socknar av Färs
härad och Malmöhus län.

Lund den 18 mars 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig
delgiven, som härmed erkännes:

Lövestad n:r 13	Karl Johansson.	Karl Johansson.
do n:r 3	Ola Jönsson.	Ola Jönsson.
do n:r 15	Anders Persson.	Anders Persson
do n:r 6	Ola Persson	Ola Persson
do n:r 36	Nils Andersson.	Nils Andersson
do n:r 8	Nils Larsson.	Nils Larsson
Björkerödsgården	Hans Kronholms storbhus:	
	Fru Viola Vågander	Viola Vågander
Lövestad	Skogvaktare Nils Andersson.	Alfred Nilsson

Ö.Björkeröd 2		Åke Håkansson.	Åke Håkansson.
do	4	Mårten Nilsson.	Mårten Nilsson.
do	4	Hans Knutssons rättsinnehavare	Martin Persson. Martin Persson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse

intyga:

Vanstad den 3 april 1929.

Carl Qvist.

Stärningsman.

Kallelse.

Styrelsen för Ystad-Eslövs järnvägs A.B. Ystad, varder
härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller
genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid
det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å
Hotellet i Esperöd måndagen den 6 instundande maj kl. 9
f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet
förordnad syn för torrläggning av mark tillhörande Espe-
röds gård uti Lövestads och Vanstads socknar av Färs härad
och Malmöhus län.

Lund den 15 april 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkän-
nes:

Ystad den 16 april 1929.

Ystad-Eslövs
Järnvägsaktiebolag.

Berndt Petersson.

Bevittnas:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

Kallelse.

Nedanskrivne sakägare varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Hotellet i Esperöd, måndagen den 6 instundande maj kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark tillhörande Esperöds gård uti Lövestads och Vanstads socknar av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 15 april 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Lövestad n:r 36 Anders Mårtensson. Anders Mårtensson.

Att förestående person blivit delgiven denna kallelse intyga:

Vanstad den 22 april 1929.

Carl Qvist.

Stämmingsman.

*ink
13.4. 1929*

*Förestående sekreterare (67) undervisar
sidan, vidmunnas, ex officio
Ernst Berggren*

✓
246

4 korter

277
33

M 4-0300

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN 32771
29 DEC. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 oktober 1933 för
"Torrläggning av mark till Esperöds gård m.fl. hemman av år 1929" i
Lövestads, Vanstads och Tranås socknar av
_____ MALMÖHUS OCH KRISTIANSTADS LÄN _____

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av femtusenfemhundra (5.500)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av fyrtusenettthundrafyrtio
(4.140)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör E. Berggren
vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbind. ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Espriör

den

2 Nov.

1933.

Oskarsson
Gossågan, Espriör Gård.
taxa: Kr. 287,900=

Ola Jönsson
Lantbrukare N: 3 Lövestad
taxa: 15,000

Nils Andersson
Lantbrukare N: 36 Lövestad
taxa: ca 12,000

Att *Herr Per Andersson, Espriör gård, Ola Jönsson,*
N: 3 Lövestad; Nils Andersson, N: 36 Lövestad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Alaric Goldstuckel

Adress *Hedemora*

J. J. Horsvick

Adress *Kristianstad*

Med stöd av Kungl. brevet den 6 oktober
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 januari 1934.

Art. M. M. M.

Carl F. F.

6/10 3.3

Förteckning

öfver fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Torrläggning af mark tillhörande Esperöds gård m. fl. hemman af år 1929", till hvilka lån från afdikningslånefonden sökes.-

Hemmanets		Jordägarens namn	
Register-nr.	namn		
		<i>Lars O. Fickan?</i>	
gatchus	1	Godsägare Per Andersson	Lövestads sn
1/8	2	" " "	" "
1/16	3	" " "	" "
477	1	" " "	" "
4096 ac	2	" " "	" "
235 ac	9	" " "	" "
1024	2	" " "	Vaurhads "
5	1	" " "	Tjarnäs "
8	3	" " "	" "
810	2	" " "	" "
1000	6	Ola Persson	Lövestads "

Lund i Juni 1930

Ernst Bergman

Utgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Terriläggning av mark till Esperöds gård m.fl. hem-
man av år 1929" i Lövestads, Vanstads och Tranås socknar av Malmöhus och
Kristianstads län.

Lån 5.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 6 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

A. Inom Malmöhus län.

.....
B. Inom Kristianstads län.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Tranås socken.</u>			
Esperöds säteri	5/B	1 ³	Per Anderosen

Stockholm den 12 januari 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f

1934 den 12 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Büroets namn: "Terriägning av mark till Esperöds gård m.fl. kom-
man av år 1929" i Lövstads, Venstads och Tranås socknar av Malmöhus och
Kristianstads län.

Lån 5.500 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 6 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

A. Inom Malmöhus län.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Lövstads socken.</u>			
Hödersål	gatchus	1	Per Andersson
		1	
		2	
Moltving	1/8	1	Bonsarne
		3	
"	1/16	1	Bonsarne
		2	
Lövstad	477/4096	av 9	Bonsarne
		2	
<i>Vanstads by</i>	610/1000	6	Ola Petersen
		2	
Njörkeröd	235/1024	av 1	Per Andersson

Stockholm den 12 januari 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Utskrift:

Protokoll hållet med
dikningskyrkan i företaget
"torrläggning av mark till
Especiös gård m. fl. hemman
av år 1929" på Especiös
Hösten den 7 januari 1932.

§ 2.

Till styrelse att fungera intill nästa
årsmöte väljs Herrar: P. Andersson
Especiös Gård, Ola Jönsson Nr 3 Lövestas
och Nils Andersson Nr 36 Lövestas med
P. Andersson som ordförande ö kassör,
och till revisorer utses Herrar: Åke
Håkansson Backagården och Viktor Måller
Björkeiös Gård

Som ovan
Pär Andersson

Justeras:
Karl Johansson Johan Andersson

Vidimeras:

P. G. Andersson H. Andersson



277
Godk. 12/1, 1934³³

32772

DIARIE AF
K. LANDBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1933

Bevis

öfver verkställd kontroll och slutlig afsyning af dikningsföretaget
"Torrläggning af mark till Esperödsgård m. fl. hemman af år 1929" uti
Löfvestads, Vanstads och Tranås socknar af Malmöhus och Kristianstads
län.-

Förslaget är upprättadt af undertecknad vid laga syneförrättning
år 1929.-

Efter företagna kontroller och slutlig afsyning af ifrågavarande
dikningsföretag har befunnits:

att 1:sta företaget eller dikesstäckan O - P

2:dra " " " R - S

3:dje " " " U - V och

4:de " Afd. "I " A - B, B - E, - F, E - G, B - C
och C - D.

Afd. II " C - H - K - L och H - I.

nu voro utförda i öfverensstämmelse med ofvanskrifna förslag, hvar
för dikningsföretaget i sin helhet kan af mig förordas till god-
kännande.-

Lund den 15 september 1933

Ernst Pernin
f. Statens Landbruksstyrelsen.