

Förslag till
torrläggning av mark till
Dybäcks gods och Tofthögs gård m.fl. hemman
uti Ö. Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad
och Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1930 av

Emil Ruppert
Statens lantbruksingenjör.

Auskriфт.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 augusti 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 september 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras ex officio: *Jens Nyman.*

Skala 1:4000.


100 50 0 100 200 300 met

Förslag till
torrläggning av mark till
Dybbäcks gods och Toftthögs gård m.fl. hemman
uti Ö. Vemmenhögssocken av Vemmenhögss
härads, Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1930 av

Vemmenhög

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Rättsavdelning



Avskrift.

Gänom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 augusti 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 september 1933.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

RITN.Nr 002

RITN.Nr 001

Vidimeras ex officio: *Jon Nyman.*

M

7*0306

2

Ar 325 Malmöhus län 7 ritn.

Skala 1:4000.



Östersjön.


Förslag till torrläggning av mark till Dybecks gods och Toftögsgården m.fl. hemman uti Ö. Vemmenhögssocken av Vemmenhögss härads och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

Comm. Ramm
Statens Lantbruksingeniör.


Förslag till rörledning under Trälleborg Rydsgårds järnväg omkring 650 m. vester om Toftögs stn.




Sektion



Plan.



Profil




Auskunft

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 augusti 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 7 september 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Udimeras ex officio: Tor Nyman.

Situationsplan.
Sk. = 1:4000




Planckad uten avmätning
från 21 maj 1936
R. Ramm
H. distriktsingenjör.



RITN. Nr 006

M 7-0306

Ar 300 Mark 7 m



Förslag till torrläggning av mark till Dybecks gods och Toftögsgården m.fl. hemman uti Ö. Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhuslän; upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av


Lennart Ryman
Stolens lantbrukstingenjör

Kungl. Lantbrukets verk
Ritstämpe

Förslag till rörledning under Trälleborg - Rydsgårds järnväg omkring 350 m. vester om Toftöggs str.


Sektion.

Profil.




Plan.

Järnvägens område



Granskad utan anmärkning
Jönköping den 21 maj 1930
Alfred
H. distriktsingenjör


Situationsplan. Sk. 1:4000




Aveskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 augusti 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 september 1933.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Skala 1:4000



Skala 1:50

Vidimeras ex officio: *Tom Ryman*

RITN.Nr 007


M. 7-0306

Nr 300 Malmöhus län 7. ritet

Förslag till
torrläggning av mark till
Dybäcks gods och Tofthögs gård m.fl. hemman
uti Ö. Vemmenhögssocken av Vemmenhögshärad
och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförättning år 1930 av

Ernst Petersen
Statens lantbruksingenjör.

Höjd- och sektionsskala 1:100.



Längdskala 1:4000.




Protokoll

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 augusti 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 september 1933.
På Kungl. Lantbrukstyrelets vägnar:
Albert Smith.

Wärdernas ex officio: *Tor Nyman*.



RIT.Nr 003

M 7-0306

3

Nr 300 Malmöhus 7 mtr

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 augusti 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 september 1933.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Förslag till
torrläggning av mark till

Dybäckes gods och Tofthögs gård m.fl. hemman
uti Ö. Vemmenhögss socken av Vemmenhögss
härad, Malmöhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1930 av

Tom Nyman

Stolens lantbruksingeniör.

Vidimeras ex officio: *Tom Nyman*.



RITN. Nr 004


7*0306

Nr. 300 Malmöhus 7. utgåva



Förslag till torrläggning av mark till Dybäckes gods och Toftthögs gård m.fl. hemman uti Ö. Uemmenhögs socken
av Uemmenhögs härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

Emil Rymen
Statens lantbruksingenjör.


Förslag till ågouägsbro.




Förslag till ågouägsbro.





Förslag till brunn.




Förslag till brunn.



Förslag till utlopp vid R.



Förslag till kringmurning av utlopp.



Afskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 augusti 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 september 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Vidimeras ex officio: *Tom Nyman.*

Bygdeväg vid 54+66-+70.


Skala 1:100.



Landsväg vid 54+41-+48.6. Skala 1:100




Damm vid 24+20. Skala 1:100



Damm vid 32+23. Skala 1:100.



Bygdeväg vid 32+50-+56. Skala 1:100.



RITN. Nr 005
M 7-0306
Nr 300 Malmöhus 7 riter

M

7*0306

28282

DIARIE NR

K. LAN. STYRELSEN

3 NOV 1933

Handlingar

angående torrläggning av mark till
DYBÄCKS GODS och TOFTHÖGS GÅRD m.fl.
hemman uti Ö.Vemmenhög socken av
Vemmenhögs härad och Malmöhus län
upprättade i och för erhållande av
lån och bidrag år 1930.

Postskrift


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
25 augusti 1933 fastställd till efterrät-
telse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 september 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Ö v e r s i k t s k a r t a .



Skala 1:100.000.

Betänkande angående dikningsföretaget

"Torrläggning av mark till Dybäcks gods och Tofthögs gård av år 1930"; avgivet i och för erhållande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rörläggning av mindre floddiken för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga och tillhörande Dybäck nr. 41, 2 och 1 samt Östra Vemmenhög nr. 3, 7, 8, 12, 19, 24 och 28.

Avdikningsområdet är beläget: 1:sta företaget intill och väster om Tofthögs järnvägsstation med avfall åt söder och 2:dra företaget omkring 3 km. söder om samma järnvägsstation intill havet med avfall i detsamma.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med blå streckade linjer.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 9 december 1929 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovan beskrivna hemman. - Förrättningen avslutades den 24 maj 1930. Fastställelsebevis bifogas.

Vid laga syneförrättningen fick styrelsen i uppdrag att

ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och genom en förening ingången vid samma tillfälle hava fyra stycken av delägarna beslutat att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör lånesökandenas andel 96,13 % av hela företags förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget

åker med en areal av	22.395 har
annan mark	<u>69.92 "</u>
eller en areal av tillsammans	<u>92.315 "</u>

Jordmånen utgöres av mylla på sand och grus eller lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningsföretaget i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå dels en bro och dels en trumma under Trälleborg-Rydsgårds järnväg, vilka bägge lägga hinder i vägen för den ovanför densamma liggande markens torrläggning till lag-enligt djup och varför rörledningarna dragits under densamma. - Förslagen hava granskats och godkänts av vederbörande distriktschef enligt å bägge ritningarna tecknat bevis.

Även 3 st. allmänna vägar hava varit nödigt att under-

4

bygga eller förses med nödig rörledning. Alla arbeten för dessa vägar skola bekostas av vägstyrelsen.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget.....100402:46 kr.
kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till..... 24736:49 "

varför vinsten skulle bli 75665:97 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till respektive 0,26 kr., 0,22 kr. och 0,30 kr. skulle således ett statsbidrag kunna erhållas med respektive 24,10 %, 22,70 % och 25,50 % eller
med.....5.861:30 kr.
och ett lån med 18.194:60 "
eller ett statsunderstöd med tillsammans 24.055:90 kr.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell.[illegible]

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättningen upprättat förslag.

1:sta företaget Avd.I Dikessträck.A-B-C & B-G 6550:-

Avd.II d:o H-C,C-D-E-K-F 11520:-

2:dra företaget Dikessträck. P-O-N och O-R 5000:- 19.800:-
-23070+--

Laga syneförrättningskostnaden 1369:23

Betänkande med bilagor 297:26 1666:49

Summa Kronor 21466:49
-24736+49--

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader samt med iakttagande av att ersättningen för jordåtgång har, på sätt i ersättningslängden visas med röd beteckning, av Kungl. Lantbruksstyrelsen beräknats med hänsyn till av synemännen uppskattade markvärden före torrläggningen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 21.466 kronor 49 öre, varav å lånesökandenas andel 20.647 kronor 74 öre, sedan därav från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Ö.Vemmenhög 7¹⁶, Dybäck 2⁸, Dybäck 1⁵ och Ö.Vemmenhög 7¹⁷ inom första företaget.

Stockholm den 7 september 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell


utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kost-
naderna samt låne- och bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Mantal	Ägare	Registernummer	Ägares namn.	Ägofigurer.	Areal	
						har	ar
1	2	3	4	5	6 Nummer	7	8
Ö.Vemmenhögssocken.				1:sta företaget Avd.I.Dikessträck.A-B-C & B-G			
⑥ Ö.Vemmenhög	339 2048	3 28		Herman Andersson	1-4,6,8-11	142-	
do				Ö.Vemmenhögss. folkskola ordf. Kyrkoh.H.Bergentz	13a	32-	
⑤ do	1709 2048	2 28		Äg.Tofthögs fastighets A.B.arr. Godsäg. Jan Kockum	22a,23-25,27-30 33,34,37-45a	253-	
⑦ Dybäck	1 32	49 41		do do do	70a,71a,72,73,75- -77	-	-
				Avd. II.Dikessträck.H-C,C-D-E-K-F			
- Ö.Vemmenhög	1709 2048	2 28		Äg.Tofthögs fastighets A.B.arr. Godsäg.Jan Kockum	45b-48a	204-	
- Henriksro (Vemmenhögsg.)		1 1		Äg.Samf.Pro fide et Christianis- mo arr.Olof Bengtsson	49-52	240-	
④ Ö.Vemmenhög	5/256 5/32 5/1256 464	av 8 ³ av 12 ¹ av 1923 av 24 ¹ 9		Äg.Godsäg.Alb.Alwén	55a,56a,57-62	-	-
Expr. fastigheten Ö.Vemmenhög		28		Äg.Trälleborg-Rydsgårds järn- vägs A.B.	65	-	-
- Dybäck	1 32	49 41		Äg.Tofthögs fastighets A.B.arr. Godsäg.Jan Kockum	66a-69,70b,71b	08-	
③ do	3 225 512	30 41		Godsäg.Alb. Alwén	87-90,92-95a,96,97a,98-100a, 101a,102,103,105-109	-	-
① Ö.Vemmenhög	103 1024	15 3		do do	111,115-119a,121a,122-124a, 125a	-	-
- Dybäck		2 ⁵		Alfred Larsson	127,128	-	-
- Ö.Vemmenhög		13 7		do do	130,131	22-	
do		14 7		Karl Nilsson	133	-	-
- Dybäck		6 2		do	135-139	04-	
- do		7 2		do	140-143	16-	
- Ö.Vemmenhög		15 7		do	145-146	-	-
Trpt.						921-	

Areal				Bölnad		Andel i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån			
Annan mark		Summa				Kostföreläggelse		Dikessträckor		Andel Dikessträckor		Andel Dikessträckor		Laga synför										Beaktander	
har	ar	har	ar			kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö									kr.	ö
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
2205		3625		488160	119382							6654	1445	127481	026	2410	30723	96758							
		32-		512-	12521							698	152	13371	"	"	3222	-	-						
8685	11215			14442-	353182							19690	4274	377146	"	"	90892	286254							
511-	511-			6948-	169915							9475	2057	181447	"	"	43729	137718							
48-	252-			271680				55892				3711	806	60409	022	2270	13713	46696							
-	-	240-		234720				48288				3204	696	52188	"	"	11847	-	-						
878-	878-			1500720				308739				20470	4444	333653	"	"	75739	257914							
19-	19-			228-				4691				315	068	5074	"	"	1152	-	-						
2225	2305			346680				71322				4724	1025	77071	"	"	17495	59576							
2007-	2007-			23328-				479920				31807	6905	518632	"	"	117729	400903							
6115	6115			773520				159134				10543	2288	171965	"	"	39036	132929							
42-	42-			4380				901				055	012	968	"	"	220	-	-						
107-	129-			18048				3713				246	054	4013	"	"	911	-	-						
95-	95-			13680				2815				192	042	3049	"	"	692	-	-						
625	665			6556				1349				096	021	1466	"	"	333	-	-						
73-	89-			8840				1819				123	027	1969	"	"	447	-	-						
63-	63-			7560				1556				110	024	1690	"	"	384	-	-						
58285	67495			8220344	6550	-	1140139					112113	243401	931592			448264	1418748							

[illegible]

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
58285	67495	82203	446550	-	11401	39						11211	13243	40	19315	92				44826	41418	748	
42-	42-	5040			1037							069	015		1121	022	2270		254	—	867		
945	124-	12490			2570							164	036		2770	"	"		629	—	2141		
187-	202-	18038			3711							246	054		4011	"	"		910	—	3101		
19-	19-	1824			375							027	006		408	"	"		093	—	315		
221-	225-	20260			4168							274	059		4501	"	"		1022	-	-		
600-	1870-	1762250							5000-			24030	5216		529246	030	2550		134958	394288			
6992-	92315	100402466550-			11520-				5000-			13692329726	2473649						5861301819460				



AvskriftFörening

ingången emellan delägarna i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Dybäcks gods och Tofthögs gård av år 1930" uti Östra Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

- att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneför rättning år 1930 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;
- att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:
- att hos Kungl. Maj:t göra underdåning ansökan om beviljande av föreskrivet lån;
- att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet,
- att i övrigt taga befattning med allt, som berörda lån röra kan och
- att uppdraga åt lantbruksingeniör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som behövas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Dybäck den 24 maj 1930

Alb. Alwén.

Tofthögs Fastighets Aktiebolag

C.F. Tranchell.

13
Herman Andersson, Anglinelund, Östra Vemmenhög 28.

Mårten Olsson, Dybäck nr. 1, 2 och 7

Bevittnas:

Robert Nilsson

Nils Svensson.

Dybäck.

Herr Direktör C.F.Tranchells egenhändiga namnteckning be-

vittna:

Albert Dufberg.

H.Gripenberg.

Vidimeras ex officio: Ernst Berggren.

Avskrift.

Kungl.

Patent- och Registreringsverket

Aktiebolagsavdelningen

Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 22 april 1901 beviljat registrering för Tofthögs fastighetsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av konsuln Max Emil Leopold Engeström och direktören Carl Fredrik Tranchell, båda i Malmö, samt konsuln Johan Wilhelm Magnus Westrup i Rydsgård, Örsjö socken av Malmöhus län, med kammarherren Wilhelm Algernon Achates von Platen och överingenjören Ernst Georg C:son Herslow, båda i Malmö, till suppleanter, och att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter var

för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 10
september 1928.

Ex officio:

Gustaf Helmertz.

(Stämpel)

Vidimeras:

E. Hamgren.

H. Gripenberg.

Vidimeras ex officio: Ernst Berggren.

Förstämde sidor nr. 1-14 vidimeras ex officio:

Ernst Berggren.

Förskrift

Protokoll,

fört vid sammanträde med Dikningsföretaget

"Torrläggning av mark till Dybäcks gods och

Toftthögs gård m.fl. hemman av år 1930", å

Dybäck den 2 Dec. 1931.

Val av styrelseledamot:

I stället för Herr Herman Andersson, Anglinelund, som avsagt sig,
valdes lantbrukaren Karl Nilsson.

Dybäck som ovan.

Alb. Alwén.

Justerat:

Oläsligt namn. Nils Andersson.

Validum ex officio: Frans Nyman.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-
träde vid laga syneförrättning
för torrläggning av mark till
Dybäcks gods m.fl. hemman.

År 1930 den 11 april inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör hos Godsägare Albin Alvéén å Dybäck för att
på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syne-
förrättning för torrläggning av mark till Dybäcks gods m.fl.
hemman uti Östra Wenmenhögs socken och Malmöhus län; och
hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser under-
rättats om förrättningens företagande denna dag med anled-
ning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Godsägare Alb. Alvéén,

och av övriga sakägare:

Tofthögs fastighets A.B. för Dybäck n:r 41 och Ö. Wenmen-

hög n:r 28 genom e.o. hovrättsnotarien Albert Dufberg,

enl. fullmakt Bil. A,

godsägare Jan Kockum som arrendator av do genom

inspektör Axel Linder, ^{enl. fullmakt} (Bil. B,

Alfred Larsson för Dybäck n:r 2,

Karl Nilsson " do n:r 2,

Mårten Olsson " do n:r 1,

Anders Andersson för Dybäck n:r 1 genom Nils Andersson enl. fullmakt, Bil.C,

Alfred Persson för Dybäck n:r 1, Bingsgården kallad, Trelleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag genom banmästare C. J. Kittel enl. fullmakt, Bil. D,

Wemmenhögs vägstyrelse genom Herr Per Olsson Toftebo enl. protokollsutdrag, Bil.E,

Herman Andersson för Ö. Wemmenhög n:r 28,

san gode män Herrar Godsägare S. Ulfsparre å Torsjö gård och Oscar Frising å Örsjö gård, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil.F.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profiler.

§ : 4

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden

förklarade sig ombudets för Tofthögs fastighets A.B. och Herman Andersson sig härtill villiga och varom särskild förening upprättades, Bil. G.

§ : 5

Sökandena yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup vare sig genom öppna eller täckta diken, helst täckta i så stor utsträckning som möjligt.

§ : 6

Herrar Alfred Larsson, Karl Nilsson, Mårten Olsson, Anders Andersson och Alfred Persson ansågo sig ej hava någon nytta av företaget, då ^(deras i företaget ingående mark) de redan blivit torrlagd genom en föregående laga syneförrättning av år 1916-17.

§ : 7

Herr Alvéén och ovanskrivne ansågo att diket gott kunde utmynna i det gamla avloppsdiket genom utdragande av det ifrågavarande diket vare sig på Mårten Olssons ägor eller i rågången emellan Ö. Wemmenhög och Dybäck.

§ : 8

Herr Alvéén vill dock påpeka att ytterst sällan någon översvämning skett av Dybäcks-ån varför täckt dike av avloppet kunde göras.

§ : 9

Det skulle antecknas att bygdevägsbron tillkommit för

omkring 4 år sedan och att den ovan densamma liggande marken varit av ängs natur vid densammas tillkomst.

§ : 10

Som ej något vidare fanns att antäcka förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan nödiga kompletteringsmätningar och avvägningar verkställets nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 2 instundande maj kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 11

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfsparre.

Oscar Frising.

Den 2 maj 1930

inställde sig åter föreskrivna synemän och följande sakägare:

Godsägare Alb. Alvéén för Dybäcks gods,

Tofthögs fastighets A.B. för Dybäck n:r 41, genom e.o.

hovrättsnotarien Albert Dufberg enl. förut inlämnad
fullmakt,

godsägare Jan Kockum som arr. av do genom inspektor
Axel Linder,

Herman Andersson för Ö. Wenmenhög n:r 28,

Alfred Larsson för Dybäck n:r 2,

Karl Nilsson " do n:r 2,

Mårten Olsson " do n:r 1,

Anders Andersson för do n:r 1 genom Nils Andersson
enl. fullmakt, Bil. H,

Alfred Persson för Dybäck n:r 1 Bingsgården kallad,

Trelleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag genom Bänningen
iör D. Insulander och Bannästare C.J. Kittel enl. full-
makt, Bil. I,

Wenmenhögs härads vägstyrelse genom Per Olsson i Toftebo
enl. fullmakt, Bil. K.

§ : 12

Förelades den i koncept kompletterade plankartan och
profilen.

§ : 13

Det skulle antecknas att marken ovanför den i företaget ingående järnvägsbron och trumman varit av äng eller åkers natur vid desammas tillkomst.

§ : 14

Det skulle antecknas att bron för bygdeväg n:r 32 och för nya vägen landväg n:r 1 hade tillkommit under de senaste fem åren men däremot bron för gamla vägen, landväg n:r 1, hade tillkommit före år 1880, men med ombyggnad av en del av densamma omkring år 1888. - Ombudet lovade dock att om rörsträngen lades väster om den gamla bron att vägstyrelsen skulle betala såväl rör som arbetet därför.

§ : 15

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta lördagen den 24 denna månad kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 16

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfsparre.

Oscar Frising.

Den 24 maj 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och
följande sakägare:

godsägare Alb. Alvén för Dybäcke gods,

Östra Wemmenhögs skolråd genom Kassör E. Hoolmé, enl.

avskrift av protokollsutdrag, Bil. L,

Tofthögs fastighets A.B. genom e.o.hovrättnotarie A.

Dufberg enligt förut inlämnad fullmakt, Bil. A,

godsägare Jan Kockum som arr. av Tofthögsgården genom

inspektör Axel Linder enl. fullmakt Bil. M,

Sällskapet Pro fide et ~~christianismo~~ genom godsägare

Bengtsson enl. fullmakt vilken även var arrendator,

Bil.N,

Trelleborg-Rydsgårds järnvägs A.B. genom Baningeniör

D. Insulander och Banmästare C.J. Kittel enl. förut

inlämnad fullmakt,

Alfred Larsson för Dybäck n:r 2 & Ö.Wemmenhög n:r 7,

Karl Nilsson för Dybäck n:r 2 och Ö.Wemmenhög n:r 7,

Mårten Olsson för Dybäck n:r 2 & 1 och Ö.Wemmenhög n:r 7,

Anders Andersson för Dybäck n:r 1 genom Nils Andersson

enl. fullmakt Bil. O,

Alfred Persson för Dybäck n:r 1,

Wemmenhögs vägstyrelse genom ledamoten Herr Per Olsson

i Toftebo.

§ : 17

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ : 18

Avgavs följande utlåtande, Bil. P.

§ : 19

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Godsägare

A. Alvéén å Dybäck.

§ : 20

Till styrelse valdes Herr Godsägare Alb. Alvé, inspektor
Axel Linder och Herman Andersson, av vilka den förstnämnde
Alvé utsågs till ordförande.

§ : 21

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

§ : 22

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades för-
rättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 23

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen av-
lämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfsparre.

Oscar Frising.

Bil. A.

Fullmakt för e.o.hovrättsnotarien Albert Dufberg att vid förrättning för torrläggning av mark till Dybäcks gods m.fl. hemman uti Venmenhögs socken av Venmenhögs härad, Malmöhus län, föra Tofthögs Fastighets Aktiebolags talan och bevaka dess rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 20 mars 1930.

TOFTHÖGS FASTIGHETS AKTIEBOLAG

C.F. Tranchell.

Bevittnas:

B. Andresen. H. Gripenberg.

Bil. B.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde på Dybäck den 11/4 1930 angående vattenavledning och torrläggning av mark min rätt bevaka och min rösträtt utöva för Tofthögs gård. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Jordberga den 9/4 1930.

Jan Kockum.

(sigill)

Bil.C.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Nils Andersson Dybeck att vid sammanträdet å Dybecks slott den 11 dennes föra min talan, och godkänner jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Dybeck den 10 april 1930.

Anders Andersson.

Bevittnas av:

Alfred Persson.

Mårten Olsson.

Bingsgården, Tofthög.

Dybeck 1, Tofthög.

Bil.D.

Fullmakt.

för innehavaren, att vid sammanträde hos Godsägare Albin Alvé, Dybäck, Tofthög, fredagen den 11 april 1930 kl. 10 f.m. angående förordnad syn för torrläggning av mark till Dybäcks gods m.fl. föra järnvägsbolagets talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 20 mars 1930.

Trälleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag.

G. G. Andersson.

Bevittnas:

And. Erlandsson.

A. Nordström.

Bil.E.

Utdrag av protokoll, hållit

vid sammanträde med vägstyrelsen

i Vermenhögs härads väghållnings-

distrikt i Skurup den 26 mars 1930.

Närvarande: undertecknad ordförande, vice ordföranden herr
Oscar Frising samt ledamöterna herr Jan Kockum, Nils V. Persson
och Per Olsson.

§ : 1

Till ombud för vägstyrelsen vid av lantbruksingenjören
utsatt sammanträde å Dybäck den 11 instundande april valdes
herr Per Olsson, Toftebo.

Denma § förklarades omedelbart justerad.

-----,

Som ovan.

Axel Pehrsson.

Rätt utdraget betygar:

• Axel Pehrsson.

Bil. F.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syn för torrläggning av mark till Dybecks gods m.fl. hemman uti Ö. Venmenhögs socken av Venmenhögs härad och Malmöhus län.

Dybeck den 5 dec. 1929.

Alb. ~~Alwén~~.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören E. Beiggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga

den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 9 december 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler.

T. Kinmann.

Bil. G.

Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av
mark till Dybäcks gods m.fl. hemman av år 1930.

Undertecknade vilja härmed ~~förena~~ sig och göra
gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneför-
rättning.

Dybäck den 11 april 1930.

Tofthögs Fastighets A.B.

gm/ Albert Dufberg, enl.fullm.

Herman Andersson.

Bevittnas:

S. Ulfsparre.

Oscar Frising.

Bil. H.

Fullmakt för Nils Andersson Dybeck att vid sammanträde
å Dybecks slott den 2 dennes, angående torrläggning av mark,
föra min talan och godkänner jag vad ombudet lagligen gör
och låter.

Dybeck den 2 maj 1930.

Anders Andersson.

Bevittnas:

Alfred Persson.

Annie Persson.

Bingsgården.

Bingsgården.

Bil. I.

Fullmakt

för innehavaren, att vid sammanträde hos Godsägare Albin
Alvén, Dybeck, Tofthög, fredagen den 2 maj 1930 kl. 10 f.m.
och eventuellt kommande sammanträden angående förordnad syn
för torrläggning av mark till Dybecks gods m.fl. föra järn-
vägsbolagets talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 22 april 1930.

Som ovan.

Axel Pehrsson.

Rätt utdraget betygar:

Axel Pehrsson.

Bil.L.

Avskrift. av § 1 i Östra Vemmenhögs skolråds protokoll vid
sammanträde den 16 maj 1930.

§ : 1

Skolrådet utsåg sin kassör, Hr. E. Hoolmé, till sin
representant vid den förrättning rörande dikningsföretag,
som kommer att hållas av statens lantbruksingeniör den 24
innev. maj å Dybäck.

Protokollsutdrag skulle honom meddelas såsom fullmakt.

Östra Vemmenhög som ovan

Harald Bergentz

Ordf.

Justeras: Herman Andersson

Olof Kellner

Rätt avskrivet betygar

Ex Officio:

J. Bengtsson.

Kyrkoherde.

Bil. M.

Fullmakt för Inspektor A. Linder å Tofthögs gård
att vid sammanträden under år 1930 angående torrlägg-
ning och vattenavledning, som berör Tofthögs gård, min
talan föra, min rätt bevaka och min rösträtt utöva. Om-
budets lagliga åtgärder godkännas.

Jordberga den 1/5 1930.

Jan Kockum

(sigill)

Bil. N.

Fullmakt för innehavaren att för Samfundet pro fide
et christianismo närvara vid det sammanträde, som blivit
utsatt att hållas hos Godsägare Albin Alvé, Dybäck, Toftthög,
lördagen den 24 innevarande maj kl. 10 f.m. ang. av Koningens
befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning
av mark till Dybäcks gods m.fl. hemman i Östra Vemmenhögs
socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Stockholm den 6 maj 1930.

För Samfundet Pro Fide.

W. Thulin.

Namnteckningen bevittnas:

J. Alexandersson.

David Gustafsson.

Bil. O.

Fullmakt för Nils Andersson Dybeck att vid sammanträde
å Dybecks slott lördagen den 24 dennes angående torrläggning

av mark, föra min talan och godkänner jag vad ombudet
lagligen gör och låter.

Dybeck den 24 maj 1930.

Anders Andersson.

Bevittnas:

Alfred Persson.

Annie Persson.

Bingsgården.

Bingsgården.

Bil. P.

Utlåtande av synemännen

vid den av Kungl. Maj:ts be-

fallningshavanden i länet på

därom gjord ansökan förord-

nade laga syneförrättningen

för torrläggning av mark till

Dybäcks gods och Tofthögs gård

m.fl. hemman uti Östra Vemmen-

högs socken av Venmenhögs

härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rörläggning av mindre floddiken för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under muvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det syne-
männen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordför-
bättring, som skulle komma att genom dikningens utförande till-
skyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synmännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens muvarande värde däremot är huvudsakligen beroende av dels det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diken d.v.s. av markens muvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framelös bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diken.

Höjdskalet varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 5 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A-B, B-G, B-C, C-H, C-D, N-O, O-P och

O-R samt endast nygrävning ~~av~~ dikessträckan D-E och E-K-F.-

Förslag har även uppgjorts till täckt ledning å sträckan D-E med en överskärning emellan 24+50-26+20, men då denna blir betydligt dyrare, som framgår av kostnadsförslaget, hava synemännen ej kunnat tillstyrka denna som täckt, ehuru det skulle varit önskvärdt, såvida ej den som detta yrkar själv gäldar skilnaden i kostnaden emellan täckt och öppet dike.-

Likaledes har enligt yrkande i sammanträdesprotokollets § : 7 förslag uppgjorts för utmynnande av dikessträckan E-K i ett vid en föregående laga syneförrättning av år 1917 upptaget avlopp och med nödigt fördjupande av detsamma å sträckan L-M, men då även detta förslag ställde sig betydligt dyrare än i den muvarande ågången K-F hava synemännen ej kunnat bifalla detta. - I profilen L-M finnes den vid föregående laga syneförrättningen år 1917 föreskrifna botten insatt med en streckad röd linie.

Beräkningen av kostnaden har skett med förutsättning att det gamla företaget skulle upptaga botten till denna.

Något förslag till täckt dike å sträckan E-F har ej ansetts kunna ifrågasättas.

Å plankartan äro dikenens lägen utmärkta med en hel-
dragen röd linie för täckta diken och med tvänne parallella
röda linier för öppna diken.

Å profilen äro däremot de täckta dikena betecknade
med tvänne parallella röda linier och de öppna med en röd
bottenlinie.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små
röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma
måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det
upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till frammannde
vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning
och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamåls-
enlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Någon hänsyn till de någon gång i Dybäcks äns nedre del
förekommade översvämningarna har ej tagits, då dessa lätt
kunna avhjälpas genom nödig ränsning av densamma.

Vattenområdena hava noga uppgåtts och befunnits utgöra:

för sträckan A-B	10 hektar
vid G	1 "
för sträckan B-49+30	27 "
vid 49+30-20	33 "
" 20	45 "

vid C		56 116 60 hektar	
" D		78	"
" 27		85	"
" 29		95	"
" 31		115	"
" 34+50		150	"
" H		9	"
" 93+57		15	"
" O		45	"
" P		5	"
" 12		15	"
" t		15	"
" L		2025	"

Avrinningen för täckta ledningar har beräknats till

1.0 liter pr sekund och hektar och rördimensionerna efter

Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = \frac{1}{K} \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten

$$\frac{1}{K} = 60.$$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga
fallförhållanden skulle således följande rördimensioner
bliva nödiga:

för dikessträckan A-B		ett 20 cm (8") rör
"	"	B-G 12.5 cm.(5") "
"	"	B-50+60 25 cm. (10") "
"	"	50+60-20 30 cm. (12") "
"	"	H-93+57 20 cm. (8") "
"	"	93+57-C 22.5 cm.(9") "
"	"	20-24 37.5 cm.(15") "
eventuellt	"	24-29 45 cm. (18") "
"	"	29-E 51.5 cm.(21")"
"	"	N-0+90 12.5 cm.(5") "
"	"	0+90-2+67 20 cm. (8") "
"	"	2+67-0 30 cm. (12") "
"	"	0-E 37.5 cm.(15")"
"	"	0-12+ 25 cm. (10") "
"	"	12+15-F 15 cm. (6") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid 58, 56+50, ⁽⁵⁴⁺⁷⁰⁾54+48, 52+50, 50+60, 49+27, 49+18, 47+10, 45, 6, 96+5, 93+57, 93+13, 91+50, C, 0, 0+90, 2+67, 5, 10+70, 12+15 och 15 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med

falsar och något kupig översida.

Vid 24 eller D kringmuras röret i betong, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter på en längd av 2.- meter enligt upprättad ritning.

Vid R insättes en brunn med en inre diameter av 1.0 m. med konisk överdel och försedd med sidogaller för vattnets obehindrade avrinning och för att förhindra hinder av tångsamlingar, allt enligt upprättade ritningar.

För den eventuella rörledningen D-E insättes vid 24 i stället för den föreskrivna ommurningen med stensättning en intagningsbrunn lika föregående men med en inre diameter av 0.8 m. med konisk överdel till 0.6 m. öppning.- Liknande brunnar insättes vid 24+50 och 26+88 samt med 1.0 m. inre diameter vid 29 och 31. Vid 32+50 ommuras röret i betong enligt upprättad ritning.

För öppet dike har en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 kunnat bestämmas.

För utvidgningen av dikessträckan L-M utöver det vid den föregående laga syneförrättningen så att det vid densamma beräknade högvattenytan ej kommer att ändras eller höjas har vattenområdet utrönts och befunnits utgöra: 2025 hektar. Om avrinningen i likhet med den i föregående

förrättningen beräknas till 0.8 m. skulle den vattenmängd som sträckan L-M bör kunna avföra utgöra 1.630 kbm. pr. sek.

Enligt beräkningar utförda enligt Ganguillet och Kutters formel för vattnets hastighet skulle då med ett fall av 1.0:1000 en bottenbredd av 0.75 m., sidoslänt av 1:1.25 och ett vattendjup av 1.1 m. kunna avföra den nödiga vattenmängden.

Utvidgningen har endast beräknats åt den södra sidan.-
Som framgår av kostnadsförslaget blir dock sträckan R-L-M betydligt dyrare än K-F.-

I företaget ingå dels en bro och dels en trumma under Trelleborg-Rydsgårds järnväg den förra omkring 350 meter väster om och den senare omkring 650 meter väster om Toft-högs järnvägsstation och vilka bägge lägga hinder i vägen för den ovan de samma liggande markens torrläggning till lagenligt djup och varför rörledningar dragits under desamma. Under den sistnämnda har dock rörledningen förlagts cirka 14 meter öster om den nuvarande trumman för att undvika de befintliga krökarna.

Då det utrönts att marken ovanför såväl bron som trumman varit av åkers eller ängs natur vid deras tillkomst skall järnvägen enligt bestämmelserna i 7 kap. 10 § bekosta omändringen och enligt samma kapitel 9 § även vara pliktig att ombesörja arbetet.

I enlighet med 10 kap. 52 § har planen i denna del insändts till Chefen för Södra väg-och vattenbyggnadsdistriktet som å bägge ritningarna antecknat att de granskats utan anmärkning.

Arbetet skall utföras å tid så att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras.

I företaget ingå även trenne allmänna vägbroar av vilka bron vid 32+50 å väg n:r 32 och vid 54+41 för landväg n:r 1 bägge tillkommit under senare fem åren och bron för gamla vägen vid 54+66 visserligen hade tillkommit före år 1880 men med ombyggnad av en del av densamma år 1888.-

Marken ovanför samtliga broar hade varit av åkers eller ängs natur vid deras tillkomst eller ombyggnad. I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 7§ och 8§ skall vägstyrelsen vara skyldig att bekosta underbyggnaden av de tvänne förstnämnda och enligt åtagande av vägstyrelsens ombud även såväl rör- som arbetskostnaden för underbyggnaden av den senare, om röret förlades väster om broöppningen eller efter utfästelse vid synegången även om röret förlades i broöppningen, men med rätt för vägstyrelsen, att om den så finner lämpligare för-

lägga röret väster därom, mot vilket synemännen ej hava något att erinra.

Arbetet med underbyggnaden och rörläggningen skall dock utföras på tid så att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras.

Även en del enskilda broar hava måst föreskrivas till byggnad för öppet dike D-E två stycken träbroar och för dikessträcken E-K-F fem stycken träbroar enligt upprättade ritningar.

Angående yrkandet i sammansträdesprotokollets § : 6 hava synemännen gjort undersökningar i den år 1917 avslutade laga syneförrättningen angående torrläggning av mark till Östra Wemmenhög m.fl. herman uti Ö. Wemmenhögs och Tullstorps socknar och funnit att den i detta företag ingående mark som ligger söder om väg n:r 32 erhållit ett avdrag med omkring 10% av förbättringsvärdet i den omskrivna laga syneförrättningen, varför synemännen funnit skäligt och rättvist att föreskriva mark i detta företag skall endast deltaga med 10% i det nu uppskattade båtnadsvärdet, eller med ett förbättringsvärde av 1.167:16 som framgår av sammandraget i värderingslängden.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad

utgöra en samfällighet. På grund av läget måste dock området indelas i tvänne av varandra alldeles oberoende.

företag: 1:sta företaget omfattar dikessträckorna A-B, B-G, B-C, C-H, C-D, D-E och E-K-F och 2:dra företaget N-O, O-P och O-R.-

Då det emellertid enligt bestämmelserna i 7 kap.

24 § av vattenlagen inom de olika företagen finnas särskilda grenar av diket och det på den grund kan antagas att kostnaden i förhållande till båtnaden för torrläggningen av något området skulle bli mindre därest annat området ej ingått i samfälligheten, skall den till samfälligheten hörande marken indelas i särskilda avdelningar.

På grund härav har sådana undersökningar verkställts beträffande 1:sta företaget

Dikessträckan	Kostnad.	Förbättringsvärde.	Relativ Kostnad.
<u>Särskild utdikningskostnad.</u>			
A-B-C & B-G	6.550:-	26.783:60	0.24455
C-H	2.270:-	23.766:-	0.09551
C-D-E	6.530:-	31.063:20	0.21021
E-K-F	2.720:-	1.167:16	2.3304
<u>Summa</u>	18.070:00	82.779:96	0.21828

Dikessträckan.	Kostnad.	Förbättrings- värde.	Relativ Kostnad.
<u>Egen utdikningskostnad.</u>			
A-B-C & B-G+(C-D-E+E-K-L)	15.800:-	26.783:60	0.58991
C-H+ do	11.520:-	23.766:-	0.48472
C-D-E+ (E-K-F)	9.250:-	31.063:20	0.29778
<u>Kombinerad utdikningskostnad.</u>			
A-B-C & B-G+C-D-E+E-K-L	15.800:-	59.013:96	0.26773
C-H+C-D-E+E-K-L	11.520:-	55.996:36	0.20572
A-B-C & B-G+C-H+C-D-E+E-F	18.070:-	82.779:96	0.21828
C-D-E+E-K-F	9.250:-	32.230:36	0.28699
<u>Resultat.</u>			
Avd. I A-B-C & B-G	6.550:-	26.783:60	0.24455
Avd. II C-H+C-D+E+E-F	11.520:-	55.996:36	0.20573

Av utredningen framgår således att 1:sta företaget
lämpligast bör uppdelas i tvänne avdelningar med respektive
0.24455 kr. och 0.20573 kr. relativ kostnad.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vatten-
lagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för den mark,
som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnes i en
särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav

upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25% av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Jämlikt föreskrifterna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger dets sökanden att innannarbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 100:40 kronor.

I enlighet med 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågakvarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, ut-

föras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och

bestämmelser, som noggrannt skola följas vid arbetets

utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga

kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter

eller före år 1935 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet skall gäldas samfäldt och finnas var och en saks ägares andel därav angiven som deltagningsprocent i de olika företagen;

att arbetet skall, de olika företagen var för sig, genom infordrande av anbud eller å offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att i rörledningarna några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanskrivna bestämmelser där insättas;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord förrän de besiktigats och godkänts av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent;

att de broar som nu föreskrivits att byggas skola underhållas

av den eller de som denna skyldighet hittills å-
legat eller av den jordägare för vars skull den bygges;
att årliga ränsningar av öppna diken och när så erfordras av
brunnar och avlopp skola verkställas; uppkommer jord-
ras eller annat som hindrar vattnet i dess lopp, skall
dock detta genast avhjälpas;
att vid grävnings- eller ränsningsarbete ej på en gång får
uppdämmas eller framläppas så mycket vatten att fara
för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;
att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark
till Dybäcks gods och Tofthögs gård av år 1930" ;
att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat
och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;
att förrättningskostnaden skall utgå av var och en del-
ägares i företaget ingående förbättringsvärde, men nu
om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Dybäck den 24 maj 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfsparre.

Oscar Frising.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	S u m m a						Impedi- menter		
		ha	ar	kvm.		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			ha	ar	kvm.
	<u>1:sta företaget.</u>													
	<u>339/2048 mtl. Ö. Wemmenhög 28</u>			3										
	<u>Herman Andersson, sök.</u>													
1	Åker, mylla på sand o grus	26	-											
2	Äng, " " "				67	-								
3	" " " "				28	-								
4	Åker, " " "	17	-											
5	väg, imp.											03	-	
6	Äng, mylla på sand				110	-								
7	dike, imp.											03	-	
8	Äng, mylla på sand				1550									
9	Åker, " "	31	-											
10	" " "	47	-											
11	" " "	21	-											
12	väg, imp.							142	-	220	50	02	-	
	<u>Ö. Wemmenhögs Folkskola</u>													
	<u>ordf. Kyrkoh. H. Bergentz</u>													
13	aträdg, mylla på sand	32	-											
b	väg, imp.							32	-			18	-	
	<u>avs. Ö. Wemmenhög 28</u>			6										
	<u>Äg. Godsäg. A. Alvé, sök.</u>													
14	Äng, imp.											10	-	
15	" "											19	-	
16	Ä, imp.											24	-	
	Trpt.							174	-	22050		79	-	

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter				
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.		
	Trpt.							1	74	-	2	2050				79	-	
	⁴ <u>Avs.Ö.Wemmenhög 28</u>																	
	<u>Äg.Godsägare A.Alvén,sök.</u>																	
17	äng, imp.															20	-	
18	" "															03	-	
19	backe, imp.															35	-	
20	å, imp.															41	-	
21	äng, imp.															07	50	
21	backe, imp.															06	50	
	² <u>1709/2048 mtl.Ö.Wemmenhög 28</u>																	
	<u>Äg.Tofthögs Fastighets A.B.sök.</u>																	
	<u>arr.Godsäg. Jan Kockum.</u>																	
22	äng,mylla på sand o grus							21	-									
	b backe, imp.															04	-	
23	äng,mylla på sand o grus							1	87	-								
24	" " " "							90	-									
25	" " " "							59	-									
26	backe, imp.															17	-	
27	äng,mylla på sand o grus							1	66	-								
28	" " " "							18	-									
29	" " " "							40	-									
30	" " " "							38	-									
	Trpt.							6	19	-	1	74	-	2	2050	2	13	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				6 19 -	1 74 -			2 2050			2 13 -		
31	dike, imp.											16 -		
32	väg, imp.											20 -		
33	äng, mylla på sand o grus				0350									
34	åker, " " "			12 -										
35	backe, imp.											56 -		
36	" "											5 56 -		
37	åker, mylla på sand o grus	56 -												
38	äng, " " "				29 -									
39	" " " "				59 -									
40	" " " "				39 -									
41	" " " "				102 -									
42	" " " "				17 -									
43	åker, mylla på sand o grus	55 -												
44	" " " "	84 -												
45a	" " " "	46 -												
b	" " " "	28 -												
46a	" " " "	24 -												
b	" " " "	45 -												
47	" " " "	107 -												
48a	äng, " " "				48 -									
b	dike, imp.					4 57 -			9 16 50			07 -		
Henriksro 1 ¹ (Vemmenhögsgr.)														
	Trpt.					6 31 -			1137 -			8 68 -		

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							6	31	-	11	37	-	8	68	-
	<u>Äg.Samfundet Pro Fide et Christianismo</u>															
	<u>arr.Olof Bengtsson.</u>															
49	äng, mylla på leræ o grus				28	-										
50	" " " "				66	-										
51	" " " "				90	-										
52	" " " "				56	-										
53	backe, imp.													56	-	
54	å, imp.										2	40	-	42	-	
	<u>Ö.Vemmenhög n:r 8,12,19,24</u>															
	<u>Äg.Godsäg. A. Alvéén, sök.</u>															
55	äng, mylla på grus o lera b do imp.				17	-								21	-	
56	äng, mylla på grus o lera b do imp.				2	03	-							58	-	
57	do mylla på grus o lera				1	30	-									
58	do " " "				82	-										
59	äng, mylla på sand o grus				1	30	-									
60	do " " "				1	22	-									
61	do " " "				94	-										
62	do " " "				1	00	-									
63	dike, imp.										8	78	-	09	50	
	<u>Exp.Fastigheten Ö.Vemmenhög</u> 28 ⁹															
	Trpt.							6	31	-	22	55	-	10	54	50

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							6	31	-	22	55	-	10	54	50
	<u>Äg. Trälleborg-Rydsgård J.A-B.</u>															
	64 banvall, imp.													64	-	
	65 äng, mylla på sand o grus					19	-				19	-				
	⁴⁹ <u>1 1/32 Dybeck 41 , Äg. Tofthögs Fastigh. A.B. sök.</u>															
	<u>ari. Godsäg. Jan Kockum.</u>															
	66a åker, mylla på lera o grus		03	-												
	b " " " "		05	-												
	67 äng, " " "					05	50									
	68 " mylla på sand o grus					40	-									
	69 " " " "					88	-									
	70a " " " "					48	-									
	70b " " " "					67	-									
	71a " " " "					18	-									
	71b " " " "					22	-									
	72 " " " "					99	-									
	73 " " " "					88	-									
	74 dike, imp.													12	-	
	75 äng, mylla på sand o grus					35	-									
	76 " " " "					1	19	-								
	77 " " " "					1	04	-								
	78 backe, imp.							08	-	7	33	50		73	-	
	²⁸ <u>Ävs. Dybeck 41</u>															
	Trpt.							6	39	-	30	07	50	12	03	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							6	39	-	30	0750		1203	50	
	<u>Äg.Godsäg.A.Alvén, sök.</u>															
79	backe. imp.													40	-	
80	å, imp.													30	-	
3	²⁷⁵ <u>512 mtl.Dybeck 41</u> ³⁰															
	<u>Godsäg.Albin Alvén, sök.</u>															
81	äng, mylla på sand						40	-								
82	" " "						77	-								
83	" mylla på sand o lera						1 42	-								
84	" " " "						1 20	-								
85	" " " "						1 31	-								
86	" " " "						42	-								
87	" " " "						78	-								
88	" " " "						63	-								
89	" " " "						1 42	-								
90	" " " "						1 64	-								
91	dike, imp.													15	-	
92	äng, mylla på lera o grus						40	-								
93	" " " "						1 01	-								
94	" " " "						1 23	-								
95a	" " " "						53	-								
b	backe, imp.													40	-	
96	äng, mylla på lera o grus						99	-								
	Trpt.						14 15	-	6	39	-	30	0750	13	2850	

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigures beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt				14	15	-	6	39	-	30	07	50	13	28	50
97a	äng, mylla på sand o lera					08	-								15	-
b	dike, imp.															
98	äng, mylla på sand o grus				1	01	-									
99	" " " "				1	03	-									
100a	" " " "					80	-									
b	backe, imp.														68	-
a																
101	äng, mylla på sand o grus					87	-									
b	backe, imp.														26	-
102	äng, mylla på sand o grus					88	-									
103	" " " "					28	-									
104	dike, imp.														11	-
105	äng, mylla på lera o grus					05	-									
106	" " " "					66	-									
107	" " " "					09	-									
108	" " " "					10	-									
109	" " " "					07	-									
110	väg, imp.										20	07	-		15	50
103/1024 mtl. Ö. Vermerhög 3																
Godsäg. Albin Alvé, sök.																
111	äng, mylla på sand o lera					40	-									
112	backe, imp.														48	-
113	å, imp.														62	-
	Trpt.				40	-	6	39	-	50	14	50	15	74	-	

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				40	-		6	39	-	50	14	50	15	74	-
114	backe, imp.														46	-
115	äng, mylla på sand o grus				1	41	-									
116	äng, mylla på sand o grus				30	-										
117	" " " "				06	-										
118	" " " "				05	50										
119a	" " " "				92	-										
b	" imp.														08	-
120	backe, imp.														40	-
a																
121	äng, mylla på sand o grus				52	-										
b	" imp.														04	50
122	" mylla på sand o grus				20	-										
123	" på lera o grus				30	-										
a																
124	" " " "				1	54	-									
b	äng, imp.														34	-
a																
125	" mylla på lera o grus				41	-										
b	" imp.										6	11	50		12	-
5 Dybeck 2 . Alfred Larsson.																
127	äng, mylla på grus o lera				36	-										
128	" " " "				06	-						42	-			
13 Ö. Vermenhög 7																
Alfred Larsson.																
129	dike, imp.														03	50
130	äng, mylla på grus o lera				1	07	-									
	Trpt.				1	07	-	6	39	-	56	68	-	17	22	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
	Trpt.				1	07	-	6	39	-	56	68	-	17	22	-
131	åker, mylla på grus o lera	22	-													
132	dike, imp.							22	-		1	07	-	34	50	
	¹⁴ <u>Ö. Vemmenhög 7</u>															
	<u>Karl Nilsson</u>															
133	äng, mylla på grus o lera				95	-										
134	dike, imp.										95	-		03	-	
	⁶ <u>Dybeck 2</u>															
	<u>Karl Nilsson.</u>															
135	äng, mylla på grus o lera				30	-										
136	" " " "				11	-										
137	" " " "				05	50										
138	" " " "				16	-										
139	åker, " " "	04	-					04	-		62	50				
	⁷ <u>Dybeck 2 . Karl Nilsson.</u>															
140	åker, mylla på grus o lera	16	-													
141	äng, " " "				03	-										
142	" " " "				67	-										
143	" " " "				03	-										
144	dike, imp.							16	-		73	-		03	-	
	¹⁵ <u>Ö. Vemmenhög 7</u>															
	<u>Karl Nilsson.</u>															
	Trpt.							6	81	-	60	05	50	17	62	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							6	81	-	60	05	50	17	62	50
145	äng, mylla på grus o lera				21	-										
146	" " " "				42	-					63	-				
	¹⁶ A. Vermenhög 7 . Mårten Olsson.															
147	äng, mylla på grus o lera				42	-					42	-				
	⁸ Dybeck 2															
	Mårten Olsson.															
148	äng, mylla på grus o lera				09	50										
149	dike, imp.													03	50	
150	äng, mylla på grus o lera				21	-										
151	" " " "				64	-										
152	åker, " " "			28	-											
153	" " " "			01	50			29	50		94	50				
	⁵ Dybeck 1															
	Mårten Olsson.															
154	åker, mylla på sand o grus	01	50													
155	" " " "	06	-													
156	väg, imp.													02	-	
157	åker, mylla på sand o lera	07	50													
158	äng, " " "				19	-										
159	" " " "				05	-										
160	" " " "				66	-										
	Trpt.	15	-		90	-		7	10	50	62	05	-	17	68	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kv.	har	ar	kv.	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kv.
								har	ar	kv.	har	ar	kv.			
	Trpt.		15	-		90	-	7	10	50	62	05	-	17	68	-
	161 dike, imp.														05	-
	162 äng, mylla på sand o grus					58	-									
	163 " " " "					35	-									
	164 " " " "					04	-	15	-	1	87	-				
	¹⁷ Ö. Vemmenhög 7 . Mårten Olsson.															
	165 äng, mylla på sand o grus					19	-				19	-				
	⁶ 54/1000 mtl. Dybeck 1															
	Anders Andersson.															
a	166 äng, mylla på sand o grus					02	-									
b	do " " "					22	-									
	167 åker, " " "		02	-												
	168 äg, imp.														01	50
	169 åker, mylla på sand o grus		02	-												
	170 äng, " " "					07	-									
	171 " " " "					53	-									
	172 " " " "					07	-									
	173 dike, imp.														05	-
	174 äng, mylla på sand o grus					12	-									
	175 " " " "					53	-									
	176 " " " "					65	-									
	177 å, imp.							04	-	2	21	-		09	50	
	Trpt.							7	29	50	66	32	-	17	89	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
								Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
193	åker, mylla på sand		78	-												
194	do " "	1	24	-												
195	do " "		38	-												
196	äng, " "				182	-										
197	do " "				90	-										
198	åker, " "		09	-												
199	äng, " "				30	-										
200	do " "				66	-										
a 201	åker, " "		44	-												
b 201	dike, imp.													04	-	
202	åker, mylla på sand		72	-												
a 203	do " "	1	42	-												
b 203	dike, imp.													05	-	
204	åker, mylla på sand		69	-												
205	do " "		38	-												
206	do " "		39	-												
207	do " "	1	21	-												
208	do " "		75	-												
209	do " "	1	09	-												
210	do " "		48	-												
211	väg, imp.													07	50	
212	äng, mylla på sand				55	-										
	Trpt.	10	06	-	4	23	-								16	50

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.				Kr.	Kr.			öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
<u>1:sta företaget.</u>																	
<u>Dikessträck.A-B-C & B-G.</u>																	
<u>339/2048 mtl.Ö.Vemmenhög 28³</u>																	
<u>Herman Andersson, sök.</u>																	
1	åker, mylla på sand o grus	26	-	2400	06	1440	374	40	1	2400	624	-	24960				
2	äng, " " "	67	-	2400	02	480	321	60	1	2400	1608	-	128640				
3	do " " "	28	-	2400	02	480	134	40	1	2400	672	-	53760				
4	åker, " " "	17	-	2400	06	1440	244	80	1	2400	408	-	16320				
6	äng, mylla på sand	1	10	-	2400	04	960	1056	-	1	2400	2640	-	1584	-		
8	do " "	15	50	2400	03	720	111	60	09	2160	33480		22320				
9	åker, " "	31	-	2400	06	1440	446	40	1	2400	744	-	29760				
10	do " "	47	-	2400	07	1680	789	60	1	2400	1128	-	33840				
11	do " "	21	-	2400	06	1440	302	40	1	2400	504	-	20160				
<u>S:ma</u>		3	62	50			3781	20			866280	4881	60	4881	60		
<u>Ö.Vemmenhögs folkskola</u>																	
<u>Ordf.Kyrkoh, H.Bergentz.</u>																	
13a	trädg. mylla på sand	32	-	4000	06	2400	768	-	1	4000	1280	-	512	-			
<u>S:ma</u>		32	-				768	-			1280	-	512	-	512	-	
<u>1709/2048 mtl.Ö.Vemmenhög 28²</u>																	
<u>Äg.Tofthögs fastighets A.B.sök.</u>																	
<u>arr.Godsäg.Jan Kockum.</u>																	
22a	äng, mylla på sand o grus	21	-	2400	04	960	201	60	1	2400	504	-	30240				
<u>Trpt.</u>		21	-				201	60			504	-	30240	5.39	360		

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägoföretagens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägoföretagens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															19835 60	
arr.Godsäg.Jan Kockum.																	
70a	äng, mylla på sand o grus	48	-	2400	03 720	345 60	1 2400	1152 -	80640								
71a	do " " "	18	-	2400	07 1680	302 40	1 2400	432 -	12960								
72	do " " "	99	-	2400	05 1200	1188 -	1 2400	2376 -	1188 -								
73	do " " "	88	-	2400	03 720	633 60	1 2400	2112 -	147840								
75	do " " "	35	-	2400	05 1200	420 -	1 2400	840 -	420 -								
76	do " " "	1 19	-	2400	05 1200	1428 -	1 2400	2856 -	1428 -								
77	do " " "	1 04	-	2400	04 960	99840	1 2400	2496 -	149760								
	S:ma	5 11	-			5316 -		12264 -	6948 -	6948 -							
Dikessträckan H-C.																	
Summa: 2678360																	
1709/2048 mtl.Ö.Vemmenhög 28 ²																	
Äg.Tofthögs fastighets A.B.sök.																	
arr.Godsäg.Jan Kockum.																	
45b	båker, mylla på sand o-grus	28	-	2400	05 1200	336 -	1 2400	672 -	336 -								
46a	do " lera o-grus	24	-	2400	08 1920	460 80	1 2400	576 -	11520								
b	do " " "	45	-	2400	06 1440	648 -	1 2400	1080 -	432 -								
47	do " " "	1 07	-	2400	06 1440	1540 80	1 2400	2568 -	102720								
48a	äng, " " "	48	-	2400	03 720	345 60	1 2400	1152 -	80640								
	S:ma	2 52	-			3331 20		6048 -	271680	2716 80							
Henriksro 1 ¹ (Vemmenhögsgården)																	
Äg.Samfundet Pro fide et																	
Trpt.																	
2716 80																	

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															2716	80
	<u>Christianismo</u>																
	<u>arr.Olof Bengtsson.</u>																
49	äng, mylla på lera o grus	28	-		2400	07	1680	470	40	1	2400	672	-	201	60		
50	do " " "	66	-		2400	07	1680	1108	80	1	2400	1584	-	475	20		
51	do " " "	90	-		2400	06	1440	1296	-	1	2400	2160	-	864	-		
52	do " " "	56	-		2400	04	960	537	60	1	2400	1344	-	806	40		
	<u>S:ma</u>	2	40	-				3412	80			5760	-	2347	20	2347	20
	<u>Ö.Vermerhög n:r 8,12,19,24</u>																
	<u>Äg.Godsäg.Alb.Alvén,s ök.</u>																
55	äng, mylla på grus o lera	17	-		2400	05	1200	204	-	1	2400	408	-	204	-		
56a	do " " "	2	03		2400	04	960	1948	80	1	2400	4872	-	2923	20		
57	do " " "	1	30	-	2400	03	720	936	-	1	2400	3120	-	2184	-		
58	do " " "	82	-		2400	02	480	393	60	09	2160	1771	20	1377	60		
59	do mylla på sand o grus	1	30	-	2400	03	720	936	-	1	2400	3120	-	2184	-		
60	do " " "	1	22	-	2400	01	240	292	80	1	2400	2928	-	2635	20		
61	do " " "	94	-		2400	03	720	676	80	1	2400	2256	-	1579	20		
62	do " " "	1	00	-	2400	02	480	480	-	1	2400	2400	-	1920	-		
	<u>S:ma</u>	8	78	-				5868	-			20875	201500	7201500	720	201500	720
	<u>Espr.Fastigheten Ö.Vermerhög 28⁹</u>																
	<u>Äg.Trälleborg-Rydsgårds järnv.A.B.</u>																
65	äng, mylla på sand o grus	19	-		2400	05	1200	228	-	1	2400	456	-	228	-		
	Trpt.	19	-					228	-			456	-	228	-	20071	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde		
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
									Kr.	öre			Kr.	öre				
	Trpt.	19	-					228	-			456	-	228	-	2007	120	
	S:ma	19	-					228	-			456	-	228	-	228	-	
49																		
1 1/32 mtl.Dybeck 41																		
Äg.Tofthögs fastighets A.B.,sök.																		
arr.Godsäg.Jam Kockum.																		
66a	åker,mylla på lera o grus	03	-	2400	08	1920	57	60	1	2400	72	-	1440					
b	do " " "	05	-	2400	06	1440	72	-	1	2400	120	-	48	-				
67	äng, " " "	05	50	2400	05	1200	66	-	1	2400	132	-	66	-				
68	do mylla på sand o grus	40	-	2400	04	960	384	-	1	2400	960	-	576	-				
69	do " " "	88	-	2400	03	720	633	60	1	2400	2112	-	1478	40				
70b	do " " "	67	-	2490	03	720	482	40	1	2400	1608	-	1125	60				
71b	do " " "	22	-	2400	07	1680	369	60	1	2400	528	-	1584	0				
	S:ma	2	30	50			2065	20			5532	-	3466	80	3466	80		
Dikessträck.C-D-E-K-F																		
Summa: 23766 -																		
275 30																		
3 512 mtl.Dybeck 41																		
Godsäg.Alb. Alvéén,sök.																		
81	äng,mylla på sand	40	-	2400	05	1200	480	-	1	2400	960	-	480	-				
82	do " "	77	-	2400	06	1440	1108	80	1	2400	1848	-	739	20				
83	do " " o lera	1	42	-	2400	06	1440	2044	80	1	2400	3408	-	1363	20			
84	do " " "	1	20	-	2400	07	1680	2016	-	1	2400	2880	-	864	-			
85	do " " "	1	31	-	2400	04	960	1257	60	1	2400	3144	-	1886	40			
86	do " " "	42	-	2400	05	1200	504	-	1	2400	1008	-	504	-				
	Trpt.	5	52	-			741	120			13248	-	5836	80				

Ägofigureras nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen			Efter grävningen			Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Torrläggningegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	5	52	-				7411 20			13248 -	583680			
87	äng, mylla på sand & lera		78	-	2400	04	960	74880	1	2400	1872 -	1123	20		
88	do " " "		63	-	2400	06	1440	90720	1	2400	1512 -	604	80		
89	do " " "		1 42	-	2400	05	1200	1704 -	1	2400	3408 -	1704	-		
90	do " " "		1 64	-	2400	04	960	157440	1	2400	3936 -	2361	60		
92	do, mylla på lera & grus		40	-	2400	08	1920	768 -	1	2400	960 -	192	-		
93	do " " "		1 01	-	2400	06	1440	145440	1	2400	2424 -	969	60		
94	do " " "		1 23	-	2400	05	1200	1476 -	1	2400	2952 -	1476	-		
95a	do " " "		53	-	2400	08	1920	101760	1	2400	1272 -	254	40		
96	do " " "		99	-	2400	05	1200	1188 -	1	2400	2376 -	1188	-		
97a	do, mylla på sand & lera		08	-	2400	05	1200	96 -	1	2400	192 -	96	-		
98	do " på sand & grus		1 01	-	2400	05	1200	1212 -	1	2400	2424 -	1212	-		
99	do " " " "		1 03	-	2400	05	1200	1236 -	1	2400	2472 -	1236	-		
100a	do " " " "		80	-	2400	05	1200	960 -	1	2400	1920 -	960	-		
101a	do " " " "		87	-	2400	05	1200	1044 -	1	2400	2088 -	1044	-		
102	do " " " "		88	-	2400	04	960	84480	1	2400	2112 -	1267	20		
103	do " " " "		28	-	2400	04	960	26880	1	2400	672 -	403	20		
105	do, mylla på lera & grus		05	-	2400	04	960	48 -	1	2400	120 -	72	-		
106	do " " " "		66	-	2400	03	720	47520	1	2400	1584 -	1108	80		
107	do " " " "		09	-	2400	04	960	8640	1	2400	216 -	129	60		
108	do " " " "		10	-	2400	07	1680	168 -	1	2400	240 -	72	-		
109	do " " " "		07	-	2400	09	2160	15120	1	2400	168 -	16	80		
	Trpt.	20	07	-				24840 -			48168 -	23328	-		

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägofigurs nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigursens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggninggrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.																3150120
	<u>Alfred Larsson.</u>																
130	äng, mylla på grus o lera	1	07	-	2400	04	960	1027	20	1	2400	2568	-	154	080		
131	åker, " " "	22	-		2400	05	1200	264	-	1	2400	528	-	264	-		
	S:ma	1	29	-				1291	20			3096	-	1804	80	1804	80
	¹⁴ <u>Ö. Sammenhög 7</u>																
	<u>Karl Nilsson.</u>																
133	äng, mylla på grus o lera	95	-		2400	04	960	912	-	1	2400	2280	-	1368	-		
	S:ma	95	-					912	-			2280	-	1368	-	1368	-
	⁶ <u>Dybeck 2</u>																
	<u>Karl Nilsson.</u>																
135	äng, mylla på grus o lera	30	-		2400	03	720	216	-	09	2160	648	-	432	-		
136	do " " "	11	-		2400	05	1200	132	-	1	2400	264	-	132	-		
137	do " " "	05	50		2400	05	1200	66	-	1	2400	132	-	66	-		
138	do " " "	16	-		1000	09	900	144	-	1	1000	160	-	16	-		
139	åker, " " "	04	-		2400	09	2160	864	0	1	2400	96	-	960			
	S:ma	66	50					644	40			1300	-	655	60	655	60
	⁷ <u>Dybeck 2</u>																
	<u>Karl Nilsson.</u>																
140	åker, mylla på grus o lera	16	-		2000	09	1800	288	-	1	2000	320	-	32	-		
141	äng, " " "	03	-		1000	06	600	18	-	1	1000	30	-	12	-		
142	do " " "	67	-		2400	04	960	643	20	09	2160	1447	20	804	-		
	Trpt.	86	-					949	20			1797	20	848	-	35329	60

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningegrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.															3872260	
154	åker, myllan på sand o grus		01	50	2000	09	1800	27	-	1	2000	30	-	3	-		
155	do " " "		06	-	2000	08	1600	96	-	1	2000	120	-	24	-		
157	do " " "		07	50	2000	08	1600	120	-	1	2000	150	-	30	-		
158	äng, " " "		19	-	2000	06	1200	228	-	1	2000	380	-	152	-		
159	do " " "		05	-	2000	07	1400	70	-	1	2000	100	-	30	-		
160	do " " "		66	-	2400	06	1440	950	40	1	2400	1584	-	633	60		
162	do " " "		58	-	2400	05	1200	696	-	09	2160	1252	80	556	80		
163	do " " "		35	-	2400	04	960	336	-	08	1920	672	-	336	-		
164	do " " "		04	-	2400	04	960	384	0	08	1920	76	80	384	0		
	S:ma	2	02	-				2561	80			4365	60	1803	80	1803	80
	17 Ö.Vemmenhög 7																
	Mårten Olsson.																
165	äng, mylla på sand o grus		19	-	2400	05	1200	228	-	09	2160	410	40	182	40		
	S:ma		19	-				228	-			410	40	182	40	182	40
	6 54/1000 mtl. Dybeck i																
	Anders Andersson																
166	äng, mylla på sand o grus		02	-	2000	09	1800	36	-	1	2000	40	-	4	-		
b	do " " "		22	-	2000	05	1000	220	-	09	1800	396	-	176	-		
167	åker, " " "		02	-	2000	09	1800	36	-	1	2000	40	-	4	-		
169	do " " "		02	-	2000	09	1800	36	-	1	2000	40	-	4	-		
170	äng, " " "		07	-	2000	09	1800	126	-	1	2000	140	-	14	-		
	Trpt.	35	-					454	-			656	-	202	-	40708	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	35	-					454	-			656	-	202	-	4070	880
171	äng, myllan på sand o grus	53	-		2400	04	960	508	80	08	1920	101	760	508	80		
172	do " " "	07	-		2400	04	960	67	20	08	1920	13	440	67	20		
174	do " " "	12	-		2400	04	960	115	20	08	1920	23	040	115	20		
175	do " " "	53	-		2400	04	960	508	80	08	1920	101	760	508	80		
176	do " " "	65	-		2400	04	960	624	-	08	1920	124	8	624	-		
	Summa	2	25	-				2278	-			4304	-	2026	-	2026	-
																42734	80
	Summa:																
	<u>2:dra företaget.</u>																
	<u>Dikesstr. P-O-N & O-R.</u>																
	<u>204/512 mtl. Dybeck 41</u>																
	<u>Godsäg. Alb. Alvéén, sök.</u>																
193	åker, mylla på sand	78	-		2000	07	1400	1092	-	1	2000	1560	-	468	-		
194	do " " "	1	24	-	2000	05	1000	1240	-	1	2000	2480	-	1240	-		
195	do " " "	38	-		2000	04	800	304	-	1	2000	760	-	456	-		
196	äng, " " "	1	82	-	1000	02	200	364	-	07	700	1274	-	910	-		
197	do " " "	90	-		1500	03	450	405	-	08	1200	1080	-	675	-		
198	åker, " " "	09	-		2000	09	1800	162	-	1	2000	180	-	18	-		
199	äng, " " "	30	-		1500	03	450	135	-	09	1350	405	-	270	-		
200	do " " "	66	-		1000	01	100	66	-	07	700	462	-	396	-		
201	åker, " " "	44	-		2000	03	600	264	-	09	1800	792	-	528	-		
202	do " " "	72	-		2000	04	800	576	-	1	2000	1440	-	864	-		
	Trpt.	7	33	-				4608	-			10433	-	5825	-		

Ägarens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.
	Trpt.	7	33	-				4608	-			10433	-	5825	-		
a 203	åker, mylla på sand	1	42	-	2000	05	1000	1420	-	1	2000	2840	-	1420	-		
204	do " "		69	-	2000	05	1000	690	-	1	2000	1380	-	690	-		
205	do " "		38	-	2000	05	1000	380	-	1	2000	760	-	380	-		
206	do " "		39	-	2000	04	800	312	-	1	2000	780	-	468	-		
207	do " "	1	21	-	2000	04	800	968	-	1	2000	2420	-	1452	-		
208	do " "		75	-	2000	04	800	600	-	1	2000	1500	-	900	-		
209	do " "	1	09	-	2000	04	800	872	-	1	2000	2180	-	1308	-		
210	do " "		48	-	2000	06	1200	576	-	1	2000	960	-	384	-		
212	äng, " "		55	-	1500	04	600	330	-	1	1500	825	-	495	-		
213	do " "	1	77	-	1500	03	450	796	50	1	1500	2655	-	1858	50		
214	åker, " "		54	-	2000	05	1000	540	-	1	2000	1080	-	540	-		
215	do " "		63	-	2000	06	1200	756	-	1	2000	1260	-	504	-		
216	do " "		17	-	2000	04	800	136	-	1	2000	340	-	204	-		
217	do " "		77	-	2000	05	1000	770	-	1	2000	1540	-	770	-		
218	do " "		53	-	2000	06	1200	636	-	1	2000	1060	-	424	-		
	S:ma	18	70	-				14390	50			32013	-	17622	50	17622	50
												Summa:				17622	50
	Dikesstr. A-B-C & B-D															26783	60
	1:a sta företaget	"			H-C											23766	-
		*			C-D-E-K-F	{ C-D-E E-K-F		11671.60,	10% häraf			3106320		1167163		223036	
												Trpt.				82779	96

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C & B-G.</u>						
58-54+70	330	20 cm.(8") rör lm.	330	1.75	577	50		
		för grävn. i mylla på sand o grus,						
		rörens lägn. & igenfylln. lm.	330	1.-	330	-		
54+70=97-99+ 10	210	12.5 cm.(5") rör lm.	210	1.-	210	-		
		för grävn. i do m.m. lm.	210	0.75	157	50		
54+70-54+66	4	25 cm.(10") rör med läggning 4 lm.						
		a' 10:- = 40:- gäldas av vägstyrelsen			-	-		
54+66-54+48	18	25 cm.(10") rör lm.	18	2.25	40	50		
		för grävning m.m. lm.	18	1.25	22	50		
54+48-54+40	8	25 cm.(10") rör med lägn. 8 m. &						
		5:- = 40:- gäldas av vägstyrelsen			-	-		
54+40-50+60	380	25 cm.(10") rör lm.	380	2.25	855	-		
		för grävn. i mylla i mossj. på sand						
		& grus, rörens lägn. & igenfylln. lm.	380	1.25	475	-		
50+60-49+27	133	30 cm.(12") rör lm.	133	2.75	365	75		
		för grävn. i do m.m. lm.	133	1.50	199	50		
49+27-49+18	9	30 cm.(12") rör med lägn. gäldas						
		av Trälleborg-Rydsgårds järnv. A.B.			-	-		
49+18-(45=20)	418	30 cm.(12") rör lm.	418	2.75	1149	50		
		för grävn. i do m.m. lm.	418	1.50	627	-		
20-20+95	95	37.5 cm.(15") rör lm.	95	3.50	332	50		
	1605	Trpt.			5342	25		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1605	Trpt.			534	225		
		för grävn. i mylla på sand o grus						
		med lera, rörens lägg. & igenfylln. 95 lm.	1.75	166	25			
58,56+50,54+		intagningsbrunnar av betong med						
70,54+48,52+		en inre diameter av 0.6 m. med bot-						
50,50+60,49+		ten 0.5 m. under rörets underkant						
27,49+18,47+		samt försedda med lock av armerade						
10,45 & 6.		betongskivor med falsar o något						
		kupig översida st. 11	40.-	440	-	5948	50	
		för oförutsedda fall m.m.					601	50
	1605				Summa:		6550	00
		<u>Dikessträckan C-H.</u>						
96+5-93+57	248	20 cm. (8") rör lm. 248	1.75	434	-			
		för grävn. i mylla på grus o lera,						
		rörens lägg. o igenfylln. lm. 248	1.25	310	-			
93+57-93+13	10	rörlägg. m. 22.5 cm. (9") under järn-						
		vägen, bekostas av järnvägen			-	-		
93+13-20+95	332	22.5 cm. (9") rör lm. 332	2.-	664	-			
		för grävn. i do m.m. lm. 332	1.50	498	-			
96+5, 93+57,		intagningsbrunnar lika före-						
93+13 & 91+50		gående st. 4	40.-	160	-	2066	-	
		för oförutsedda fall m.m.					204	-
	590				Summa:		2.270	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan C-D (täckt dike)</u>						
20+95-24	305	37.5 cm. (15") rör lm.	305	3.50	1067	50		
		för grävn. i mylla på lera o grus,						
		rörens lägg. & igenfylln. lm.	305	2.-	610	-		
C 24		intagningsbrunn lika föregående st. 1.			40	-		
		omurn. av rör m. stensättn. enl. ritn.			40	-	1757	50
		för oförutsedda fall m.m.					172	50
	305				Summa:		1930	00
		<u>Dikessträckan D-E (öppet dike)</u>						
24-32+50	850	mylla på sand o grus ngt. lera Kbm.	2500	1.-	2500	-		
26+50-29		myrmalm lm.	35	10.-	350	-		
		ägovägsbroar (specialförslag nedan) 2	300.-	600	-			
24+30 & 32+23		för rivn. av 2 st. dammar st.	2	25.-	50	-	3500	-
		för jordersättningar			345	60		
		* ersättning för vallar			400	80	746	40
		* oförutsedda fall m.m.					353	60
					Summa:		4600	00
		<u>Dikessträckan E-F-I-M (alternativt förslag)</u>						
32+50-32+56	6	underbyggn. av betongbro: lera & grus						
		stensättn. i cementbruk 25 kvm. å 5:-			125	-		
		* i botten & slänter 16 kvm. å 3			48	-		
		* grävning m.m.			27	-		
					S:ma 200	-		
		gäldas av vägstyrelsen						
	6	Trpt.						

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	6	Trpt.			-	-		
32+56-35+33	277	mylla på grus o lera Kbm.	730	1.-	730	-		
33 & 34+50		träbroar enl. ritn. st.	2	200.-	400	-	1130	-
35+33-A	70	mylla på grus o lera Kbm.	315	1.-	315	-		
A-C	440	do do do *	765	1.25	956	25		
35+33 & A		stensättn.i botten o slänter kvm.	40	3.-	120	-	1391	25
E-35+33		för jordersättningar			105	60		
		* ersättning för vallar			124	80	230	40
35+33-M		* jordersättningar			156	-		
		* ersättning för vallar			156	-	312	-
	763						3063	65
		för oförutsedda fall m.m.					336	35
							Summa	3400 00
		<u>Alternativt förslag E-K-F.</u>						
E-K	283	lika föregående			1130	-		
35+33-40	467	mylla på grus o lera Kbm.	375	1.-	375	-		
		träbroar lika föregående	3	200.-	600	-	2105	-
E-35+33		för jordersättning lika föreg.			105	60		
		* ersättning för vallar			124	80	230	40
35+33-40		* jordersättningar			67	20		
		* ersättning för vallar			112	80	180	00
		* oförutsedda fall					204	60
	750				Summa:		2720	00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Alternativt förslag.</u> <u>Dikessträckan D-E (täckt ledning)</u>						
24-29	475	45 cm.(18") rör	lm.	475	4.50	2137	50	
24-26+20					2.75	536	25	
26+20-29		för grävn.rörens läggn. & igenfylln.	280		2.25	630	00	
29-32+50	350	52.5 cm.(21") rör	lm.	350	6.-	2100	-	
		för grävn,rörens läggn.& igenf.	lm.	350	2.50	875	-	
24		mellanskilln.i kostnad emellan omurn.o brunnar med en inre diam. av 0.8 m.inre diam.med konisk över- del till 0.6 m.öppning				20	-	
24+40,26+88		intagningsbrunnar lika föreg. st.	2	60.-	120	-		
29,31		do do men med en inre diam.av 1.0 m.m.0.6 m.öppn.	2	80.-	160	-		
32+50		omurnning av rör i betong			40	-	6618	75
		för oförutsedda fall m.m.					681	25
	<u>825</u>				<u>Summa:</u>		<u>7300</u>	<u>00</u>
		<u>1:sta företaget.</u>						
		Dikesstr. A-B-C & B-E			6550	-		
	"	C-H			2270	-		
	"	C-D (täckt dike)			1930	-		
	"	D-E (öppet dike)			4600	-		
	"	E-K-F (" ")			2720	-		
				<u>Summa:</u>	<u>18070</u>	-		

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>2:dra företaget.</u>						
		<u>Dikessträckan N-O, O-P och O-R.</u>						
0-0+90	90	12.5 cm. (5") rör lm.	90	1.-	90	-		
		för grävn. av mylla på sand rörens lägg. & igenfyllning lm.	90	0.75	67	50		
0+90-2+67	177	20 cm. (8") rör lm.	177	1.75	309	75		
		för grävn. i do m.m. lm.	177	1.-	177	-		
2+67-5	215	30 cm. (12") rör lm.	215	2.75	591	25		
		för grävn. i do m.m. lm.	215	1.75	376	25		
5-6+30	130	37.5 cm. (15") rör lm.	130	3.50	455	-		
		för grävn. m.m. (kvicksand) lm.	130	5.-	650	-		
10-12+15	195	25 cm. (10") rör lm.	195	2.25	438	75		
		för grävning m.m. lm.	195	1.75	341	25		
12+15-15	285	15 cm. (6") rör lm.	285	1.25	356	25		
		för grävning i do m.m. lm.	285	0.80	228	-		
0,0+90,2+67,		intagningsbrunnar lika föregående						
5,10+70,12+15		med en inre diameter av 0.6 m. st. 7	7	40.-	280	-		
och 15								
6+30		brunn av 1.0 m. rör med tvänne galler enl. ritn.						
							150	-
							451	100
		för oförutsedda fall m.m.					489	-
	1092						5000	00

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n: r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	bottnbredd	dagbredd	
<u>1:sta företaget.</u>							
<u>Dikessträck. A-B-C & B-G.</u>	58	-		1.55			
	57+50	50		1.40			
	57	50		1.35			
	56+50	50		1.50			
	56	50		1.35			
	55+50	50		1.25			
	55	50		1.30			
	54+70	30		1.50			
	54+70	-		1.50			
	97						
	+42	42		0.80			
	+50	8		1.20			
	98	50		1.30			
	+50	50		1.30			
	99+10	60		1.30			
	54+70	-		1.50			
	54+66	4		1.55			
	54+48	18		1.65			F.P. = 15.18
	54+40	8		1.50			
	54	40		1.50			
	53+50	50		1.50			
	53	50		1.50			
	52+50	50		1.60			
Trpt.		760					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		760					
	52	50		1.60			
	51+50	50		1.60			
	51	50		1.65			
	50+60	40		1.65		X	
	50+50	10		1.65			
	50	50		1.75			
	49+50	50		1.55			
	49+18	32		1.60			
	49	18		1.80			
	48+50	50		1.60			
	48	50		1.55			
	47+50	50		1.50			
	47	50		1.40			
	46+50	50		1.50			
	46	50		1.50			
	45+50	50		1.50			
	45=20	50		1.50		X	
	20+50	50		1.35			
	20+95	45		1.40			
	<u>S:ma</u>	<u>1605</u>					

25 cm. (10") 202

30 cm. (12") 202

37.5 cm. (15") 102

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidostant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan C-H.</u>	96+5	-		1.30			
	95+50	55		1.20			
	95	50		1.20			
	94+50	50		1.40			
	94	50		1.35			
	93+57	43		1.35			
	93+13	10		1.40			
	93	13		1.40			
	92+50	50		1.35			
	92	50		1.35			
	91+50	50		1.40			
	91	50		1.50			
	90+50	50		1.50			
	90+19	50		1.40			
	20+95 =90	19		1.25			
	S:ma	590					
<u>Dikessträckan C-D (täckt dike)</u>							
	20+95	-		1.40			
	21	5		1.45			
	+50	50		1.40			
	22	50		1.30			
	+50	50		1.45			
Trpt.		155					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n: r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.	155						
	23	50		1.20			
	+50	50		1.40			
	24	50		1.50			
	<u>S:ma</u>	<u>305</u>					
<u>Dikessträckan D-E (öppet dike)</u>							
	24	-	1:1.25	1.65	0.3	4.40	
	+30	30	"	1.50	"	4.05	F.P. = 9.34
	+50	20	"	1.40	"	3.80	
	25	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	26	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	27	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	28	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	29	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	30	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	31	50	"	1.75	"	4.70	
Trpt.	700						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n: r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		700					
31+50	50	1:1.25	1.65	0.3	4.40		
32	50	"	1.90	"	5.05		
+23	23	"	1.75	"	4.70		
+50	27	"	1.65	"	4.40		F.P. = 8.88
	<u>S:ma</u>	<u>850</u>					
<u>Dikessträckan E-K-L-M (alternativt förslag)</u>							
32+50	-	1:1.25	1.65	0.3	4.40		F.P. = 8.88
33	50	"	1.80	"	4.80		
+50	50	"	1.65	"	4.40		
34	50	"	1.60	"	4.30		
+50	50	"	1.50	"	4.05		
35	50	"	1.50	"	4.05		
+33	33	"	1.40	"	3.80		
a	70	{ 1:1.5	1.50	{ 0.75	4.05 5.25		
+10	10	"	1.55	"	5.40		
300	50	"	1.55	"	5.40		
b	50	"	1.55	"	5.40		
400	50	"	1.70	"	5.85		
+50	50	"	1.65	"	5.70		
500	50	"	1.50	"	5.25		
+50	50	"	1.40	"	4.95		
Trpt.		663					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n: r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		663					
	600	50	1:1.5	1.35	0.75	4.80	
	c	50	"	1.40	"	4.95	
	<u>S:ma 763</u>						
<u>Alternativt förslag E-K-F.</u>	32+50	-	1:1.25	1.65	0.3	4.40	F.P. = 8.88
	33	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	34	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	35	50	"	1.50	"	4.05	
	+23	33	"	1.40	"	3.80	
	+50	17	"	1.40	"	3.80	
	36	50	"	1.35	"	3.70	
	+50	50	"	1.20	"	3.30	
	+60	10	"	1.20	"	3.30	
	37	40	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	1.15	"	3.20	
	+90	40	"	1.00	"	2.80	
	38	10	"	0.95	"	2.70	
	+50	50	"	0.90	"	2.55	
	39	50	"	0.90	"	2.55	
	+50	50	"	1.00	"	2.80	
Trpt.		700					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänk	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		700					
	40	50	1:1.25	0.80	0.3	2.30	
	S:ma 750						
Alternativt förslag. Dikessträckan D-E.							
(täckt ledning.)	24	-		1.45			
	+40	40		1.20			
	+60	20		2.-			
	+110	50		2.05			
	+130	20		1.50			
	26+20	65		1.60			
	26+50	30		1.60			
	+88	38		1.60			
	27	12		1.65			
	+50	50		1.50			
	28	50		1.55			
	+50	50		1.50			
	29	50		1.60			
	+50	50		1.55			
	30	50		1.55			
	+50	50		1.60			
	31	50		1.60			
	+50	50		1.55			
Trpt.		725					

45 cm. (18") tot

52.5 cm. (21") tot

Dikets beteckning	Avvägningspålens n: r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		725					
	32	50		1.75	82.5 cm (21")		
	+50	50		1.50			
	<u>S:ma</u>	<u>825</u>					
<u>2:dra företaget.</u>							
<u>Dikessträck.N-O.O-P & O-R.</u>	0	-		1.55			
	+50	50		1.25	12.5 cm (5")		
	+90	40		1.60			
	1	10		1.60			
	+50	50		1.90			
	2	50		1.60			F.P. = 6.65
	+50	50		1.95			
	+67	17		1.95			
	+131	64		1.65			
	+206	75		1.85			
	5	76		1.90			
	+14	14		1.85			
	+50	36		3.25			
	6	50		2.90			
	+15	15		1.80			
	+22	7		1.80			
	+30	8		0.40			
Trpt.		612					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Arrangerings- lens n:r	Längd mellan palarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	botten- bredd	dagbredd	
Trpt.		61.2					
	10	-		1.90			
	+70	50		1.80			
	11	30		1.80			
	+50	50		1.75			
	12	50		1.65			
	+15	15		1.60			
	+50	35		1.55			
	13	50		1.40			
	+50	50		1.40			
	14	50		1.40			
	+50	50		1.30			
	15	50		1.30			
	<u>S:ma 1092</u>						
Dybäck den 24 maj 1930.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättn. för jord.				Ersättn. för vallar							
mät.	nr.	namn.		ar.	i kronor.	Ersättning.		Summa ersättning.		ar.	i kronor.	Ersättning.		Summa ersättning.	
						kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<u>Dikessträckan D-E.</u>												
3	275 512	41	Dybäck	Godsäg. Albin Alvént	12.-	10.224:-	122 40	244 80		50.-	6.-	300-			
"	"	"	do	do	10.-	2.124:-	21 -	50 40		8.46.-		50 40			
103 1024	15 3	Ö. Vermenhög	do	do	10.-	2.124:-	21 -	50 40	345 60	8.46.-		50 40	400 80		
			<u>Dikessträckan E-K.</u>					164 40 345 60					400 80		
	5 2	Dybäck	Alfred Larsson		12.-	1.-24:-	12 -	24 -		4.-	6.-	24 -			
	13 7	Ö. Vermenhög	do	do	10.-	1.-24:-	10 -	24 -	22 - 48 -	4.-	6.-	24 -	48 -		
	6 2	Dybäck	Karl Nilsson		8.-	0.724:-	5 60	16 80		3.36.-		19 80			
	14 7	Ö. Vermenhög	do	do	10.-	0.724:-	7 -	16 80		3.36.-		19 80			
	7 2	Dybäck	do	do	10.-	0.524:-	5 -	12 -		3.16.-		18 60			
	15 7	Ö. Vermenhög	do	do	10.-	0.524:-	5 -	12 -	22 60 57 60	3.16.-		18 60	76 80		
			<u>Dikessträckan K-F.</u>					44 60 S:ma 105 60				S:ma 124 80			
	16 7	Ö. Vermenhög	Mårten Olsson		12.-	0.224:-	2 40	4 80		1.26.-		7 20			
	8 2	Dybäck	do	do	10.-	0.924:-	9 -	21 60		4.96.-		29 40			
	5 1	do	do	do	13.-	1.224:-	15 60	27 - 28 80	55 20	6.56.-		39 -	75 60		
54 1000	6 1	do	Anders Andersson		10.-	0.524:-	5 -	12 -	5 -	6.26.-		37 20	37 20		
			<u>Dikessträckan K-L-M.</u>					32 - S:ma 67 20				S:ma 112 80			
	15 7	Ö. Vermenhög	(utföras ej) Karl Nilsson			1.424:-		33 60	33 60	3.16.-		18 60	18 60		
			Trpt.					33 60					18 60		

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägares namn.	Anmärkn. ang. sök.	Ägafignummer	Förhållningsställe		Relativ kostnad.	Beräknad dikning-kostnad.		Delaktighetsproc.	Förvärfningskostn.		
Man. tal	Registernummer	namn.				Ar.	ö.		Ar.	ö.		%	Kn	ö.
1:sta företaget.			Avd. I. Dikessträckan A-B-C- & B-G.											
339 2048	3 28	Ö. Vemmenhög	Herman Andersson	sök	1-4, 6, 8-11	488160	024455	119382	6.61	6654				
		do	Ö. Vemmenhögskola. Ord. f. Kyrkoh.	-	13a	512	-	"	12521	0.69	698			
1709 2048	2 28	do	Ag. Tofthögs fastigh. A. B. arr. Godssäg.	sök	22a, 23-26, 27-30, 33, 34, 37-45a	14442	-	"	353182	19.55	19690			
1 32	49 41	Dybeck	Ag. Tofthögs fastigh. A. B. arr. Godssäg. Jan Kockum	sök	10a, 11a, 12, 13, 15-17	6948	-	"	169915	9.40	9475			
Avdeln. II. Dikesstr. H-C, C-D-E-K-F.						2678360		6550	-					
1709 2048	2 28	Ö. Vemmenhög	Ag. Tofthögs fastigh. A. B. arr. Godssäg. Jan Kockum.	sök	45b-48a	271680	020573	55892	3.09	3711				
1 32	1 41	Henriksro (Vemmenh. g.)	Ag. Samf. Pro fide et Christianismo arr. Olof Bengtsson	-	49-52	234720	"	48288	2.67	3204				
		Ö. Vemmenhög n: 8, 12, 19, 24	Ag. Godsäg. Alb. Alvé	sök	55a, 56a, 57-62	1500720	"	308739	17.09	20470				
	9 28	Ö. Vemmenhög	Ag. Trälleborg-Expr. Fastig. Bydsg. järnv. A. B. heten	-	65	228	-	"	4691	0.26	315			
1 32	49 41	Dybeck	Ag. Tofthögs fastigh. A. B. arr. Godssäg. Jan Kockum	sök	66a-69, 70b, 71b	346680	"	71322	3.95	4724				
3 512	275 41	Dybeck	Godsäg. Alb. Alvé	sök	81-90, 92-95a, 96, 97a, 98-100a, 101a, 102, 103, 105-107	23328	-	"	479920	26.56	31807			
103 1024	15 3	Ö. Vemmenhög	do do	sök	111, 115-119a, 121a, 122-124a, 125a	773520	"	159134	8.81	10543				
	5 2	Dybeck	Alfred Larsson	-	127, 128	4380	"	901	0.05	055				
	13 7	Ö. Vemmenhög	do	-	130, 131	18048	"	3713	0.20	246				
	14 7	do	Karl Nilsson	-	133	13680	"	2815	0.16	192				
Trpt.						5519028		1135415	99.09	111784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			5519028			113541599.09			111784	
	6 2	Dybeck	Karl Nilsson	-	135-139	65560.20573			1349	0.07		096	
	7 2	do	do	-	140-143	8840	"		1819	0.10		123	
	15 7	Ö. Vermenhög	do	-	145, 146	7560	"		1556	0.09		110	
	16 7	do	Mårten Olsson	-	147	5040	"		1037	0.06		069	
	8 2	Dybeck	do	-	148, 150-153	12490	"		2570	0.14		164	
	5 1	do	do	-	154, 155, 157- 160, 162-164	18038	"		3711	0.20		246	
	17 7	Ö. Vermenhög	do	-	165	1824	"		375	0.02		027	
54/100	6 1	Dybeck	Anders Andersson	+	166a-167, 169 -172, 174-176	20260	"		4168	0.23		274	
2:dra företaget. Dikesstr. P-O-N & O-B.						5599636			11520	-100:-			
204/512	31 41	Dybeck	Godsäg. Alb. Alvén	Söb.	(193-201a, 202, 203a, 204-210, 212 -218)	17622500.28372			5000	-100:-		24030	
						1762250			5000	-100:-		136923	

✓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<u>Sammandrag</u>										
	3		<u>1:sta företaget</u>										
28		Ö. Vermenhög	Herman Andersson sök.	1-4, 6, 8-11	488160				119382	6.61		6654	
		do	Ö. Vermenhögs folkskola. Ord. f. Kyrkoh. H. Bergentz	13a	512	-			12521	0.69		✓ 698	
28	2	Ö. Vermenhög	Äg. Torfthögs fastighets A.B. arr. Gods	sök	22a, 23-25, 27-30, 33, 34, 37-48a, 46a-73, 75-77	2757360			650311	35.99		✓ 376	-
41	49	Dybeck	Äg. Jan Kockum										f 125-131
1	1	Henriksro (Vermenh.g.)	Äg. Samf. Pro fide et Christianismo arr. Olof Bengtsson.	49-52	234720				48288	2.67		3204	
			Äg. Godsäg. Alb. Alven	sök	53a, 54a, 57-62, 81-90, 92-95a, 96, 97a, 98-100a, 101a, 103, 103, 105-109, 111, 115-119a, 121a, 122-134a, 135a	4607040			9477935	2.46		✓ 62820	
28	9	Expr. Fastigheten Ö. Vermenhög	Äg. Trälleb.-Rydsgr. järnvägs A.B.	- 65	228	-			4691	0.26		✓ 315	
5	2	Dybeck	Alfr. Larsson	-	127, 128, 130, 131	22428			4614	0.25		✓ 301	
14, 15	7	Ö. Vermenhög	Karl Nilsson	-	133, 135-143, 145, 146	36636			7539	0.42		✓ 521	
16, 17	13	Dybeck	Marten Olsson	+	147, 148, 150-155, 157-161, 162-165	37392			7693	0.42		✓ 506	
18, 19	6	Dybeck	Anders Andersson	-	166a-167, 169-172, 174-176	20260			4168	0.23		✓ 274	
					S:ma	8277996			18070	-100.-		112893	

Dybeck den 24 maj 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfsparre. Oscar Frising.

Räkna i 376:- kr. i 9/10 mån i 5/12 i 34/114

Kallelse.

Nedanskrivne ~~sakägare~~ varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Godsägaren Albin Alwén, Dybäck, Toftskog, fredagen den 11 instundande april kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i Länet förordnad syn för torrläggning av mark till Dybäcks gods m.fl. hemman uti Ö. Venmenhögs socken av Venmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 19 mars 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Dybäck n:r 41	arr.Godsäg.Jan Kockum	Jan Kockum
Ö.Venmenhög n:r 7 Dybäck n:r 2	Alfred Larsson	Alfred Larsson
Ö.Venmenhög n:r 7 Dybäck n:r 2	Karl Nilsson	Karl Nilsson
Ö.Venmenhög n:r 7 Dybäck n:r 2 & 1	Mårten Olsson	Mårten Olsson.
Ö.Venmenhög n:r 7 Dybäck n:r 1	Anders Andersson	Anders Andersson
Dybäck n:r 1	Alfred Persson	Alfred Persson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse

Antyga: Östra Venmenhög den 26 mars 1930.

Namn oläsligt

Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordf. i Vemmenhøgs härads vägstyrelse Herr Axel Persson,
Bramstorp, Södra Åby, varder härigenom kallad att i egenskap
av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud
tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt
att hållas hos Godsägare Albin Alwén, Dybäck, Toftthög, fred-
dagen den 11 instundande april kl. 10 f.m. angående av Konung-
ens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning
av mark till Dybäcks gods m.fl. hemman uti Ö. Vemmenhøgs socken
av Vemmenhøgs härad och Malmöhus län.

Lund den 19 mars 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Bramstorp, Södra Åby den 22 mars 1930.

Axel Persson.

Kallelse.

Styrelsen för Tofthögs fastighets A.B., Malmö, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Godsägare Albin Alvé, Dybäck, Tofthög, fredagen den 11 instundande april kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Dybäcks gods m.fl. hemman uti Ö. Vemmenhögs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 19 mars 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 20 mars 1930.

Tofthögs Fastighets Aktiebolag.

C.F. Tranchell

Bevittnas:

B. Andresen.

H. Gripenberg.

Kallelse.

Styrelsen för Trälleborg-Rydsgårds järnvägs A.B., Malmö,
varder härigenom kallad att i egenskap av ~~sakägare~~ själv eller
genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det
sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Gods-
ägare Albin Alvé, Dybäck, Toftög, fredagen den 11 instund-
ande april kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande
i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Dybäcks
gods m.fl. hemman uti Östra Venmenhögs socken av Venmenhögs
härad och Malmöhus län.

Lund den 19 mars 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 20 mars 1930.

Trälleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag.

G. G. Andersson.

Bevittnas:

And. Erlandsson.

A. Nordström.

Kallelse.

Herr Godsägare Olof Bengtsson, Fredriksberg, Köpingsbro,
varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare, (såsom
arrendator av Venmenhögsgården) själv eller genom lagligen
befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som
av mig blivit utsatt att hållas hos Godsägare Albin Alvé,
Dybäck, Tofthög, lördagen den 24 innevarande maj kl. 10 f.m.
angående av Komungens befallningshavande i länet förordnad
syn för torrläggning av mark till Dybäcks gods m.fl. hemman
uti Östra Venmenhögs socken av Venmenhögs härad och Malmöhus
län.

Lund den 3 maj 1930

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Fredriksberg den 5/5 1930.

Olof Bengtsson.

Kallelse.

Ordf. i Samfundet Pro fide et Christianismo Herr Regerings-
rådet m.m. Gabriel Thulin, Stockholm, varder härigenom kallad
att i egenskap av ~~sakägare~~ själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig
blivit utsatt att hållas hos Godsägare Albin Alvé, Dybäck,
Tofthög; lördagen den 24 innevarande maj kl. 10 f.m. angå-
ende av Koningens befallningshavande i länet förordnad syn
för torrläggning av mark till Dybäcks gods m.fl. hemman uti
Östra Venmenhögs socken av Venmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 3 maj 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Stockholm den 5 maj 1930.

G. Thulin.

Berittnas:

C. Alexandersson.

David Gustafsson,

Kallelse.

Ordf. i Ö. Venmenhögs skolråd ~~varder~~ härigenom kallad
att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befull-
mäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig
blivit utsatt att hållas hos Godsägare Albin Alvé, Dybäck,
Tofthög, lördagen den 24 innevarande maj. kl. 10 f.m. angå-
ende av Konungens befallnings~~havande~~ i länet förordnad syn
för torrläggning av mark till Dybäcks gods m.fl. hemman uti
Östra Venmenhögs socken av Venmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 6 maj 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Ö. Venmenhög den 9 maj 1930.

Harald Bergentz.

(Stämpel)

*Call
H.B.
A.K.*

*Förestående kallelse (92) utgiven
seder. vidmaras ex officio
Ernst Berggren*

254

251
33

M

7-0306

28282

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3167/1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

25 augusti 1933

för

"torrläggning av mark till Dybäcks gods och Tofthögs gård av år 1930"

i Östra Vemmenhögs socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av femtontusensjuhundrasjuttio (15.770) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusensexio (5.060) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknade~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~ ~~man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dybeck den 9. 10 1933.
Albin Alwen Inspektör
Godägare i Fofthögs Gård
Dybeck pr. Fofthög
Carl Aug. Nilsson
Dybeck st. 2 Fofthög.

Godägare Albin Alwen, Inspektör Axel
Nilsson och Lantbrukare Carl Aug. Nilsson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga.

Adress

Dybeck pr. Fofthög

Adress

Fofthögs Gård

Med stöd av Kungl. brevet den 25 augusti.
1933. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 december 1933.

Arvid Carlsson

Albin Alwen

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Protokoll

fört vid sammanträde med Dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Dybäck gods och Tofthögs gård m.fl. hemman av år 1930" å Dybäck den 2 Dec. 1931.

Val av styrelseledamot:

I stället för Herr Herman Andersson, Anglinelund, som avsagt sig, valdes lantbrukaren Karl Nilsson.

Dybäck som ovan.

Alb. Alwén.

Justerat:

Oläsligt.

Nils Andersson.

Vidimeras ex officio: *Jon Nyman.*

Godk. 31/7 1934 251
33

DIARIE Nr 14324

L. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JUL, 1934

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av resterande arbeten vid dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Dybäcks gods och Toftthögs gård av år 1930" uti Östra Vemmenhög socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 25 augusti 1933.

Kontrakt antaget den 15 december 1933.

I enlighet med ett av lantbruksingeniör E. Berggren den 15 juni 1932 utfärdat bevis har företaget utförts i överensstämmelse med den upprättade och sedemera fastställda arbetsplanen, med undantag av att underbyggnaden av bygdevägsbron mellan 32+50 - 32+56 låg 15 cm. för högt och saknade stensättning i botten och slänter nedom och ommurning i betong av röret ovanom densamma.

Ovannämnda bevis har tidigare insänts till Kungl. Lantbruksstyrelsen. Vid av undertecknad den 17 juli 1934 företagen besiktning har befunnits att ovanskrivna brister i företagets utförande blivit avhjälpda, varför företaget i sin helhet kan tillstyrkas till godkännande.

Höör den 19 juli 1934


Tor Berggren

statens e.lantbruksingeniör.

Dybeck den 19-10-33.

Såsom förklaring
över anmärkning å bevis utfärdat av Lantbruksingeniör Ernst Berg -
gren, Lund att underbyggnaden av byggdevägsbron emellan 32+50+32+
56 låg 15 cm. för högt och saknar stensättning i botten och slänter
nedom och ommurning i betong av röret ovanom densamma får härmed
meddelas att dessa arbeten åligger det Wemmenhögs Härad's Vägstyrelse
att utföra.

Detta arbete har även Vägstyrelsen lovat att utföra.



Till län 14 000
här 4 500

Fruellmokat.

Ink. till Jordbruks-Dept

d. 1 MRS. 1933

undertecknad befukmokatigar hämtat f. gebrög. Josef
Hälsar, Skunnar, Skryt. att skina mitt namn å eniten
till Luthakutyelsen an statsbider till tänkt lant-
vinning för Skryt i Hälsar an. vid Lalgan m. fl. ijt-
an vattenrylingsfärter. Jag befukmokatigar också en-
nämnda sk. f. skilnen att utknittera raga statsbider.

Jänköping den 5 Apr. 1932.

Kust, Paul

Hemutckningar bevitnas an.

Jakthälsar an,
Jänköping

Anna Claesson,
Jänköping

25/33

From.

Men vide grænserne forbindelsen
i det hele eller i delene i den menneskelige
sammenhæng till de handlinger
som findes i os i os. Om jeg
siger noget andet end de tre
første nævner till den arbejdsforholdet,
men det finder jeg hos andre
begrebene.

De har fått værre ting i
statistikk og andre deler. Men
vil man utelukke oss, det er
bare takt og etikk og etik.

Jon Gjerm
DIARIE N. 30952
K. LANTRUKSTYRELSEN
7 DEC. 1933

From.

Om tilgode ergringstid i
skulle være tilfyllt for fristeg
godkjenning om jeg tør
virkelig opplysning om det kan
riktig om en eventuell yttelig
statistikk endert omfatter det
i berørt omrømde brukt.

Jon Gjerm.

Bevis

öfver verkställd afsyning af dikningsföretaget "Torrläggning af Dybecks gods och Toftthögsgården af år 1930" uti Ö. Vemmenhögs socken af Malmöhus län.--

Förslaget är upprättadt af undertecknad vid laga syneförrättning år 1930.

Efter företagna kontroller och slutlig afsyning af föreskrifna dikningsföretag har utrönts:

att 1: ^{sta} företaget eller dikessträckorna A - B - C, B - G, H - C, C - D - E - K - F blifvit omsorgsfullt utförda enligt förslaget, med dikessträckan D - E som täckt dike, men

att underbyggnaden af byggdevägsbron emellan 32 + 50 - 32 + 56 låg 15 cm. för högt och saknar stensättning i botten och slänter nedom och ommurning i betong af röret ofvanom densamma;

att 2: ^{dra} företaget eller dikessträckorna P - O - N och O - R äfvenledes voro omsorgsfullt utförda enligt ofvanskrifna förslag.--

På grund af hvad sålunda kunnat utrönas, kan företaget i sin helhet, sedan ofvanskripte anmärkning beträffande 1: ^{sta} företaget blifvit afhulpen, af mig förordas till godkännande.

Lund den 15 juni 1932

E. W. Petersen

Bevis

DIARIET Nr. 13873
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1932

öfver verställd afsyning af 2:dra företaget af dikningsföretaget "Torrläggning af mark till Dybäcks gods och Toft högsgården af år 1930" uti Ö. Wennerhögss socken af Malmöhus län.-

Förslaget är upprättadt af undertecknad vid laga syneförrättning år 1930.-

Efter företagna kontroller och slutlig afsyning af föreskrina dikningsföretag utröntes:

att det blifvit omsorgsfullt utfördt i öfverensstämmelse med ofvanskrifna förslag, men

att brunnen vid 6+30 bör förflyttas omkring 10 m. längre ut med kraftig pålning deromkring, så att sand ej inkommer i densamma eller ock röret dragas ännu längre ut med ~~empå~~låde rör och med utloppet under l. v. y. så att tång ej kan inkomma i rören och hindra vattenafloppet;

att albuskarna intill diket från 12 + 10 - 15 böra borttagas, så rötterna ej kan intränga i rören;

att en del af brunnarna ännu ej voro uppdragna till markytan och saknade lock

På grund af hvad sålunda kunnat utrönas, kan företaget, sedan ofvanskrifna brister blifvit afhjelpna och dikesjorden blifvit påfylld rören, af mig förordas till godkännande.-

Lund den 15 maj 1932

E. Lund

1933 den 15 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förre
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Terrillägning av mark till Dybäckes gods och Tofthögs
gård av år 1930" i Östra Vemmenhögs socken av Malmöhus län.

Lån 15.770 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 25 augusti 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Kontal	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Vemmen- högs socken.</u>			
Östra Vemmenhög	103/1024	15 3	Alb. Alwén
"	"	3 5/256 fyllt { 5/32 till { 51/256 3/64	Donsamme
"	1709/2048	26 ²	Tofthögs fastighets- aktiebolag
"	339/2048	28 ³	Herman Andersson
Dybäck	3 275/512	41 ³⁰	Alb. Alwén
"	204/512	41 ³¹	Donsamme
"	1/32 ~~1709/2048~~	41 ⁴⁹	Tofthögs fastighets- aktiebolag

Stockholm den 15 december 1933.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bevis

öfver verkställd afsyning af 1:sta företaget af dikningsföretaget "Torrläggning af mark till Dybäcks gods och Tofthögsgården af år 1930" uti Ö. Wemmenhögs socken af Malmöhus län.-

Förslaget är upprättadt af undertecknad vid laga syneförrättning år 1930.

Efter företagna kontroller och slutlig af syning af föreskrifna dikningsföretag har utrönts:

att det blifvit omsorgsfullt utfördt med dikessträckan D-E som täckt dike enligt alternativt förslag, i fullständig öfverensstämmelse med ofvanskrifna förslag med undantag af underbyggnaden af byggdevägsbron emellan 32+50 - 32+56, hvars botten ligger 15 cm. förhögt och som saknar stensättning i botten och slänter i diket nedom densamma och ommurning af röret i betong ofvanför densamma.- Detta arbete skall dock enligt bestämmelserna vid laga syneförrättningen utföras af vägstyrelsen.-

På grund af hvad sålunda kunnat utrönas, kan företaget, sedan ofvanskrifna brister blifvit afhjulpna och dikesjorden blifvit påfylld rören, af mig förordas till godkännande.-

Lund den 15 maj 1932