
M 4.6308

Blad 1



Förslag till
"Hässlunda - Frillestad dikning av år 1931"
i Hässlunda och Frillestad socknar av
Malmöhus län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1931 av
David Larsson.
lantbruksstipendiat.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Kungl. Maj:ts nådiga brev
av 3 mars 1933 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 mars 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likhetsen med originalet bevittnar: David Larsson

M 4.6308


1

Nr 286 Malmöhus Hrtes


Blad 2


Förslag till
"Hässlunda - Frillestad dikning av år 1931"
i Hässlunda och Frillestad socknar av
Malmöhus län;
upprättat på syn enligt valtenlagen år 1927 av
David Larsson.
lantbruksingenjör/pensionär.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 januari 1933
förklaras förestående arbetets utförande.
Stockholm den 31 mars 1933
På Kungl. Jordbruksdepartementets vägnar:
Albert Ruuth



Sektion genom järnvägstrummor.





Likhetsen med originalet bestyrkes: David Larsson

KHR.Nr 002

M 4*0308

2

Nr 286 Malmöhus 4:de

Kgl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Blad 3.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 mars 1933 fastställd tid för ifrågavarande vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1933

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Förslag till

"Hässlunda-Frillestads dikning av år 1931"

i Hässlunda och Frillestads socknar av Malmöhus län,

upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1931 av

David Larsson.

Lantbrukskonsulent.


Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 m.


Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m

Förslag till brunn.



Förslag till intag.



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 4 m.

Likheten med originalet bevygar: David Larsson

M.H.N. Nr 003
M 4★0308

3

N:r 286 Malmöhus 4 prt.


N 4308
DIARIE N:r 22346
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1933

Blad 4.

Förslag till
"Kässlunda-Frillestads dikning av år 1931"
i Kässlunda och Frillestads socknar av
Malmöhus län;
upprättat vidsynenligt vattenlagen år 1931 av
David Larsson.
Lantbruksingenjör.


Förslag till nytt avlopp mellan Hälsingborg - Hässleholms järnväg 1 kilometer sydväst om Mörarps station.

Järnvägsrumma å sträckan Mörarp-Hälsingborg.



Kongl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Planskiss över järnvägsrummen.
Skala 1:1000.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 mars 1933 fastställd tid efterräknas vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Höjd- och sektionsskala 1:100.
1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9m

Likhetsen med originalet bestyrkes: David Larsson

Lånat från
den
Lbr

1933 Lån fr. kulturtekn.

M 4*6308

DIARIE Nr 22346
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1933

Handlingar

angående dikningsföretaget "Frille-stad-Hässlunda dikning av år 1931" i Frillestads, Hässlunda och Mörarps socknar av Malmöhus län, upprättade vid syn enligt vattenlagen år 1931.

A. Borg, Mårarp
Rudolf Svendgren, Grillestad nr. 11
Gustav Bengtsson, Slättäng, Mårarp (Rosenlund)
W. Hansson, Hässlunda nr. 37
Johan Rastberg, Grillestad nr. 18
Karl Aug. Eriksson, Pantängen
Edmund Nilsson, Grillestad nr. 11
Olof Nilssons torp, Mårarps gård
Edvin Pettersson, Hässlunda nr. 37
Lorentz Olsson, Grillestad nr. 18

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:
Alfred Björholm
Gärdingsman, Grillestad.

N. P. Mathiasson, Norregård.

Egenhändiga namnteckningen bevittnar:
Erik Johansson.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande nr. 11, 17 och 18 Grillestad samt nr. 37 Hässlunda inom Grillestad och Hässlunda socknar av Malmöhus län kommer sammanträde att hållas å Mårarps Norregård tisdagen den 31 mars 1931 kl. 10 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillträdeskomma för utförande av sin talan.

Lund den 23 mars 1931
David Larsson.
adress. St. Södersgatan 65, Lund, tel. 3345.

Företaget synes komma att beröra kl. a. Hälsingborg-Hässleholms järnväg.

Fullmakten delgiven, erkännes:
Hälsingborg-Hässleholms järnvägsaktiebolag
Axel Rhodin

Fullmakten delgiven, erkännes:
P. Svensson.

Fullmakten delgiven, erkännes:
Skaraborgs läns egnahemsförening u.p.a.
Lars Olsson. Christian Jensen.

Fullmakt

För Kamrer Christian Jensen, att vid Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande nr. 11, 17 och 18 Trillestad samt nr. 37 Hässlunda inom Trillestad och Hässlunda socknar av Skaraborgs län å Hr. regård tisdagen den 31 mars 1931 föra undertecknad föreningz talan och bevaka dess intresser.

Skalmö den 30 mars 1931.
Skaraborgs läns egnahemsförening u.p.a.
Lars Olsson Christian Jensen
Bevittnas:
H. Åhlsson J. Berglin.

Därom kompletterar till vår fullmakt av den 30 mars 1931 befullmäktiga vi härmed Kamrer Christian Jensen att jämväl för vår räkning underteckna ansökan om lån av statsmedel för dikningsföretaget.

Skalmö den 6 april 1931.

Skaraborgs läns egnahemsförening u. p. a.

Hans Olsson. Christian Jensen.

Bevittnas:

M. Ahlesson S. Bergh.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.
Hammarbergen.

D. N. 3269/31, Fl. 227/31.

Till
Lantbruksstipendiaten David Larsson,
Stora Södergatan 65, Lund.

I anledning av Eder skrivelse den 11 dennes angående anordnande av nytt avlopp genom Hälsingborg-Höganäs järnväg för överläggning av mark inom Rillestads och Höganäs socknar i Skanörs län får Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen med återsändande härmed meddela, att nämnda ärende bör underställas vederbörande baningenjör för prövning, vilken har att till Eder avgiva det yttrande, som kan erfordras.

Stockholm den 17 april 1931.
För Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
Sven Ekenberg.

Dyneremännens utlåtande.

avgivet vid dyneförrättning enbart vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Frillestad nr. 18 i Frillestads socken, Hässlunda nr. 37 i Hässlunda socken och Ydesäter i Skörarps socken av Malmöhus län och benämnt "Frillestad - Hässlunda dikning av år 1931".

Företagets ändamål och belägenhet.

Den vattenskadade marken är belägen i öster sidor om rågången mellan Frillestad och Hässlunda samt Ydesäter och Hässlunda från och med där denna rågång korsar järnvägen mellan Skörarp och Pådrp och 3 km. i sydlig riktning från järnvägen. Vattnet från markerna avrinner genom ett i ovannämnda rågång befintligt dike.

Genom förädlingen och utvidgningen utav detta avlopp avses, att dels få högvattenytan sänkt så mycket att översvämning icke kommer att inträffa på marker, som tillhör torrläggningsområdet och dels att få medelvattenytan sänkt till så låg nivå att täckdikning till 1.2 meters djup kan verkställas.

Nuvarande avlopp.

Vattnet från torrläggningsområdet avföres för närvarande genom ett delvis öppet och delvis täckt dike med samma sträckning, som det föreslagna avloppet med undantag av en kortare sträcka mellan punkten 5+80 - 6+60. Förslag till uppläggning utav det nuvarande avloppet har upprättats vid tvenne dyneförrättning år 1896. Förslaget till nämnda företag omfattar upprensning utav avloppet mellan punkten 9-21 samt på sträckan 21-25+48 nedsprängning av en ränna med 0.9 m. bottenbredd och sido-

ledning i 0.2 genom sandstensskifferlager i botten av diket. Någon rensning av slänterna föreslogs icke verkställd i samband med upptagningen utav ovannämnda ränna genom skifferlagren mellan 21-25+48.

Utloppet har enligt lämnad uppgift utförts enligt det upprättade förslaget.

Efter arbetets utförande har emellertid visat sig, dels att det föreslagna och sedermera utförda utloppet dels både för ringa djup, och dels att slänthuggningen var för brant för att dikesslänterna skulle äga hestånd mot jälskjutning och frostvittring. Slagarna bava därför beslutat på sträckorna 20-21+10 samt 21+80-23+60 i utloppet nedlägga glaserade tegår med 18" mre diameter. Vår tillbakablickande av tvärsektionerna finn enligt år 1896 upprättade förslaget visat sig vara mäjligt. Genom denna åtgärd bar självfallet ingen förbättrad torrläggning erhållits utöver vad, som avsågs vid utförande av utlopp enligt 1896 års förslag, enär rören icke kunnat läggas djupare än botten av det då föreslagna utloppet, men en fullständig igenrasande utav utloppet på denna sträcka har igenom rörens nedläggning kunnat förebyggas.

Undersökningar m. m.

Över de vattenskadade markerna har upprättats plankarta omfattande den mark, som genom utförande av föreslagna arbeten ansetts komma att vinna förbättrad torrläggning. Höjderna på plankartan angives i meter över 0-planet för rikets precisionsavvägning. Över det föreslagna utloppet har upprättats profilritning, å vilken även samtliga höjder angives i meter över ovannämnda 0-plan. Till

ledning vid arbetenas utförande samt framtida rensningar hava fixpunkter utmärkts i jordfasta stenar på ställen vid i höjdlägen, som angives å plan- och profilritning.

Järnvägstrumma vid 25+48-25+64.

Avloppet går på sträckan 25+48-25+64 under Halsingborg-Hässleholms järnväg på sträckan mellan Skärup och Påarps stationer ungefär 1 km. sydväst om Skärups station. Enligt lämnade uppgifter har järnvägen byggts år 1874. Trumman under järnvägen har utförts med botten på uppströmssidan på höjden 48.50 meter. Bredden av trumman har uppmätts till 0.8 á 0.9 meter och höjden till 1,1 meter. På större delen av torrläggningsområdet ingående marker äro belägna på höjdlägen mellan +50.0 meter och +50.50 meter samt avståndet till trumman utgör 0.5 - 2 km. Är torrläggning utav markerna med bibehållande av den nuvarande trumman önskvärt, såvida avloppets dimensioner skall hållas inom rimliga gränser. Förslag har därför upprättats till anordnande av en ny järnvägstrumma utförd av armerade betongrör eller förgasrör med inre diameter av 0.9 meter. Därjämte har föreslagits att den nuvarande trumman skall bibehållas och förbindas med avloppet, så att om den nya trumman icke kan avbörda allt vattnet i avloppet, en del vatten även skall komma rinna genom den gamla trumman.

På grund av framställd ansökan från järnvägens ombud har från på länets lantmäterikontor befintliga kartor med tillhörande beskrivnings- och värdeförteckning upprättats kopior, som bifogats detta utlåtande.

Som framgår av dessa kartor och beskrivning har området redan år 1810 betecknats såsom äng beträffande den del, som tillhör Slättsmåla samt såsom madäng och äng för den del, som tillhör Trillestad, där beskrivning på markens bruk och användning lämnas. Dessutom har ett par områden betecknats med namnet Slåttmosse. Några kartor för tiden för järnvägens tillkomst har icke kommat påträffas på lantmäterikontoret.

Av de föreliggande kartorna samt de upplysningar som lämnats vid sammanträde rörande företaget synes framgå att området redan omsvärd tid före järnvägens tillkomst varit att hänföra till äng och åkermark utan någon mindre del, som på befintliga kartor betecknats såsom mossäng. Rörande användning av denna så kallade mossäng har några upplysningar ej blott att erhålla. Området torde dock hava använts till betesmark.

Någon nämnvärd sammanspinkning "plättning", av marken torde icke hava skett under tiden efter järnvägens tillkomst.

Rörande markens beskaffenhet och användning vid tiden för järnvägens tillkomst har några påkra upplysningar icke blott att erhålla. Det synes dock vara obestridligt, att den mark, som år 1810 hänförts till äng, jämväl vid tiden för järnvägens tillkomst varit att hänföra till ängsmark utom de områden, som under tiden odlats till åker. Synemännen få därför föreskriva, att utförande av företaget debete för att bereda utlopp under järnvägen skall bekostas och utföras av järnvägens ägare.

Avlopp genom mark nedom järnvägen.

På grund av framställning i § 16 av sammanträdesprotokollet har upprättats förslag till förläggning av mark belägen nedom järnvägen. På denna mark har sådan belägenhet, att området ovanför järnvägen kan förläggas övervende av det nedom järnvägen belägna området hava dock synemännen ansett lämpligast, att detta område behandlas såsom ett särskilt företag i stället för att ingå som en avdelning i detta företag.

Det arbete, som verkställes nedom järnvägen är nödvändigt för att erhålla avlopp för mark ovanför järnvägen. Avloppet har dock föreslagits upptaget till punkt 27+50 med dimensioner och djup så att anslutning erhålles till det avlopp, som löper vid 27+50.

I det företag, som detta utlåtande avser, skall därför icke ingå någon mark nedom järnvägen.

Företaget ingående arbeten.

Till detta företag hörande arbeten skola omfatta: upptagning utav öppet avlopp sträckan A-B-C-D-E-F-G samt omläggning av bro för utfartsväg vid B. Avloppets bottenläge vid punkt C i 25+48, skall vara 47.77 meter och vid punkt D pål 11+48.50 meter och vid punkt E pål 8, +48.65 meter, vid punkt 3+50.20 meter och vid punkt A +53 meter. I övrigt angives alla dimensioner på profilritningen. Avloppets läge i plan angives med tremie jämnlöpande röda linjer.

På den sträcka ovanför järnvägen, som avloppet föreslagits upptaget bredvid det befintliga avloppet för att lämna utlopp

den nya järnvägsbrumman får det förutvarande avloppet icke igenfyllas.

Över avloppets utförande såsom täckt ledning sträckan 20-25+48 skulle medföra avsevärt ökade kostnader för förslagets utförande hava synemännen ansett lämpligast att järnväl denna sträcka upptages såsom öppet avlopp. Genom att slänthållningen föreslagits till 1:1.25 torde några avsevärda svårigheter att bibehålla avloppet vid de föreslagna dimensionerna icke uppstå.

Synemännen få dock föreskriva att sträckan 20-25+48 får anordnas såsom täckt avlopp utav cementrör med inre diameter 70 cm. 28", om samtliga delägare röstenskomma härom. Rörledningen skall förläggas i samma läge i plan som på plankarten angives för den öppna sträckningen. Rören skola förläggas med sin mdre inre kant på höjden +48.05 meter vid punkt 20 och på höjden +47.50 meter vid punkt 25+48 samt däremellan i jämn lutning 1:100. Brunnar med inre diameter 1,2 meter skola anordnas vid punkterna 21+50 och 23+50 och vid punkt 20 skall anordnas ett intag med stamrum i botten och försett med järngaller. Även endast en del utav sträckan 20-25+48 kan få utföras som täckt ledning, om samtliga delägare bestämma härom, och rören förläggas på förut angivna höjdlägen och i lutning 1:100 samt förses med intag och brunnar.

För den sträcka, som utföres som täckt avlopp, skola inga ersättningar utgå.

Ombyggnad av landsvägsbro vid punkt 0 skall bekostas av vägägaren och ombyggnad

vid järnvägsrummen vid punkt 2 av järnvägens ägare.

Hela kostnaden för företaget har beräknats till kronor 21.300:—

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden består i den ökning av jordens alstringsförmåga, som erhålles genom vattenståndets sänkning.

Jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen hava Syrenrämnen med tillämpning av i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattat den genom företagets utförande åstadkomna höjningen av jordens alstringsförmåga. Sålunda har i upprättad bestämnings- och värderingslängd en detaljerad framställning lämnats av varje ägofigurs uppskattade värde före och efter företagets utförande samt förbättringsvärde.

Någon båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet, varom stadgas i 7 kap. 29 § av vattenlagen, förekommer icke i detta företag.

Enligt ägobestämnings- och värderingslängden uppgår den av Syrenrämnen uppskattade båtnaden för företaget till kronor 34.232:50.

Kostnadsfördelning.

Några förhållanden, som kunna föranleda företagets uppdelning i avdelningar i och för jämkning i kostnadsfördelningen föreligga icke vid detta företag. Samtliga utgifter för företaget såväl anläggning som underhåll skall därför fördelas på delägarna i proportion till uppskattad båtnad och efter de procenttal, som med ledning av denna

fastighetsuppskattning uträknats i kostnadsfördelningslängden.

Ersättningar.

Ersättning för mark till avloppets utvidgning samt för jordupplag skall utgå med ett belopp, som angives i bifogade ersättningslängd. Utöver dessa belopp skola inga ersättningar utgå i samband med företagets utförande.

Dikning.

Företaget har av Synemännen hänförts till dikning, varom i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder har icke anmälts mot företaget, och ej heller hava Synemännen funnit något sådant föreligga.

Företagets utförande.

Bekräftande företagets utförande få Synemännen föreskriva:

att detsamma må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och fortfarande bedrivas samt skall vara fullbordat senast i September 1934;

att av öppna avloppet upptagen jordmassa skall fördelas i till närmelsevis lika stora mängder å ömse sidor om avloppet såvida ej vederbörande markägare föredraga massorna fördelas på annat sätt;

att jordvallarna icke få läggas närmare dikets kanter än 1.- meter och ej i brantare lutning mot diket än 1:1, och ej bredas ut mera än som motsvarar 1 m. höjd.

att vid grävning dämning av jordägarna få tålas till sådan omfattning som är nöd-

vändig för arbetets utförande utan rätt att utkräva ersättning för den skada, som uppkommer, dock må dämning ej ske så att vattnet översvämmar mark belägen intill avloppet;

att avlopp skall upptagas genom vallarna, så att ytvattnet kan fritt avrinna i det uppgrävda avloppet;

att, om tjäle ledning användas på sträckan 20-25+48 i stället för öppet avlopp, densamma skall utföras av cementrör av god kvalitet, att de komma godkännas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att efter dikets utförande betande kreatur ej får nedtrampa slänterna.

Underhåll.

Det öppna avloppet skall vart tredje år upprensas till de dimensioner, som angives i denna förrättning eller ock med kortare mellanrum, om någon delägare påfordrar och sakkunnig person vitsordar att så erfordras. Vederbörande delägare skola utan ersättning tillhandahålla för rensningsmassornas uppläggande erforderligt utrymme längs avloppet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Trillestad-Hässlunda dikning av år 1931".

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Södertörns vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom 60 da-

gar från nedanstående datum.

Herregård den 17 april 1931.
David Karlsson
av länsstyrelsen förordnad förrättningsman.

Hj. Andersson. Arthur Olsson.
skiftesgodemän.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivnings- och värderings längd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Trillestads socken					
Trillestad	18⁸				Lorentz Olsson.
				1.	åker term. på lera Summa:
do	18⁶				Skaraborgs läns egnahemsförening.
				2	åker term. på lera
				3	do " " "
					Summa:
Trillestad	18⁵				Skaraborgs läns egnahemsförening.
				4	åker term. på lera
				5	do " " "
				6	ängs.
				7	do
					Summa:
Trillestad	18²				Direktör N. P. Mathiasson.
				8	åker term. på lera
				9	do " " "
				10	do " " "
				11	do " " "
				12	väg
				13	ängs.
				14	väg
				15a	åker term. på lera
				16d	do " " "
					Summa
Trillestad	9⁸		ars.		Direktör N. P. Mathiasson.
				15b	åker term. på lera
				16c	do " " "
					Summa:
Trillestad	15¹⁵ och 15¹⁶		ars.		Direktör N. P. Mathiasson.
				15c	åker term. på lera
				16f	do " " "
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16-							1000	160	-	1400	224	-	400	64	-
	34-							850	289	-	1400	476	-	550	187	-
	39-							700	273	-	1400	546	-	700	273	-
	73-								562	-		1022	-		460	-
	42-							700	294	-	1200	504	-	500	210	-
	69-							700	483	-	1200	828	-	500	345	-
							05-									
							09-									
1	11-						14-		777	-		1332	-		555	-
	32-							1000	320	-	1400	448	-	400	128	-
	38-							900	342	-	1400	532	-	500	190	-
1	66-							1100	1826	-	1400	2324	-	200	498	-
	84-							900	756	-	1400	1176	-	500	420	-
							13-									
							02.5									
							12-									
	83-							1000	830	-	1300	1079	-	300	249	-
	30-						27.5	650	195	-	1300	390	-	650	195	-
4	33-						27.5		4269	-		5949	-		1680	-
	14.5							1000	145	-	1300	188	50	300	43	50
	58-							650	377	-	1300	754	-	650	377	-
	72.5								522	-		942	50		420	50
	51-							1050	570	-	1300	663	-	300	153	-
1	11-							650	721	50	1300	1443	-	650	721	50
1	62-								1291	50		2106	-		874	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Frillestad	2⁶				Direktör A. P. Mathiasson.
				15d	åker lerm. på lera.
				16a	do " " "
				17a	do " " "
				18b	äng " " "
				20b	do " " "
				21c	åker " " "
					Summa:
Hässlunda Socken.					
Hässlunda	37³				Direktör A. P. Mathiasson.
				17b	åker lerm. på lera
				18a	äng " " "
				19	simp.
				20a	äng lerm. på lera
				21b	åker " " "
				25b	äng " " "
				26	dike
					Summa:
Frillestads Socken.					
Frillestad	18²				Direktör A. P. Mathiasson.
				21a	åker lerm. på lera
				22	simp.
				23	do
				24	do
				25a	äng lerm. på lera.
					Summa:
Frillestad	1/2 11⁷				Rudolf Lundgren
				27	åker lerm. på lera
				28	do " " "
				29	trädgård
					Summa:
Frillestad	11⁷				Edmund Nilsson.
				30a	åker lerm. på lera
					Öfvet.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05.5							1000	55	–	1300	71	50	300	16	50
	12 –							650	78	–	1300	156	–	650	78	–
	02 –							1100	22	–	1200	24	–	100	2	–
			01 –					1100	11	–	1200	12	–	100	1	–
			03 –					600	18	–	1200	36	–	600	18	–
	01 –							500	5	–	1300	13	–	800	8	–
	20.5		04 –						189	–		312	50		123	50
	48 –							1100	528	–	1200	576	–	100	48	–
			91 –					1100	1001	–	1200	1092	–	100	91	–
							03 –									
		7	29 –					600	4374	–	1200	8748	–	600	4374	–
	21 –							500	105	–	1300	273	–	800	168	–
			33 –					600	198	–	1200	396	–	600	198	–
							17 –									
	89 –	8	53 –				20 –		6206	–		11085	–		4879	–
4	74 –							500	2370	–	1300	6162	–	800	3792	–
							01.5									
							03.5									
							05 –									
		2	88 –					600	1728	–	1200	3456	–	600	1728	–
4	74 –	2	88 –				10 –		4098	–		9618	–		5520	–
3	80 –							500	1900	–	1200	4560	–	700	2660	–
	82 –							1000	820	–	1200	984	–	200	164	–
	10 –							1300	130	–	1400	140	–	100	10	–
4	72 –								2850	–		5684	–		2834	–
	90 –							1000	900	–	1200	1080	–	200	180	–
	90 –								900	–		1080	–		180	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sup:d.
				31a	åker lerm på lera
				31c	do " " "
				33	imp.
				34	äng lerm. på lera
				35	imp.
					Summa:
Brillestad	11:10				Edmund Nilsson.
				30b	åker lerm. på lera
				31b	do " " "
				32	imp.
				36	dike
					Summa:
Hässlunda Socken					
Hässlunda	37:8				J. O. Hedvall.
				37	åker lerm. på lera
				38	do " " "
				39	imp.
					Summa:
Hässlunda	37:7				Otto Pettersson.
				40	åker lerm. på lera
				41	do " " "
					Summa:
Hässlunda	37:6				Edvin Pettersson.
				42	åker lerm. på lera.
				43	do " " "
				44	do " " "
				45	do " " "
				46	do " " "
				47	imp.
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90-								900	-		1080	-		180	-
2	70-							600	1620	-	1200	3240	-	600	1620	-
	47							600	282	-	1200	564	-	600	282	-
							15-									
			09.5-					600	57	-	1100	104	50	500	47	50
							01.5									
4	07-		09.5				16.5		2859	-		4988	50		2129	50
	11-							1000	110	-	1200	132	-	200	22	-
1	86-							600	1116	-	1200	2232	-	600	1116	-
							02-									
							18-									
1	97-						20-		1226	-		2364	-		1138	-
2	80-							600	1680	-	1200	3360	-	600	1680	-
	33-							800	264	-	1200	396	-	400	132	-
							05-									
3	13-						05-		1944	-		3756	-		1812	-
	32-							1100	352	-	1200	384	-	100	32	-
2	26-							600	1356	-	1200	2712	-	600	1356	-
2	58-								1708	-		3096	-		1388	-
1	36-							1000	1360	-	1100	1496	-	100	136	-
	45-							1000	450	-	1100	495	-	100	45	-
	25-							1000	250	-	1100	275	-	100	25	-
	22-							600	162	-	1100	297	-	500	135	-
3	80-							700	2660	-	1100	4180	-	400	1520	-
							02-									
6	13-						02-		4882	-		6743	-		1861	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Trillestads Socken.					
Trillestad	11 15		15/100		Fl. d. Eriksson.
				48	imp.
				49	do
				50	åker lerm. på lera
				51	do " " "
				52a	do " " "
				53	do " " "
				54	do " " "
				55	imp.
				56a	åker lerm. på lera
				57a	do " " "
					Summa:
Skaglarp.	12		1/8		Fl. d. Eriksson.
				52b	åker lerm. på lera
				56b	do " " "
				56c	do " " "
				57b	do " " "
				57c	do " " "
				58	imp.
				59a	åker lerm. på lera
				60	imp.
				61a	äng lerm. på lera
				62	dike
					Summa:
Skräarps Socken.					
Yndesåker	12				Fl. d. Eriksson.
				59b	åker lerm. på lera
				61b	äng " " "
					Summa:
Häsdsunda Socken.					
Häsdsunda	37 5				Olof Andersson.
				63	åker lerm. på lera
					Expt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							03.5									
							11-									
2	06-							700	1442	-	1200	2472	-	500	1030	-
1	15-							700	805	-	1100	1265	-	400	460	-
	82.5							1000	825	-	1100	907	50	100	82	50
	21-							800	168	-	1150	231	-	300	63	-
	70-							700	490	-	1200	840	-	300	350	-
							04.5									
1	26-							800	1008	-	1300	1638	-	500	630	-
	51-							1000	510	-	1300	663	-	300	153	-
6	71.5						19-		5248	-		8016	50		2768	50
	02.5							1000	25	-	1100	27	50	100	2	50
	55-							800	440	-	1300	715	-	500	275	-
1	54-							800	1232	-	1400	2156	-	600	924	-
	62-							1000	620	-	1300	806	-	300	186	-
	02-							1000	20	-	1300	26	-	300	6	-
							05-									
	96-							1000	1056	-	1300	1248	-	200	192	-
							01.5									
			06-								200	12	-	200	12	-
							12-									
3	71.5		06-				18.5		3393	-		4990	50		1597	50
	45-							1100	495	-	1300	585	-	200	90	-
			03-								200	6	-	200	6	-
	45-		03-						495	-		591	-		96	-
6	19-							850	5261	50	1300	8047	-	450	2785	50
6	19-								5261	50		8047	-		2785	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Tryt.
				64	åker lerm. på lera
				65	do " " "
				66	äng.
				67	do
				68	do
					Summa:
Häsphmda	37"				Oscar Pålsson.
				69	åker lerm. på lera
				70	do " " "
				71	do " " "
				72	äng.
				73	dike
				74	åker lerm. på lera
					Summa
Häsphmda	37[10]				Wilhelm Hansson
				75	åker lerm. på lera
					Summa:
Frilleslads socken.					Sammandrag.
Frilleslad	18[8]			1	Lorentz Olsson
do	18[6]			2, 3	Malmöhus läns egnahemsförening
do	18[5]			4-7	do do
do	18[2]			8-15a, 16d	Direktör N. P. Mathiasson
do	9[8]			anv. 15b, 16c	do do
do	15[15] 15[16]			anv. 15c, 16b	do do
do	2[c]			15d, 16a, 17a 18b, 20b, 21c	do do
do	18[2]			21a, 22-25a	do do
do	anv 17[1]			27-29	Rudolf Lundgren
do	11[7]			30a, 31a, 31c, 33-35	Edmund Wilsson
do	11[10]			30b, 31b, 32 36	do
do	11[15]		15/100	48-52a 53-56a, 57a	K. H. Ericsson
Skaglarp	1[2]		1/8	52b, 56b, 56c 57b-59a, 60 61a, 62	do do
					Tryt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	19-								5261	50		8047	-		2785	50
	72-							1200	864	-	1300	936	-	100	72	-
	10-							1200	120	-	1300	130	-	100	10	-
							04-									
							02.5									
							01.5									
7	01-						08-		6245	50		9113	-		2867	50
	52-							1300	728	-	1400	784	-	100	56	-
2	49-							1000	2490	-	1400	3486	-	400	996	-
	36-							1200	432	-	1400	504	-	200	72	-
							01.5									
							29-									
	19-							1300	247	-	1400	266	-	100	19	-
3	60-						30.5		3897	-		5040	-		1143	-
	21-							1300	273	-	1400	294	-	100	21	-
	21-								273	-		294	-		21	-
	16-								160	-		224	-		64	-
	73-								562	-		1022	-		460	-
1	11-						14-		777	-		1332	-		555	-
4	33-						27.5		4269	-		5949	-		1680	-
	72.5								522	-		942	50		420	50
1	62-								1231	50		2106	-		874	50
	20.5		04-						189	-		312	50		123	50
4	74-	2	88-				10-		4098	-		9618	-		5520	-
4	72-								2850	-		5684	-		2834	-
4	07-		09.5				16.5		2859	-		4988	50		2129	50
1	97-						20-		1226	-		2364	-		1138	-
6	71.5						19-		5248	-		8016	50		2768	50
3	71.5		06-				18.5		3393	-		4990	50		1597	50
34	81-	3	07.5			1	25.5		27384	50		47549	50		20165	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hässlunda Socken.			17 ½, 18 a, 19		Dyn.
Hässlunda	37 3		20 a, 21 ½ 25, 26		Inspektör A. P. Mathiasson.
do	37 8			37-39	J. O. Hedvall
do	37 7			40, 41	Otto Pettersson
do	37 6			42-47	Edvin Pettersson
do	37 5			63-68	Otto Andersson
do	37 11			69-74	Oscar Pålsson
do	37 10			75	Wilhelm Hansson
Rårarps Socken.					
Ytterjäder.	12			594, 616	K. A. Ericsson.
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
34	81-	3	07.5			1	25.5		27384	50		47549	50		20165	-
	69-	8	53				20-		6206	-		11085	-		4879	-
3	13-						05-		1944	-		3756	-		1812	-
2	58-								1708	-		3096	-		1388	-
6	13-						02-		4882	-		6743	-		1861	-
7	01-						08-		6245	50		9113	-		2867	50
3	60-						30.5		3897	-		5040	-		1143	-
	21-								273	-		294	-		21	-
	45-		03-						495	-		591	-		96	-
58	61-	11	63.5			1	91-		53035	-		87267	50		34232	50

Varregård den 17 april 1931.

David Karlsson.

Ej Andersson.

Arthur Olsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

..... Timpenning: ..... kronor.

NYHETERNAS TRYCKERI, UMEÅ

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sträckan St-B						
0-2	200	Grävn. mylla på grusåsl. lera sten kbm.	280	1.—	280	—		
2-4	200	" " " " "	500	1.5	750	—		
4-5+85	185	" " " " "	400	1.50	600	—		
5+85-6+63	78	" " grusåsfällen ugl. sten. m³	300	1.—	300	—		
6+63-8	137	" " delvis med grus å sten. m³	160	1.25	200	—		
8-10	200	" " " " "	500	1.25	625	—		
10-12	200	" " " " "	550	1.25	687	50		
12-14	200	" " " " "	450	1.25	562	50		
14-16	200	" " " " "	570	1.25	712	50		
16-18	200	" " " " "	730	1.25	912	50		
18-20	200	" " " " "	900	1.25	1125	—		
20-20+65 20+74-21+10 21+80-23+68	281	För uppsvining av 18 rör kbm.	280	1.—	280	—		
20-22	200	grävn. av mylla på lera, grus å sten m³	1050	1.50	1575	—		
22-24	200	" " " " " "	700	1.—	700	—		
22-24	200	" Sandstensskiffer m³.	650	5.—	3250	—		
24-25+48	148	" på lera, grus å sten "	450	1.—	450	—		
24-25+48	148	" Sandstensskiffer "	500	5.—	2500	—		
25+64-27+50	186	" mylla på lera, grus å sten "	250	1.—	250	—		
25+64-27+50	186	" Sandstensskiffer "	100	5.—	500	—	16260	—
		För borttagande av träd å stubbar mellan 11-13						
3+75		Summa för utfartsväg						
		rivn. av gamla brun			25	—		
		8 m. 0.60 m. (24") rör á 10:—			80	—		
		För grävningsarbeten 6 kbm. á 2:—			12	—		
		Frontmurar kbm. 6.5 á 25:—			162	50		
		rörens läggning 8×2			16	—		
		fyllning och vägbanans iordningst.			36	50		
			Tryst.		332	—	16260	—

1	2	3	4	5	6		7	
		Irpat.			332	–	16260	–
		Stensättn. i botten v. stänker						
		6 kvm. á 3:–			18	–	350	–
2+45		Stensättn. i botten, stänker till						
		minst 0.7 m. höjd och 4.0 m. långd						
		ersättn. för avloppets utvidgning			500	–		
		ersättn. för jordupplag			2225	–	2725	–
		frontmurar vid järnvägstrummor					100	–
		för oförutsedda fall m. m.					1740	–
		Summa kronor					21300	–

Norregård den 17 april 1931.
David Larsson.

Jordersättningslängd.

Fastighet		Ägare	Intrång genom utvidgn.	Intrång genom upplag	Sträcka
1.		2.	3	4	5.
					Högra sida
Grillestad	18^{2}	Al. P. Mathiasson	40	150	0-4+50
"	9^{8}	"	5	30	4+50-5+60
"	$15^{15}/15^{16}$	"	10	40	5+60-6+50
"	2^{c}	"	5	10	6+50-6+60
Hässlunda	37^{3}	"	25	130	6+80-10+80
"	37^{8}	J. O. Fredrall	10	45	10+80-12+20
"	37^{7}	Otto Pettersson	15	60	12+20-14
"	37^{6}	Edvin Pettersson	20	90	14-16+45
"	37^{5}	Otto Andersson	30	150	16+45-19+40
"	37^{11}	Oskar Pålsson	20	125	19+40-21
"	37^{11}	"	60	250	21-24+50
"	37^{10}	Vilhelm Hansson	30	150	24+50-25+48
					Vänster sida
Grillestad	18^{6}	Malmöhus läns egnahemsförening	20	75	0-2+50
"	18^{5}	" " "	15	50	2+50-3+80
"	18^{2}	Al. P. Mathiasson	10	50	3+80-5+60
"	$15^{15}-15^{16}$	"	10	40	5+60-6+50
"	2^{c}	"	5	10	6+50-5+60
Hässlunda	37^{3}	"	20	90	6+60-9
Grillestad	$av\ 17^{1}$	Rudolf Lundgren	15	65	9-11
"	11^{7}	Edmund Nilsson	10	40	11-12+20
"	11^{10}	"	15	60	12+20-14
"	11^{7}	"	5	15	14-14+45
"	11^{15}	Al. Al. Eriksson	30	150	14+45-18+60
Skaglarp	1^{1}	"	35	200	18+60-21+50
Grädesåker	1^{2}	"	40	200	21+50-25+48
		Summa	500	2225	

Torregård den 17 april 1931.

David Larsson

Fr. Andersson. Arthur Olsson.

Faastmadsjuldsmyndigslaugd.

Hemmansdel	Registernummer	Hänvisning å kartan	Socken, Hemman och jordägare	Ägofigur	Skattens uppskattade värde: Nuvarande värde (Kronor)	Skattens uppskattade värde: Bivande värde (Kronor)
			Grillestads socken.			
	18^{8}		Grillestad Lorentz Olsson	1	160:—	224:—
	18^{6}		do Malmöhus läns egnahemsförsäk.	2, 3	562:—	1022:—
	18^{5}		do do do	4-7	777:—	1332:—
	18^{2}		do Dir. N. P. Mathiasson	8-15a, 16d	4269:—	5949:—
ovb.	9^{8}		do do	15b, 16c	522:—	942:50
ovb.	$15^{15}, 15^{16}$		do do	15c, 16b	1231:50	2106:—
	2^{6}		do do	15d, 16a, 17a, 18b, 20b, 21c	189:—	312:50
	18^{2}		do do	21a, 22-25a	4098:—	9618:—
	ovf/7^{1}		do Rudolf Lundgren	27-29	2857:—	5684:—
	11^{7}		do Edmund Nilsson	30a, 31a, 31c, 33-35	2859:—	4988:50
	11^{10}		do do	30b, 31b, 32, 36	1226:—	2364:—
15/100	11^{15}		do N. A. Eriksson	48-52a 53-56a 57a	5248:—	8016:50
1/8	1^{2}		Skaglarp do	52b, 57b, 52c, 57b-58a, 60, 61a, 62	3393:—	4990:50
			Hässlunda socken.			
	37^{3}		Hässlunda Dir. N. P. Mathiasson	17b, 18a, 19, 20a, 21b, 25b, 26	6206:—	11085:—
	37^{8}		do J. A. Hedvall	37-39	1947:—	3756:—
	37^{7}		do Otto Pettersson	40, 41	1708:—	3096:—
	37^{6}		do Edvin Pettersson	42-47	4882:—	6743:—
	37^{5}		do Otto Andersson	63-68	6245:50	9113:—
	37^{11}		do Oscar Pålsson	69-74	3897:—	5840:—
	37^{10}		do Wilhelm Hansson	75	273:—	294:—
			Skörarps socken.			
	1^{2}		Jordesåle L. A. Eriksson	59b, 61c	495:—	591:—
			Summa:		53035:—	87267:50

Ystregård den 17 april 1931.

David Larsson.

Fr. Andersson

Herman Olsson.

Förhållningstal	Delaktighet i kostnader för		
	Arbetets utförande m.m.		Dagsförsäkringen
	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	
Kronor			Kr. Öre
64:—	40.47	0.19	1.27
460:—	285.42	1.34	8.95
555:—	345.06	1.62	10.82
1680:—	1045.83	4.91	32.79
420:50	261.99	1.23	8.21
874:50	543.15	2.55	17.03
123:50	76.68	0.36	2.40
5520:—	3435.69	16.13	107.73
2834:—	1763.64	8.28	55.30
2129:50	1324.86	6.22	41.54
1128:—	707.16	3.32	22.17
2768:50	1723.17	8.09	54.03
1597:50	994.71	4.67	31.19
4879:—	3035.25	14.25	95.17
1812:—	1126.77	5.29	35.33
1388:—	862.65	4.05	27.05
1861:—	1158.72	5.44	36.33
2867:50	1784.97	8.38	55.97
1143:—	711.42	3.34	22.31
21:—	12.78	0.06	0.40
96:—	59.64	0.28	1.87
34232:50	21300.—	100.—	667.86

Skrregård den 17 april 1931.

David Larsson.

Ly: Andersson Arthur Olsson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Trillestad – Hasslunda dikning, av år 1931" uti Trillestad, Hasslunda och Munkarps ~~socken~~ när och Malmöhus län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	2	0,50			1	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	6.0	3,00	18	—	18	—
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 96 ar st.	61	0.36	21	96		
		har	58.81	0.54	31	65		
		äng och odlingsmark, medelareal 129 ar st.	9	0.42	3	78		
		har	11.635	0.26	3	25		
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar st.	27	0.05	1	35		
		har	1.91	0.78	1	49		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad						
		Överföres			67	48	19	—

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			67	48	19	—
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	3	12,00			36	—
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*	70.245	0.50	35	12		
		avvägda punkter ... *st.*	300	0.03	9	—		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*						
		avvägda punkter ... *st.*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	6.0	2,00	12	—		
		i annan mark ... *„*		5,00			123	60
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 74 *ar,* ... *st.*	97	0.07	6	79		
		... *har*	72.150	0.06	4	33	11	12
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	97	0,04			3	89
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för öviga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	70	0,06	4	20		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	20	0,12	8	40	12	60
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	2.7	3.50	9	45		
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*						
		... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	33	0.22	7	26		
		... *„*						
		... *„*						
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00	3	—	19	71
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
		dagar ...	1	12,00			12	—
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	2.7	3,50			9	45
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00				
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	75	0,03	2	25	3	25
		Överföres					250	61

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					2.50	61
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp *„*	2.7	4,00	10	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			21	30	32	10
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
		Rättning till summa under jog.					6	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	300	0,01			3	—
		Översiktskarta *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*	40	0,25	10	—	11	50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	21	0,30	6	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*		0,20			8	30
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	10	3,00			30	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* *dagar*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*	1½	12,00			18	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* *st.*	1	~~3.—~~ 12,00			3	—
		utlopp för täckt ledning *„*		12,00				
		slamficka *st.*	1	~~3.—~~ 12,00			3	—
		Summa kronor					387	51
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta *regalarket* *bladet*						
		övriga *regalark* *blad*						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal ..... *ar ägofigurer* ..... *st.*	97	0.10	9	70		
		..... *har*	72.155	0.08	5	77		
		Överföres			15	42	7	—

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			15	47	7	—
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	87		
		3) insättning av höjdlägestal st.	300	0,02	6	—		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	75	0,05	3	75	30	84
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	27	6:—	16	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7	26		
		3) broar och trummor, „ „	2	6.—	12	—		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	—	38	46
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka st.	2.	3:— ~~12,60~~			6	—
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	23	0,55			12	65
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					94	95
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					1	80
		Annonskostnader ang. sammanträden					10	—
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar						
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 2/4 44,80			33	60		
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. Till Storregård			140	—		
							173	60
		Summa kronor					185	40
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					387	51
		Lösen för kopior och avskrifter					94	95
		Övriga förrättningskostnader					185	40
		Summa kronor					667	86

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggude *häradsrätt.*

Storregård *den* 17 april *19* 31

David Larsson.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. & FTR. MALMÖ
30613

Ett, såvitt framgår av kärstades förr vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 17 april 1931 avslutad laga ägomeförrättning angående företaget, benämnt "Grillestad – Hässlunda dikning av år 1931" i Grillestads, Hässlunda och Skärups socknar, Skaraborgs län; det varder härmed till kännes meddelat. Stockholm i Söderbyggdens vattendomstols kansli den 9 februari 1933.


På uppdrag:
Hakar Lech.

Likalydande med originalet sid. 1-56 bestyrker:
Knut Larsson
Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

Översiktskarta	sid.	1
Betänkande	"	2–4
Tabell över lön- och bidragsbrapp	"	5–6
Kostnadssammandrag	"	7
Förening	"	8
Arvsräkning	"	9
Protokoll	"	10–18
Ansökan, förordnande kungörelser m.m.	"	19–24
Synemännens utlåtande	"	25–34
Skyddsreglerings- och värderingslängd	"	35–46
Kostnadsförslag	"	47–48
Fördelningslängd	"	49
Kostnadsförklaringslängd	"	50–51
Arvsräkning	"	52–55
Diarieblad	"	56.

”Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Berättande

upprättat för sökande av statsunderstöd till dikningsföretaget "Tullestad-Hässlunda dikning av år 1931" i Tullestad, Hässlunda och Skräarps socknar av Malmöhus län.

Företagets läge och ändamål.

Utläggningsområdet, som på bifogade översiktskarta är utmärkt med gul färgbeteckning är beläget omkring 1 mil öster om Hallsingborgs stad. Genom utförande av företaget avses att erhålla dels avlopp för vattnet så att översvämning med åtföljande skador ej behöver befaras, och dels sänkning av medelvattenytan så att täckdikning kan verkställas på berörda markområden.

Syneförrättning.

Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt vattenlagen, vilken avslutades den 14 april 1931. Emot densamma har besvär icke anförts.

Allmänna intressen.

Vid punkt A, där avloppet börjar, finnes en landsvägsbro, som skall ombyggas genom vederbörande vägdistrikts försorg och på vägdistriktets bekostnad i samband med breddning av vägen.

Vid punkt 24+48-25+64 går avloppet under järnvägen mellan Skräarp och Skärps stationer på linjen Hallsingborg - Hässleholm. Då järnvägstrummor icke medgiver markens utläggning till 1.2 meters djup för den mark, som är belägen ovanför järnvägen skall trummor ombyggas på bekostnad av järnvägens ägare. Förslag till ombyggnad av trummor har underställts Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens

förrinning.

Båtnad.

Arealen av den mark, som skall torrläggas, omfattar 70,245 hektar, varav 58,61 hektar åkermark. Jordmånen består av lermylla på lera. Båtnaden har av synemännen uppskattats till 34232:50 kronor.

Kostnad

Kostnaden för företagets utförande beräknades vid syneförrättningen komma att uppgå till 21.300 kronor.

Vid arbetenas utförande har emellertid visat sig, att i syneförrättningen föreskrivna arbeten torde komma utföras för en kostnad av 16.550:- kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 667:86 kronor och kostnaden för beräkningarna till 115:89 kronor.

Slutliga kostnaden för företaget blir alltså 17283:75 kronor eller i runt tal 250:- kr. pr. hektar.

Statsunderstöd.

Genom förening ingången den 17 april 1931 hava flertalet delägare förklarat sig önska erhålla såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till kostnader förenade med företagets utförande.

I bifogade tabell finnes uträknade de bidrags- och lånebelopp, som synes komma beviljas till företaget med hänsyn till ovannämnd beräknad kostnad.

Arbetstid.

Företaget torde komma slutföras till den 1 September 1934.

Uppsyningsmän.

Till företaget hörande arbetslag förestås av Direktör H. P. Svahnsson, Storegård pr. Skårup.

Ånnd i januari 1932.

David Karlsson
e. lantbruksingenjör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnadern

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mar Ha
1	2	3	4	5	6
		Grillestads socken.			
v	18[8] v	Grillestad *Lorentz Alsson*	1	16-	
v	18[6]	" *Malmöhus läns egnahemsförening*			
		gm. Kamrer Chr. Jensen.	2, 3	23-	
v	18[5]	" " *Ramström*	4-7	1 11-	
v	18[2] v	" *Direktör A. P. Mathiasson*	8-15a, 16d	4 33-	
ans. v	98 v	" " "	15b, 16c	72.5	
ans. v	15[15]/15[16] v	" " "	15c, 16b.	1 62-	
v	2[c] v	" " "	15d, 16a, 17a, 18b, 2a b, 21c,	20.5	0
v	18[2]	" " "	21a, 22-25a	4 24-	2 8
	av 17[1]	" *Rudolf Lundgren*	27-29	4 72-	
v	11[7] v	" *Edmund Nilsson*	30a-31a 31c, 33-35	4 02-	0
v	11[10] v	" " "	30b, 31b, 32, 36	1 92-	
15/100 v	11[15]	" *K. A. Ericsson Grola*	48-52a, 53-57a.	6 71.5	
1/8 v	1[2] (x)	Skogslarps " " "	52b, 56b, c, 57b-59a, 60, 61a, 62.	3 71.5	0
		Hasslunda socken.			
v	37[3] v	Hasslunda *Direktör A. P. Mathiasson*	12b, 19a, 19 20a, 21b, 25b, 26	69-	8 5
v	37[8] v	" *J. O. Hedvall*	37-39	3 13-	
v	37[7] v	" *Otto Pettersson*	40, 41	2 58-	
v	37[6] v	" *Edvin Pettersson*	42-47	6 13-	
v	37[5] v	" *Otto Andersson*	63-68	7 01-	
v	37[11] v	" *Oscar Pålsson*	69-74	3 60-	
	37[10]	" *Vilhelm Hansson*	75	21-	
		Skörarps socken.			
v	12	Ymdesäter *K. A. Ericsson Grola*	59b, 61b	1 45-	0
		Summa		58 61-	11 6

(x) *Lottelycken 1' (ovl upplysn. från Lantmäteriet)*

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
64 —		31 35	1 27		22	32 84	11 02	21 82	
760 —		221 60	8 95	1 55		231 60	77 70	153 90	
555 —		267 30	10 82	1 88		280 —	93 94	186 06	
1680 —		810 15	32 79	5 69		848 63	284 72	563 91	
420 50		202 95	8 21	1 43		212 59	71 32	141 27	
874 50		420 75	17 03	2 96		440 74	147 87	292 87	
123 50		59 40	2 40	0 42		62 22	20 87	41 35	
5520 —		2661 45	107 73	18 69		2787 87	935 33	1852 54	
2834 —		1366 20	55 30	9 60		1431 10	480 13	— —	
2129 50		1026 30	41 54	7 21		1075 05	360 68	714 37	
1138 —		547 80	22 17	3 85		573 82	192 52	381 30	
2768 50		1334 85	54 03	9 38		1398 26	469 12	929 14	
1597 50		770 55	31 19	5 41		807 15	270 80	536 35	
4879 —		2351 25	95 17	16 51		2462 93	826 31	1636 62	
1812 —		872 85	35 33	6 13		914 31	306 75	607 56	
1388 —		668 25	27 05	4 69		699 99	234 85	465 14	
1861 —		897 60	36 33	6 30		940 23	315 45	624 78	
2867 50		1382 70	55 97	9 71		1448 38	485 93	962 45	
1143 —		551 10	22 31	3 87		577 28	193 68	383 60	
21 —		9 90	40	07		10 37	3 48	— —	
96 —		46 20	1 87	0 32		48 39	16 23	32 16	
34.232 50		16500 —	667 86	115 89		17.283 75	5798 70	10.527 19	
2855 —									2834.—
31.377.50									21
									2855

Sundsvall i januari 1932.

David Karlsson

Kostnadsförslag.

Utläggningskostnad enligt besärkandet	16500:—
Utgift jämlikt vattenlagen II: 95	
Utredande m. m. för syneförrättningen	667:86
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	
Utredande m. m. för besärkande	115:89
Summa kronor	17.283:75

Umeå i jan. 1932.
David Larsson.
Statens Lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17.283 kr. 75 öre, varav på Lånesökandenes andel 1584/2 kr. 29 öre.
Stockholm den 31 mars 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Förening.

Undertecknade delägare i "Trillestad - Hässlunda dikning av år 1931" inom Trillestad, Hässlunda och Skörarps socknar av Malmöhus län, förklara sig härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande samt som undertecknа övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Skörarp den 17 april 1931.

H. Mathiasson	Edvin Pettersson.
J. O. Hedvall	Otto Pettersson.
Edmund Nilsson	Otto Andersson.
Lorentz Olsson	Karl Aug. Eriksson
Christian Jensen [1]	Oscar Paulsson

Beträffas:

Hj. Andersson. Arthur Olsson.

[1] För Malmöhus läns egnahemsförening (jfr s. 5).

Arvodesräkning

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Trillestad – Hässlunda dikning, av år 1931" inom Trillestad, Hässlunda och Skräarps socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 1 exemplar á	4	—
Betänkande, sid 3 á 3 kr.	9	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag 2:— + 20 × 0.50 + 0.40	12	40
Upprättande av ansökningshandlingar m. m.	—	—
Kopia av plankarta á ° vår	30	84
" " profiler och sektioner 44,46 × 75 %	33	35
" " bro- och trumritningar	—	—
Avskrift av syneshandlingar och betänkande m. m. sid. 46 á kr. 0.55	25	30
Inträffning av handlingar	1	—
Diarieföring, utlägg	—	—
Kommissionärsarvode	—	—
Samma Kronor	115	89

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till tingsrätt inom tre månader härefter.

Lund i jan. 1932.

David Larsson.

Protokoll, fört vid sammanträde vid syn enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Trillestad nr. 18 och Lässhmda nr. 37 samt Rosenlund i Trillestad, Lässhmda och Skärarps socknar av Skaknötns län.

§: 1.

På Storregård i Trillestad lisdagen den 31 mars 1931 kl. 10 f.m.

Närvarande:

undertecknad av länsstyrelsen förordnad förrättningsman skiftesgodemannen Arthur Olsson, Djurmetorp, Skärarp och nämndemannen Gjalmar Andersson, Bokhagen, Skärarp
Direktören N. P. Skathiasson, ägare till Storregård.
Kamrer Christian Jensen för Skaknötns läns Ögrahems Fröming
Rudolf Svendgren, Trillestad
Edmund Nilsson, do
J. O. Hedrall, Lässhmda
Otto Pettersson, do
Edvin Pettersson, do
Karl A. Eriksson, Trillestad
Otto Andersson, Lässhmda
Oscar Pålsson, do
Baningenjör A. Borman, Hälsingborg — Lässtebrohms järnvägar
Maskiningenjör J. H. Forsberg, do
Ordf. i Snggnde Härads vägstyrelse, Herr P. Olsson, Heminge
Lorentz Olsson, Trillestad
Johan Nastberg, do
Gustav Bengtsson, Rosenlund
Frans Berg, do

§: 2

Jäv mot syneмännen anmäldes icke vid förfrågan härom.

§: 3

Laga hinder ansågs ej föreligga.

§: 4

Förrättningsmannen uppvisade upprättad plan- och profilritning över avlopp till företaget samt plankarta över den mark, som skulle förläggas.

§: 5

Vägstyrelsens ordförande meddelade, att landsvägsbro vid O skulle ombyggas i samband med ombyggnad av vägen å förnämnda sidor om bron.

§: 6

Baningenjör Boman önskade upplysning om förläggningsområdets beskaffenhet vid tiden för järnvägens tillkomst. Baningenjör Boman hade hört uppgivas att området å förnämnda sidor om avloppet på sträckan mellan punkt 5 och punkt 15 odlats åren 1895 — 1898.

§: 7

Till förrättningsmännen överlämnades handlingar och ritningar rörande "Förslag till nygrävning av ~~fäddiket~~ genom och från vägarna till nr. 11 och 17 Trillestad, i Trillestads socken, Enköpings härad och Stockholms län; upprättat vid laga syneförrättning år 1896 av Otto Nilsson, Statens Landtbruksingenjör."

Å plankartan tillhörande detta förslag var medtagen i ärendet samma mark, som medtagits vid nu ifrågasatt förslag. Marken var å plankarta och handlingar angiven och betecknad såsom åkermark utom en areal utav 3.519 hektar mellan punkterna 6+50-9 som angives och betecknas såsom mosse.

De närvarande delägarna upplyste, att marken förut måst brukas såsom äng på grund av bristande torrläggning, och att området odlats sista delarna 1909. Mark delägen å ömse sidor om avloppet sträckan 14-20 hade lättare kunnat bibehållas såsom åker och ej behövt utläggas till ängsmark.

§:8

Edvin Pettersson meddelade att på hans fastighet 13 Immeland hade måst brukas såsom ängsmark år 1929. Hela gårdens areal omfattar 21 Immeland.

§:9

Det upplystes att järnvägen byggts år 1874.

§:10

Vid framställd förfrågan om, huruvida någon kände till när mark till torrläggningsområdet började brukas såsom åkermark eller ängsmark, kunde ingen lämna någon upplysning annat än att gårdarna hade byggda för omkring 100 år sedan.

§:11

K. A. Eriksson upplyste, att hans fader upodlat marken till den fastighet, Eriksson

utmärkte. Marken odlades bit för bit. Efter järnvägens tillkomst uppstod skogsbrand genom anländning från tåget så att 17 tunnland skogsmark eldhärjades. Järnväl dessa 17 tunnland odlades omkring år 1880, av Eriksons fader. Återstående åkermark var då odlad förut. Eriksons fader dog 1915, 83 år gammal.

§: 12

Sökandena yrkade, att avloppet skulle upptagas till så stort djup sträckan 0-28, att dess marker kunde torrläggas till 1.2 meters djup.

§: 13

Samtliga Boman önskade, att närmare utredning skulle verkställas rörande omfattningen av den odlade marken ovanom järnvägen i syfte för järnvägens tillkomst.

§: 14

Oskar Pålsson och K. A. Eriksson yrkade, att sträckan 20-23+50 skulle utföras såsom tackt avlopp enär det visat sig, att ett öppet avlopp årligen kunde tillbetrållas i sådant skick och till det djup som vid den första upptagningen. Skifferlagren i slänterna söndervittrade och föllo ned i diket, så att detsamma uppgrundades.

§: 15

De närvarande föredrogo för Inwidsson på sträckan 20-21+10, 21+80 och 23+60 rör mäst nedläggas för att förhindra avloppets igenfallande. Kostnaden för avloppets förändring till tackt ledning denna sträcka

kade fördelats efter samma repartitionstal, som gällde för 1896 års syneförrättning.

§:16

Gustav Bengtsson och Frans Borg yrkade, att avloppet skulle utsträckas till att omfatta jämrät nedom järnvägen befintlig mark, dels för att förhindra översvämning sedan avloppet under järnvägen fördjupats och utvidgats, och dels för att erhålla möjlighet till täckdikning utav mark belägen mellan järnvägen och Rosentunds damm.

§:17

Vägstyrelsens ordförande upplyste att bygdevägsbro vid punkt 38 utförts före år 1880.

§:18

För mark till avloppets utvidgning samt för upplagsplats för den ur avloppet uppgrävda jorden begärdes ersättning.

§:19

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen skulle verkställa uppskattning av markens värde samt uppkommande tåtrad.

På länets lantmäterikontor skulle upprättas befintliga kartor, som omfattade torrläggningsområdet tillhörig mark jämte tillhörande markbeskrivning i och för utredning av markens beskaffenhet och användning vid tiden för järnvägens tillkomst.

§:20

Meddelades att nytt sammanträde.

skulle hållas på samma plats fredagen den 17 april 1931 kl. 10 f.m., då de närvarande sakägarna hade att tillträdesdomma utan varsel eller kallelse än detta meddelande.

Och vid dag som ovan.

David Larsson
av länsstyrelsen förordnad förrättningsman

Hj. Andersson Arthur Olsson.
skiftesgodemän.

§: 21

På Ärregård, fredagen den 17 april 1931 kl. 10 f. m.

Närvarande:
Föreståndande förrättningsmän,
Direktör A. P. Mattsson,
Otto Pettersson,
Edvin Pettersson,
Rudolf Lundgren,
Edmund Nilsson,
J. O. Fedvall,
Kamrer Christian Jensen,
Oskar Pålsson,
Otto Andersson,
Carl Eriksson,
Lorentz Olsson, ägare till fig. 1 å plankartan
Trafikchefen Erik A. Stott för Hälsingborg - Hässleholms järnvägar,
Banmästare Andersson.

§: 22

Uppvisades förslag till anordnande utav nytt avlopp under järnvägen. Trafikchefen hade ingen erinran emot det föreslagna utförandet av den nya järnvägstrummman. Ej heller fanns ingenjören för vilken förslaget uppvisats hade något någon erinran att framställa mot konstruktionen.

§: 23

Upplästes föregående sammanträdes protokoll.

§: 24

Trafikchefen Stott förklarade att han ansåg järnvägen ej skyldig bekosta utförandet utav järnvägstrummman, emån de upplysningar

rörande användningen av marken vid tiden för järnvägens tillkomst, som lämnas i protokollet bero rörande. Större delar av torrläggningsområdet var vid tiden för järnvägens tillkomst ren sumpmark och vissa delar, som bestod av mosspmark, användes till trevtäcket. Enligt vad järnvägen inhämtat från personer, som kände till förhållandena hade ägofigurerna 27 och 31a och b odlats år 1878 samt figurerna 21a, 21b och 25a och 25b odlats 1893. Andra figurer såsom 37, 71, 76 och 63 hade uppgivits vara sumpmark. Järnvägen kan naturligtvis ej förhindra begäran av ny trumma och har inget att erinra emot att ny trumma utföres för torrläggning av marken ovanför järnvägen, men bestrider att någon kostnad påföres järnvägen för detta arbete.

§: 25

Oskar Pantzar uppgav att fig. 63 och 77 voro odlade 1877.

§: 26

Förrättningsmannen lämnade en redogörelse för de uppgifter, som kommit upphämtats från på länets lantmäterikontor befintliga kartor samt bilade till protokollet en kopia från lantmäterikarta av år 1810, 1811 och 1828.

§: 27

Kamrer Jensen ansåg det föga troligt, att den mark, som år 1810 var äng senare skulle fått försumpas. Önskade upplysning om kostnaden för ombyggnad av avloppo under järnvägen.

§: 28

Trafikchefen upplyste, att banvingenföreningen beräknat kostnaden för ny trumma till omkring 2000 kronor.

§: 29

Upplästes ägarbestrivnings- och värderingslängd, kostnadsfördelningslängd och jorderättningslängd.

§: 30

Meddelades, att till åtgärd, för vilken dagsverke debiterats, åtgått 4 dagar.

§: 31

Avgavs synemännen utlåtande.

§: 32

Till arbetsstyrelse för företaget valdes:
Direktör A. P. Mathiasson,
Edvin Pettersson och
J. O. Fedvall

§: 33.

Till aktieförvarare utsågs Direktören A. P. Mathiasson

§: 34

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.
av länsstyrelsen förordnad förrättningsman.

Hj. Andersson. Arthur Olsson.
skiftesgrodemän.

Till Kronogens Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa laga syn å fladdiket genom ägor tillhörande nr. 11, 17 och 18 Trillestad samt nr. 17 Hässlunda inom Trillestad och Hässlunda socknar, S. Ingegärde härad.

Storregård, Skurup den 7 november 1930

N. P. Mathiasson
ägare till nr. 18 Trillestad

Edmund Nilsson
ägare av nr. 11 Trillestad

Rudolf Lundgren
ägare av nr. 17 Trillestad

J. O. Fredvall
ägare av nr. 37 Hässlunda

Otto Pettersson
ägare av nr. 37 Hässlunda

Edvin Pettersson
ägare av nr. 37 Hässlunda

Otto Andersson
ägare av nr. 37 Hässlunda

Oscar Paulsson
ägare av nr. 37 Hässlunda

N. P. Mathiasson, Edmund Nilsson, Rudolf Lundgren, J. O. Fredvall, Otto Pettersson, Edvin Pettersson, Otto Andersson, Oscar Paulsson
egenhändiga namnteckningar bevittna:
Linder Ekroonsson Ernst Nilsson

Resolution.

Herr Landtbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom, att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneburgande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 14 november 1930.
P. U. Eiserman.

J. Timman.

Resolution.

Sedan länsstyrelsen den 14 november 1930 förordnat lantbruksingenjören i Malmöhus län att förrätta i ansökningen omförmälda förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom med återkallande av förenämnda förordnande, ingenjören David Larsson till förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 9 mars 1931.
P. U. Eiserman.

J. Timman.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats handlägga ägoregleringsförrättning enligt jordabalken avseende tillläggning av mark tillhörande fastigheterna Trillestad nr. 11, 17 och 18 samt Hässlunda nr. 37 i Trillestad och Hässlunda socknar av Malmöhus län kommer sammanträde att hållas å Norregård, Skörarp tisdagen den 31 mars 1931 kl. 10 f. m. då vederbörande sakägare hava att tillställes komma för utförande av sin talan.

Lund den 21 mars 1931.
David Larsson.

Kallelser delgivna erkännes:
J. O. Hedvall, Hässlunda nr. 37. O. Pettersson Hässlunda
Otto Andersson, do do Oskar Paulsson.

180
33

256

M 4*0308

DIARIE N:r 22346
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1933 **för**
"Frillestad – Hässlunda dikning av år 1931" i Frillestads, Hässlunda och Mörarps socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tiotusensjuhundra (10.700) **kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* *och dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av** femtusensexhundratio (5.610) **kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* ävensom fastställt en av** statens lantbruksingenjör D.Larsson **vid syneförrättning år** 1931 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~tt~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,** med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom **vi** ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~d~~e~~ och förbind~~a~~ ~~oss~~ ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10833

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nanneg. fr. Munsö den 10 Maj 19 33

N. P. Mathiasson

J. O. Hedvall

Edvin Pettersson

Att Direktören N. P. Mathiasson Lantbrukaren J. O. Hedvall och Edvin Pettersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. Gullberg

Adress Mörarp

Adress Mörarp

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars 1933 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 28 juli ***19*** 33.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

16.

1933 den 28 juli.

Upptaget jämkat stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Föreningens namn: "Frillestad - Hässelunda dikning av år 1931" i Frillestads, Hässelunda och Mörtsjö socknar av Malmöhus län.

Lån 19.700 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 3 mars 1933.

Länet har befriats för nedanstående, i utredningen angående dessa områden upptagna fastigheter.

Socken, by och Nummer	Kontal	Ängar	Ägarens namn
Frillestads socken.			
Frillestad		2 6	N.P. Mattiasson
"	8/9	2 0	Dito
"		11 7	Edmund Nilsson
"		11 10	Dito
"	15/100	11 15	K. A. Eriksson
"	8/9	15 15	N.P. Mattiasson
"	"	15 16	Dito
"		18 2	Dito
"		18 5	Malmöhus läns ogudshemsförening
"		18 6	Dito
"		18 0	Lorents Olsson
Skarlarp	1/8	1 2	K. A. Eriksson
Hässelunda socken.			
Hässelunda		37 3	N.P. Mattiasson
"		37 5	Otto Andersson
"		37 6	Edvin Pettersson
"		37 7	Otto Pettersson
"		37 8	J. O. Hedvall
"		37 11	Oscar Paulsson
Mörtsjö socken.			
Yndeslöte		1 2	K. A. Eriksson

Stockholm den 28 juli 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

3/3 33

Förteckning över de fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Frillestad-Hässlunda dikning av år 1931" till vilka lån sökes från avdikningslånefonden.

Malmöhus län.

Frillestad socken.

Frillestad	R.N.	18^{8}	äg.	Lorentz Olsson
"	"	18^{6}	"	Malmöhus läns egnahemsförening
"	"	18^{5}	"	Dsme
"	"	18^{2}	"	Dir. N. P. Mathiasson
"	"	avs 9^{8}	"	Dsme
"	"	avs 15^{15}, 15^{16}	"	Dsme
"	"	2^{6}	"	Dsme
"				
"	"	11^{7}	"	Edmund Nilsson
"	"	11^{10}	"	" "
"	15/100 "	11^{15}	"	K. A. Eriksson
Skaglarp	1/8 "	1^{2}	"	Dsme

Hässlunda socken.

Hässlunda	R.N.	37^{3}	"	Dir. N. P. Mathiasson
"	"	37^{8}	"	J. O. Hedvall
"	"	37^{7}	"	Otto Pettersson
"	"	37^{6}	"	Edvin Pettersson
"	"	37^{5}	"	Otto Andersson
"	"	37^{11}	"	Oscar Pålsson

Mörarps socken.

Yndesäte	R.N.	1^{2}	"	K. A. Eriksson.

David Larsson

Förteckning

över fastigheter tillhörande diknings företaget "Friestad-Hässlunda diknings område år 1914 till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets.			Ägares namn.
Mantal.	Register-nummer.	Namn.	
Friestads socken.			
11	18⁸	Friestad	Lorentz Olsson
10	18⁶	"	Malmölunds läns egnahems förening genom Hannes Olsson.
9	18⁵	"	" " " " " "
8	18²	"	N. P. Mattiasson
2	ars. 9⁸	"	" "
6			
7 ars.	15¹⁵ & 15¹⁶	"	" "
1	2⁶	"	" "
3	11⁷	"	Edmund Nilsson
4	11¹⁰	"	" "
15/100	5 11¹⁵	"	K. A. Ericsson
1/8	1²	Stagtorp	" "
Hässlunda socken.			
1	37³	Hässlunda	N. P. Mattiasson
5	37⁸	"	J. O. Hermu
4	37⁷	"	Otto Petersson
3	37⁶	"	Edvin Petersson
2	37⁵	"	Otto Andersson
6	37¹¹	"	Oscar Pålsson
Möarps socken.			
	1²	Ynnersäte	K. A. Ericsson

Lund i januari 1914

David Lassen

Kulturingenjör.

180/33

Sodle. 28/7 1933

22347

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUL. 1933

Bevis

över verkställd avsyning utav torrläggningsföretaget "Frillestad-Hässlunda dikning av år 1931" i Frillestads, Hässlunda och Mörarps socknar av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 3 mars 1933.

Arbetstid till den 1 september 1934.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.610 kronor,

Lån från statens avdikningslånefond 10.700 kronor.

Vid av undertecknad i mars 1933 verkställd slutlig avsyning har företaget befunnits utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför detsamma föreslås till godkännande.

Umeå i juli 1933

David Larsson

lantbruksingenjör.

