Kopia.

Blad 1.
Plan.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev
den 6 oktober 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 24 oktober 1933.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till
"Kronoslätts dikningsföretag av år 1931"
uti Tottarps socken, Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1931 av

Elsa Amelie Malmé

Statens lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Dikningsarkiv.

Norra företaget.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

RITN.Nr 001
Vidimeras
ex officio:
C.A. Malmé.

M 4 0310 1

Nr. 295 Malmöhus
4 rit

Kopia.

Blad 2.
Plan.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 oktober 1933
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

25149
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV 1933

Förslag
till
"Kronoslätts dikningsföretag av år 1931"
uti Tottarps socken, Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1931 av

Elsa Amelia Hall.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Södra företaget.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

RITN. Nr 002

Vidimeras
ex officio:
E. A. Hall.

M 4:0310 2

Nr 295 Malmöhus Arkiv

Kopia.

Blad 4.

Profil-och sektionsritningar.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 oktober 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förslag till "Kronoslätts dikningsföretag av år 1931"

uti Tottarps socken, Malmöhus län

Upprättat vid syneförrättning år 1931 av

Elon Henrik Wallin.

Statens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.


J NOV 1933
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
DIVISION 14:1

58179


Norra företaget.

Alternativ I.





Förslag till ägovägstrummorna.
Skala 1:50.



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 4 m.

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:400

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Vidimeras ex officio.

HTN. Nr 004

E. H. Wallin.

M 4:0310 4

Nr 295 Malmöhus Hrätts

Kopia.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 oktober 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Blad 3.


Profil-och sektionsritningar.


Förslag
till
"Kronoslätts dikningsföretag av år 1931"
uti Tottarps socken, Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1931 av

Chr. Hewis Nielsen.
Statens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens Registratorsexpedition

Södra företaget.







Norra företaget.
Alternativ II.




Förslag till brunn.
Skala 1:50.




Förslag till kringmurning av utlopp vid 7+55. Skala 1:50.




Förslag till utlopp vid 31+72.
Skala 1:50.




Förslag till brunn.
Skala 1:50.



Längdskala 1:4000.



Höjd-och sektionsskala 1:100.



Skala 1:50.



Vidimeras
ex officio.
C. H. Nielsen.

NITN. Nr 003

M 4:0310 3

Nr 295 Malmöhus 4 mtr.

M 4*0310

28145

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV 1933

Avskrift.

Handlingar

till

Kronoslätts dikningsföretag av år 1931

uti Tottarps socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1931.

Avskrift.

Handlingar

till

"Kronoslätts dikningsföretag av år 1931"

uti Tottarps socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1931.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Kronoslätt m. fl. herman uti Tottarps socken av Malmöhus län.

År 1931 den 11 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Alfred Nilsson i Hjerup och Edvard Håkansson i Kabbarp hos lantbrukaren Herwid Andersson i Kronoslätt för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. n:r 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Kronoslätt m.fl. hemman uti Tottarps socken av Malmöhus län.

Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 14 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetena i Tottarps och Nevitshögs församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor /Bil. n:r 2 och Bil. n:r 3/. Ett exemplar av kungörelsen hade förrättningsmannen likaledes den 14 oktober översänt till Lunds Domkapitel, som över mottagandet meddelat bevis /Bil. n:r 4/. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 15 oktober 1931 varit införd i Skånska Dagbladet.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 14 oktober 1931 översänt underrättelser om förrättningen, över vilka försändelser i lag föreskriven förteckning /Bil. n:r 5/ upprättats.

Följande hade tillträdeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Herwid Andersson i Kronoslätt; brukande 3/8 mtl. Kronoslätt 1[1].

Av övriga sakägare:

Kyrkorådet i Totterps församling; förande talan för 1/4 mtl. Djurslöv 8 1 genom kyrkovärden Johan Bengtsson i Kabbarp enl.fullmakt /Bil. n:r 6/;

Anders Svensson i Djurslöv; äg. 3/16 mtl. Tirup 1 18 samt arr. 1/4 mtl. Djurslöv 8 1;

Lunds Domkyrkoråd; förande talan för 1/2 mtl. Djurslöv 2 2 genom domkyrkokamrer John Palm i Lund enl. fullmakt /Bil.n:r 7/;

Sodalitium Majus Lundense; förande talan för och ägande 1/2 mtl. Stanstorp 7 1 och 1/5 mtl. Stanstorp n:r 3 genom kontraktsprosten V. Hedquist i Skabersjö enl. fullmakt /Bil. n:r 8/;

Lars Larsson i Stanstorp; arr. 1/5 mtl. Stanstorp n:r 3;

Hans Svensson i Tirup; äg. 3/16 mtl. Tirup 1 17;

Kyrkorådet i Görslövs församling; förande talan för 1 mtl. Djurslöv 1 1 genom kyrkovärden Nils Persson i Kyrkeby enl. fullmakt /Bil. n:r 9/;

Hans Svensson i Djurslöv; arr. 1 mtl. Djurslöv 1 1;

Bara härads vägstyrelse genom godsägaren Måns Bolander, Vinninge gård per Klågerup enl. fullmakt /Bil. n:r 10/;

Ernst Nilsson i Djurslöv; arr. del av 1/2 mtl. Djurslöv 2 2.

Såsom konsistorieombud inställde sig kontraktsprosten R. V. T. Hedqvist i Skabersjö jämlikt Domkapitlets i Lunds stift förordnande /Bil. n:r 11/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes

och bilades protokollet /Bil. n:r 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare.

Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Inställde sig Lars Andersson i St. Bjällerup. Han förklarade att fastigheten 3/8 mtl. Kronoslätt 1 1 ej ägdes av Hervid Andersson utan av dennes fader Nils Andersson. Lars Andersson vore emellertid förmyndare för Nils Andersson, och hade han givit Hervid Andersson, som nu brukade egendomen Kronoslätt, tillstånd att söka förevarande syneförrättning.

§ 5.

Beslöts att förrättningsmännen omedelbart skulle företaga synegången.

§ 6.

Under synegången samt efter återkomsten till förrättningsstället gjordes i efterstående §§ angivna uttalanden och yrkanden.

§ 7.

Hervid Andersson anförde, att åkerjorden å Kronoslätt genom

landsvägen Arlöv-Staffanstorp uppdelades i tvenne skiften nämligen ett skifte söder om landsvägen och ett skifte norr om samma väg. Det planerade dikningsföretaget komme därför att uppdelas i tvenne, av varandra helt oberoende dikningsområden, ett sydligt och ett nordligt.

Beträffande det södra dikningsområdet yrkade Andersson, att täckt avlopp skulle upptagas från gränsen mot Sodalitiehemmanet Stanstorp 7 1/1 väster ut över Kronoslätts marker till gränsen mot Djuralöv 8 1/1. Därjämte borde ett täckt sidoavlopp upptagas från påle 2+24 å förenämnda huvudavlopp söder ut till den vid förundersökningen nedslagna pålen O.

Beträffande det norra dikningsområdet yrkade Andersson, att avlopp skulle upptagas i den sträckning, som vid förundersökningen utstakats samt från den punkt nedströms landsvägen, där erforderligt avfall erhölles, norr och öster ut till påle 20. Avloppet borde i den mån det vore möjligt göras täckt.

§ 8.

Kontraktsprosten Hedqvist och Domkyrkokamreraren Palm yrkade att större kostnader än dem, som motsvarade den verkliga båtnaden, ej skulle påföras deras huvudmäns fastigheter.

§ 9.

Hans Svensson i Tirup yrkade att inga kostnader för företagets genomförande påfördes hans fastighet Tirup 1/17 enär hans jord ej kunde anses hava någon nytta av företaget.

§ 10.

Sedan förrättningsmannen meddelat att trumman för landsvägen

vid pâle 29:75 möjligen måste ombyggas, förklarade godsägare Bolander, att Bara Härads Vägstyrelse vore villig gälda de kostnader för vägtrummans ombyggande, som lagligen kunde åläggas densamma.

Beträffande vägtrummans tillkomst ansågo närvarande sakägare att det vore ostridigt, det vägtrumman nybyggts i samband med landsvägens breddning omkring år 1915.

§ 11.

Närvarande sakägare meddelade, att taxeringsvärdet å åkerjord i dessa trakter vore omkring 2500 kr per har.

§ 12.

Hervid Andersson anförde att nederbördsområdet vore för det norra dikningsföretaget högst 60 har, samt för den del av södra dikningsområdet, som ligger väster om utfartsvägen högst 13 har.

§ 13.

Anders Svensson och Hans Svensson i Djurslöv framhöllo betydelsen av att avloppet för det norra dikningsområdet gjordes täckt. Avsevärda fördelar komma härigenom att vinnas dels genom inbesparade underhållskostnader, dels genom underlättad bruknlng av jorden.

§ 14.

Kyrkovärdarna Johan Bengtsson och Nils Persson instämde i de uttalanden, som gjorts av Anders och Hans Svensson.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å samma ställe tisdagen

den 22 instundande november kl. 10 f.m.

Kronoslätt den 11 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Edv. Håkansson. Alfred Nilsson.

Gode män.

År 1931 den 22 december inställde sig synemännen åter hos Hervid Andersson i Kronoslätt.

Följande sakägare hade tillställdeskommit:

Hervid Andersson i Kronoslätt;

Hans Svensson i Djurslöv;

And. Svensson i Djurslöv;

Johan Bengtsson i Kabbarp enl. fullmakt /Bil.n:r 12/;

Nils Persson i Kyrkeby för Görslövs församling;

Bara härads vägstyrelse genom godsägaren Måns Belander;

Sodalitium Majus Lundense genom kontraktsprosten R.V.T. Hedqvist i Skabersjö;

Ernst Nilsson i Djurslöv;

såsom konsistorieombud kontraktsprosten R.V.T. Hedqvist i Skabersjö.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för sedan senaste samman-

trädet upprättade handlingar och förslagsritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A;

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B;

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande /Bil. litt. D med tillhörande underbilagor/ med tillkännagivande att talan mot utlåtandet och förrättningen finge föras genom besvär till Söderbygdens vattendomstol i den ordning, varom förmäles i vattenlagen 11:85.

§ 18.

Meddelades, att till företaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Hervid Andersson, Kronoslätt per Staffanstorp.

§ 19.

Uppdrogs åt Hervid Andersson, att i vederbörlig ordning kalla delägarna till sammanträde för styrelseval.

§ 20.

Överlämnades till Hervid Andersson ett exemplar av arvodesräkningen. Beträffande efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Kronoslätt den 22 december 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Nilsson. Edv. Håkansson.

Gode män.

Bil. n:r 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Kronoslätt n:r 1 m.fl. hemman uti Tottarps socken av Bara härad.

Kronoslätt pr Staffanstorp den 1 dec. 1930.

Hervid Andersson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälde förrättning.

Malmö i landskansliet den 9 december 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler. T. Kinnman.

Bil. n:r 2.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Kronoslätt m.fl. hemman uti Tottarps socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas hos lantbrukaren Hervid Andersson, Kronoslätt, onsdagen den 11 instundande november kl. 10 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom laglig genom befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras allmänna vägen Staffanstorp-Tottarp samt marker tillhörande följande hemman:

Kronoslätt n:r 1 ägare Hervid Andersson, Tirup n:r 1 äg. Anders Svensson och Hans Svensson, Djurslöv n:r 1 äg. Görslövs kyrka, arr. Hans Svensson, Djurslöv n:r 2 äg. Lunds Domkyrka, arr. Ernst Nilsson, Djurslöv n:r 8 äg. Tottarps kyrka, arr. Anders Svensson, allt uti Tottarps socken samt Sodalitiehemmanen n:r 3 och 7 Stanstorp i Nevitshögs socken. äg. Sodalitie Gille i Lund, arr. Fru Hilma Olsson och Lars Larsson.

Malmö den 13 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Tottarps församling i dess kyrka betygar:

Tottarp den 18/10 1931.

Oskar H. Lewan.

p.l.

Bil. n:r 3.

Kungörelse.

Sedan underteeknad av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Kronoslätt m.fl. hemman uti Tottarps socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas hos lantbrukaren Hervid An-

dersson, Kronoslätt, onsdagen den 11 instundande november kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras allmänna vägen Staffanstorp-Tottarp samt marker tillhörande följande hemman:

Kronoslätt n:r 1 ägare Hervid Andersson, Tirup n:r 1 äg. Anders Svensson och Hans Svensson, Djurslöv n:r 1 äg. Görslövs kyrka, arr. Hans Svensson, Djurslöv n:r 2 äg. Lunds Domkyrka, arr. Ernst Nilsson, Djurslöv n:r 8 äg. Tottarps kyrka, arr. Anders Svensson, allt i Tottarps socken samt Sodalitiehemmanen n:r 3 och 7 Stanstorp i Nevitshögs socken äg. Sodalitie Gille i Lund, arr. Fru Hilma Olsson och Lars Larsson.

Malmö den 13 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Nevitshögs församling i Nevishögs kyrka betygar:

Carl Magnusson.

tjänstgörande.

Bil. n:r 4.

Meddelande

Till herr lantbruksingeniören

Från Lunds Domkapitel. C.H. Wallér.

Lund den 16 oktober 1931. Malmö.

Eder skrivelse den 13 dennes om utsatt sammanträde hos lantbrukaren Hervid Andersson, Kronoslätt, den 11 november 1931 kl. 10 f.m. angående torrläggning av mark tillhörande Kronoslätt m.fl. hemman i Tottarps socken har denna dag kommit domkapitlet tillhanda.

I tjänsten

Fr. Callmer.

Bil. n:r 5.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Kronoslätt m.fl. hemman uti Tottarps socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.		Dato för underrättelsens avsändande.
1.	2.		3.
Hervid Andersson,	Kronoslätt n:r 1,	Staffanstorp.	14/10 1931.
Anders Svensson,	Tirup n:r 1,	Djurslöv.	" "
Hans Svensson,	" " 1,	"	" "
Hans Svensson,	Djurslöv n:r 1,	"	" "
Hilma Olsson,	Stanstorp n:r 7,	Staffanstorp.	" "
Lars Larsson,	" " 3,	"	" "
Ernst Nilsson,	Djurslöv n:r 2,	Djurslöv.	" "
Kyrkoherde Ernst Erling,	Möllegatan 1,	Lund /Sodalitie Gille/	" "
Ordf. i Bara härads vägstyrelse			
W. de Shårengrad,		Lomma.	" "
Kyrkorådet i Tottarp,		Lund.	" "

1.	2.	3.
Kyrkorådet i Görslöv,	Nordanå.	14/10 1931.
Alfred Nilsson /god man/ Hjerup,	Uppåkra.	" "
Edvard Håkansson /god man/ Kabbarp,	Djurslöv.	" "
Domkyrkorådet i Lund,	Lund.	" "
Domkapitlet i Lund, /kungörelse/	"	" "
Pastorsämbetet i Nevitshög /kungörelse/	Staffanstorp.	" "
" i Tottarp / " /	Lund.	" "

Malmö den 14 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. n:r 6.

Härmed förordnas enligt kyrkoråds-beslut den 18 okt. 1931 kyrkovärden Johan Bengtsson i Kabbarp att å kyrkorådets vägnar närvara vid syneförrättning, avseende torrläggning, å Kronoslätt den 11 instundande nov. kl. 10 f.m.

Tottarp pr Lund den 19 okt. 1931.

Oskar H. Lewan.

Kyrkoherde.

Domkyrkorådet i Lund. Bil. n:r 7.

Fullmakt

för Domkyrkokamrer John Palm i Lund eller den han i sitt ställe för-

ordnar att vid det eller de sammanträden, som komma att hållas angående torrläggning av mark tillhörande Kronoslätt m.fl. hemman i Tottarps socken iakttaga och bevaka Lunds domkyrkas rätt och bästa samt för Domkyrkorådet i Lund tala och svara, Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lund den 19 oktober 1931.

På Domkyrkorådets i Lund vägnar:

Yngve Brilioth.

/Sigill./

Albert Eklundh,

Bil. n:r 8.

Utdrag ur protokoll hållet vid sammanträde med Sodalitium Majus lundense den 15 oktober 1931.

Närvarande samtliga fratres.

§ 3.

Från statens lantbruksingeniör Claes-Henrie Wallér i Malmö hade till Sodalitium inkommit skrivelse rörande syneförrättning avseende torrläggning av mark, i vilket företag Sodalitiehemmanen n:r 3 och 7 Stanstorp beröres. Till ombud vid nämnda syneförrättning, som kommer att hållas hos lantbrukaren Hervid Andersson, Kronoslätt, onsdagen den 11 instundande november kl. 10 f.m., utsåg Sodalitium: Kontraktsprosten teol. d:r V. Hedqvist i Skabersjö.

Lund som ovan

J. Linders.

Lars Wollmer. Ernst Erling.

Rätt utdraget betygar:

J. Linders.

Kurator Sodalitie.

Bil. Nr 9.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med Görslövs kyrkoråd i kommunalrummet d.25 okt. 1931.

§ 2.

För torrläggning av mark tillhörande Kronoslätt m.fl. hemman i Tottarps socken håller Statens lantbruksingeniör Claes-Henric Wallér sammanträde hos lantbrukare Herved Andersson å Kronoslätt onsdagen den 11 instundande november kl. 10 f.m.

Då av företaget torde beröras Görslövs kyrkas hemman nr 1 Djurslöv, utsägs kyrkovärden Nils Persson i Kyrkoby att såsom ombud för Görslövs kyrkoråd föra dess talan vid sammanträdet ifråga sagda dag eller vid annat tillfälle i detta ärende.

Som ovan:

Gust. Kock.

ordf.

Nils Nilsson. Jacob Svensson.

Nils Persson.

Rätt utdraget av

Gust. Kock.

/Stämpel/.

Avskrift. Bil. n:r 10.

Fullmakt.

Bara härads vägstyrelse har på sammanträde den 13 januari 1931 utsett sin ledamot, godsägaren Måns Bolander, Vinninge gård, Klågerup, som sitt in blanco befullmäktigade ombud vid de torrläggnings- eller andra vattenavledningsföretag, vartill vägstyrelsen kan komma att som sakägare eller i övrigt kallas under år 1931, vilket härmed i tjänsten intygas.

Malmö den 19 januari 1931.

För Bara härads vägstyrelse:

Gustaf V. Streiffert.

dess sekreterare.

Bil. n:r 11.

Till Domkapitlet i Lund,

Lund.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Kronoslätt m.fl. hemman uti Tottarps socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukaren Nervid Andersson, Kronoslätt, onsdagen den 11 instundande november kl. 10 f.m. Då av förrättningen torde beröras hemmanen Djurslöv n:r 1 äg. Görslövs kyrka och Djurslöv n:r 8 äg. Tottarps kyrka, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:40 vördsamt översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 13 oktober 1931.

C.H. Wallér.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. d:r R.V.T. Hedqvist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid i närlagda kungörelse omförmälda förrättning.

Lunds domkapitel den 21 oktober 1931.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

/Helge Arfvidsson.

Bil. N:r 12.

Härmed befullmäktigas enligt Tottarps kyrkoråds beslut kyrkovärden Johan Bengtsson i Kabbarp att å kyrkorådets vägnar deltaga i syneförrättning rörande dikningsföretag, som berör Tottarps kyrkas hemman Djurslöv 8, den 22 dec. 1931 och eventuellt vid ytterligare tillfällen.

Å Tottarps kyrkoråds vägnar.

Tottarp den 18 nov.1931.

Oskar N. Lewan.

kyrkor:s ordf.

Bil.Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Totterps socken.					**Norra företaget.**
Djurslöv.	1 1		1		**Görslövs kyrka.**
					arr. Hans Svensson.
				1	Åker, mylla på lättlera.
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23							2300	529	-	2400	552	-	100	23	-
	29							1900	551	-	2400	696	-	500	145	-
	04							1660	66	40	2160 ~~2400~~	86	40	500	20	-
	04							1100	44	-	1600 ~~2400~~	64	-	500	20	-
	45							1900	855	-	2400	1080	-	500	225	-
	30							2300	690	-	2400	720	-	100	30	-
	20							2300	460	-	2400	480	-	100	20	-
	11							1800	198	-	2400	264	-	600	66	-
	06							1250	75	-	1750 ~~2400~~	105	-	500	30	-
	05							1100	55	-	1600 ~~2400~~	80	-	500	25	-
	06							1660	99	60	2160 ~~2400~~	129	60	500	30	-
	12							1800	216	-	2400	288	-	600	72	-
	13							2300	299	-	2400	312	-	100	13	-
	04							1850	74	-	2400	96	-	550	22	-
	15							2160	324	-	2400	360	-	240	36	-
	43							2200	946	-	2400	1032	-	200	86	-
	21							1920	403	20	2400	504	-	480	100	80
	06							1680	100	80	2400	144	-	720	43	20
2	97								5986	-		6993	-		1007	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Djurslöv,	1 8		1/4		Tottarps kyrka.
					arr. Anders Svensson.
				19	Åker; mylla på lättlera.
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	Odlingsmark, mylla på lättlera.
				33	Högländ mark, imp
				34	" " "
				35	Odlingsmark, mylla på lättlera.
				36	Åker, " " "
				37	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02							1370	27	40	2400	48	-	1030	20	60
	09							1680	151	20	2400	316	-	720	64	80
	53							2160	1144	80	2400	1272	-	240	127	20
	20							2160	432	-	2400	480	-	240	48	-
	24							1680	403	20	2400	576	-	720	172	80
	28							1270	355	60	2400	672	-	1130	316	40
	48							1270	609	60	2400	1152	-	1130	542	40
	33							960	316	80	2400	792	-	1140	475	20
	01							960	9	60	2400	24	-	1140	14	40
	02							1270	25	40	2400	48	-	1130	22	60
	08							1680	134	40	2400	192	-	720	57	60
	47							1680	789	60	2400	1128	-	720	338	40
	20							1680	336	-	2400	480	-	720	144	-
			12					1200	144	-	2000	240	-	800	96	-
							02									
							06									
			20					1940	388	-	2000	400	-	60	12	-
	29							2240	649	60	2400	696	-	160	46	40
	30							2240	672	-	2400	720	-	160	48	-
3	54		32				08		6589	20		9136	-		2546	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				38	Trädgård, mylla på lättlera.
				39	Åker, " " "
				40	" " " "
					Summa
Kronoslätt.	1 1		3/8		Nils Andersson.
					arr. Hervid Andersson.
				41	Åker, mylla på lättlera.
				42	" " " "
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	" " " "
				47	" " " "
					Summa
Tirup.	1 18		3/16		Anders Svensson.
				48	Åker, mylla på lättlera.
				49	Odlingsmark, " " "
				50	" " " "
				51	" " " "
				52	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	54		32				08		6589	20		9136	-		2546	80
	18							2320	417	60	2500	450		180	32	40
	24							2160	518	40	2400	576	-	240	57	60
	11							2160	237	60	2400	264	-	240	26	40
4	07		32				08		7762	80		10426	-		2663	20
	21							2160	453	60	2400	504	-	240	50	40
	27							2160	583	20	2400	648	-	240	64	80
	32							1680	537	60	2400	768	-	720	230	40
	12							1680	201	60	2400	288	-	720	86	40
	13							1270	165	10	2400	312	-	1130	146	90
	25							1440	360	-	2400	600	-	960	240	-
	65							1000	650	-	2400	1560	-	1400	910	-
1	95								2951	10		4680	-		1728	90
	73							1400	1022	-	2400	1752	-	1000	730	-
			11					440	48	40	1540 ~~2200~~	169	40	1100	121	-
			11					370	40	70	1320 ~~2200~~	145	20	950	104	50
			12					250	30	-	1040 ~~2200~~	124	80	790	94	80
			12					220	26	40	1040 ~~2200~~	124	80	820	98	40
	73		46						1167	50		2316	20		1148	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				53	Odlingsmark, mylla på lättlera.
				54	" " " "
				55	Åker, " " "
				56	" " " "
				57	Odlingsmark, " " "
				58	Åker, " " "
				59	Odlingsmark, " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
				62	Åker, " " "
				63	" " " "
				64	" " " "
				65	" " " "
				66	" " " "
					Summa
Tottarps socken.					**Södra företaget.**
Kronoslätt.	1 1		3/8		**Nils Andersson.**
					arr. Hervid Andersson.
			-	67	Åker, mylla på lättlera.
				68	" " " "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. SPÅNGA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	73		46						1167	50		2316	20		1148	70
			19					150	28	50	1070 ~~2200~~	197	60	890	169	10
			08					810	64	80	1760 ~~2200~~	140	80	950	76	-
	02							1920	38	40	2400	48	-	480	9	60
	18							2160	388	80	2400	432	-	240	43	20
			05					1320	66	-	2200	110	-	880	44	-
	07							1680	117	60	2400	168	-	720	50	40
			22					720	158	40	1700 ~~2200~~	374	-	980	215	60
			07					1760	123	20	2200	154	-	440	30	80
			16					1540	246	40	~~2200~~	352	-	660	105	60
	47							1680	789	60	2400	1128	-	720	338	40
	38							2160	820	80	2400	912	-	240	91	20
	98							2240	2195	20	2400	2352	-	160	156	80
	16							1680	268	80	2400	384	-	720	115	20
	03							1440	43	20	2400	72	-	960	28	80
3	02	1	23						6517	20		9140	60		2623	40
	07							2100	147	-	2400	168	-	300	21	-
	14-							1270	177	80	2400	336	-	1130	158	20
	21								324	80		504	-		179	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				69	Åker, mylla på lättlera.
				70	" " " "
				71	" " " "
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	" " " "
				76	Äng, högländ mark, imp.
				77	" " " "
				78	" " " "
				79	" " " "
				80	Åker, mylla på lättlera.
				81	" " " "
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" " " "
				87	" " " "
				88	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21								324	80		504	-		179	20
	48							1680	806	40	2400	1152	-	720	345	60
	04							1270	50	80	2400	96	-	1130	45	20
	12							1750	210	-	2400	288	-	650	78	-
	40							2160	864	-	2400	960	-	240	96	-
1	30							2160	2808	-	2400	3120	-	240	312	-
	82							2160	1771	20	2400	1968	-	240	196	80
	59							2160	1274	40	2400	1416	-	240	141	60
							10									
							02									
							26									
							30									
	31							2330	722	30	2400	744	-	70	21	70
	58							1680	974	40	2400	1392	-	720	417	60
	18							1270	228	60	2400	432	-	1130	203	40
	16							890	142	40	2400	384	-	1510	241	60
	11							310	34	10	2400	264	-	2090	229	90
	03							310	9	30	2400	72	-	2090	62	70
	02							310	6	20	2400	48	-	2090	41	80
	13							790	102	70	2400	312	-	1610	209	30
	10							890	89	-	2400	240	-	1510	151	-
5	58						68		10418	60		13392	-		2973	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				89	Åker, mylla på lättlera.
				90	" " " "
				91	" " " "
				92	" " " "
				93	" " " "
				94	" " " "
				95	" " " "
				96	" " " "
				97	" " " "
				98	" " " "
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	" " " "
				102	" " " "
				103	" " " "
				104	" " " "
				105	" " " "
				106	" " " "
				107	" " " "
				108	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	58						68		10418	60		13392	-		2973	40
	21							1270	266	70	2400	504	-	1130	237	30
	23							1680	386	40	2400	552	-	720	165	60
	74							1680	1243	20	2400	1776	-	720	532	80
1	75							1680	2940	-	2400	4200	-	720	1260	-
	22							1680	369	60	2400	528	-	720	158	40
	21							960	201	60	2400	504	-	1440	302	40
	31							1370	424	70	2400	744	-	1030	319	30
	16							1440	230	40	2400	384	-	960	153	60
	54							1680	907	20	2400	1296	-	720	388	80
	43							1680	722	40	2400	1032	-	720	309	60
	95							1680	1596	-	2400	2280	-	720	684	-
	36							2160	777	60	2400	864	-	240	86	40
1	09							2160	2354	40	2400	2616	-	240	261	60
	66							2230	1471	80	2400	1584	-	170	112	20
	49							1680	823	20	2400	1176	-	720	352	80
	13							1680	218	40	2400	312	-	720	93	60
	01							960	9	60	2400	24	-	1440	14	40
	32							1200	384	-	2400	768	-	1200	384	-
	02							960	19	20	2400	48	-	1440	28	80
	22							790	173	80	2400	528	-	1610	354	20
14	63						68		25938	80		35112	-		9173	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
"				109	Åker, mylla på lättlera.
"				110	" " " "
"				111	" " " "
"				112	" " " "
"				113	" " " "
"				114	" " " "
"				115	" " " "
					Summa
Djurslöv.	8 1		1/4		Tottarps kyrka.
					arr. Anders Svensson.
"				116	Åker, mylla på lättlera.
"				117	" " " "
					Summa
					Sammandrag.
Tottarps socken.					Norra företaget.
Djurslöv.	1 1		1	1-18	Djurslövs kyrka, arr. Hans Svensson
"	8 1		1/4	19-40	Tottarps kyrka, arr. And. Svensson.
Kronoslätt.	1 1		3/8	41-47	Nils Andersson, arr. Hervid Andersson
Tirup	1 18		3/16	48-66	Anders Svensson.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	63						68		25938	80		35112	-		9173	20
	12							960	115	20	2400	288	-	1440	172	80
	23							890	204	70	2400	552	-	1510	347	30
	19							480	91	20	2400	456	-	1920	364	80
	19							890	169	10	2400	456	-	1510	286	90
	13							1270	165	10	2400	312	-	1130	146	90
	12							1680	201	60	2400	288	-	720	86	40
	31							1270	393	70	2400	744	-	1130	350	30
15	92						68		27279	40		38208	-		10928	60
	33							1850	610	50	2400	792	-	550	181	50
	44							2250	990	-	2400	1056	-	150	66	-
	77								1600	50		1848	-		247	50
2	97								5986	-		6993	-		1007	-
4	07		32				08		7762	80		10426	-		2663	20
1	95								2951	10		4680	-		1728	90
3	02	1	23						6517	20		9140	60		2623	40
12	01	1	55				08		23217	10		31239	60		8022	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tottarps socken.					**Södra företaget.**
Kronoslätt	1 1		3/8	67-115	Nils Andersson, arr Hervid Andersson
Djurslöv	8		1/4	116, 117	Tottarps kyrka, arr. And. Svensson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	92						68		27279	40		38208	-		10928	60
	77								1600	50		1848	-		247	50
16	69						68		28879	90		40056	-		11176	10

Kronoslätt den 22 december 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Ballér.

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Nilsson. Edv. Håkansson.

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. **Bil.Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra företaget.								
		Alternativ I.								
		Dikessträckan B-C.								
31+72-31	72	Mylla och dyjord	70	0.70	49	-				
31-29+75	125	Mylla på ngt.lerbl.sand	160	0.80	128	-	177	-		
		Ägovägstrumma vid påle 31+								
		+68; 4 m bred					180	-		
		Ersättning:								
		för jord,som åtgår till av-								
		loppets utvidgning			57	60				
		" jord,som åtgår till								
		upplag			216	-	273	60		
		För oförutsedda fall,arbe-								
		tets tillsyn m.m.tilläggas								
		s:a 10 % med					19	40	650	-
		Dikessträckan C-D-E.								
29+75-29	75	Mylla på lera och grus	120	1.10	132	-				
29-28	100	" " " " sand	310	1.20	372	-				
28-27	100	" " " " grus	440	1.50	660	-				
27-26	100	" " " ngt. stubbar	300	1.50	450	-				
26-25	100	" " " " "	310	1.50	465	-				
25-24	100	" " " och sand	280	1.20	336	-				
24-23+64	36	" " " " "	100	1.00	100	-	2515	-		
Övr.	808		Överföres		2090		2515	-	650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	808	Överfört	2090				2515	-	650	-
		Ägovägstrummor vid pålarna								
		28+83 och 27+12; 4 m breda;								
		2 st. à 180:- kr.					360	-		
		Ägovägstrumma vid påle 23+								
		+64; 5 m bred					200	-		
		Ersättning:								
		för jord,som åtgår till av-								
		loppets utvidgning			361	20				
		" jord,som åtgår till								
		upplag			919	20	1280	40		
		För oförutsedda fall,arbe-								
		tets tillsyn m.m.tilläggas								
		s:a 10 % med					244	60	4600	-
		Diketssträckan E-F-G.								
23+64-23	64	Mylla på lera och sand	180	1.00	180	-				
23-22	100	" " " " "	240	1.00	240	-				
22-21	100	" torvj.,lera och sand	230	1.00	230	-				
21-20	100	" " " " "	170	1.00	170	-	820	-		
		Ersättning:								
		För jord,som åtgår till av-								
		loppets utvidning			1858	4				
		" jord,som åtgår till								
Övf.	1172	Överföres	2910		1858	4	820	-	5250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1172	Överfört	2910		1858	84	820	-	5250	-
		upplag			4666	60	652	44		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					77	56	1550	-
Tills.	1172	meter Tills.	2910	m³						
					Summa kostnad				6800	-
		Alternativ II.								
		Dikessträckan A-B-C.								
32+50-31+72	78	Mylla och torvjord	100	0.70	70	-				
31+72-31	72	45 cm /18"/ cementrör med								
		fals och plan undersida;								
		72 m à 5.- kr.			360	-				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning; 72 m à 2.-kr.			144	-				
		Underlägg av 2 st 2"x4"								
		plank 72 m à 1.- kr.			72	-				
31-29+75	125	45 cm /18"/ cementrör med								
		fals och plan undersida;								
		125 m à 5.- kr.			625	-				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning 125 m à 2.-kr.			250	-				
Övr.	275		100		1521	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	275	Överfört	100		1521	-				
		Tillägg för genomgång av landsväg mellan pålarna 29+86-29+75; 11 m à 8.- kr			88	-				
		Vägbanans iordningsställande,fyllning och skärvning			150	-				
		Kringmurning av utloppsröret vid påle 31+72			50	-				
		Brunnar av betong med inre diam.om 0,8 m,försedda med lock av armerade betongskivor,bottnen försänkt 0.5 m under utloppsrörets underkant; vid pålarna 29+86 och 29+75; st. 2 à 60 kr.			120	-	1929	-		
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m.tillägges c:a 10 % med					221	-	2150	-
		Dikessträckan C-D-E-.								
29+75-29	75	37.5 cm /15"/ cementrör med muff; 75 m à 3.50 kr.			262	50				
		Schaktning,rörens läggning och höljning; 75 m à 1,80 kr.			135	-				
Övf.	350	Överföres	100		3975	0			2150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	350	Överfört	100		39750				2150	-
29-28	100	37.5 cm /15"/ cementrör								
		med muff; 100 m à 3.50 kr.			350	-				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning;100 m à 2.-kr.			200	-				
28-27	100	37.5 cm /15"/ cementrör								
		med muff;100 m à 3.50 kr.			350	-				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning; 100 m à 2 kr.			200	-				
27-25+88	112	37.5 cm /15"/ cementrör								
		med muff; 112 m à 3.50 kr.			392	-				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning; 112 m à 2 kr.			224	-				
25+88-25	88	30 cm /12"/ cementrör med								
		muff; 88 m à 2.75 kr.			242	-				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning; 88 m à 1.30 kr.			114	40				
25-24	100	30 cm /12"/ cementrör med								
		muff; 100 m à 2.75 kr.			275	-				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning; 100 m à 1.10 kr			110	-				
24-23+64	36	30 cm /12"/ cementrör med								
		muff; 36 m à 2.75 kr.			99	-				
Övf.	886	Överföres	100		295390				2150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
- Övf.	886	Överfört	100		2953	90			2150	-
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning; 36 m à 1.10 kr.			39	60				
		Brunnar av betong med inre								
		diam.om 0.6 m,försedda med								
		lock av armerade betongski-								
		vor,bottnen försänkt 0.5 m								
		under utlöpparörets under-								
		kant: vid pålarna 29+12,								
		27+92,26+52,25+88,23+64, 5								
		st. à 40.- kr.			200	-	319	350		
		För oförutsedda fall,arbe-								
		tets tillsyn m.m.tillägges								
		c:a 10 % med					30	650	3500	-
		Dikessträckan E-F-G.								
23+64-22+86	78	25 cm /10"/ cementrör med								
		muff 78 m à 2.25 kr,			175	50				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning;78 m à 1.- kr.			78	-				
22+86-22	86	20 cm /8"/ cementrör med								
		muff; 86 m à 1.75 kr.			150	50				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning; 86 m à 0.80 kr			68	80				
- Övf.	1050	Överföres	100		472	80			5650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1050	Överfört	100		472	80			5650	-
22-21	100	20 cm /8"/ cementrör med								
		muff; 100 m à 1.75 kr.			175	-				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning; 100 m à 0.80 kr			80	-				
21-20	100	20 cm /8"/ cementrör med								
		muff; 100 m à 1.75 kr.			175	-				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning;100 m à 0.80 kr			80	-				
		Plankunderlägg av 1 st 2"x								
		x4" plank mellan pålarna								
		21+25-20+70; 55 m à 0.50 kr			2750					
		Brunnar av betong,med inre								
		diam. om 0.6 m,försedda med								
		lock av armerade betongski-								
		vor,bottnen försänkt 0.5 m								
		under utloppsrörets under-								
		kant; vid pålarna 22+86,21+								
		+50 och 20; 3 st. à 40 kr.			120	-	1130	30		
		För oförutsedda fall,arbe-								
		tets tillsyn m.m. tilläggas								
		c:a 10 % med					119	70	1250	-
Tills.	1250	meter Tills.	100 m³		Summa kostnad				6900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Södra företaget.								
		Dikessträckan H-I-K-L-M.								
8-7+55	45	Mylla på sand	50	1.-	50	-				
7+55-6+50	105	30 cm /12"/ cementrör med								
		muff; 105 m à 2.75 kr.			288	75				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning; 105 m à 1.75			183	75				
6+50-5+50	100	30 cm /12"/ cementrör med								
		muff; 100 m à 2.75 kr.			275	-				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning;100 m à 1.75 kr			175	-				
5+50-4+46	104	30 cm /12"/ cementrör med								
		muff; 104 m à 2.75 kr.			286	-				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning;104 m à 1.75 kr			182	-				
4+46-4+41	5	25 cm /10"/ cementrör med								
		muff; 5 m à 2.25 kr.			11	25				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning samt vägbanans								
		iordningsställande,5 m à 5.-			25	-				
4+41-3+50	91	20 cm /8"/ cementrör med								
		muff; 91 m à 1.75 kr.			159	25				
		Schaktning,rörens läggning								
Övf.	450	Överföres	50		1749	75				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	450	Överfört	50		174	75				
		och höljning; 91 m à 1.25 kr			113	75				
3+50-2+24	126	20 cm /8"/ cementrör med								
		muff; 126 m à 1.75 kr.			220	50				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning; 126 m à 1.25			157	50				
		Kringmurning av utloppsrö-								
		ret vid påle 7+55 i enlig-								
		het med ritningen			40	-				
		Brunnar av betong,med inre								
		diam.om 0.6 m,försedda med								
		lock av armerade betongski-								
		ver,bottnen försänkt 0.5 m								
		under utloppsrörets under-								
		kant vid pålarna 6,4+46,4+								
		+41 och 2+24; 4 st.à 40 kr.			160	-	2327	75		
		För oförutsedda fall,arbe-								
		tets tillsyn m.m.tillägges								
		c:a 10 % med					222	25	2550	-
		Dikessträckan M-N.								
2+24-1	124	15 cm /6"/ cementrör med								
		muff; 124 m à 1.25 kr.			155	-				
		Schaktning,rörens läggning								
Övf.	700	Överföres	50		155	-			2550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	700	Överfört	50		155	-			2550	-
		och höljning; 124 m à 1.20			1488	0				
1-0	100	15 cm /6"/ cementrör med								
		muff; 100 m à 1.25 kr.			125	-				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning;100 m à 0.80 kr			80	-				
		Brunnar av betong,med inre								
		diam. om 0.6 m,försedda med								
		lock av armerade betongski-								
		vor,vid pålarna 1 och 0;								
		2 st. à 40.- kr.			80	-	588	80		
		För oförutsedda fall,arbe-								
		tets tillsyn m.m.tilläggas								
		c:a 10 % med					61	20	650	-
		Dikessträckan M-0.								
15-15+92	92	10 cm /4"/ tegelrör; 92 m								
		à 0.60 kr.			55	20				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning;92 m à 0.60 kr			55	20				
		Brunn av betong,med inre								
		diam.om 0.6 m,botten för-								
		sänkt 0.5 m under utlopps-								
		rörets underkant,lock av								
Övf.	892	Överföres	50		1104	0			3200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5.	6		7		8	
Övf.	892	Överfört	50		110	40			3200	-
		armerad betongskiva; vid								
		pålo 15+92 1 st. à 30.-kr.			30	-	140	40		
		För oförutsedda fall, arbe-								
		tets tillsyn m.m. tillägges								
		c:a 10 % med					9	60	150	-
Tills	892	meter Tills.	50	m^3.	Summa kostnad				3350	-
		Kostnadsförslag å ägovägstrumma.								
		4.0 m bred körbana.								
		Rivning av gamla trumman			5	-				
		45 cm/18"/ cementrör med								
		muff; 7 m à 7.- kr.			49	-				
		Rörens läggning; 7 m à 1 kr.			7	-				
		Frontmurar av betong	2.5	25.-	62	50				
		Stensättning av dikesbotten								
		och sluänter till 0.6 m ver-								
		tikal höjd och 2 m längd å								
		båda sidor om trumman; 8 m^2								
		à 2.50 kr.			20	-				
		Vägens iordningsställande			20	-	163	50		
		För oförutsedda fall, arbe-								
		tets tillsyn m.m. tillägges								
		c:a 10 % med					16	50	180	-
					Summa kostnad				180	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kronoslätt den 22 december 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Grävningstabell. **Bil.Litt.C.**

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra företaget.				
			Alt.II.				
			Diketssträckan A-B-C.				
32+50		0.90	0.3				Slänt 1:1.25 mellan pålarna 32+50
32	50	1.55	"				och 31+72.
31+72	28	1.55	"				Fixpkt.:Kors och järndubb i Hjälma-
31+68	4	1.45					gårdens södra och östra uthus; 0.25
31+50	18	2.15					m. från SÖ knuten, 0.28 m ovan mar-
31	50	1.93					ken i Ö långsidans cementgrund, på
30+50	50	1.85					höjden +15.16.
30	50	1.77					
29+75	25	1.70					
Sma.	275	meter.					
			Diketssträckan D-D-E.				
29+75		1.70					
29+50	25	1.55					
29	50	2.05					
28+50	50	2.15					
28	50	2.45					
27+50	50	2.60					
27	50	2.35					
26+50	50	2.10					
26	50	1.95					
Övr.	375						

45 cm. (18") rör

37.5 cm. (15") rör

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	375						
					37.5cm. (15") rör		
25+88	12	2.-					
25+50	38	1.95					
25	50	1.70					
24+50	50	2.01					
24	50	1.60			30cm. (12") rör		
23+64	36	1.50					
Sma.	611 meter.						
		Dikessträckan E-F-G.					
23+64		1.45					
23+50	14	1.45					
23	50	1.55					
22+86	14	1.50 1.45			25cm. (10") rör		
22+50	36	1.30					Fixpkt. Kors och järndubb i betong-
22	50	1.45					påle i rågången mellan Kronoslätt
21+50	50	1.52					och Tirup; 15 m öster om påle n:r 20
21	50	1.20			20cm. (8") rör		i jämnhöjd med markytan på höjden
20+50	50	1.20					+16.00.
20	50	1.40					
Sma.	364 meter.						
		Södra företaget.					
		Dikessträckan H-I-K-L-M.					
8		1.65	0.3				Slänt 1:1.25 mellan pålarna 8 och

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖRKNA
30247

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
7+55	45	1.60 1.45	0.3				7+55
7	55	1.30					Fixpkt. Koppardubb i Fru Hilma Olssons boningshus; S långsidans stenfot; 0.13 m från V knuten och 0.24 m över marken på höjden + 17.82.
6+50	50	1.35					
6	50	1.50					
5+50	50	1.50					
5	50	1.50					
4+46	54	1.35 1.30					
4+41	5	1.35 1.30					
4	41	1.30					
3+50	50	1.20					
3	50	1.40					
2+50	50	1.65					
2+24	26	1.50					
Sma.	576	meter.					
		Dikesträckan N-S.					
2+24		1.45					
2	24	1.95					
1+50	50	1.90					Fixpkt. Kors och järndubb i cementplatta över brunn belägen närr om Kronoslätts boningslänga på höjden +18.04.
1	50	1.50					
0+50	50	1.25					
0	50	1.10					
Sma.	224	meter.					

30 cm. (12") rör

25 cm. (10") rör

20 cm. (8") rör

15 cm. (6") rör

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan M-O.					
15		1.35					
+50	50	1.05					
+92	42	1.10					
Sma.	**92 meter**						
		Sammandrag.					
		Norra företaget.					
		Alt. II.					
	275	Dikessträckan A-B-C					
	611	"			C-D-E		
	364	"			E-F-G		
Sma.	**1250 meter.**						
		Södra företaget.					
	576	Dikessträckan H-I-K-L-M.					
	224	"			M-N.		
	92	"			N-O.		
Sma.	**892 meter.**						

10 cm (4") rör

Kronoslätt den 22 december 1931.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖREBRO
30247

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Kronoslätt m.fl. hemman uti Tottarps socken av Malmöhus län.

Mom.1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 9 december 1930 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Kronoslätt m.fl. hemman uti Tottarps socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggande har utrönts, att densamma förutom förenämnda hemman jämväl berör marker tillhörande fastigheterna Djurslöv $1\frac{1}{1}$ och $8\frac{1}{18}$ samt Tirup 1 . Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för dikning i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör Segeåns nederbördsområde n:r 90, är beläget omkring 2.- km öster om Tottarps kyrka samt 3.- km väster om Staffanstorps järnvägsstation. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg, varjämte vattensamlingsområdets gränser utmärkts med blåa linier.

De vattenskadade markerna, vilka i kostnadshänseende hänföras till tvenne av varandra helt oberoende dikningssamfälligheter kallade "Nor-

ra företaget" respektive "Södra företaget", hava i vederbörlig ordning kartlagts, varvid även markens nivåförhållanden närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark belägen 1.5 m eller därunder över medelvattenståndet under vegetationstiden i nuvarande avlopp. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till respektive avlopp, därvid fallförlusten beräknats till 0.5:1000.

Nuvarande avlopp liksom även sträckningarna för föreslagna nya diken, hava närmare undersökts, och har över desamma upprättats särskilda profil- och sektionsritningar.

Beträffande "Norra företaget" har sökanden yrkat att avlopp skulle upptagas i den sträckning, som vid förundersökningen utstakats, vilket innebär att nuvarande avlopp skall fördjupas så att sökandens marker kunna rationellt torrläggas. Även har sökanden framhållit önskvärdheten av att avloppet gjordes täckt, ett önskemål, som biträtts av såväl ombud för som ägare och arrendatorer av övriga berörda fastigheter. Med anledning härav hava synemännen upprättat tvenne alternativa förslag till företagets torrläggning nämligen alternativ I, avseende öppet avlopp, samt alternativ II, avseende täckt ledning. Då kostnaderna beräknats till i det närmaste samma belopp, vare sig företaget torrlägges genom öppet eller täckt avlopp, men då fördelarna med ett täckt avlopp bliva avsevärda med hänsyn till jordens lättare brukning, minskade ogräshärdar, billigare framtida underhåll m.m., föreskriva synemännen, sedan yttran-

de inhämtats från Alnarps kemiska station rörande förekomsten i dag- och grundvattnet av sådana ämnen, som kunna skadligt inverka på betong, att erforderligt avlopp skall utföras enligt alternativ II. Synemännen stadga sålunda, att "Norra företaget" skall torrläggas genom utförande av avloppet A-B-C-D-E-F till den omfattning och till de dimensioner, som närmare framgå såväl av förslagsritningarna som av kostnadsförslaget /Bil.Litt.B/ och grävningstabellen /Bil.Litt.C/.

Beträffande "Södra företaget" har sökanden yrkat, att hans marker skulle torrläggas genom upptagande i viss sträckning av täckt huvudavlopp jämte ett mindre, likaledes täckt sidodike. Med beaktande av detta yrkande, samt sedan även i detta fall yttrande inhämtats från Alnarps kemiska station rörande vattnets innehåll av på betong skadligt inverkande ämnen, föreskriva synemännen till upptagande dikena H-I-K-M-N och M-O till den omfattning och till de dimensioner, som framgå av förslagsritningar och synehandlingar.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen beaktat såväl nederbördsområdets omfattning och avrinning från detsamma, som ock avloppens fallförhållanden och det dikesdjup, som erfordras för berörda markers rationella torrläggning. Storleken av de arealer, som avvattnas till olika punkter å avloppen, framgå av förslagsritningarna. Avrinningen vid flod har uppskattats till 1 liter per sekund och hektar.

Mom. 3.

Broar.

Genomförandet av det "Norra företaget" nödvändiggör fördjupning av trumman mellan pålarna 29+86 och 29+75 för allmänna vägen Arlöv-

-Staffanstorp. Oaktat det torde vara ostridigt att trumman tillkommit efter år 1880, stadga synemännen, att dikningsföretaget skall utföra och bekosta de arbeten, som äro förenade med trummans omläggning, enär verkställda undersökningar givit vid handen att trumman kunnat bibehållas i sitt nuvarande läge, därest företaget torrlagts genom öppet avlopp. De cementrör, som nu ingå i trumman, må dikningsföretaget tillgodogöra sig, därest de äro av fullgod beskaffenhet.

Mom. 4.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som genom torrläggningsföretaget vinnes, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat markens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Vid uppskattning av markens blivande värde har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och alv, dels till jordens blivande torrläggningsförhållanden, dels ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Markens nuvarande värde åter har ej direkt uppskattats utan beräknats som en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och dess nuvarande försumpningsgrad. Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt.A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Mom. 5.

Kostnadernas fördelning.

Såsom ovan nämnts, skall dikningsföretaget i kostnadshänseende hänföras till tvenne av varandra helt oberoende företag nämligen "Norra företaget" och "Södra företaget". Av värderingslängden /Bil.Litt.A/ samt av kostnadsförslaget /Bil.Litt.B/ framgår de områden, som hänföras till de olika företagen, ävensom de arbeten, som för de olika företagens torrläggning måste utföras.

Anledning att uppdela de olika företagen i avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, som omförmäles i vattenlagen 7:24, skall företagas, förefinnes ej, utan skola delägarna inom varje företag taga del i kostnaderna för företagets torrläggning i mån av värdet å den båtnad, som genom företaget beredes deras mark.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:67 har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av samma längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för de olika företagens torrläggning och i kolumn 16 slutligen de procenttal efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets genomförande skola fördelas.

Kostnaderna för syneförrättningen liksom framtida kostnaden för företagets administration, skötsel m.m. skola fördelas de båda företagen emellan efter beräknade kostnader eller så, att "Norra företaget" gäldar 67 % och "Södra företaget" 33 % av kostnaderna. Inom företagen skola nämnda kostnader fördelas jämlikt procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16.

Det yrkande, som av Hans Svensson i Tirup framställts om befrielse från delaktighet i företaget, har av synemännen bifallits. Ej hel-

ler hava de fastigheter, som vid syneförrättningen företrätts av kontraktsprosten Hedqvist och domkyrkokamreraren Palm ålagts betalningsskyldighet till företaget.

Mom.6.

Ersättningar.

Synemännen stadga att inga ersättningar skola utgå. Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 7.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp å ledning eller brunnar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom.8.

Företagets utförande m.m.

Företaget skall utföras för gemensam räkning samt utlämnas på entreprenad till därför skickad person. Arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt anmälan om sty-

relseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom utgången av år 1936. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

att avlopp skall följa å marken utstakad och å plankartan angiven sträckning;

att de massor, som måste uppschaktas mellan pålarna 8-7+55 och 33+ +50-32+72 ej förläggas närmare de nya dikeskanterna än 1 m, ej till större höjd än 1 m och ej med brantare slänt än 1:1;

att schaktmassorna mellan pålarna 8 och 7+55 helt uppläggas å Nils Anderssons mark;

att schaktmassorna mellan pålarna 33+50 och 32+72 fördelas till lika godhet och mängd å båda sidor om avloppet, därest ej jordägaren eller arrendatorn fordrar att massorna till huvudsaklig del upplägges å viss sida;

att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden;

att stängsel och växande träd, som förekomma i de för avloppen fastställda sträckningarna, borttagas av vederbörande ägare i så god tid att diknings arbetet icke hindras, vid äventyr att träd och stängsel i annat fall borttagas av entreprenören, därvid en del virke möjligen förfares;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar

beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens handlingar;

att rören mellan pålarna 31+72-31 och 21+25-20+70, där grunden utgöres av torvjord, förlägges å fast underlag av plank;

att kringmurningen vid rörledningensmynning vid påle 31+72 läggas å rustbädd av 3" rundvirke;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit av vederbörande kontrollant godkända;

att rörledning ej må täckas förrän den blivit av vederbörande kontrollant avsynad och godkänd;

att förledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm höjd, räknat från ledningens överkant;

att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm, räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola väl omskolas med grus;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinien samt fastställda släntər skola gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare bortta-ga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 9.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhänderhavas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarna på allmänt sammanträde. Av styrelseledamöterna böra lämpligen två vara delägare inom "Norra företaget" och en inom "Södra företaget". För styrelsen gälla de föreskrifter, som finnas angivna i vattenlagen 3:15 samt 3:17-21.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i vattenlagen 3:22-25.

Mom.10.

Avsyning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 11.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Kronoslätts dikningsföretag av år 1931",

Styrelsen skall hava sitt säte i Tottarps socken.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola fördelas de båda företagen emellan enligt de föreskrifter, som finnas angivna i mom. 5 av detta utlåtande samt inom företagen gäldas av delägarna efter samma grunder, som övriga kostnader för företagets genomförande. Därest så påfordras, skola syneförrättningskostnaderna omedelbart av sökanden förskjutas. Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11:95, skall utgå med 19.20 kr, varav 8,02 kr.gäldas av "Norra företaget" och 11,18 kr. av "Södra företaget".

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i vattenlagen 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Kronoslätt den 22 december 1931.

På tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Nilsson. Edv. Håkansson.

Gode män.

Bil. Litt. Da[1].

Alnarps kemiska Laboratorium, Åkarp. Nr 270 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från Lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö,

märkt Kronoslätt. Vattenprov vid pålo 21+34.

förvarat i 2 literflaskor.

förseglat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

	mg/lit.
Aggresiv kolsyra	0
Svavelsyra /som sulfat; ber. som SO_3/	165

Anm. Temporär hårdhet i tyska grader: 25.

vilket intygas, Alnarp den 18 december 1931.

Erik Ohlsson.

föreståndare.

Obs! Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontrollanstalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 15:-.

Bil.Litt.Da[2].

Alnarps kemiska Laboratorium, Åkarp. N:r 267 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från Lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö,

märkt Kronoslätt. Vattenprov vid påle 25.

förvarat i 2 literflaskor.

förseglat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

	mg/lit.
Aggresiv kolsyra	0
Svavelsyra /som sulfat; ber.som SO_3/	c:a 100

Anm. Temporär hårdhet i tyska grader: 19.

Vilket intygas, Alnarp den 18 december 1931.

Erik Ohlsson.

föreståndare.

Obs! Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontrollanstalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10:-.

Bil. Litt. Da[3].

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp. N:r 269 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från Lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö.

märkt Kronoslätt, Vattenprov vid påle 30+67.

förvarat i 2 literflaskor

förseglat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

	mg/lit.
Aggresiv kolsyra	0
Svavelsyra /som sulfat; ber. som SO_3/	c:a 100

Anm. Temporär hårdhet i tyska grader: 25.

vilket intygas, Alnarp den 18 december 1931.

Erik Ohlsson.

föreståndare.

Obs! Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontrollanstalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10:-.

Bil. Litt. Da 4.

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp. N:r 268 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från Lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö,

märkt Kronoslätt. Vattenprov vid påle 4+50.

förvarat i 2 literflaskor

försegiat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

	mg/lit.
Aggresiv kolsyra	0
Svavelsyra /som sulfat; ber. som SO_3/	e:a 100

Anm. Temporär hårdhet i tyska grader: 22.

vilket intygas, Alnarp den 18 december 1931.

Erik Ohlsson.

föreståndare.

Obs! Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontrollanstalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10:-.

Bil. Litt Db.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra företaget.				
1	1:1		Djurslöv; äg. Görslövs kyrka,				
			arr. Hans Svensson		1-18	5986.-	6993.-
1/4	8:1		Djurslöv; äg. Tottarps kyrka,				
			arr. And. Svensson		19-40	7762.80	10426.-
3/8	1:1		Kronoslätt; äg. Nils Andersson,				
			arr. Hervid Andersson	sök.	41-47	2951.10	4680.-
3/16	1:18		Tirup; äg. And. Svensson		48-66	6517.20	9140.60
			Summa			23217.10	31239.60
			Södra företaget.				
3/8	1:1		Kronoslätt; äg. Nils Andersson,				
			arr. Hervid Andersson	sök.	67-115	27279.40	38208.-
1/4	8:1		Djurslöv; äg. Tottarps kyrka,				
			arr. And. Svensson		116-117	1600.50	1848.-
			Summa			28879.90	40056.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för olika företag ~~olika företagets avdelningar~~					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. kostn. 0.860081.	Rel. kostn. 0.2997467.				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1007.-	866.10					866.10	12.55	58.74		
2663.20	2290.57					2290.57	33.20	155.38		
1728.90	1486.99					1486.99	21.55	100.86		
2623.40	2256.34					2256.34	32.70	153.04		
8022.50	6900.-					6900.-	100.-	468.02		
10928.60		3275.81				3275.81	97.79	225.42		
247.50		74.19				74.19	2.21	5.09		
11176.10		3350.-				3350.-	100.-	230.51		

Kronoslätt den 22 december 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Nilsson. Edv. Håkansson.

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil.Litt. De[1].

Graderingstabell.

Åker.

Påle nr	m.v.y.	Höjd över m.v.y. 0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.-	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
		Markvärde i % av grundvärdet. 7	13	20	27	33	40	47	53	60	67	73	80	87	93	100
		Norra företaget.														
31+50	3.60	3.70	3.80	3.90	4.-	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.-	5.10
31	3.85	3.95	4.05	4.15	4.25	4.35	4.45	4.55	4.65	4.75	4.85	4.95	5.05	5.15	5.25	5.35
30+50	4.-	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.-	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50
30	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.-	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60
29+50	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.-	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70
29	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.-	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80
28+50	4.45	4.55	4.65	4.75	4.85	4.95	5.05	5.15	5.25	5.35	5.45	5.55	5.65	5.75	5.85	5.95
28	4.60	4.70	4.80	4.90	5.-	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80	5.90	6.-	6.10
27	4.65	4.75	4.85	4.95	5.05	5.15	5.25	5.35	5.45	5.55	5.65	5.75	5.85	5.95	6.05	6.15
26	4.70	4.80	4.90	5.-	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80	5.90	6.-	6.10	6.20
25	4.75	4.85	4.95	5.05	5.15	5.25	5.35	5.45	5.55	5.65	5.75	5.85	5.95	6.05	6.15	6.25
24	4.80	4.90	5.-	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80	5.90	6.-	6.10	6.20	6.30
23+50	4.90	5.-	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80	5.90	6.-	6.10	6.20	6.30	6.40
23	5.-	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80	5.90	6.-	6.10	6.20	6.30	6.40	6.50
22	5.05	5.15	5.25	5.35	5.45	5.55	5.65	5.75	5.85	5.95	6.05	6.15	6.25	6.35	6.45	6.55
21	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80	5.90	6.-	6.10	6.20	6.30	6.40	6.50	6.60
20	5.15	5.25	5.35	5.45	5.55	5.65	5.75	5.85	5.95	6.05	6.15	6.25	6.35	6.45	6.55	6.65

Bil.Litt. De 2.

Graderingstabell.

Åker.

Påle nr	m.v.y.	Höjd över m.v.y. 0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.-	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
		Markvärde i % av grundvärdet. 7	13	20	27	33	40	47	53	60	67	73	80	87	93	100
		Södra företaget.														
7+55	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80	5.90	6.-	6.10	6.20	6.30	6.40	6.50	6.60
7	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80	5.90	6.-	6.10	6.20	6.30	6.40	6.50	6.60	6.70	6.80
6+50	5.45	5.55	5.65	5.75	5.85	5.95	6.05	6.15	6.25	6.35	6.45	6.55	6.65	6.75	6.85	6.95
6	5.60	5.70	5.80	5.90	6.-	6.10	6.20	6.30	6.40	6.50	6.60	6.70	6.80	6.90	7.-	7.10
5+50	5.65	5.75	5.85	5.95	6.05	6.15	6.25	6.35	6.45	6.55	6.65	6.75	6.85	6.95	7.05	7.15
5	5.70	5.80	5.90	6.-	6.10	6.20	6.30	6.40	6.50	6.60	6.70	6.80	6.90	7.-	7.10	7.20
4+50	5.75	5.85	5.95	6.05	6.15	6.25	6.35	6.45	6.55	6.65	6.75	6.85	6.95	7.05	7.15	7.25
4	5.80	5.90	6.-	6.10	6.20	6.30	6.40	6.50	6.60	6.70	6.80	6.90	7.-	7.10	7.20	7.30
3+50	5.85	5.95	6.05	6.15	6.25	6.35	6.45	6.55	6.65	6.75	6.85	6.95	7.05	7.15	7.25	7.35
3	6.10	6.20	6.30	6.40	6.50	6.60	6.70	6.80	6.90	7.-	7.10	7.20	7.30	7.40	7.50	7.60
2+50	6.35	6.45	6.55	6.65	6.75	6.85	6.95	7.05	7.15	7.25	7.35	7.45	7.55	7.65	7.75	7.85
2+24	6.45	6.55	6.65	6.75	6.85	6.95	7.05	7.15	7.25	7.35	7.45	7.55	7.65	7.75	7.85	7.95
2	6.60	6.70	6.80	6.90	7.-	7.10	7.20	7.30	7.40	7.50	7.60	7.70	7.80	7.90	8.-	8.10
1	6.65	6.75	6.85	6.95	7.05	7.15	7.25	7.35	7.45	7.55	7.65	7.75	7.85	7.95	8.05	8.15
0	6.70	6.80	6.90	7.-	7.10	7.20	7.30	7.40	7.50	7.60	7.70	7.80	7.90	8.-	8.10	8.20
15+92	6.70	6.80	6.90	7.-	7.10	7.20	7.30	7.40	7.50	7.60	7.70	7.80	7.90	8.-	8.10	8.20

Ersättningslängd.

Bil.Litt. E.

Fastighet	Ägares namn	Ägofig ~~Lägo pål. nr~~	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Norra företaget.					
	Alternativ I.					
	Ersättning:					
	för jord, som åtgår till avloppets utvidgning.					
	Dikessträckan B-C.					
1 mtl.1 1 Djurslöv	Äg.Görslövs kyrka					
	arr.Hans Svensson	5-9	240	24		57 60
				Sma. kr.		57 60
	Dikessträckan C-D-E.					
1 mtl.1 1 Djurslöv	Äg.Görslövs kyrka,					
	arr. Hans Svensson.	1-4,10-15	400	24		96 -
1/4 mtl.8 1 Djurslöv	Äg.Tottarps kyrka					
	arr.Anders Svensson	36,37	260	24	62 40	
	do do	35	150	20	30 -	
	do do	30	120	24	28 80	
	do do	23,24,26-30	600	24	144 -	265 20
				Sma. kr.		361 20
	Dikessträckan E-F-G.					
3/8 mtl.1 1 Kronoslätt	Äg.Nils Andersson,					
	arr.Hervid Andersson	46,47	530	24		127 20
3/16 mtl.1 18 Tirup	Anders Svensson	48	200	24	48 -	
	do do	49	20	15.4	3 08	
	do do	50	10	13.2	1 32	
	Överföres				52 40	127 20

Fastighet	Ägares namn	Ägofigur Läge på nr:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört				52 40	12720
	Anders Svensson	51	10	10.4	1 04	
	do do	52	15	10.4	1 56	
	do do	53	35	10.4	3 64	58 64
			Sma. kr.			185 84
	för jord, som åtgår till upplag.					
	Dikessträckan B-C.					
1 mtl.1 Djurslöv	Äg. Görslövs kyrka,					
	arr. Hans Svensson.	5-9	900	24		216 -
				Sma. kr.		216 -
	Dikessträckan C-D-E.					
1 mtl.1 Djurslöv	Äg. Görslövs kyrka,					
	arr. Hans Svensson	1-4,10-15	1150	24		276 -
1/4 mtl.8 Djurslöv	Äg. Tottarps kyrka,					
	arr. Anders Svensson	36,37	580	24	139 20	
	do do	35	300	20	60 -	
	do do	30	300	24	72 -	
	do do	23,24,26-30	1550	24	372 -	643 20
				Sma. kr.		919 20
	Dikessträckan E-F-G.					
3/8 mtl.1 Kronoslätt	Äg. Nils Andersson,					
	arr. Hervid Andersson	46,47	1250	24		300 -
3/16 mtl.18 Tirup	Anders Svensson	48	480	24	115 20	
	Överföres				115 20	300 -

Fastighet	Ägares namn	Ägofig nr ~~Läge pul. nr~~	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört				115 20	300 -
	Anders Svensson	49	100	15.4	15 40	
	do do	50	60	13.2	7 92	
	do do	51	60	10.4	6 24	
	do do	52	60	10.4	6 24	
	do do	53	150	10.4	15 60	166 60
				Sma.	kr.	466 60

Kronoslätt den 22 december 1931.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras

ex officio:

E. A. Bauer

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

M 4*0310
28145

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV 1933

Avskrift.

Betänkande

till

"Kronoslätts dikningsföretag av år 1931",

uti Tottarps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 oktober 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Betänkande

till

"Kronoslätts dikningsföretag av år 1931"

uti Tottarps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Kronoslätts dikningsföretag av år 1931" uti Tottarps socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar och ritningar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande, Med anledning härav får jag med bifogande av vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget uti Tottarps socken, 1½ km. öster om Tottarps kyrka samt 3 km. väster om Staffanstorps järnvägsstation å järnvägslinjen Malmö- Simrishamn. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg. Torrläggningsområdet, som omfattar till huvudsaklig del redan odlade marker, är f.n. i hög grad försumpat samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 december 1930 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 11 november 1931, varefter förrättningen avslutades den 22 december 1931. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IX/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan

densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Företaget har i kostnadshänseende uppdelats i två av varandra helt oberoende mindre företag eller 100-procentiga avdelningar kallade "Norra företaget" och "Södra företaget", och omfattande de områden, vilka närmare framgå av syneförrättningshandlingarna.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreskrivit till upptagande avloppet A-B-C-D-E-F för "Norra företaget" och avloppen H-I-J-K-M-N och M-O för "Södra företaget". Avloppens lägen och dimensioner framgå såväl av de upprättade förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna.

Hydrografisk och teknisk utredning för avloppen lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i syneförrättningshandlingarna.

Broar.

Utförandet av avloppet A-B-C-D-E-F för "Norra företaget" nödvändiggör fördjupning av den nuvarande trumman för allmänna vägen Arlöv-Staffanstorp inom Bara härads vägdistrikt. Vägstyrelsen, som varit kallad till förrättningen och därvid företrätts av en av sina ledamöter, har ej haft något att erinra emot det upprättade förslaget.

Areal.

Företaget omfattar tillsammans 28.70 har åker och 1.55 har annan mark, fördelade på de båda företagen sålunda

	Norra företaget.	Södra företaget.
Åker	12.01 har	16.69 har.
Annan mark	1.55 "	
Summa	13.56 har	16.69 har.

Kostnader.

Kostnaderna för upptagande av avloppen hava jämlikt kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ i syneförrättningshandlingarna beräknats till 10250.- kr. De egentliga arbetskostnaderna hava därvid beräknats efter en ersättning av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör.

Jämlikt det detta betänkande bilagda kostnadsförslaget /Bil.III/ beräknas sålunda kostnaderna för själva dikningsarbetet till 10250.- kr vartill komma kostnaderna för syneförrättningen med 698.53 kr. samt kostnaderna för detta betänkande med tillhörande ritningar och handlingar med 164.38 kr., vadan samtliga kostnader för torrläggningsföretaget sålunda beräknas till 11112.91 kr.

Beträffande de olika företagens fördelas kostnaderna sålunda:

	Norra företaget.	Södra företaget.
Dikningskostnader	6900.- kr.	3350.- kr.
Syneförrättningen	468,02 "	230.51 "
Betänkandet	110.13 "	54.25 "
Summa	7478.15 kr.	3634.76 kr.

Fördelas kostnaderna för respektive företag på i desamma ingående arealer, belöpa torrläggningskostnaderna för "Nobra företaget" till 551.- kr. per har och för "Södra företaget" till 218.- kr. per har. Sammanför man åter de båda företagen, belöpa torrläggningskostnaderna till 367.- kr. per har.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. IV/ hava samtli

delägare överenskommit att till gäldande av kostnaderna för företagets utförande söka dels bidrag av statens avdikningsanslag, dels lån av statens avdikningslånefond. Föreningen har sålunda undertecknats av L. Andersson såsom förmyndare för Nils Andersson /Bil. VIII/, Hans Svensson såsom arrendator av Djurslöf 1:1, Anders Svensson såsom dels arrendator av Djurslöf 8:1, dels ägare av Tirup 1:18, John Bengtsson såsom ombud för Tottarps församling /Bil. V/ och Nils Persson såsom ombud för Görslöfs församling /Bil. VI/. Domkapitlet i Lunds stift har genom beslut den 25 maj 1932 medgivit arrendatorer och innehavare av de kyrkliga fastigheterna Djurslöf 1:1 och Djurslöf 8:1 att för bestridande av på samma fastigheter belöpande kostnader söka lån från statens avdikningslånefond /Bil. VII/.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av de detta betänkande åtföljande tabeller a och b och kostnadsförslag /Bil. I, II och III/ framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande:

	Norra företaget.	Södra företaget.	Företaget i sin helhet.
Jordvärde efter torrläggningen	31239.60 kr.	40056.- kr.	71295.60 kr.
" före "	23217.10 "	28879.90 "	52097.- "
Värdeförhöjning	8022.50 "	11176.10 "	19198.60 "
Kostnad	7478.15 "	3634.76 "	11112.91 "

Fördelning av bidrag och lån.

Därest Kungl. Maj:t beviljar bidrag och lån till företagets utförande, skola de penningemedel, som komma att utfalla, fördelas företagen och vederbörande sakägare emellan i enlighet med de grunder, som finnas

närmare angivna i kolumnerna 20 och 21 av tabell b, Bil. II.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande /Mom. 8/ skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1936. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1936.

Förord.

Av förestående utredning framgår att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Jag får därför tillstyrka att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4520.- kr. dels lån från statens avdikningslånefond med 6590.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabeller a och b	Bil.	I och II
Kostnadsförslag	"	III
Förening	"	IV
Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma i Tottarp	"	V
Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma i Görslöf	"	VI
Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll	"	VII
Transumt av förmynderskapsprotokoll	"	VIII
Diariebevis	"	IX
Arvodesräkningar	"	X och XI.

Malmö i maj 1932.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela-torrläggningsområdet								Lånesökandes-andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	28	70							28	70						
Annan mark	1	55							1	55						
Påräknad landvinning																
Summa	30	25	52097	-	71295	60	19198	60	30	25	52097	-	71295	60	19198	60

Malmö i maj 1932.

C. H. Haller

Statens lantbruksingenjör.

Tabell

Socken by och hemman	~~Ägolitter~~ Nummer i förteckn.	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker Har	Åker ar	Annan mark Har	Annan mark ar	Summa areal Har	Summa areal ar	Båtnad Kr.	Båtnad öre	Andel Norra företaget. Kr.	Andel Norra företaget. öre
					n:r										
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
Norra företaget.															
Tottarps socken.															
Djursköf		1	1'	äg. Göteborgs hospitalsstiftelse,											
				arr. Hans Svensson	1-18	2	97			2	97	1007	-	866	10
Dr		1/4	8'	äg. Tottarps hospitalsstiftelse,											
				arr. And. Svensson	19-40	4	07	-	32	4	39	2663	20	2290	57
Kvarnslätt		3/8	1'	äg. Nils Andersson,											
				arr. Hjerrid Andersson,	41-47	1	95			1	95	1728	90	1486	99
Tärnp		3/16	118	äg. And. Svensson	48-66	3	02	1	23	4	25	2623	40	2256	34
					Sgr.	12	01	1	55	13	56	8022	50		
Södra företaget.															
Tottarps socken.															
Kvarnslätt		3/8	1'	äg. Nils Andersson											
				arr. Hjerrid Andersson	67-115	15	92			15	92	10928	60		
Djursköf		1/4	8'	äg. Tottarps hospitalsstiftelse,											
				arr. And. Svensson	116-117	-	77			-	77	247	50		
					Sgr.	16	69			16	69	11176	10		
				Summa		28	70	1	55	30	25	19198	60	6900	-

b

Bil. II.

i kostnaden för

Södra företaget. Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Laga syneförrättning m. m. Kr.	öre	Betänkande m. m. Kr.	öre	Summa kostnad Kr.	öre	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag Kr.	öre	Lån Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
						58	74	13	82	938	66	0.93	47.55	446	33	492	33
						155	38	36	57	2482	52	"	"	1180	44	1302	08
						100	86	23	73	1611	58	"	"	766	31	845	27
						153	04	36	01	2445	39	"	"	1162	78	1282	61
						468	02	110	13	7478	15						
3275	81					225	42	53	05	3554	28	0.33	26.55	943	66	2610	62
74	19					5	09	1	20	80	48	"	"	21	37	59	11
						230	51	54	25	3634	76						
3350	-					698	53	164	38	11112	91			4520	89	6592	02

Malmö i maj 1932.

C. H. Hallén

Statens lantbruksingenjör.

Bil. III.

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	x) 8500.- ~~10250.-~~ kr.
Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95	19.20 "
Arvode m. m. för syneförrättningen	698.53 "
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	164.38 "
Summa Kronor	9382.11 ~~11112.91~~ kr.

Malmö den 5 maj 1932

C. H. Walfrid

Statens Lantbruksingenjör

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av företedda räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9382. kronor 11 öre.

Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bil. IV.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Kronoslätts dikningsföretag av år 1931" uti Tottarps socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1931 upprättat förslag, samt

att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels lån från statens avdikningslånefond, dels anslag av statens avdikningsanslag.

Och uppdraga vi åt Hervid Andersson med postadress Kronoslätt per Staffanstorp:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar;

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om lån och anslag till företagets utförande;

att, därest lån och anslag beviljas, å våra vägnar och med vederbörande myndighet träffa avtal om företagets utförande;

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som kunna bliva utbetalade; samt

att företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Hans Svensson, And. O. Svensson,

Johan Bengtsson, Nils Persson,

Namnteckningarna bevittnas:

Ernst Nilsson, Agnes Nilsson,

Djurslöf. Djurslöf.

L. Andersson

förmyndare för Nils Andersson.

Namnteckningen bevittnas:

Emil Nordkvist A.H. Andersson.

Bil. V.

Knästorps

Pastors Expedition.

Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma

i Tottarp d. 24 jan. 1932.

§ 2.

Valdes kyrkovärden Johan Bengtsson i Kabbarp till ombud för församlingen vid förrättningar rörande dikningsföretag angående kyrkohemmanet Djurslöf 8, för att därvid bevaka församlingens rätt, deltaga i förekommande val samt medverka till gäldande av företagets kostnad genom upptagandet av lån av allmänna medel.

Utdragets riktighet intygas av

Oskar N. Lewan

st. ordf.

Tottarp den 16 febr. 1932.

Bil. VI.

Utdrag ur protokoll, hållit vid kyrkostämma med Görslövs församling i kyrkan den 10 jan. 1932.

§ 2.

Beslöts, att för bestridande av de kostnader, som belöpa på Görslövs kyrkas hemman n:r 1 Djurslöv i Tottarps socken i och för genomförande av "Kronoslätts vattenavledningsföretag av år 1931", söka lån och anslag av statsmedel; och uppdraga åt kyrkovärden Nils Persson att å kyrkostämmans och Görslövs kyrkoråds vägnar underteckna vederbörlig förening för erhållande av sådant lån och anslag.

Som ovan

Gust. Kock.

Ordf.

Emil Johansson Jacob Jönsson

Rätt utdraget av

Gust. Kock.

Bil. VII.

Lunds Domkapitel.

D:nr 694 B

Utdrag ur Lunds domkapitels boställs-

protokoll den 25 maj 1932.

§ 1. I en till domkapitlet den 29 april 1932 inkommen skrift hade statens lantbruksingeniör C.H. Wallér - under förmälan att arrendatorn av Görslövs kyrka tillhöriga ett mantal Djurslöv 1^{1} i Tottarps socken Hans Svensson samt kyrkovärden Nils Persson i egenskap av ombud för Görslövs församling ävensom arrendatorn av Tottarps kyrka tillhöriga 1/4 mantal Görslöv 8^{1} i Tottarps socken Anders Svensson samt kyrkovärden Johan Bengtsson i egenskap av ombud för Tottarps församling, de två förstnämnda för fastigheten Djurslöv 1^{1} och de två sistnämnda för fastigheten Djurslöv 8^{1}, undertecknat förening angående sökande av lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Kronoslätts dikningsföretag av år 1931" i Tottarps socken belöpte på de förenämnda fastigheterna - anhållit om domkapitlets tillstånd till de av vederbörande sålunda vidtagna åtgärderna.

Domkapitlet, som i ärendet inhämtat yttrande av Görslövs församlings kyrkoråd och Tottarps församlings kyrkoråd, beslöt efter föredragning lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet; varom denna skulle genom utdrag av detta protokoll underrättas. Ut supra.

In fidem

Helge Arfvidsson.

Utan avgift.

Herr lantbruksingeniören C.H. Wallér.

Avskrift. Bil. VIII.

Transumt av förmynderskapsprotokoll, hållet vid lagtima hösteting med Torna och Bara härad å tingsstället Dalby den 30 oktober 1900.

§ 60.

Nils Sörensson i Burlöf företrädde och inlemnade en så lydande ansökan:

=======:=======:=======:=======:=======:=======:=======:=======:

Det antecknades, att Bara häradsrätt dels den 8 oktober 1898, § 1, förordnat Nämndemannen Jöns Nilsson i Gördslöfs Kyrkoby att jemte Nils Sörensson i Burlöf vara förmyndare för omyndigförklarade Landtbrukaren Nils Andersson från Kronoslätt, dels ock den 28 November samma år, under § 25, med Jöns Nilssons entledigande från sagda förmynderskap förordnat Hemmansägaren Lars Andersson i Bjellerup att jemte Nils Sörensson förmynderskapet omhänderhafva.

På grund av hvad sålunda i ärendet förekommit och sedan de i ansökningen uppgifna förhållanden blifvit i nämnden vitsordade, aktade häradsrätten skäligt att, med bifall till ansökningen, dels entlediga Nils Sörensson från den af honom innehafvda befattning, dels ock förklara, att densamma skulle öfvertagas av Lars Andersson ensam; skolande vid utöfning af befattningen föreskrifterna i 22 och 23 Kap. Ärfdabalken samt Lagen den 18 April 1884 lända till efterrättelse;

Lösen 1:-
Stpl. 1:-

S:ma Två kronor ./. Hervid Andersson å Kronoslätt.

och borde detta förordnande ofördröjligen uppvisas för granskningsgodemannen i Tottarps socken i och för behörig anteckning.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Bror Petrén.

I transumerade delar rätt avskrivit; betygar

Lund den 13 maj 1932.

Av domarämbetet:

Gunnar Ekström.

Vidimeras

Ex officio:

C.H. Wallér

Bil. IX.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 22 december 1931 avslutad syneförrättning angående företag, benämnt "Kronoslätts dikningsföretag av år 1931" uti Tottarps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 mars 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl.	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1.75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Bil. X.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Kvarstatts dikningsföretag av år 1931"

inom Tottarps socken

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synehandlingarna	à	4	–
Betänkande, sid. 5	"	15	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1	à	12	–
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 3/4 dagar	"	9	–
Kopia av plankartan å väv (35.51 – 3.13)		32	38
" " profiler och sektioner " " bro- och trumritningar } 6.– + 0.75 (32.80 + 6)		35	10
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 72 + 17 + 13	"	50	60
Inhäftning av handlingar: 1 häfte synehandlingar o. 2 häftet betänkandet		3	–
Diariebevis, utlägg		2	30
Kommissionärsarvode		1	–
Summa Kronor:		164	38

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Torna och Bara häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 3 juni 1932

C. A. Nauté.

Statens lantbruksingeniör.

Kvittens på fastställelse:

C. A. Nauté.

Fastställes enligt förslaget och betänkandet samt Bil. I – V bestyrkes i fjänsten.

Malmö den 20 oktober 1933.

C. A. Nauté

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30251

258

277/33

M 4*0310

28145

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 oktober 1933 **för**

"Kronoslätts dikningsföretag av år 1931" i Tottarps socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av femtusenfemhundrafyrtio (5.540) **kronor att utgå från *statens avdikningslånefond och dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av** tretusenåttahundrafyrtio (3.840) **kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* ävensom fastställt en av** statens lantbruksingenjör C.H. Wallér **vid syneförrättning år** 1931 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/~~vi~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/~~o~~ och förbind/~~o~~ ~~oss~~ mig:**

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10833

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kronoslätt den 29 oktober 1933.

Hervit Andersson

Lantbr.

Kronoslätt pr. Stuffanstorp

Att Lantbrukaren Hervit Andersson, Kronoslätt pr Stuffanstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Elsa Svensson Malmö
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

John Wiberg
Lantbruksarbetare
Adress Kronoslätt pr Stuffanstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 6 oktober 1933 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 4 november ***19*** 33.

Axel Svensson

Axel Karlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

6/10 33

Förteckning över fastigheter inom "Kronoslätts dikningsföretag av år 1931" uti Tottarps socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1	mtl.	Djurslöf	1 1/1	äg. Görslöfs kyrka, arr. Hans Svensson,
1/4	"	"	1 8/1	äg. Tottarps kyrka, arr. Anders Svensson,
3/8	"	Kronoslätt	1 1/1	äg. Nils Andersson, arr. Hervid Andersson,
3/16	"	Tirup	18 1/1	äg. And. Svensson.

Malmö den 3 juni 1932.

C. A. Hamé

1933 den 4 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 styket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Kronoslätts Dikningsföretag av år 1931" i Tottarps socken av Malmöhus län.

Lån 5.540 kroner från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 6 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nedannämnde, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Registernummer	Ägare
Tottarps socken.			
Tjurslöv	1	1 1	Görslövs kyrka, arr.länsm Svensson
"	1/4	8 1	Tottarps kyrka, arr.Anders Svensson
Kronoslätt	3/8	1 1	Nils Andersson
Tirup	3/16	1 10	And.Svensson

Stockholm den 4 november 1933.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

aes-Henric Wallér
atens lantbruksingeniör
A L M Ö .

28145

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV. 1933

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

För "Kronoslätts dikningsföretag av år 1931" uti Tottarps socken, Malmöhus län, översändes härmed följande:

1/ Kontrakt i 2 ex.;

2/ Skuldförbindelse;

3/ Avsyningsbevis;

4/ Tvenne av Kungl. Statskontoret ställda skrivelser;

5/ 1 häfte betänkande och 1 häfte syneförrättningshandlingar;

6/ 4 st. ritningar på väv;

7/ Taxeringsbevis.

Malmö den 31 oktober 1933.

H. H. Wallér

Godk. 4/11 1933 277/33

DIARIE Nr 28146
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV. 1933

BEVIS.

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn: "Kronoslätts dikningsföretag av år 1931" uti Tottarps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 6 oktober 1933.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3840.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 5540.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Hervid Andersson, Kronoslätt, Staffanstorp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 18 december 1932.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Malmö den 30 oktober 1933.

C. A. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

