Förslag till "Lyngby-Toppeladugård dikning av år 1930"
uti Lyngby och Genarps socknar inom Malmöhus län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1930 av

Daniel Lantzau
t.f. lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 juli 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 augusti 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.



Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

RITN.Nr 001
M 4*0311
Nr 296 Malmöhus 4:rtn

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 juli 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 3 augusti 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Förslag till Lyngby-Toppeladugårds dikning av år 1930
uti Lyngby och Genarps socknar av Malmöhus län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1930 av
David Larsson
t.f. lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.
RITN. Nr 002
M 4*0311 2
Nr 296 Malmöhus Hrtls

Förslag till fördjupning av avloppsledning under Malmö-Genarps Järnväg c:a 1600 m. vester om Toppeladugård Stn.

upprättat enligt av vederbörande baninspektör lämnad föreskrift

Profil Sk.= 1:50



Sektion. Sk.= 1:50



Järnvägens område.

Plan. Sk.= 1:50



Situationsplan.

Sk= 1:2000



Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 28 juli 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 augusti 1933

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förslag till torrläggning av mark till

Toppeladugård m.fl. hemman

uti Lyngby socken av Malmöhus län.

Upprättad av

David Larsson

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 4 m.

Skala 1:2000

100 50 0 100 m.

RITN. Nr 004

M 4*0311 4

Nr 296 Malmöhus Län

DIARIE NR 20316
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT 1933

Förslag till bro vid 3 och 9+30
vid allt. öppet avlopp.



Förslag till "Lyngby-Toppeladugårds dikning av år 1930"

uti Lyngby och Genarps socknar av Malmöhus län;

upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1930 av

David Carstam

t.f. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 juli 1933 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 augusti 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Förslag till bro vid 5+38 vid allt. öppet avlopp.



Förslag till brunnar
Skala 1:100



Förslag till kringmurning.
Skala 1:100



Ägovägsbroar vid 12+42 och 15+32



Skala 1:100



Skala 1:50



STN. Nr 003

M 4-03113

Nr 296 Malmöhus Hjulm

Lånat j
den
Lh.

M 4*0311

26446

DIARIE N:r
K LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1933

Handlingar rörande dikningsföretaget "Lyngby-Toppeladugårds dikning av år 1930" inom Genarps och Lyngby socknar av Malmöhus län, upprättade vid syn enligt vattenlagen

av: David Larsson
t.f. lantbruksingenjör

Innehållsförteckning

Översiktskarta	sid. 1.
Betänkande	2. - 4
Tabell b.	5 - 6
Kostnadsförslag	7
Förening	8
Arvodesräkning	9
Protokoll (årsstämma sid 14)	10 - 14
Resolution och kungörelser	15 - 16
Fullmakt och yttrande	17 - 19
Utlåtande	20 - 27
Ägobeskrivning	28 - 33
Kostnadsförslag	34 - 37
Ersättningslängd	38
Kostnadsfördelningslängd	39 - 40
Arvodesräkning	41 - 44
Lagakraftbevis	45

Översiktskarta

Skala 1:100.000



Betänkande, avgivet i och för sökande av statsunderstöd till "Lyngby - Toppeladugårds dikning av år 1930" inom Genarps och Lyngby socknar av Malmöhus län.

Läge.

Företaget är beläget 1 kilometer norr om Lyngby kyrka och omkring 4 kilometer väster om Genarps samhälle och är å vidsittande översiktskarta angivet med gul färgbeteckning.

Laga syneförrättning.

Förslaget till ifrågavarande företag har upprättats vid av undertecknad med biträde av gode män år 1930 hållen laga syneförrättning, mot vilken, enligt efterstående av Söderbygdens vattendomstol utfärdade bevis, besvär ej anmälts.

Nederbördsområde, dikning.

Nederbördsområdet, som å översiktskartan angivits med en heldragen blå linje, omfattar en areal av omkring 2.5 kvkm. Företaget har i synemännens utlåtande hänförts till dikning.

Avdikningsområdets storlek och beskaffenhet.

I den till detta betänkande hörande tabellen B, bil I, hava sammanställts från synehandlingarnas värderingslängd uppgifterna om respektive fastigheters i företaget ingående markarealer och framgår av nämnda tabell att företaget omfattar en totalareal av 17.165 har, varav 15.785 har åker och 1.38 har äng. Jordmånen består av lermylla på lera och torvmylla.

Allmänna intressen.

Vid B skall avloppet gå under Malmö - Genarps järnväg. Plan för detta arbete översändes utarbetat med hänsyn till markbeskaffenheten såväl till vederbörande baninspektör som väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Trots påminnelser erhölls icke svar förrän efter sedan förrättningen avslutats. Baninspektören har då i utlåtande föreslagit anordnande utav betongrör jämväl under själva järnvägen. Ny ritning har därför upprättats med vattengenomlopp av betongrör.

Av vägar beröres endast utfartsvägar.

Ingående arbeten.

I företaget ingår upptagandet av avloppssträckan E-F som öppet dike samt sträckorna A - B och C - D - E som täckta diken i enlighet med vad tillhörande plan- och profilritningar med därtill hörande arbetsbeskrivning närmare utvisa.

Båtnad.

Av ovannämnda tabell b framgår bland annat, att den genom företagets utförande uppkommande båtnaden uppgår till 26.600:50 kronor.

Kostnad.

Enligt synehandlingarnas kostnadsförslag, som i sammandrag intagits såsom bil.II till betänkandet, uppgår arbetskostnaden för hela företaget till 25750:- kronor 25750:- kr.

vartill kommer laga syneförrättningskostnaden med 560:- "

och kostnaden för betänkande med bilagor 92:39 "

eller tillsammans 26402:39 kr.

Statsunderstödsansökande.

I en den 1 nov. 1930 ingången förening, bil.III, hava samtliga delägare i företaget överenskommit att söka såväl statsbidrag som lån till företagets utförande.

Arbetets utförande.

Arbetet torde kunna slutföras till den 1 sept. 1934.

Allmänna intressen.

Förslag till trumma under Malmö- Genarps järnväg har underställts vederbörande baninspektör och omarbetats i enlighet med av honom givna anvisningar.

Bidrag och lån.

I tabell bil. I finnas uträknade de belopp, som enligt nu gällande bestämmelser torde kunna erhållas i bidrag och lån, uppgående till i runt tal respektive 13100:- och 13290:- kronor.

Detta betänkande åtföljande handlingar.

Översiktskarta

Tabell b, bil. I

Kostnadsförslag, bil. II

Föreningsskrivelse, bil. III

Bevis att besvär mot syneförrättningen ej anmälts, bil. IV

Arvodesräkning

Avskrift av synehandlingarna

Plan- och profilritn. i 3 blad

Lund i november 1930

David Larsson
t.f. lantbruksingenjör.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Tabell

Socken by och hemman	Ägolittera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Summa areal		Bätnad		Andel: dikning	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
Venarps socken															
Toppeladugård		3	13	Ägare Stadsfiskal A. Aschan arr. Emil Nilsson	1-8	5	85.5		—	5	85.5	9499	50	9195	32
do		3	13	Desamma	10-12	1	87.-		—	1	87.-	3314	—	3208	45
Lyngby socken.															
Lyngby	Nr 1	29/432	13	Desamma	13-16a		73.-		50.5	1	23.5	1831	50	1771	60
do		27/120	ar 21	Desamma	16b-22, 24	1	28.5		11.5	1	40.-	2441	—	2361	28
do		203/864	13	Jöns Knutsson, frhm. Ida Karolina Knutsson	25-35	3	27.-		76.-	4	03.-	7675	50	7431	45
do		19/96	3	Birger Persson	36, 37		41.-		—		41.-	203	—	198	27
do	Nr 1	27/144, 36/144, 36/288	ar 11	Jöns Nilsson	38a-40	1	05.-		—	1	05.-	1260	—	1220	55
do		1/3	ar 4	Hans Andersson	41-45	1	31.5		—	1	31.5	376	—	363	08
				Summa		15	78.5	1	38.-	17	16.5	26.600	50	25758	—

b

i kostnaden för						Laga syneförrättning m. m.		Beträkande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
						199	97	32	99	9428	28	0.99	49.65	4681	14	4747	14
						69	78	11	51	3289	74	"	"	1633	36	1656	38
						38	53	6	36	1816	49	"	"	901	89	914	60
						51	35	8	47	2421	10	"	"	1202	08	1219	02
						161	62	26	67	7619	74	"	"	3783	20	3836	54
						4	31	0	71	203	29	"	"	100	93	102	36
						26	54	4	38	1251	47	"	"	621	35	630	12
						7	90	1	30	372	28	"	"	184	84	187	44
						560	–	92	09	26.402	39			13.108	79	13.293	60

Lund i nov. 1930

David Larsson

t. f. Landtbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	20.353:- *)
Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95	26:60
Arvode m. m. för syneförrättningen	560:-
Kostnader i underställnings- / besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	92:39
Summa Kronor	21.032:59

Örnsköldsvik den 1 November 1930

David Larsson.

Statens Lantbruksingenjör

*) Uppgiften erhållen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från Förlagsställaren erhållen uppgift angående Företagets Kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för Företaget beräknats till 21.032 Kr. 59 Öre

Stockholm den 3 augusti 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift.

F ö r e n i n g

ingången emellan delägare i Lyngby-Toppeladugårds dikningsföretag av år 1930 uti Genarps och Lyngby socknar av Malmöhus län.

Undertecknade delägare uti nämnda företag hava denna dag överenskommit följande:

Uppdraga vi åt den för företaget valda arbetsstyrelsen (anv 14)

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig anhållan om beviljande av största möjliga statsunderstöd såväl i form av bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till med företagets utförande förenade kostnader;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetenas utförande inom härför bestämd tid och enligt plan, som kan av Kungl. Maj:t godkännas samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan komma att beviljas.

Toppeladugård den 1 november 1930.

N. Aschan. Jöns Knutsson. Birger Persson.

Hans Andersson. Jöns Nilsson,

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

S. Hansson. M. Lundgren.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Lyngby-Torppeladugårds dikning av år 1930"
inom Lyngby och Genarps sockenar
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ~~1~~ exemplar	à	4	—
Betänkande, sid.	3 „ 3:— kr	9	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 2.— kr + 8×0.50	~~à~~	6	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m.	dagar „	—	—
Kopia av plankartan å väv		20	18
„ „ profiler och sektioner	24.55 × 75 %	18	41
„ „ bro- och trumritningar	15.— × 75 %	11	25
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	36 „ 0.55 kr.	19	80
Inhäftning av handlingar		2	—
Diariebevis, utlägg		1	75
Kommissionärsarvode		—	—
Summa Kronor:		92	39

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härefter.

Lund ~~den~~ 2 November 1930.

David Larsson
Statens lantbruksingeniör.
t.f.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30251

Protokoll, fört vid sammanträde vid syn enligt vattenlagen för torrläggning utav mark tillhörande Toppeladugård Lyngby n:r 13, Lyngby n:r 3, Lyngby n:r 11 och Lyngby n:r 4 i Genarps och Lyngby socknar av Malmöhus län.

§:1.

På Toppeladugårds gård fredagen den 15 augusti 1930 kl. 4 e.m. (kl.16).

Närvarande: undertecknad av Kungl. Maj:ts Befallningshavande förordnad förrättningsman samt skiftesgodemännen

Jöns Persson, Gråmlinge, Genarp och

Alfred Andersson, Hässleberga,

förrättningssökanden, stadsfiskal Nils Aschan, Toppeladugård

Patron Emil Nilsson, arr. av Toppeladugård,

Lantbrukaren Sven Jönsson, äg. till Lyngby n:r 6,

" Jöns Nilsson, " " " " 11,

" Alfred Larsson " " " " 3,

" Birger Persson " " " " 3,

" Hans Andersson " " " " 4,

" Erik Larsson, arr. av "" " 6,

Trafikchefen J. Holm, konkursförvaltare i Malmö-Genarps järnväg.

§:2.

Upplästes Kungl. Maj:ts Befallningshavandes förordnande rörande förrättningen.

§:3.

Jäv mot synemännen anmäldes vid framställd förfrågan icke.

§:4.

Laga hinder mot förrättningen anmäldes icke vid framställd förfrågan.

§:5.

Sökanden stadsfiskal Nils Aschan yrkade att avloppet skulle upp-

tagas till så stora dimensioner att torrläggning till 1,2 meters djup bereddes sökanden tillhörig mark. Avloppet bör utföras på billigaste sätt dock vad beträffar sträckan B_1 - 26 ÷ 49 såsom täckt ledning.

§:6.

Patron Emil Nilsson ansåg att avloppet genom järnvägen borde fördjupas om nöjaktig torrläggning skulle kunna erhållas på ovanför järnvägen belägen mark.

§:7

Anlängde Jöns Knutsson och överlämnade fullmakt för sig att vara ombud jämväl för övriga delägare i fastigheten Lyngby n:r 13.

§:8

Förrättningsmannen redogjorde för verkställda undersökningar samt med ledning härav upprättade kostnadsförslag för avloppssträckan C-D utförd dels såsom öppet avlopp och dels såsom täckt avlopp.

Då enligt nämnda kostnadsberäkningar ett täckt avlopp skulle bliva avsevärt dyrare än öppet avlopp syntes det synemännen icke ekonomiskt ändamålsenligt utföra avloppet såsom täckt, även om detta ur flera andra synpunkter vore att föredraga.

§:9

Sven Jönsson upplyste att han lagt sin ägovägsbro vid 17÷56-17÷60 utav rör med 50 centimeters inre diameter och att denna bro icke visat sig förorsaka uppdämning.

§:10

Trafikchefen J. Holm ansåg att företaget icke borde omfatta upptagande utav avlopp ovanför järnvägen och att beträffande avloppet genom järnvägen föreskrifter om detsammas fördjupande nu icke borde lämnas i samband med denna syneförrättning. De områden som icke med nuvarande avlopp genom järnvägen efter utförande utav avloppssträckan B_1 - C - D vinna nöjaktig båtnad äro relativt små. I varje fall kan järnvägen icke bidraga till kostnad för djupare torrläggning än 1,2 meter utav ovan trumman vid B_1 - B belägen mark.

§:11

Efter en del överläggningar rörande kostnad och båtnad be-

träffande ovan järnvägstrumman belägen mark meddelades att nytt sammanträde kommer att hållas å samma plats torsdagen den 21 augusti 1930 klockan 5 e.m. (kl.17).

Till detta sammanträde utfärdades ej annan kallelse än detta meddelande.

§:12.

Upplästes dagens protokoll.

Ort och dag som ovan:

David Larsson,
t.f. lantbruksingenjör.

Jöns Persson. Alfred Andersson.

§:13

På Toppeladugård torsdagen den 21 augusti 1930 kl. 5 e.m. Närvarande: förestående synemän samt av delägarna:

Stadsfiskal Nils Aschan,
Patron Emil Nilsson,
Jöns Knutsson,
Birger Persson,
Jöns Nilsson och
Hans Andersson.

§:14

Förrättningsmännen redogjorde för verkställda jordvärderingar samt beräknade kostnader.

§:15

Birger Persson och Jöns Knutsson förklarade sig villiga att ersätta företaget ett kontant penningebelopp om företaget utfördes såsom täckt avlopp över deras fastigheter.

§:16

Besiktigades på ort och ställe avloppet över fastigheterna och redogjordes för omfattningen utav intrång genom upptagande utav öppet avlopp jämte merkostnader för anordnande utav avloppet såsom täckt jämfört med öppet avlopp.

§:17

Jöns Knutsson förklarade att ägarna utav fastigheten Lyngby n:r 13 voro villiga att ersätta beräknad andel i merkostnad för anordnande utav avloppssträckan C - D - E såsom täckt med beräknade 600 kronor.

Birger Persson förklarade sig likaledes villig ersätta beräknad merkostnad för anordnande utav avloppet över fastigheten Lyngby n:r 3 såsom täckt med kronor 300.

Jöns Nilsson ansåg att den beräknade merkostnaden för anordnande utav täckt avlopp över fastigheten Lyngby n:r 11 kronor 1485, utöver beräknad kostnad för öppet avlopp ej motsvarandes utav den fördel som erhölles därigenom att avloppet anordnades med rör. Han ansåg det därför lämpligast att avloppet upptoges såsom öppet över honom tillhörig mark och förklarade sig icke vilja erlägga beräknad merkostnad då motsvarande nytta ej tillskyndades fastigheten.

Hans Andersson ansåg jämväl att den beräknade merkostnaden för täckt avlopp jämfört med öppet icke medförde så stora fördelar för hans fastighet att det vore lämpligt erlägga beräknade 1965 kronor. Avloppet finge därför upptagas som öppet över hans fastighet Lyngby n:r 4.

§:18

Meddelades att nytt sammanträde kommer att hållas på Toppeladugård lördagen den 23 augusti 1930 kl. 8 f.m. och utfärdades till detta sammanträde ingen annan kallelse än detta meddelande.

Ort och dag som ovan.

David Larsson

t.f. lantbruksingenjör

Jöns Persson. Alfred Andersson.

§:19

På Toppeladugård lördagen den 23 augusti 1930 kl. 8 f.m.
Närvarande förestående synemän samt av delägarna:

Stadsfiskal Nils Axchan,

Lantbrukare Jöns Knutsson,

Lantbrukare Birger Persson,

" Jöns Nilsson,

" Hans Andersson och

Patron Emil Nilsson.

§:20

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag och uppläste ägobeskrivnings- och värderingslängd i sammandrag samt kostnadsfördelningslängd och jordersättningslängd.

§:21

Avgåvo synemännen utlåtande.

§:22

Till arbetsstyrelsen för företaget valdes:

Stadsfiskal Nils Aschan,

lantbrukare Birger Persson,

" Hans Andersson och

patron Emil Nilsson.

§:23

Meddelades att till åtgärd för vilken dagarvode debiteras åtgått 2½ dagar.

§:24

Meddelades att inom föreskriven tid 1 exemplar av synehandlingarna kommer att överlämnas till stadsfiskal Nils Aschan.

§:25

Förklarades förrättningen avslutad.

Toppeladugård den 23 augusti 1930.

David Larsson.

Jöns Persson. Alfred Andersson.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingenjören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Lyngby m.fl. uti Lyngby socken av Bara härad.

Toppeladugård den 1 augusti 1928.

N. Aschan

.....

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att därest laga hinder ej möter i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 29 augusti 1928.

Fr. Ramel

T. Kinnman.

.....

Resolution.

Sedan länsstyrelsen den 29 augusti 1928 förordnat lantbruksingenjören E. Berggren att förrätta i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom, med återkallande av förordnandet för Berggren, t.f. lantbruksingenjören David Larsson till förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 15 augusti 1930.

G. Eiserman.

Hj. Kjäll.

.....

Kungörelse.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande: Toppeladugård, Lyngby n:r 13, Lyngby n:r 3, Lyngby n:r 4, Lyngby n:r 8 och Lyngby n:r 11 hålles

å Toppeladugård fredagen den 15 augusti 1930 kl. 4 e.m. (kl.16). Företaget synes jämväl komma att beröra Malmö-Genarps järnväg samt fastigheten Lyngby n:r 6.

Toppeladugård den 8 augusti 1930.

David Larsson.
t.f. lantbruksingenjör.

Kallelsen delgiven erkännes:

Birger Persson, Jöns Nilsson, Alfred Larsson.
Jöns Knutsson gm.I.K. Ida Knutsson.
Karolina Knutsson. Magnus Persson. Eric Larsson.
Hans Andersson. Sven Jönsson.

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

P. Nilsson
fjärdingsman.

Delgivningskostnad femton (15) kronor kvitteras.

.....

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande: Toppeladugård, Lyngby n:r 13, Lyngby n:r 3, Lyngby n:r 4, Lyngby n:r 8 och Lyngby n:r 11 hålles å Toppeladugård fredagen den 15 augusti 1930 kl. 4 e.m. (kl.16)

Företaget synes jämväl komma att beröra Malmö-Genarps järnväg samt fastigheten Lyngby n:r 6.

Toppeladugård den 8 augusti 1930.

David Larsson.
t.f. lantbruksingenjör.
Lilla Tvärgatan 1, Lund, tel. 3345.

Kallelsen delgiven erkännes:

Malmö-Genarps Järnvägs Aktiebolags
konkursbo

U. Rüder J. Holm
Förvaltare i konkursen.

.....

Fullmakt

för innehavaren att vid sammanträde vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Toppeladugård, Lyngby n:r 13 m.fl. hemman föra vår talan och utöva vår rösträtt och gäller denna fullmakt jämväl sökande av lån av statsmedel till företagets utförande.

Lyngby 13 den 15 augusti 1930.

Ida Knutsson Karolina Knutsson

Bevittnas:

J. W. Nilsson. Olga Nilsson

I och för yttrande jämlikt 10 kap. 52 § Vattenlagen har t.f. lantbruksingenjören David Larsson till undertecknad översänt ett förslag till avloppsledning under Malmö-Genarps järnväg något väster om Toppeladugårds station och får jag, efter att hava inhämtat yttrande från vederbörande järnvägsförvaltning, härmed rörande detta förslag anföra följande.

Det kan ifrågasättas huruvida det icke vore lämpligare, att å sträckan mitt under banvallen, där enligt förslaget ett plåtrör skall nedläggas, detta utbytes mot sådana betongrör, som förslaget upptager å ömse sidor spåret och att dessa rör grundläggas på samma sätt å pålar.

Som förslaget är uppgjort torde fara föreligga för att plåtröret så småningom rostar upp och synes det även vara riskabelt att å sträckan, där belastningen från banan är störst, icke föreslå någon grundförstärkning för rörledningen.

Förslaget torde därför omarbetas i enlighet med vad ovan föreslagits.

Göteborg den 17 september 1930.

Arthur Asplund.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens baninspektör, Göteborg.

Malmö-Genarps järnvägsaktiebolag.

Malmö den 13 sept. 1930.

t.29/30

Till

F.D. Distriktschefen Herr Majoren A. Asplund,

Göteberg.

Härmed hava vi äran återsända tidigare översänd ritning rörande vattenavledning vid Toppeladugård.

Vi bedja om benägen ursäkt för att ärendet här av flera orsaker fördröjts. Järnvägen disponerar icke över tillräckligt kvalificerad person, som kan avgöra huru ett dylikt arbete bäst skall utföras. Något liknande har här aldrig förut förekommit. Av samtal tidigare med lantbruksingenjören hava vi den uppfattningen, att han ställt sig välvillig mot järnvägen, som på grund av en obillig lag torde få vidkännas kostnaden utan att hava någon nytta av företaget.

Vi tillåta oss nu vördsamt hemställa, att herr Majoren ville benäget se till om arbetet kan utföras på enklare och billigare sätt utan att trafiksäkerheten eller ändamålsenligheten blir mindre.

Skulle undersökningen, som ju givetvis icke kan avse platsundersökningar, giva negativt resultat, få vi härmed förklara att vi under sådana förhållanden icke anse oss kunna göra några invändningar mot förslaget.

Med utmärkt högaktning

Malmö-Genarps Järnvägs Aktiebolags konkursbo

J. O. Holm.

För avgivet yttrande jämlikt 10 kap. 52 § Vattenlagen rörande förledning under Malmö-Genarps järnväg i närheten av Toppeladugårds station har undertecknad av vederbörande torrläggningsföretag uppburit granskningsarvode jämte kostnader för porto m.m. tillsammans tjugufem kronor (25) som kvitteras.

Göteborg den 17 september 1930.

Arthur Asplund.

f.d. Distriktschef
Kungl.Väg-och Vattenbyggnads-
styrelsens baninspektör
Göteborg.

.....

VÄSTRA VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET
Distriktschefen

Göteborg den 17 sept.1930.

T.f. lantbruksingenjören i Malmöhus län

Herr David Larsson

Lilla Tvärgatan 1,

L U N D.

Härmed återställes den till mig för granskning översända ritningen rörande förslag till avloppsledning under Malmö-Genarps järnväg i närheten av Toppeladugårds station.

Jag har icke kunnat avgiva bifogade yttrande förrän nu, emär jag först i går fått förslaget åter från Malmö-Genarps Järnvägsbolag, till vilket jag remitterat ärendet för yttrande. För kännedom överlämnas järnvägsbolagets skrivelse i ärendet.

Jag har översänt skrivelsen i särskild försändelse och belagd med postföreskott å granskningsarvodet och bilägges kvitterad räkning därpå.

Göteborg som ovan

Arthur Asplund
Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsens baninspektör.
Göteborg.

U t l å t a n d e

avgivet av synemännen vid synefärrättning enligt vattenlagen rörande Lyngby-Toppeladugård dikning av år 1930.

Ändamål och belägenhet.

Företaget avser anordnande utav avlopp för bättre torrläggning utav marker tillhörande Toppeladugård Lyngby 1-13, Lyngby 3 Lyngby 11 och Lyngby 4. För närvarande avrinner vattnet från nämnda marker genom ett öppet avlopp, vilket dock beträffande såväl djup som dimensioner i övrigt är otillräckligt för torrläggning utav berörda marker. Å vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdets ungefärliga utsträckning angivits med gul färg.

Nederbördsområde: framrinnande vattenmängder.

Nederbördsområdet omfattar för de olika avloppssträckorna följande areal:

Sträcka.	Nederbördsområde.	Framrinnande vattenmängder.
A-B	30 hektar	30 liter per sekund
B-C	88 "	88 " " "
C-D	157 "	157 " " "
D-E	222 "	222 " " "
E-F	249 "	249 " " "

Nederbördsområdet utgöres i hela sin utsträckning utav odlad mark och synes avrinningen med hänsyn till detsammas beskaffenhet och lutningsförhållanden komma att uppgå till högst 1 liter per hektar i sekunden.

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synemännen hänförts till dikning varom i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förrättningen anmälts, ej heller hava synemännen funnit något sådant föreligga.

Undersökningar och fixpunkter.

De marker, som genom företaget anses vinna förbättring hava kartlagts och ytavvägts.

För bestämmande av antaget jämförelseplan har inhuggits fixp. kors i sten på höjden + 11.05 meter å norra sidan om avloppet vid punkt 5 + 50 samt en fixpunkt å täckhallen å utfartsvägbron vid 17 + 53 med en + höjd av 6.32 meter.

Kostnadsskillnad mellan täckt och öppet avlopp.

Då vid ett fördjupande utav det nuvarande öppna avloppet på en del ställen synes bliva nödvändigt vidtaga förstärkningsåtgärder för att förhindra skred och utglidningar har verkställts undersökningar beträffande kostnaderna för såväl öppet som täckt avlopp längs såväl hela avloppssträckan som vissa delar utav densamma. Beträffande sträckan B_1 - 0 - 2 + 98 har dock icke ansetts tillrådligt att upptaga avloppet såsom öppet på grund utav belägenheten och jordarternas beskaffenhet och samma förhållande föreligger även beträffande sträckan B_1 - 20 + 70 . Vid kostnadsberäkning för sträckan 20 + 70 - 24 har kostnaden för upptagande utav öppet avlopp, anordnande utav förstärkning medelst pålning med baklägg i båda slänterna, kostnad för broar samt ersättningar för mark till avloppets utvidning befunnits uppgå till kronor 3400:-

Då kostnaden för täckt avlopp å denna sträcka beräknats uppgå till kronor 3444.75 hava synemännen för denna sträcka ansett att endast täckt ledning bör komma ifråga.

Vederbörande jordägare ha även, enligt sammanträdesprotokollet, framställt yrkande om att denna avloppssträcka skulle anordnas såsom täckt.

För sträckan nedom 2 + 98 har öppet avlopp beräknats till kronor 25770:- och täckt ledning till punkt 9 + 35 till kronor 26650:- alltså en skillnad i kostnad utav kronor 880:-. På grund utav mycket stor skillnad i kostnad för olika delar utav sträckan D-E-F har jämväl beräknats kostnaden för avloppet om detsamma anordnas såsom täckt till vägångar vid 14 + 65, 11 + 38, 9 + 38 och 7 + 10 och framgår beräknade kostnader av nedanstående tabell:

Avloppets beskaffenhet		Sammanlagd kostnad	Merkostn. för täckt avlopp över fastigheterna.		Merkostn. för fastigheterna.	
Täckt	Öppet	Kronor	N:r	Kr.	N:r	Kr.
A-2+95	2+95-15+50	25770:-				
A-7+10	7+10-16.00	28900:-	N:r 13 Lyngby	3130:-	13 Lyngby	3130:-
A-9+35	9+35-16.00	26650:-	n:r 3,13 do	880:-	3,13 do	880:-
A-11+38	11+38-16.00	28135:-	n:r 11,3,13 do	2365:-	11 do	1485:-
A-14+65	14+65-16+20	30100:-	n:r 4,11,3,13 do	4330:-	4 do	1965:-

Ersättningar, som skola erläggas till företaget.

Enligt sammanträdesprotokoll § 15 hava ägare till fastigheterna Lyngby 3 och Lyngby 13 förklarat sig önska avloppet utfört såsom täckt över deras fastigheter och skulle de erlägga ett visst belopp för den merkostnad som detta förorsakade. Synemännen få därför föreskriva att avloppet skall utföras såsom täckt ledning sträckan D-E och till härav beräknad merkostnad skall erläggas utav ägaren till fastigheten Lyngby n:r 3 Birger Persson 300 kronor och av ägarna till fastigheten Lyngby n:r 13 Jöns Knutsson, Ida Knutsson och Karolina Knutsson 600 kronor till företaget.

I företaget ingående arbeten.

Med hänsyn till dels beräknade merkostnader för anordnande utav avloppet såsom täckt jämfört med kostnaden för öppet avlopp för viss sträcka samt de ersättningar, som skola erläggas till företaget, få synemännen bestämma, att företaget skall omfatta uppgrävning av avloppet E-F i det läge på marken, som å plankartan angivits medelst tvänne jämnlöpande röda linjer samt anordnande utav täckt avlopp sträckorna A - B och C - D - E till det läge, som å kartan angives med heldragen röd linje.

Samtliga avlopp skola utföras till de dimensioner, som upprättad profilritning samt nedanstående tabell närmare angiver.

Sträcka	Rör med inre diam av:	Bottenläge vid:
A - B		
26+49-25	20 cm.(8") rör	26+49 = 11.20 m.
25 - 24	22.5 cm. (9") rör	25=9.10 24 = 8.60

24 - B		B = 8.25
C - D	60 cm.	C = 8.10, D = 7.75
D - E	70 cm.	E = 7.12
E - F	öppet avlopp bbr 0.3 Sl.1:1.25	E = 6.95, F = 6.62

Vid rörledningen skall anordnas brunnar med inre diameter = 0.6 m. vid 26 + 49, 24 och 22; med 0.8 m. inre diameter vid 20 + 70, 20 + 30 och 20 + 17, med 1,2 m. inre diameter vid 2 + 95, 5 + 35 och 7 + 10, och vid 9 + 35 skall anordnas mur omkring rörmynningen. I företaget skall därjämte ingå anrodnande utav ägovägsbroar vid 12 + 54 och 15 + 30. Beträffande avloppssträckan nedom 9 + 35 (sträckan E - F) få dock synemännen föreskriva att föreslaget öppet avlopp må få ersättas med täckt ledning av cementrör med inre diam. = 0.7 m. i lutning 1:1000 med bottenläge vid E = 7.12 m. och vid F = 6.51 m. och med brunnar vid 9 + 35 och 11 + 38 om överenskommelse därom kan träffas mellan sakägarna.

Utredning rörande den minskade båtnad, som uppstår om järnvägstrumman vid B - B bibehålles i sitt nu befintliga skick.

För vinnande av full torrläggning utav ovanför järnvägstrumman vid B belägen mark måste, enligt synemännens mening, avloppet genom järnvägen fördjupas till ett höjdläge av + 8.20 meter på rörens undre inre kant i föreslaget nytt avlopp genom järnvägen. Bibehålles nuvarande avloppet under järnvägen, måste bottenläget utav nytt avlopp ovan järnvägen bestämmas med hänsyn till nurvarande trummans läge. Det största djup, som synes vara möjligt att nå vid punkt B utan ändring utav trumman är + 8.60 meter.

Huruvida avloppet kommer att nöjaktigt fungera till detta djup har dock icke kunnat avgöras vid verkställda undersökningar.

Då jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 17 § järnvägens ägare är berättigad att för det fall kostnaden för nytt avlopp skulle vara avsevärt större än beloppet utav den minskade båtnad, som uppstår om trumman bibehålles i befintligt skick, bliva befriad från skyldighet att verkställa ombyggnad under villkor att härigenom uppkommen minskning i båtnad ersättes, hava synemännen verkställt

värdering utav nämnda minskning uti båtnaden och framgår utav nedanstående tabell, att densamma uppgår till 9344:80 kronor. Då beräknad kostnad för anordnande utav nytt avlopp beräknats till 1100 kronor understiger alltså kostnaden för detsamma båtnadsminskningen med 8244:80 kronor.

Rätt för järnvägen att jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 17 § ersätta sådan synes därför icke förefinnas.

Tabell utvisande den minskning i båtnad, som uppstår om avloppet genom järnvägen vid punkt B icke fördjupas.

Fig.	Areal	Höjdläge.	Avstånd till punkt B i meter	Ägofigurens höjd över rörets nedre inre kant i avlopp med bibehållande av nuvarande trumma vid B.	Torrläggningsgrad om trumman vid B bibehålles i befintligt skick	Värde i fullt torrlagt skick pr. har.	Minskad båtnad om trumma vid B bibehålles pr. har	pr. ägofig.
av 1	0.05	10.40	500	10.40-9.10=1.30	0.85	2400	360	18:-
av 2	0.12	10.20	450	10.20-9.05=1.15	0.75	2400	600	72:-
av 3	0.48	10.10	450	10.10-9.05=1.05	0.70	2400	720	345.60
4	1.21	9.8	200	9.80-8.80=1.00	0.65	1600	560	677.60
5	0.025	9.7	100	9.70-8.70=1.00	0.65	2400	840	21:-
av 6	0.60	10.2	300	10.20-8.90=1.30	0.85	1800	270	162:-
7	0.51	9.7	200	9.70-8.70=1.00	0.65	1600	560	285.60
av 8	0.45	9.9	100	9.90-8.70=1.20	0.80	2400	480	216:-
18	0.035	9.6	-	9.60-8.60=1.00	0.65	1600	560	19.60
20	0.44	9.6	-	9.60-8.60=1.00	0.65	2400	840	369.60
av 21	0.20	10.0	100	10.00-8.70=1.30	0.85	2400	360	7.20

Synemännen få därför föreskriva, att anordnande utav avlopp sträckan B - B, genom Malmö-Genarps järnväg skall utföras genom järnvägens försorg och på dess bekostnad i enlighet med upprättat förslag eller efter föreskrifter som kunna komma att lämnas utav vederbörlig myndighet.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden består i den

ökning av jordens alstringsförmåga, som erhålles genom vattenståndets sänkning.

Jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen med tillämpning av i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattat den genom företagets utförande åstadkomna båtnaden av jordens alstringsförmåga. Sålunda har i upprättad beskrivnings- och värderingslängd en detaljerad framställning lämnats av varje ägofigurs uppskattade värde för e och efter företagets utförande samt förbättringsvärde.

Någon båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet varom stadgas i 7 kap. 29 § vattenlagen, förekommer icke i detta företag.

Ersättningar.

Ersättning för jord, som åtgår för avloppets utvidgning samt för intrång genom jordupplag skall utgå med belopp, som angives i bifogade ersättningslängd.

Avgift till vattendomstolen.

Avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall erläggas med ett belopp av 26.60 kr. av företaget.

Kostnadsfördelning.

Skäl för företagets uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen har icke ansetts föreligga, varför samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas på delägarna i företaget i direkt förhållande till det i företaget uppskattade jordförbättringsvärdet och efter de procenttal, som finnas uträknade i bifogade kostnadsfördelningslängd.

För den händelse kostnaden för företagets utförande skulle komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid jämlikt

10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Ifrågavarande avlopp skola upptagas till djup och storlek i övrigt, som upprättade profilritningar med tillhörande grävningstabell närmare utvisa.

Arbetet må påbörjas så snart förhållandena det medgiva och syneförrättningen vunnit laga kraft samt skall varaufullbordat senast den 1 sept, 1934.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att schaktningsmassorna vid öppet avlopp skola uppläggas på minst 1.o meters avstånd från avloppets kanter samt i tillnärmelsevis lika stora mängder å ömse sidor om avloppet, såvida icke vederbörande markägare själv föredrager jordmassornas förläggande på annat sätt och detta icke föranleder ökade kostnader för företaget åvensom att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1.o skola genomgrävas för alla tillstötande diken och i övrigt på minst var 50:onde meter för att ytvattnet må kunna fritt avrinna, Att vid täckt avlopp skall användas cementrör av så god kvalitet att desamma kunna belastas med 15 kg. per centimeter längd av röret länge den översta och understa generatrisen av det horisontalt anbragta röret;

att rören dessutom skola vara homogena och täta i godset samt fria från gjutfel och med släta ytor;

att rören ej få läggas och rörsträngarna ej täckas förrän desamma godkänts av lantbruksingenjör;

att rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid intag och brunnar.

Underhåll.

Rensning av i företaget ingående öppet avlopp till vid denna förrättning föreskrivna dimensioner skall företagas vart tredje år eller efter kortare mellantider, om någon delägare detta påyrkar och sakkunnig person vitsordar att rensning erfordras.

Vederbörande jordägare skola utan ersättning tillåtaläppa nödigt utrymme längs avloppet för ränsningsmassans uppläggning.

Brunnar tillhörande täckt avlopp skola ränsas minst en gång varje år.

Kostnaden för samtliga dessa ränsningsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Lyngby-Toppeladugård dikning av år 1930".

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Södra bygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besväret med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående datum.

Toppeladugård den 23 augusti 1930.

David Larsson.

Jöns Persson. Alfred Andersson.

Ägobeskrivning- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Jämte littera i kartan	Kronoantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m.m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Genarps socken.					
Toppeladugård	1 3		3		Äg.Stadsfiskal Nils Aschan,arr.Emil Nilsson.
				1	åker
				2	do
				3	do
				4	do
				5	do
				6	do
				7	do
				8	do
					S:ma
Toppeladugård					Malmö-Genarps järnväg.
				9	järnvägsbank
				23	do
					S:ma
Toppeladugård	1 3		3		Äg.Stadsfiskal Nils Aschan,arr.Emil Nilsson.
				10	åker
				11	do
				12	do
					S:ma
Lyngby socken					
Lyngby	13 3		29 432		Äg.Stadsfiskal Nils Aschan,arr.Emil Nilsson.
				13	åker
				14	do
				15	äng
				16a	do
					S:ma
Lyngby	av 2 1		27 120		Äg.Stadsfiskal Nils Aschan,arr.Emil Nilsson.
				16b	äng
				17	väg
				18	åker
					Trpt

Areal			Impediment och högl. mark	Nuvarande värde		Blivande värde		Förbättringsvärde	
Åker	Äng och odlingsmark	Annan duglig mark		pr. har	pr. ägofigur	pr. har	pr. ägofigur	pr. har	pr. ägofigur
Har ar	Har ar	Har ar	Har ar	Kr.	Kr. öre	Kr.	Kr. öre	Kr.	Kr. öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 09-				700	763 -	2400	2616 -	1700	1853 -
20-				700	140 -	2400	480 -	1700	340 -
1 20-				700	840 -	2400	2880 -	1700	2040 -
1 21-				300	363 -	1800	2178 -	1500	1815 -
025				900	22 50	2400	60 -	1500	37 50
72-				500	360 -	2000	1440 -	1500	1080 -
51-				400	204 -	1800	918 -	1400	714 -
90-				600	540 -	2400	2160 -	1800	1620 -
5 855					3232 50		12732 -		9499 50
			56-						
			38-						
			94-						
41-				400	164 -	2200	902 -	1800	738 -
26-				600	156 -	2200	572 -	1600	416 -
1 20-				400	480 -	2200	2640 -	1800	2160 -
1 87-					800 -		4114 -		3314 -
51-				700	357 -	2400	1224 -	1700	867 -
22-				1000	220 -	2400	528 -	1400	308 -
	46-			100	46 -	1400	644 -	1300	598 -
	045			100	4 50	1400	63 -	1300	58 50
73-	505				627 50		2459 -		1831 50
	115			100	11 50	1400	161 -	1300	149 50
			05-						
035				300	10 50	1800	63 -	1500	52 50
035	115		05-		22 -		224 -		202 -

1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				19	åker
				20	do
				21	do
				22	do
				24	do
					S:ma
Lyngby	13 2	13	203/864		Jöns Knutsson, frk. Ida och Karolina Knutsson.
				25	åker
				26	do
				27	do
				28	do
				29	äng
				30	do
				31	do
				32	do
				33	åker
				34	do
				35	väg
					S:ma
Lyngby	3 3	3	19/96		Birger Persson
				36	åker
				37	do
					S:ma
Lyngby	av 11 1	11	277.619.704/784.432.000		Jöns Nilsson
				38a	åker
				38b	väg
				39	dike
				40	åker
					S:ma

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
035	115		05-		22 -		224 -		202 -
16-				300	48 -	2400	384 -	2100	336 -
44-				300	132 -	2400	1056 -	2100	924 -
23-				700	161 -	2400	552 -	1700	391 -
21-				800	168 -	2400	504 -	1600	336 -
21-				600	126 -	1800	378 -	1200	252 -
1 285	115		05-		657 -		3098 -		2441 -
22-				600	132 -	2400	528 -	1800	396 -
71-				600	426 -	2400	1704 -	1800	1278 -
60-				500	300 -	2400	1440 -	1900	1140 -
1 05-				200	210 -	2200	2310 -	2000	2100 -
	07-			50	3 50	1000	70 -	950	66 50
	41-			200	82 -	2200	902 -	2000	820 -
	08-			100	8 -	1800	144 -	1700	136 -
	20-			100	20 -	1800	360 -	1700	340 -
19-				300	57 -	2400	456 -	2100	399 -
50-				400	200 -	2400	1200 -	2000	1000 -
			06-						
3 27-	76-		06-		1438 50		9114 -		7675 50
195				1800	351 -	2400	468 -	600	117 -
215				2000	430 -	2400	516 -	400	86 -
41-					781 -		984 -		203 -
71-				1200	852 -	2400	1704 -	1200	852 -
			03-						
			10-						
34-				1200	408 -	2400	816 -	1200	408 -
1 05-			13-		1260 -		2520 -		1260 -

1	2	3	4	5	6
Lyngby	av 4^{1}	4			Hans Anderesson.
				41	åker
				42	do
				43	dike
				44	åker
				45	do
					S:ma
					Sammandrag.
Toppeladugård	1^{3}		3		Äg.Stadsfiskal Nils Aschan
					arr. Emil Nilsson
do					Malmö-Genarps järnväg
do	1^{3}		3		Äg.Stadsfiskal Nils Aschan
					arr. Emil Nilsson
Lyngby	13^{3}		29/432		Äg.Stadsfiskal Nils Aschan
					arr. Emil Nilsson
do	av 2^{1}		27/120		do do do
do	13^{2}	13	203/864		Jöns Knutsson, frk.Ida & Karolina Knutsson.
do	3^{3}	3	19/96		Birger Persson
do	av 11^{1}	11	277.619.704 / 786.432.000		Jöns Nilsson
do	av 4^{1}	4			Hans Anderesson
					Summa:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37-				2000	740 -	2400	888 -	400	148 -
195				2000	390 -	2400	468 -	400	78 -
			065						
61-				2200	1342 -	2400	1464 -	200	122 -
14-				2200	308 -	2400	336 -	200	28 -
1 315			065		2780 -		3156 -		376 -
5 855					3232 50		12732 -		9499 50
			94-						
1 87-					800 -		4114 -		3314 -
73-	505				627 50		2459 -		1831 50
1 285	115		05-		657 -		3098 -		2441 -
3 27-	76-		06-		1438 50		9114 --		7675 50
41-					781 -		984 -		203 -
1 05-			13-		1260 -		2520 -		1260 -
1 315			065		2780 -		3156 -		376 -
15 785	1 38-		1 245		11576 50		38177 -		26600 50

Toppeladugård den 23 augusti 1930.

David Larsson,

Jons Persson. Alfred Andersson.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m.m.	Antal	à pris	Kostnad. Kr. öre	Summa. Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7
		Avloppssträckan A-B-C.				
26+49-24	249	22.5 cm.(9")cementrör med muff	249	2.-	498 -	
		grävn,rörens nedläggn.samt igenfyllning	249	0.75	186 75	
24-20+70	330	37.5 cm.(15")cementrör m.fläns o plan undersida	330	3.25	1072 50	
		grävn.rörens läggn.samt igenfyllning	300	1.25	412 50	
20+70-20+30	46	50 cm.(20")cementrör m.fläns o plan undersida	46	5.50	253 oo	
		grävn.rörens läggn.samt igenfyllning	46	2.-	92 -	
24+50-20+30		underlag av 2"x8" plank & 4"x 4" pålning enl.ritning	8	80.-	640 -	
26+49,24,22		brunnar av betong.Invänd.diam. =0.6 m.Botten 0.5 m.under röret Lock av kupiga armerade betongskivor med underlag av plan och pålar	3	50.-	150 -	
20+70,20+30		brunnar lika föregående men invänd.diam.=0.8 m.	2	70.-	140 -	3444 75
20+30-20+17	12	underbyggnad av järnväg enl. ritn.Bekostas av järnv.kr.1100:-				
		Avloppssträckan B-C-D-E-F.				
20+17-20+0+7	17	52.5 cm.(21")cementrör m fläns och plan undersida	17	6.-	102 -	
20+17		brunnar lika föregående med pålning m.m.	1	70.-	70 -	172 -
0+7-2+95	288	60 cm.(24")cementrör med fläns och plan undersida	288	7.50	2160 -	
		grävn.rörens läggn.samt igenfyllning	288	3.-	864 -	
		underlägg av 2"x8" plank jämte 4"x4" pålar m. arbete	5	80.-	400 -	
0+7		brunnar lika föregående men med inre diam.av 1.0 m.jämte underlag	1	90.-	90 -	
2+95		brunn lika föregående men med 1.2 m.inre diam.samt med underlag	1	125.-	125 -	3639 -
		Trpt.				7255 75

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.				7255 75
2+95-7+10	415	70 cm.cementrör m.fläns	415	10.50	4150 -	
		grävn.rörens läggn.samt igenfyllning	415	5.-	2075 -	
4+50,6,7+10		brunnar lika föregående	3	125.-	375 -	6600 -
7+10-9+35	225	70 cm.cementrör m.fläns	225	10.50	2362 50	
		grävn.rörens nedläggn.samt igenfyllning	225	6.-	1350 -	
9+30		brunn,lika föregående	1	125.-	125 -	
9+35		ommurn.av rör jämte stensättn.	1	75.-	75 -	3912 50
9+35-11+38	203	grävn.av mylla på lera & sand	1300	1.75	2275 -	
		ersättningar för vallar			329 -	
		jordersättningar			129 60	2724 60
11+38-14+65	327	grävn.av mylla på lera & sand m^3	1650	1.50	2475 -	
12+42		ägovägsbro av trä	1	225.-	225 -	
		jordersättningar			276 -	
		ersättn.för vallar			420 -	3396 -
14+65-16	135	grävn.av mylla på lera & sand m^3	180	1.-	180 -	
		ägovägsbro av trä	1	200.-	200 -	
		jordersättningar			48 -	
		ersättning för vallar			160 -	588 -
						24476 85
		för oförutsedda fall c:a 10% å arbetet				2173 15
		Summa:				26650 -
		Avlopp A-B-C täckt. Avlopp C-D-E-F öppet.				
20+30-29+49		rör & arbete som i förslag A				3444 75
20+30-20+17		underbyggn,av järnv.bekostas av järnvägen 1100:-				
20+17-0+7-2+95		rör & arbete som i försl.A				3811 -
2+95-5		grävn.av mylla på sand & grus något lera kbm.	1130	1.50	1695 -	
5-7+10		do do do	1565	2.50	3912 50	
2+98		ägovägsbro enl,ritn. st.	1	480.-	480 -	
		do do	1	600.-	600 -	
		jordersättningar			287 20	
		ersättn.för jordvallar			812 -	7786 70
		tprt.				15042 45

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.				15042 45
7+10-9+35		grävn.av mylla på sand,grus och ngt. lera kbm.	1475	2.50	3687 50	
9+30		trumma för utfartsväg enl. ritning st.	1	500.-	500 -	
		jordersättningar			132 90	
		ersättn.för vallar			440 -	4760 40
9+35-11+38		grävn.av mylla på lera & sand kbm.	900	1.50	1350 -	
		jordersättningar			93 60	
		ersättning för vallar			192 -	1635 60
11+38-14+65		grävn.av mylla på lera & sand kbm.	1000	1.25	1250 -	
14+42		ägovägsbro av trä			225 -	
		jordersättningar			180 -	
		ersättn.för vallar			276 -	1931 -
14+65-15+50		grävn.av mylla på lera & sand kbm.	35	1.-	35 -	
15+32		ägovägsbro av trä st.	1	200.-	200 -	
		jordersättningar			24 -	
		ersättning för vallar(jord)			24 -	283 -
						23652 45
		för oförutsedda fall c:a 10% av arbetet				2117 55
				Summa:		25770 -
26+49-7+10		Täckt avlopp				13855 75
7+10-9+35		grus & ngt.lera kbm.	1925	2.50	4812 -	
		jordersättningar			330 -	
		ersättning för vallar			975 -	
9+30		trumma för utfartsväg			500 -	6617 -
9+35-11+38		grävn.av mylla på lera & sand kbm.	1100	1.75	1925 -	
		jordersättningar			126 -	
		ersättning för vallar			216 -	2267 -
11+38-14+65		grävn.av mylla på lera & sand kbm.	1425	1,50	2137 50	
12+42		ägovägsbro av trä st.	1	225.-	225 -	
		jordersättningar			276 -	
		ersättning för vallar			396 -	3034 50
		Trpt.				25774 25

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.				25774 25
14+65-16		grävning av mylla på lera & sand kbm.	130	1.-	130 -	
15+32		ägovägsbro av trä st.	1	200.-	200 -	
		jordersättningar			48 -	
		ersättning för vallar			160 -	538 -
				Summa:		26312 25
		för oförutsedda fall c:a 10% av arbetet				2587 75
				Summa:		28900 -
		Täckt avlopp A-14+65, öppet avlopp 14+65-16+20.				
9+35-11+38	203	70 cm.cementrör m.fläns lm.	203	10.50	2131 50	
		grävn.rörens nedläggn.samt igenfyllning	203	5.-	1015 -	
10		brunn lika föregående st.	1	125.-	125 -	
11+38		ommurn.av rör ingår redan i sträckan C-D-E				3271 50
11+38-14+65	327	grävn.av mylla på lera & sand kbm.	1775	1.50	2662 50	
12+62		ägovägsbro av trä st.	1	225.-	225 -	
		jordersättning			276 -	
		ersättn.för vallar			396 -	3559 50
14+65-16	135	grävn.av mylla på lera & sand kbm.	205	1.-	205 -	
15+32		ägovägsbro av trä st.	1	200.-	200 -	
		jordersättningar			48 —	
		ersättning för vallar			160 -	613 -
11+38-14+65	327	70 cm.cementrör m.fläns	327	10.50	3433 50	
		grävn.rörens nedläggn.samt igenfyllning	327	5.-	1635 -	
12+40		brunn lika föregående	1	125.-	125 -	
14+65		ommurn.ingår i kostn.å sträckan A-11+38				5193 50
14+65-16+20	155	grävn.av mulla på lera & sand kbm.	315	1.-	315 -	
15+32		ägovägsbro st.	1	225.-	225 -	
		jordersättningar			52 80	
		ersättning för vallar			120 -	712 80

Ersättningslängd för Lyngby - Toppeladugård dikning av år 1930 inom Genarps och Lyngby socknar av Malmöhus län.

Hemmanets namn.	Ägare	Ersättn.för intrång genom			
		Avloppets utvidgning.		Jordupplag	
		Kr.	öre	Kr.	öre
Lyngby	Jöns Nilsson	129	60	320	-
do	Hans Andersson	276	-	420	-
do	Magnus Persson	48	-	160	-
	S:ma	453	60	900	-

Toppeladugård den 23 aug. 1930.

David Larsson.

Jöns Persson. Alfr. Andersson.

Kostnadsfördelningslängd.

Fastighetens Namn	Fastighetens reg. n:r	Ägares namn
Toppeladugård	1 3	Äg.Stadsfiskal Nils Aschan, arr. Emil Nilsson
do	1 3	do do do
Lyngby	13 3	do do do
do	av 2 1	do do do
Lyngby	13 2	Jöns Knutsson, frk.Ida och Karolina Knutsson
do	3 3	Birger Persson
do	av 11 1	Jöns Nilsson
do	av 4 1	Hans Andersson

	Jordvärde före företagets utförande		Jordvärde efter företagets utförande		Deltagningsskyldighet i procent.	Delt.i kostn.för Dikning.		Delt.i kostn.för Syneförrättning.		Summa Kostnad.	
	Kr.	ö.	Kr.	ö.		Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.
	3232	50	12732	-	35,71	9195	32	199	97	9395	29
	800	-	4114	-	12,46	3208	45	69	78	3278	23
	627	50	2459	-	6,88	1771	60	38	53	1810	13
	657	-	3098	-	9,17	2361	28	51	35	2412	63
	1438	50	9114	-	28,86	7431	45	161	62	7593	07
	781	-	984	-	0,77	198	27	4	31	202	58
	1260	-	2520	-	4,74	1220	55	26	54	1247	09
	2780	-	3156	-	1,41	363	08	7	90	370	98
S:ma	11576	50	38177	-	100,-	25750	-	560	-	26310	-

Toppeladugård den 23 augusti 1930.

David Larsson

Jöns Persson. Alfred Andersson.

Att såvitt framgår av häradsrättens förl vederförbrist diarium, hvarför icke utan laga tid anförds mot en enbrist uppgift den 23 aug. 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Lyngby-Tuppladugårds dikning" av år 1930" i Lyngby socken, Malmöhus län; det varder härmed till vetis meddelat.
Stockholm i Förbeyggdens vattendomstols kansli den 9 februari 1933.

Ex officio:
Halvar Lech.

Kopian redov. gm. utpl. 0:75
Stämpel 1:—
Summa kronor 1:75 Byråingenjör Carl Schlmarke p. t.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående .....

.....

..... *socken och* ..... *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	2	0,50	1	–	1	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	2.5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 46 ar st.	33	0.24	7	92		
		har	15.285	0.78	11	92		
		äng och odlingsmark, medelareal 23 ar st.	6	0.14	0	84		
		har	1.38	0.74	1	02		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.	7	0.05	0	35		
		har	1.245	0.78	0	97		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket ~~bladet~~			4	–		
		övriga regalark blad						
		Överföres			34	52	1	–

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			34 52	1 —
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	1½	12,00	18 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*	179	0.50	8 96	
		avvägda punkter ... *st.*	150	0.03	4 50	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	2.5	2,00	5 —	
		i annan mark ... *„*		5,00		70 98
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 39 *ar,* ... *st.*	46	0.05	2 30	
		... *har*	179	0.10	1 79	4 09
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	46	0,04	1 84	1 84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			~~4~~ —	
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	39	0,06	2 34	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	39	0,12	4 68	7 02
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* ...				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	2.3	3.50	8 05	
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*				
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	43	0.25	10 75	
		... *„*				
		... *„*				
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00	3 —	21 80
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar ...	1	12,00	12 —	12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	0.6	~~4.50~~ 3,50	2 70	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	2.0	10,00	20 —	22 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	54	0,03	1 62	2 62
		Överföres				174 05

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				144 05
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på "	2.0	4.50	9 —	
		b) vid förändring av befintligt avlopp alt. förs. "	1.1	4,50	4 95	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) av alt. förs.			25 50 23 —	62 45
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar 3st. trafikrum.	5+3	3,-		24 —
		Dimensionsberäkning 1 st. trp	3+3	8,00		6 —
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	150	0,01	1 50	1 50
		Översiktskarta *§ 41*			4 —	4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	31	0,25	7 75	9 25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	10	3,00	30 —	30 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* dagar	3	12,00	36 —	36 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* och ommurning st.	4	3:- ~~12,00~~	12 —	
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Summa kronor				328 35
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan *§ 51*				7 —
		1 a) 1:sta regalarket bladet				
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	46	0.07	3 22	
		har	17.91	0.14	2 51	
		Överföres			5 73	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			5 73	7 –
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 43	
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 150	0,02	3 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	54	0,05	2 70	14 61
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*			
		befintligt vattendrag el. vall	*„*			
		nytt avlopp el. vall	*„*			
		ändring av befintligt avlopp	*„* 2.3	6:–	13 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			10 75	
		3) broar och trummor, „ „			15 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 1	3,00	3 –	42 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„*	12,00		
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 42	0,55		23 10
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				
		Summa kronor				87 26
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 –	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				18 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			56 40	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			45 –	
		till länsinspektören för granskning av ritning			25 –	126 40
		Summa kronor				144 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				328 35
		Lösen för kopior och avskrifter				87 26
		Övriga förrättningskostnader				144 40
		Summa kronor				560 01

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Torna och Bro *häradsrätt.*

Toppeladugård *den* 23 aug. *19*30

David Larsson.

e. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30613

Rätt avskrivet betygar: sid. 1–45
David Larsson

259

2 2 9
33

M 4-0311

26446

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juli 1933 för "Lyngby - Toppeladugårds dikning av år 1930" i Genarps och Lyngby socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tiotusenfemhundranittio (10.590) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tiotusenfyrahundrafyrtio (10.440) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör D. Larsson vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*ft* undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

1, 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10833

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torpstadugård den 12 Sept 1933.

Anna Persson — Ernst Nilsson
Fastighetsägarinna — Arrendator
Birger Persson — Hans Andersson
Lantbr Lyngby — Lantbr Lyngby

Att Hanna Fabian Anderssons, Ernst Nilsson, Birger Persson samt Hans Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ernst Persson — Birger Persson

Adress Lund — Adress Torpstadugård

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juli 1933 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 4 november ***19***33.

Axel Svensson

Axel Bohlin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

28/7 33

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter tillhörande "Lyngby - Toppeladugårds dikning av år 1930" uti Genarps och Lyngby sockmar av Malmöhus län, till vilka lån från statens avdikningslånefond sökes.

Socken	Hemmanets namn och register-nummer,	Jordägares namn.
Genarps socken		
	Toppeladugård 1 3	Äg. Stadsfiskal N. Aschan, ~~arr. Emil Nilsson~~
	do 1 3	do do do
Lyngby socken		
	Lyngby 13 3	do do do
	do av 2 1	do do do
	do 13 2	Jöns Knutsson, frkn. Ida & Karolina Knutsson
	do 3 3	Birger Persson
	do av 11 1	Jöns Nilsson
	do av 4 1	Hans Andersson.

Lund i nov 1930
Daniel Larsson

lägenheten Soldatro n:r 1 om 1090 kvadratmeter / Soldatro 1:1 /, avsöndrad från n:ris 1-13 Lyngby, dels ock 10 kappland i Globergsmossen, avsöndrad från n:r 10 Lyngby.

Köpeskillingen utgör Sexhundratusen /600.000/ kronor, och som nämnda belopp blivit på nöjaktigt sätt guldet, varder köpeskillingen härmed kvitterad.

Tillträdet äger rum denna dag.

Malmö den 1 mars 1928.

Märta Kuylenstjerna.

Godkännes:

Gerda Aschan. N. Aschan.

Bevittnas:

H. Djurkloo. Lennart Jacobsson.

§ 161. År 1928 den 24 september, å lagtima ting med Torna och Bara härad, meddelades på grund av denna handling lagfart för N. Aschan och hans hustru Gerda Aschan, född Hoppe, å 3 1/8 mål. Toppeladugård /1:3 och 1:4 / med undantag av avsöndrad jord, under Toppeladugård lydande (torp-lägenheterna Norra Kullahuset, Lilla Kullahuset, Risahuset, Emmahuset) och Damhuset jämte insocknefrälsehemmanen 377/664 mtl. n:r 1 /1:1 /, 377/664 mtl. n:r 2 /2:1 /, båda med undantag av avsöndrad jord, 212/664 mtl. litt. Sa n:r 3 /3:2 /, 377/1328 mtl. N:r 4 /4:1 / med undantag av avsöndrad jord, 377/1328 mtl. n:r 5 /5:1 /, 34/664 mtl. litt. Vs, n:r 6 /6:2 / och 789/1328 mtl. n:r 7 /7:1 /, Gräntinge, 1/4 mtl. n:r 1 Prästberg, 453/1100 mtl. n:r 2 /2:1 /, 1639788/4272576 mtl. Litt. Daa, n:r 4 /4:6 /samt 354241811/4083925 4016 mtl. n:r 11 /av11:1 /, allt Genarp med undantag av de å samtliga hemmantal i Genarp belöpande andelar i 67 ar 85 kvadratmeter, avsöndrade från Genarps bys soldattorp, 27/120 mtl. n:r 2 Lyngby / av 2:1 / med undantag av avsöndrad jord, 252/2688 mtl. Bab /9:10 / och 375/2688 mtl. litt. Bac /9:11 / n:r 9 Lyngby med en lägenhet om 5 tunnland 10,9 kappland jord /Lyngby 9:8 /, 209/576 mtl. n:r 10 Lyngby /5/48 mtl. = 10:3, resten 149/576 mtl. del av 10:2 och 10:4 / med undantag av avsöndrad jord, 247/3456 mtl. n:r 13 Lyngby /av 13:3 och 13:4 / samt 9 tunnland av frälseutjorden n:r 1 Äspet / av 1:1 /; betygar

På häradsrättens vägnar:

Bo Pfannenstill.

Vidimeras:

Avskrift.

K Ö P E B R E V.

Till stadsfiskalen N. Aschan och hans hustru Gerda Aschan, född Hoppe, försäljer undertecknad Märtha Kuylenstjerna följande mig tillhöriga fastigheter, nämligen: frälsesäteriet 3 1/8 mantal Toppeladugård /1 3/ och 1 4/ med undantag av avsöndrad jord, under Toppeladugård lydande torplägenheterna Norra Kullahuset, Södra Kullahuset, Lilla Hagsholm, Risahuset, Furulundshuset och Damhuset jämte insockne frälsehemmanen 377/664 mantal n:r 1 /1 1/, 377/664 mantal n:r 2 /2 1/, båda med undantag av avsöndrad jord, 212/664 mantal litt. Sa n:r 3 /av 3 1/, 377/1328 mantal n:r 4 /4 1/ med undantag av avsöndrad jord, 377/1328 mantal n:r 5 /5 1/, 34/664 mantal litt. Va n:r 6 /av 6 1/ och 789/1328 mantal n:r 7 /7 1/ Grentinge, 1/4 mantal n:r 1 Prästberg, 453/1100 mantal n:r 2 /av 2 1/, 1639788/4272576 mantal litt. Daa, n:r 4 /av 4 1/, samt 3542411811/40839254016 mantal n:r 11 /av 11 1/, allt Genarpsmed undantag av de å samtliga hemmantal i Genarps belöpande andelar i 67 ar 88 kvadratmeter, avsöndrad från Genarps bys soldattorp, 27/120 mantal n:r 2 Lyngby Ø av 2 1/ med undantag av avsöndrad jord, 252/2688 mantal litt. Bab och 375/2688 mantal litt. Bac n:r 9 Lyngby Ø av 9 5/ och en lägenhet om 5 tunnland 10,9 kappland jord /Lyngby 9 8/ 209/576 mantal n:r 10 Lyngby med undantag av avsöndrad jord, 247/3456 mantal n:r 13 Lyngby /av 13 3/ och 13 4/ samt 9 tunnland av frälseutjorden n:r 1 Äspet / av 1 1/.

Från köpet undantagas följande förut frånstyckade fastigheter: lägenheten Trollekilla, 13/120 mantal n:r 2, 203/2688 mantal n:r 9, litt. Bb, 5/384 mantal n:r 13 Lyngby, dels lägenheten Toppeladugård 1 9 om 11,13 hektar, utgörande Galtesjöhuset, avsöndrad från 3 mantal Toppeladugård /1 3/, dels lägenheten Toppeladugård 1 10 om 10,09 hektar, utgörande Ledholmshuset, avsöndrad från samma 3 mantal Toppeladugård, dels lägenheten Gräntinge 4 2 om 1230 kvadratmeter, avsöndrad från 377/1328 mantal N:r 4 Gräntinge, dels lägenheten Lyngby 10 10 om 1654 kvadratmeter, avsöndrad från 89/576 mantal n:r 10 Lyngby / av 10 2/, dels 19/44 mantal n:r 1 Genarp /1 1/, dels 161/440 mantal n:r 8 Genarp /av 8 1/, dels 134909/4272576 mantal, litt. Dab, n:r 4 Genarp /av 4 1/, dels 165/664 mantal, litt. Sb. n:r 3 Gräntinge / av 3 1/, dels 343/664 mantal, litt. Vb, n:r 6 Gräntinge /av 6 1/, dels 165/2688 mantal, litt. Baa, n:r 9 Lyngby / av 9 5/, dels

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Lyngby- Toppeladugård dikning av år 1930" till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets namn.	mantal. enl. lagfartsbevis	mantal. enl. jordregistret	registernummer. enl. lagfartsbevis	registernummer. enligt jordregistret	Ägares namn.
Genarps socken.					
Toppeladugård	3 1/8	3	$1^{3}, 1^{4}$	1^{3}	Stadsfiskal N.Aschan och Fru Gerda Aschan, arr. Emil Nilsson.
Lyngby socken.					
Lyngby	247/3456	29/432	av 13^{3} och 13^{4}	13^{3}	Stadsfiskal N. Aschan och Fru Gerda Aschan, arr.Emil Nilsson.
do	27/120	27/120	av 2^{1}	av 2^{1}	do do do
do		203/864		13^{2}	Jöns Knutsson, frkn Ida och Karolina Knutsson.
do		19/96		3^{3}	Birger Persson.
do		277619704/786432000		av 11^{1}	Jöns Nilsson.
do				av 4^{1}	Hans Andersson.

Lund i mars 1933

David Lauman

e. lantbruksingenjör.

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Lyngby- Toppeladugård dikning av år 1930" till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets namn.	mantal. enl. lagfartsbevis	mantal. enl. jordregistret	registernummer enl. lagfartsbevis	registernummer enligt jordregistret	Ägares namn.
Genarps socken.					
Toppeladugård	3 1/8	3	1 3/4, 1	1 3	Stadsfiskal N.Aschan och Fru Gerda Aschan, arr. Emil Nilsson.
Lyngby socken.					
Lyngby	247/3456	29/432	av 13 3 och 13 4	13 3	Stadsfiskal N. Aschan och Fru Gerda Aschan, arr.Emil Nilsson.
do	27/120	27/120	av 2 1	av 2 1	do do do
do		203/864		13 2	Jöns Knutsson, frkn Ida och Karolina Knutsson.
do		19/96		3 3	Birger Persson.
do		277619704/786432000		av 11 1	Jöns Nilsson.
do				av 4 1	Hans Andersson.

Lund i mars 1933

David Lauman

e. lantbruksingenjör.

1933 den 4 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Lyngby - Toppeladugårds dikning av år 1930" i Genarps och Lyngby socknar av Malmöhus län.

Lån 10.590 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Majits beslut den 28 juli 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

namn	Hemmanets mantal enl.lagfarter	enl.jordreg	registernr enl.lagfarter	enl.jordreg	Ägare
Genarps socken.					
Toppeladugård	3 1/8	3	$1^{3},1^{4}$	1^{3}	stadsfiskal K.Aschan och fru Gerda Aschan
Lyngby socken.					
Lyngby	27/120	27/120	av 2^{1}	av 2^{1}	Desamma
"		19/96		3^{3}	Birger Persson
"				av 4^{1}	Hans Andersson
"		~~277619704~~ 706432000		av 11^{1}	Jöns Nilsson
"		203/864		13^{2}	Jöns Knutsson, frkn Ida och Karolina Knutsson
"	247/3456	29/432	av 13^{3} o. 13^{4}	13^{3}	stadsfiskal K.Aschan och fru Gerda Aschan

Stockholm den 4 november 1933.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1560

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1934

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse till statens lantbruksingeniör C.H.Wallér den 20 december 1933 begärt fullständiga och riktiga uppgifter för identifiering av de fastigheter, i vilka ägofigurerna 13-16a och 38a-40 ingå, tillhörande "Lyngby - Toppeladugårds dikning av år 1930", har densamma för besvarande överlämnats till mig den 13 januari 1934, varför jag med anledning därav vördsamt får anföra följande:

Beträffande ägofigurerna 38a-40.

Enligt synehandlingarna tillhöra desamma fastigheten $\frac{277.619.704}{786.432.000}$ mtl. Lyngby av 11^{1}, ägare Jöns Nilsson. Då av ägarna till nr. 11 endast Jöns Nilsson beröres av lånet, men densamme endast erhållit lagfart å $\frac{271.699.704}{786.432.000}$ mtl. samt därifrån sedan frånsålt $\frac{159.704}{786.432.000}$ mtl. synes anteckning i inteckningsboken endast böra verkställas för den sålunda återstående delen av mantalet varå lagfart erhållits den 3 juni 1918, § 413 eller å $\frac{271.540.000}{786.432.000}$ mtl. Lyngby av 11^{1}.

Beträffande ägofigurerna nr. 13-16a.

Enligt synehandlingarna tillhöra desamma fastigheten 29/432 mtl. Lyngby nr. 13^{3}, ägare Nils Aschan. Då lagfart å nr. 13^{3} meddelats dels för N. Aschan och h.h. G.Aschan samt dels för Lars Persson och h.h. K.Persson men de senare ej beröras för ifrågavarande ägofigurer, synes andelen i lånet endast böra antecknas för den del av 13^{3} varå lagfart erhållits den 24 september 1928, § 161. Hur stort mantal av 13^{3}

denna lagfart omfattar kan sannolikt ej avgöras utan särskild lantmäteriförrättning, om uppgift därom saknas i lagfartsboken, men dylik uppgift torde ej heller vara absolut erforderlig enligt de upplysningar jag fått.

Remisshandlingarna återgå härjämte.

Höör den 18 januari 1934.

Ivar Hymøy.

Protokoll, hållet vid allmänna sammanträde med delägarna i förslagsområde "Lyngby - Tappströmmens älvsträckning år 1930", i Genarps och Lyngby socknar af Malmöhus län.

Närvarande voro:
Jöns Persson å Tappströmmen för 1/3 del
[illegible] " " " Lyngby 13/32 del af 2/4
Emil Nilsson som arrendator af 0/2
Börje Persson för Lyngby n:r 3 3/4
Hans Andersson " " n:r 4/4

§ 1.

Såsom klockfirmaten N. Arbman afsäges valdes till ägarne i förslagsområdet hrr Gustaf Falbe Ankarcrona i Helsingborg.

Som ej något vidare förnyades att anföras förklarades sammanträdet afslutadt.

Tappströmmen den 12 september 1933.

Gustaf Falbe Ankarcrona
Hans Andersson, Börje Persson, Emil Nilsson

Justerat. Antecknas:
Jöns Persson
Jöns Nilsson
Justerat och af ägarne godkännes äfven i underdånighet:
Jöns Nilsson
Jöns Knutsson
Justerat
G. Ankarcrona.

Sodle. 4/11 1933

223/33

26447

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1933

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretaget "Lyngby-Toppeladugårds dikning av år 1930"i Lyngby och Genarps socknar av Malmöhus län.

Vid under arbetets utförande verkställda kontroller samt slutlig avsyning efter företagets fullbordande har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med det upprättade förslaget varför detsamma föreslås till godkännande.

Lund den 1 februari 1933

David Larsson

e. lantbruksingenjör.