



Kopia.




Förslag till
 "Näsby-Klasaröd dikning av år 1930"
 inom Tolånga socken av Malmöhus län;
 upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1930 av
 David Larsson.
 t.f. lantbruksingenjör.

Förslag
 till anordnande av vattenavlopp
 under Ystad-Eslöv järnväg invid Klasaröds station.

Längdsektion.
 Skala 1:100.




Trärsektion.
 Skala 1:100.



Godkännes.
 Göteborg den 9 januari 1931.
 Artur Asplund.
 Kungl. Väg- o. Vattenbyggnads-
 styrelsens baninspektör
 Göteborg.

Plan
 Skala 1:4000.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 25 augusti 1933 fastställd till
 efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 september 1933.
 På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Vidimoras et officio: Tom Nyman.
 Nr 301 Malmöhus 2 ritet


Kopia.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 augusti 1933 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 september 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till
"Läsby-Klasaröd elikning av år 1930"
inom Tolånga socken av Malmöhus län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1930 av
David Larsson.
l.f. lantbruksingeniör

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm



Vidimerat av officio: Torbjörn.
Nr 301 Malmöhus Län.

M

2*0316

29954

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 NOV 1933

Förslag

till Näsby-Klasaröd dikning

av år 1930

upprättat vid syn enligt

vattenlagen år 1930.

1

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 augusti 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 7 september 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

B e t ä n k a n d e

upprättat för sökande av statsunderstöd

till torrlägningsföretag benämnt "Näs-

by - Klasaröd dikning av år 1930" inom

Tolånga socken av Malmöhus län.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning utav fastigheter inom Näsby nr. 12 och 13 tillhörig mark å ömse sidor om järnvägen invid Klasaröds järnvägsstation.

Nederbördsområde.

Nederbördsområdet för det täckta diket omfattar 58 hektar vid järnvägstrumman samt för det öppna diket 450 hektar.

Avdikningsområdets storlek.

Avdikningsområdet omfattar en areal av 17,305 hektar åker. Jordmänen består av lermylla på lera. På grund av markens ogenomsläpplighet och bristfälliga avlopp är området för närvarande mycket vattensjukt.

Båtnad och kostnad.

Båtnaden genom företagets utförande har uppskattats till 8.485:- kronor.

Kostnaden för utförande av föreslagna arbeten samt jordersättning har beräknats till 8.170:- kronor.

Då genom företagets utförande byggnadsplatser komma att erhålla fördel genom att v.y. kan sänkas hava synemännen föreskrivit att ägare till dessa fastigheter skola erlägga ett kontantbelopp av sammanlagt

280:- kronor. Kostnaden, som skall fördelas efter uppskattad båtnad, blir alltså 7.890:- kronor.

Fördelad per hektar blir kostnaden omkring 455:- kronor.

Förening genom spillvatten.

Några fastigheter inleda för närvarande spillvatten till ledningar som skola ingå i företaget. Den ökning i underhållet som uppstår härav skall genom vissa avgifter bekostas av vederbörande fastighetsägare. Någon ökning i anläggnings- och underhållskostnad uppkommer därför ej genom inledande av spillvatten i företagets ledningar.

Trumma under järnväg.

Förslag till anordnande av nytt avlopp under Ystad-Eslöv järnväg har underställts vederbörande baninspektör för avgivande av yttrande och har detsamma enligt påskrift godkänts.

Syneförrättning.

Syneförrättning rörande företaget har handlagts och avslutats den 19 december 1930. Talan mot nämnda förrättning har icke förts.

Arbetstiden har bestämts till 1 sept. 1935.

Statsunderstöd.

Genom ingången förening hava flertalet delägare sökt såväl lån från avdikningslånefonden som anslag från statens avdikningsanslag till kostnader förenade med företagets utförande. I bifogade tabell har bifogats de anslags- och lånebelopp, som synes kunna beviljas till företaget.

Lund i maj 1931.

David Larsson.

e.lantbruksingeniör.

Tabell.

Tabell

Söken by och hemman	Södistera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägarenummer	Areal				Summa		Bakad		Andel	
						Stor	Annan		Summa	St.	öre	St.	öre		
							mark	areal							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Länna socken.															
Näsby		57/ 1280	1212	And. Nilsson	1, 1a	1	65.-			1	65.-	330	-		
"		20/ 1280	1212	"	2, 3	1	03.-			1	03.-	206	-		
"		21/ 1280	1210	Nils Jönsson	4, 5		87.-				87.-	184	-		
"		49/ 1280	1315	"	6, 7	3	09.-			3	09.-	1.545	-		
"		20/ 1280	1212	Otto Jönsson	8, 9	3	06.-			3	06.-	1.156	50		
"		1/96	1319	Sigfrid Persson	10, 11	2	10.-			2	10.-	1.752	-		
"		1/80	1316	And. Eriksson	12, 13		70.-				70.-	520	-		
"		1322		H. Landen. Lokalförning	14, 15		07.-				07.-	28	-		
"		1321		Jens Andersson	16		11.5				11.5	46	-		
"		1335		Johannes Persson	17		09.-				09.-	36	-		
"		1318		N. D. Nilsson	18		03.-				03.-	12	-		
"		1313		Stad- och Lännsj. AB											
"				gm. Hög. Sjöholm int. fullt.	19-24		92.-				92.-	525	-		
"		1315		Bonde Persson	25		33.-				33.-	396	-		
"				And. Eriksson	26		10.5				10.5	42	-		
"		1/64	138	Per Svensson	27, 28	2	34.-			2	34.-	1.404	-		
"		3/64	137	"	29-32		80.5				80.5	332	50		
Summa						17	30.5			17	30.5	8.485	-		

Lund i maj 1931
David Larsson.

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen	x)
	5.590:-
upprättat kostnadsförslag	-7.890:-
Arvode m.m. för syneförrättningen	284:84
Arvode m.m. för betänkande	- 80:48
Summa Kronor	-8.255:32-
	5.955:32

Lund i maj 1931.

David Larsson.

Statens Lantbruksingeniör.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.955 kronor 32 öre, varav å lånesökandenas andel 5.840 kronor 26 öre.

Stockholm den 7 september 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i Näsby-Klasaröd dikning av år 1930 inom Tolånga socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Klasaröd den 19 december 1930.

Sigfrid Persson. Otto Jönsson. Anders Eriksson. Bonde Persson.

Per Svensson. Nils Jönsson. Anders Nilsson.

Ystad-Eslövs järnväg gm. Hj. Sjöholm enl. fullmakt.

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Fredrik Nilsson,

Jöns Andersson.

Fullmakt,

för Baningenjör Hj. Sjöholm eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Näsby nr. 12¹⁰, 12¹¹, 12¹², 13⁸, 13¹³, 13⁷, 13¹⁵, 13¹⁶, 13¹⁷, 13¹⁸, 13²², 13²¹, 13³⁵ inom Tolånga socken av Malmöhus län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ystad den 2 januari 1931.

Ystad - Eslövs Järnvägsaktiebolag.

Berndt Petersson.

Bevittnas:

Rud Stenberg. M. Sjöberg.

Utdrag ur protokoll fört vid

sammanträde med styrelsen för Ystad -

Eslövs järnvägsaktiebolag den 8 maj

1930.

§ 2.

Styrelsen uppdrog åt ordföranden herr professorn Salomon Smith samt vice ordföranden och verkställande direktören f.d. borgmästaren Berndt

Petersson att var för sig teckna bolagets firma.

§ 3.

.....
.....

Som ovan.

Hj. Hoflund.

Justeras:

Berndt Petersson.

Rätt avskrivet intyga:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

VÄSTRA VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET

Distriktschefen.

Göteborg den 9 jan. 1931.

t.f.Lantbruksingenjören

Herr David Larsson

Lund.

Med återställande av till mig från Eder översänd ritning över anordnande av vattenavlopp under Ystad - Eslövs järnväg invid Klasaröds station i samband med utförandet av Näsby - Klasaröds dikningsföretag av år 1930 i Tolånga socken av Malmöhus län, får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § Vattenlagen härmed meddela, att jag icke har något att erinra mot företagets utförande enligt nämnda ritning, vilken av mig försetts med påskrift om godkännande.

Göteborg som ovan.

Artur Asplund.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens baninspektör.

Göteborg.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Näsby-Klasaröd dikning av år 1931
inom Tolånga socken av Malmöhus län,
avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre.
Översiktskarta i 2 exemplar	á 4:-	8:-	
Betänkande, sid.	3 " 3:-	9:-	
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2:- -11 0,50 -5 0:40 kr.		9:	50
Upprättande av ansökningshandlingar m.m. dagar		-	-
Kopia av plankarta å väv		17:	55
" " profiler och sektioner 23.64 75 %		17:	73
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m.m. sidor	34 á 0,55 kr,	18:	70
Inhäftning av handlingar			
Diariebevis, utlägg			
Kommissionärsarvode			
Summa Kronor		80:	48

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till Färs häradersrätt inom tre månader härefter.

Lund i maj 1931.

David Larsson.

Protokoll, fört vid sammanträde

vid syn enligt vattenlagen rörande

torrläggning av mark till Näsby nr.

¹⁰ 12, ¹¹ 12, ¹² 12, ⁸ 13, ¹³ 13, ⁷ 13,

¹⁵ 13, ¹⁶ 13, ¹⁷ 13, ¹⁸ 13, ²² 13, ²¹ 13

och ³⁵ 13 inom Tolånga socken av Malmöhus län.

§ 1.

På Kaffé Fridenborg, Klasaröd fredagen den 19 december 1930

kl. 10 f.m.

Närvarande:

undertecknad av länsstyrelsen förordnad förrättningsman;

skiftesgodemännen Jöns Andersson, Tolånga och Fredrik

Nilsson, Eggelestad.

Förrättnings sökande:

Bände Persson, äg. till Näsby ¹⁵ 13,

Anders Nilsson, äg. till Näsby ¹¹ 12,

Nils Jönsson, äg. till Näsby ¹⁵ 13,

Sigfrid Persson " " " 13,

Anders Eriksson " " " ¹⁶ 13,

Per Svensson för Näsby nr. ⁷ 13 & ⁸ 13 samt för Skånska

lantm. lokalförening Näsby ²² 13 utan fullmakt,

N. B. Nilsson för Näsby ¹⁸ 13,

Baningenjör Hj. Sjöholm, bil 2,

³⁵
Johannes Persson äg. till Näsby 13

13

Johan Persson, äg. till Näsby 13³⁹,

Nils Karlsson, " " " 13²⁵ och 13²⁶ och

Karl Hermansson " " 13²³.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälles icke.

§ 3.

Laga hinder mot företaget ansågs ej föreligga.

§ 4.

Sök. yrkade att avloppet skulle anordnas så att dikning till 1,2 meters djup av berörd mark kunde verkställas.

§ 5.

Otto Jönsson nr. 12 Näsby anlände..

§ 6.

Upplystes att järnvägetrumma vid Dicke medgav torrläggning till 1,2 meter av ovanför liggande mark varför förslag till anordnande av nytt avlopp upprättats.

Arbetet skulle utföras genom järnvägens försorg.

§ 7.

Förrättningsmannen uppvisade upprättad plan till företags genomförande.

§ 8.

Sigfrid Persson yrkade att nuvarande järnvägetrumma skulle bibehållas enär det kunde befarsas att föreslagen rörledning icke för-
mår avbörda vattnet vid flod. Emot föreslagen sträckning fram-

14
ställdes ingen erinran men yrkades att utom föreslagen ledning D-E-F jämväl en rörledning längs järnvägen D-O skulle upptagas i förslaget.

§ 9.

Baningenjör Hj. Sjöholm yrkade att om järnvägen ålades deltagningsskyldighet avlopp skulle beredas järnvägen tillhörig mark.

§ 10.

Anders Eriksson yrkade att avloppet om så vore möjligt skulle läggas täckt längs hans rågång.

§ 11.

Nils Karlsson, äg. till Näsby 13²⁵ och 13²⁶ och C. Hermansson, äg. till Näsby 13²³ yrkade att i förslaget skulle intagas rätt anordna kloakledning från deras fastigheter.

§ 12.

Synemännen och sakägarna begåvo sig ut för att besiktiga till företaget hörande marker. Nuvarande öppna avloppet sträckan B - C var delvis igenfallen vilket synemännen ansågo dels bero på markens beskaffenhet dels på att betande kreatur trampade igen dike. Nils Jönsson trodde icke att kreaturen åstadkommit någon skada å slänten. För det fall att stängslet å sträckan B - C måste flyttas begärdes ersättning.

§ 13.

Beträffande sträckan D - O förklarade synemännen, att de icke ansågo det ändamålsenligt att intaga densamma i till företaget hörande arbeten.

§ 14.

Upplästes upprättad ägobeskrivning- och värderingslängd samt kostnadsfördelningslängd.

§ 15.

Avgåvo synemännen utlåtande.

§ 16.

Till arbetsstyrelse valdes:

Nils Karlsson,

Bonde Persson,

Nils Jönsson,

Per Svensson.

§ 17.

Meddelades att till åtgärd för vilken dagarvode debiterats åtgått 2½ dag.

§ 18.

Meddelades att synemännen utsett Nils Jönsson att emottaga till företaget hörande handlingar.

§ 19.

Upplästes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.
Jöns Andersson.

Fredrik Nilsson.

Till Konungs Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnandet för behörig syneförrättningsman, att jämlikt vattenlagen förrätta syn å avloppet från och genom ägorna till n:r 13 Näsby uti Tolånga socken av Färs härad.

Sakägarnas namn och hemvist torde först efter uppmätning av den vattenskadade marken bliva kända.

Klasaröd den 2/8 1929.

Bonde Persson

Näsby n:r 13 Klasaröd.

R E S O L U T I O N .

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 6 augusti 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler.

T. Kinnman.

17

R E S O L U T I O N.

Sedan länsstyrelsen den 6 augusti 1929 förordnat lantbruks-
ingenjören E. Berggren att förrätta i inneliggande ansökan omför-
mälda förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom, med åter-
kallande av förordnandet för Berggren, t.f. lantbruksingenjören
David Larsson till förrättningsman.

Malmö i landekansliet den 19 augusti 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll.

Carl Nielsen.

Avskrift.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av
vattenskadad mark tillhörande Näsby n:r 12¹⁰, 12¹¹, 12¹², 13⁸,
13¹³, 7¹⁵, 16¹⁷, 18²², 21²¹, 35³⁵
13¹³, 13¹³, 13¹³, 13¹³, 13¹³, 13¹³, 13¹³ och 13¹³ inom Tolånga
socken av Malmöhus län hållas å Cafe Fridenberg i Klasaröd,
fredagen den 19 december 1930 kl. 10 f.m. då vederbörande sak-
ägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av företaget beröres även järnvägen Ystad-Eslöv.

Lund den 11 december 1930

David Larsson

t.f. lantbruksingenjör

Kallelsen delgiven erkännes:

Ystad den 13 december 1930.

YSTAD-ESLÖVS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.

Berndt Petersson.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen för torrläggning
av vattenskadad mark tillhörande Näsby n:r 12¹⁰, 12¹¹, 12¹²,
8¹³, 7¹⁵, 16¹⁷, 18²², 21²¹, 35³⁵
13¹³, 13¹³, 13¹³, 13¹³, 13¹³, 13¹³, 13¹³, 13¹³ och 13¹³ inom
Tolånga socken av Malmöhus län hållas å Cafe Fridenberg i
Klasaröd, fredagen den 19 december 1930 kl. 10 f.m. då veder-
börande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin
talan.

Av företaget beröres även järnvägen Ystad - Eslöv.

Lund den 11 december 1930.

David Larsson.

t.f. lantbruksingenjör.

Kallelsen delgiven erkännes:

Anders Nilsson	Anders Nilsson
Nils Jönsson	Nils Jönsson
Otto Jönsson	Otto Jönsson
Sigfrid Persson	Sigfrid Persson
Anders Eriksson	Anders Eriksson
Skånska Lantmännens Lokalförening	Per Svensson
Jöns Andersson	Jöns Andersson
Johannes Persson	Johannes Persson
N. B. Nilsson	N. B. Nilsson
Bonde Persson	Bonde Persson
Per Svensson	Per Svensson

Skiftesgodemännen:

Fredrik Nilsson, Aggelstad och Jöns Andersson Tolånga Sjöbo.

Bevittnas:

Otto Holm

Stanningsman.

Utdrag ur protokoll, fört
vid sammanträde med styrelsen
för Ystad-Eslövs järnvägsaktie-
bolag den 8 maj 1930.

§:2.

Styrelsen uppdrog åt ordföranden herr professorn Salomon Smith
samt vice ordföranden och Verkställande direktören f.d. borgmästaren
Berndt Petersson att var för sig teckna bolagets firma.

§:3.

Som ovan.

Hj. Hoflund.

Justeras:

Berndt Petersson.

Rätt avskrivet intyga:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

F U L L M A K T

för baningenjören Hj. Sjöholm, Ystad, att fredagen den 19 december 1930 och vid eventuellt främdeles utlysta sammanträden angående torrläggning av mark inom Tolånga socken av Malmöhus län, Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolags talan förä och rätt bevakn.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 13 december 1930,

YSTAD-ESLÖVS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.

Berndt Petersson

Bevittnas:

Rud. Stenberg.

M. Sjöberg.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Näsby - Klasaröd dikning av år 1930 inom Tolånga socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om ~~en~~ största möjliga lån från statens avdiknings slänefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörfande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Klasaröd den 19 dec. 1930.

Sigfrid Persson.

Otto Jönsson.

Anders Eriksson.

Bonde Persson.

Per Svensson.

Nils Jönsson.

Ystad-Eslövs järnväg gm. Hj. Sjöholm enl. fullmakt.

Anders Nilsson.

Egenhändiga namnteckningarna beviltna:

Fredrik Nilsson.

Jöns Andersson.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning
av mark tillhörande Näsby n:r 12¹⁰, 12¹¹, 12¹², 13⁷, 13⁸, 13¹³,
13¹⁵, 13¹⁶, 13¹⁷, 13¹⁸, 13²¹, 13²² och 13³⁵ i Tolånga socken av
Malmöhus län.

Ändamål och belägenhet.

Genom utförande av företaget avses dels att erhålla till-
räckligt djup utav avloppet för att möjliggöra täckdikning till
1.2 meters djup och dels erhålla ett avlopp, som avbördar hög-
vattnet utan att översvämning å de lägre belägna markerna upp-
kommer vid rikligare nederbörd. Till företaget hörande marker
äro belägna å ömse sidor om Ystad - Eslövs järnväg vid Klasaröds
station. Å vidsittande översiktskarta har arealen utmärkts med
gul färgbeteckning.

Nuvarande avlopp och nederbördsområde.

Markerna avvattnas för närvarande genom ett öppet avlopp
från hörnet mellan fastigheterna 13⁷, 13⁸, 13¹⁵ och 13¹⁷ längs
landsvägen och järnvägen samt under järnvägen genom fastigheten
13¹⁵ fram till punkt B i hörnet mellan 12¹⁰, 12¹¹ och 13¹⁵,
där ett dike från höger tilltöter.

Nederbördsområdet utgör vid nuvarande öppna avloppets början
punkt F 42 hektar, vid punkt D där avloppet går under järnvägen
58 hektar, och vid punkt B 450 hektar.

Dikning eller vattenavledning:

Företaget har av synmännen hänförs till dikning, varom i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förrättningen anmälts, ej heller hava synmännen funnit något sådant föreligga.

I företaget ingående arbeten.

Enär fördjupning och utvidgning av det nuvarande avloppet till för ändamålsenlig torrläggning erforderliga dimensioner skulle medföra att ett avsevärt intrång tillfogades de fastigheter, öfver vilkas mark avloppet framgår, samt enär markens beskaffenhet är sådan att fara för utflytning synes föreligga utav dike- slänterna, hava synmännen ansett lämpligast, att avloppssträckan B-C-D-E-F-G utfördes såsom täckt avlopp. Sträckan A-B har däremot föreslagits utförd såsom öppet avlopp utförd med stödjemurar å ömse sidor. På grund av den stora vattenmängden kommer nämligen täckt avlopp å denna sträcka att bliva dyrare än öppet avlopp.

I företaget ingående arbeten skall därför omfatta:

anordnande utav rörledning sträckan B-C-D-E-F-G och F-H samt upptagning utav öppet avlopp sträckan A-B till dimensioner, djup och utförande i övrigt som bifogade plankarta och profilritning utvisa. I plankartan angives planläget för öppet avlopp med två parallella röda linjer och för rörledning med en röd linje. Brunnar angivas

med en cirkel. Å profilritning angivna höjdlägen å dikesbotten och rörledning angiver höjden i meter över antaget jämförelseplan för öppna dikets botten och rörets undre inre kant vid rörledning.

Avlopp under järnvägen vid D skall utföras enligt upprättad ritning eller efter föreskrift, som kommer att lämnas av vederbörande myndighet, och bekostas av järnvägens ägare.

Agovägsbro vid 2 + 10 och bro för utförtsväg vid 2 + 80 skall utföras på dikningsföretagets bekostnad, men underhållet av densamma skall åvila vederbörande vägägare.

Till mur å sträckan A-B får förutom sten å sträckan A-B utan ersättning användas i slänterna å sträckan B-C befintlig sten.

Ersättningar.

Ersättning för mark till öppna avloppets utvidgning skall utgå till ägaren av fastigheten Granehill med ett belopp av 170 kronor.

I övrigt skola inga ersättningar erläggas i samband med företaget.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden består i den ökning av jordens alstringsförmåga, som erhålles genom vattenståndets sänkning samt den nytta, som invidliggande tomtägare erhålla genom att avlopp beredes deras spillvatten.

Jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen med tillämpning av 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattat den genom företagets utförande åstadkomna höjningen av jordens alatringsförmåga. Sålunda har i upprättad beskrivning- och värderingelängd en detaljerad framställning lämnats av varje ägofigurs uppskattade värde före och efter företagets utförande samt förbättringsvärde.

Till avlopp tillhörande företaget avledes även spillvatten från en del fastigheter i omgivningen. Genom företagets utförande i enlighet med upprättat förslag undvikas en del olägenheter, som annars uppstå genom tillledning av spillvatten. Synemännen hava därför ansett, att ägare till bebyggda fastigheter böra bidra till företagets utförande med ett belopp motsvarande en avgift av 5 öre per kvadratmeter tomtmark. De medel, som tillföras företaget skola av arbetsstyrelsen förvaltas och användas i enlighet med de stadgar, som kunna komma att antagas av företaget eller i enlighet med av vederbörande myndighet lämnade föreskrifter.

Till dessa sålunda kan vara stadgat få synemännen föreskriva att inflytande medel skola bilda en fond som får användas till åtgärder avsedda att förebygga och motverka olägenheter, som uppstå genom att spillvatten införas i avlopp tillhörande företaget. Vid bebyggande av tomter skall även erläggas en avgift utav 5 öre per kvadratmeter tomtmark, varvid dock icke till tomtmark

skall medräknas trädgård i större omfattning.

Vid tillkoppling av W.C. skall till företaget erläggas ett belopp av 100 kronor.

Sedan ovan angivna avgifter erlagts äga tomtägare rätt tillkoppla avloppsledning tillhörande företaget.

Skulle emellertid från någon fastighet utsläppas spillvatten, som motsvara mera än normal hushållsförbrukning eller mera förorenat än normalt förekommer dock arbetstyrelsen förelägga vederbörande att erlagga ökad avgift.

Synemännen hava dessutom ansett att vissa fastigheter även tillskyndas båtnad av annan art än jordförbättring och få därför föreskriva, att till med företagets utförande förenade utgifter skall erläggas av ägare till 13¹⁵ = 90 kr., 13¹⁶ = 50 kr., 13¹⁷ = 90 kr, och 13²² = 50 kr.

Kostnadsfördelning.

Kostnaden för anläggning av företaget skall fördelas på den mark, som genom företagets utförande erhåller båtnad i form av ökning i jordens alstringeförmåga. De kontanta belopp, som skola erläggas av ägare till fastigheterna Näsby 13¹⁵, 13¹⁶, 13¹⁷ och 13²² nämligen 90, 50, 90 och 50 kronor skola dock erläggas utöver uppskattad båtnad i form av höjning av alstringeförmågan hos jorden.

Underhållskostnaden för företaget skall jämkas så att de

fastigheter, som inleda spillvatten skola deltaga i underhållet med så stor andel som motsvaras av det kontantbelopp som skall erläggas till företaget. Repartitionstalen bliva alltså för tomter = avgift till företaget dividerad med summa avgift för tomter jämte jordbruksbåtnad.

De belopp 5 öre per kvadratmeter bebyggd tomtmark, som skall erläggas till företaget skola bilda en fond, som förvaltas av arbetsstyrelsen och som skall användas till förebyggande av o-lägenheter som kunna uppstå genom att spillvatten inledes i företagets avlopp.

Förteckning över avgifter från nu bebyggda tomter finnes bifogad utlåtandet. Sedan dessa avgifter erlagts skola vederbörande tomtägare hava rätt inleda sitt spillvatten i avlopp tillhörande företaget.

För sidoledningar till tomter skall erläggas enligt följande kostnadsfördelning. För varje boningsrum, källare och tvättstuga erlägges 2 K kronor för varje kök 4 K kronor och för varje ar (= 100 kvadratmeter tomtmark) K kronor samt för varje W.C. = 5 K kronor. För varje fastighet erhålles då dess kostnad = en multi-
 tipel av K och dess andel = dess kostnad dividerad med summan av samtliga andelar. Varje särskild grenledning skall bilda en avdelning men synemännen medgiva rätt att framdraga ledningar och planläge som framgår av detta utlåtande bifogad plan över spillvattenledningar.

Företagets utförande.

Ifrågavarande avlopp skola utföras till djup och dimensioner, som upprättade profilritningar med tillhörande grävnings-
tabell närmare utvisa.

Arbetet må påbörjas så snart förhållandena det medgiva och
syneförrättningen vunnit laga kraft samt skall vara fullbordat
senast den 1 september 1935.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att vid öppna av-
loppet och skaktningsmassorna skola uppläggas på minst 1.0 meters
avstånd från avloppets kanter samt i tillnärmelsevis lika stora
mängder å ömse sidor om avloppet, såvida icke vederbörande mark-
ägare själva föredraga jordmassornas förläggande på annat sätt,
ävensom att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får
göras brantare än 1:1.0, skola genomgrävas för alla tillstötande
diken och i övrigt på minst var 50:onde meter för att ytvattnet
må fritt avrinna.

Täckta ledningar skola utföras av glacerade lerrör med muf-
far av så god beskaffenhet som motsvarar Högahäns glacerade lerrör
kvalitet III eller av cementrör med muffar som då skola vara homo-
gena och täta i godoet, fria från gjutfel samt hava släta ytor
och kunna belastas med 15 kg. per centimeter längd av röret längs
den översta och understa generatrisen av det horisontellt anbragta
röret.

Rören till täckta ledningar få ej läggas och rörsträngarna ej täckas förrän desamma godkänts av lantbruksingenjören.

Börledning får ej tillkopplas täckt ledning annat än vid in- tag och brunnar.

Stenmur för släntförstärkning på sträckan 1 + 50 - 4 skall utföras så att genomgående fogar riktade snett nedåt i släntlutningens riktning icke kunna uppstå.

Hinder för vattnets framrinnande får icke anbringas i täckt eller öppet avlopp.

Arbetet skall avsynas av lantbruksingenjör eller annan person, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen härtill förordnas.

Underhåll.

Rensning utav den öppna avloppssträckan samt till företaget hörande brunnar skall verkställas minst en gång om året. Nödigt utrymme för uppläggning av rensningsmassan från öppet avlopp skall utan ersättning tillsläppas av vederbörande markägare.

Kostnad för rensnings- och underhållsarbete skall fördelas på delägare enligt i utlåtande angivna grunder.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Näsby-Kläsaröds dikning av år 1930".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Söder-
bygdens vattendomsstol adress Stockholm dit besvären med iakt-
tagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara
ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag.

K l a s a r ö d d e n 19 d e c. 1930.

David Larsson.

Jöns Andersson.

Fredrik Nilsson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbör-
ligt diarium, berwär icke inom laga tid anförts
mot förestående syneförrättning; det varder
härmed till bevis meddelat. Stockholm i
Söderbygdens vattendomsstols kansli den 28 juni
1933.

Et officio:
Iven Nordlund

Utan avgift,

Kungl. Lantbruksskyrelsen, p. b.

Beskrivning- och Värderingslängd.

a - r - e - a - l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Öker		Äng eller odlingsmark		Andra duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	kr.	kr.	ö.	kr.	kr.	ö.	kr.	kr.	ö.
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1 65-								1000	1650	-	1200	1980	-	200	330	-
						06-										
1 65-						06-			1650	-		1980	-		330	-
1 03-								1000	1030	-	1200	1236	-	200	206	-
						01-										
1 03-						01-			1030	-		1236	-		206	-
37-								1200	444	-	1400	518	-	200	74	-
50-								1200	600	-	1400	700	-	200	100	-
87-									1044	-		1218	-		174	-
1 34-								900	1206	-	1400	1876	-	500	670	-
1 75-								900	1575	-	1400	2450	-	500	875	-
3 09-									2781	-		4326	-		1545	-
2 81-								1000	2810	-	1400	3934	-	400	1124	-
25-								1150	287	50	1200	300	-	50	12	50
3 06-									3097	50		4234	-		1136	50
1 92-								600	1152	-	1400	2688	-	800	1536	-
18-								400	72	-	1600	288	-	1200	216	-
2 10-									1224	-		2976	-		1752	-
50-								800	400	-	1400	700	-	600	300	-
20-								500	100	-	1600	320	-	1100	220	-
70-									500	-		1020	-		520	-

1	2	3	4	5	6
Näsby	13 ²²				<u>Skånska lahtm.Lokalförening</u>
				14	åker
				15	imp.
					<u>Summa:</u>
Näsby	avs.13 ²¹				<u>Jöns Andersson</u>
				16	trädgård
					<u>Summa:</u>
Näsby	13 ³⁵				<u>Johannes Persson</u>
				17	trädgård
					<u>Summa:</u>
Näsby	avs.13 ¹⁸				<u>N.B. Nilsson</u>
				18	trädgård
					<u>Summa:</u>
Näsby	13 ¹³				<u>Ystad-Eslövs järnväg</u>
				19	väg
				20	imp.
				21	"
				22	åker
				23	imp.
				24	åker
					<u>Summa:</u>
Näsby	13 ¹⁵				<u>Bonde Persson</u>
				25	trädgård & åker
					<u>Summa:</u>
Näsby					<u>And. Eriksson.</u>
				26	åker
					<u>Summa:</u>
do	13 ⁸	1/64			<u>Per Svensson</u>
				27	åker
				28	väg
					<u>Summa:</u>
Näsby	13 ⁷	3/64			<u>Per Svensson</u>
				29	väg
				30	åker

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07-			1000	70 -	1400	98 -	400	28 -	
		11-							
07-		11-		70 -		98 -		28 -	
11.5			1200	138 -	1600	184 -	400	46 -	
09-			1200	108 -	1600	144 -	400	36 -	
03-			1200	36 -	1600	48 -	400	12 -	
		06-							
		02.5							
		20-							
09-			1100	99 -	1400	126 -	300	27 -	
		59-							
83-			800	664 -	1400	1162 -	600	498 -	
92-		87.5		763 -		1288 -		525 -	
33-			400	132 -	1600	528 -	1200	396 -	
10.5			1000	105 -	1400	147 -	400	42 -	
2 34-			800	1872 -	1400	3276 -	600	1404 -	
		17.5							
2 34-		17.5		1872 -		3276 -		1404 -	
		03-							
63-			900	567 -	1400	882 -	500	315 -	
63-		03-		567 -		882 -		315 -	

1 2 3 4 5 6

Trpt.

31 väg
32 åker

Summa:

Tolånga socken

Sammandrag.

Näsby	12	57		
	12	1280	1,1a	Anders Nilsson
	11	20		
do	av 12	1280	2,3	do
	10	21		
do	12	1280	4,5	Nils Jönsson
	15	49		
do	13	480	6,7	do
	11	20		
do	av 12	1280	8,9	Otto Jönsson
	17			
do	13	1/96	10,11	Sigfrid Persson
	16			
do	13	1/80	12,13	And. Eriksson
	22			
do	13		14,15	Skånska lantm.lokalfören.
	21			
do	avs.13		16	Jöns Andersson
	35			
do	13		17	Johannes Persson
	18			
do	avs.13		18	N.B. Nilsson
	13			
do	13		19-24	Ystad-Eslövs järnväg
	15			
do	13		25	Bonde Persson
			26	And, Eriksson
	8			
do	13	1/64	27,28	Per Svensson
	7			
do	13	3/64	29-32	do

Summa:


7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63-			03-		567 -		882 -		315 -
			03-						
17.5				1300	227 50	1400	245 -	100	17 50
80.5			06-		794 50		1127 -		332 50
1 65-			06-		1650 -		1980 -	3.889	330 -
1 03-			01-		1030 -		1236 -	2.428	206 -
87-					1044 -		1218 -	2.051	174 -
3 09-					2781 -		4326 -	18.209	1545 -
3 06-					3097 50		4234 -	13.394	1136 50
2 10-					1224 -		2976 -	20.649	1752 -
70-					500 -		1020 -	6.128	520 -
07-			11-		70 -		98 -	0.330	28 -
11.5					138 -		184 -	0.542	46 -
09-					108 -		144 -	0.424	36 -
03-					36 -		48 -	0.141	12 -
92-			87.5		763 -		1288 -	6.187	525 -
33-					132 -		528 -	4.667	396 -
10.5					105 -		147 -	0.495	42 -
234-			17.5		1872 -		3276 -	16.547	1404 -
80.5			06-		794 50		1127 -	3.919	332 50
1730.5			1 29-		15345 -		23830 -	100:-	8485 -

Klasaröd den 19 december 1930.

David Larsson.

Fredrik Nilsson.

Jöns Andersson.



K o s t n a d s f ö r s l a g

till Näsby - Klasaröds dikning.

Sektion	Längd	Arbete m.m.	An- tal	å pris	Sum- ma. Kr.öre
1-4	400	Schaktning av sandbl.lera m.sten Km.	750	1:25	93750
0+50-4+00		Läggning av stenmur	lm.	550 4:-	2200 -
4-7+60	360	18" cementrör	"	360 5:-	1800 -
4-7+60	360	Grävning, läggning & igenfyllnad	"	360 1:50	540 -
7+70-9+10	140	15" cementrör	"	140 3:50	⁴⁹⁰ ~~450~~ -
7+70-9+10	140	Grävning, läggning & igenfyllnad	"	140 2:-	280 -
9+10-11+40	230	4" tegelrör	st.	800 0:20	160 -
9+10-11+40	230	Grävning, läggning & igenfyllnad	"	230 0:75	17250
11+40, 10+40, 9+10, H		Brunnar med inre diameter 0.45 m.	"	4 25:-	100 -
8+50		Brunnar med inre diameter 0.6 m.	"	1 40:-	40 -
7+20, 4+50 7+60		Brunnar med inre diameter 0.8 m.	"	3 60:-	180 -
9+05, 7+70		Intag	"	2 100	200 -
2+75		Bro för utfartsväg av cementrör med inre diameter 1,2 m.			250 -
2+10		Ägobro av cementrör med inre dia- meter 1,2 m.			200 -
4+00		Kringmurning av bär			40 -

Tillägges för oförutsedda fall,
arbetets tillsyn m.m.¹¹¹⁰
~~450~~ - 8000 -Summa kronor 8000 -Ersättning för mark till öppna avlop-
pets utvidgning = 170:-Kontant bidrag till företagets utförande
från fastigheter enligt förteckning i
utlåtandet = 280:-Kostnad att fördelas enligt uppskattad
båtnad avseende höjning av jordens alst-
ringeförmåga - 8.000 kronor + 170 - 280 kronor

7890 -

Klasaröd den 19 december 1930.

David Larsson.

41

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Tolånga socken.</u>				
57 ~~1280~~	12 12		Näsby Anders Nilsson		1,1a	1650:-	1980:-
20 ~~1280~~	av 12	11	do do		2,3	1030:-	1236:-
21 ~~1280~~	10 12		do Nils Jönsson		4,5	1044:-	1218:-
49 ~~480~~	15 13		do do		6,7	2781:-	4326:-
20 ~~1280~~	av 12	11	do Otto Jönsson		8,9	3097:50	4234:-
1/96	13	17	do Sigfrid Persson		10,11	1224:-	2976:-
1/80	13	16	do And. Eriksson		12,13	500:-	1020:-
	13	22	do Sk.lantm.lokalförening		14,15	70:-	98:-
	13	21	do Jöns Andersson		16	138:-	184:-
	13	35	do Johannes Persson		17	108:-	144:-
	13	18	do N. B. Nilsson		18	36:-	48:-
	13		do Ystad-Balövs järnväg		19-24	763:-	1288:-
	13	15	do Bonde Persson		25	132:-	528:-
	13		do And. Eriksson		26	105:-	147:-
1/64	13	8	do Per Svensson		27,28	1872:-	3276:-
3/64	13	7	do do		29-32	794:50	1127:-
			Somma:			15345:-	23838:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
330:-						306:84	3.889 ✓	11,08		
206:-						191:57	2.428 ✓	6,92		
174:-						161:82	2.051 ✓	5,84		
1545:-						1436:69	18.209 ✓	51,87		
1136:50						1056:79	13.394 ✓	38,15		
1752:-						1629:21	20.649 ✓	58,82		
520:-						483:50	6.128 ✓	17,46		
28:-						26:04	0.330 ✓	0,94		
46:-						42:76	0.542 ✓	1,54		
36:-						33:45	0.424 ✓	1,21		
12:-						11:12	0.141 ✓	0,40		
525:-						488:15	6.187 ✓	17,82		
396:-						368:23	4.667 ✓	13,29		
42:-						39:06	0.495 ✓	1,41		
1404:-						1305:56	16,547 ✓	47,13		
332:50						309:21	3.919 ✓	11,16		
8485:-						7890:-	100.-	284,84		
Klassaröd den 19 december 1930. David Larsson. Jöns Andersson. Fredrik Nilsson.										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

F ö r t e c k n i n g

Över avgifter som skola erläggas av tomtägare avsedda att användas för avhjälpande av olägenheter som uppstå genom att spillvatten tillföres företaget tillhöriga ledningar.

Fastighet R.N.	Ägare	Avgifter.
Näsby 13 ¹⁵	Bonde Persson	90 -
" 13 ¹⁷	Sigfrid Persson	90 -
" 13 ¹⁸	N. B. Nilsson	60 -
" 13 ³⁵	Johannes Persson	60 -
" 13 ²¹	Jöns Andersson	50 -
" 13 ¹⁶	And. Eriksson	90 -
" 13 ²²	Skånska lantm.lokalförening	50 -
" 13 ²³	Karl Hermansson	60 -
" 13 ²⁶	Nils Karlsson	30 -
" 13 ²⁵	Nils Karlsson	30 -
" 13 ²⁹	Johan Persson	50 -
		660 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				29 62
		Avvägning :				
Nov	24 25	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	12,00		12 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				6 -
		i öppen mark, medelantal 4 5 punkter pr har	har	17,3 0,50		8 65
		avvägda punkter	st.	79 0,03		2 37
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	km.	2,5 2,00		5 -
		i annan mark	"	5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 56 ar,	st.	33 0,07		2 31
			har	18,59 0,06		1 11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	23 0,04		92
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	23 0,06		1 38
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	23 0,12		2 76
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1 3,50		3 50
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1; 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	12 0,22		2 64
			"			
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
Dec	6	dagar		1 12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	1 10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	25 0,03	75	1 75
		Överföres				105 01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				105 01
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	/	4,00		4 -
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				8 -
		Förslag till invallning, § 29			6 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	/	3,-		3 -
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	79	0,01		79
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	/	0,25	25	1 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	16	0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		6 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	/	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	2	3:- 12,00		6 -
		utlopp för täckt ledning "	1	3:- 12,00		3 -
		slamficka "	1	3:- 12,00		3 -
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 56 ar ägofigurer st.	33	0.10	3 30	
		har	18.59	0.08	1 48	
		Överföres			11 78	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 78	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 19	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	79	0,02	1 58
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	17 55
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast märkyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	1	6	6 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				2 64
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	1	3,00	3 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	4	12,00 3:- 12,00	12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	18	0,55	9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						51 09
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			24 40	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			23 -	
						59 40
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				174 35
		Lösen för kopior och avskrifter				51 09
		Övriga förrättningskostnader				59 40
						284 84
		Summa kronor				

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Läs häradsrätt.

Klasaröd den 19 dec 1930

David Larsson
H. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förstämde ridor nr. 1-47 vidimnas ex officio: Tm Nyman

Kronor kvisiteras:

den 19

264
2/10/33

253
33

M 2-0316

29954

DIARIE NR
KLARERAT
KONTRAKT. 27 NOV 1933

Sedan Kungl. Maj:t den

25 augusti 1933

för

"Näsby - Klasaröd dikning av år 1930" i Tolånga socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ~~två tusen nio hundra åttio (2.980) +~~

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av två tusen nio hundra tio (2.910)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör D. Larsson

vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

härvid undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~

~~men~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga

och förbinda oss ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sågda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

+) Lånet indraget genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 8 de-
1. 1933. 1000. cember 1933.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Granviken, Kassaröd den 23 november 1933.

Bonde Persson

Carlsson

Näsby 4/13

Näsby 13

Kassaröd

Kassaröd

Nik. Jonsson

Pär Svensson

Granviken

Näsby 13/13

Kassaröd

Kassaröd

Att Lennar Erik Jonsson Granviken Pär Svensson Näsby
Bonde Persson Kassaröd Lennar Erik Carlsson Kassaröd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Brafsnäsgränd Adress Kassaröd
Kassaröds gård Vallby Kassaröd

Med stöd av Kungl. brevet den 25 augusti
1933. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 december 1933.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

25/8

Förteckning

över fastigheter till vilkas andel i kostnad
för dikningsföretag benämmt "Näsby-Nilsson-
röd dikning av år 1930" lån säkas från
Staten av dikningslänsföretag.

Fastighets

Ägare

namn mth. RN

Näsby 57/280 12'2"

Anders Nilsson

" 20/280 12'2"

Sune

" 21/280 12'10"

Nils Jansson

" 49/480 13'5"

Sune

" 20/280 12'2"

Otto Jansson

" 1/96 13'17"

Sigfrid Persson

" 1/80 13'6"

Anders Eriksson

" 13'13"

Ystad Erlöv Jämsjö

" 13'15"

Kunde Persson

" 1/64 13'8"

Per Svanström

" 3/64 13'7"


Sune

Lund i maj 1930

David Larsson

helt
m.

Protokoll D= 39954/33



Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i
dickningsföretaget å mark tillhörig nr. 12 & 13
Näsby, Telånga socken, den 14 oktober 1933.

Ordf. i styrelsen, Nils Jönsson ~~XXXXXX~~ anmälde,
att till honom ingått meddelande; att Kungl. Majest. den 25 augusti
1933 anvisat, dels ett lån av 2980 kr. från statens avdickningslåne-
fond och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet å 2910
kr. från statens avdickningsanslag för "Näsby Klasaröds dickning av år
1930". Delägarna beslutade befullmäktiga styrelsens ordf. Nils Jön-
sson, Granehill att vidtaga alla nödiga åtgärder för utbekommande av
det beviljade ~~XXXXXX~~ statsbidraget krener 2910 samt därefter verk-
ställa fördelningen bland delägarna.

Beträffande den beviljade lånerätten beslöt delä-
garna enhälligt avstå därifrån och uppdrogs åt evannämnda ordf. Nils
Jönsson att till den beviljande myndigheten göra anmälan härom. Låne-
kontrakt skall sålunda icke upprättas och avlämnas.

Vidare förekom, som evan

Nils Jönsson
ordf.

Delägarna

Ligfrid Persson
ägare av $\frac{1}{96}$ $\frac{13}{16}$ Näsby

Anders Eriksson
ägare av $\frac{1}{40}$ $\frac{13}{12}$ Näsby

Per Svensson
ägare av $\frac{1}{64}$ $\frac{3}{13}$ $\frac{3}{64}$ $\frac{7}{13}$ Näsby

Anders Persson
ägare av $\frac{5}{1280}$ $\frac{12}{13}$ $\frac{10}{11280}$ Näsby

Otto Jönsson
ägare av $\frac{1}{40}$ $\frac{11}{1280}$ Näsby

Bonde Persson
avs. $\frac{15}{13}$ Näsby

Nils Jönsson
ägare av $\frac{2}{10.49}$ $\frac{15}{12.48013}$ Näsby

YSTAD-ESLÖVS
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG
N. J. Persson. W. H. O. H. Persson.

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittna:

Ligfrida Persson
M. Persson

Rut Persson
M. Persson

Grdd. $\frac{12}{12}$

253
33

29955

R a p p o r t

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 NOV. 1933

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Näsby - Klasaröd
dikning av år 1930" uti Tolånga socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 25 augusti 1933.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.910:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.980:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: Nils Jönsson, Näsby. *Klasaröd*

Vid verkställd kontroll i samband med företagets utförande samt
slutlig avsyning utav företaget, verkställd av undertecknad efter
detsamma fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i fullstän-
dig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
till godkännande.

Höör 1 oktober 1933.

David Larsson
q. lantbruksingeniör.