Blad 1.

# Förslag till
## torrläggning av mark till
# Sillesjögärdet m.fl. hemman
## uti Gärdslövs socken av Vemmenhögs härad
## och Malmöhus län;
## upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

Ernst Rumm

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga vrev den 6 oktober 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras ex officio: Ivar Nyman.




Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

RITN.Nr 001.
M. 4*0318 1
Nr 299 Malmöhus 4:rtn

Bzad 2.

# Förslag till
## torrläggning av mark till
# Sillesjögården m.fl. hemman
## uti Gärdslövs socken av Vemmenhögs härad
## och Malmöhus län;
## upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

Ernst Rumm

Statens lantbruksingenjör.




Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 oktober 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras ex officio: Jon Nyman.

RITN.Nr 002

M 4:0318 2

Nr 299 Malmöhus 4 rite.

Blad 3.

*Förslag till*

*torrläggning av mark till*

# Sillesjögården m.fl. hemman

*uti Gärdslövs socken av Vemmenhögs härad,*

*Malmöhus län;*

*upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av*

*Statens lantbruksingenjör.*

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 oktober 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras ex officio:




RITN. Nr 003

M. 4:0318 3

Nr. 299 Malmöhus 4:an

Blad 4.

# Förslag till torrläggning av mark till Sillesjögården mfl. hemman uti Gärdslövs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av


Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 oktober 1933
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 24 oktober 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras ex officio:


Förslag till ägovägstrumma.




Förslag till ägovägstrumma.





Förslag till brunn.




Förslag till ommurning



Förslag till inlag.






Skala 1:50

Längdskala = 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

RITN. Nr 004
M 4*0318
Nr 299 Malmöhus 4*0318

Lbsk Fmn Lgenom

M 4 0318

31403

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1933

Handlingar

angående torrläggning av mark till


SILLESJÖGÅRDEN m.fl. hemman

uti Gärdslövs socken av Vemmenhögs

härad och Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1930.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 oktober 1933 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 24 oktober 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Ö v e r s i k t s k a r t a.




Skala 1:100,000.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Sillesjö-gården m. fl. hemman av år 1930"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga och tillhörande Gabelljung 1 1, Gärslöv 27 2 och Ormastorp 5 1 och 6 1 uti Gärdslövs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 5 km. sydväst om Gärdslövs kyrka med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 20 mars 1930 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman. - Förrättningen avslöts den 28 juni 1930. - Bevis om fastställelse bifogas.

Vid laga syneförrättningen fick styrelsen i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens

avdikningsanslag och enligt en den 28/6 1930 ingången förening hava även samtliga delägare beslutat att ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av..... 15,89 har.

annan mark..... 6.78.5 har.

eller tillsammans med 22.67.5 har.

Jordmånen utgöres av mylla, delvis mossjord, på lera delvis med grus och sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår endast en allmän vägbro vid 15+30, vilken både är tillräckligt stor och ligger på nödigt djup.

Då sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget 21.109:20 kr.
kostnaden uppgår enligt kostnadsförslaget till ..... 11.970:30 "
varför vinsten skulle bliva 9.138:90 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till respektive 0;60 kr. och 0;52 kr. skulle således ett statsbidrag kunna beviljas med respektive 36,00 % och 33,20 % eller tillsammans med 1.516:60 kr.

och ett lån med..... 7.788:96 "

eller ett statsunderstöd med tillsammans 9.305:56 kr.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

# Tabell

| | Hela tvrläggningsområdet | | | | | | | | Länsökandes andel | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Areal | | Värde före tvrläggningen | | Värde efter tvrläggningen | | Bätnad | | Areal | | Värde före tvrläggningen | | Värde efter tvrläggningen | | Bätnad | |
| | Har | ar | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Har | ar | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre |
| Åker | 15 | 89.- | | | | | | | 15 | 89.- | | | | | | |
| Annan mark | 6 | 78.5 | | | | | | | 6 | 78.5 | | | | | | |
| Räknad landvinning | - | - | | | | | | | - | - | | | | | | |
| Summa | 22 | 67.5 | 24080 | - | 45189 | 20 | 21109 | 20 | 22 | 67.5 | 24080 | - | 45189 | 20 | 21109 | 20 |

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

## Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1:sta företaget. Dikessträckan A-B-C ..... | 5.050:- | ~~6.940:-~~ | |
| 2:dra " " " D-E-F-G-H ... | 3.200:- | ~~4.240:-~~ | 8.250:- ~~11.180:-~~ |
| Laga syneförrättningskostnaden ..... | 643:11 | | |
| Betänkande med bilagor ..... | 147:27 | | 790:38 |
| | | | 9.040:38 |
| | | S:ma kr. | ~~11.970~~~~38~~ |

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader samt med iakttagande av att ersättningen för jordåtgång har, på sätt i ersättningslängden visas med röd beteckning, av Kungl. Lanbruksstyrelsen beräknats med hänsyn till av synemännen uppskattade markvärden före torrläggningen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.040 kronor 38 öre.

Stockholm den 24 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

# Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och bidragsbelopp.

| Socken by och hemman | Jordlösa | Mantal | Registernummer | Ägares namn | Ägofigurer Nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| Färdslövs s:n | | | 1:sta företaget Dikesstäckan A-B-C. | | |
| Fabeljung | | 1 | 1¹ | Godsäg. Alb. Alwén | 1-3, 6-26, 28, 29, 31, 33-37, 39, 40 |
| | | | 2:dra företaget Dikesstr. D-E-F-G-H. | | |
| Fabeljung | | 1 | 1¹ | Godsäg. Alb. Alwén | 41-45, 47-60 |
| Färdslöv | | 17/64 | 27² | Äg. Fih. t. vm Blixen Finecke, ar. Färdslövs kommungård, ndf. Herman Hansson | 61-63 |
| Assarlyng | | tvp vm 6.9090 har | 5¹ | Äg. Jeppa Nilsson | 65, 66, 68-74, 77-79 |
| do | | tvp vm 0.2070 har | 6¹ | do do | 82-85, 87-90 |

Lund i juni 1930
Ernst Berggren.

| Areal | | | | | | Bärkraft | | Andel i kostnaden för | | | | | | | | Summa kostnad | | Relativ kostnad | Bidragsgrundande kostnaden | Bidrag | | Lån | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Annan mark | | Summa | | | | 1:sta täckdikningsområdet A-B-C | | 2:dra täckdikningsområdet D-E-F-G-H | | Lagaenlig fastighetsavgift | | Belåningskandel m. m. | | | | | | | | | |
| H. | ar | H. | ar | H. | ar | Kr. | Ö. | Kr. | Ö. | Kr. | Ö. | Kr. | Ö. | Kr. | Ö. | Kr. | Ö. | % | % | Kr. | Ö. | Kr. | Ö. |
| 11 | 12.5 | 1 | 78.- | 12 | 90.5 | 12346 | 40 | 6940 | - | | | 376 | 16 | 86 | 13 | 7402 | 29 | 0.60 | 36.00 | 2664 | 82 | 4737 | 47 |
| 1 | 52.- | 4 | 14.5 | 5 | 66.5 | 5718 | - | | | 2766 | 73 | 174 | 22 | 39 | 90 | 2980 | 85 | 0.52 | 33.20 | 989 | 64 | 1991 | 21 |
| | 90.- | - | - | | 90.- | 830 | 40 | | | 401 | 80 | 25 | 27 | 5 | 79 | 432 | 86 | " | " | 143 | 71 | 289 | 15 |
| 1 | 63.5 | | 46.- | 2 | 09.5 | 1821 | 60 | | | 881 | 41 | 55 | 50 | 12 | 71 | 949 | 62 | " | " | 315 | 27 | 634 | 35 |
| | 71.- | | 40.- | 1 | 11.- | 392 | 80 | | | 190 | 06 | 11 | 96 | 2 | 74 | 204 | 76 | " | " | 67 | 98 | 136 | 78 |
| a | 15 89 99.- | 6 | 78.5 | 22 | 67.5 | 21109 | 20 | 6940 | - | 4240 | - | 643 | 11 | 147 | 27 | 11970 | 38 | | | 4121 1516 | 42 60 | 7788 | 96 |

Avskrift.

Förening

ingången mellan delägarne i dikningsföretaget torrläggning av mark till Sillesjö gård m.fl. hemman uti Gärdslövs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1930 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva,

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån,

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan, och

att uppdraga åt lantbruksingeniör E.Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Sillesjö den 28 juni 1930.

Alb. Alwén. Jeppa Nilsson.

Bevittnas:

S.Ulfsparre. Oscar Frising.

11

C.von Blixen Finecke.

Bevittnas:

T. Hansson. Claes Söderlund.

Vidimeras ex officio: Ernst Berggren.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 28 juni 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende "Torrläggning av mark till Sillesjögården m.fl. hemman av år 1930" uti Gärdslöv socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 8 oktober 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund.

/Stämpel/

| | |
|---|---|
| Lösen redov.gm stpl | 0:75 |
| Stämpel | 1:- |
| Summa kronor | 1:75 |

## Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Sillesjö gård m.fl. hemman uti Gärdslövs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

| | | | |
|---|---|---|---|
| För översiktskarta..... | | | 4:- |
| " betänkande..... | | | 9:- |
| " tabellers upprättande den 30/6 1930 ½ dag ..... | | | 6:- |
| " avskrift av handl. med inbindning ..... | | | 28:50 |
| " kopia av plan- och profilkartan,rubrik,skalor m.m. ..... | | | 14:- |
| " 90 fig. à 7 öre ..... | 6:30 | | |
| " 23.57.5 har à 14 öre ..... | 3:30 | | 9:60 |
| " 205 st. höjdlägestal à 2 öre ..... | | | 4:10 |
| " diken å plankartan ..... | | | 4:75 |
| " 5.5 km.längdprofil à 6:- kr. ..... | 33:- | | |
| " tvärsektioner m.m. ..... | 37:51 | | |
| därtill 30 % ..... | 11:25 | | |
| | 81:76 | | |
| avgår 25 % därav för profilritn. å kalkerväv ... | 20:44 | | 61:32 |
| för skrivelser ..... | | | 6:- |
| | | S:ma kr. | 147:27 |

Kvitteras

Lund dem 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Förestående sidor nr. 1-12 vidimeras ex officio.

Ivar Nyman.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Sillesjö gård m.fl. hemman.

År 1930 den 24 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör hos Godsägare Alb. Alvén å Sillesjö gård för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Sillesjö gård m.fl. hemman uti Gärdslövs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Godsägare Alb.Alwén för Sillesjö gård och av övriga sakägare:

Jeppa Nilsson för Assartorp,

Tillsyningsman Herman Hansson för Gärdslövs kommungård som arrendator av Gärdslöv 27,

som gode män Herrar Godsägare S.Ulfsparre och Oscar Frising, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. A.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§ : 3

Förelades de i koncept upprättade plankartorna över det vattenskadade området.

§ : 4

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§ : 5

Sökanden yrkade få den i företaget ingående marken torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt dock utan att väsentligt beröra Grönby-bäcken.

§ : 6

Jeppa Nilsson yrkade att diket skulle täckas å den sträcka som nu var täckt.

§ : 7

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga

jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta lördagen den 28 instundande juni kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 8

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan

På tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfsparre. Oscar Frising.

Den 28 juni 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Godsägare Alb. Alwén för Sillesjö gård.

§ : 9

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§ : 10

Avgavs följande utlåtande, Bil. B.

§ : 11

Till styrelse valdes Godsägare Alb. Alwén som även skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§ : 12

Styrelsen fick i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag från statens avdikningsanslag.

§ : 13

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 14

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfsparre. Oscar Frising.

**Bil. A.**

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syn för torrläggning av mark till Sillesjö gård m.fl. hemman uti Gärdslövs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Sillesjö den 13 mars 1930.

Alb. Alwén.

**Resolution.**

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 20 mars 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinmann. T. Thege.

Bil. B.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Sillesjö gård m.fl. hemman uti Gärdslövs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rörläggning av mindre floddiken för bättre torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningsföretaget har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till

areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i dikena d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan

för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i dikena.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro berpende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningsföretagets utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnes även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §§ 5 & 6 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. A – B, D – E och F – G samt endast nygrävning av dikessträckorna B – C, E – F och G – H .-

Å plankartan äro dikenas lägen utmärkta med heldragna röda linier för täckta diken och paralella röda linier för öppna diken.

Som synes har det varit nödigt på grund av markens beskaffenhet att förändra läget å en del av de täckta diken från deras nuvarande läge eller från det öppna dikets läge som nu avses att täckas.

Å profilkartan äro de täckta dikena betecknade med tvänne paralella röda linier och de öppna med en röd bottenlinie.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilkartan med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markenytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig

anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

vid B ..... 50 hektar

" 61+5 ..... 71 "

" E ..... 74 "

" F ..... 75 "

" A ..... 12 "

" 2+52 ..... 70 "

" B ..... 110 "

" 9+50 ..... 125 "

" I ..... 3250 "

Avrinningen för täckta ledningar har beräknats till 1.o liter pr. sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet:

$$v = K^1 \left( 1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga och lämpliga:

För dikessträckan 0-1+50 ett 15 cm. (6") rör

" " 1+50-2+50 " 20 cm. (8") "

" " 2+50-5+80 " 45 cm. (18") "

"

För dikessträckan D–61+5 ett 37.5 cm. (15") rör

" " " 61+5–E " 45 cm. (18") "

" " " F – G " 45 cm.(18") "

För de öppna dikena har en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt av 1.125 kunnat bestämmas.

För uppräkningen av Grönby bäcken eller sträckan I – C har en avrinning av 0.6 liter pr. sekund och hektar beräknats och dimensionerna efter Ganguillets och Kutters formel för varvid utrönts att en bottenbredd av 1.2 m. med sidoslänt av 1:1.5 funnits lämplig.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5: 2.5 eller 1:3 av fullgoda materielier.

Vid A, 1+50, D och 62+70 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid 2+50, 4 och 61+5 insättas liknande intagningsbrunnar men med en inre diameter av 0.8 meter med konisk överdel till 0.6 m. öppning.

Vid 52+73 insättes ett intag av betong med snedt stående galler och stensättning framför enligt upprättad ritning.

Vid 5+80, 54+54 och 51+51 ommuras rören i betong, varjämte

dikena dikas därnedom stensättes i botten och slänter enligt upprättade ritningar.

I företaget ingår endast en allmän vägbro vid 15+30 som både är tillräckligt stor och ligger på nödigt djup, varför den ej kräver någon ombyggnad endast en uppränsning i bottenhålet.

I övrigt ingår ej några allmänna vägar i företaget.

Å dikessträckan B — I har det dock varit nödigt att föreskriva 3 st. ägovägsbroar till ombyggnad som rörtrummor med 0.8 m. cementrör. För grundens skull har det dock varit nödigt flytta den nuvarande bron vid 8+20 till 8+50.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet. På grund av belägenhet är dock nödigt att indela företaget i tvänne mindre företag vilka äro alldeles oberoende av varandra.

1:sta företaget omfattar dikessträckan A — B — I jämte uppränsningen av Grönby bäcken å sträckan I — C och

2:dra företaget eller dikessträckan D — E — F — G — H.

Den relativa kostnaden för de olika företagen uppgå till respektive 0.56211 kr. och 0.48386 kronor som framgår av kostnadsfördelningslängden.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vatten-

lagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång som uppkommer genom de öppna dikenas vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25% av det blivande värdet av den mark som beräknats åtgå för upplaget.

Ävenledes skall ersättning lämnas med fulla värdet för den mark som åtgår för det öppna dikets utvidgning.

Bägge dessa ersättningar finnas upptagna för olika sakägare i en särskild ersättningslängd.

Jämlikt föreskrifterna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 21:11 kronor.

Fixpunkter hava blivit inhuggna i form av + i jordfasta stenar

| | | |
|---|---|---|
| vid 0 | på ett höjdläge av | + 11.32 |
| " 13 | " " " " | + 7.03 |
| " 60+40 | " " " " | + 6.82 |

allt över horisontalplanet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma: att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras

varje företag var för sig, i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller senast före år 1935 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet, skall inom de olika företagen gäldas samfält och finnas var och en sakägares andel angiven som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller genom offentlig auktion, de olika företagen var för sig, överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att i rörledningarna några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord

förrän kontrollanten därtill lämnat sitt medgivande;

att årliga ränsningar av de öppna dikena och när så kräves av intag, brunnar och utlopp skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete, så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Sillesjö-gården m.fl. hemman av år 1930" ;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter förbättringsvärdet, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

## Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Sillesjö den 28 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfsparre. Oscar Frising.

# BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt | | | Äng och odlingsmark | | | Summa: Åker, tomter och dylikt | | | Summa: Äng och odlingsmark | | | Impedimenter | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. |
| | 1 mtl. Gabeljung 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Godsäg. Alb. Alwén, sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | åker, mylla på lättlera | | 03 | – | | | | | | | | | | | | |
| 2 | " " " | | 03 | – | | | | | | | | | | | | |
| 3 | vattenhåla | | | | | 13 | – | | | | | | | | | |
| 4 | väg, imp. | | | | | | | | | | | | | | 03 | – |
| 5 | " " | | | | | | | | | | | | | | 07 | – |
| 6 | åker, mylla på lättlera | | 17 | – | | | | | | | | | | | | |
| 7 | " " " | | 10 | – | | | | | | | | | | | | |
| 8 | " " " | | 16 | – | | | | | | | | | | | | |
| 9 | " " " | | 12 | – | | | | | | | | | | | | |
| 10 | " " " | | 33 | – | | | | | | | | | | | | |
| 11 | " " " | | 31 | – | | | | | | | | | | | | |
| 12 | " " " | | 34 | – | | | | | | | | | | | | |
| 13 | " " " | | 63 | – | | | | | | | | | | | | |
| 14 | " " " | | 42 | – | | | | | | | | | | | | |
| 15 | " " " | | 20 | – | | | | | | | | | | | | |
| 16 | " " " | | 59 | – | | | | | | | | | | | | |
| 17 | " " " | | 30 | – | | | | | | | | | | | | |
| 18 | " " " | | 16 | – | | | | | | | | | | | | |
| 19 | " " " | | 26 | – | | | | | | | | | | | | |
| 20 | " " " | | 91 | – | | | | | | | | | | | | |
| | Trpt. | 5 | 06 | – | | 13 | – | | | | | | | | 10 | – |

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt | | | Äng och odlingsmark | | | Summa | | | | | | Impedimenter | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Åker, tomter och dylikt | | | Äng och odlingsmark | | | | | |
| | | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. |
| | Trpt. | 5 | 06 | – | | 13 | – | | | | | | | | 10 | – |
| 21 | åker, mylla på lättlera | 1 | 13 | – | | | | | | | | | | | | |
| 22 | " " " | | 18 | – | | | | | | | | | | | | |
| 23 | " " " | | 81 | – | | | | | | | | | | | | |
| 24 | " " " | | 30 | – | | | | | | | | | | | | |
| 25 | " " " | | 28 | – | | | | | | | | | | | | |
| 26 | " " " | | 34 | – | | | | | | | | | | | | |
| 27 | dike, imp. | | | | | | | | | | | | | | 06 | – |
| 28 | åker, mylla på lättlera | | 18 | – | | | | | | | | | | | | |
| 29 | " " " | | 71 | – | | | | | | | | | | | | |
| 30 | backe, imp. | | | | | | | | | | | | | | 03 | – |
| 31 | åker, mylla på lättlera | 1 | 08 | – | | | | | | | | | | | | |
| 32 | dike, imp. | | | | | | | | | | | | | | 05 | – |
| 33 | äng, mylla på lättlera | | | | 1 | 06 | – | | | | | | | | | |
| 34 | " " " | | | | | 59 | – | | | | | | | | | |
| 35 | åker, " " | | 04 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | " " " | | 17 | – | | | | | | | | | | | | |
| 37 | " " " | | 22 | – | | | | | | | | | | | | |
| 38 | dike, imp. | | | | | | | | | | | | | | 07 | 50 |
| 39 | åker, mylla på lättlera | | 23 | – | | | | | | | | | | | | |
| 40 | " " " | | 39 | – | | | | 11 | 12 | 50 | 178 | – | | | | |
| | S:ma | | | | | | | 11 | 12 | 50 | 178 | – | | | 31 | 50 |

# BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt | | | Äng och odlingsmark | | | Summa: Åker, tomter och dylikt | | | Summa: Äng och odlingsmark | | | Impedimenter | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. |
| | 1 mtl. Gabeljung 1[1] | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Godsägare Alb. Alwén, sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | åker, mylla på sand | | 41 | – | | | | | | | | | | | | |
| 42 | äng, " " | | | | | 24 | – | | | | | | | | | |
| 43 | " " " | | | | | 40 | – | | | | | | | | | |
| 44 | " " " | | | | | 09 | – | | | | | | | | | |
| 45 | " " " | | | | | 32 | – | | | | | | | | | |
| 46 | dike, imp. | | | | | | | | | | | | | | 05 | 50 |
| 47 | äng, mylla på sand | | | | | 84 | – | | | | | | | | | |
| 48 | åker, " " | | 18 | – | | | | | | | | | | | | |
| 49 | " " " | | 28 | – | | | | | | | | | | | | |
| 50 | " " " | | 12 | – | | | | | | | | | | | | |
| 51 | äng, mylla på sand o grus | | | | | 08 | 50 | | | | | | | | | |
| 52 | " " " " | | | | | 52 | – | | | | | | | | | |
| 53 | " " " " | | | | | 55 | – | | | | | | | | | |
| 54 | " " " " | | | | | 83 | – | | | | | | | | | |
| 55 | " mylla på lättlera | | | | | 14 | – | | | | | | | | | |
| 56 | " " " | | | | | 13 | – | | | | | | | | | |
| 57 | åker, " " | | 09 | – | | | | | | | | | | | | |
| 58 | " " " | | 29 | – | | | | | | | | | | | | |
| 59 | " " " | | 05 | – | | | | | | | | | | | | |
| 60 | " " " | | 10 | – | | | | 1 | 52 | – | 4 | 14 | 50 | | | |
| | Trpt. | | | | | | | 1 | 52 | – | 4 | 14 | 50 | | 05 | 50 |

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt | | | Äng och odlingsmark | | | Summa Åker, tomter och dylikt | | | Summa Äng och odlingsmark | | | Impedimenter | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. |
| | Trpt. | | | | | | | 1 | 52 | - | 4 | 14 | 50 | - | 05 | 50 |
| | 17/64 mtl. Gärdslöv 27/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Äg. Friherre C. von Blixen Finecke | | | | | | | | | | | | | | | |
| | arr. Gärdslövs kommungård | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ordf. Herman Hansson. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | åker, mylla på lättlera | | 27 | - | | | | | | | | | | | | |
| 62 | " " " | | 43 | - | | | | | | | | | | | | |
| 63 | " " " | | 20 | - | | | | | | | | | | | | |
| 64 | grav, imp. | | | | | | | | 90 | - | | | | | 14 | - |
| | Ett torp 5 1/2 Assarterp, om 6.90.90 har. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Äg. Jeppa Nilsson. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | åker, mylla på lättlera | | 51 | - | | | | | | | | | | | | |
| 66 | äng, " " | | | | | 07 | - | | | | | | | | | |
| 67 | grav, imp. | | | | | | | | | | | | | | 11 | - |
| 68 | åker, mylla på lättlera | | 14 | - | | | | | | | | | | | | |
| 69 | " " " | | 07 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 70 | " " " | | 14 | - | | | | | | | | | | | | |
| 71 | åker, mylla på sand | | 16 | - | | | | | | | | | | | | |
| 72 | " " " | | 08 | - | | | | | | | | | | | | |
| 73 | äng, mylla på torvjord | | | | | 08 | - | | | | | | | | | |
| 74 | " " " | | | | | 09 | - | | | | | | | | | |
| 75 | dike, imp. | | | | | | | | | | | | | | 03 | 50 |
| | Trpt. | 1 | 10 | 50 | | 24 | - | 2 | 42 | - | 4 | 14 | 50 | | 34 | - |

# BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt har | ar | kvm. | Äng och odlingsmark har | ar | kvm. | Summa Åker, tomter och dylikt har | ar | kvm. | Äng och odlingsmark har | ar | kvm. | Impediementer har | ar | kvm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt. | 1 | 10 | 50 | | 24 | – | 2 | 42 | – | 4 | 14 | 50 | | 34 | – |
| 76 | vattenhåla, imp. | | | | | | | | | | | | | | 11 | – |
| 77 | äng, mylla på torvjord | | | | | 22 | – | | | | | | | | | |
| 78 | åker, mylla på sand o grus | | 36 | – | | | | | | | | | | | | |
| 79 | " " " " | | 17 | – | | | | | | | | | | | | |
| 80 | väg, imp. | | | | | | | | | | | | | | 02 | – |
| 81 | " " | | | | | | | 1 | 63 | 50 | | 46 | – | | 01 | – |
| | Ett Torp Assartorp 6 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | om 0.2070 har. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jeppa Nilsson. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | åker, mylla på sand o grus | | 24 | – | | | | | | | | | | | | |
| 83 | " " " " | | 21 | – | | | | | | | | | | | | |
| 84 | " " " " | | 04 | – | | | | | | | | | | | | |
| 85 | äng, mylla på torvjord | | | | | 32 | – | | | | | | | | | |
| 86 | vattenhåla, imp. | | | | | | | | | | | | | | 10 | 50 |
| 87 | äng, mylla på torvjord | | | | | 01 | – | | | | | | | | | |
| 88 | " " " | | | | | 07 | – | | | | | | | | | |
| 89 | åker, mylla på grus | | 09 | – | | | | | | | | | | | | |
| 90 | " " " | | 13 | | | | | | 71 | – | | 40 | – | | | |
| | S:ma | | | | | | | 4 | 76 | 50 | 5 | 00 | 50 | | 58 | 50 |

Sillesjö den 28 juni 1930

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt | | | Äng och odlingsmark | | | Summa | | | | | | Impediment | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Åker, tomter och dylikt | | | Äng och odlingsmark | | | | | |
| | | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal har | Areal ar | Areal kv. | Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr. | Före grävningen: Höjdläge-grad | Före grävningen: Värde pr hektar Kr. | Före grävningen: Värdet utgör Kr. | Före grävningen: Värdet utgör öre | Efter grävningen: Torrläggningsgrad | Efter grävningen: Värde pr hektar Kr. | Efter grävningen: Värdet utgör Kr. | Efter grävningen: Värdet utgör öre | Förbättringsvärde Kr. | Förbättringsvärde öre | Summa förbättringsvärde Kr. | Summa förbättringsvärde öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1:sta företaget. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 mtl. Gebeljung 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Godsäg.Alb.Alvén,sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | åker,mylla på lätt-lera | | 03 | – | 2400 | 07 | 1680 | 50 | 40 | 1 | 2400 | 72 | – | 21 | 60 | | |
| 2 | do " " | | 03 | – | 2400 | 07 | 1680 | 50 | 40 | 1 | 2400 | 72 | – | 21 | 60 | | |
| 3 | vattenhåla | | 13 | – | 2000 | 01 | 200 | 26 | – | 07 | 1400 | 182 | – | 156 | – | | |
| 6 | åker,mylla på lätt-lera | | 17 | – | 2400 | 08 | 1920 | 326 | 40 | 1 | 2400 | 408 | – | 81 | 60 | | |
| 7 | do " " | | 10 | – | 2400 | 07 | 1680 | 168 | – | 1 | 2400 | 240 | – | 72 | – | | |
| 8 | do " " | | 16 | – | 2400 | 07 | 1680 | 268 | 80 | 1 | 2400 | 384 | – | 115 | 20 | | |
| 9 | do " " | | 12 | – | 2400 | 07 | 1680 | 201 | 60 | 1 | 2400 | 288 | – | 86 | 40 | | |
| 10 | do " " | | 33 | – | 2000 | 05 | 1000 | 330 | – | 1 | 2000 | 660 | – | 330 | – | | |
| 11 | do " " | | 31 | – | 2000 | 01 | 200 | 62 | – | 08 | 1600 | 496 | – | 434 | – | | |
| 12 | do " " | | 34 | – | 2000 | 02 | 400 | 136 | – | 09 | 1800 | 612 | – | 476 | – | | |
| 13 | do " " | | 63 | – | 2000 | 06 | 1200 | 756 | – | 1 | 2000 | 1260 | – | 504 | – | | |
| 14 | do " " | | 42 | – | 2000 | 03 | 600 | 252 | – | 1 | 2000 | 840 | – | 588 | – | | |
| 15 | do " " | | 20 | – | 2000 | 07 | 1400 | 280 | – | 1 | 2000 | 400 | – | 120 | – | | |
| 16 | do " " | | 59 | – | 2000 | 03 | 600 | 354 | – | 1 | 2000 | 1180 | – | 826 | – | | |
| 17 | do " " | | 30 | – | 2000 | 07 | 1400 | 420 | – | 1 | 2000 | 600 | – | 180 | – | | |
| 18 | do " " | | 16 | – | 2000 | 02 | 400 | 64 | – | 09 | 1800 | 288 | – | 224 | – | | |
| 19 | do " " | | 26 | – | 2000 | 06 | 1200 | 312 | – | 1 | 2000 | 520 | – | 208 | – | | |
| 20 | do " " | | 91 | – | 2000 | 04 | 800 | 728 | – | 1 | 2000 | 1820 | – | 1092 | – | | |
| 21 | do " " | 1 | 13 | – | 2000 | 03 | 600 | 678 | – | 1 | 2000 | 2260 | – | 1582 | – | | |
| | Trpt. | 632 | – | | | | | 5463 | 60 | | | 12582 | – | 7118 | 40 | | |

| Ägofigurens nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal har | ar | kv. | Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr. | Före grävningen Höjdläge-grad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Efter grävningen Torrläggnings-grad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Förbättringsvärde Kr. | öre | Summa förbättringsvärde Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt. | 6 | 32 | - | | | | 5463 | 60 | | | 12582 | - | 7118 | 40 | | |
| 22 | åker, mylla på lättlera | | 18 | - | 2000 | 06 | 1200 | 216 | - | 1 | 2000 | 360 | - | 144 | - | | |
| 23 | do " " | | 81 | - | 2000 | 08 | 1600 | 1296 | - | 1 | 2000 | 1620 | - | 324 | - | | |
| 24 | do " " | | 30 | - | 2000 | 05 | 1000 | 300 | - | 1 | 2000 | 600 | - | 300 | - | | |
| 25 | do " " | | 28 | - | 2000 | 05 | 1000 | 280 | - | 1 | 2000 | 560 | - | 280 | - | | |
| 26 | do " " | | 34 | - | 2000 | 05 | 1000 | 340 | - | 1 | 2000 | 680 | - | 340 | - | | |
| 28 | do " " | | 18 | - | 2000 | 05 | 1000 | 180 | - | 1 | 2000 | 360 | - | 180 | - | | |
| 29 | do " " | | 71 | - | 2000 | 08 | 1600 | 1136 | - | 1 | 2000 | 1420 | - | 284 | - | | |
| 31 | do " " | 1 | 08 | - | 2000 | 05 | 1000 | 1080 | - | 1 | 2000 | 2160 | - | 1080 | - | | |
| 33 | äng, " " | 1 | 06 | - | 2000 | 05 | 1000 | 1060 | - | 1 | 2000 | 2120 | - | 1060 | - | | |
| 34 | do " " | | 59 | - | 2000 | 04 | 800 | 472 | - | 09 | 1800 | 1062 | - | 590 | - | | |
| 35 | åker, mylla på lättlera | | 04 | 50 | 2000 | 08 | 1600 | 72 | - | 1 | 2000 | 90 | - | 18 | - | | |
| 36 | do " " | | 17 | - | 2000 | 06 | 1200 | 204 | - | 1 | 2000 | 340 | - | 136 | - | | |
| 37 | do " " | | 22 | - | 2000 | 08 | 1600 | 352 | - | 1 | 2000 | 440 | - | 88 | - | | |
| 39 | do " " | | 23 | - | 2000 | 08 | 1600 | 368 | - | 1 | 2000 | 460 | - | 92 | - | | |
| 40 | do " " | | 39 | - | 2000 | 06 | 1200 | 468 | - | 1 | 2000 | 780 | - | 312 | - | | |
| | S:ma | 1290 | 50 | | | | | 1328 | 760 | | | 25634 | - | 12346 | 40 | 12346 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | Summa: | | | | 12346 | 40 |
| | 2:dra företaget. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 mtl. Gabeljung 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Godsäg. Alb. Alvén, sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | åker, mylla på sand | | 41 | - | 2400 | 07 | 1680 | 688 | 80 | 1 | 2400 | 984 | - | 295 | 20 | | |
| | Trpt. | | 41 | - | | | | 688 | 80 | | | 984 | - | 295 | 20 | | |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal har | Areal ar | Areal kv. | Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr. | Före grävningen: Höjdläggsgrad | Före grävningen: Värde pr hektar Kr. | Före grävningen: Värdet utgör Kr. | Före grävningen: Värdet utgör öre | Efter grävningen: Torrläggningsgrad | Efter grävningen: Värde pr hektar Kr. | Efter grävningen: Värdet utgör Kr. | Efter grävningen: Värdet utgör öre | Förbättringsvärde Kr. | Förbättringsvärde öre | Summa förbättringsvärde Kr. | Summa förbättringsvärde öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt. | | 41 | – | | | | 688 | 80 | | | 984 | – | 295 | 20 | | |
| 42 | äng, mylla på sand | | 24 | – | 2000 | 04 | 800 | 192 | – | 1 | 2000 | 480 | – | 288 | – | | |
| 43 | do " " | | 40 | – | 2000 | 03 | 600 | 240 | – | 09 | 1800 | 720 | – | 480 | – | | |
| 44 | do " " | | 09 | – | 2000 | 05 | 1000 | 90 | – | 1 | 2000 | 180 | – | 90 | – | | |
| 45 | do " " | | 32 | – | 2000 | 02 | 400 | 128 | – | 08 | 1600 | 512 | – | 384 | – | | |
| 47 | do " " | | 84 | – | 2000 | 02 | 400 | 336 | – | 08 | 1600 | 1344 | – | 1008 | – | | |
| 48 | åker, " " | | 18 | – | 2400 | 08 | 1920 | 345 | 60 | 1 | 2400 | 432 | – | 86 | 40 | | |
| 49 | do " " | | 28 | – | 2400 | 08 | 1920 | 537 | 60 | 1 | 2400 | 672 | – | 134 | 40 | | |
| 50 | do " " | | 12 | – | 2400 | 08 | 1920 | 230 | 40 | 1 | 2400 | 288 | – | 57 | 60 | | |
| 51 | äng, mylla på sand o grus | | 08 | 50 | 2000 | 06 | 1200 | 102 | – | 1 | 2000 | 170 | – | 68 | – | | |
| 52 | do " " | | 52 | – | 2000 | 03 | 600 | 312 | – | 09 | 1800 | 936 | – | 624 | – | | |
| 53 | do " " | | 55 | – | 2000 | 03 | 600 | 330 | – | 09 | 1800 | 990 | – | 660 | – | | |
| 54 | do " " | | 83 | – | 2000 | 03 | 600 | 498 | – | 09 | 1800 | 1494 | – | 996 | – | | |
| 55 | do mylla på lätt-lera | | 14 | – | 2000 | 07 | 1400 | 196 | – | 1 | 2000 | 280 | – | 84 | – | | |
| 56 | do " " | | 13 | – | 2000 | 03 | 600 | 78 | – | 09 | 1800 | 234 | – | 156 | – | | |
| 57 | åker, " " | | 09 | – | 2400 | 08 | 1920 | 172 | 80 | 1 | 2400 | 216 | – | 43 | 20 | | |
| 58 | do " " | | 29 | – | 2400 | 08 | 1920 | 556 | 80 | 1 | 2400 | 696 | – | 139 | 20 | | |
| 59 | do " " | | 05 | – | 2400 | 08 | 1920 | 96 | – | 1 | 2400 | 120 | – | 24 | – | | |
| 60 | do " " | | 10 | – | 2000 | 05 | 1000 | 100 | – | 1 | 2000 | 200 | – | 100 | – | | |
| | S:ma | 5 | 66 | 50 | | | | 5230 | – | | | 10948 | – | 5718 | – | 5718 | – |

2

17/64 mtl. Gärdslöv 27

Äg. Frih. C. von Blixen Finecke.

Trpt. 5718 –

| Ägofigurens nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal har | ar | kv. | Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr. | Före grävningen: Höjdläge-grad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Efter grävningen: Torrläggningsgrad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Förbättringsvärde Kr. | öre | Summa förbättringsvärde Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tr:pt. | | | | | | | | | | | | | | | 5718 | - |
| | **arr. Gärdslövs kommungård.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ordf. Herman Hansson.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | åker, mylla på lätt-lera | | 27 | - | 2400 | 08 | 1920 | 518 | 40 | 1 | 2400 | 648 | - | 129 | 60 | | |
| 62 | do " " | | 43 | - | 2400 | 06 | 1440 | 619 | 20 | 1 | 2400 | 1032 | - | 412 | 80 | | |
| 63 | do " " | | 20 | - | 2400 | 04 | 960 | 192 | - | 1 | 2400 | 480 | - | 288 | - | | |
| | S:ma | | 90 | - | | | | 1329 | 60 | | | 2160 | - | 830 | 40 | 830 | 40 |
| | **Ett torp 5[1] Assartorp** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **om 6.90.90 har.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Äg. Jeppa Nilsson.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | åker, mylla på lätt-lera | | 51 | - | 2400 | 04 | 960 | 489 | 60 | 1 | 2400 | 1224 | - | 734 | 40 | | |
| 66 | äng, " " | | 07 | - | 2000 | 01 | 200 | 14 | - | 07 | 1400 | 98 | - | 84 | - | | |
| 68 | åker, " " | | 14 | - | 2400 | 06 | 1440 | 201 | 60 | 1 | 2400 | 336 | - | 134 | 40 | | |
| 69 | do " " | | 07 | 50 | 2400 | 09 | 2160 | 162 | - | 1 | 2400 | 180 | - | 18 | - | | |
| 70 | do " " | | 14 | - | 2400 | 07 | 1680 | 235 | 20 | 1 | 2400 | 336 | - | 100 | 80 | | |
| 71 | do " sand | | 16 | - | 2400 | 07 | 1680 | 268 | 80 | 1 | 2400 | 384 | - | 115 | 20 | | |
| 72 | do " " & grus | | 08 | - | 2400 | 09 | 2160 | 172 | 80 | 1 | 2400 | 192 | - | 19 | 20 | | |
| 73 | äng, mylla på torv-jord | | 08 | - | 2000 | 02 | 400 | 32 | - | 05 | 1000 | 80 | - | 48 | - | | |
| 74 | do " " | | 09 | - | 2000 | 02 | 400 | 36 | - | 05 | 1000 | 90 | - | 54 | - | | |
| 77 | do " " | | 22 | - | 2000 | 05 | 1000 | 220 | - | 08 | 1600 | 352 | - | 132 | - | | |
| 78 | åker, mylla på sand & grus | | 36 | - | 2400 | 07 | 1680 | 604 | 80 | 1 | 2400 | 864 | - | 259 | 20 | | |
| 79 | do " " | | 17 | - | 2400 | 07 | 1680 | 285 | 60 | 1 | 2400 | 408 | - | 122 | 40 | | |
| | Tr:pt. | 2 | 09 | 50 | | | | 2722 | 40 | | | 4544 | - | 1821 | 60 | 6548 | 40 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal har | ar | kv. | Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr. | Före grävningen: Höjdläsegrad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Efter grävningen: Torrläggningsgrad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Förbättringsvärde Kr. | öre | Summa förbättringsvärde Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt. | 2 | 09 | 50 | | | | 2722 | 40 | | | 4544 | - | 1821 | 60 | 6548 | 40 |
| | S:ma | 2 | 09 | 50 | | | | 2722 | 40 | | | 4544 | - | 1821 | 60 | 1821 | 60 |
| | Ett torp Assartorp 6 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | om 0.2070 har | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Neppa Nilsson. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | åker, mylla på sand grus | 0 | 24 | - | 2400 | 09 | 2160 | 518 | 40 | 1 | 2400 | 576 | - | 57 | 60 | | |
| 83 | do " " | | 21 | - | 2400 | 09 | 2160 | 453 | 60 | 1 | 2400 | 504 | - | 50 | 40 | | |
| 84 | do " " | | 04 | - | 2400 | 07 | 1680 | 67 | 20 | 09 | 2160 | 86 | 40 | 19 | 20 | | |
| 85 | äng, mylla på torvjord | | 32 | - | 2000 | 01 | 200 | 64 | - | 03 | 600 | 192 | - | 128 | - | | |
| 87 | do " " | | 01 | - | 2000 | 01 | 200 | 2 | - | 03 | 600 | 6 | - | 4 | - | | |
| 88 | do " " | | 07 | - | 2000 | 01 | 200 | 14 | - | 03 | 600 | 42 | - | 28 | - | | |
| 89 | åker, mylla på grus | | 09 | - | 2400 | 08 | 1920 | 172 | 80 | 1 | 2400 | 216 | - | 43 | 20 | | |
| 90 | do " " | | 13 | - | 2400 | 07 | 1680 | 218 | 40 | 09 | 2160 | 280 | 80 | 62 | 40 | | |
| | S:ma | 1 | 11 | - | | | | 1510 | 40 | | | 1903 | 20 | 392 | 80 | 392 | 80 |
| | | | | | | | | | | | | | Summa: | | | 8762 | 80 |
| | | | | | | | | | | | 1:sta företaget | | | | | 12346 | 40 |
| | | | | | | | | | | | 2:dra företaget | | | | | 8762 | 80 |
| | | | | | | | | | | | | | S:ma | | | 21109 | 20 |

Sillesjö den 28 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfsparre. Oscar Frising.

| Ägofigurens nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal | | | Värde per har vid fullständ. torrläggn. | Före grävningen | | | | Efter grävningen | | | | Förbättringsvärde | | Summa förbättringsvärde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Höjdläges-grad | Värde pr hektar | Värdet utgör | | Torrläggningsgrad | Värde pr hektar | Värdet utgör | | | | | |
| | | har | ar | kv. | Kr. | | Kr. | Kr. | öre | | Kr. | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längdm. | Arbete m. m. | antal | à Kronor | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kostnad Kr. | Summa Kostnad öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1:sta företaget. | | | | | | |
| | | Dikessträckan A – B – C. | | | | | | |
| 0–1+50 | 150 | 15 cm.(6") rör lm. | 150 | 1.25 | 187 | 50 | | |
| | | för grävn.i mylla på lera ngt. | | | | | | |
| | | grus,rörens läggn.& igenfylln. lm. | 150 | 0.75 | 112 | 50 | | |
| 1+50–2+50 | 100 | 20 cm.(8") rör lm. | 100 | 1.75 | 175 | – | | |
| | | för grävn.i mylla på lera,grus & | | | | | | |
| | | sten,rörens läggn.& igenfylln. lm. | 100 | 1.25 | 125 | – | | |
| 2+50–5+80 | 325 | 45 cm.(18") rör lm. | 325 | 4.50 | 1462 | 50 | | |
| | | för grävn.i mylla på lera & grus | | | | | | |
| | | ngt.sten m.m. lm. | 325 | 2.25 | 731 | 25 | | |
| 0 & 1+50 | | intagningsbrunnar av betong med | | | | | | |
| | | en inre diameter av 0.6 m.med | | | | | | |
| | | botten 0.5 m.under rörets under- | | | | | | |
| | | kant samt försedda med lock av | | | | | | |
| | | armerade betongskivor med falsar | | | | | | |
| | | och något kupig översida st. | 2 | 40.– | 80 | – | | |
| 2+50 & 4 | | intagningsbrunnar lika föregående | | | | | | |
| | | men med en inre diam.av 0.8 m.med | | | | | | |
| | | konisk överdel till 0.6 m. st. | 2 | 60.– | 120 | – | | |
| 5+80 | | ommurning av rör med stensättn. | | | 40 | – | | |
| 5+80–12+96 | 716 | mylla på mossjord Kbm. | 1300 | 0.80 | 1040 | – | | |
| | 1291 | Trpt. | | | 4073 | 75 | | |

| Läge | Längd m. | Arbete m. m. | antal | à Kronor | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kostnad Kr. | Summa Kostnad öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1291 | Trpt. | | | 407 | 375 | | |
| | | mylla på grus, ngt. lera Kbm. | 550 | 1.25 | 687 | 50 | | |
| 12+96–16 | 304 | ränsning lm. | 304 | 0.50 | 152 | – | | |
| 8+50 & 10+50 | | ägovägsbroar av betong 5 m. bredd. | | | | | | |
| | | för 80 cm. (32") rör 8 m. à 20 | | | 160 | :– | | |
| | | " rörens läggn. 8 m. à 5:– | | | 40 | :– | | |
| | | " betonggjutn. 3 kbm. à 25:– | | | 75 | :– | | |
| | | " stensättn. 13 à 3:– | | | 39 | :– | | |
| | | " vägens ordnande | 2 | 350.– | 700 | – | | |
| 12+88 | | do st. | 1 | 300.– | 300 | – | 5913 | 25 |
| | | för jordersättningar | | | 274 | – | | |
| | | " ersättning för vallar | | | 160 | – | 434 | – |
| | | " oförutsedda fall m.m. | | | | | 592 | 75 |
| | 1595 | | | Summa: | | | 6940 | 00 |
| | | 1:sta företaget A – B – C | | | 6940 | – | | |
| | | 2:dra företaget D – E – F – G – H | | | 4240 | – | | |
| | | | | S:ma | 11180 | – | | |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete m. m. | antal | à Kronor | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kostnad Kr. | Summa Kostnad öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2:dra företaget. | | | | | | |
| | | Dikessträckan D-E-F-G-H. | | | | | | |
| 63+60-61+5 | 255 | 37.5 cm.(15") rör lm. | 255 | 3.50 | 892 | 50 | | |
| | | för grävn.i mylla på grus ngt.lera,rörens läggn.& igenfylln. lm. | 255 | 1.75 | 446 | 25 | | |
| 61+5-60 | 105 | 45 cm.(18") rör lm. | 105 | 4.50 | 472 | 50 | | |
| | | för grävn.i mylla på grus & sten ngt,lera,rörens läggn.& igenfylln. lm. | 105 | 2.25 | 236 | 25 | | |
| 54+54-52+73 | 181 | mylla & mossjord ngt.grus Kbm. | 210 | 1.- | 210 | - | | |
| 52+73-51+51 | 122 | 45 cm.(18") rör lm. | 122 | 4.50 | 549 | - | | |
| | | för grävn.i mylla på grus & ngt. lera m.m. lm. | 122 | 2.75 | 335 | 50 | | |
| 51+51-50= =17+73 | 151 | mylla på mossjord, grus & ngt. lera Kbm. | 215 | 1.- | 215 | - | | |
| 63+60 & 62+70 | | intagningsbrunnar av betong med 0.6 m. inre diam. st. | 2 | 40.- | 80 | - | | |
| 61+5, | | intagningsbrunn lika föreg.men med en inre diam.av 0.8 m.med konisk överdel till 0.6 m.öppning st. | 1 | 60.- | 60 | - | | |
| 52+73 | | intag av betong enl.ritn.& stensättn. | | | 100 | - | | |
| 54+54 & 51+51 | | ommurning av rör i betong med stensättning st. | 2 | 40.- | 80 | - | 3677 | 00 |
| | | för jordersättningar | | | 102 | 80 | | |
| | 814 | Trpt. | | | 102 | 80 | 3677 | 00 |

| Läge | Längd m. | Arbete m. m. | antal | à Kronor | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kostnad Kr. | Summa Kostnad öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 814 | Trpt. | | | 10280 | | 3677 | – |
| | | för ersättning för vallar | | | 9350 | | 196 | 30 |
| | | " oförutsedda fall m.m. | | | | | 366 | 70 |
| | 814 | | | | Summa: | | 4240 | 00 |

Sillesjö den 28 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

## GRÄVNINGSLISTA

| Dikets beteckning | Avvägningspålens nr | Längd mellan pålarna | Dikets sidoslänt | Dikets djup | Dikets bottenbredd | Dikets dagbredd | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:sta företag. Dikesst. A–B–C. | 0 | – | | 1.30 | | | F.P. = 11.32 |
| | +50 | 50 | | 1.25 | | | |
| | 1 | 50 | | 1.40 | | | |
| | +50 | 50 | | 1.20 | | | |
| | 2 | 50 | | 1.70 | | | |
| | +50 | 50 | | 1.25 | | | |
| | 3 | 57 | | 1.15 | | | |
| | +50 | 42 | | 1.25 | | | |
| | 4 | 46 | | 1.30 | | | |
| | +50 | 50 | | 1.50 | | | |
| | 5 | 50 | | 1.40 | | | |
| | +50 | 50 | | 1.80 | | | |
| | +80 | 30 | | 1.75 | | | |
| | | | 1:1.25 | 1.85 | 0.3 | 4.90 | |
| | 6 | 20 | " | 1.80 | " | 4.80 | |
| | +50 | 50 | " | 1.75 | " | 4.70 | |
| | 7 | 50 | " | 1.55 | " | 4.20 | |
| | +50 | 50 | " | 1.80 | " | 4.80 | |
| | 8 | 50 | " | 1.70 | " | 4.55 | |
| | +15 | 15 | " | 1.80 | " | 4.80 | |
| | +50 | 35 | " | 2.25 | " | 5.90 | |
| | 9 | 50 | " | 1.65 | " | 4.40 | |
| | +50 | 50 | " | 1.65 | " | 4.40 | |
| Trpt. | | 945 | | | | | |

15 cm. (6") tri
40 cm. (8") tri
45 cm. (18") tri

| Dikets beteckning | Avvägningspålens n:r | Längd mellan pålarna | Dikets sidoslänt | Dikets djup | Dikets bottenbredd | Dikets dagbredd | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt. | | 945 | | | | | |
| | 9+88 | 38 | 1:1.25 | 2.- | 0.3 | 5.30 | |
| | 10 | 12 | " | 2.15 | " | 5.70 | |
| | +42 | 42 | " | 2.35 | " | 6.15 | |
| | 11 | 58 | " | 1.45 | " | 3.90 | |
| | +50 | 50 | " | 2.- | " | 5.30 | |
| | 12 | 50 | " | 1.90 | " | 5.05 | |
| | +50 | 50 | " | 1.40 | " | 3.80 | |
| | +96 | 46 | " 1:1.5 | 1.50 " | " 1.2 | 4.05 | |
| | 13 | 4 | " | 1.50 | " | | F. P. = 7.03 |
| | +50 | 50 | " | 1.95 | " | | |
| | 14 | 50 | " | 2.45 | " | | |
| | +50 | 50 | " | 2.50 | " | | |
| | 15 | 50 | " | 2.50 | " | | |
| | +20 | 20 | " | 2.80 | " | | |
| | +50 | 30 | " | 2.90 | " | | |
| | 16 | 50 | " | 2.35 | " | | |
| | S:ma | 1595 | | | | | |
| 2:dra företaget. Dikesst. D-E-F-G-H. | | | | | | | |
| | 63+60 | - | | 1.60 | | | |
| | 63 | 60 | | 1.30 | | | 37.5 cm (15") tra. |
| | 62+70 | 30 | | 1.20 | | | |
| Trpt. | | 90 | | | | | |

## GRÄVNINGSLISTA

| Dikets beteckning | Avvägningspålens n:r | Längd mellan pålarna | Dikets sidoslänt | Dikets djup | Dikets bottenbredd | Dikets dagbredd | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt. | | 90 | | | | | |
| | 62 | 70 | | 1.85 | | | |
| | 61+45 | 55 | | 0.90 | 37.5 cm. (15") trr | | |
| | 61+5 | 40 | | 1.40 | | | |
| | 60 | 105 | | 1.20 | 45 cm. (18") trr | | F.P. = 6.82 |
| | 54+54 | - | 1:1.25 | 1.35 | 0.3 | 3.70 | |
| | 54 | 54 | " | 0.65 | " | 1.90 | |
| | 53+50 | 50 | " | 0.70 | " | 2.05 | |
| | 53 | 50 | " | 1.50 | " | 4.05 | |
| | 52+73 | 27 | " | 1.65 | " | 4.40 | |
| | 52+50 | 23 | " | 1.70 | " | | |
| | 52 | 50 | | 1.70 | | | |
| | 51+78 | 22 | | 1.80 | | | |
| | 51+51 | 27 | | 1.10 | | | |
| | | | 1:1.25 | 1.20 | 0.3 | 3.30 | |
| | 51 | 51 | " | 0.50 | " | 1.55 | |
| | 50+50 | 50 | " | 1.50 | " | 4.05 | |
| | 50 | 50 | " | 1.90 | " | 5.05 | |
| | S:ma | 814 | | | | | |

45 cm. (18") trr

Sillesjö den 28 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

| Dikets beteckning | Avvägningspålens n:r | Längd mellan pålarna | Dikets sidoslänt | Dikets djup | Dikets bottenbredd | Dikets dagbredd | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## Ersättningslängd.

| Hemmanets. mtl. | nr. | namn. | Ägarens namn. | Ersättn. för jord. ar | à kronor | Ersättning kr. | Ersättning ö | Summa ersättning kr. | Summa ersättning ö | Ersättn. för valla ar | à kronor | Ersättning kr. | Ersättning ö | Summa ersättning kr. | Summa ersättning ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1:sta företaget. Dikesstr. A-B-C.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 1 | Gabeljung | Godsäg. Alb. Alwén | 13.7 | 10:- 20:- | | | 137 - 274 - | | 32.0 | 5:- | | | 160 - | |
| | | | | | | S:ma | | 137 - 274 - | | | | S:ma | | 160 - | |
| **2:dra företaget. Dikesstr. D-E-F-G-H.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| torpet | 5 1 | Assartorp | Jeppa Nilsson | 0.3 | 17:- 24:- | 5 10 7 | 20 | | | 0.9 | 6:- | 540 | | | |
| " | " | do | do | 0.3 | 10:- 20:- | 3 - 6 | - | | | 0.9 | 5:- | 450 | | | |
| " | " | do | do | 1.0 | 3:- 20:- | 3 - 20 | - | | | 4.0 | 5:- | 20 | - | | |
| " | " | do | do | 0.9 | 20:- 24:- | 18 - 2160 | | 29 10 5480 | | 3.0 | 6:- | 18 | - | 4790 | |
| " | 6 1 | do | do | 0.6 | 2:- 20:- | 1 20 12 | - | | | 2.4 | 5:- | 12 | - | | |
| " | " | do | do | 1.5 | 18:- 24:- | 27 - 36 | - | 28 20 48 | - | 5.6 | 6:- | 3360 | | 4560 | |
| | | | | | | S:ma | | 57 30 10280 | | | | S:ma | | 9350 | |

Sillesjö den 28 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfsparre. Oscar Frising.

## Kostnadsfördelningslängd.

| Hemmanets. Registernummer | mtl. | namn. | Ägarens namn. | Anteckn. ang. sök. | Ägofigurnummer nr. | Förättringsvärde kr. | ö. | Totalt kostnad. | Beräknad årl. inlösenskostnad. kr. | ö | % | Delaktighetsproc. kr. | ö. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1:sta företaget. Dikessträckan A – B – C .** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | 1 | Gabeljung | Godsäg.Alb.Alwén | sök. | (1-3,6-26,28, 29,31,33-37, 39,40 | 12346 | 40 | 0.56211 | 6940 | – | 100: | – | 37616 |
| | | | | | | 12346 | 40 | | 6940 | – | 100: | – | |
| **2:dra företaget. Dikessträckan D – E – F – G – H .** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | 1 | Gabeljung | Godsäg.Alb.Alwén | sök. | 41-45, 47-60 | 5718 | – | 0.48386 | 2766 | 73 | 65.25 | 17422 | |
| 27 2 17 | 64 | Gärdslöv | Äg.Frih.C.von Blixen-Finecke, arr. Gärdslövs kommung. Ordf.Herman Hansson | – | 61-63 | 8304 | 0 | " | 4018 | 0 | 9.48 | 2527 | |
| 5 1 | torp om 6,9010 har. | Åssartorp | Äg.Jeppa Nilsson | – | 65,66,68-74, 77-79 | 18216 | 0 | " | 8814 | 1 | 20.79 | 5550 | |
| 6 1 | torp om 0,2070 har. | do | do do | – | 82-85,87-90 | 3928 | 0 | " | 1900 | 6 | 4.48 | 1196 | |
| | | | | | | 87628 | 0 | | 4240 | – | 100: | – | 64311 |

Sillesjö den 28 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S. Ulfsparre. Oscar Frising.

244 38

637 97

## Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligenbbefullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Sillesjö gård, Näsbyholm, lördagen den 24 innevarande maj kl. 12.30 e.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Sillesjö gård m.fl. hemman uti Gärdslövs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 6 maj 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

---

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

---

Assartorp — Jeppa Nilsson.

Gärdslövs kommungård — Ordf. Herman Hansson.

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse erkänna:

Herman Hansson. Jeppa Nilsson.

Bevittnas:

Otto Kristensson.

Fjärdingsman.

## Kallelse.

Nedanskrivne sakägare varder härigenom kallad att själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Sillesjö gård, Näsbyholm, lördagen den 28 instundande juni kl. 10 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Sillesjö gård m.fl. hemman uti Gärdslövs socken av Vemmenhögs härad och Malmöhus län.

Lund den 26 maj 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

---

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

---

17/64 mtl.
Gärdslövs 2
kommungård 27 Major och Friherre C.von Blixen Finecke.

Att förestående person blivit delgiven denna kallelse erkänna:

Näsbyholm den 29/5

C.von Blixen-Finecke.

Bevittnas:

Otto Kristensson.

Fjärdingsman.

Kall
A.B. E.H.

Fristående Fastighet (37) kunna sedan
vidimeras, ex officio

266

M 4•0318

# KONTRAKT.

DIARIE Nr 31403
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1933

**Sedan Kungl. Maj:t den** 6 oktober 1933 **för**

"Torrläggning av mark till Sillesjögården m.fl. hemman av år 1930."

i Gärdslövs socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av femtusenåttahundranittio (5.890) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusenetthundrafemtio (3.150) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10833

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dybeck den 16 nov. 1933

Att Lantbrukare Alb. Alwén, Dybeck

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

P. Svensson Nils Johansson

Adress Nässelholm Adress Trafikvägen

***Med stöd av Kungl. brevet den*** 6 oktober 1933 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 18 december ***19*** 33

Ake Svensk

Axel Bothén

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2/10 22

## Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Sillesjö gård m.fl. hemman av år 1930" till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

| Hemmanets Register-nummer | Hemmanets Namn. | Ägares namn. |
|---|---|---|
| 1 1 | Gabeljung | Godsäg. Alb. **Alwén** |
| 17/64 2 27 | Gärslöv | Äg. Frih. C. von Blixen Finecke, arr. Gärdslövs kommungård, ordf. Herman Hansson. |
| Lägga om 6.90 p 1 5 | Assartorp | Jeppa Nilsson. |
| Lägga om 0.20 p 1 6 | do | do do **do** |

Lund i juni 1930.

Enoch Persson

1933 den 18 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Sillesjögården m.fl. hemman av år 1930" i Gärdslövs socken av Kalmöhus län.

Lån 5.090 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 6 oktober 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by och hemman | Mantal | Registernummer | Ägare |
|---|---|---|---|
| Gärdslövs socken. | | | |
| Gabeljung | 1 | 1 1 | Alb.Alwén |
| Gärslöv | 17/64 | 27 2 | Friherre C.von Blixen-Finecke |
| Assartorp | torp om 6,9090 har | 5 1 | Jeppa Nilsson |
| " | " " 0,2070 " | 6 1 | Densamme |

Stockholm den 18 december 1933.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Sodk. 18/12 33

277/33

DIARIE Nr 31404
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1933

**Bevis**

öfver verkställd afsyning af dikningsföretaget "Torrläggning af mark till Sillesjögården m. fl. hemman af år 1930" uti Görslöfs socken och Malmöhus län.-

Förslaget är upprättadt af undertecknad vid laga syneförrättning år 1930.-

Efter företagna kontroller och slutlig afsyning af föreskrifna dikningsföretag har utrönts:

att såväl 1:sta företaget som 2:dra företaget eller företaget i sin helhet blifvit omsorgsfullt utfördt i öfverensstämmelse med ofvanskrifna förslag, hvarför detsamma kan af mig förordas till godkännande.-

Lund den 15 juni 1932

Erwin Ruppert