

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Förslag
till utförande av
Dikningsföretaget Alestad n:r 2;
beläget uti Östra Kärrstorps socken, Malmöhus län.
Förslaget upprättat vid synförrättning år 1931 av

Olav Severin Møller.

Statens lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Vidimeras RITN.Nr 001
ex officio:

E. S. Møller
M 32821

Nr 316 Malmöhus 3 ritn.


Alternativ I.

Förslag
till utförande av
Dikningsföretaget Alestad nr 2;
beläget uti Östra Kärrstorps socken, Malmöhus län.

Förslaget upprättat vid synförrättning år 1931 av

E. H. M. M.

Statens lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.*Nr 316 Malmöhus 3 riter*

Förslag
till utförande av
Dikningsföretaget Alestad n:r 2;
beläget uti Östra Kärrstorps socken, Malmöhus län.

Förslaget upprättat vid synförrättning år 1931 av


Clas. Henrik Mæll.

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith


Alternativ II.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.




Förslag till ägövägstrumma.
Skala 1:50.

Förslag till brunn.
Skala 1:50.




Förslag till kringmurning av utlopp vid 2+23.
Skala 1:50.



Vidimeras
ex officio:
C. H. Mæll.
S.N.Nr 003

M 3-0328 3

Ar. 316 Malmöhus 3 rith.



M

3*0328

9786

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Alestad n:r 2"

uti Östra Kärrstorps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 april 1934 fastställd till
efterväntelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 april 1934.

På Kungl. handtryckeriets vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Alestad n:r 2"

uti Östra Kärrstorps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Alestad nr 2" uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar och ritningar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag med bifogande av vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget uti Östra Kärrstorps socken, 3 km. nordost om Östra Kärrstorps kyrka samt 4 km. öster om Bjersjölagårds järnvägsstation å järnvägslinjen Eslov-Ystad. Å översiktskarten i syneförrättningshandlingarna har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg. Torrlägningsområdet, som omfattar såväl redan odlade marker som äng och odlingsbara områden, är för närvarande i hög grad försumpad samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses. Jordmänen utgöres till huvudsaklig del av lättlera med undantag för mellersta delen av "Norra företaget" där jordmänen utgöres av väl förmultnad kärrtorv.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 23 december 1930 förordna

des undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 2 november 1931, varefter förrättningen avslutades den 8 december 1931. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. V/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Företaget har uppdelats i två av varandra helt oberoende mindre företag eller 100-procentiga avdelningar kallade "Södra företaget" och "Norra företaget".

Dikning.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup, have synemännen föreskrivit till upptagande följande avlopp.

För "Södra företaget": dikessträcken K-L-M-N.

För "Norra företaget": " C-D-E-F-G-H-I.

Avloppens lägen och dimensioner framgå såväl av de upprättade förelägsritningarna som av syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning för avloppen lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i syneförrättningshandlingarna.

Broar.

Företagets genomförande medför om- eller nybyggnad av en del enskilda broar, för vilka särskilda ritningar äro upprättade.

Areal.

Företaget omfattar tillsammans 7.81 har åker och 4.77 har annan mark, fördelade på de båda företagen sålunda:

	Södra företaget.	Norra företaget.
Åker	3.30 har	4.51 har
Annan mark	_____	<u>4.77 "</u>
Summa	<u>3.30 har</u>	<u>9.28 har</u>

Kostnader.

Kostnaderna för upptagande av erforderliga avlopp hava jämlikt kostnadsförslaget /Bil. Litt. B./ i syneförrättningshandlingarna beräknas till 4100.- kr., varav 700.- kr. belöpa på "Södra företaget" och 3400.- kr. på "Norra företaget". Sedan företaget utbjudits på entreprenad, har styrelsen bland inkomna anbud å de egentliga dikningskostnaderna och därmed förenade arbeten antagit för "Södra företaget" ett anbud å 400.- kr. och för "Norra företaget" ett anbud å 2450.- kr. Med anledning härav har nytt kostnadsförslag upprättats och bilagts detta betänkande /Bil. III/. Enligt detsamma beräknas torrlägningskostnaderna till 3150.- kr., vartill komma kostnaderna för syneförrättningen med 563.54 kr. samt kostnaderna för detta betänkande med tillhörande ritningar och handlingar med 138.58 kr., vadan samtliga kostnader för företagets genomförande sålunda beräknats till 3852.12 kr.

Beträffande de olika företagen fördelas kostnaderna sålunda.

Södra företaget.

Torrlägningskostnader	450.- kr.
Syneförrättningen	118.34 "
Betänkandet	<u>28.77 "</u>
Summa	<u>597.11 kr.</u>

Norra företaget.

Torrlägningskostnader	2700.- kr.
Syneförrättningen	445.20 "
Betänkandet	<u>109.81 "</u>
	<u>Summa 3255.01 kr.</u>

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. IV/ hava samtliga delägare överenskommit att till gäldande av sina kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av de detta betänkande åtföljande tabeller a och b och kostnadsförslag /Bil. I, II och III/ framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande.

Södra företaget.

Fordvärde efter torrläggningen	4620.- kr.
" före "	3722.40 "
Värdeförhöjning	897.60 "
Kostnad	597.11 "

Norra företaget.

Fordvärde efter torrläggningen	8788.90 kr.
" före "	5364.50 "
Värdeförhöjning	3424.40 "
Kostnad	3255.01 "

Fördelning av bidrag och lån.

Därest Kungl. Maj:t beviljar bidrag och lån till företagets

utförande, skola de penningmedel, som komma att utfalla, fördelas företagen och vederbörande sakägare emellan i enlighet med de grunder, som finnas närmare angivna i kolumnerna 20 och 21 av tabell b, Bil. II.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande /Mom. 8/ skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1936. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1936.

Förord.

Av förestående utredning framgår att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Med anledning härav får jag tillstyrka att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1800.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 2050.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabeller a och b

Bil. I och II.

Kostnadsförelägg

Bil. III.

Förening

Bil. IV.

Diariesbevis

Bil. V.

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII.

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i tre blad.

Malmö i juni 1932.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	7	81							7	81						
Annan-mark	4	77							4	77						
Påräknad landvinning																
Summa	12	58	9086	90	13408	90	4322	-	12	58	9086	90	13408	90	4322	-

Skallat i juni 1932.
C. H. Waller
Statens landbruksingenjör.

Tabell

Socken by och hemman	Ägolltera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bätnad		Andel		
						Åker	Annan mark				Kr.	öre	Södra förlaget			
							Har	ar	Har	ar			Har	ar	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Södra förlaget.																
Ö. Kärstads by s:n.																
Åkerstad		4/6	3 ²	Nils P. Nilsson	1-3	99			99	373	20	187	11			
Å		2 1/2/6	2 ⁶	Anders Andersson	4-7	72			72	322	20	161	55			
Å		1/64	ar 2 ²	Magnus Persson	10	1	08		1	08	151	20	75	78		
Å		18 3/4	18 ³	Anders Nilsson	12	51			51	51	-	25	56			
Sgr.						3	30		3	30	897	60				
Nora förlaget.																
Ö. Kärstads by s:n.																
Åkerstad		3/76	20 ⁸	Karlfrid Karlsson	21-39	2	06		79	2	85	848	50			
Å		18 3/4	18 ³	Anders Nilsson	40-54, 114-117, 118-121	51		2	38	2	89	656	80			
Å		8 3/4	ar 2 ²	G. Wersjö	55-58, 60-65, 106-110	58		1	05	1	63	885	80			
Å		5 1/4	8 ⁷	"	66-82	63			25		88	429	30			
Å		1/6	3 ²	Nils P. Nilsson	83-96	31			30		61	419	70			
Å		1/6	3 ³	Anders Andersson	97-101, 103-105	42			42		184	30				
Sgr.						4	51		4	77	9	28	342	40		
Summa						7	81		4	77	12	58	4322	-	450	-

b

Bil. II.

i kostnaden för

Varus
företagetLaga
syneför-
rättning
m. m.Betän-
kande
m. m.Summa
kostnad

Relativ kostnad

Bidragets storlek
i proc. av kostn.

Bidrag

Lån

Kr.

öre

Kr.

öre

Kr.

öre

Kr.

öre

Kr.

öre

Kr.

öre

Kr.

öre

Kr.

öre

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

49 21

11 96

248 28

0.67 38.45

95 46

152 82

42 48

10 33

214 36

"

"

82 42

131 94

19 93

4 85

100 56

"

"

38 67

61 89

6 72

1 63

33 91

"

"

13 04

20 87

118 34

28 77

597 11

229 59

367 52

669 06

110 32

27 21

806 59

0.95 48.25

389 18

417 41

517 86

85 39

21 06

624 31

"

"

301 23

323 08

698 49

115 17

28 41

842 07

"

"

406 30

435 77

338 58

55 83

13 77

408 18

"

"

196 95

211 23

330 75

54 54

13 45

398 74

"

"

192 39

206 35

145 26

23 95

5 91

175 12

"

"

84 49

90 63

445 20

109 81

3255 01

1570 54

1684 47

2700 -

563 54

138 58

3852 12

1800 13

2051 99

Kalkyl i juni 1932

C. H. Waller.

Statens landbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag

Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95

Arvode m. m. för syneförrättningen

Kostnader i underställnings-
besvärs- mål

Arvode m. m. för betänkande

Summa Kronor

den 19

<u>Kostnadsförslag</u>		Statens Lantbruksingenjör
<u>Lidra företaget</u>		x) 520:-
Hyärringskostnad		<u>710:-</u> kr.
Syneförrättningen		118:34 "
Betänkeand		<u>28:77</u> "
Summa kostnad		<u>847:11</u> kr.
<u>Norra företaget</u>		x) 2.865:-
Hyärringskostnad		<u>3.400:-</u> kr.
Syneförrättningen		445:20 "
Betänkeand		<u>109:81</u> "
Summa kostnad		<u>3.420:01</u>
		<u>3.955:01</u> kr.

x) Reinskrifningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstygvelsen med stöd av följande förslagsställarens erhållna uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.087 kronor 19 öre.

Stockholm den 20 april 1934.

På Kungl. Lantbrukstygvelsens vägnar:
Albert Smith.

Kostnadsförslag.Södra företaget.

Grävningskostnader enl.

avgivet entreprenad-

anbud 400.- kr.

För oförutsedda fall,

arbetets tillsyn m.m.

tillägges o:a 10 % med 50.- " 450.- kr.

Syneförrättningen

118.34 "

Betänkandet

28.77 " 597.11 kr.

Norra företaget.

Grävningskostnader enl.

avgivet entreprenad-

anbud 2450.- kr.

För oförutsedda fall,

arbetets tillsyn m.m.

tillägges o:a 10 % med 250.- " 2700.- kr.

Syneförrättningen

445.20 "

Betänkandet

109.81 " 3255.01 kr.

Summa kostnad 3852.12 kr.

Malmö 1 juni 1932.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. IV.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Alestad n:r 2", överenskomma:

- att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1931 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren G. Wesström med postadress Alestad

pr Bjersjölagård

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar,
att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande,
att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och kvittera de penningmedel, som eventuellt kunna bli utänordnade, samt
att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågakörande lån och anslag.

Alestad den 8 december 1931.

And. Andersson

Nils B. Nilsson

Gottfrid Mårtensson

Anders Nilsson

Gustav Wesström

Magnus Persson

Att And. Andersson, Nils B. Nilsson, Gottfrid Mårtensson, Anders Nilsson, Magnus Persson och Gustaf Wesström egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

Alestad den 8 december 1931.

C.H. Wallér

Otto Andersson

Lantbruksingeniör

Nämndeman

Malmö.

Östraby.

Bil. V.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 8 december 1931 avslutad laga syneförrättning, angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Alestad nr 2" uti Ö. Kärrstorps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 mars 1932.

Ex officio

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. stpl. 0:75
Stämpel 1:-
Summa kronor 1:75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Österningsföretaget Alstadsån 2
 inom *Östra Hälsjö socken*
 av *W. Holmström* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2~~ <i>synskriftshandlingarna</i> exemplar à	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1 à	12	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{2}$ dagar	6	—
Kopia av plankartan å väv (27.28-2.55)	27	73
" " profiler och sektioner	25	45
" " bro- och trumritningar	6 + 0.75. 15.93	
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 66 + 10 + 12	45	10
Inhäftning av handlingar: 1 häfte <i>ansökningshandlingar</i>	3	—
Diariebevis, utlägg	2	30
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	138	58

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Färs*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Holmström den 8 juni 1932.
C. H. Mavén

Statens lantbruksingeniör.

Anteckning för fullmakt:
C. H. Mavén

Vidimeras
 ex officio:

C. H. Mavén

M

3*0328

9786

Avskrift.
Handlingar

till

Dikningsföretaget Alestad n:r 2
beläget uti Östra Kärrstorps socken
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år
1931.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning angående torrlägg-ning av mark tillhörande Alestad nr 182, 3, 18 och 20 uti Östra Kärrstorps sog-ken av Malmöhus län.

År 1931 den 2 november inställde sig undertecknad, förrättningsman,

jämte skiftesgodemännen, kommunalstämmeordföranden Otto Andersson i Orås

och vattenrättsnämndemannen Olof Jönsson i Frenninge, hos lantbrukaren G.

Wesström i Alestad, för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen

utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torr-

läggning av mark tillhörande Alestad nr 18 och 20 uti Östra Kärr-

storps socken av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningsens företagande

denna dag hade förrättningsmannen den 10 sistlidne oktober översänt till

pastorsämbetena i Östra Kärrstorps och Frenninge församlingar, vilka kungö-

relser, enligt & desamma tecknade bevis, uppläste i respektive kyrkor

/Bil. nr 2 och Bil. nr 3/. Ett exemplar av kungörelsen hade den 12 sist-

lidne oktober översänts till länsstyrelsen i Malmöhus län, varjämte kungö-

relsen tisdagen den 13 oktober 1931 varit införd i Skånska Dagbladet.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 oktober 1931 över-

sänt underrättelser om förrättningsens företagande. Över säkända underrät-

telser hade föreskriven förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit.Sökanden till förrättningen:

G. Wesström, Alestad; Äg. 87/4096 mtl. av Alestad 2 och 51/2480 mtl.

Alestad, 2⁷.

Av övriga sakägare:

Nils B. Nilsson i Alestad; Åg. 1/16 mtl. Alestad 3²;

Anders Nilsson i Alestad; Åg. 183/4000 mtl. Alestad 18³;

Gottfrid Mårtensson i Alestad; Åg. 48/1000 mtl. Alestad 20⁴ och 3/76

mtl. Alestad 20⁸;

Nils Nilsson i Härderup; Åg. 1/6 mtl. Härderup nr 3;

Nils Delin i Härderup; arr. 1/6 mtl. Härderup nr 3;

Nils Mårtensson i Frenninge; Åg. 29/512 mtl. Frenninge nr 16;

Aug. Nilsson i Alestad; Åg. 76/300 mtl. Alestad 1¹⁰;

Jöns Håkansson i Alestad; Åg. 284/10000 mtl. Alestad 9³;

Anders Månsson i Alestad; Åg. 46/1000 mtl. Alestad 19⁷;

Anders Andersson i Alestad; Åg. 1/16 mtl. Alestad 3³ och 21/1240 mtl. Ale-

stad 2⁶;

Såsom kronobud jämlikt Länstyrelsens i Malmöhus län förordnande /Bil.

nr 5/ inställde sig landafiskalen i Bjersjölagårds distrikt C.O.

Sjöström, förande talan för Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga

571/1000 mtl. Alestad 19².

§ 1. Det för förrättningsmännen utfärdade förordnandet upplästes och bi-

lades handlingarna /Bil. nr 1/.

§ 2. De avlade förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmän-

nen visste sig ej heller stå i jäveförhållande till nu kända sakägare.

Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de

fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Företeddes den vid förundersökningen upprättade plankartan över de vattenskadade områdena liksom även profil- och sektionsritningar över planerade avlopp.

§ 5.

G. Wesström meddelade att han med förrättningen avsåg att få sina nu odlade marker torrlagda till ändamålsenligt djup. För den skull borde det nuvarande avloppet upptagas och fördjupas från lämplig punkt mellan vid förundersökningen nedslagna pålarna 10 och 11 samt väster ut till påle 2+35. Vidare borde avlopp upptagas från sistnämnda punkt söder och öster ut till påle 16+65 i gränsen mellan G. Wesströms och Anders Nilssons marker. Wesström yrkade att avloppet i hela sin sträckning skulle göras täckt.

§ 6.

Anders Nilsson, Anders Andersson och Nils B. Nilsson, alla i Alestad, förklarade, att de voro villiga ingå förening med sökanden. Med anledning härav undertecknade de särskild föreningshandling, vilken av förrättningsmännen vitsordades /Bil. n:r 6/.

§ 7.

Anders Nilsson instämde beträffande avlopps upptagande med G. Wesström.

§ 8.

Nils B. Nilsson och Anders Andersson fordrade att det av G. Wesström påyrkade avloppet skulle från påle 2+35 utsträckas väster ut över deras marker till gränsen mellan Anders Anderssons och Kronoskogens marker under 571/1000 mtl. Alestad 19².

§ 9.

Nils B. Nilsson meddelade, att hans åkerskifte genom en i öster och väster gående höjdstreckning uppdelades i tvenne dikningsområden, ett nordligt och ett sydligt. Det nordliga avdikningsområdet avvattnades till det av G. Wesström m.fl. påyrkade avloppet. Det sydliga avdikningsområdet åter, som nu saknade ordnat avlopp, kunde avdikas antingen väster ut över Anders Anderssons skifte under Alestad nr 3 samt över Jöns Håkanssons marker till A Håkanssons skifte beräntligt öppet avlopp, eller också öster och söder ut över Anders Anderssons skifte under Alestad nr 2 samt över Magnus Perssons och Anders Nilssons marker till ett öppet avlopp genom Aug. Nilssons mark. Nilsson yrkade, att täckt avlopp nu skulle upptagas i lämplig sträckning och till sådant djup, att hans marker inom det sydliga avdikningsområdet kunde ändamålsenligt torrläggas.

§ 10.

Anders Andersson meddelade, att han redan nu hade de marker, som Nils B. Nilsson i sitt anförande avsåg; och vilka marker kunde räknas till det sydliga avdikningsområdet, nöjaktigt torrlagda. Markerna under Alestad nr 3 avvattnades nämligen väster ut genom täckt avlopp över Jöns Håkanssons marker, och markerna under Alestad nr 2 likaledes genom täckt avlopp öster ut över Magnus Perssons mark. Båda avloppen voro

lagda med tegelrör, det västra med 5", det östra med 3". Med anledning härav ansåge Andersson, att han ej hade någon nytta av det av Nils B. Nilsson påyrkade avloppet, varför han yrkade bliva befriad från deltagningsskyldighet i detsamma.

§ 11. Nils B. Nilsson yrkade, att Anders Andersson måtte åläggas deltaga

i kostnaderna för upptagande av avlopp från Nilssons mark inom det sydliga avdikningsområdet, enär Anderssons mark givetvis tillskyndades nytta av ett sådant avlopp. Nilsson meddelade vidare, att avloppet från Anderssons marker under Alestaden nr 2 upptagits för omkring 40 år sedan, och att samma avlopp nu ej kunde på ett tillfredsställande sätt avleda vattnet från Anderssons skifte. Som bevis för detta sitt påstående anförde Nilsson, att Anderssons skifte under nr 2, som föregående år varit besätt med råg, på grund av skadan genom isbränna delvis eller till omkring 1.- har måst upplöjas och omsås med vårsäd.

§ 12. Anders Andersson anförde att den av Nilsson omnämnda skadan genom isbränna ej berodde på otillfredsställande dikning utan orsakades av att marken varit tjälad.

§ 13. Nils Nilsson i Härderup och Nils Mårtensson i Frenninge yrkade

att bliva befriade från delaktighet i företagets utförande, enär deras marker ej tillskyndades någon nytta av detsamma. Samma yrkande hade landfiskalen G.G. Sjöström beträffande Kungl. Maj:ts och Kronans tillhöriga

§ 14. Den antalsrörelse som vidtog vid

Aug. Nilsson och Jöns Håkansson yrkade att bli befriade från kostnader för torrläggning av det sydliga avdikningsområdet. Sammanträdande hade Anders Nilsson, framhållande att hans marker inom det sydliga avdikningsområdet redan nu vore nöjaktigt torrlagda medelst en 6" täckt ledning över egen mark till påle 22+16.

§ 15. Den antalsrörelse som vidtog vid

Samtliga närvarande jordägare överenskommo att ersättning ej skulle utgå för sådan möjligen uppkommande skada å jord och gröda, som föranleddes av de planerade avloppens upptagande.

§ 16. Den antalsrörelse som vidtog vid

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i Ärendet komme att hållas å samma ställe tisdagen den 8 instundande december kl. 10 f.m.

Alestad den 2 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

O. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör

Olof Jönsson.

Otto Andersson.

Gode män.

År 1931 den 8 december inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren G. Wesström i Alestad för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstådeskommit:

G. Westström;

Anders Nilsson;

Gottfrid Mårtensson;

Anders Andersson;

Nils B. Nilsson.

§ 17.

Sakägarna överenskommo, att ersättning ej skulle utgå vare sig för jord, som åtgår till utvidgning av huvudavloppet inom Norra företaget, därest detta skulle utföras såsom öppet dike, ej heller för jord, som åtgår till jordupplag.

§ 18.

G. Westström och Anders Nilsson återkallade yrkandet om sidoavlopp mellan pålarna 2+35 och 16+65.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för de numera upprättade handlingarna och förslagsritningarna. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt A;

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt.B;

Grävningstabellen såsom Bil. Litt.C.

§ 20.

Till protokollet skulle antecknas, att Anders Andersson vid synegången den 2 sistlidne november yrkat att brunn skulle läggas vid påle 20+66 för täckta ledningen inom "Södra företaget".

§ 21.

Avgavs synemännens utlåtande /Bil. Litt. D med tillhörande bilager/ med tillkännagivande att talan emot förrättningen och utlåtandet finge föras genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 22.

Överlämnades till G. Wesström ett exemplar av arvodesräkningen, och redogjorde förrättningsmannen närmare för varje sakkägars andel i kostnaderna för syneförrättningen. Beträffande efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 23.

Synemännen uppdrogo åt G. Wesström i Alestad, att i vederbörlig ordning kalla delägarna till sammanträde för styrelseval. Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle för framtiden förvaras hos lantbrukaren G. Wesström, Alestad per Bjersjölagård.

§ 24.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöst.

Alestad den 8 december 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Otto Andersson.

Olof Jönsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till den som är behörig att underteckna denna handling.

Länsstyrelsen i Malmöhuslän.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att enligt gällande väittenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Alestad nr 2, nr 3, nr 18 och nr 20 i Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län.

Alestad pr Bjorsjölagård den 19 december 1930.

G. Wesström.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 23 december 1930.

G.V. Eiserman.

Oscar Rud-Olsson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Alestad nr:is 2, 3, 18 och 20 uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas hos lantbrukaren G. Wesström i Alestad måndagen den 2 instundande november kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen

befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras marker tillhörande följande jordhögare inom Östra Kärrstorps och Frenninge socknar:

Gottfrid Mårtensson, Alestad,

Anders Nilsson, d:o

Gustaf Weeström, d:o

Nils B. Nilsson, d:o

Anders Andersson, d:o

Magnus Persson, d:o

Aug. Nilsson, d:o

Jöns Håkansson, d:o

Anders Månsson, d:o

Kungl. Maj:t och Kronan för kronoskogen Alestad nr 19,

Nils Nilsson, Härderup,

Nils Mårtensson, Frenninge.

Malmö den 10 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Östra Kärrstorps församling

i Ö. Kärrstorps kyrka 18/10 1931, betygar:

Evert Lunneby.

P.1.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Alestad nr:ris 2, 3, 18 och 20 uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas hos lantbrukaren G. Wesström i Alestad måndagen den 2 instundande november kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras marker tillhörande följande jordägare inom Östra Kärrstorps och Frenninge socknar:

Gottfrid Mårtensson, Alestad,

Anders Nilsson, d:o

Gustaf Wesström, d:o

Nils B. Nilsson, d:o

Anders Andersson, d:o

Magnus Persson, d:o

Aug. Nilsson, d:o

Jöns Håkansson, d:o

Anders Månsson, d:o

Kungl. Maj:t och Kronan för kronoskogen Alestad nr 19,

Nils Nilsson, Hårderup,

Nils Mårtensson, Frenninge.

Malmö den 10 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Frenninge församling i Fren-

ninge kyrka betygar:

B.Th.S. Lindström.

Bil. Nr 4.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av mark tillhörande Alestad nr:is 2, 3, 18 och
20 uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län.

Adressat,	Adress.	Dato för under- rättelsens av- sändande.
1,	2.	3.
Nils Delin,	Härderup,	Vollajö. 12/10 1931.
Nils Mårtensson,	Frenninge nr 16,	" " "
Nils Nilsson,	Härderup,	" " "
Anders Månsson,	Alestad nr 19,	Bjersjölagård, " "
Jöns Håkansson,	" nr 9,	" " "
August Nilsson,	" nr 1,	" " "
Magnus Persson,	" nr 2,	" " "
Anders Andersson,	" nr 2,	" " "
Nils B. Nilsson,	" nr 3,	" " "
G. Wesström,	" nr 2,	" " "
Anders Nilsson,	" nr 18,	" " "
Gottfrid Mårtensson,	" nr 20,	" " "

1.

2.

3.

Otto Andersson /god man/ Orås, Bjersjölagård. 12/10 1931.

Olof Jönsson / " " / Frenninge nr 7. Vollsjö. " "
Länsstyrelsen /kungörelse/ Malmö. " "

Pastorsämbetet i Östra Kärrstorp /kungörelse/ Bjersjölagård. 10/10 1931.

" i Frenninge / " / Vollsjö. " "

Malmö den 12 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

Glaes Henric Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Bil. nr 5.

Länsstyrelsen

i

Malmöhus län

Landskontoret.

Till landsfiskalen i Bjersjölagård distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handlingar omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång, bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen 571/1000 mantal Alestad nr 19 i Östra Kärrstorps socken. Rapport, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för Kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan eventuellt kan klandra förrättningen.

Malmö i landskontoret den 14 oktober 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Wessman.

T. Gynnerstedt.

D.d. 551/50. Ang. förrättning ber. Alestad nr 19.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Alestad nr:is 2, 3, 18
och 20 uti Östra Kärrstorps socken, har sammanträde i ärendet ut-
satts att hållas hos lantbrukaren G. Wesström i Alestad måndagen
den 2 instundande november kl. 10 f.m. Då av förrättningen torde
beröras skogsmarker tillhörande kronoegendomen Alestad nr 19 uti
Östra Kärrstorps socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i V.L.
10:41 vördsamt översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 12 oktober 1931.

G.H. Wallér.

Vidimeras ex officio:

G.G. Sjöström.

Bil. nr 6.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med lant-
brukaren G. Wesström i Alestad såsom sökande till syneförrättning an-
gående torrläggning av mark tillhörande Alestad nr:is 2, 3, 18 och 20
uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län.

Alestad den 2 november 1931.

And. Andersson.

Nils B. Nilsson.

Anders Nilsson.

Förestående förening vitsordas:

Alestad den 2 november 1931.

G.H. Wallér.

Olof Jönsson.

Otto Andersson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ö. Kärrstorps s:n.</u>					<u>Södra företaget.</u>
Alestad	² 3		1/16		<u>Nils B. Nilsson.</u>
				1	Åker, lättlera.
				2	" "
				3	" "
					<u>Summa</u>
Alestad,	⁶ 2		²¹ ~~1240~~		<u>Anders Andersson.</u>
				4	Åker, lättlera.
				5	" , "
				6	" , "
				7	" , "
					<u>Summa</u>
Alestad.	² av 2		1/64		<u>Magnus Persson.</u>
				8	Åker, högländ.
				9	" , "
				10	" , lättlera.
				11	" , högländ.
					<u>Summa</u>
Alestad.	³ 18		¹⁸³ ~~4000~~		<u>Anders Nilsson.</u>
				12	Åker, lättlera.
				13	" , högländ.
				14	" , "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
38-								1020	387	60	1400	532	-	380	144	40
26-								1220	317	20	1400	364	-	180	46	80
35-								880	308	-	1400	490	-	520	182	-
99-									1012	80		1386	-		373	20
16-								1120	179	20	1400	224	-	280	44	80
16-								660	105	60	1400	224	-	740	118	40
15-								740	111	-	1400	210	-	660	99	-
25-								1160	290	-	1400	350	-	240	60	-
72-									685	80		1008	-		322	20
						15-										
						09-										
1 08-								1260	1360	80	1400	1512	-	140	151	20
						12-										
1 08-						36-			1360	80		1512	-		151	20
51-								1300	663	-	1400	714	-	100	51	-
						07-										
						17-										
51-						24-			663	-		714	-		51	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ö. Kärrstorps s:n.</u>					<u>Norra företaget.</u>
Alestad	20 ⁸		3/76		<u>Gottfrid Mårtensson.</u>
-				21	Äng, m.p. sand och grus, stenigt
-				22	Åker, m.p. lättlera.
-				23	" " "
-				24	" " "
-				25	" " "
-				26	" " "
-				27	" " "
-				28	" " "
-				29a	" " "
-				30a	" " "
-				31	" " "
-				32	" " "
-				33	" " "
-				34	" " "
-				35	Äng, " " stenigt.
-				36	" " " "
-				37	" " " "
-				38	" " " "
-				39	" " " "
					<u>Summa</u>

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Alestad.	18 ³		183 4000		<u>Anders Nilsson:</u> 40 Äng, m.p.sand och grus stenigt. 41 " " " " " 42 " " " " " 43 " " kärrtorv 44 " " " 45 " " " 46 " " sand och grus stenigt. 47 " " " " " " 48 " " " " " " 49 " " " " " " 50 " " " " " " 51 " " " " " " 52 " " kärrtorv. 53 " " " 54 " " sand och grus stenigt. 114 " " lättilera. 115 " " " 116 " " " 117a " " " 117b Vattenhåla imp. Överföres

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				118	Åker, m.p. lättlera.
				119	" " " "
				120	" " " "
				121	" " " "
					Summa
Alestad	av 2 ²		87 1096		G. Wesström.
				55	Äng, m.p.sand och grus stenigt.
				56	" " " " " "
				57	" " " " " "
				58a	" " " " " "
				58b	" " " " " "
				59	Vattenhåla imp.
				60	Åker, m.p. kårrtorv.
				61	" " lättlera.
				62	" " " "
				63	" " " "
				64	" " " "
				65	" " " "
				106	" " " "
				107	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	38-				01-		1127	50		1592	-		464	50
15-								500	75	-	1200	180	-	700	105	-
05-								630	31	50	1200	60	-	570	28	50
09-								840	75	60	1200	108	-	360	32	40
22-								1080	237	60	1200	264	-	120	26	40
51-	2	38-					01-		1547	20		2204	-		656	80
		03-						550	16	50	600	18	-	50	1	50
		05-						450	22	50	600	30	-	150	7	50
		05-						300	15	-	600	30	-	300	15	-
		16-						200	32	-	600	96	-	400	64	-
		04-						150	6	-	600	24	-	450	18	-
							03-									
04-								150	6	-	1200	48	-	1050	42	-
04-								150	6	-	1200	48	-	1050	42	-
09-								440	39	60	1200	108	-	760	68	40
11-								600	66	-	1200	132	-	600	66	-
11-								800	88	-	1200	132	-	400	44	-
09-								1080	97	20	1200	108	-	120	10	80
06-								1080	64	80	1200	72	-	120	7	20
04-								840	33	60	1200	48	-	360	14	40
58-	33-						03-		493	20		894	-		400	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansnr	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				108	Odlingemark, m.p. lättlera.
				109	Äng, kärrtorv p. sand.
				110	Odlingemark, m.p. lättlera.
				111	" " "
				112	" " "
				113	" " "
					<u>Summa</u>
Alestad	2 ⁷		51 2480		G. Westström.
				66	Äker, m.p. lättlera.
				67	" " "
				68	" " "
				69	" " "
				70	" " "
				71	" " "
				72	" " "
				73	" " "
				74	" kärrtorv på sand.
				75	Äng, " " "
				76	Odlingemark, m.p. lättlera.
				77	" " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
58-	33-					03-		493 20			894 -			400 80		
	31-							300 93 -	1100		341 -	800	248 -			
	13-							50 6 50	⁴⁸⁰ 600		62 40	430	55 90			
	14-							200 28 -	1100		154 -	900	126 -			
	07-							580 40 60	1100		77 -	520	36 40			
	05-							770 38 50	1100		55 -	330	16 50			
	02-							990 19 80	1100		22 -	110	2 20			
58-	1 05-					03-		719 60			1605 40			885 80		
06-								1080 64 80	1200		72 -	120	7 20			
02-								840 16 80	1200		24 -	360	7 20			
01-								630 6 30	1200		12 -	570	5 70			
12-								1080 129 60	1200		114 -	120	14 40			
02-								840 16 80	1200		24 -	360	7 20			
02-								630 12 60	1200		24 -	570	11 40			
07-								440 30 80	1200		84 -	760	53 20			
16-								150 24 -	1200		192 -	1050	168 -			
04-								100 4 -	⁶⁰⁰ 1200		24 -	500	20 -			
	20-							50 10 -	²⁵⁰ 500		50 -	200	40 -			
	02-							220 4 40	¹⁰⁰⁰ 1100		20 -	780	15 60			
	03-							220 6 60	¹⁰⁰⁰ 1100		30 -	780	23 40			
52-	25-							326 70			700 -			373 30		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					- Överfört
				78	Åker, m.p. lättlera.
				79	" " "
				80	" " "
				81	" " "
				82	" " "
					- Summa
Ålestad,	² 3		1/16		<u>Nils B. Nilsson,</u>
				83	Åker, m.p. lättlera.
				84	" " "
				85	" " "
				86	" " "
				87	Odlingemark, " "
				88	" " "
				89	Åker, " "
				90	" " "
				91	Odlingemark, " "
				92	Åker, " "
				93	" " "
				94	" " "
				95	" " "
					- Överborea

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
52-	25-							326	70		700	-		373	30	
01-								100	1	-	⁷⁵⁰ 1200	7	50	650	6	50
03-								440	13	20	1200	36	-	760	22	80
03-								630	18	90	1200	36	-	570	17	10
02-								840	16	80	1200	24	-	360	7	20
02-								1080	21	60	1200	24	-	120	2	40
63-	25-							398	20		827	50		429	30	
03-								1080	32	40	1200	36	-	120	3	60
05-								840	42	-	1200	60	-	360	18	-
04-								630	25	20	1200	48	-	570	22	80
05-								440	22	-	1200	60	-	760	38	-
	07-							300	21	-	1100	77	-	800	56	-
	04-							150	6	-	1100	44	-	950	38	-
03-								150	4	50	1200	36	-	1050	31	50
04-								150	6	-	1200	48	-	1050	42	-
	08-							140	11	20	1100	88	-	960	76	80
02-								440	8	80	1200	24	-	760	15	20
01-								630	6	30	1200	12	-	570	5	70
01-								840	8	40	1200	12	-	360	3	60
03-								1080	32	40	1200	36	-	120	3	60
31-	19-							226	20		581	-		354	80	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägofigurens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Alestad.	3 ³		1/16	96	Överfört Odlingsmark, m.p. lättlera.
				<u>Summa</u>	
				<u>Anders Andersson.</u>	
				97	Åker, m.p. lättlera.
				98	" " "
				99	" " "
				100	" " "
				101	" " "
				102	Vattenhåla imp.
				103	Åker, m.p. lättlera
				104	" " "
				105	" " "
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Ö, Kärrstorps s:n.</u>					<u>Södra företaget.</u>
Alestad	2				
	3		1/16		Nils B. Nilsson
	6		21		
	2		1240		Anders Andersson
	2		1/64		Magnus Persson
	3		183		
	18		4000		Anders Nilsson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
31-	19-							226	20		581	-		354	80	
	11-							510	56	10	1100	121	-	590	64	90
31-	30-							282	30		702	-		419	70	
05-								1080	54	-	1200	60	-	120	6	-
04-								840	33	60	1200	48	-	360	14	40
03-								630	18	90	1200	36	-	570	17	10
08-								440	35	20	1200	96	-	760	60	80
02-								200	4	-	1200	24	-	1000	20	-
						02-										
04-								630	25	20	1200	48	-	570	22	80
10-								840	84	-	1200	120	-	360	36	-
06-								1080	64	80	1200	72	-	120	7	20
42-						02-		319	70		504	-		184	30	
99-								1012	80		1386	-		373	20	
72-								685	80		1008	-		322	20	
1 08-						36-		1360	80		1512	-		151	20	
51-						24-		663	-		714	-		51	-	
3 30-						60-		3722	40		4620	-		897	60	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Östra Kärresterps s.m.</u>					<u>Norra företaget.</u>
Alestad.	20 ⁸		$\frac{3}{75}$		Gettfrid Mårtensson.
	18 ³		$\frac{183}{4000}$		Anders Nilsson.
	av 2 ²		$\frac{87}{4096}$		G. Wesström.
	2 ⁷		$\frac{51}{2080}$		"
	3 ²		1/16		Hils B. Nilsson.
	3 ³		1/16		Anders Andersson.
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	06-		79-						2097	50		2946	-		848	50
51-		2	38-			01-			1547	20		2204	-		656	80
58-		1	05-			03-			719	60		1605	40		885	80
63-			25-						398	20		827	50		429	30
51-			30-						282	30		702	-		419	70
42-						02-			319	70		504	-		184	30
4	51-	4	77-			06-			5364	50		8788	90		3424	40

Alestad den 8 december 1931.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Otto Andersson. Olof Jönsson.

Gode män.

[illegible]

Kostnadsförslag.Bil.Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Södra företaget.</u>								
		<u>Dikessträcken K-L.</u>								
22+16-31+ 32	84	22.5 cm./9"/ cementrör med muff; 84 m à 2:- kr.				168	-			
		Schaktning, rörens läggning och höljning; 84 m à 1.35 kr				113	40			
		Kringmurning av utloppet vid påle 22+16				25	-			
		Brunn vid påle 21+32				35	-			
		Tills.				341	40			
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges								
		ca 10 % med				28	60	370	-	
		<u>Dikessträcken L-M.</u>								
21+32-20+ 66	66	15 cm /6"/ cementrör med muff; 66 m à 1.25 kr				82	50			
		Schaktning, rörens läggning och höljning; 66 m à 1. kr.				66	-			
		Brunn vid påle 20+66				35	-			
		Tills.				183	50			
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges								
		ca 10 % med				16	50	200	-	
		Överföres						570	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					570	-		
		<u>Dikessträckan M-N.</u>								
20+66-20	66	10 cm /4"/ tegelrör; 66 m å 0.55 kr.				36 30				
		Schaktning, rörens läggning och målning; 66 m å 0.70 kr.				46 20				
		Brunn vid påle 20				35 -				
		Tills.				117 50				
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges era 10 % med				12 50	130	-		
		Summa kostnad					700	-		
		<u>Norra företaget.</u>								
		<u>Alternativ I.</u>								
		<u>Dikessträckan G-D-E-F.</u>								
9+50-8+50	100	Mylla på lerbl.grus, sten	160	1.50	240	-				
8+50-7+50	100	Mylla på lerbl.sand och grus, ngt. sten	260	1.50	390	-				
7+50-6+50	100	Mylla på lerbl.sand och grus, ngt. sten	370	1.50	555	-				
6+50-5+50	100	Mylla på sand och grus, ngt. sten, torvjord	300	1.25	375	-				
5+50-4+50	100	Torvjord, mylla på sand								
Öst.	500	Överföres			1560	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	500	Överfört			1560	-				
		och grus, ngt. sten	160	0.70	112	-				
1+50-3+50	100	Torvjord, mylla på sand och								
		grus, ngt. sten	140	0.70	98	-				
3+50-2+23	127	Mylla på sand och grus,								
		ngt. sten	280	1.50	420	-				
		Ägovägsturmmor vid pålarna								
		8+18,6+87 och 3+29; 3 st.								
		å 125:- kr,			375	-				
	Tills. 727 meter,	Tills. 1650 m	3		2565	-				
		För oförutsedda fall, arbe-								
		tets tillsyn m.m. tillägges								
		ca 10 % med			235	-	2800	-		
		<u>Dikessträckan F-G-H-I.</u>								
2+23-1+52	71	20 cm./8"/ cementrör med								
		muff; 71 m å 1.75 kr.			124	25				
		Behaktning, rörens läggning								
		och höjning; 71 m å 1:- kr.			71	-				
1+52-0+76	76	10 cm /4"/ tegelrör; 76 m								
		å 0.55 kr.			41	80				
		Behaktning, rörens läggning								
		och höjning; 76 m å 0.60 kr			45	60				
0+76-0	76	10 cm /4"/ tegelrör; 76 m å								
	223	Överföres			282	65	2800	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån, m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	223	Överfört			282	65	2800	-		
		0.55 kr.			41	80				
		Behakning, rörens läggning								
		och höljning; 76 m à 0.60%			45	60				
		Kringmurning av utloppet								
		vid påle 2+23			40	-				
		Brunnar av betong med inre								
		diam. om 0.6 m, försedda med								
		lock av armorerade betongski-								
		vor; bottnen försänkt 0.5 m								
		under utloppsrörets under-								
		kant; vid pålarna 1+52, 0+76								
		och 0; 3 st. à 35 kr.			105	-				
Tills.	223 meter		Tills.		515	05				
		För oförutsedda fall, arbe-								
		tets tillsyn m.m. tillägges								
		s:a 10 % med			84	95	600	-		
		Summa kostnad					3400	-		
		<u>Alternativ II.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-Q-D-E-F.</u>								
10+50-10+11	39	Mylla på lerbl.grus, ngt.								
		sten	30	1.50	45	-				
10+11-9	111	17.5 cm./15"/ cementrör med								
Övr.	150	Överföres			45	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	150				45	-				
		muff; 111 m à 3.50 kr.			388	50				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning, 111 m à 2.-kr.			222	-				
9-8+14	86	37.5-cm./15"/ cementrör med								
		muff; 86 m à 3.50 kr.			301	-				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning; 86 m à 2.25 kr.			193	50				
8+14-7	88	37.5 cm./15"/ cementrör med								
		muff; 88 m à 3.50 kr.			308	-				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning; 88 m à 3.-kr.			264	-				
7-6 ¹	100	37.5-cm./15"/ cementrör med								
		muff; 100 m à 3.50 kr.			350	-				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning; 100 m à 2.50			250	-				
6-5 ^{1 1}	93	30 cm./12"/ cementrör med								
		muff; 93 m. à 2.75 kr.			255	75				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning; 93 m à 2.50 kr.			232	50				
5-4 ^{1 1}	100	30 cm./12"/ cementrör med								
		muff; 100 m à 2.75 kr.			275	-				
Övf.	617	Överföres			3085	25				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övr. 617		Överfört			3085	25				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning, 100 m à 2.50 kr.			250	-				
¹ 4 -3	100	30 cm./12"/ cementrör med								
		muff; 100 m à 2.75 kr.			275	-				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning; 100 m à 1.75 kr.			175	-				
¹ 3 -2+23	89	30 cm./12"/ cementrör med								
		muff; 89 m à 2.75 kr.			244	75				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning; 89 m à 2.-kr.			178	-				
		Eringsvarning av utloppet								
		vid påle 10+11			50	-				
		Brunnar av betong med inre								
		diam. om 0.6 m, försedda med								
		lock av armerade betongskiv								
		or, botten försäkt 0.5 m								
		under utloppsrörets under-								
		kant; vid pålarna 9, 8+14, 6+								
		+87,6 ¹ 3 +80 och 2+69; 6 st								
		à 35:- kr.			210	-				
		För oförutsedda fall, arbe-								
		tets tillägn m.m. tillägges								
Övr. 806		Överföres			4468	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	806	-	Överfört		4468	-				
		:-a 10 % med			432	-	4900	-		
Tills.	806	meter								
		<u>Dikesströcken F-G-H-I.</u>								
2+23-0	223	Enligt alternativ I					600	-		
		<u>Summa kostnad</u>					5500	-		
		<u>Anteckningar till Alternativ II.</u>								
1.		Avloppet har förlagts i rak sträckning mellan pålarna 8+14 och 7.								
		varigenom längden minskats från 114 m till 86m.								
2.		Då det nuvarande avloppet mellan pålarna 6+3 och 2+69 till huvud-								
		saklig del framgår genom djup kärrtorv, där fara föreligger för								
		rörens förskjutning, har avloppet mellan nämnda pålar förlagts i								
		ny sträckning norr om det gamla avloppet, där fast grund finnes.								
3.		Å plankarten har avloppet, där det ej följer nuvarande avlopp,								
		utmärkts med en streckad, röd linie.								
		<u>Kostnadsförslag å ägovägsstrumma.</u>								
		45 cm./18"/ cementrör med								
		muff; 7 m å 6:- kr.				42	-			
		Rörens läggning; 7 m å 1.-kr				7	-			
		Frontmurar av sten i cement-								
		bruk; 3 m ³ å 12.- kr.				36	-			
		Stensättning i botten och								
		slänter till 0.6 m vertikal								
		Överföres				85	-			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört.			85	-				
		höjd och 2 m längd å varje								
		sidan av trumman; 8 m ²								
		å 2:- kr.			16	-				
		Vägbanans iordningsställan-								
		de			10	-				
					111	-				
		För oförutsedda fall, arbe-								
		tets tillsyn m.m. tillägges								
		ena 10 % med			14	-	125	-		
					Summa kostnad		125	-		
		Alestad den 8 december 1931.								
		Å tjänstens vägnar:								
		G.H. Wallér.								
		Statens lantbruksingeniör.								

Grävningstabell.

Bil.Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Södra företaget.</u>				
			<u>Dikessträckan K-L-M-N.</u>				
22+16		1.10	↑ 22.5 cm (9") rör ↓ 10 cm (4") rör 15 cm (6") rör				
22	16	1.25					
21+50	50	1.55					
21+32	18	{ 1.30 1.25					Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast
21	32	1.60					sten, belägen 40 m norr om diket i rå-
20+66	34	{ 1.30 1.25					gången mellan Anders Anderssons och
20+50	16	1.05				Nils B. Nilssons ägor; belägen på	
20	50	1.43				höjden +119.42.	
<u>Summa</u>	<u>216 meter.</u>						
			<u>Norra företaget.</u>				
			<u>Alternativ I.</u>				
			<u>Dikessträckan C-D-E-F-G-H-I.</u>				
9+50		1.20	0.30				
9	50	1.45	"	3.95			Slänt = 1:1.25 mellan pålarna 9+50
8+50	50	1.70	"	4.55			och 2+23
8	50	1.40	"	3.80			
7+50	50	1.65	"	4.45			
7	50	1.85	"	4.95			Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast
6+50	50	1.80	"	4.30			sten, belägen ca 40 m norr om diket
6	50	1.70	"	3.90			och mitt för påle 6+87; 0.35 m över
<u>Övf.</u>	<u>350 meter</u>						

22.5 m (9") rör
15 m (6") rör
10 m (4") rör

Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten, belägen 40 m norr om diket i rågången mellan Anders Anderssons och Nils B. Nilssons ägor; belägen på höjden +119.42.

Slänt = 1:1.25 mellan pålarna 9+50 och 2+23

Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten, belägen oca 40 m norr om diket och mitt för påle 6+87; 0.35 m över

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	350						
5+50	50	1.20	0.30	3.30			markytan samt på höjden +118.55.
5	50	1.10	"	3.05			
4+50	50	1.55	"	4.20			
4	50	1.20	"	3.30			
3+50	50	1.10	"	3.05			
3	50	1.75	"	4.65			
2+50	50	1.50	"	3.55			
2+23	27	1.40	"	3.80			
2+23		1.30	"	3.55			
2	23	1.20					
1+52	48	1.25					Fixpkt.: Kors och järndubb i jorrfast
1+52		1.15					sten, belägen 16 m norr om diket i rå-
1	52	0.95					gången mellan Anders Anderssons och
0+50	50	1.20					Nils B. Nilssons ägor; 55 cm över
0	50	1.15					marken samt på höjden +119.20.
Summa 950 meter. Alestad den 8 december 1931. Å tjänstens vägnar: G.H. Wallér. Statens lantbruksingenjör.							

Bil.Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Alestad nr:ris 2, 3, 18 och 20 uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län.

Mon.1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 23 december 1930 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Alestad nr:ris 2, 3, 18 och 20 uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av syhemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för dikning i vattenlagen givna bestämmelser.

Mon.2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Käflingeåns nederbördsområde, nr 92, är beläget omkring 3.- km NO om Östra Kärrstorps kyrka samt 5.- km öster om Bjersjölagårds järnvägsstation. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, varjämte vattensamlingsområdets gränser utmärkts med blåa linier.

De vattenskadade markerna, vilka i kostnadshänseende hänföras till tvänne av varandra helt oberoende dikningssamfälligheter kallade "Norra företaget" respektive "Södra företaget", hava i vederbörlig ord-

ning kartlagts, varvid även markens nivåförhållanden närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark belägen 1,5 m eller där- under över medelvattenståndet under vegetationstiden i nuvarande avlopp. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigu- rernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till respektive avlopp, därvid fallförlusten beräk- nats till 0,5:1000.

Nuvarande avlopp liksom även sträckningarna för föreslagna nya diken, hava närmare undersökts, och har över desamma upprättats särskil- da profil- och sektionsritningar.

Beträffande "Norra företaget" hava sakkärgarna yrkat, att tåkt hu- vudavlopp skulle upptagas, följande till huvudsaklig del nuvarande öp- pet dike. Synemännen hava därför upprättat förslag samt beräknat kostna- derna för upptagande av tåkt huvudavlopp, alternativ II, därvid fram- gått, att kostnaderna för ett sådant avlopp skulle betydligt överstiga den genom dikningen vunna båtnaden. Med anledning härav hava synemännen upprättat nytt förslag till avlopp, alternativ I, enligt vilket avlop- pet skulle göras öppet till påle 2+23 i gränsen mellan G. Vesströms bå- da fastigheter samt sedan utföras som tåkt ledning mellan pålarna 2+23 och 0. Då kostnaderna för upptagande av avlopp enligt sistnämnda alter- nativ skulle med 2100 kronor understiga kostnaderna för ett tåkt hu- vudavlopp enligt alternativ II, föreskriva synemännen, att företaget skall utföras enligt alternativ I. Synemännen stadga sålunda, sedan ve- derbörande återkallat sitt yrkande om sidoavlopp mellan pålarna 2+35 och 16+65, att "Norra företaget" skall torrläggas genom upptagande av

dikessträckan G-D-E-F-G-H-I i enlighet med upprättade förslagsritningar.

Avloppets omfattning framgår närmare av kostnadsförslaget /Bil.Litt.B/.

Beträffande det "Södra företaget" föreskriva synemännen med beaktande av de yrkanden, som under förrättningen framställts, och sedan yttrande inhämtats från Alnarps kemiska laboratorium /Bil.Litt.Da/ angående förekomsten i grundvattnet av sådana ämnen, som kunna skadligt inverka på betong, att dikessträckan K-L-M-N skall utföras såsom täckt ledning till de dimensioner, som framgår av förslagsritningarna och kostnadsförslaget.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets omfattning och avrinningen från det samma, som ock till avloppens fallförhållanden och, beträffande det öppna avloppet, även till alvens beskaffenhet. Nederbördsområdet för det öppna avloppet G-D-E-F har beräknats till 45 har, för den täckta ledningen F-G-H-I till 8 har, varav 4 har avbördas vid punkt I, samt för den täckta ledningen K-L-M-N till 20 har, varav 8 har avbördas vid punkt M och 4 har vid punkt N. Avrinningen vid flod har uppskattats till 1 liter per sekund och har.

Det öppna avloppets släntlutningar hava med hänsyn till alvens beskaffenhet bestämts till 1:1.25. Beträffande avloppens dimensioner hänvisas i övrigt till förslagsritningarna.

Mon. 3.

Broar.

Företagets genomförande medför ombyggnad av tre ägovägstrummor vid pålarna 8+18, 6+87 och 3+29. Dessa trummor skola av dikningsföre-

taget ombyggas i enlighet med upprättade förslageritningar.

Önska sakägarna ytterligare broar eller trummor över det öppna avloppet, må de själva och på egen bekostnad bygga sådana, därvid skall iakttagas, att broar och trummor under inga villkor få byggas så, att de inkräkta på den fria kanalsektionen eller äventyra avloppets framtida bestånd.

Mem.4.

Uppskattning av båtnaden.

För utrömande av värdet å den båtnad, som genom torrlägningsföretaget vinnes, hava synemånen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat markens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Vid uppskattning av markens blivande värde har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och alv, dels till jordens blivande torrlägningsförhållanden, dels ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Markens nuvarande värde åter har ej direkt uppskattats utan beräknats som en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och dess nuvarande försumpningsgrad. Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil.Litt.A/, vilken jämvel utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Mem.5.

Kostnadernas fördelning.

Såsom ovan nämnts skall dikningsföretaget i kostnads hänse-

ende hänföras till tvenne av varandra helt oberoende företag nämligen "Norra företaget" och "Södra företaget". Av värderingslängden /Bil. Lf. A/ samt av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ framgår de områden, som hänfö-
ras till de olika företagen, ävensom de arbeten, som för de olika före-
tagens torrläggning måste utföras.

Anledning att uppdelade de olika företagen i avdelningar för att undersöka huruvida sådan jämkning, som omförmäles i vattenlagen 7:24, skall företagas, förefinnes ej, utan skola delägarna inom varje företag taga del i kostnaderna för företagets torrläggning i mån av värdet i den båtnad, som genom företaget beredes deras mark.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:67 har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. BB. I kolumn 15 av samma längd angives varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för de olika företagens torrläggning och i kolumn 16 slutligen de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens genomförande skola fördelas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas de båda företagen emellan efter båtnadavärdet eller så, att "Norra företaget" gäldar 79 % och "Södra företaget" 21 % av syneförrättningskostnaderna. Övriga för de båda företagen gemensamma kostnader såsom kostnader för företagens administration och skötsel m.m. skola fördelas jämlikt procenttalen i kolumn 18 av kostnadsfördelningslängden.

De yrkanden, som av Nils Nilsson i Härderup, Nils Mårtensson i Frenninge, Aug. Nilsson och Jöns Håkansson i Alestad samt landafiskal C.G. Sjöström i Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, framställts om befri-

else från delaktighet i företaget, hava av synemännen bifallits. Däremot hava synemännen ej kunnat bifalla liknande yrkanden av Anders Nilsson och Anders Andersson beträffande "Södra företaget", enär den tillhöriga marker beredes bättnad genom företagets utförande.

Mom. 6.

Ersättningar.

Sedan vederbörande sakägare överenskommit dels vid sammanträdet den 2 sistlidne november, att ersättning ej skall utgå för under arbetets utförande möjligen uppkommande skada å jord och gröda, dels vid dagens sammanträde, att ersättning ej skall utgå vare sig för jord, som åtgår till det öppna avloppets C-D-E-F upptagande till erforderlig bredd, eller för jordupplag utmed samma avlopp, stadga synemännen att sådana ersättningar ej skola utgå.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år räknat från den i detta utlåtande angivne tiden för företagets fullbordan, till vederbörande vattendomstol anmäla sine ersättningsanspråk.

Mom. 7.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Uppräkning av det öppna avloppet skall verkställas så snart sådan räkning finnes av behovet påkallad.

Uppdämning i det öppna avloppet eller vidtagande av annan åtgärd,

som fördyrar eller försvårar avloppets framtida underhåll, får varken göras eller talas. Gör någon sig skyldig härtill, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 8.

Företagets utförande m.m.

Företaget skall utföras för gemensam räkning samt utlämnas på entreprenad till därför skickad person. Arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall det vara fullbordat inom utgången av år 1936. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttagas:

att avlopp skall följa å marken utstakad och å plankarten angiven sträckning;

att de uppschaktade massorna ej förläggas närmare de nya dikeskanterna än 1 m, ej till större höjd än 1 m och ej med brantare slänt än 1:2 samt att de fördelas till lika beskaftenhet och mängd å båda sidor om avloppet, därest ej jordägaren påfordrar att schaktmassorna till huvudsaklig del upplägges på viss sida;

att dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och sveckor, dock minst på var femtionde meter;

att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden;

att krökar avrundas väl, så att skarpa hörn icke bildas;

att stängsel och växande träd, som förekomma i de för avloppen fastställda sträckningarna, borttagas av vederbörande ägare i så god tid, att dikningsarbetet icke hindras, vid äventyr att träd och stängsel i annat fall borttagas av entreprenör^{en}, därvid en del virke möjligen förfaras;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Housumal-Tekniska föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit av vederbörande kontrollant godkända;

att rörledning ej må täckas förrän den blivit av vederbörande kontrollant avsedd och godkänd;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm höjd, räknat från ledningens överkant;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm, räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola väl omkolas med grus;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet

höjdläge å bottenlinien samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djup-siffror och dagbredder;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och pro-

fil framgå av förslagaritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rybbas. Önskar jordägare borttaga

fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruks-

ingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnader-

na för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrätt-

ning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 9.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändervhas av en styrelse,

bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarna på allmänt samman-

träde. Av styrelseledamöterna böra lämpligen två vara delägare inom

"Norra företaget" och en inom "Södra företaget". För styrelsen gälla de

föreskrifter, som finnas angivna i vattenlagen 3:15 samt 3:17-21.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna

sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i vattenlagen

3:22-25.

Mom. 10.

Avsyrning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbö-

rande lantbruksingeniör. Arbetet skall anses fullbordat, då avsynings-

förrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget bli-

vit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt det-

samma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestäm-

melser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds be-

viljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 11.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Alestad nr 2".

Styrelsen skall hava sitt säte i Östra Ekstratorps socken.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola fördelas de båda företagen emellan enligt de föreskrifter, som finnas angivna i mom. 5 av detta utlåtande samt inom företagen gäldas av delägarna efter samma grunder, som övriga kostnader för företagets genomförande. Därest så påfordras, skola syneförrättningskostnaderna omedelbart av sökandena förskjutas. Avgift verom förmåles i vattenlagen 11:95, skall ej utgå.

Mon. 12.

Besvärshänvisning.

Talan mot Förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderas bygdens vattendomstol, Stockholm, dit besvärerna med beaktande av bestämmelserna i vattenlagen 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Alestad den 8 december 1931.

A. tjäntens vägnar:

G.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Otto Andersson.

Olof Jönsson.

Gode män.

1
Bil. Litt. Da.

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp. Nr. 257 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från Lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö.

märkt Alestad nr 2./G.Wesström/ Prov vid påle 20+50.

förvarat i 2 st. literflaskor

förseglat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

Aggressiv kolsyra /CO₂/ 0 mg/lit

Anm. Temporär hårdhet 13 tyska grader.

Svavelsyra /som sulfat, ber. som SO₃/ understiger 50 mg/lit.

vilket intygas, Alnarp den 25 november 1931.

Brik Ohlsson

föreståndare.

Obs! Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontrollan-

stalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick

offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltnings-
utskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10.-

Alnarps Kemiska Laboratorium, Äkarp. Nr 259 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från Lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö.

märkt Alestad nr 2 /G.Wesström/ Prov vid påle Gc50.

förvarat i 2 st. literflaskor

förseglat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

Aggressiv kolsyra /CO₂/ 7 mg/lit.

Anm. Temporär hårdhet 10 tyska grader.

Svavelsyra /Som sulfat, ber. som SO₃/ understiger 50 mg/lit.

vilket intygas, Alnarp den 25 november 1931.

Erik Ohlsson.

föreståndare.

Obs! Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontroll-

anstalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick

offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10.-

Bil. Litt. Da³.

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp.

N:r 258 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från Lantbruksingeniör G.H. Wallér, Malmö,

märkt Alestad n:r 2 /G.Wesström/ Prov vid påle 3+50

förvarat i 2 st. literflaskor

förseglat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

Aggresiv kolsyra /CO₂/ 0 mg/lit,

Anm. Temporär hårdhet 21 tyska grader.

Svavelsyra /Som sulfat, ber.som SO₃/ understiger 50 mg/lit.

vilket intygas, Alnarp den 25 november 1931.

Erik Ohlsson.

föreståndare.

Obs! Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontrollan-
stalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick
offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10.-

1. The first part of the document

2. The second part of the document

3. The third part of the document

4. The fourth part of the document

5. The fifth part of the document

6. The sixth part of the document

7. The seventh part of the document

8. The eighth part of the document

9. The ninth part of the document

10. The tenth part of the document

11. The eleventh part of the document

12. The twelfth part of the document

13. The thirteenth part of the document

14. The fourteenth part of the document

15. The fifteenth part of the document

16. The sixteenth part of the document

17. The seventeenth part of the document

18. The eighteenth part of the document

19. The nineteenth part of the document

20. The twentieth part of the document

21. The twenty-first part of the document

22. The twenty-second part of the document

23. The twenty-third part of the document

24. The twenty-fourth part of the document

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Södra företaget.</u>				
			<u>Östra Kärrstorp.</u>				
1/16	2 3		Alestad, Nils B. Nilsson	sök.	1-3	1012:80	1386:-
21 1240	6 2		" , Anders Andersson		4-7	685:80	1008:-
1/64	2 av 2		" , Magnus Persson		10	1360:80	1512:-
185 4000	3 18		" , Anders Nilsson		12	663:-	714:-
			<u>Summa</u>			3722:40	13620:-
			<u>Norra företaget.</u>				
			<u>Östra Kärrstorp.</u>				
3/16	8 20		Alestad, Gottfrid Mårtensson		21-39	2097:50	2946:-
185 4000	3 18		" , Anders Nilsson	sökenl. 10:58	40-54, 111 -117a, 118 -121	1547:20	2204:-
87 4096	2 av 2		" , G. Westström	sök.	55-58b, 60 -65, 106- -113	719:60	1605:40
51 2485	7 2		" , " "	sök.	66-82	398:20	827:50
1/16	2 3		" , Nils B. Nilsson	sökenl. 10:58	83-96	282:30	702:-
1/16	3 3		" , Anders Andersson	sökenl. 10:58	97-101, 103-105	319:70	504:-
			<u>Summa</u>			5264:50	8788:90

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets ^{utförande} ~~avdelningar~~					Delaktighet i kostnaderna för			Deltager i allmänna omkostnader för företaget med.	
	Rel. kostnad	Rel. kostnad				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
	Kronor	2779857.	0.993875.				Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad		Kr.
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
373:20	291:04					291:04	41.58	49.21	8.63	
322:20	251:27					251:27	35.90	42.48	7.45	
151:20	117:92					117:92	16:84	19.93	3.50	
51:-	39:77					39:77	5.68	6.72	1.18	
897:60	700:-					700:-	100.-			
848:50		842:45				842:45	24.78	110.32	19.63	
656:80		652:12				652:12	19.18	85.39	15.20	
885:80		879:49				879:49	25.87	115.17	20.50	
429:30		426:24				426:24	12.54	55.83	9.93	
419:70		416:71				416:71	12.25	54.54	9.71	
184:30		182:99				182:99	5.38	23.95	4.27	
3424:40		3400:-				3400:-	100.-	563.54	100.-	
Alestad den 8 december 1931.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér.										
Statens lantbruksingeniör.										
Otto Andersson. Olof Jönsson.										
Gode män.										

[illegible]

Graderingstabell.

åker.

Påle nr	m.v. y.	Höjd över m.v.y.														
		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.-	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
		Markvärde i % av grundvärdet.														
		7	13	20	27	33	40	47	53	60	67	73	80	87	93	100
0		19.53	19.63	19.73	19.83	19.93	20.03	20.13	20.23	20.33	20.43	20.53	20.63	20.73	20.83	20.93
+50		18.83	18.93	19.03	19.13	19.23	19.33	19.43	19.53	19.63	19.73	19.83	19.93	20.03	20.13	20.23
1		18.13	18.23	18.33	18.43	18.53	18.63	18.73	18.83	18.93	19.03	19.13	19.23	19.33	19.43	19.53
+50		17.43	17.53	17.63	17.73	17.83	17.93	18.03	18.13	18.23	18.33	18.43	18.53	18.63	18.73	18.83
2		17.40	17.50	17.60	17.70	17.80	17.90	18.00	18.10	18.20	18.30	18.40	18.50	18.60	18.70	18.80
3		17.35	17.45	17.55	17.65	17.75	17.85	17.95	18.05	18.15	18.25	18.35	18.45	18.55	18.65	18.75
4		17.30	17.40	17.50	17.60	17.70	17.80	17.90	18.00	18.10	18.20	18.30	18.40	18.50	18.60	18.70
5		17.25	17.35	17.45	17.55	17.65	17.75	17.85	17.95	18.05	18.15	18.25	18.35	18.45	18.55	18.65
6		17.20	17.30	17.40	17.50	17.60	17.70	17.80	17.90	18.00	18.10	18.20	18.30	18.40	18.50	18.60
7		17.15	17.25	17.35	17.45	17.55	17.65	17.75	17.85	17.95	18.05	18.15	18.25	18.35	18.45	18.55
+50		16.97	17.07	17.17	17.27	17.37	17.47	17.57	17.67	17.77	17.87	17.97	18.07	18.17	18.27	18.37
8		16.80	16.90	17.00	17.10	17.20	17.30	17.40	17.50	17.60	17.70	17.80	17.90	18.00	18.10	18.20
+50		16.62	16.72	16.82	16.92	17.02	17.12	17.22	17.32	17.42	17.52	17.62	17.72	17.82	17.92	18.02
9		16.45	16.55	16.65	16.75	16.85	16.95	17.05	17.15	17.25	17.35	17.45	17.55	17.65	17.75	17.85
+50		16.10	16.20	16.30	16.40	16.50	16.60	16.70	16.80	16.90	17.00	17.10	17.20	17.30	17.40	17.50
10		15.75	15.85	15.95	16.05	16.15	16.25	16.35	16.45	16.55	16.65	16.75	16.85	16.95	17.05	17.15
20		17.50	17.60	17.70	17.80	17.90	18.00	18.10	18.20	18.30	18.40	18.50	18.60	18.70	18.80	18.90
20+ +66		17.00	17.10	17.20	17.30	17.40	17.50	17.60	17.70	17.80	17.90	18.00	18.10	18.20	18.30	18.40
21+ +32		16.30	16.40	16.50	16.60	16.70	16.80	16.90	17.00	17.10	17.20	17.30	17.40	17.50	17.60	17.70

EX OFFICIO:

• **• • • • •**

244
34

M

3-0328

DIARIE NR 9786
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APRIL 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

6 april 1934

för

"dikningsföretaget Alestad nr 2" i Östra Kärrstorps socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva; beviljat dels ett *lån* av tvåtusensextio (2.060)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentjugo (2.020)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~et~~ och förbind~~et~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordan

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Alsta för Bjersjälens den 17 maj 1934.

Gustav Westström

Alsta nr 2 i Östergårds s.v.
Lantbrukare.

Att

Lantbrukaren Gustav Westström

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

C. O. Manni
Lantbrukare
Hälsjö

Adress

Erik Lewné
Lantbrukare
Alsta för Bjersjälens

Med stöd av Kungl. brevet den 6 april
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

6/4 34

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Alestad
n:r 2" uti Östra Kärrstorps socken, Malmöhus län, till vilken
torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/16	mtl.	Alestad	✓ 3 ²	, äg. Nils B. Nilsson ✓
21/1240	"	"	✓ 2 ⁶	, äg. Anders Andersson ✓
1/64	"	"	av ✓ 2 ²	, äg. Magnus Persson ✓
183/4000	"	"	✓ 18 ³	, äg. Anders Nilsson ✓
3/76	"	"	✓ 20 ⁸	, äg. Gottfrid Mårtensson ✓
87/4096	"	"	av ✓ 2 ²	, äg. G. Wesström ✓
51/2480	"	"	✓ 2 ⁷	, äg. Dens. ✓
1/16	"	"	✓ 3 ³	, äg. Anders Andersson ✓

h. m. Malmö den 8 juni 1932.

C. A. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

1934 den 29 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Alestad nr 2" i Östra Kärrtorps
socken av Malmöhus län.

Lån 2.060 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 6 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dot-
ternas upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Kärrtorps socken.</u>			
Alestad	1/64	av 2 ²	Magnus Persson
"	87/4096	av 2 ²	G. Wesström
"	21/1240	6 ²	Anders Andersson
"	51/2480	7 ²	G. Wesström
"	1/16	3 ²	Hilse B. Nilsson
"	1/16	3 ³	Anders Andersson
"	183/4000	18 ³	Anders Nilsson
"	3/76	8 ²⁰	Gottfrid Mårtensson

Stockholm den 29 maj 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Ansökt

DIARIE NR 9786

Bil. IV.

LANTBRUKSSTYRELSEN
Förening.
30 MAJ 1934

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Alestad nr 2",

överenskomma:

- att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1931 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren G. Wesström med postadress Alestad per Bjersjölagård:

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar;
- att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande;
- att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och kvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bli utbetalade, samt
- att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Alestad den 8 december 1931.

And. Andersson

Nils B. Nilsson

Gottfrid Mårtensson

Anders Nilsson

Gustav Wesström

Magnus Persson

Att And. Andersson, Nils B. Nilsson, Gottfrid Mårtensson,

Anders Nilsson, Magnus Persson och Gustav Wesström egenhändigt

undertecknat förestående förening betyga:

Alestad den 8 december 1931.

C.H. Wallér

Otto Andersson

Lantbruksingeniör

Nämndeman

Malmö.

Östraby.

Vidimeras

ex officio

E. H. Mauer

274
34

Godk. 29/5 1934

STATENS LANTBRUKSINGENFÖR
18 MAJ 1934

B E V I S
RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt ~~Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande~~
~~den~~ rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Alestad nr 2
uti Östra Kärrstorps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 6 april 1934

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2060.- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2020.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande

~~Förtröendeman~~

~~Ensam intressent~~

Lantbrukaren G. Wesström,

Alestad per Bjersjölagård

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 september 1933. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, vadan detsamma av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 18 maj 1934.

G. H. Hauer.

Statens lantbruksingenför.

