

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 juli 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Norra företaget.

Förslag
till

"Dilningsföretaget Årslöga-Kärrstorp
av år 1933"
uti Brändstads och Ö.Kärrstorps socknar
av Tullnäs Län.

Utförare vid synförrättning år 1933 av

E. H. Hallén
Statens lantbruksingenjör.

Södra företaget.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.


Vidimeras RITN. Nr 001
ex officio:

E. H. Hallén

M 3-0329 /

Ar 335 Maholms 3 rita


16801 M 10821
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1881 BUA 1 S



31 AUG 1984
K. L. VANDERKAM
DIVISION 16861

Forsberg
Lill

11 "Dittningsföretaget Araskega-Härrstorp
år 1933"
uti Brändstads och Ö.Härrstorp socknar.
av 772 almörens län.
Upporättat vid synförrättning år 1933 av
Gunn. Henrik Haller
Statens lantbruksingenjör.



Höjd-och sektionsskala 1:100

Längelskala 1:4000

RITN.Nr 002

Vidimeras
ex officio;

C. A. Nanni.
~~3-0329~~2


No. 335 Melvinhus 3 ritz.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 juli 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.


Förslag
till
"Djerringsförelaget Aralskoga-Kärrstorp
av år 1933"
uti Brandstads och Kärrstorp socknar
av Malmöhus Län.
Lagorättat vid synföreläggning år 1933 av

G. H. Malmöhus
Statens Lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsen
Bilaga nr 1




Brunn med 0.30 m.
inre diameter.



Brunn med 0.60 m.
inre diameter.






Brunn med 0.45 m. inre
diameter.



Förslag till omringning vid påle 6+33.
Skala 1:50.



Förslag till inlag vid påle 2+32.
Skala 1:50.



Vidimeras
ex officio
G. H. Malmöhus
3 0329 3
M

RITN. Nr 003

ST VAP 1831
KIVILÖFVINGELÄRAREN
DIVIS 14 1831

Nr 335 Malmöhus 3 rit.

M

3*0329

DIARIE Nr 16351

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 AUG. 1934

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Araskoga-Kärrstorp

av år 1933"

uti Brandstads och Ö. Kärrstorps socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1934 förstatlades till
efterutskick vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 juni 1934.

På Kungl. Lantbrukstygghusens vägnar:
Sjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Araskoga-Kärrstorp

av år 1933"

uti Brandstads och Ö. Kärrstorps socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget Arasko-
ga-Kärrstorp av år 1933" uti Brandstads
och Ö. Kärrstorps socknar av Malmöhus län,
har jag anmodats upprätta sådana handling-
ar, som erfordras för sökande av dels bi-
drag från statens avdikningsanslag, dels
lån från statens avdikningslånefond till
företagets utförande. Med anledning härav
får jag under hänvisning till vid syneför-
rättningen upprättade handlingar och rit-
ningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsföretagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet, som utmärks å en, syneförrättnings-
handlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 1.5 km.
söder om Ö. Kärrstorps kyrka samt 7.5 km. norr om Sjöbo municipal-
samhälle. De berörda markerna, vilka till huvudsaklig del utgöres
av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad
försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som
med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 12 september 1932 för-
ordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrätt-

ningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 18 juli 1933, varefter förrättningen avslutades den 31 augusti samma år. Enligt av Söderbygdens Vatten-domstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Torrlägningsområdet har vid syneförrättningen uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende helt oberoende företag eller diknings-samfälligheter kallade "Norra företaget" och "Södra företaget", omfattande de områden, vilka närmare framgå av förrättningshandlingarna.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 31 augusti 1933 /förrättningsprotokollets § 14/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagens utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte flertalet delägare, representerande 84.96 %, inom "Norra företaget" och 100 % inom "Södra företaget" undertecknat förening /Bil. III/ angående sökande av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för de båda företagens utförande samt lån från statens avdikningslånefond till de delägare, som undertecknat förenämnda förening.

Dikningen.

För att de inom torrlägningsområdet liggande markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreskri-

vit att följande avlopp skola upptagas, nämligen:

för "Norra företaget" dikessträckorna C-D-E, E-F och E-E¹ -E² -E³

samt

för "Södra företaget" dikessträckan A-B.

De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna.

Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Torrlägningsområdet omfattar 7.94 har åker samt 0.68 har äng och odlingsmark eller tillsammans 8.62 har inägojord, fördelas sålunda:

	Åker.	Äng- och odlingsmark.	Summa.
Norra företaget	7.- har	0.45 har	7.45 har
Södra företaget	0.94 "	0.23 "	1.17 "
Summa	7.94 har	0.68 har	8.62 har.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för de båda företagens genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Norra företaget.			Södra
	Företa- get i sin helhet.	Låne- o. bidrags- sökandes andel.	Endast bidrags- sökandes andel.	före- taget.
Dikning o. vattenavledning	4150.-	3525.87	624.13	600.-
Syneförrättning	469.10	398.55	70.55	52.12
Betänkande	125.36	106.50	18.86	13.93
<u>Summa</u>	<u>4744.46</u>	<u>4030.92</u>	<u>713.54</u>	<u>666.05</u>

Fördelas kostnaderna på de i respektive företag ingående area-
lerna belöpa torrläggningskostnaderna för "Norra företaget" till 637.-
kr. per har och för "Södra företaget" till 569.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ 1

detta betänkande framgår angående de båda företagens ekonomiska utby-
te följande:

"Norra företaget".

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	14231.- kr.
" före "	9449.- "
Värdeförhöjning	4782.- "
Kostnad	4744.46 "
Rel. kostnad	0.99
Bidrag i % av kostnaderna	49.65 %

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	11427.- kr.
" före "	7368.- "

Värdeförhöjning 4059.- kr.

Kostnad 4030.92 "

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen 2804.- kr.

" före " 2081.- "

Värdeförhöjning 723.- "

Kostnad 713.54 "

"Södra företaget".

Jordvärde efter torrläggningen 1886.- kr.

" före " 1218.- "

Värdeförhöjning 668.- "

Kostnad 666.05 "

Rel. kostnad 0.99

Bidrag 1 % av kostnaderna 49.65%.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande skola företagen vara fullbordade inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för desammas slutliga avsynande till den 31 december 1938.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till utförande av "Norra företaget" beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2355.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 2030.- kr. samt att till utförande av "Södra företaget" beviljas dels bidrag från statens avdikningsan-

slag med 330.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med
340.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens av- dikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII.

Malmö i januari 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Tabell

ntvisande bidrags- och lånesökandes
andel i kostnaderna samt föreslagna
bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Norra företaget.</u>			
		<u>Brandstads socken.</u>			
	3/8	8' Arashoga ; äg. Hingel. Maj: t o. Kirman, av. Bernt Gemell	1-4	45	
2.	1/8	7' Arashoga ; äg. Arold Nilsson	5-8, 32	1 99	
1.	5163 12288	ar 5 ⁶ 5 ¹³ Arashoga ; äg. Anna Jönsson	9-17, 20-21 } 30-31, 34-38 }	2 56	
3.	677 3072	ar 5 ¹² Arashoga ; äg. Maria Persson	18-19, 22-26, 29	1 17	45
		<u>Ö. Häustorps socken.</u>			
	1/12	3 ² Häustorp ; äg. Otto Nilsson, storbhusdelägare	27-28	25	
	1/3	2 ⁵ Häustorp ; äg. Nils Nilsson	33	78	
		<u>Summa för Norra företaget</u>		7 -	45
		Relativ kostnad 0.99			
		Bidrag i % av kostnaderna 49.65 %			
		<u>Södra företaget.</u>			
		<u>Brandstads socken.</u>			
1.	5163 12288	ar 5 ⁶ 5 ¹³ Arashoga ; äg. Anna Jönsson	39-47	94	23
		<u>Summa för Södra företaget</u>		94	23
		Relativ kostnad 0.99			
		Bidrag i % av kostnaderna 49.65 %			

Malmo i januari 1934.
C. G. Waller.
Statens Lantbruksingenjör

Sammandrag af kostnaderna.

Nova foretaget.

Dikningen	3.500.- ^{*)}	
	<u>4150.-</u>	kr.
Synreforättningen	469.10	kr.
Betænkandet	125.36	kr.
		<u>4094.46</u>
		<u>4744.46</u> kr.

Sødra foretaget.

Dikningen	500.- ^{*)}	
	<u>600.-</u>	kr.
Synreforättningen	52.12	kr.
Betænkandet	13.93	kr.
		<u>566.05</u>
		<u>666.05</u> kr.
		<u>4.660.51</u>
		<u>5410.51</u> kr.

Summa for hele foretaget

København i januar 1934.

C. P. Waller

Statens Landbrugsingeniør.

^{*)} Merindringen vidtagen af Kongl. Landbrugsstyrelsen med stød af fire forslagsstilleren indkomne ny kostnadsberetning.

Ved arbejdsplanens frestillelse har kostnadsen for foretaget beræknede til 4.660 kroner 51 øre, varer i lønansøgningens andel 4.044 kroner 80 øre.

København den 20 juli 1934.

På Kongl. Landbrugsstyrelsens vegne:

Kjeldmar Torsman

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Araskoga-Kärrstorp av år 1933" uti Brandstads och Ö. Kärrstorps socknar av Malmöhus län, överönskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade

förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande

söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt herr Erik Karlberg, Araskoga nr 5 per

Vollsjö,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdänig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet

teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Araskoga den 31 augusti 1933.

1. Anna Jönsson

2. Arold Nilsson

Att Anna Jönsson och Arold Nilsson egenhändigt underteck-

nat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Lantbruksingeniör

Malmö.

Anders Andersson

Skiftesgodeman

Vollsjö.

3. Maria Persson.

Att Maria Persson egenhändigt undertecknat förestående

förening intyga:

H. Persson

Hushållerska

Araskoga pr Vollsjö

S. Johansson

Husägare

Sjöbo.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,

besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 31 augusti 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Araskoga-Kärrstorp av år 1933" uti Brandstads och Ö.

Kärrstorps socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 30 december 1933.

Ex officio:

Folke Höijer.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Araskoga-Kärrstorp av år 1933" uti Brandstads och Ö. Kärrstorps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Brandstads socken.

5163/12288 mtl. Araskoga av	5	6	13	, äg. Anna Jönsson,
1/8	"	"	1	, äg. Arold Nilsson,
			7	
677/3072	"	"	12	, äg. Maria Persson.
			av 5	

Malmö i januari 1934.

C.H. wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio

E. J. Nauw.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Översiktskartan över Arvode - Malmö socken år 1933
 inom *Malmö och Ö. Malmö* socken
 av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>2 exemplar</i> ~~1~~ <i>Översiktskartan</i> a	4	-
Betänkande, sid. 5 "	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar <i>(2. + 3. 0.50 + 4. 0.10)</i> a	5	10
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <i>1/2</i> dagar "	6	-
Kopia av plankartan a väv <i>(24.13 = 1.13)</i>	23	-
" " profiler och sektioner " " ~~bro- och trämätningar~~ <i>skissritningar samman</i> } 0.75 (21.59 + 22.-)	32	69
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>(62 + 10 + 13)</i> "	46	75
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte synbeskrivningar</i> <i>2 häften betänkande</i>	3	25
Diariébevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	=
Summa Kronor:	139	29

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Malmö*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *5 januari* 1934.
C. H. Naué
 Statens lantbruksingeniör.

Kvitteras per postförskott.
 Malmö den 5 januari 1934.

C. H. Naué

M

3*0329

Lbrst

DIARIE Nr 16351

K. LANTMÄNNIKSSTYRELSEN

21 AUG. 1934

Avskrift.

Handlingar .

till

"Dikningsföretaget Araskoga - Kärrstorp

av år 1933"

uti Brandstads och Ö. Kärrstorps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1933.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Araskoga - Kärrstorp
av år 1933"

uti Brandstads och Ö. Kärrstorps socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1933.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-träden för syneförrättning angåendetorrläggning av mark till Araskoganr 5 m.fl. fastigheter uti Brandstadsoch Ö. Kärrstorps socknar av Malmöhuslän.År 1933 den 18 juli inställde sig undertecknad förrättnings-

man jämte skiftesgodemännen Nils Persson, Vollsjö nr 19, Vollsjö, och And. Andersson, Brandstad nr 7, Vollsjö, hos fröken Anna Jönsson, Araskoga, för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Araskoga nr 5 m.fl. fastigheter uti Brandstads och Ö. Kärrstorps socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 26 sistlidne juni översänt till pastorsämbetena i Brandstads och Östra Kärrstorps församlingar, och hade dessa kungörelser /Bil. nr 2 och 3/ enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor söndagen den 2 juli. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 27 juni varit införd i Skånska Dagbladet. Till kändesägare hade förrättningsmannen den 28 juni 1933 översänt under rättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats. Då förrättningen torde beröra den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten 3/8 mtl. Araskoga 2¹, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 26 juni till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett

exemplar av kungörelsen.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Anna Jönsson, Araskoga nr 5, äg. 5163/12288 mtl. av Araskoga 5⁶,

5¹³, biträdd av herr Erik Karlberg, Araskoga.

Av övriga sakägare:

Maria Persson, Araskoga nr 5, äg. 677/3072 mtl. av Araskoga 5¹²

genom brodern Nils Persson enl. fullmakt /Bil. nr 7/;

Arald Nilsson, Araskoga nr 7, äg. 1/8 mtl. Araskoga 7¹;

Bernt Genell, Araskoga nr 2, arr. Kungl. Maj:t och Kronan till-

höriga 3/8 mtl. Araskoga 2¹;

Oskar Oskarsson, Araskoga nr 3, äg. avs. från 1/4 mtl. Araskoga 3²;

Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2, äg. 1/3 mtl. Kärrstorp 2⁵;

Otto Nilssons sterbhusdelägare, Kärrstorp nr 2, äg. 1/12 mtl. Kärrs-

torp 3² genom lantbrukaren Anders Jönsson i Rönås /Bil. nr 9/;

A. Lindvall, Kärrstorp nr 3, arr. den Otto Nilssons sterbhusdelägare

tillhöriga fastigheten Kärrstorp 3²;

Färs härads vägstyrelse genom sin ordförande, lantbrukaren Anders

Nilsson i Klasaröd, biträdd av vägmästaren Alfred Persson;

Mårten Olsson, Kärrstorp nr 8, äg. 1/8 mtl. Kärrstorp nr 8;

Såsom kronoombud jämlikt Länsstyrelsens i Malmöhus län förordnande

t.f. landfiskalen i Bjersjölagårds distrikt Edvin Cederfeldt

/Bil. nr:ris 5 och 6/.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet

upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skifteagodemän.

§ 3.

Laga hinder vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde en plankarta över de områden, som kunde tänkas berörda av förrättningen, ävensom profilritningar över vissa avvägda avlopp.

§ 5.

Meddelades, att delägarne i Otto Nilssons sterbhus voro Nilssons omyndiga barn Herta, Nanna, Ove och Sonja Nilsson, för vilka Anders Jönsson i Rönås vore förmyndare.

§ 6.

Erik Karlberg förklarade, att Anna Jönsson med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att i första hand få sina norr om allmänna vägen Östraby-Brandstad belägna marker nöjaktigt torrlagda. För den skull borde det nuvarande öppna diket ombyggas och fördjupas från påle 1+55 eller från gränsen mellan Araskoga nr 5 och Araskoga nr 7, väster och söder ut till dess erforderligt fall erhöles för torrläggning av de norr om förenämnda väg belägna markerna.

Karlberg framhåll att avloppet i möjligaste omfattning borde utföras som täckt dike. Vidare borde det nuvarande täckta avloppet mellan pålarna 20 och 24+62 ombyggas, fördjupas samt, om så erfordrades, utföras med rör av större dimensioner.

Karlberg framhåll vidare, att sökanden avsåge att få bäcken, som framrinner genom egendomen, upptäckt från landsvägsbron vid påle 9+79 till påle 7+50. Utmed denna del av bäcken utgjordes marken nämligen av odlad jord, som i hög grad besvärades av bäckens årligen återkommande flöden.

§ 7.

Arald Nilsson yrkade, att det avlopp, som berörde hans fastighet, skulle utsträckas från påle 1+55 till påle 0 samt i möjligaste mån utföras som täckt dike. Nilsson förklarade sig villig ingå förening med sökanden samt undertecknade härom särskild förening, vilken av synmännen vitsordades och prövades lämplig /Bil. nr 8/.

§ 8.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att företagets genomförande nödvändiggjorde ombyggnad av den nuvarande trumman för allmänna vägen Östraby-Brandstad mellan pålarna 4+65 och 4+73, förklarade Anders Nilsson, ordförande i Färs härads vägstyrelse, att vägstyrelsen vore villig att på egen bekostnad och i egen regi om- eller nybygga trumman genom vägen. Nilsson framhåll vidare, att det säkerligen vore mest ändamålsenligt att flytta trumman något åt nordväst, så att den komme i rak linje med det från norr kommande avloppet.

§ 9.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe torsdagen den 31 instundande augusti kl. 10 f.m.

Araskoga den 18 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson

Anders Andersson

Gode män.

År 1933 den 31 augusti inställde sig synemännen åter hos fröken Anna Jönsson i Araskoga för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Fröken Anna Jönsson, Araskoga nr 5, biträdd av herr Erik Karlberg;

Fröken Maria Persson, Araskoga nr 5, genom brodern Nils Persson;

Arald Nilsson, Araskoga nr 7;

Bernt Genell, Araskoga nr 2;

Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2;

Otto Nilssons sterbhusdelägare, Kärrstorp nr 2, genom Anders Jönsson

i Rönås;

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt fram-

lade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A,

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B,

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D. med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 13.

Överlämnades till fröken Anna Jönsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 14.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt herr Erik Karlberg, Araskoga nr 5 per Vollsjö att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 15.

Meddelades att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos fröken Anna Jönsson, Araskoga nr 5 per Vollsjö, samt där hållas för delägarne tillgängliga.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarats sig beredda att omedelbart utse styrelse, utsågs till ensam styrelseledamot herr Erik Karlberg, Araskoga nr 5 per Vollsjö.

Till revisorer valdes nämndeman Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2 per Bjersjölagård och lantbrukaren Arald Nilsson, Araskoga nr 7 per Vollsjö.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Araskoga den 31 augusti 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson

Anders Andersson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

I och för verkställande av sådan förrättning, som omförmäles i 7 kap. 36 § gällande vattenlag, få vi härmed vördsammast anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör.

Området, som av förrättningen kommer att beröras, är beläget å hemmanet 5 Araskoga i Brandstads socken.

Araskoga pr Vollsjö den 10 sept. 1932.

Anna Jönsson.

RESOLUTION.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 september 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Araskoga nr 5 m.fl. fastigheter uti Brandstads och Ö. Kärrstorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos fröken Anna Jönsson, Araskoga tisdagen den 18 juli 1933 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Araskoga 5¹², 5¹³, 7¹ och 2¹ uti Brandstads socken samt fastigheterna Kärrstorp 2⁵ och 3² uti Ö. Kärrstorps socken, dels allmänna vägarna Östraby-Brandstad och Tullesbo-Brandstad inom Färs härads vägdistrikt.

Malmö den 26 juni 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallén

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 2 juli 1933 för Brandstads

församling i Brandstads kyrka betygar:

Evert Lunneby

p.l.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Araskoga nr 5 m.fl. fastigheter uti Brandstads och Ö. Kärrstorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos fröken Anna Jönsson, Araskoga tisdagen den 18 juli 1933 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Araskoga 5¹², 5¹³, 7¹ och 2¹ uti Brandstads socken samt fastigheterna Kärrstorp 2⁵ och 3² uti Ö. Kärrstorps socken, dels allmänna vägarna Östraby-Brandstad och Tullesbo-Brandstad inom Färs härads vägdistrikt.

Malmö den 26 juni 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 2 juli 1933 för Ö.

Kärrstorps församling i Ö. Kärrstorps kyrka betygar:

Evert Lunneby

p.l.

Förteckning

öfver underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av mark till Araskoga nr 5 m.fl.
fastigheter uti Brandstads och Östra Kärrstorps socknar av Malmö-
hus län.

Adressat.

Adress. Datum för un-
derrättelsens
avsändande.

1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Brandstads församling, /kungörelse/,	Bjersjölagård,	26/6 1933
Pastorsämbetet i Ö. Kärrstorps församling, /kungörelse/,	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län, /avskrift av kungörelse/, Malmö		" "
Lantbr. Nils Persson, /god man/, Vollsjö nr 19, Vollsjö		" "
Lantbr. And. Andersson, /god man/, Brandstad nr 7,	"	" "
Frök. Anna Jönsson, Araskoga nr 5,	"	28/6 "
Frök. Maria Persson, " " 5,	"	" "
Arald Nilsson, " " 7,	"	" "
Bernt Genell, " " 2,	"	" "
Oscar Oscarsson, " " 3,	"	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Kärrstorp nr 2,	Bjersjölagård,	" "
Arr. A. Lindvall, " " 3,	"	" "
Otto Nilssons sth., " " 3,	"	" "
Lantbr. And. Jönsson, Rönås,	"	" "
Styrelsen för Färs härads vägdistrikt, ordf. And. Nilsson, Klasaröd,	Vollsjö	" "

Malmö den 28 juni 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Länsstyrelsen

1

Malmöhus län
Landskontoret.

Till

Herr Lantbruksingeniören C.H. Wallér.

För Eder kännedom meddelas härmed att länsstyrelsen denna dag förordnat landsfiskalen i Bjersjölagårds distrikt att såsom kronoombud närvara vid det sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Araskoga nr 5 m.fl. fastigheter uti Brandstads och Östra Kärrstorps socknar, som Ni i skrivelse den 26 sistlidne juli anmält att Ni komme att hålla.

Malmö i landskontoret den 3 juli 1933.

På tjänstens vägnar:

Ernst Lundblad

Bil. nr 6.

Avskrift.

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Landskansliet.

Till kontorsskrivaren Edvin Cederfeldt.

Länsstyrelsen, som beviljat landsfiskalen C.G. Sjöström tjänstledighet på grund av sjukdom från och med den 19 juni till och med den 18 juli 1933, förordnar härigenom Eder att under näm-

da tid bestrida landsfiskalstjänsten i Bjersjölagårds distrikt.

Malmö i landskansliet den 13 juni 1933.

F. Ramel.

T. Kinnman

Vidimeras ex officio:

E. Cederfeldt

t.f. landsfiskal.

Bil. nr 7.

Fullmakt för min broder Nils Persson att föra min talan vid alla tillfällen då frågan om torrläggning av mark till Araskoga nr 5 m.fl. fastigheter kommer att handläggas, hållande jag för giltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Araskoga den 17 juli 1933.

Maria Persson.

Bevittnas:

Gösta Johansson

Selma Johansson.

Bil. nr 8.

Förening.

Undertecknad förener sig härmed och gör gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark till Araskoga nr 5 m.fl. fastigheter uti Brandstads och Ö. Kärrestorps socken.

Araskoga den 18 juli 1933.

Sven Arald Nilsson.

Sven Arald Nilssons egenhändiga namnteckning vitsorda:

C.H. Wallér

Nils Persson

Anders Andersson.

Avskrift.Kärrstorp 183.Bil. nr 9.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet,

hållet vid vårtinget med Färs härad å tings-

stället i Sjöbo den 12 februari 1925.

§ 21. Häradsrätten entledigade änkan Hulda Nilsson i nr 6 Kärrstorp från det förmynderskap hon enligt lag innehar för hennes och hennes avlidne man Otto Nilssons barn Herta Elina, född den 5 december 1916, Nanna Oliva, född den 7 augusti 1918, Bengt Ove, född den 26 september 1920, Kerstin Sonja, född den 16 december 1923, varjämte häradsrätten förordnade hemmansägaren Anders Jönsson i Rönås att övertaga befattningen.

Förmynderskapet står under tillsyn av överförmyndaren i Kärrstorps och Brandstads socknars distrikt.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

F. Ahlgren.

Rätt avskrivet intygas:

Jöns Jönsson

Hilma Andersson

Rönås

Rönås.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>"Norra företaget".</u> <u>Brandstads s:n.</u> <u>Avdelning I.</u> Araskoga	¹ 2		3/8		<u>Äg. Kungl. Maj:t och Kronan.</u> <u>Arr. Bernt Genell.</u> 1 Åker, m.p.lättl. 2 D:o d:o 3 D:o d:o 4 D:o d:o <u>Summa</u>
Araskoga	¹ 7		1/8		<u>Arald Nilsson.</u> 5 Åker, m.p.lättl. 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8 D:o d:o <u>Summa</u>
Araskoga	⁶ av 5 13 5		5163 12288		<u>Anna Jönsson.</u> 9 Åker, m.p.lättl. 10 D:o d:o 11 Märgelgrav 12 Åker, m.p.lättl. <u>Överföres</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				13	Åker, m.p.lättl.
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
					Summa
Avdelning II.					
Brandstads s:n.					
Araskoga	av 5 13 5 6		5163 12288		Anna Jönsson.
				14	Åker, m.p.lättl.
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
					Summa
Araskoga	av 5 12		677 3072		Maria Persson.
				18	Åker, m.p.lättl.
				19	D:o d:o
					Summa
Avdelning III.					
Brandstads s:n.					
Araskoga	av 5 12		677 3072		Maria Persson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	59				02				659	-		1180	-		521	-
	04							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
	24							1100	264	-	2000	480	-	900	216	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	93								1083	-		1860	-		777	-
	19							1000	190	-	2000	380	-	1000	190	-
	16							1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
	14							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
	22							1000	220	-	2000	440	-	1000	220	-
	71								890	-		1420	-		530	-
	04							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
	10							1100	110	-	2000	200	-	900	90	-
	14								174	-		280	-		106	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				22	Åker, m.p.lättl.
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Ö. Kärrstorps s:n.</u>					
Kärrstorp	² 3		1/12		<u>Otto Nilssons sterbhusdelägare.</u>
				27	Åker, m.p.lättl.
				28	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Avdelning IV.</u>					
<u>Brandstads s:n.</u>					
Araskoga	¹² av 5		⁶⁷⁷ 3072		<u>Maria Persson.</u>
				29	Åker, m.p.lättl.
					<u>Summa</u>
Araskoga	⁶ av 5 13 5		⁵¹⁶³ 12288		<u>Anna Jönsson.</u>
				30	Åker, m.p.lättl.
				31	Märgelgrav
					<u>Summa</u>
Araskoga	¹ 7		1/8		Arald Nilsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
09				1600	144 -	2000	180 -	400	36 -							
25				1400	350 -	2000	500 -	600	150 -							
28				1150	322 -	2000	560 -	850	238 -							
27				1100	297 -	2000	540 -	900	243 -							
05				1600	80 -	2000	100 -	400	20 -							
94					1193 -		1880 -		687 -							
15				1600	240 -	2000	300 -	400	60 -							
10				1400	140 -	2000	200 -	600	60 -							
25					380 -		500 -		120 -							
09				1500	135 -	2000	180 -	500	45 -							
09					135 -		180 -		45 -							
38				1300	494 -	2000	760 -	700	266 -							
			02													
38			02		494 -		760 -		266 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				32	Åker, m.p.lättl. <u>Summa</u>
<u>Ö. Kärrestorps s:n.</u>					
Kärrestorp	2 ⁵		1/3		<u>Nils Nilsson.</u>
				33	Åker, m.p.lättl. <u>Summa</u>
<u>Avdelning V.</u>					
<u>Brandstads s:n.</u>					
Araskoga	av 5 ⁶ 13 5		5163 12288		<u>Anna Jönsson.</u>
				34	Åker m.p.lättl.
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	Äng d:o
				38	D:o d:o <u>Summa</u>
<u>"Södra företaget".</u>					
<u>Brandstads s:n.</u>					
Araskoga	av 5 ⁶ 13 5		5163 12288		<u>Anna Jönsson.</u>
				39	Äng m.p.lättl.
				40	D:o d:o
				41	Åker, d:o <u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
18				1500	270 -	2000	360 -	500	90 -							
18					270 -		360 -		90 -							
78				1200	936 -	1800	1404 -	600	468 -							
78					936 -		1404 -		468 -							
19				1400	266 -	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	342 -	400	76 -							
03				1400	42 -	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	54 -	400	12 -							
32				1400	448 -	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	576 -	400	128 -							
		13		700	91 -	¹¹⁰⁰ ~~1600~~	143 -	400	52 -							
		32		700	224 -	¹¹⁰⁰ ~~1600~~	352 -	400	128 -							
54	45				1071 -		1467 -		396 -							
		11		500	55 -	900	99 -	400	44 -							
		09		1000	90 -	1600	144 -	600	54 -							
20				1200	240 -	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	360 -	600	120 -							
20	20				385 -		603 -		228 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				42	Åker, m.p.lättl.
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	Äng d:o
					Summa
					Sammandrag.
"Norra företaget".					
Brandstads s:n.					
Avdelning I.					
Araskoga	1 2		3/8		Äg. Kungl. Maj:t och Kronan,
				1-4	arr. Bernt Genell
D:o	1 7		1/8	5-8	Arald Nilsson
D:o	av 5 13 5	6	5163 12288	9-13	Anna Jönsson
					Summa
Avdelning II.					
Brandstads s:n.					
Araskoga	av 5 13 5	6	5163 12288	14-17	Anna Jönsson
D:o	av 5 12		677 3072	18,19	Maria Persson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	20		20						385	-		603	-		228	-
	08							800	64	-	~~2000~~ ¹⁴⁰⁰	112	-	600	48	-
	20							1200	240	-	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰	360	-	600	120	-
	08							800	64	-	~~2000~~ ¹⁴⁰⁰	112	-	600	48	-
	19							1200	228	-	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰	342	-	600	114	-
	19							1200	228	-	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰	342	-	600	114	-
			03					300	9	-	500	15	-	200	6	-
	94		23						1218	-		1886	-		668	-
	45								765	-		900	-		135	-
1	61								2058	-		3220	-		1162	-
	93					02			1083	-		1860	-		777	-
2	99					02			3906	-		5980	-		2074	-
	71								890	-		1420	-		530	-
	14								174	-		280	-		106	-
	85								1064	-		1700	-		636	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning III.</u>					
<u>Brandstads s:n.</u>					
Araskoga	av 5 ¹²		⁶⁷⁷ ~~3072~~	20-26	Maria Persson
<u>Ö. Kärrstorps s:n.</u>					
Kärrstorp	3 ²		1/12	27,28	Otto Nilssons sterbhusdelägare
					<u>Summa</u>
<u>Avdelning IV.</u>					
<u>Brandstads s:n.</u>					
Araskoga	av 5 ¹²		⁶⁷⁷ ~~3072~~	29	Maria Persson
D:o	av 5 ⁶ 13 ⁵		⁵¹⁶³ ~~12288~~	30,31	Anna Jönsson
D:o	7 ¹		1/8	32	Arald Nilsson
<u>Ö. Kärrstorps s:n.</u>					
Kärrstorp	2 ⁵		1/3	33	Nils Nilsson
					<u>Summa</u>
<u>Avdelning V.</u>					
<u>Brandstads s:n.</u>					
Araskoga	av 5 ⁶ 13 ⁵		⁵¹⁶³ ~~12288~~	34-38	Anna Jönsson
					<u>Summa</u>
					<u>Summa för Norra företaget</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
94								1193 -			1880 -			687 -		
25								380 -			500 -			120 -		
1 19								1573 -			2380 -			807 -		
09								135 -			180 -			45 -		
38						02		494 -			760 -			266 -		
18								270 -			360 -			90 -		
78								936 -			1404 -			468 -		
1 43						02		1835 -			2704 -			869 -		
54	45							1071 -			1467 -			396 -		
54	45							1071 -			1467 -			396 -		
7 -	45					04		9449 -			14231 -			4782 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>"Södra företaget".</u> <u>Brandstads s:n.</u> Araskoga	6 av 5, 13 5		5163 ~~12288~~	39-47	Anna Jönsson <u>Summa för Södra företaget</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
94		23							1218	-		1886	-		668	-
94		23							1218	-		1886	-		668	-
Araskoga den 31 augusti 1933. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Nils Persson Anders Andersson Gode män.																

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Norra företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
6+33-5+10	123	<u>Schaktning</u> , mylla p. grus- bl. lera m ³	100	1.-			100	-		
		<u>Ersättning</u> till Anna Jöns- son för försvårad över- körsl				30	-			
		<u>Ersättning</u> till Anna Jöns- son för jord, som åtgår till avloppets utvidg- ning, samt för intrång genom jordupplag				20	-	50	-	
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med						20	-	170
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
5+10=50+ +56-50+ +12	44	<u>Inköp</u> av 21" cementrör med muff m.	44	5.-	220	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	44	2.20	96	80				
50+12-50= =4+40	12	<u>Nybyggnad</u> av trumma för allmänna vägen Östraby-								
Övf.	179	Överföres			316	80			170	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	179	Överfört			316	80			170	-
		Brandstad utföres av ce- mentrör med minst 21" inre diameter; arbetet verkställles och bekostas av Färs härads vägdi- strikt.								
50=4+40- -2+32	208	<u>Inköp</u> av 21" cementrör med muff m.	208	5.-	1040	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	208	2.50	520	-	1876	80		
		<u>Ommurning</u> /öga/ vid påle 5+10=50+56 st.	1	40.-	40	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 0.8 m. inre diameter; vid påle 50=4+40 st.	1	55.-	55	-				
		<u>Intag</u> av betong vid påle 2+32 st.	1	75.-	75	-	170	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- lägges o:a 10 % med					213	20	2260	-
Övf.	387	Överföres							2430	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	387	Överfört.							2430	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
		/utföres som öppet dike/								
2+32-1	132	<u>Schaktning</u> , mylla p. ngt								
		grusbl. lera m ³	250	0.80	200	-				
1-0	100	D:o d:o m ³	120	0.80	96	-	296	-		
		<u>Ersättning</u> till Anna Jöns-								
		son och Arald Nilsson								
		för försvårad överkörsel								
		med 50.- kr. till vardera	2	50.-	100	-				
		<u>Ersättning</u> för jord, som								
		åtgår till avloppets ut-								
		vidgning:								
		till <u>Anna Jönsson</u>								
		/2x77/ m ²	150	0.10	15	-				
		till <u>Arald Nilsson</u>								
		/1.8x155/ m ²	280	0.10	28	-				
		<u>Ersättning</u> för intrång ge-								
		nom jordupplag:								
		till <u>Anna Jönsson</u>								
		för m ³	160	0.20	32	-				
		till <u>Arald Nilsson</u>								
		för m ³	210	0.20	42	-	217	-		
Övf.	619						513	-	2430	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	619	Överfört					513 -		2430 -	
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					57 -		570 -	
		¹ <u>Dikessträcken E-E .</u>								
2+32=20- -20+142= =21+67	142	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	142	1.50	213 -					
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	142	1.-	142 -		355 -			
		<u>Brunn</u> av betong med 0.60								
		m. inre diameter; vid								
		påle 20+142=21+67, st.	1	35.-			35 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m.								
		tillägges c:a 10 % med					40 -		430 -	
		^{1 2} <u>Dikessträcken E-E .</u>								
21+67-22	33	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med								
		muff m.	33	1.20	39 60					
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	33	0.80	26 40		66 -			
		<u>Brunn</u> av betong med 0.45								
		m. inre diam.; vid påle								
		22 st.	1				25 -			
Övf.	794						91 -		3430 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	794	Överfört					91	-	3430	-
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m.								
		ti llägges c:a 10 % med					9	-	100	-
		<u>Dikessträckan E - E .</u>								
22-22+81	81	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med								
		muff m.	81	1.20	97	20				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	81	2.-	162	-				
22+81-23+ +53	72	<u>Inköp</u> av 5" tegelrör; 250								
		st. á 200 kr. pr 1000 st				50	-			
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	72	0.80	57	60				
23+53- -24+62	109	<u>Inköp</u> av 4" tegelrör; 370								
		st á 140 kr per 1000 st.				51	80			
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	109	0.6	65	40	484	-		
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.45								
		m. inre diam.; vid på-								
		larna 22+81, 23+53 och								
		24+62 st.	3	25.-			75	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m.								
Övf.	1056	Överföres					559	-	3530	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1056	Överfört					559 -		3530 -	
		tillägges c:a 10 % med					61 -		620 -	
<u>Summa</u>	<u>1056 meter</u>				<u>Summa kostnad</u>				<u>4150 -</u>	
<u>Alternativt förslag för dikessträckan E-F, utförd som</u>										
<u>täckt ledning.</u>										
2+32-0	232	<u>Inköp</u> av 21" cementrör								
		med muff	m.	232	5.-	1160 -				
		<u>Shaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m.	232	1.30	301 60	1461	60		
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.80								
		m. inre diam; vid pålar-								
		na 1+50 och 0+37,	st.	2	55.-	110 -				
		<u>Intag</u> av betong vid påle								
		0	st.	1	75.-	75 -	185 -			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m.								
		tillägges c:a 10 % med					153 40		1800 -	
<u>Summa</u>	<u>232 meter</u>				<u>Summa kostnad</u>				<u>1800 -</u>	
<u>Södra företaget.</u>										
<u>Dikessträckan A-B.</u>										
9+79-9+ +55	24	<u>Upprensning</u> av det gamla								
		avloppet	m.	24	0.25	6 -				
Övf.	24	Överföres				6 -				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	24	Överfört			6 -					
9+55-7	255	<u>Schaktning</u> , mylla på grusbl. lera, ngt sten ³ _m	250	2.-	500 -		506 -			
		<u>Ersättning</u> till Anna Jöns- son för jord, som åtgår till avloppets utvidg- ning, samt för intrång genom jordupplag					50 -			
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % med					44 -		600 -	
<u>Summa 279 meter</u>					<u>Summa kostnad</u>		<u>600 -</u>			

Araskoga den 31 augusti 1933.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

[illegible]

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Norra företaget.							
Dikessträckan C-D.							
6+33	-	0.75	0.3	2.20	1:1.25	7.10	
6	33	0.80	"	2.30	"	2.44:1000	
5+50	50	1.-	"	2.80	"		
5+10	40	1.30	"	3.55	"		7.40
Summa	123	meter					
Dikessträckan D-E.							
5+10= 50+56	-	1.20				7.50	21" rör mellan pålarna 5+10=50+56 och 2+32.
50+12	44	1.85					Fixpkt: Järndubb i täckhallen i
50=4+40	12	2.45					vägens västra sida omkring 20.- m.
4	40	3.12				3.03:1000	söder om påle 50+12; belägen på
3+50	50	2.56					höjden + 9.62.
3	50	1.69					
2+50	50	1.77					
2+32	18	1.70				8.30	
Summa	264	meter					
Dikessträckan E-F.							
2+32	-	1.65	0.3	4.45	1:1.25	8.35	
2	32	1.60	"	4.30	"		
1+50	50	1.30	"	3.55	"	3.33:1000	Fixpkt: Järndubb i jordfast sten i
1	50	1.30	"	3.55	"		rågängen mellan Araskoga 5 ¹³ och 7 ¹ ,
Övr.	132						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och. lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Araskoga den 31 augusti 1933. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Araskoga nr 5 m.fl. fastigheter uti Brandstads och Ö. Kärrstorps socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 12 september 1932 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Araskoga nr 5 uti Brandstads socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Araskoga nr 2, 5 och 7 uti Brandstads socken samt Kärrstorp nr 2 och 3 uti Ö. Kärrstorps socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 1.5 km. söder om Ö. Kärrstorps kyrka samt 7.5 km. norr om Sjöbo municipalsamhälle och järnvägsstation å järnvägslinjen Malmö-Simrishamn. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Synerförrättningen avser åstadkommande av förbättrad torrläggning för två olika områden, vilka visserligen avvattnas till samma vattendrag, men vilka på grund av väsentliga skillnader beträffande höjdläget kunna torrläggas oberoende av varandra. Företaget har därför uppdelats i tvenne av varandra i kostnadshänseende helt oberoende dikningssamfälligheter eller företag, kallade "Norra företaget" och "Södra företaget", omfattande de områden, som närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. Då de berörda markerna f.n. besväras av vatten, enär nuvarande avlopp ej upptagits till erforderliga dimensioner, hava synemännen med beaktande av under förrättningen framställda yrkanden samt sedan erforderliga avvägningar och undersökningar verkstälts nu upprättat förslag till de olika företagens torrläggning.

Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall för torrläggning av "Norra företaget" i första hand såsom huvudavlopp upptagas dikessträckan C-D-E, följande nuvarande avlopp med undantag för sträckan mellan pålarna 5+10 och 4+40=50, där avloppet, för undvikande av tvenne skarpa krökar, i enlighet med det av vägstyrelsens ombud framställda förslaget förlägges i nyskärning väster om nuvarande dike. Dikessträckan C-D skall utföras som öppet dike, dikessträckan D-E åter såsom täckt ledning av 21" cementrör. Vidare skola såsom sidavlopp upptagas dikessträckorna E-F, E-E¹, E-E² och E-E³. De tre sistnämnda dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, dikessträckan E-F åter som öppet dike. Jämförande kostnadsberäkningar hava nämligen givit vid handen, att kostnaderna för utförande av dikes-

sträckan E-F såsom täckt ledning skulle bli betydande i förhållande till kostnaderna för samma dikessträckas utförande som öppet avlopp. Med hänsyn härtill och då synemännen ej anse sig kunna be-
 tunga delägarne i det gemensamma företaget med större kostnader, än
 som erfordras för torrläggning av deras marker, hava synemännen fö-
 reslagit att dikessträckan E-F skall utföras som öppet dike. Vilja
 de jordägare, över vilkas mark dikessträckan E-F framgår, det oaktat
 utföra dikessträckan som täckt avlopp, äga de därtill rätt, därest
 arbetet utföres i enlighet med de närmare bestämmelser, som åter-
 finnas i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ under rubriken "Alterna-
 tivt förslag för dikessträckan E-F, utförd som täckt ledning" samt
 därest de själva ikläda sig samtliga merkostnader för avloppets
 utförande enligt detta alternativa förslag.

För torrläggning av de i "Södra företaget" ingående markerna
 skall det nuvarande avloppet upprengas, fördjupas och utvidgas från
 påle 9+79, belägen omedelbart uppströms landsvägsbron, till påle 7
 - dikessträckan A-B.

För samtliga avlopp hava särskilda profilritningar och i viss
 omfattning även sektionsritningar upprättats, angivande avloppens
 djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de brunnar, om-
 murningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten
 hava särskilda förslageritningar upprättats. De olika brunnarnas
 inre diameter anges i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, varjämte
 närmare arbetsbeskrivning återfinnes i mom. 6 av detta utlåtande.

Med hänsyn till den erfarenhet, som vunnits genom analyser

av vatten från närliggande och likartade trakter, anse synemännen att det dag- och grundvatten, som skall avbördas genom avloppen, ej kan innehålla nå betong skadligt inverkande ämnen. Utföras därför de tänkta ledningar, som föreslagits utförda med cementrör, med fullgoda rör, som fylla Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens fordringar, torde fara för avloppens framtida bestånd ej föreligga.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppen, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika avlopp, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

och 50=4+40 av trumma för allmänna vägen Östraby-Brandstad. Enligt eget åtagande /förrättningsprotokollets § 8/ skall Färs härads vägstyrelse i egen regi och på egen bekostnad nybygga trumma, därvid styrelsen äger iakttaga att trumman skall utföras med rör av minst 21" inre diameter. I övrigt skola brobyggnader ej ingå i de gemensamma företagen. Vilja vederbörande jordägare bygga broar över de öppna avloppssträckorna, må de själva och på egen bekostnad utföra sådana med beaktande av att broar och trummor under inga villkor få byggas så att de inkräkta på den fria kanalsektionen eller äventyra avloppens framtida bestånd.

Till vissa jordägare skall utgå ersättning för försvärad överkörsel med belopp, som finnas närmare angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Under hänvisning till vad sålunda här ovan anförts stadga synemännen att sökandena, därest de vilja fullfölja företagen, äga att utföra desamma i enlighet med av synemännen nu upprättade förslag, därvid de jämväl äga att beakta de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För att utröna värdet av den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits

såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt jordens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

Såsom ovan anförts har dikningsföretaget uppdelats i två av varandra i kostnads hänseende helt oberoende dikningssamfälligheter, kallade "Norra företaget" och "Södra företaget". Av "Södra företaget" beröres endast marker tillhörande en enda fastighet, vadan ägaren till denna fastighet ensam skall gälda de med företagets utförande förenade kostnaderna. Särskild kostnadsfördelningslängd har därför ej upprättats för "Södra företaget".

De till "Norra företaget" hänförda markerna tillhöra åter olika fastigheter och olika ägare, vadan synemännen beträffande detta företag verkställt särskild kostnadsfördelning. För detta ändamål har företaget eller dikningssamfälligheten uppdelats i fem olika avdelningar, omfattande de områden, som närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. Då de berörda markerna avvattnas till olika dikesträckor, och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan vissa områden, är det nämligen nödvändigt att undersöka huruvida sådan jämkning, varom förmläses i V.L. 7:24, skall företagas

eller ej.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-13 och 20-21, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E och E-F utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 3.000.- kronor

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 14-19, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och D-E utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 2.430.- kronor.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 22-28, skall kunna torrläggas måste dikessträckorna C-D, D-E och E-E¹ utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 2.360.- kronor.

För att avdelning IV, omfattande ägofigurerna 29-33, skall kunna torrläggas måste dels dikessträckan E²-E³ utföras, dels visst arbete utföras nedströms punkten E², beräknat till 100.- kronor eller motsvarande kostnaderna för utförande av dikessträckan E¹-E². Kostnaderna för torrläggning av avdelning IV hava sålunda beräknats till 720.- kronor.

För att avdelning V, omfattande ägofigurerna 34-38, skall kunna torrläggas måste dikessträckan C-D utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 170.- kronor.

Torrläggas "Norra företaget" utan hänsyntagande till de olika avdelningarna, belöper relativa kostnaden till det belopp, som framgår av efterstående utredning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	2074.- kr.		
II	636.- "		

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
III	807.- kr.		
IV	869.- "		
V	<u>396.- "</u>	<u> </u>	<u> </u>
	<u>4782.- kr.</u>	<u>4150.- kr.</u>	<u>0.867837</u>

Torrläggas varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till de belopp, som framgå av efterstående utredning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	2074.- kr.	3000.- kr.	1.446480
II	636.- "	2430.- "	3.820754
III	807.- "	2860.- "	3.543990
IV	869.- "	720.- "	0.828538
V	396.- "	170.- "	0.429292.

Torrläggas viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till de belopp, som framgå av efterstående utredning.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	2710.- kr.	3000.- kr.	1.107011
I+II+III	3517.- "	3430.- "	0.975263
I+II+III+IV	4386.- "	4150.- "	0.946192
I+II+V	3106.- "	3000.- "	0.965872
I+II+III+V	3913.- "	3430.- "	0.876565
II+III	1443.- "	2860.- "	1.981981

II+III+IV	2312.- kr.	3580.- kr.	1.548442
II+III+IV+V	2708.- "	3580.- "	1.322008
II+III+V	1839.- "	2860.- "	1.555193.

Av förestående utredningar framgår, att avdelningarna IV och V erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de torrläggas var för sig utan hjälp av andra avdelningar. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej på någon avdelning får läggas större del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan den beräknade kostnaden för torrläggning allenast av till avdelningen hörande mark å ena sidan samt den beräknade båtnaden för samfällighetens torrläggning å den andra, skall jämkning enligt stadgandet i förenämnda lagrum alltså företagas. Avdelningarna IV och V påföras sålunda kostnader om 720 respektive 170 kronor, motsvarande beräknade kostnader för torrläggning allenast av till dessa avdelningar hörande områden. Deras relativa kostnader belöpa då till 0.828538, respektive 0.429292. Återstående del av beräknade kostnader för samfällighetens torrläggning eller 3260.- kr., påföras avdelningarna I, II och III gemensamt, då samma avdelnings^{ar} relativa kostnad belöper till 0.926926.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats för "Norra företaget" samt bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna kostnadsfördelningslängd anges varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för företagets torrläggning och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning liksom därmed jämför-
liga kostnader skola fördelas de båda företagen emellan med 90 %
på "Norra företaget" och 10% på "Södra företaget". Syneförrättnings-
kostnaderna skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena för-
skjutas. Kommer "Norra företaget" till stånd, skola syneförrätt-
ningekostnaderna fördelas på de olika delägarna inom detta företag
samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av
kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå till vederböran-
de jordägare såväl för jord, som åtgår till utvidgning av de öppna
dikessträckorna A-B, C-D och E-F, som för intrång genom jordupplag
utmed samma dikesträckor. De ersättningsbelopp, som skola gäldas,
finnas närmare angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. I övrigt
skall ersättning ej utgå för i samband med företagets utförande möj-
ligen uppkommande skada med undantag för skada å växande gröda. Sådan
skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom
ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordäga-
re, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den,
han i sitt ställe förordnar. Till vissa jordägare skall i enlighet
med stadgandet i mom. 2 här ovan utgå ersättning för försvårad över-
körsel med belopp, som finnas närmare angivna i kostnadsförslaget.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej
av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räk-

nat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Företagets utförande m.m.

Företaget må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft, samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom fem år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid företagets utförande, vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad, är i öfrigt att iakttaga:

att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan

närmare angivna sträckningar;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att

växande gröda därvid skadas;

att de ur de öppna avloppen uppschaktade massorna skola fördeles

till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest

vederbörande jordägare ej påfordrar att samtliga massor eller

större delen därav skola uppläggas på viss sida;

att schaktmassorna ej få läggas närmare de nya dikeskanterna än

0.6 m. och ej med brantare slänt än 1:1;

att dikesvallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken

och svackor, dock minst på var femtionde meter;

att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, så vitt möjligt

skola sammanföras i särskilda rören och ej spridas bland den lösa dikesjorden;

att rören skola vara av fullgod beskeffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att nu förefintlig stensättning å dikessträcken D-E skall upptagas, därest detta under arbetets utförande skulle visa sig erforderligt för rörens nedläggning och ledningens framtida bestånd;

att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utlopperörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilliedande samt väl omskolas med sten

och groft grus;

att ommurningen - ögat - vid påle 5+10 samt intaget vid påle

2+32 skola grundläggas till frostfritt djup, gjutas i betong

1:3:5 samt i övrigt utföres så, att fara för underskärning ej

uppstår;

att intaget vid påle 2+32 skall ersättas av en brunn med 0.80 m.

inre diameter, därest dikessträckan E-F kommer att utföras som

täckt ledning;

att i profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angiv-

et höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsrit-

ningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida un-

derhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och

profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare bort-

taga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande

lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fix-

punkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende

företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 7.

Arbetsstyrelse m.m.

För handhavande av de gemensamma angelägenheterna skall inom

"Norra företaget" finnas en styrelse bestående av en ledamot, vilken

väljes av delägarne på allmänt sammanträde. Denna styrelse åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ord-

ning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 8.

Avsättning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för framtida underhåll av de i "Norra företaget" ingående avloppen skola fördelas efter samma grunder som kostnader-

na för första utförandet av detta företag eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på avloppen eller därtill hörande brunnar, intag och ommurning och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda täckdikesledningar få kopplas endast i vederbörande brunnar.

"Södra företaget" skall för framtiden underhållas av jordägarerna inom detta företag.

Mom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Araskoga-Kärrestorp av år 1933". Styrelsen för "Norra företaget" skall hava sitt säte i Brandstads socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Araskoga den 31 augusti 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson

Anders Andersson

Gode män.

	<u>Gradtabel.</u>										
Pålarnas	Torrlägningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	<u>"Norra företaget".</u>										
0	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50
+50	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10
1	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-
+50	9.40	9.55	9.70	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90
2	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80
+50	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70
3	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60
+50	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50
4	8.85	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35
+50	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20
5	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80
+50	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40
6	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-
20	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70
+50	9.40	9.55	9.70	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90
21	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25
+50	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45	11.60
+67	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70
23	11.50	11.65	11.80	11.95	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
23+50	11.70	11.85	12.-	12.15	12.30	12.45	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20
24	11.90	12.05	12.20	12.35	12.50	12.65	12.80	12.95	13.10	13.25	13.40
450	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60
<u>"Södra företaget".</u>											
7+50	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30
8	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-
8+50	6.20	6.35	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70
9	5.90	6.05	6.20	6.35	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40
9+50	5.60	5.75	5.90	6.05	6.20	6.35	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10

Araskoga den 31 augusti 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9.	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd</u> för <u>Norra företaget.</u>									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Norra företaget.</u>				
			<u>Brandstads s:n.</u>				
3/8	1 2		Araskoga ; äg. Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Bernt Genell		1-4	765.-	900.-
1/8	1 7		Araskoga ; äg. Arald Nilsson	sök.	5-8	2058.-	3220.-
					32	270.-	360.-
5263 5288	6 5 13 5		Araskoga ; äg. Anna Jönsson	sök.	9-13, 20-21,	1083.-	1860.-
					14-17	890.-	1420.-
					30-31	494.-	760.-
					34-38	1071.-	1467.-
677 5072	12 5		Araskoga ; äg. Maria Persson		18-19	174.-	280.-
					22-26	1193.-	1880.-
					29	135.-	180.-
			<u>Kärrstorps s:n.</u>				
1/12	2 5		Kärrstorp; äg. Otto Nilssons sterbhusdelägare		27-28	380.-	500.-
1/3	5 2		Kärrstorp; äg. Nils Nilsson		33	936.-	1404.-
					<u>Summa</u>	<u>9449.-</u>	<u>14251.-</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn.	Rel. kostn.	Rel. kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	0.926926	0.429292	0.328558						
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
135.-	125.14					75 125.14	3.02	14.17	13.8
1162.-	1077.09								
90.-			74.57			688 1151.66	27.75	130.18	
777.-	720.22								
530.-	491.27								
266.-			220.39						
396.-		170.-				956 1601.88	38.60	181.07	
106.-	98.25								
687.-	636.80								
45.-			37.28			460 772.33	18.61	87.30	
120.-	111.23					67 111.23	2.68	12.57	
468.-			387.76			281 387.76	9.34	43.81	
4782.-	3260.-	170.-	720.-			4150.-	100.-	469.10	

Araskoga den 31 augusti 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Nils Persson Gode män. Vidimeras ex officio: <u>E. H. Malm</u>			coll 1874	

M 3-0329

DIARIE NR 16351
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

15 juni 1934

för

"dikningsföretaget Araskoga - Kärrstorp av år 1933" i Brändstads
och Östra Kärrstorps socknar av

HALLEHUS LÄN

3 rikn. 2 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusentrettio (2.030)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentrehundratio (2.310)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör C.H. Wallör vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha 2 undertecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{as} och förbind^{as} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Araskoga den 18 Augusti 1934.
Erik Karlberg

Att Lantbrukaren Erik Karlberg, Araskoga
per Salljö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. S. Malm
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Stenbjörn
Kontrollassistent
Adress 19 Långgatan

Med stöd av Kungl. brevet den 15 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 september 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sjöberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1934 den 12 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164.)

Företagets namn: "Dikningsföretaget Araskoga - Kärrestorp av år 1933" i
Brandstads och Östra Kärrestorps socknar av Holmbyhus län.

Lån 2.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 15 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantel	Register- nummer	Ägare
<u>Brandstads socken.</u>		av 5 ¹²	Maria Persson
Araskoga	677/3072	av 5 ⁶ 13	Anna Jönsson
Araskoga	5163/12288	av 5 ^{0.5}	Ardal Nilsson
"	1/8	7 ¹	

Stockholm den 12 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Araskoga - Kärrstorp av år 1933" uti Brandstads och Ö. Kärrstorps socknar av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt herr Erik Karlberg, Araskoga nr 5 per

Vollsjö:

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Araskoga den 31 augusti 1933.

/ Anna Jönsson

/ Arald Nilsson

Att Anna Jönsson och Arald Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Anders Andersson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

Vollsjö.

/ Maria Persson.

Att Maria Persson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

H. Persson

S. Johansson

Hushållerska

Husägare

Araskoga per Vollsjö.

Sjöbo.

Vidimeras

ex officio:

C. H. Wallér

157/6 34

Förteckning

DIARIE Nr

502

K. L. A. L. L. S. T. Y. R. E. L. S. E. N

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Araskoga-Kärrstorp av år 1933" uti Brandstads och Ö. Kärrstorps socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Brandstads socken.

- | | | | | | |
|---|-----------------|----------|------|-------------------------------|----------------------|
| ✓ | 5163/12288 mtl. | Araskoga | av 5 | ⁶
¹³ | , äg. Anna Jönsson, |
| ✓ | 1/8 | " | " | ¹
7 | , äg. Arold Nilsson, |
| ✓ | 677/3072 | " | " | ¹²
av 5 | , äg. Maria Persson. |

Malmö i januari 1934.

L. J. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

Gdli. 12/934

765/34

DIARIE Nr 16352
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1934

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av
vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Araskoga - Kärrstorp av år 1933"
uti Brandstads och Ö. Kärrstorps socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 juni 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2030.- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,
ägnade att motverka arbetslösheten 2310.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Förlängd arbetstid till den

Förtroendeman: Lantbrukaren Erik Karlberg, Araskoga nr 5 per Vollsjö.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 18 augusti 1934.

Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, vadan
detsamma av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 20 augusti 1934.

E. A. Nauré

Statens lantbruksingeniör.

